



KO2401969

zu:
VTVV_PDpl:
2dz:
03.06.2024 14:29:57

Obyčejně

Naše zn.: KO2401969
Vyřizuje: KUČEROVÁ Lenka
Tel.: 377 413 343
E-mail: lenka.kucerova@vodarna.cz
Datum: 3. 6. 2024

Vaidiš Viktor, Ing.
K Mostu 51
330 02 Dýšina

Plasy – rekonstrukce MK ul. Potoční a sídliště ul. Babinská, stanovisko k projektu pro společné řízení

Dne 23. 5. 2024 jste naší společností, provozovateli vodovodu a kanalizace v městě Plasy, předložili žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné řízení výše uvedené akce. Zhotovitelem PD je Ing. Viktor Vaidiš a investorem je město Plasy.

Předložená projektová dokumentace řeší opravu místní komunikace ul. Potoční a sídliště ul. Babinská a dále rekonstrukci veřejného osvětlení v dotčeném území. Odvodnění komunikace je navrženo prostřednictvím uličních vpustí do dešťové kanalizace v majetku města.

V prostoru stavby jsou uloženy vodovodní řady a jednotné kanalizační stoky v majetku Vodárenské a kanalizační a.s. provoz zajišťuje naše společnost na základě smluvního vztahu. Dále jsou zde uloženy části kanalizačních a vodovodních přípojek k přilehlé zástavbě, jejichž majitelé jsou vlastníci napojených nemovitostí.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za předpokladu, že ve spolupráci s vlastníkem VHI budou před provedením investiční akce zrealizované níže uvedené body nebo budou začleněny do vlastní investiční akce a zároveň bude dodržen následující postup:

1. Současný stav vodovodu a kanalizace nacházejících se v zájmovém území stavby byl konzultován s příslušnými provozy naší společnosti:

Vodovod (provoz vodovodů Kralovice, vedoucí p. Kovář, tel.: 725 586 055):

- Babinská ul. - v rozsahu stavby požadujeme výměnu všech armatur umístěných na vodovodním řadu.
- Potoční ul. – v rozsahu stavby požadujeme výměnu nevyhovujícího LT potrubí včetně všech armatur a zároveň doporučujeme zkapacitnění potrubí v dolním úseku ulice z DN 80 na DN 100.

Kanalizace (provoz kanalizací Kralovice, vedoucí Bc. Vacek, tel.: 602 631 051):

- Požadujeme - vybudování nové revizní šachty v místě stávajícího napojení kanalizační přípojky pro Dům s pečovatelskou službou,
 - přeložku dešťové kanalizace od čp. 447 - 450 v místě křížení s jednotnou stokou DN 300 (DK zasahuje do horní poloviny stoky),
 - opravu kanalizace typu neodborně napojené přípojky, nezaslepené odbočky, praskliny apod. Celkem 13 ks závad menšího rozsahu, všechny lze odstranit bezvýkopově,
 - sanaci BT částí revizních šachet včetně sanace dna,
 - výměnu poklopů revizních šachet /s odvětráním/ a osazení do nivelity komunikace.
- 2. Zahájení prací bude předem oznámeno společností VODÁRNA PLZEŇ a.s., provozu vodovodů v Kralovicích, p. Kovář, tel.: 725 586 055 a provozu kanalizací v Kralovicích, Bc. Vacek, tel.: 602 631 051.
- 3. Před zahájením prací požádejte objednávkou společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. o vytyčení stávajícího zařízení VHI. Vytyčení je potřeba objednat nejméně 14 dní předem na adrese e-mail: vytyceni@vodarna.cz.
- 4. Stávající vodovodní řady a kanalizační stoky včetně přípojek od všech objektů nesmí být stavbou poškozeny.

5. Bude zachováno předepsané krytí vodovodu a kanalizace v prostoru stavby odpovídající nezámrzné hloubce dle ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí a ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
6. Vodovodní a kanalizační řady ve styku s ostatními budovanými sítěmi technického vybavení musí být uloženy dle podmínek ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zároveň budou dodržena jejich ochranná pásma. Upozorňujeme, že v místech ochranných pásem vodohospodářských sítí nesmí být umístěny žádné objekty včetně kovových konstrukcí i jejich nadzemních částí, sloupů VO, vysazována zeleň a prováděny terénní úpravy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. Ochranné pásmo je dle zákona č. 274/2001 Sb. V platném znění §23, odst. 3, písmeno:
 - a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 - b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
 - c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
7. Chodníkové obruby nebudou podélně situovány nad trasou vodovodu a budou umístěny mimo stávající šachty na kanalizační stoce.
8. Vodovodní řady a kanalizační stoky budou respektovány a poklopy dotčených vodárenských armatur a přípojkových uzávěrů budou uloženy do úrovně nového povrchu.
9. Zhotovitel zajistí staveniště proti vniknutí látek a stavebních hmot do kanalizačního systému, které neodpovídají podmínkám pro vypouštění odpadních vod dle kanalizačního řádu města Plasy. V případě, že stavbou dojde k napadání stavebních nebo jiných materiálů do prostoru kanalizační sítě, zhotovitel zajistí jejich okamžité odstranění.
10. Pokud dojde k poškození /havárie/ stávajícího vodovodního a kanalizačního zařízení musí zhotovitel ihned informovat pracovníky objednatele a pracovníky provozů společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
11. Jestliže dojde v průběhu stavebního řízení ke změně s dopadem na zařízení provozovaná společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. musí být tyto změny znovu projednány a odsouhlaseny.
12. Po dokončení stavby vyzve dodavatel zástupce provozů ke kontrole dotčených vodárenských armatur. Případné závady budou dodavatelem odstraněny.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky. V případě, že v předložené projektové dokumentaci dojde ke změnám, musí být vyžádáno znovu.

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

Malostranská 143/2

326 00 Plzeň

33



Ing. Jaroslav Štván

vedoucí odboru Technického vyjadřování a rozvoje

Příloha

PD

Kopie

VPK, VOVK

Vodárenská a kanalizační a.s., hrpgxrr

Město Plasy, km4bum6