

Název akce :

Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL

Investor:

Městský úřad Smržovka
náměstí T.G. Masaryka 600
468 51 Smržovka



Název části :

STAVEBNÍ ČÁST

Označení části :


D

Název oddílu :

MOST PŘES SMRŽOVSKÝ POTOK

Označení oddílu :

SO 201 D.1

VANER s. r. o. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	Vypracoval	TICHÁ KAROLÍNA		zak. číslo	23-03-030
	Zodp. projektant	ING.J.VANER		datum	09/2023
	Techn. kontrola	ING.T.HUMPAL		stupeň	DUSP/PDPS
	Investor	MĚSTO SMRŽOVKA		měřítko	-
Adresa : V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9 tel.: 485 152 532	Příloha : VÝKAZ VÝMĚR			č. přílohy: 8	paré:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL**Objekt:** SO 201 Most přes Smržovský potok**Rozpočet:** SO 201 Most přes Smržovský potok**Objednavatel:** Město Smržovka - Město Smržovka**Zhotovitel dokumentace:** VANER s.r.o. - Projektová kancelář Vaner s.r.o.**Zhotovitel:** - - -**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 11,08**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** Karolína Tichá**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 19.09.2023**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL

Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok

Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
36	014111			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 70% z položky 131738 výkop pro pravobřežní opěru (plocha*délka) (7.20*3.4)*0.7=17,136 [A] výkop pro levobřežní opěru (plocha*délka) (7.50*3.4)*0.7=17,850 [B] Celkem: A+B=34,986 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	34,986		
32	014121			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) odstranění betonového panelu 0.215*1.5*3.0=0,968 [A] výdřeva pod mostem 3*(3,385*1.8*0.15)=2,742 [B] deska původního mostu 0.35*2.5*3.38=2,958 [C] odstranění nosníků původního mostu 5*(0.0332*5.2)=0,863 [D] Celkem: A+B+C+D=7,531 [E] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	7,531		
39	02742			PROVIZORNÍ LÁVKY v případě že nebude možná obchozí trasa v místě zaklopení koryta provizorní lávka 4.5*1.5=6,750 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M2	6,750		
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	Zemní práce							
37	11201			KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ kácení stromů podél plotu a na výtoku a vtoku mostu (viz. výkresová část) 8=8,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:	KUS	8,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok
Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
1	11527			PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M provizorní převedení vody 10m=10,000 [A] Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).	M	10,000		
30	12573			VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I z pol. 17411 10.934=10,934 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a	M3	10,934		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok
Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
2	131738			HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek za skládku je uveden v položce č. 014101 výkop pro pravobřežní opěru (plocha*délka) 7.20*6.9=49,680 [A] výkop pro levobřežní opěru (plocha*délka) 7.50*5.9=44,250 [B] Celkem: A+B=93,930 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	93,930		
31	17120			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	28,179		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok
Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				na mezideponii, zpěrné použití 30% z pol. 131738 93.930*0.3=28,179 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
3	17411			ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM místní zemina z výkopu předpoklad použití 30% potřebné zeminy za pravobřežní opěrou (plocha*délka) (4.60*5.9)*0.3=8,142 [A] za levobřežní opěrou (plocha*délka) (5.00*6.9)*0.3=10,350 [B] mezi opěrami (plocha*délka) (1.12*3.4)*0.3=1,142 [C] Celkem: A+B+C=19,634 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek	M3	19,634		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok
Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
4	17481			ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hutnění po vrstvách a 100% PS, Id=0.9 předpoklad 70% potřebné zeminy za pravobřežní opěrou (plocha*délka) $(4.60*5.9)*0.7=18,998$ [A] za levobřežní opěrou (plocha*délka) $(5.00*6.9)*0.7=24,150$ [B] mezi opěrami (plocha*délka) $(1.12*3.4)*0.7=2,666$ [C] Celkem: A+B+C=45,814 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	45,814		
5	17720			ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN BEZ ZHUT provizorní převedení vody pod mostem $(1.0*1.0*2.0)+(1.0*1.0*3.0)=5,000$ [A]	M3	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok
Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1				Zemní práce				
2				Základy				
6	27152			POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO Pouze v případě nevyhovujících základových podmínek roznášecí šterkopískový polštář pod opěrami 2*(2.22*0.3*5.6)=7,459 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	7,459		
7	272325			ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C 30/37 - XA1, XC2, XD2, XF3 (CZ, F.1)-CI 0.4-Dmax 22-S3	M3	4,056		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok
Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				základ pravobřežní opěry 1.2*0.5*3.38=2,028 [A] základ levobřežní opěry 1.2*0.5*3.38=2,028 [B] Celkem: A+B=4,056 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
8	272365			VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B odhad stupně vyztužení 2.0%: základ pravobřežní opěry (1.2*0.5*3.38)*7.85*0.020=0,318 [A] základ levobřežní opěry (1.2*0.5*3.38)*7.85*0.020=0,318 [B] Celkem: A+B=0,636 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,	T	0,636		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL

Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok

Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
2		Základy						
3		Svislé konstrukce						
38	327215			PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA přetdění části levobřežní nábrežní zni 2.0*1.0*0.5=1,000 [A] přezdění části pravobřežní nábrežní zdi 2.0*1.0*0.5=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.	M3	2,000		
10	333212			MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC předpoklad použití kamene z původních opěr pravobřežní křídlo (plocha*šířka) 4.14*0.5=2,070 [A] levobřežní křídlo (plocha*šířka) 2.64*0.5=1,320 [B] Celkem: A+B=3,390 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.	M3	3,390		
11	333325			MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C 30/37 - XA1, XC2, XD2, XF3 (CZ, F.1)-CI 0.4-Dmax 22-S3	M3	5,948		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok
Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				pravobřežní opěra 0.4*2.1*3.38=2,839 [A] levobřežní opěra 0.4*2.1*3.38=2,839 [B] koncový příčník pravobřežní opěry 0.1*0.4*3.38=0,135 [C] koncový příčník levobřežní opěry 0.1*0.4*3.38=0,135 [D] Celkem: A+B+C+D=5,948 [E] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
12	333365			VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B odhad stupně vyztužení 2.0%: pravobřežní opěra (0.4*2.1*3.38)*7.85*0.020=0,446 [A] levobřežní opěra (0.4*2.1*3.38)*7.85*0.020=0,446 [B] Celkem: A+B=0,892 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,	T	0,892		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok
Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
3				Svislé konstrukce				
4				Vodorovné konstrukce				
13	421325			MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C 30/37 - XC4, XD1, XF2 (CZ, F.1)-CI 0.4-Dmax 22-S3 deska nosné konstrukce 0.3*3.61*3.38=3,661 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,	M3	3,661		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok
Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
14	421365			VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Odhad stupně vyztužení 2.5%: deska nosné konstrukce (0.3*3.35*3.38)*7.85*0.025=0,667 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74. - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	0,667		
15	42838			KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE C 30/37 - XA1, XC2, XD2, XF3 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3	M	6,760		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok
Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				vrubový kloub na pravobřežní opěře 3.38=3,380 [A] vrubový kloub na levobřežní opěře 3.38=3,380 [B] Celkem: A+B=6,760 [C] Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.				
16	451313			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 C 16/20 - XC0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3 podkladní beton pro pravobřežní opěrou 0.2*1.6*3.78=1,210 [A] podkladní beton pod levobřežní opěrou 0.2*1.6*3.78=1,210 [B] podkladní beton pod drenáží za pravobřežní opěrou 0.1*1.9*4.7=0,893 [C] podkladní beton pod drenáží za levobřežní opěrou 0.1*1.9*3.6=0,684 [D] podkladní beton pod pravobřežním křídlem 0.2*2.9*0.9=0,522 [E] Celkem: A+B+C+D+E=4,519 [F] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	4,519		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok
Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	465512			DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba v korytě 0.3*3.0*7.0=6,300 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	6,300		
18	467384			STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT C 16/20 - XC0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3 příčný práh v korytě vtok 2.0*0.4*0.8=0,640 [A] příčný práh v korytě výtok 3.0*0.4*0.8=0,960 [B] Celkem: A+B=1,600 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,	M3	1,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok
Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže				
4				Vodorovné konstrukce				
5				Komunikace				
19	56330a			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠTĚRKODRT ŠDa 0/32 tl. 150mm vozovkové vrstvy na levobřežním předpolí 0.15*3.5*3.84=2,016 [A] vozovkové souvrství na předpolí 0.15*2.8*3.84=1,613 [B] Celkem: A+B=3,629 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	3,629		
20	56330b			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠTĚRKODRT ŠDa 32/63	M3	5,043		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok
Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				vozovkové vrstvy na levobřežním předpolí 0.15*2.6*4.14=1,615 [A] vozovkové vrstvy na pravobřežním předpolí 0.15*2.5*4.14=1,553 [B] provizorní obchozí trasa 0.1*1.5*12.5=1,875 [C] Celkem: A+B+C=5,043 [D] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
22	572211			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 pod obrusnou vrstvou na předpolí (3.38*3.3)+(3.38*4.5)=26,364 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	26,364		
23	574A04			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva na předpolí (0.04*3.38*3.4)+(0.04*3.38*4.6)=1,082 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	1,082		
24	574E06			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S vozovkové vrstvy na předpolí (0.05*3.55*3.11)+(0.05*3.55*4.1)=1,280 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M3	1,280		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL

Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok

Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5				Komunikace				
7				Přidružená stavební výroba				
41	76792			OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM osazení oplocení na vtoku 23.0=23,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**) - součástí položky je případně i ostatný drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.	M2	23,000		
7				Přidružená stavební výroba				
8				Potrubí				
9	87533			POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM drenáž za pravobřežní opěrou 5.5=5,500 [A] drenáž na levobřežní opěrou 4.5=4,500 [B] Celkem: A+B=10,000 [C] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovač a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky	M	10,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok
Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
8				Potrubí				
9				Ostatní konstrukce a práce				
29	11336			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) odsranění betonového panelu 0.215*1.5*3.0=0,968 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,968		
25	9111A1			ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradlí na vtoku 5.05=5,050 [A] zábradlí na výtoku 5.05=5,050 [B] Celkem: A+B=10,100 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi	M	10,100		
26	914A21			EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ umístění značky podléhá schválení investora na jedné straně mostu l=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	1,000		
27	919113			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	9,960		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok
Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				v místě napojení vozovek a mostu $2*3.38=6,760$ [A] v místě napojení vozovek na levobřežním předpolí $3.2=3,200$ [B] Celkem: $A+B=9,960$ [C] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
28	966138			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek za skládku je uveden v položce č. 014121 pravobřežní opěra $0.6*2.0*3.38=4,056$ [A] levobřežní opěra $0.6*2.0*3.38=4,056$ [B] pravobřežní výtokové křídlo $1.5*0.5*2.8=2,100$ [C] levobřežní výtokové křídlo $(1.7*0.5*1.0)/2=0,425$ [D] Celkem: $A+B+C+D=10,637$ [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	10,637		
33	966168			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM deska původního mostu $0.35*2.5*3.38=2,958$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	2,958		
35	966178			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM výdřeva pod mostem $3*(3,385*1.8*0.15)=2,742$ [A]	M3	2,742		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most přes Smržovský potok
Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
40	966188			DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM odstranění nosníků původního mostu 5*(0.0332*5.2)=0,863 [A]	T	0,863		
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
34	966844			ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ PLECHOVÉHO odstranění oplocení na vtoku v potřebném rozsahu pro stavbu 23.0=23,000 [A]	M	23,000		
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	Ostatní konstrukce a práce							

Celkem: _____

