



Evropská unie, Evropský fond pro
regionální rozvoj, Investice do vaší
budoucnosti / Europäische Union, Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung, Investition in Ihre
Zukunft / European Union, European fund for
regional development, Investments to your future



Ziel 3 | Cíl 3

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
2007-2013, www.ziel3-cil3.eu

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

Mezná u Hřenska – oprava budovy po povodni – č.p. 68

uzavřená dle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Hřensko**
Se sídlem: **Hřensko čp. 71, 407 17 Hřensko**
IČ: **00261351**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **43-8645470217/0100**
Zastoupený: **Janem Havlem, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Jan Havel, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Bc. Alena Bílková, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Benešovské stavebniny, s.r.o.**
Se sídlem: **Roháčova 188/37, Praha 3 – Žižkov, 130 00**
IČ: **25007921**
DIČ: **CZ25007921**
Bankovní spojení: **Raiffeisen bank**
Číslo účtu: **6594122001/5500**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C vložce 187201
Zastoupený: **Antonínem Bartákem, jednatelem společnosti**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Antonín Barták**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu realizace: **Antonín Barták**

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: „**Mezná u Hřenska – oprava budovy po povodni – č.p. 68**” a některé podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito doklady:
- zadávací dokumentací z 03/2013
 - cenové nabídky ze dne 18.04.2013
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Mezná u Hřenska – oprava budovy po povodni – č.p. 68**” způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zahájení prací: **06.05.2013**
- 4.2 Předání dokončeného díla: **max. 31.03.2014**

5 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	13 513.465,00 Kč
DPH 21%:	2 837.828,00 Kč
Cena včetně DPH:	16 351.293,00 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro provedení stavby a objednatelem předložený a zhotovitelem oceněný výkaz výměr – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení stavenišť, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou nutné k řádné realizaci díla) v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.
- 5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výše těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 5.5 Objednatelem požadované další práce, které nebyly v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka (ceník ÚRS). Tyto práce budou dopředu (před realizací) definovány formou změnového listu, naceněny, a poté písemně odsouhlaseny objednatelem. Stejným způsobem budou oceněny objednatelem požadované práce, které vyvstanou v průběhu realizace díla. Na základě těchto změnových listů bude podepsán dodatek k této SoD. Obdobným způsobem budou oceněny i případné méněpráce.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x za měsíc včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora, a to do výše 90% sjednané smluvní ceny. Zbývajících 10% bude uhrazeno zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků a dokladové části pro uvedení stavby do trvalého provozu.
- 6.3 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.4 Splatnost jednotlivých faktur (daňových dokladů) bude činit 30 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatelem prováděny přímo na účet zhotovitele.
- 6.5 Lhůta splatnosti faktury je objednatelem dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.6 Na všech účetních dokladech bude uveden přesný název projektu, číslo projektu a informace o tom, že je projekt spolufinancován z prostředků EU.
- 6.7 První faktura za provedené práce bude vystavena za období 3 kalendářních měsíců, každá další faktura bude vystavena za každý kalendářní měsíc, ve kterém budou práce prováděny.

7 SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši Kč 15.000,00 za každý započatý den prodlení.

7.2 Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení

Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem zahájeno do 7 dnů a i pokračováno od jejich nahlášení zhotoviteli

7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušení má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušení, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

8 STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků nejpozději 5 dní před započetím prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.2 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.

- 8.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.
- 8.4 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.5 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí objednateli, případně přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.
- 9.2 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 9.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným opětovným zakrytím, zhotovitel.
- 9.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 9.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.9 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Na žádost objednatele je povinen mu tuto smlouvu předložit.
- 9.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.13 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.14 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověřený zástupce smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

10 SUBDODAVATEL

- 10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit subdodavatele prováděním části předmětu plnění pouze v případě, že takového subdodavatele uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění pouze se souhlasem objednatele
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za práce a činnosti svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám
- 10.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo.
- 10.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje o svých subdodavatelích, kteří se na realizaci stavby podílejí nebo podíleli, a to na základě žádosti objednatele.
- 10.5 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze za předchozího souhlasu objednatele. Takový subdodavatel musí před uzavřením subdodavatelské smlouvy předložit doklady o splnění kvalifikace v minimálně shodném rozsahu, jako původní subdodavatel.
- 10.6 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případě, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
- 10.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, kterým za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla bez DPH. Tento seznam bude zhotovitelem předložen do 60 dnů od dokončení díla. Pokud bude subdodavatelem akciová společnost, předloží zhotovitel i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 10.8 Subdodavatelsky mohou být provedeny pouze práce zahrnující dodávku a montáž tesařských konstrukcí, elektroinstalace a el. přípojky. Ostatní práce budou provedeny zhotovitelem prostřednictvím osob, které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu.

11 STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
- 11.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
 - místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
- 11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 11.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných dodatků smlouvy o dílo.
- 11.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady požadované v Zadávací dokumentaci, příloze č. 1 – Zadávací podmínky. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 12.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 12.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

13 ZÁRUKY, REKLAMACE

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

- 13.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce:

72 měsíců na celý předmět plnění

- 13.2 Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.
- 13.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 13.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.
- 13.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14 VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.

- 14.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

15 ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního ujednání.
- 15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

16 Odstoupení od smlouvy

- 16.1 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace.
- 16.2 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 16.3 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo
- 16.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

17 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- 17.1 Záruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky 72 měsíců.
- 17.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém termínu.
- 17.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.
- 17.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.
- 17.5 Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení

zařízení z provozu do 5 dnů od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).

- 17.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace objednateli oznámí zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatelům řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 5 pracovních dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.
- 17.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Smluvní strany se v souladu s ust. § 262 Obchodního zákoníku dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy
- 18.3 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 18.4 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezavazuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezavazuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.
- 18.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 18.6 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti

Přílohy smlouvy:

- cenová nabídka ze dne 18.04.2013


V Děčíně, dne 19.04.2013

za zhotovitele:


Antonín Barták
jednatel
Benšůvské stavebniny
Roháčova 188/37, Praha 3 - Žitkov, 130 00
www.benstav.com

29.4.2013
Ve Hřensku dne

za objednatele:


Jan Havel
starosta obce


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

"Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jakožto podkladu pro porovnání nabídek je projektová dokumentace, na základě které byl tento rozpočet vypracován."

Název stavby	Mezná u Hřenska - oprava budovy po povodni - č.p. 68	JKSO	
Název objektu	SO-01 Rekonstrukce Hřensko č.p. 68	EČO	
Název části		Místo	Mezná u Hřenska č.p. 68
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Hřensko, Hřensko č.p. 68, 407 17 Hřensko		
Projektant	V&M spol. s r.o., Matoušova 21, 460 02 Liberec III		
Zhotovitel	Benešovské stavebniny, s.r.o.	25007921	CZ25007921
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Vít Včeliš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz	12.02.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	55 985,11	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		781 160,00
2		Montáž	1 472 795,24	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		1 256 264,00
3	PSV	Dodávky	1 473 318,84	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		784 624,00
4		Montáž	7 067 759,78	11			0,00	16	Provozní vlivy		208 656,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	412 902,03					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		10 482 761,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		3 030 704,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		13 513 465,00
Datum a podpis	Razítko	24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	21 %	13 513 465,00 DPH	2 837 828,00
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		16 351 293,00
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mezná u Hřenska - oprava budovy po povodni - č.p. 68
Objekt: SO-01 Rekonstrukce Hřensko č.p. 68
Část:
JKSO:
Objednatel: Obec Hřensko, Hřensko č.p. 68, 407 17 Hřensko
Zhotovitel: Benešovské stavebniny, s.r.o.
Datum: 12.2.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 361 610,45
1	Zemní práce	294 321,03
2	Zakládání	420 215,76
3	Svislé a kompletní konstrukce	266 814,74
4	Vodorovné konstrukce	34 185,83
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	75 969,62
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	270 103,47
PSV	Práce a dodávky PSV	9 121 150,55
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	98 640,08
721	Zdravotechnika	1 115 065,00
725	Zdravotechnika - zařízení zdravotně technických instalací - ČOV	2 260 279,00
742	Elektromontáže - rozvodný systém	510 332,90
743	Elektromontáže - přípojka elektro, ČOV a pokladna	1 115 159,00
750	Vzduchotechnika	90 786,00
762	Konstrukce tesařské	1 216 643,02
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	112 982,41
764	Konstrukce klempířské	355 186,77
765	Konstrukce pokrývačské	281 349,08
766	Konstrukce truhlářské	762 027,88
767	Konstrukce zámečnické	83 502,80
771	Podlahy z dlaždic	57 090,81
775	Podlahy skládané (parkety, vlisy, lamely aj.)	221 516,33
776	Podlahy povlakové	166 626,82
781	Dokončovací práce - obklady keramické	77 841,72
784	Dokončovací práce - malby a nátěry	140 241,93
33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	402 000,00
O02	Požární zabezpečení	3 879,00
O85	Ostatní náklady dodavatele	50 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>10 482 761,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Mezna u Hřenska - oprava budovy po povodni - č.p. 68
Objekt: SO-01 Rekonstrukce Hřenska č.p. 68
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Hřensko, Hřensko č.p. 68, 407 17 Hřensko
Zhotovitel: Benešovské stavebniny, s.r.o.
Datum: 12.2.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV				Práce a dodávky HSV				1 361 610,45	
D 1				Zemní práce				294 321,03	
1	K	001	132402201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v soudržných horninách tř. 5	m3	4,004	2 040,00	8 168,16	21,0
2	K	001	132401401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 5	m3	8,750	4 320,00	37 800,00	21,0
3	K	001	162201251	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	117,852	280,00	32 998,56	21,0
4	K	001	162201259	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	117,852	237,50	27 989,85	21,0
5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	t	117,852	22,30	2 628,10	21,0
6	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	55,000	28,60	1 573,00	21,0
7	M	MAT	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,375	127,50	175,31	21,0
8	K	001	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	55,000	4,95	272,25	21,0
9	K	001	181301102	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	55,000	37,80	2 079,00	21,0
10	K	231	184211113	Výsadba rostlin s balem 200 mm do zpevňovacích prefabrikátů do ornici vyplněných otvorů ve svahu 1:1	kus	25,000	146,50	3 662,50	21,0
11	M	MAT	025553040	lípa-Tilia cordata 120-150 cm	kus	5,000	1 703,00	8 515,00	21,0
12	M	MAT	026606700	modřín-Larix decidua 200-250 cm	kus	5,000	251,00	1 255,00	21,0
13	M	MAT	026610620	smrk-Picea Glauca Conica S 55-60 cm	kus	5,000	774,00	3 870,00	21,0
14	M	MAT	026612720	borovice-Pinus nigra S 100-110 cm	kus	10,000	701,76	7 017,60	21,0
15	K	231	184801123	Ošetřování vysazených dřevin soliterních ve svahu do 1:1	kus	20,000	147,00	2 940,00	21,0
16	K	006	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	159,834	333,00	53 224,72	21,0
17	K	006	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	159,834	26,60	4 251,58	21,0
18	K	013	979098191	Poplatek za skládku - netříděné suti	t	159,834	600,00	95 900,40	21,0
D 2				Zakládání				420 215,76	

19	K	002	212582111	Lože pro travivody z kameniva lehčeného 32/63	m3	4,522	926,00	4 187,37	21,0
20	K	271	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	13,500	376,00	5 076,00	21,0
21	K	251	247531116	Obsyp trativodu lehkými keramickými granulemi	m3	7,763	1 117,00	8 671,27	21,0
22	K	211	273311126	Základové desky z betonu prostého C 20/25	m3	10,258	2 870,00	29 440,46	21,0
23	K	011	273362023	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 100x100x5	t	0,109	26 320,00	2 868,88	21,0
24	K	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari AQ60	t	0,112	26 320,00	2 947,84	21,0
25	K	211	274321117	Základové věnce pozedni ze ŽB C 20/25	m3	2,040	2 870,00	5 854,80	21,0
26	K	211	274361116	Výztuž základových pásů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,120	28 510,00	3 421,20	21,0
27	K	011	274321411	Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,724	2 870,00	19 297,88	21,0
28	K	011	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,360	28 510,00	10 263,60	21,0
29	K	011	953241111	Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra	kus	8,000	115,00	920,00	21,0
30	M	MAT	548794040	trn dilatační ESD-B 20, nerez, D=20, l=300 mm	kus	8,000	357,50	2 860,00	21,0
31	K	211	274361412	Výztuž základových pásů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,150	26 190,00	3 928,50	21,0
32	K	011	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari 100x100x10 - podezdívka	t	0,099	25 520,00	2 526,48	21,0
33	K	011	275271129	Základové patky z tvárnice betonových - plněné betonem vč. výztuže	m3	1,088	3 285,00	3 574,08	21,0
34	K	011	275271132	Základové patky z tvárnice betonových - vypodložení	ks	145,000	126,00	18 270,00	21,0
35	K	211	275354112	Bednění věnců - zřízení	m2	20,777	582,00	12 092,21	21,0
36	K	211	275354212	Bednění věnců - odstranění	m2	20,777	78,00	1 620,61	21,0
37	K	011	279113124	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	7,336	1 037,00	7 607,43	21,0
38	K	014	279232511	Postupná podezdívka základového zdiva pískovcového na MC	m3	8,250	4 360,00	35 970,00	21,0
39	K	014	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	5,508	4 685,00	25 804,98	21,0
40	K	312	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie	m2	25,499	87,50	2 231,16	21,0
41	M	MAT	673903300	geotextilie 300 g/m2 š 200 cm	m2	26,009	43,90	1 141,80	21,0
42	K	015	618311513	Vytvarování dna z betonu s potěrem žlabů nebo kanálů C20/25, vč. výztuže Kari 100x100x5	m3	1,125	9 650,00	10 856,25	21,0
43	K	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	7,650	281,50	2 153,48	21,0
44	K	011	631571003	Násyp pod podlahy ze šterkopisku frakce 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	10,040	948,00	9 517,92	21,0
45	K	011	631571005	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby z kameniva těženého frakce 32-63 tř. 1	m3	5,428	1 003,00	5 444,28	21,0
46	K	006	981511113	Rozebrání kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	18,360	1 573,00	28 880,28	21,0
47	K	013	975011221	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl 450 mm vyzdívka v do 2 m dl podchvycení do 1 m	m	91,800	1 590,00	145 962,00	21,0

48	K	011	998011008	Přesun hmot pro budovy dřevěné výšky do 6 m	t	35,000	195,00	6 825,00	21,0
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				266 814,74	
49	K	011	311261311	Zdivo tl 100 mm z vápenopiskových bloků	m2	29,440	542,00	15 956,48	21,0
50	K	011	311261313	Zdivo tl 125 mm z vápenopiskových bloků	m2	28,757	865,00	24 874,81	21,0
51	K	011	311261315	Zdivo tl 175 mm z vápenopiskových bloků	m2	159,211	1 149,00	182 933,44	21,0
52	K	011	317151102	Preklady ploché vápenopiskové š 115 mm v 123 mm dl 1000 mm na tenkovrstvou maltu	kus	3,000	279,50	838,50	21,0
53	K	011	317151122	Preklady ploché vápenopiskové š 150 mm v 123 mm dl 1000 mm na tenkovrstvou maltu	kus	5,000	204,50	1 022,50	21,0
54	K	011	317151126	Preklady ploché vápenopiskové š 150 mm v 123 mm dl 1500 mm na tenkovrstvou maltu	kus	2,000	318,00	636,00	21,0
55	K	011	331231334	Zdivo pilířů z cihel dl 240 mm pevnosti P 60 na MVC	m3	4,147	6 415,00	26 603,01	21,0
56	K	763	763711232	Montáž dřevostaveb stěn a příček z panelů systémových laminovaných desek výšky do 10 m tl do 350 mm plochv do 10 m2	m2	22,500	396,00	8 910,00	21,0
57	M	MAT	607215300	deska dřevotřísková laminovaná , jakost I tl 28 mm	m2	22,500	224,00	5 040,00	21,0
	D	4		Vodorovné konstrukce				34 185,83	
58	K	011	631312811	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	4,224	3 445,00	14 551,68	21,0
59	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,105	27 530,00	2 890,65	21,0
60	K	211	931992115	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrenu tl 10 mm	m	62,128	269,50	16 743,50	21,0
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				75 969,62	
61	K	011	612451121	Vnitřní cementová omítka zdiva hladká tl. 10 mm	m2	36,162	230,50	8 335,34	21,0
62	K	011	612451732	Vnitřní cementová omítka zdiva na pleťvu štuková plstí hlazená	m2	74,572	380,00	28 337,36	21,0
63	K	011	620471112	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Baunit zatížená (škrábaná) tl 2 mm	m2	38,500	596,00	22 946,00	21,0
64	K	011	620471911	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem Baunit	m2	38,500	91,00	3 503,50	21,0
65	K	011	620472911	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem Baunit a skelnou tkaninou	m2	117,328	109,50	12 847,42	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				270 103,47	
66	K	015	629101100	Provedení fotodokumentace stavby	hod	54,000	350,00	18 900,00	21,0
67	K	241	923503119	Rozebrání zidek pískovcových úrovnových	m	5,790	1 200,00	6 948,00	21,0
68	K	003	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	330,000	45,40	14 982,00	21,0
69	K	003	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	14 850,000	1,40	20 790,00	21,0
70	K	003	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	330,000	31,40	10 362,00	21,0
71	K	013	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC	m3	14,780	736,00	10 878,08	21,0
72	K	013	962023499	Bourání zdiva nadzákladového dřevostaveb	m3	9,725	736,00	7 157,60	21,0

73	K	013	962031133	Bourání přiček dřevostaveb tl do 250 mm	m2	128,165	196,50	25 184,42	21,0
74	K	013	962032641	Bourání zdíva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	3,332	801,00	2 668,93	21,0
75	K	013	963023619	Vybourání schodiště dřevěného	kus	1,000	816,00	816,00	21,0
76	K	211	963065423	Bourání podlah ze dřeva tvrdého z prken nebo fošen	m2	261,519	124,00	32 428,36	21,0
77	K	013	968062245	Vybourání dřevěných rámců oken	m2	31,257	104,00	3 250,73	21,0
78	K	013	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní	m2	9,700	163,50	1 585,95	21,0
79	K	013	968062750	Demontáž dřevěného obložení	m2	554,133	117,00	64 833,56	21,0
80	K	013	968062752	Uskladnění a ochrana dřevěného obložení	m2	554,133	89,00	49 317,84	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				9 121 150,55	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				98 640,08	
81	K	011	620472911	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem Baumit a skelnou tkaninou	m2	12,600	200,50	2 526,30	21,0
82	K	011	622476715	Omítka vnějšího zdíva soklová štuková marmolit tl 20 mm složitosti I	m2	12,600	686,00	8 643,60	21,0
83	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	48,303	74,20	3 584,08	21,0
84	K	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	36,162	88,10	3 185,87	21,0
85	M	MAT	628526351	pás asfaltovaný polyest. Axter Force 250 g/m2, SBS 4300 g/m2	m2	92,912	203,36	18 894,58	21,0
86	K	711	7111412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	84,465	18,90	1 596,39	21,0
87	M	MAT	111631500	lak asfaltový penetrační - 20 kg	t	0,296	23 514,00	6 960,14	21,0
88	K	713	713131121	Montáž izolace stěn příchycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,150	61,00	192,15	21,0
89	M	MAT	607215210	deska dřevotřísková typ vodovzdorná třída E1 , jakost I tl 20 mm	m2	3,213	105,41	338,68	21,0
90	K	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,600	93,50	1 178,10	21,0
91	M	MAT	283764320	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 50 SF 120 mm	m2	12,852	631,56	8 116,81	21,0
92	K	211	931992117	Výplň dilatačních spár z pur pěnou tl 20 mm	m2	25,200	391,00	9 853,20	21,0
93	K	711	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	44,820	749,00	33 570,18	21,0
	D		721	Zdravotechnika				1 115 065,00	
94	K	PK	721721001	Zdravotechnika viz příloha SO-02	kpl	1,000	1 091 065,00	1 091 065,00	21,0
95	K	PK	721721015	Stavební přípomoc	hod	100,000	240,00	24 000,00	21,0
	D		725	Zdravotechnika - zařízení zdravotně technických instalací - ČOV				2 260 279,00	
96	K	PK	725725001	Dodávka ČOV viz příloha SO-03	kpl	1,000	2 212 279,00	2 212 279,00	21,0
97	K	PK	725725008	Stavební přípomoc	hod	200,000	240,00	48 000,00	21,0

	D	742	Elektromontáže - rozvodný systém					510 332,90	
98	K	PK 742742004	Elektromontáže viz příloha SO-04	kpl	1,000	498 332,90	21,0	498 332,90	21,0
99	K	PK 742742008	Stavební přípomoc	hod	50,000	240,00	21,0	12 000,00	21,0
	D	743	Elektromontáže - přípojka elektro, ČOV a pokladna					1 115 159,00	
100	K	PK 743420001	Přípojka elektro, ČOV a pokladna viz příloha SO-05	kpl	1,000	1 091 159,00	21,0	1 091 159,00	21,0
101	K	PK 743420008	Stavební přípomoc	hod	100,000	240,00	21,0	24 000,00	21,0
	D	750	Vzduchotechnika					90 786,00	
102	K	PK 750750001	Zařízení vzduchotechniky viz příloha SO-06	kpl	1,000	78 786,00	21,0	78 786,00	21,0
103	K	721 721174009	Stavební přípomoc	hod	50,000	240,00	21,0	12 000,00	21,0
	D	762	Konstrukce tesařské					1 216 643,02	
104	K	015 385953112	Výroba dřevěné konstrukce schodiště, včetně podesty, nosných a okrasných prvků	kus	1,000	12 124,00	21,0	12 124,00	21,0
105	K	015 385953113	Montáž dřevěné konstrukce schodiště	kus	1,000	10 000,00	21,0	10 000,00	21,0
106	K	015 385953114	Materiál dřevěné konstrukce schodiště	kus	1,000	35 000,00	21,0	35 000,00	21,0
107	K	011 411354177	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa	m2	60,392	264,50	21,0	15 973,68	21,0
108	K	011 411354178	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa	m2	60,392	60,50	21,0	3 653,72	21,0
109	K	762 762082120	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím jedním řezem plochy do 160 cm2	kus	24,000	27,50	21,0	660,00	21,0
110	K	762 762082420	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu vnější půloblouk se zářezy plochy do 160 cm2	kus	12,000	121,00	21,0	1 452,00	21,0
111	K	762 762083123	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním vakuotlakové třída ohrožení 3 a 4	m3	8,898	821,00	21,0	7 305,26	21,0
112	K	762 762083124	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním nátěrem třída ohrožení 3 a 4	m3	98,176	725,00	21,0	71 177,60	21,0
113	K	762 762112212	Bourání vikýřů (nové vikýře jsou kalkulovány v položkách použitých materiálů)	kus	4,000	1 210,00	21,0	4 840,00	21,0
114	K	762 762112222	Demontáž truhlářských prvků - vyřezávané šambrány - 60%výměna	m	27,840	185,00	21,0	5 150,40	21,0
115	K	762 762112223	Doplnění truhlářských prvků - vyřezávané šambrány - 60%výměna	m	27,840	2 684,00	21,0	74 722,56	21,0
116	K	762 762112224	Demontáž truhlářských prvků - vyřezávané zábradlí - 30%výměna	kus	9,000	210,00	21,0	1 890,00	21,0
117	K	762 762112225	Doplnění truhlářských prvků - vyřezávané zábradlí - 30%výměna	kus	9,000	3 825,00	21,0	34 425,00	21,0
118	K	762 762112295	Zpětná montáž truhlářských prvků - dřevěného obložení	kus	554,133	121,00	21,0	67 050,09	21,0
119	K	762 762112129	Demontáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 - roubení 30% výměna	m	226,598	183,50	21,0	41 580,73	21,0
120	K	762 762112131	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 - roubení 30% výměna	m	226,598	254,00	21,0	57 555,89	21,0
121	M	MAT 605120111	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 - roubení	m3	10,945	12 120,00	21,0	132 653,40	21,0
122	K	762 762112229	Demontáž tesařských sloupů na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 - 70% výměna	m	12,516	1 111,00	21,0	13 905,28	21,0

123	K	762	762112231	Montáž tesafských sloupů na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 - 70% výměna	m	12,516	1 642,00	20 551,27	21,0
124	M	MAT	605120211	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 - okrasné sloupky	m3	0,636	17 220,00	10 951,92	21,0
125	K	762	762112929	Demontáž tesafských stěn podkroví jižní část - svislé obložení 10% výměna	m2	2,610	144,60	377,41	21,0
126	K	762	762112931	Montáž tesafských stěn podkroví jižní část - svislé obložení 10% výměna	m2	2,610	304,00	793,44	21,0
127	K	762	762112930	Demontáž tesafských stěn podkroví severní část - svislé obložení 100% výměna	m2	25,800	444,60	11 470,68	21,0
128	K	762	762112932	Montáž tesafských stěn podkroví severní část - svislé obložení 100% výměna	m2	7,740	704,00	5 448,96	21,0
129	M	MAT	605120118	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 - svislé obložení podkroví	m3	0,178	8 550,00	1 521,90	21,0
130	K	762	762822130	Montáž stropnice z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	24,600	752,00	18 499,20	21,0
131	M	MAT	605120112	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 - průvlak 160x240mm	m3	0,798	12 710,00	10 142,58	21,0
132	M	MAT	605120113	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 - průvlak 220x340mm	m3	0,377	13 600,00	5 127,20	21,0
133	K	762	762823113	Příplatek za úpravu vikýřů do původní podoby	kus	4,000	11 500,00	46 000,00	21,0
134	K	762	762822149	Demontáž trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 - budova výměna 6 ks	m	31,740	532,00	16 885,68	21,0
135	K	762	762822150	Montáž trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 - budova výměna 3 ks 210x220mm	m	15,870	734,00	11 648,58	21,0
136	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,770	7 560,00	5 821,20	21,0
137	K	762	762822151	Montáž trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 - budova výměna 3 ks 170x200mm	m	15,870	734,00	11 648,58	21,0
138	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,567	7 560,00	4 286,52	21,0
139	K	762	762751155	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva - budova sloupky 160x160mm; 120x120mm	m	47,640	182,00	8 670,48	21,0
140	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,913	7 560,00	6 902,28	21,0
141	K	762	762822121	Montáž sedel z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	kus	8,000	362,00	2 896,00	21,0
142	K	762	762823190	Příplatek za vyřezávání sedel	m	8,000	1 115,00	8 920,00	21,0
143	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,172	7 560,00	1 300,32	21,0
144	K	762	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 - 1.no podlaha 120x100mm	m	129,630	135,00	17 500,05	21,0
145	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,633	7 560,00	12 345,48	21,0
146	K	762	762341350	Montáž bednění střeš z hoblovaných prken tl.24mm vč.vikýřů	m2	342,710	114,50	39 240,30	21,0
147	M	MAT	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	8,636	5 420,00	46 807,12	21,0
148	K	762	762431228	Montáž obložení stěn fošnami hrázděnými	m2	6,970	380,00	2 648,60	21,0
149	M	MAT	605151210	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm	m3	0,279	5 420,00	1 512,18	21,0
150	K	762	762332132	Repliky obložení	hod	74,000	650,00	48 100,00	21,0
151	K	762	762332992	Materiál pro obnovu replik	kus	25,000	1 258,00	31 450,00	21,0

152	K	762	762332540	Demontáž vaznic, krovů a tesařských konstrukcí krovu 30%	m	350,300	81,00	28 374,30	21,0
153	K	762	762332532	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva - budova pozednice, trámek 140x140mm	m	41,400	166,50	6 893,10	21,0
154	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,852	6 215,00	5 295,18	21,0
155	K	762	762332533	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva - budova vaznice 120x220mm	m	33,000	166,50	5 494,50	21,0
156	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,915	6 215,00	5 686,73	21,0
157	K	762	762332534	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva - budova vaznice 120x160mm	m	29,400	166,50	4 895,10	21,0
158	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,592	6 215,00	3 679,28	21,0
159	K	762	762332545	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva - budova krokev úžlabí 120x220mm	m	13,200	166,50	2 197,80	21,0
160	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,592	6 215,00	3 679,28	21,0
161	K	762	762332546	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva - budova krokev 120x140mm	m	246,500	166,50	41 042,25	21,0
162	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	4,348	6 215,00	27 022,82	21,0
163	K	762	762332572	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva - budova kleština 50x160mm	m	90,000	166,50	14 985,00	21,0
164	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,756	6 215,00	4 698,54	21,0
165	K	762	762332573	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva - budova pásky 100x100mm	m	14,500	166,50	2 414,25	21,0
166	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,152	6 215,00	944,68	21,0
167	K	762	762751856	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva - přístř.wc sloupy 140x140mm	m	3,500	166,50	582,75	21,0
168	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,072	6 215,00	447,48	21,0
169	K	762	762751857	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva - přístř.wc vaznice 160x240mm	m	9,770	166,50	1 626,71	21,0
170	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,394	6 215,00	2 448,71	21,0
171	K	762	762751858	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva - přístř.wc pozednice 140x140mm	m	12,880	166,50	2 144,52	21,0
172	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,265	6 215,00	1 646,98	21,0
173	K	762	762751859	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva - přístř.wc krokev 120x180mm	m	50,440	166,50	8 398,26	21,0
174	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,016	6 215,00	6 314,44	21,0
175	K	762	762751860	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva - přístř.wc kleština 50x160mm	m	24,300	166,50	4 045,95	21,0
176	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,204	6 215,00	1 267,86	21,0
177	K	762	762751156	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva - sklad přístř. sloupy 140x140mm	m	13,900	166,50	2 314,35	21,0
178	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,286	6 215,00	1 777,49	21,0
179	K	762	762751157	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva - sklad přístř. vaznice 140x200mm	m	5,610	166,50	934,07	21,0
180	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,165	6 215,00	1 025,48	21,0

181	K	762	762751158	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva - sklad přístř. pozednice 140x140mm	m	3,000	166,50	499,50	21,0
182	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,062	6 215,00	385,33	21,0
183	K	762	762751159	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva - sklad přístř. krokev 120x180mm	m	26,880	166,50	4 475,52	21,0
184	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,610	6 215,00	3 791,15	21,0
185	K	762	998762102	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	23,290	628,00	14 626,12	21,0
	D	763		Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				112 982,41	
186	K	763	763111432	Dřevěvná příčka tl 100 mm oboustranně opláštěné palubkami tl 14 mm	m2	39,440	1 182,00	46 618,08	21,0
187	K	763	763121551	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CD+UD desky 2xDF 12,5 Tl 50 mm EI 45	m2	28,854	758,00	21 871,33	21,0
188	K	763	763121552	SDK stěna předsazená tl 250 mm profil CD+UD desky 2xDF 12,5 Tl 50 mm EI 45	m2	5,913	1 226,00	7 249,34	21,0
189	K	763	763131312	SDK podhled desky 1xA 12,5 dřevěná spodní kce	m2	32,600	927,00	30 220,20	21,0
190	K	763	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	5,000	330,00	1 650,00	21,0
191	M	MAT	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	5,000	307,00	1 535,00	21,0
192	K	763	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	3,415	1 124,00	3 838,46	21,0
	D	764		Konstrukce klempířské				355 186,77	
193	K	764	764554502	Odpadní trouby Fe-Zn kruhové průměr 100 mm	m	31,820	387,50	12 330,25	21,0
194	K	764	764252501	Žlab Fe-Zn podokapní půlkruhový rš 250 mm	m	15,520	305,50	4 741,36	21,0
195	K	764	764252503	Žlab Fe-Zn podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	61,455	341,50	20 986,88	21,0
196	K	764	764292540	Střešní prvky Fe-Zn úžlabí rš 500 mm	m	23,700	349,00	8 271,30	21,0
197	K	764	764222520	Oplechování Fe-Zn okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	61,455	360,50	22 154,53	21,0
198	K	764	764293510	Střešní prvky Fe-Zn hřeben rš 250 mm	m	47,702	226,00	10 780,65	21,0
199	K	764	764291520	Střešní prvky Fe-Zn - závětrná lišta rš 330 mm	m	28,610	325,50	9 312,56	21,0
200	K	764	764239530	Lemování kominů Fe-Zn 360x360mm	kus	1,000	1 416,75	1 416,75	21,0
201	K	764	764231545	Lemování stěn vikýřů Fe-Zn rš 450 mm	m	15,200	320,00	4 864,00	21,0
202	K	764	764510540	Oplechování parapetů vikýřů Fe-Zn rš 250 mm včetně rohů	m	4,400	381,00	1 676,40	21,0
203	K	764	764510530	Oplechování parapetů Fe-Zn rš 200 mm včetně rohů	m	22,020	353,00	7 773,06	21,0
204	K	764	764242595	Dilatační lemování hlavic kanalizace DN75 Fe-Zn	kus	1,000	330,50	330,50	21,0
205	K	764	764242596	Dilatační lemování hlavic kanalizace DN100 Fe-Zn	kus	17,000	361,00	6 137,00	21,0
206	K	764	764242597	Dilatační lemování hlavic kanalizace DN125 Fe-Zn	kus	2,000	494,50	989,00	21,0
207	K	764	764242598	Dilatační lemování hlavic kanalizace DN160 Fe-Zn	kus	2,000	528,00	1 056,00	21,0

208	K	764	764294530	Podkladní pás Fe-Zn rozvinuté šířky 250 mm (okapní plech)	m	61,455	135,00	8 296,43	21,0
209	K	764	764294520	Podkladní pás Fe-Zn rozvinuté šířky 150 mm (závětná lišta)	m	24,260	112,00	2 717,12	21,0
210	K	764	764223391	Montáž oplechování okapnic nerez rš 250 mm - napojení lepenkové krytiny	m	3,385	470,00	1 590,95	21,0
211	K	764	764172060	Odvětrávací komínek Fe-Zn průměru 75 mm	kus	1,000	1 624,00	1 624,00	21,0
212	K	764	764172061	Odvětrávací komínek Fe-Zn průměru 100 mm	kus	17,000	3 752,00	63 784,00	21,0
213	K	764	764172062	Odvětrávací komínek Fe-Zn průměru 125 mm	kus	2,000	4 260,00	8 520,00	21,0
214	K	764	764172063	Odvětrávací komínek Fe-Zn průměru 160 mm	kus	2,000	5 260,00	10 520,00	21,0
215	K	764	764172065	Větrací nerez šterbina pro podlahu 1.np rš 50 mm	kus	120,000	442,50	53 100,00	21,0
216	K	764	764172066	Větrací nerez šterbiny pro střechu rš 150 mm	kus	154,000	528,00	81 312,00	21,0
217	K	764	764393225	Střešní prvky Fe-Zn - zachytávač sněhu	m	187,966	58,00	10 902,03	21,0
	D		765	Konstrukce pokrývačské				281 349,08	
218	K	712	712641559	Provedení povlakové krytiny střech	m2	335,215	85,00	28 493,28	21,0
219	M	MAT	628526359	pás asfaltovaný polyest. 120 g/m2, SBS 3060 g/m2	m2	368,737	195,50	72 088,08	21,0
220	K	712	712641559	Provedení povlakové krytiny střech	m2	11,600	85,00	986,00	21,0
221	M	MAT	628526357	pás asfaltovaný polyest. 180 g/m2, SBS 3800 g/m2	m2	92,912	201,00	18 675,31	21,0
222	K	765	765314723	Montáž krytiny z tašek 300x300mm, plastových drážkových složitá střecha na sucho	m2	305,415	131,50	40 162,07	21,0
223	M	MAT	592444901	taška plastová	kus	6 108,300	19,80	120 944,34	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				762 027,88	
224	K	766	766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva mm tl. 14 mm (vč.vikvřů TZ)	m2	387,494	180,00	69 748,92	21,0
225	M	MAT	611911250	palubky obkladové SM profil klasický 15 x 121 mm A/B	m2	406,869	173,50	70 591,77	21,0
226	K	766	766414214	Montáž obložení stěn fošny z měkkého dřeva tl. 40 mm - imitace sloupkové kce	m2	11,664	243,50	2 840,18	21,0
227	M	MAT	605542430	řeživo listnaté fošna neomítaná DB tl. 40 mm délka do 4 m	m3	0,467	10 500,00	4 903,50	21,0
228	K	766	766621011	Montáž oken dřevostaveb	m2	32,657	426,00	13 911,88	21,0
229	M	MAT	611101080	O1 okno dřevěné jednokřídlové otvíravé 80 x 133 cm	kus	4,000	12 200,00	48 800,00	21,0
230	M	MAT	611101110	O2 okno dřevěné jednokřídlové výsuvné 128 x 133 cm	kus	1,000	16 420,00	16 420,00	21,0
231	M	MAT	611101320	O3 okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé 227 x 176 cm	kus	4,000	32 950,00	131 800,00	21,0
232	M	MAT	611101321	O4 okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé 160 x 176 cm	kus	1,000	27 145,00	27 145,00	21,0
233	M	MAT	611101030	O5 okno dřevěné jednokřídlové otvíravé 50 x 70 cm	kus	4,000	3 996,00	15 984,00	21,0
234	M	MAT	611101032	O6 okno dřevěné dvoukřídlové výsuvné 160 x 133 cm	kus	1,000	16 220,00	16 220,00	21,0

235	M	MAT	611101033	O7 okno dřevěné dvoukřídlové výsuvné 61 x 88 cm	kus	2,000	11 500,00	23 000,00	21,0
236	M	MAT	611101034	O8 okno dřevěné dvoukřídlové výsuvné 75 x 110 cm	kus	4,000	12 050,00	48 200,00	21,0
237	K	766	766660171	Montáž dveřní otvorových 2křídlových	kus	1,000	1 106,00	1 106,00	21,0
238	K	766	766660172	Montáž dveřní otvorových 1křídlových	kus	16,000	727,00	11 632,00	21,0
239	M	MAT	611441643	D1 dveře vchodové 2křídlové otevíravé 160x210 cm	kus	1,000	27 200,00	27 200,00	21,0
240	M	MAT	611441640i	D2 dveře vchodové 1křídlové otevíravé 80x197 cm	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	21,0
241	M	MAT	611441640	D3 dveře vchodové 1křídlové otevíravé 80x197 cm	kus	4,000	15 000,00	60 000,00	21,0
242	M	MAT	611441642	D4 dveře vchodové 1křídlové otevíravé 90x197 cm	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	21,0
243	M	MAT	611441645	D5 dveře vnitřní 1křídlové otevíravé 70x197 cm	kus	5,000	13 500,00	67 500,00	21,0
244	M	MAT	611441646	D6 dveře vnitřní 1křídlové otevíravé 70x197 cm	kus	3,000	13 500,00	40 500,00	21,0
245	M	MAT	611735511	D7 dveře dřevěné vchodové plně bílé 1křídle 80x197 cm	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	21,0
246	K	766	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	5,467	1 102,00	6 024,63	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				83 502,80	
247	K	767	767995101	Montáž závitových tyčí M16 zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kus	65,000	101,50	6 597,50	21,0
248	M	MAT	311971050	tyč závitová pozinkovaná M16 x 1000 mm - zárově zinkovaná	kus	65,000	150,00	9 750,00	21,0
249	K	767	767995102	Montáž podložek	kus	65,000	37,20	2 418,00	21,0
250	M	MAT	311209220	podložka hrubá ČSN 021721 D 16 mm otvor 17,5 mm (OP) - žárově zinkované	kus	65,000	3,50	227,50	21,0
251	K	767	767995109	Montáž zámečnických konstrukcí	kus	17,000	18,40	312,80	21,0
252	M	MAT	596235430	konzolová kotva sloupů, žárově zinkovaná	kus	17,000	1 356,00	23 052,00	21,0
253	K	767	767995112	Montáž podložek 50/25/3 po 300 mm	kus	195,000	42,00	8 190,00	21,0
254	M	MAT	311209299	podložka JA 50/25/3 se samolepicí PVC fólií - žárově zinkované	kus	195,000	169,00	32 955,00	21,0
	D		771	Podlahy z dlaždic				57 090,81	
255	K	011	634661112	Zaplnění dilatačních spár š do 5 mm silikonovým tmelem	m	62,128	33,10	2 056,44	21,0
256	K	771	771443111	Montáž soklíků z obkladaček hutných lepených rovných v do 65 mm	m	12,630	47,20	596,14	21,0
257	M	MAT	597614350	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 39,8 x 39,8 x 1,0 cm	m2	75,664	350,00	26 482,40	21,0
258	K	771	771573114	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 19 ks/m2	m2	68,785	361,50	24 865,78	21,0
259	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	68,785	15,70	1 079,92	21,0
260	K	781	781479198	Příplatek k montáži obkladů a dlažeb keramických za lepením lepidlem mrazuvzdorným pružným	m2	68,785	10,10	694,73	21,0
261	K	781	781479199	Příplatek k montáži obkladů a dlažeb keramických za spárovací hmotou mrazuvzdornou pružnou	m2	68,785	7,90	543,40	21,0

262	K	771	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,000	386,00	772,00	21,0
	D	775		Podlahy skládané (parkety, výlisy, lamely aj.)				221 516,33	
263	K	762	762511246	Podlahové kce podkladové z desek vodovzdorných překližek 20 mm na sraz šroubovaných 2x	m2	228,000	319,00	72 732,00	21,0
264	K	775	775512469	Montáž podlahy, šroubované, tl do 40 mm, š do 250 mm, dl do 400 mm z jakýchkoliv dřevin	m2	116,900	378,00	44 188,20	21,0
265	M	MAT	611899900	fošny hoblované P+D tl. 40 mm	m2	119,238	389,00	46 383,58	21,0
266	K	775	775599110	Podlahy dřevěné, impregnování a pastování	m2	31,000	124,80	3 868,80	21,0
267	K	211	948521116	Zřízení podpěrný rošt ze dřeva z nosníků 120 x 100 mm - podlaha	m	139,200	301,00	41 899,20	21,0
268	M	MAT	605120011	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	1,670	6 215,00	10 379,05	21,0
269	K	775	998775101	Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	2,700	765,00	2 065,50	21,0
	D	776		Podlahy povlakové				166 626,82	
270	K	011	620472931	Vyrovnání podlah tmelem a skelnou tkaninou	m2	112,700	145,00	16 341,50	21,0
271	K	775	775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné výšovce, parketové podlahy	m2	112,700	58,00	6 536,60	21,0
272	M	MAT	246332110	tmel polyesterový stěrkový	m2	112,700	202,00	22 765,40	21,0
273	K	775	775591911	Oprava podlah dřevěných - broušení hrubé	m2	112,700	67,50	7 607,25	21,0
274	K	776	776561111	Montáž povlakových podlah z vinyloviny	m2	112,700	186,00	20 962,20	21,0
275	M	MAT	284102420	krytina podlahová homogenní vinylová se abrazivním vsypem (SiC a Al2O3) tl 2,0 mm	m2	126,224	612,00	77 249,09	21,0
276	M	MAT	247446060	lepidlo disperzní	m2	112,700	31,50	3 550,05	21,0
277	M	MAT	283766240	provazec těsnící	m2	112,700	29,50	3 324,65	21,0
278	K	777	777217210	Soklíky s požlábkem výšky do 100 mm ChS Epoxy 1505 nebo 512	m	82,080	101,00	8 290,08	21,0
	D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				77 841,72	
279	K	011	634661112	Zaplnění dilatačních spár š do 5 mm silikonovým tmelem	m	140,646	65,00	9 141,99	21,0
280	K	781	781413113	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových lepených do 35 ks/m2	m2	73,188	377,50	27 628,47	21,0
281	M	MAT	597611260	dlaždice keramické (barevné) 25 x 25 x 0,8 cm l. j.	m2	80,507	325,00	26 164,78	21,0
282	K	781	781479198	Příplatek k montáži obkladů a dlažeb keramických za lepením lepidlem mrazuvzdorným pružným	m2	64,098	132,00	8 460,94	21,0
283	K	781	781479199	Příplatek k montáži obkladů a dlažeb keramických za spárovací hmotou mrazuvzdornou pružnou	m2	64,098	45,00	2 884,41	21,0
284	K	781	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	73,188	30,00	2 195,64	21,0
285	K	781	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,709	799,00	1 365,49	21,0
	D	784		Dokončovací práce - malby a nátěry				140 241,93	
286	K	783	783612921	Nátěry truhlářských konstrukcí dveří a oken dvojnásobné a 1x tmelem	m2	101,030	182,00	18 387,46	21,0

287	K	783	783621132	Nátěry podlah truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	228,000	120,50	27 474,00	21,0
288	K	783	783621134	Nátěry stěn truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	254,748	120,50	30 697,13	21,0
289	K	783	783621135	Nátěry stropů truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	370,108	163,00	60 327,60	21,0
290	K	784	784453481	Malby disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	74,572	45,00	3 355,74	21,0
	D		33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				402 000,00	
291	K	933	330520049	Dodávka nákladní lanové dráhy	kus	1,000	402 000,00	402 000,00	21,0
	D		O02	Požární zabezpečení				3 879,00	
292	K	922	220330109	Montáž hasičiho přístroje	kus	3,000	178,00	534,00	21,0
293	M	MAT	449321130	přístroj hasicí ruční práškový PHP 21A	kus	3,000	1 115,00	3 345,00	21,0
	D		O85	Ostatní náklady dodavatele				50 000,00	
294	K	PK	998895111	Rezerva rozpočtu	%	0,005	10 432 761,00	50 000,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>10 482 761,00</u>	

NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR PRO NABÍDKOVÝ ROZPOČET

STAVBA: MEZNÁ U HŘENSKA-OPRAVA BUDOVY PO POVODNI-č.p.68

OBJEKT: MEZNÁ U HŘENSKA-OPRAVA BUDOVY PO POVODNI-č.p.68

ČÁST: ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ-F.1.4.e

POZNÁMKA: Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy,názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č.55/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů použít i jiných výrobků kvalitně a technicky srovnatelných, popřípadě srovnatelná řešení.

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	Množství	MJ	Cena jednotková	Cena celkem	Technický (doplňkový) popis položky
1	2	3	4	5	6	7	8
DODÁVKY OBJEKTU CELKEM					515 716 Kč		
MONTÁŽ OBJEKTU CELKEM					147 649 Kč		
DEMONTÁŽE OBJEKTU CELKEM					13 700 Kč		
VÍCEPRÁCE OBJEKTU CELKEM					414 000 Kč		
CELKEM DODÁVKA ZTI (bez 21% DPH)					1 091 065 Kč		
Vnitřní kanalizace dodávka					176 580 Kč		
Vnitřní kanalizace montáž					56 395 Kč		
1	721 17-4003	Potrubí z plastových trub polypropylenové HT Systém DN50 odpadní - dodávka	10,00	m	53,00 Kč	530 Kč	Potrubí z plastových trub polypropylenové HT Systém DN50 odpadní - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnicím kroužkem - dodávka
2	721 17-4003	montáž	10,00	m	125,00 Kč	1 250 Kč	
3	721 17-4004	Potrubí z plastových trub polypropylenové HT Systém DN75 odpadní - dodávka	25,00	m	79,00 Kč	1 975 Kč	Potrubí z plastových trub polypropylenové HT Systém DN75 odpadní - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnicím kroužkem - dodávka
4	721 17-4004	montáž	25,00	m	182,00 Kč	4 550 Kč	
5	721 17-4005	Potrubí z plastových trub polypropylenové HT Systém DN100 odpadní - dodávka	30,00	m	158,00 Kč	4 740 Kč	Potrubí z plastových trub polypropylenové HT Systém DN100 odpadní - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnicím kroužkem - dodávka
6	721 17-4005	montáž	30,00	m	182,00 Kč	5 460 Kč	
7	721 17-3401	Potrubí z plastových trub ležaté hrdlové KG Systém DN100 - dodávka	25,00	m	125,00 Kč	3 125 Kč	Potrubí z plastových trub ležaté hrdlové KG Systém DN100 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnicím kroužkem - dodávka
8	721 17-3401	montáž	25,00	m	102,00 Kč	2 550 Kč	
9	721 17-3402	Potrubí z plastových trub ležaté hrdlové KG Systém DN125 - dodávka	85,00	m	135,00 Kč	11 475 Kč	Potrubí z plastových trub ležaté hrdlové KG Systém DN125 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnicím kroužkem - dodávka
10	721 17-3402	montáž	85,00	m	129,00 Kč	10 965 Kč	
11	721 17-3403	Potrubí z plastových trub ležaté hrdlové KG Systém DN150 - dodávka	20,00	m	315,00 Kč	6 300 Kč	Potrubí z plastových trub ležaté hrdlové KG Systém DN150 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnicím kroužkem - dodávka
12	721 17-3403	montáž	20,00	m	138,00 Kč	2 760 Kč	
13	721 21-1401	Podlahová vpust DN50 s nerezovou mřížkou 150x150 a bočním napojením - dodávka	1,00	kus	3 589,00 Kč	3 589 Kč	Podlahová vpust DN50 s nerezovou mřížkou 150x150 a bočním napojením včetně izolační soupravy, kominového izolačního nástavce a s garancí pachotěsnosti i v případě vyschnutí vodní západové uzavěrky, spojovacího a kotvicího materiálu - dodávka
14	721 21-1401	montáž	1,00	kus	115,00 Kč	115 Kč	

P.Č	Kód položky	Zkrácený popis	Množství	MJ	Cena jednotková	Cena celkem	Technický (doplňkový) popis položky
1	2	3	4	5	6	7	8
15	721 21-1403	Podlahová vpust DN75 s nerezovou mřížkou 150x150 s vodorovným odtokem - dodávka	2,00	kus	1 516,00 Kč	3 032 Kč	Podlahová vpust DN75 s nerezovou mřížkou 150x150 s vodorovným odtokem včetně izolační soupravy, komínového izolačního nástavce a s garancí pachotěsnosti i v případě vyschnutí vodní zápachové uzávěrky, spojovacího a kotvicího materiálu - dodávka
16	721 21-1403	montáž	2,00	kus	115,00 Kč	230 Kč	
17	721 21-1913	Podlahová vpust DN100 s nerezovou mřížkou 150x150 s vodorovným odtokem - dodávka	3,00	kus	4 296,00 Kč	12 888 Kč	Podlahová vpust DN100 s nerezovou mřížkou 150x150 s vodorovným odtokem včetně izolační soupravy, komínového izolačního nástavce a s garancí pachotěsnosti i v případě vyschnutí vodní zápachové uzávěrky, spojovacího a kotvicího materiálu - dodávka
18	721 21-1913	montáž	3,00	kus	150,00 Kč	450 Kč	
19	721 23-3112	Dvorní vtok DN100 s nerezovou mřížkou 150x150 a suchou klapkou proti zápachu - dodávka	3,00	kus	1 950,00 Kč	5 850 Kč	Dvorní vtok DN100 s nerezovou mřížkou 150x150 a suchou klapkou proti zápachu včetně izolační soupravy, komínového izolačního nástavce, spojovacího a kotvicího materiálu - dodávka a montáž
20	721 23-3112	montáž	3,00	kus	100,00 Kč	300 Kč	
21	721 27-3152	Odvětrávací hlavice DN75, včetně střešní krycí růžice - dodávka	1,00	kus	866,00 Kč	866 Kč	Odvětrávací hlavice DN75, včetně střešní krycí růžice a zaizolování prostupu střešním pláštěm - dodávka
22	721 27-3152	montáž	1,00	kus	75,00 Kč	75 Kč	
23	721 27-3153	Odvětrávací hlavice DN100, včetně střešní krycí růžice - dodávka	2,00	kus	1 593,00 Kč	3 186 Kč	Odvětrávací hlavice DN100, včetně střešní krycí růžice a zaizolování prostupu střešním pláštěm - dodávka
24	721 27-3153	montáž	2,00	kus	45,00 Kč	90 Kč	
25	721 24-2115	Lapač střešních splavenin DN100 s plastovým vybíracím košem pro zachytávání nečistot - dodávka	8,00	kus	4 523,00 Kč	36 184 Kč	Lapač střešních splavenin DN100 s plastovým vybíracím košem pro zachytávání nečistot s kulovým kloubem, suchá klapka proti pronikání zápachu, těsnící kroužky, stabilizace v terénu obetonováním, včetně spojovacího a kotvicího materiálu - dodávka
26	721 24-2115	montáž	8,00	kus	125,00 Kč	1 000 Kč	
27	721 29-0112	Zkoušky těsnosti kanalizace vodou - dodávka	120,00	m	100,00 Kč	12 000 Kč	Zkoušky těsnosti kanalizace vodou - dodávka
28	721 29-0124	Plastová přečerpávací šachta DN800 - dodávka	1,00	kus	41 256,00 Kč	41 256 Kč	Plastová přečerpávací šachta DN800 s pochozím litinovým nebo betonovým hermetickým poklopem v provedení jako samonosná s úpravou pro obsyp a spodní vodu, dodávka zahrnuje, výkopové práce, hutnění, obsypový a zásepový materiál, příplatek za ztižení výkopky v blízkostech podzemních vedení, eventuelní čerpání spodní vody, zkouška vodotěsnosti, betonová roznášecí deska tl.min.150mm, čerpadlo s řeznými lopatkami, senzorové snímače hladiny a signalizace pro MaR, rozvaděč a ovládací jednotka - dodávka
29	721 29-0125	montáž	1,00	kus	15 000,00 Kč	15 000 Kč	
30	721 29-0126	Betonová šachta skružová DN1000 pro instalaci čerpadla do vodoteče Kamenice - dodávka	1,00	kus	24 895,00 Kč	24 895 Kč	Betonová šachta skružová DN1000 pro instalaci čerpadla do vodoteče Kamenice s přejezdným litinovým nebo betonovým poklopem (poklop bude s dodávkou na zámky a opatřen vrtaným prostorem pro vytlačné potrubí), prefabrikované šachtové dno, dodávka zahrnuje, výkopové práce, osazení do vodoteče, hutnění, obsypový a zásepový materiál, pískové lože, příplatek za ztižení výkopky v blízkostech podzemních vedení, eventuelní čerpání spodní vody, zkouška vodotěsnosti - dodávka
31	721 29-0127	montáž	1,00	kus	10 500,00 Kč	10 500 Kč	
32	721 29-0128	Plastová nebo kovová revizní dvířka 300x300 - dodávka	11,00	kus	199,00 Kč	2 189 Kč	Plastová nebo kovová revizní dvířka 300x300 s uzavíratelnou krytkou na klíček, včetně spojovacího a kotvicího materiálu - dodávka
33	721 29-0129	montáž	11,00	kus	100,00 Kč	1 100 Kč	
34	721 29-0130	Zpracování skutečného provedení díla - dodávka	1,00	kus	2 500,00 Kč	2 500 Kč	Zpracování skutečného provedení díla - dodávka
Vnitřní vodovod dodávka					154 495 Kč		
Vnitřní vodovod montáž					65 273 Kč		
1	722 17-4002	Potrubí plastové z polypropylénu (PP-R) svařované polyfuzně 20x2,8 (PN16 st.vodu, na TV PN20) - dodávka	5,00	m	186,00 Kč	930 Kč	Potrubí plastové z polypropylénu (PP-R) svařované polyfuzně 20x2,8 (PN16 st.vodu, na TV PN20) včetně tvarovek, tepelné izolace a spojovacího materiálu. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korytka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	Množství	MJ	Cena jednotková	Cena celkem	Technický (doplňkový) popis položky
1	2	3	4	5	6	7	8
2	722 17-4002	montáž	5,00	m	150,00 Kč	750 Kč	
3	722 17-4003	Potrubí plastové z polypropylénu (PP-R) svařované polyfuzně 25x3,5 (PN16 st.vodu, na TV PN20) - dodávka	80,00	m	202,00 Kč	16 160 Kč	Potrubí plastové z polypropylénu (PP-R) svařované polyfuzně 25x3,5 (PN16 st.vodu, na TV PN20) včetně tvarovek, tepelné izolace a spojovacího materiálu. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korytka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka
4	722 17-4003	montáž	80,00	m	150,00 Kč	12 000 Kč	
5	722 17-4004	Potrubí plastové z polypropylénu (PP-R) svařované polyfuzně 32x4,4 (PN16 st.vodu, na TV PN20) - dodávka	10,00	m	236,00 Kč	2 360 Kč	Potrubí plastové z polypropylénu (PP-R) svařované polyfuzně 32x4,4 (PN16 st.vodu, na TV PN20) včetně tvarovek, tepelné izolace a spojovacího materiálu. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korytka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka
6	722 17-4004	montáž	10,00	m	170,00 Kč	1 700 Kč	
7	722 17-4005	Potrubí plastové z polypropylénu (PP-R) svařované polyfuzně 40x5,5 (PN16 st.vodu, na TV PN20) - dodávka	60,00	m	289,00 Kč	17 340 Kč	Potrubí plastové z polypropylénu (PP-R) svařované polyfuzně 40x5,5 (PN16 st.vodu, na TV PN20) včetně tvarovek, tepelné izolace a spojovacího materiálu. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korytka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka
8	722 17-4005	montáž	60,00	m	182,00 Kč	10 920 Kč	
9	723 17-0115	Potrubí plastové z polypropylénu svařované pomocí elektrospojek pro kanalizační výtlačk PE100 SDR11 40x3,7 - dodávka	30,00	m	950,00 Kč	28 500 Kč	Potrubí plastové z polypropylénu svařované pomocí elektrospojek pro kanalizační výtlačk PE100 SDR11 40x3,7 včetně tvarovek a spojovacích prvků, dodávka zahrnuje výkopové práce, hloubení rýh šířky 600mm (hl. 650cm), pískové lože, hutnění, obsypový a zásepový materiál, příplatek za zřízení výkopávkou v blízkostech podzemních vedení, eventuelní čerpání spodní vody - dodávka a montáž
10	723 17-0115	montáž	30,00	m	550,00 Kč	16 500 Kč	
11	722 23-2062	Kulový kohout R259 DS DN20 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka	11,00	kus	413,00 Kč	4 543 Kč	Kulový kohout R259 DS DN25 s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka
12	722 23-2062	montáž	11,00	kus	42,00 Kč	462 Kč	
13	722 23-2063	Kulový kohout R259 DS DN25 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka	1,00	kus	596,00 Kč	596 Kč	Kulový kohout R259 DS DN25 s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka
14	722 23-2063	montáž	1,00	kus	42,00 Kč	42 Kč	
15	722 23-2064	Kulový kohout R259 DS DN32 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka	3,00	kus	810,00 Kč	2 430 Kč	Kulový kohout R259 DS DN32 s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka
16	722 23-2064	montáž	3,00	kus	42,00 Kč	126 Kč	
17	722 23-2066	Kulový kohout R259 DS DN50 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka	1,00	kus	856,00 Kč	856 Kč	Kulový kohout R259 DS DN50 s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka
18	722 23-2066	montáž	1,00	kus	100,00 Kč	100 Kč	
19	722 23-4269	Filtr DN32 s filtračním výměnným sitem 100 mikronů pro vody s příměsí jemných pevných částic na vstupu st.vody do sání domácí vodárny - dodávka	1,00	kus	4 968,00 Kč	4 968 Kč	Filtr DN32 s filtračním výměnným sitem 100 mikronů pro vody s příměsí jemných pevných částic na vstupu st.vody do sání domácí vodárny, včetně spojovacího materiálu - dodávka
20	722 23-4269	montáž	1,00	kus	120,00 Kč	120 Kč	
21	722 23-4273	Výroba akumulační plastové sedimentační jímky 1000x1000x1000 - dodávka	1,00	kus	25 000,00 Kč	25 000 Kč	Výroba akumulační plastové sedimentační jímky 1000x1000x1000, svařením PE desek, včetně přípravy hrdla na dně jímky pro osazení kulového ventilu na vypouštění sedimentu, montáž plovákového spínače pro pvládání čerpadla ve vodoteči, poklop jímky s prostory pro sání a doplňování vody a elektrokabelů - dodávka
22	722 23-4273	montáž	1,00	kus	15 000,00 Kč	15 000 Kč	
23	722 23-4274	Plovákový spínač do sedimentační jímky pro ovládání čerpadla a elektronického modulu - dodávka	1,00	kus	2 552,00 Kč	2 552 Kč	Plovákový spínač do sedimentační jímky pro ovládání čerpadla a elektronického modulu, včetně rozvaděče pro napájení a příslušné kabeláže - dodávka
24	722 23-4274	montáž	1,00	kus	1 000,00 Kč	1 000 Kč	
25	722 23-4275	Spínací elektronický modul s hlídáním tlaku a průtoku pro ovládání jednofázového čerpadla ve vodoteči - dodávka a montáž	1,00	kus	1 849,00 Kč	1 849 Kč	Spínací elektronický modul s hlídáním tlaku a průtoku pro ovládání jednofázového čerpadla ve vodoteči, včetně rozvaděče pro napájení a příslušné kabeláže - dodávka a montáž
26	722 23-4275	montáž	1,00	kus	325,00 Kč	325 Kč	
27	722 23-4276	Ponorné kalové čerpadlo na znečištěnou vodu s vířivým oběžným kolem s umístěním do vodoteče - dodávka a montáž	1,00	kus	9 849,00 Kč	9 849 Kč	Ponorné kalové čerpadlo na znečištěnou vodu s vířivým oběžným kolem s umístěním do vodoteče, včetně napájecího a ovládacího kabelu dl.50m - dodávka a montáž
28	722 23-4276	montáž	1,00	kus	4 228,00 Kč	4 228 Kč	

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	Množství	MJ	Cena jednotková	Cena celkem	Technický (doplňkový) popis položky
1	2	3	4	5	6	7	8
29	722 23-4277	Domácí vodárna se samonasávacím čerpadlem a s tlakovým spínačem a membránovou nádobou o objemu 60l - dodávka	1,00	kus	18 562,00 Kč	18 562 Kč	Domácí vodárna se samonasávacím čerpadlem a s tlakovým spínačem a membránovou nádobou o objemu 60l, včetně sacího jemného filtru s plovákem, spojovací a kotvicí materiál - dodávka
30	722 23-4277	montáž	1,00	kus	2 000,00 Kč	2 000 Kč	
31	722 23-4278	Zpracování skutečného provedení díla - dodávka	1,00	kus	10 000,00 Kč	10 000 Kč	Zpracování skutečného provedení díla - dodávka
32	722 29-0226	Tlakové zkoušky, desinfekce vodovodního potrubí - dodávka	160,00	m	50,00 Kč	8 000 Kč	Tlakové zkoušky, desinfekce vodovodního potrubí - dodávka
Zařizovací předměty dodávka						184 641 Kč	
Zařizovací předměty montáž						25 981 Kč	
							Pozn.: Vodovodní baterie - pákové, bezdotykové s garantovaným servisem a zárukou na mechanické součásti 5 let. - použité vodovodní baterie (zařízení) musí být opatřeny certifikáty státem akreditovanou zkušebnou a musí odpovídat normě EN 817 - použitý materiál musí splňovat platné hygienické normy (výsledky musí být potvrzeny výluhovým testem provedeným hygienickou stanicí) - dodavatel musí splňovat nařízení dané vyhláškou o obalech - dodavatel musí zajistit servis a náhradní díly dle potřeby (včetně náhradního perlátoru, zejména pro zdravotnická zařízení) - plně zabezpečení proti průtoku do přívodního potrubí: studené vody do teple nebo naopak.
1	725 11-2021	Klozet závěsný keramický 52x36 v barvě bílé s hlubokým splachováním - dodávka	6,00	kus	9 956,00 Kč	59 736 Kč	Klozet závěsný keramický 52x36 v barvě bílé s hlubokým splachováním, sedátkem z tvrdého plastu s antibakteriální úpravou a závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou, dvojitým splachováním a dělenou ovládací deskou - provedení plast - dodávka
2	725 11-3123	montáž	6,00	kus	1 200,00 Kč	7 200 Kč	
3	725 21-1622	Umyvadlo keramické bílé 55x44 s polosloupek - dodávka	7,00	kus	2 860,00 Kč	20 020 Kč	Umyvadlo keramické bílé 55x44 včetně polosloupu, upevnění umyvadla do stěny, včetně kotvicího a spojovacího materiálu - dodávka
4	725 21-5102	montáž	7,00	kus	650,00 Kč	4 550 Kč	
5	725 31-1131	Dřez nerezový - dodávka	1,00	kus	1 984,00 Kč	1 984 Kč	Dřez nerezový, včetně kotvicího a spojovacího materiálu - dodávka
6	725 31-2111	montáž	1,00	kus	650,00 Kč	650 Kč	
7	725 33-1111	Keramická stacionární výlevka s plastovou sklopnou mříží - dodávka	2,00	kus	4 869,00 Kč	9 738 Kč	Keramická stacionární výlevka bílá s plastovou sklopnou mříží, spojovací a kotvicí materiál - dodávka
8	725 33-1111	montáž	2,00	kus	650,00 Kč	1 300 Kč	
9	725 12-1525	Pisoar keramický, bílý s automatickým senzorovým splachovačem - dodávka	1,00	kus	12 200,00 Kč	12 200 Kč	Pisoar keramický bílý s automatickým senzorovým splachovačem, včetně transformátoru napětí z 230V/12V, instalační závěsný prvek pro pisoar, plastový odpadní ventil včetně sifonu, spojovací a kotvicí materiál - dodávka
10	725 12-2002	montáž	1,00	kus	650,00 Kč	650 Kč	
11	725 86-0109	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN40 - dodávka	7,00	kus	88,00 Kč	616 Kč	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN40 - dodávka
12	725 86-0109	montáž	7,00	kus	42,00 Kč	294 Kč	
13	725 86-2124	Zápachová uzávěrka pro dřez DN50 - dodávka	1,00	kus	118,00 Kč	118 Kč	Zápachová uzávěrka pro dřez DN50 - dodávka
14	725 86-2124	montáž	1,00	kus	42,00 Kč	42 Kč	
15	725 82-2631	Umyvadlová páková nástěnná armatura, pro beztlaké zásobníky TV - dodávka	5,00	kus	3 500,00 Kč	17 500 Kč	Umyvadlová páková nástěnná armatura, pro beztlaké zásobníky TV nebo srovnatelný standard dle kritérií pro pákové baterie - dodávka
16	725 82-2715	montáž	5,00	kus	50,00 Kč	250 Kč	
17	725 82-2716	Nástěnná páková baterie s rozečti 150mm klasická - dodávka	4,00	kus	3 500,00 Kč	14 000 Kč	Nástěnná páková baterie s rozečti 150mm klasická - dodávka
18	725 82-2717	montáž	4,00	kus	50,00 Kč	200 Kč	
19	725 82-1312	Dřezová páková nástěnná armatura s délkou ramínka 300mm, pro beztlaké zásobníky TV - dodávka	1,00	kus	3 500,00 Kč	3 500 Kč	Dřezová páková nástěnná armatura s délkou ramínka 300mm, pro beztlaké zásobníky TV - dodávka
20	725 82-1415	montáž	1,00	kus	50,00 Kč	50 Kč	

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	Množství	MJ	Cena jednotková	Cena celkem	Technický (doplňkový) popis položky
1	2	3	4	5	6	7	8
21	725 53-2112	Elektrický tlakový zásobník TV o objemu 50l - dodávka	2,00	kus	5 895,00 Kč	11 790 Kč	Elektrický tlakový zásobník o objemu 50l včetně pojistných armatur na vstupu st.vody do zásobníku TV, spojovací a kotvící materiál - dodávka
22	725 53-2112	montáž	2,00	kus	1 000,00 Kč	2 000 Kč	
23	725 53-1103	Elektrický beztlakový zásobník TV o objemu 15l - dodávka	5,00	kus	5 617,00 Kč	28 085 Kč	Elektrický beztlakový zásobník TV o objemu 15l, spojovací a kotvící materiál - dodávka
24	725 53-1103	montáž	5,00	kus	1 000,00 Kč	5 000 Kč	
25	725 53-1101	Elektrický beztlakový zásobník TV o objemu 5l - dodávka	1,00	kus	3 150,00 Kč	3 150 Kč	Elektrický beztlakový zásobník TV o objemu 5l, spojovací a kotvící materiál - dodávka
26	725 53-1101	montáž	1,00	kus	750,00 Kč	750 Kč	
27	725 81-3111	Rohový ventil DN-20 se sítkem - dodávka	29,00	kus	76,00 Kč	2 204 Kč	Rohový ventil DN-20 se sítkem - dodávka
28	725 81-9402	montáž	29,00	kus	105,00 Kč	3 045 Kč	
Demontáž stávajících instalací ZTI					13 700 Kč		
1	725 11-0811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	3,00	kus	150,00 Kč	450 Kč	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží
2	725 12-2813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	1,00	kus	100,00 Kč	100 Kč	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem
3	725 21-0821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	5,00	kus	100,00 Kč	500 Kč	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
4	725 21-0821	Demontáž dřezů dvojitých vestvěných v kuchyňských sestavách	1,00	kus	100,00 Kč	100 Kč	Demontáž dřezů dvojitých vestvěných v kuchyňských sestavách
5	725 53-0823	Demontáž elektrických tlakových zásobníků TV od 50 do 200l	3,00	kus	250,00 Kč	750 Kč	Demontáž elektrických tlakových zásobníků TV od 50 do 200l
6	725 82-0801	Demontáž nástěnných baterií	8,00	kus	50,00 Kč	400 Kč	Demontáž nástěnných baterií
7	725 86-0811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty	7,00	kus	50,00 Kč	350 Kč	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty
8	725 86-0800	Demontáž odpadních ventilů	7,00	kus	50,00 Kč	350 Kč	Demontáž odpadních ventilů
9	721 21-0814	Demontáž kanalizačních vpustí DN125	2,00	kus	100,00 Kč	200 Kč	Demontáž kanalizačních vpustí DN125
10	721 21-0814	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN200	65,00	m	100,00 Kč	6 500 Kč	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN200
11	722 13-0802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných přes DN25 do DN40	60,00	m	50,00 Kč	3 000 Kč	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných přes DN25 do DN40
12	722 22-0862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes DN20 do DN32	20,00	kus	50,00 Kč	1 000 Kč	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes DN20 do DN32
Vícepráce spojené s rekonstrukcí objektu					414 000 Kč		
		Bližší nespecifikovatelné položky související s rekonstrukcí objektu, dodatečné napojovací body na kanalizaci, vodu, přeložky vody, kanalizace, rozebrání a složení zdiva popřípadě dlažby pro vedení instalací, zhotovení dodatečného vyústění kanalizace do stávající vodoteče, apod.	350,00	hodin	690,00 Kč	241 500 Kč	Bližší nespecifikovatelné položky související s rekonstrukcí objektu, dodatečné napojovací body na kanalizaci, vodu, přeložky vody, kanalizace, rozebrání a složení zdiva popřípadě dlažby pro vedení instalací, zhotovení dodatečného vyústění kanalizace do stávající vodoteče, apod.
		Zvýšené náklady na práci ve ztížených podmínkách, zajištění dodávky el energie a ostatní zvýšené náklady.	250,00	hodin	690,00 Kč	172 500 Kč	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Zařízení zdrav. technických instalací-ČOV	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Mezná u Hřenska-Oprava budovy č.p.68 po pov.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Hřensko	Náklady na MJ :	1 680 469
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Benešovské stavebniny, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	GZS	50 000
Z	Montáž celkem	0	ztižené územní vlivy	180 000
R	HSV celkem	1 851 373		
N	PSV celkem	130 906		
ZRN	celkem	1 982 280		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	1 982 280	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	2 212 280	VRN celkem	230 000

Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Antonín Barták		Jméno :	
	Datum : 18.4.2013		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	2 212 279,75 Kč
DPH	21 % činí :	464 579,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 676 859,00 Kč

Stavba :	Mezná u Hřenska-Oprava budovy č.p.68 po pov.
Objekt :	Zařízení zdrav. technických instalací-ČOV

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	197 542	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	55 249	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 500	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	10 301	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	858	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 130	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	70 700	0	0	0	0
8 Trubní vedení	138 467	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 573	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	22 519	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	125 828	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	876	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	289	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	116 091	0	0	0
783 Nátěry	0	13 650	0	0	0
800 Subdodávka	1 207 707	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 851 373	130 906	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS	50 000	0,0	1 982 280	50 000
ztížené územní vlivy	180 000	0,0	1 982 280	180 000
CELKEM VRN				230 000

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Mezná u Hřenska-Oprava budovy č.p.68 po pov. Zařízení zdrav. technických instalací-COV							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	
Díl: 1		Zemní práce							
1	138 60-1101.R00	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.7	m3	3,93	3 515,00	13 813,95			
2	138 60-1301.R00	Dolamování šachet ve vrstvě do 0,5 m v hor.7	m3	3,93	5 986,00	23 524,98			
3	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	18,00	852,00	15 336,00			
4	139 60-0013.RAF	Ruční výkop v hornině 4 svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m	m3	56,90	2 480,00	141 112,00			
5	167 10-1155.R00	Naložení výkopku z hor. 5-7 na loď	m3	6,30	596,00	3 754,80			
	Celkem za	1 Zemní práce				197 541,73			
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání							
6	273 31-0020.RA0	Základová deska z betonu C 12/15, včetně bednění	m3	3,46	3 948,00	13 660,08	2,87996	9,96466	
7	279 31-0020.RA0	Základová zeď z betonu C 12/15 tloušťky 30 cm	m2	14,96	2 780,00	41 588,80	0,85046	12,72288	
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				55 248,88		22,68754	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce							
8	311 20-0001.RA0	Zdivo z kamene, licované, spárované	m3	1,00	4 500,00	4 500,00	2,70569	2,70569	
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				4 500,00		2,70569	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce							
9	411 32-0030.RA0	Strop ze železobetonu beton C 16/20, tl. 10 cm	m2	3,46	1 188,00	4 110,48	0,29870	1,03350	
10	463 21-1300.R00	Rovnanina ze zához.kam. do 3 m3, 200 kg, urov.lice	m3	0,72	2 054,00	1 478,88	2,03280	1,46362	
11	465 51-7103.R00	Kyneta odvodňovací z lom. kam. na sucho, bez lože	m2	2,40	1 963,00	4 711,20	0,57600	1,38240	
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				10 300,56		3,87952	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní							
12	614 47-1713.R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm	m2	3,00	286,00	858,00	0,04995	0,14985	
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				858,00		0,14985	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce							
13	631 31-1121.R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	2,00	2 870,00	5 740,00	2,26100	4,52200	
14	63131-A	přesun hmot	t	4,52	750,00	3 390,00			
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				9 130,00		4,52200	
Díl: 64		Výplně otvorů							
15	642 95-2220.R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2	kus	2,00	650,00	1 300,00	0,01356	0,02712	
16	611-81254	Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 110x197 cm	kus	2,00	2 200,00	4 400,00	0,03100	0,06200	
17	6117A	dveře vchodové 1100x1970 atyp- tvrdé dřevo včetně nátěru	ks	2,00	32 500,00	65 000,00			
	Celkem za	64 Výplně otvorů				70 700,00		0,08912	
Díl: 8		Trubní vedení							
18	831 26-0016.RAB	Kanalizace z trub kameninových DN 200 hloubka 1,5 m	m	15,00	2 592,00	38 880,00	0,47914	7,18710	
19	892 24-1111.R0M	Tlaková zkouška výtlakového potrubí DN 63	m	73,00	15,60	1 138,80			
20	892 57-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	15,00	20,00	300,00			

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Mezná u Hřenska-Oprava budovy č.p.68 po pov. Zařízení zdrav. technických instalací-ČOV						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
21	831 23-0010.RAM	Kanizace tlaková z trub polyetylenových 2 x D 63 hloubka 1,5 m	m	36,50	2 515,00	91 797,50	0,62937	22,97201
22	892 57-3111.R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže 500 x 500	sada	1,00	1 240,00	1 240,00	0,00013	0,00013
23	899 20-3111.RT2	8 Trubní vedení	kus	1,00	5 111,00	5 111,00	0,11986	0,11986
Celkem za						138 467,30		30,27910
Díl:	96	Bourání konstrukcí						
24	962 10-0011.RA0	Bourání nadzákladového zdíva z kamene	m3	1,20	2 852,00	3 422,40	0,00112	0,00134
25	962 08-6121.R00	Bourání příček z plynosilikátu a siporexu tl.30 cm	m2	5,00	274,00	1 370,00	0,00222	0,01110
26	962 05-2211.R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	1,05	2 815,00	2 955,75	0,00147	0,00154
27	962 02-2491.R00	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MC	m3	0,60	1 124,00	674,40	0,00112	0,00067
28	968 06-2456.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	1,00	150,00	150,00	0,00100	0,00100
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				8 572,55		0,01566
Díl:	97	Prorážení otvorů						
29	974 04-2575.R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x20 cm	m	1,00	312,00	312,00		
30	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,01	330,00	4,85		
31	979 09-2111.R00	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	3,15	3 475,00	10 946,25		
32	970 04-1018.R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	6,00	1 582,00	9 492,00		
33	311-71338.A	Kotva pro chem kotvení	kus	12,00	147,00	1 764,00		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				22 519,10		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
34	998 98-1123.R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	8,70	769,00	6 690,30		
35	998 27-5101.R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	7,31	542,00	3 962,02		
36	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	22,98	878,00	20 172,93		
37	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,50	752,00	4 136,00		
38	998 14-2251.R00	Přesun hmot, nádrže betonové monolit.	t	26,72	696,00	18 597,12		
39	998-A	Příplatek za přesun hmot lodí	t	65,70	1 100,00	72 270,00		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				125 828,37		
Díl:	712	Živičné krytiny						
40	712 41-0901.RZ2	Údržba krytiny střech do 30°, za studena ALP 2 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	44,70	19,60	876,12	0,00050	0,02235
Celkem za		712 Živičné krytiny				876,12		0,02235
Díl:	721	Vnitřní kanalizace						
41	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	1,00	289,00	289,00	0,00355	0,00355
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				289,00	0,00355	0,00355
Díl:	767	Konstrukce zámečnické						
42	767 99-5101.R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	35,00	125,00	4 375,00	0,00006	0,00210
43	767 99-5104.R00	POROROŠTY	kg	899,20	35,00	31 472,00	0,00005	0,04496
		Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg						

Položkový rozpočet

Stavba :		Mezná u Hřenska-Oprava budovy č.p.68 po pov.						
Objekt :		Zařízení zdrav. technických instalací-ČOV						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
44	424-95400	Konstrukce ocelová rozebiratelná MJD	t	0,95	57 468,00	54 537,13	1,00000	0,94900
45	309-95965	Přirážka pozinkování	kg	899,20	27,50	24 728,00		
46	767-A	přesun hmot	t	0,99	989,00	979,11		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				116 091,24		0,99606
Díl:	783	Nátěry						
47	783 89-3363.R00	Nátěr sanační stěn a stropu vč. dezinfekční přísady	m2	75,00	182,00	13 650,00	0,00157	0,11775
	Celkem za	783 Nátěry				13 650,00		0,11775
Díl:	800	Subdodávka						
48	800-1	Dodávka ČOV-viz příloha-rozpočet subdodávky	kpl	1,00	1 192 706,90	1 192 706,90		
49	800-2	Výrobní dokumentace	ks	1,00	15 000,00	15 000,00		
	Celkem za	800 Subdodávka				1 207 706,90		

Položkový rozpočet - Subdodávka EKONA

Stavba :	Mezná u Hřenska-Oprava budovy č.p.68 po pov.
Objekt :	Zařízení zdrav. technických instalací-ČOV
Subdodávka:	ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	ČS-elektro-část	montáže	hod	56,00	550,00	30 800,00
2		RM+svorkovnice	ks	1,00	12 301,00	12 301,00
3		spoj mat, mont. mat, lišty, nerez konzol, plast řetěz, závaží	kg	16,23	350,00	5 680,50
4		revize	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
5		dokumentace	ks	1,00	2 400,00	2 400,00
	součet	Čerpací šachta a kanalizační přípojka - elektro-část				52 381,50
6	ČS-strojní část	čs nádrž s vystrojením h=2,0m průměr 1,6m	ks	1,00	28 200,00	28 200,00
7		čerpadlo GD15 grinder (drtič) 1,5kW+ sowt start	ks	2,00	20 270,00	40 540,00
8		pedestal, řetěz, tyče, trubka	kg	76,00	350,00	26 600,00
9		spouštěcí zařízení	ks	2,00	3 500,00	7 000,00
10		zpětná klapka DN50	ks	2,00	996,00	1 992,00
11		uzavírací armatura DN50	ks	4,00	831,00	3 324,00
12		T kus DN50	ks	2,00	987,00	1 974,00
13		montáž	hod	56,00	350,00	19 600,00
14		dokumentace skut provedení	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
	součet	Čerpací šachta a kanalizační přípojka - strojní část				133 730,00
15	a) technologie	RM a rozvody elektro ČOV	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
16		řídící jednotka PLC	ks	1,00	18 000,00	18 000,00
17		nádrže D20 l=4 x š=1 x h=2	ks	2,00	22 000,00	44 000,00
18		technologie SBR	ks	2,00	105 000,00	210 000,00
19		jednotka MBR	ks	1,00	182 000,00	182 000,00
20		nádrž MBR stávající nádrže, jen úprava	ks	2,00	22 500,00	45 000,00
21		nádrže hrubého předčištění stávající nádrže, jen úprava	ks	2,00	22 500,00	45 000,00
22		odvodnění kalu OKP3	ks	1,00	94 900,00	94 900,00
23		dávkování polyflokulantu	ks	1,00	35 000,00	35 000,00
24		propojovací potrubí	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
	Celkem za a)	cena technologie ČOV 2 x D20at+ČS+ MBR				689 900,00
25	b)doplňkové činnosti	vyčištění stáv nádrží	ks	4,00	2 000,00	8 000,00
26		Montáž na místě	hod	195,00	350,00	68 250,00
27		revize elektro	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
28		Kontrola a přezkoušení funkce funkce ČOV na čistou vodu	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
29		cesta po souši stezkou	t	2,026	16 400,00	33 226,40
30		cesta po vodě lodí	t	2,026	6 500,00	13 169,00
31		dokumentace a podklad pro Provozní řád	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
32		napuštění užitkovou vodou	l	14 000,00	0,25	3 500,00
33		naočkování ČOV	l	80,00	40,00	3 200,00
34		zkušební provoz-odběry vzorků	ks	4,00	5 000,00	20 000,00
35		vyhodnocení vzorků	hod	8,00	350,00	2 800,00
36		účast na zprovoznění	hod	8,00	350,00	2 800,00
37		kontroly ČOV	hod	32,00	350,00	11 200,00
38		účast na kolaudaci	hod	8,00	350,00	2 800,00
39		uvedení do trvalého provozu	hod	8,00	350,00	2 800,00
	Celkem za b)	celkem doplňkové činnosti				178 445,40
						1 054 456,90

REKAPITULACE

40	ZRN		hod	395,00	350,00	1 054 456,90
41	VRN	Mimořádně ztižené pracovní prostředí	hod	395,00	350,00	138 250,00
	Celkem					1 192 706,90

Rekapitulace

Akce: Mezná u Hřenska čp. 68

Část: Elektrorozvody

Akce:

P.Č.	Objekt	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
Práce a dodávky						
1	SO-04.1	Elektroinstalace	kpl	1	379 163,00	379 163,00
2	SO-04.2	Rozvaděč	kpl	1	32 765,00	32 765,00
3		Celkem bez DPH				411 928,00
4		21% DPH				86 504,88
		Celkem včetně DPH				498 432,88

Výpis materiálu

Akce: Mezná u Hřenska čp. 68

Část: Elektrorozvody

Akce:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Práce a dodávky

Elektroinstalace

1		Kabely CYKY 2x1,5mm2	m	60,00	55,00	3 300,00
2		DTTO 3x1,5mm2	m	550,00	72,00	39 600,00
3		DTTO 4x1,5mm2	m	95,00	73,00	6 935,00
4		DTTO 5x1,5mm2	m	25,00	84,00	2 100,00
5		DTTO 3x2,5mm2	m	495,00	72,00	35 640,00
6		DTTO 5x2,5mm2	m	85,00	88,00	7 480,00
7		DTTO 7x1,5mm2	m	10,00	81,00	810,00
8		Kabel AYKY 4x16mm2	m	20,00	121,00	2 420,00
9		Vodiče CYA 6mm2 zžl.	m	80,00	63,00	5 040,00
10		Vodiče CYA16mm2 zžl.	m	50,00	70,00	3 500,00
11		Lišta L40	m	200,00	15,00	3 000,00
12		PVC kanál 40/20mm	m	60,00	50,00	3 000,00
13		PVC kanál 80/40mm	m	55,00	79,00	4 345,00
14		Odbočná krabice povrchová pro kabely do 5x1,5mm2	ks	90,00	212,00	19 080,00
15		protipožární podložka pro svítidlo	ks	53,00	41,00	2 173,00
16		Ekvipotenciální svorkovnice v PVC skřini	ks	1,00	5 250,00	5 250,00
17		Přípojková skříň pro závěsný kabel	ks	1,00	7 200,00	7 200,00
18		Vypínač 230V/10A, nástěnný, IP44, řaz. 1	ks	15,00	115,00	1 725,00
19	5	DTTO	ks	7,00	110,00	770,00
20	6	DTTO	ks	4,00	116,00	464,00
21		Čidlo pohybu	ks	1,00	79,00	79,00
22		Zásuvka 230V/16A, nástěnná IP44	ks	58,00	324,00	18 792,00
23		Zásuvka 400V/16A, nástěnná IP44	ks	3,00	170,00	510,00
24		Topný kabel do okapů např. DTIP-18, vč. příslušenství, délka l= 22m	ks	2,00	3 550,00	7 100,00
25		DTTO 59m	ks	2,00	4 520,00	9 040,00
26		DTTO 37m	ks	1,00	4 680,00	4 680,00
27		DTTO 44m	ks	1,00	3 950,00	3 950,00
28		A. svítidlo zářivkové, průmyslové, 2x36W, strop., IP43	ks	5,00	3 500,00	17 500,00
29		B- svítidlo zářivkové, průmyslové, 1x36W, strop., IP43	ks	2,00	2 750,00	5 500,00
30		C-svítidlo zářivkové, s hladkým krytem, 2x36W, stropní, IP43	ks	4,00	3 420,00	13 680,00
31		D-svítidlo úsporné, stropní, interierové, přisazené, 2x11W, IP43	ks	6,00	950,00	5 700,00
32		E-DTTO 1y11W, IP43	ks	5,00	780,00	3 900,00
33		H-Svítidlo úsporné, stropní, pro soc. zařízení, přisazené, 9W, IP43	ks	20,00	940,00	18 800,00
34		I-Svítidlo venkovní, universální, IP23, 1x18W	ks	4,00	2 500,00	10 000,00
35		J-Svítidlo žárovkové, universální, 60W, IP43, pro půdní prostory	ks	6,00	1 350,00	8 100,00
36		Demontáže stáv. zařízení	hod	55,00	600,00	33 000,00
37		Elektrorevize	kp1	1,00	15 000,00	15 000,00
38		Koordinace	kp1	1,00	50 000,00	50 000,00

Elektroinstalace Celkem bez DPH

379 163,00

Výpis materiálu- rozvaděč

Akce: Mezná u Hřenska čp. 68

Část: rozvaděč

Akce:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Práce a dodávky rozvaděče

1		Rozvaděč HR				
2		rozvodnice plastová, IP54, 72, modulů, nástěnná	ks	1,00	9 150,00	9 150,00
3		vypínač 400V/63A	ks	1,00	690,00	690,00
4		přepěťová ochrana tř. B+C	ks	1,00	4 515,00	4 515,00
5		proudový chránič 400V/40A/0,03A	ks	1,00	2 450,00	2 450,00
6		jistič 230V/6A	ks	1,00	195,00	195,00
7		jistič 230V/10A	ks	9,00	195,00	1 755,00
8		jistič 230V/16A	ks	20,00	195,00	3 900,00
9		jistič 230V/20A	ks	1,00	240,00	240,00
10		jistič 400V/16A	ks	1,00	635,00	635,00
11		jistič 400V/20A	ks	1,00	635,00	635,00
12		stykač 400V/25A	ks	1,00	850,00	850,00
13		regulační jednotka vyhřívání kabelů např. DEVIREG, vč. čidel	ks	1,00	7 750,00	7 750,00
Rozvaděče celkem bez DPH						32 765,00

název akce: Mezná u Hřenska - Oprava budovy č.p.68 po pov.
 objekt: Přípojka elektro, ČOV a pokladna - elektroinstal.

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
16	NÁKLADY hl.I celkem			786 167,72
17	zařízení staveniště	5,00	786 168	39 308,39
18	PV/ narušení dopravy	5,00	786 168	39 308,39
19	NÁKLADY hl.II celkem			78 616,77
20	kompletační činnost			10 000,00
21	revize			12 000,00
22	investorská činnost			15 000,00
23	NÁKLADY hl.III celkem			37 000,00
24	cena bez DPH			901 784,49
25	DPH základní sazba	21,00	901 784	189 374,74
26	CENA vč.DPH (Kč)			1 091 159,24

Datum: 30.9.2012

Vypracoval:

název akce: Mezná u Hřenska - Oprava budovy č.p.68 po pov.
objekt: Připojka elektro, ČOV a pokladna - elektroinstal.

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000000000	Rozváděč R1 ozn.R1	ks	1,00	10078,00	10 078		
2	000000000	Rozváděč R2 ozn.R2	ks	1,00	9287,00	9 287		
3	000000000	Rozváděč R3 pro ČOV ozn.R3	ks	1,00	49363,00	49 363		
4	000000000	Rozváděč R4 pro pokladnu ozn.R4	ks	1,00	22613,00	22 613		
5	000713111	přímotopný kopnvektor 2 kW	ks	1,00	3600,00	3 600		
součet						94 941		
Materiál elektromontážní								
6	000523703	svítidlo průmyslové zářivkové 1x58W, PC, IP54	ks	5,00	535,00	2 675		
7	000592128	zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W	ks	5,00	50,00	250		
8	000295031	lano FeZn 25mm2 pr.6,8mm(0,20kg/m)	m	12,00	18,50	222		
9	000413001	spínač 10A/250Vstř nástěnný IP44 řaz.1	ks	2,00	75,00	150		
10	000423011	zásuvka 16A/250Vstř nástěnná IP44	ks	2,00	80,00	160		
11	000425223	zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44	ks	2,00	235,00	470		
12	000312212	krabicová rozvodka nástěnná IP54, 5x2,5Cu	ks	3,00	110,00	330		
13	000410011	spínač 10A/250Vstř řaz.1 zapuštěný	ks	2,00	55,00	110		
14	000420100	zásuvka 16A/250Vstř zapuštěná	ks	5,00	66,40	332		
15	000313111	krabice lištová	ks	7,00	10,50	74		
16	000313113	krabicová rozvodka lištová	ks	4,00	58,00	232		
17	000333031	lišta vkladací 20x20 mm	m	40,00	20,00	800		
18	000333151	lišta vkladací 40x20	m	20,00	24,30	486		
19	000333161	lišta vkladací 40x40	m	20,00	25,90	518		
20	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	20,00	11,20	224		
21	000171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	50,00	31,40	1 570		
22	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	10,00	10,50	105		
23	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	60,00	13,20	792		
24	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	55,00	21,40	1 177		
25	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	20,00	35,80	716		
26	000101307	kabel CYKY 5x4	m	20,00	60,40	1 208		
27	000410011	termostat 10A, 230V	ks	1,00	950,00	950		
28	000151210	kabel AYKYz 4x16	m	140,00	78,90	11 046		
29	000152211	kabel 1kV AYKYz 4x25	m	85,00	95,40	8 109		
30	000152214	kabel 1kV AES 4x70	m	390,00	155,80	60 762		
31	000560058	sloup dřevěný 8m impregnovaný+patka bet.EZP60H	ks	11,00	8794,00	96 734		
32	000295921	kotva pro strožár	ks	1,00	331,00	331		
33	000560004	stožár ocelový FeZn 4 m	ks	14,00	4450,00	62 300		
34	000362737	konzola na sloup pro upevnění kabelu AES 4x70	ks	11,00	890,00	9 790		
35	000362731	konzola na sloup pro upevnění kavelu AYKYz	ks	14,00	785,00	10 990		
součet						273 613		
Materiál zemní								
36	000046134	beton B13,5	m3	2,52	3125,00	7 875		
37	000046134	beton B13,5	m3	8,36	3125,00	26 125		
38	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	11,00	1850,00	20 350		
součet						54 350		
Elektromontáže								
39	210190001	montáž rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	4,00	125,00	500	0,506	2,02
40	210020653	nosná konstrukce přístroje do 50kg vč.zhotovení	ks	4,00	200,00	800	0,837	3,35
41	210100007	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 70mm2	ks	8,00	65,00	520	0,263	2,10
42	210100004	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2	ks	8,00	43,80	350	0,179	1,43
43	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	20,00	19,10	382	0,077	1,54
44	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	10,00	14,20	142	0,057	0,57
45	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	23,00	12,40	285	0,050	1,15
46	210100003	ukončení vodiče pro hlavní pospojování	ks	20,00	17,90	358	0,077	1,54
47	210201111	svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/1 zdroj	ks	5,00	2250,00	11 250	0,852	4,26
48	210020555	nosné lano FeZn do 35mm2 pro svítidla v ČOV	m	12,00	33,00	396	0,140	1,68
49	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	2,00	95,00	190	0,390	0,78

50	210111031	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z	ks	2,00	112,00	224	0,464	0,93
51	210111106	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A	ks	2,00	125,00	250	0,514	1,03
52	210010453	krabicová rozvodka nástěnná	ks	3,00	141,00	423	0,612	1,84
53	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	2,00	35,00	70	0,148	0,30
54	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	5,00	66,00	330	0,274	1,37
55	210010331	krabice lištová bez zapojení(-LK80/2)	ks	7,00	39,90	279	0,179	1,25
56	210010332	krabice lištová vč.svorkovn. a zapojení(-LK80/3)	ks	4,00	80,00	320	0,332	1,33
57	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	40,00	41,50	1 660	0,171	6,84
58	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	20,00	41,50	830	0,171	3,42
59	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	20,00	41,50	830	0,171	3,42
60	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	20,00	21,50	430	0,091	1,82
61	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	50,00	21,50	1 075	0,091	4,55
62	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	10,00	11,20	112	0,046	0,46
63	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	60,00	11,20	672	0,046	2,76
64	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	55,00	11,20	616	0,046	2,53
65	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,00	11,20	224	0,046	0,92
66	210810012	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	20,00	13,10	262	0,053	1,06
67	210110041	montáž termostatu	ks	1,00	35,00	35	0,148	0,15
68	210192121	přímotopný konvektor - montáž	ks	1,00	125,00	125	0,464	0,46
69	210260101	kabel AYKYz 4x16 vč.napnutí nosného lana	m	140,00	25,50	3 570	0,075	10,50
70	210260101	kabel AYKYz 4x25 vč.napnutí nosného lana	m	85,00	31,00	2 635	0,075	6,38
71	210260106	kabel AES 4x70 vč.napnutí	m	390,00	44,00	17 160	0,103	40,17
72	210901067	kabel Al(-1kV AYKY) volně ul.do 3x150/4x120/5x70	m	390,00	50,00	19 500	0,105	40,95
73	210040021	sloup dřevěný 8m vč.betonové patky	ks	11,00	1485,00	16 335	2,930	32,23
74	210040062	kotva pro stožár vč.uložení kotvy do země/60kN	ks	1,00	450,00	450	1,960	1,96
75	210204011	stožár ocelový FeZn 4m, propojení se zábradlím	ks	14,00	11950,00	167 300	4,560	63,84
76	210040201	konzola na stožár	ks	25,00	130,00	3 250	0,523	13,08
77	210901067	kabel 4x70 demontáž	m	390,00	15,00	5 850	0,064	24,96
78	210901062	kabel 4x25 demontáž	m	80,00	6,50	520	0,036	2,88
79	210901005	kabel 2x2,5 demontáž	m	100,00	6,50	650	0,024	2,40
80	210110041	demontáž elektroinstalace v ČOV a pokladně	ks	2,00	350,00	700	2,000	4,00
součet						261 861		300,20
Demontáže								
81	210040021	stožár dřevěný 8m vč.patky - demontáž	ks	10,00	450,00	4 500	1,465	14,65
součet						4 500		14,65
Zemní práce								
82	460100001	základ pro stožár 4m	ks	14,00	1500,00	21 000	1,620	22,68
83	460050705	výkop jámy do 2m3 pro stožár 4m tz.5/ko1.0	m3	2,80	3248,00	9 094	6,160	17,25
84	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,80	1726,00	4 833	2,280	6,38
85	460100003	základ pro stožár 8m	ks	11,00	1500,00	16 500	2,890	31,79
86	460050705	výkop jámy do 2m3 pro stožár 8m tz.5/ko1.0	m3	9,13	3248,00	29 654	6,160	56,24
87	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	9,13	1726,00	15 758	2,280	20,82
součet						96 840		155,16
Ostatní náklady								
88	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,00	7,90	40		
89	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	5,00	4,80	24		
součet						64		

Datum: 30.9.2012

Vypracoval:

název akce: Mezná u Hřenska - Oprava budovy č.p.68 po pov.
 objekt: Přípojka elektro, ČOV a pokladna - elektroinstal.

Rekapitulace ceny R1				
p.č.				cena /Kč/
1	Materiál nosný			7 790
2	podružný (%)	3,00	7 790	234
3	Materiál celkem			8 024
4	Výroba rozvaděče (Nh)	1,50	250	375
5	Cena za 1 ks			8 399
6	počet (ks)	1,00		
7	Cena bez DPH celkem			8 399
8	DPH základní sazba(%)	20,00	8 399	1 680
9	Cena vč.DPH			10 078

Datum: 30.9.2012

Vypracoval:

název akce: Mezná u Hřenska - Oprava budovy č.p.68 po pov.
 objekt: Přípojka elektro, ČOV a pokladna - elektroinstal.

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Rozpis rozvaděče R1								
1	000762112	skříň plast venkovní na sloup 300x400x170 IP66	ks	1,00	3960,00	3 960	0,200	0,20
2	000435117	jistič 3pól C-40A	ks	1,00	1800,00	1 800	0,560	0,56
3	000435116	jistič 3pól C-32A	ks	1,00	1610,00	1 610	0,560	0,56
4	000786217	vývodka ucpávková vč.matky	ks	3,00	140,00	420	0,060	0,18
součet							7 790	1,50

Datum: 30.9.2012

Vypracoval:

název akce: Mezná u Hřenska - Oprava budovy č.p.68 po pov.
 objekt: Přípojka elektro, ČOV a pokladna - elektroinstal.

Rekapitulace ceny R2			
p.č.			cena /Kč/
1	Materiál nosný		7 232
2	podružný (%)	3,00	7 232
3	Materiál celkem		7 449
4	Výroba rozvaděče (Nh)	1,16	250
5	Cena za 1 ks		7 739
6	počet (ks)	1,00	
7	Cena bez DPH celkem		7 739
8	DPH základní sazba(%)	20,00	7 739
9	Cena vč.DPH		9 287

Datum: 30.9.2012

Vypracoval:

název akce: Mezná u Hřenska - Oprava budovy č.p.68 po pov.
objekt: Přípojka elektro, ČOV a pokladna - elektroinstal.

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Rozpis rozvaděče R2								
1	000762112	skříň plast venkovní na sloup 300x400x170 IP66	ks	1,00	3960,00	3 960	0,200	0,20
2	000786217	vývodka ucpávková vč.matky	ks	3,00	46,80	140	0,060	0,18
3	000435115	jistič 3pól C-25A	ks	1,00	1574,00	1 574	0,390	0,39
4	000435114	jistič 3pól C-20A	ks	1,00	1558,00	1 558	0,390	0,39
součet							7 232	1,16

Datum: 30.9.2012

Vypracoval:

název akce: Mezná u Hřenska - Oprava budovy č.p.68 po pov.
 objekt: Přípojka elektro, ČOV a pokladna - elektroinstal.

Rekapitulace ceny R3			
p.č.			cena /Kč/
1	Materiál nosný		38 471
2	podružný (%)	3,00	38 471
3	Materiál celkem		39 626
4	Výroba rozvaděče (Nh)	4,68	250
5	Cena za 1 ks		40 796
6	počet (ks)	1,00	
7	Cena bez DPH celkem		40 796
8	DPH základní sazba(%)	21,00	40 796
9	Cena vč.DPH		49 363

Datum: 30.9.2012

Vypracoval:

název akce: Mezná u Hřenska - Oprava budovy č.p.68 po pov.
objekt: Přípojka elektro, ČOV a pokladna - elektroinstal.

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Rozpis rozvaděče R3								
1	000762113	skříň plast pro 36 modulů IP66 neprůhledná	ks	1,00	2500,00	2 500	0,200	0,20
2	000435117	vypínač 3.pól 40A, AC22	ks	1,00	802,00	802	0,560	0,56
3	000471111	svodič SPD typu 1+2 (třídy B+C), TN-C	ks	1,00	28125,00	28 125	1,140	1,14
4	000438501	proudový chránič 4pol 25A, 30mA	ks	2,00	1295,00	2 590	0,490	0,98
5	000438015	proud chránič 2.pól 30mA+jistič C-6A	ks	1,00	1380,00	1 380	0,260	0,26
6	000438017	proud chránič 2.pól 30mA+jistič C-16A	ks	1,00	1300,00	1 300	0,280	0,28
7	000435114	jistič 3pól C-20A	ks	1,00	568,00	568	0,390	0,39
8	000435113	jistič 3pól C-16A	ks	1,00	532,00	532	0,390	0,39
9	000786217	vývodka ucpávková PVC IP54 vč.matky	ks	8,00	46,80	374	0,060	0,48
10	000781108	přípojnice hlavního pospojování	ks	1,00	300,00	300		
součet						38 471		4,68

Datum: 30.9.2012

Vypracoval:

název akce: Mezná u Hřenska - Oprava budovy č.p.68 po pov.
 objekt: Přípojka elektro, ČOV a pokladna - elektroinstal.

Rekapitulace ceny R4			
p.č.			cena /Kč/
1	Materiál nosný		17 715
2	podružný (%)	3,00	17 715
3	Materiál celkem		18 246
4	Výroba rozvaděče (Nh)	1,77	250
5	Cena za 1 ks		18 689
6	počet (ks)	1,00	
7	Cena bez DPH celkem		18 689
8	DPH základní sazba(%)	21,00	18 689
9	Cena vč.DPH		22 613

Datum: 30.9.2012

Vypracoval:

název akce: Mezná u Hřenska - Oprava budovy č.p.68 po pov.
objekt: Přípojka elektro, ČOV a pokladna - elektroinstal.

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.
Rozpis rozvaděče R4							
1	000438015	proud chránič 2.pól 30mA+jistič C-6A	ks	1,00	3450,00	3 450	0,260
2	000438017	proud chránič 2.pól 30mA+jistič C-16A	ks	2,00	3285,00	6 570	0,280
3	000786217	vývodka ucpávková PVC IP54 vč.matky	ks	6,00	46,80	281	0,060
4	000781108	přípojnice hlavního pospojování	ks	1,00	300,00	300	
5	000762022	skříň plast na povrh pro 24 modulů IP43	ks	1,00	6550,00	6 550	0,200
6	000435115	vypínač 3pól 25A, AC22	ks	1,00	564,00	564	0,390
součet						17 715	

Datum: 30.9.2012

Vypracoval:

	Nh celkem
0,26	
0,56	
0,36	
0,20	
0,39	
1,77	

NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Pol.č.	položka	Popis	M.j.	Množství	Cena			
					Dodávky		Montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	800	2	3	4	5	6	7	8
		Z.č.1 - Prodejna občerstvení						
1,1	751 11-1013	Ventilátor axiální nástěnný vel. 230 , 2otáčkový , výkon 350m3/h, s el. ovl. klapkou a vnější plastovou mřížkou, motor 62W/230V	ks	1	4 640,00	4 640,00	282,00	282,00
1,1a	751 39-8093	Regulátor-ovladač pro ax. Ventilátor 2 otáčkový s el. Klapkou	ks	1	1 512,00	1 512,00	368,00	368,00
1,2	751 11-1012	Ventilátor axiální malý plastovýprůměr 125 mm, výkon 80m3/h, s el. ovl. klapkou , doběhovým spínačem, motor 25W/230V	ks	2	2 296,00	4 592,00	158,00	316,00
1,3	751 39-8012	Mřížka kruhová hliníkováprůměr 125	ks	2	682,00	1 364,00	198,00	396,00
		Potrubí sk.l. kruhové , z pozink.plechu						
1,10	751 51-1123	Trouba prům. 260 mm- dl. 500 mm	ks	1	292,00	292,00	55,00	55,00
		Z.č.2 - Recepce a zázemí						
		Ventilátor axiální nástěnný vel. 230 , 2otáčkový , výkon 350m3/h, s el. ovl. klapkou a vnější plastovou mřížkou, motor 62W/230V	ks	1	4 640,00	4 640,00	282,00	282,00
2,1a	751 39-8093	Regulátor-ovladač pro ax. Ventilátor 2 otáčkový s el. Klapkou	ks	1	1 512,00	1 512,00	368,00	368,00
2,2	751 12-2092	Ventilátor potrubní radiální plastový průměr 125mm, Q = 180 m3/h/ 150Pa, motor 70W/230V	ks	1	2 010,00	2 010,00	162,00	162,00
2,2a		Doběhový spínač	ks	1	95,00	95,00	150,00	150,00
2,3	751 11-1012	Ventilátor axiální malý plastovýprůměr 125 mm, výkon 80m3/h, s el. ovl. klapkou , doběhovým spínačem, motor 25W/230V	ks	2	2 296,00	4 592,00	1 583,00	3 166,00
2,4	751 51-4712	Výfuková hlavice průměr 125 mm, plechová, černý komaxit	ks	2	550,00	1 100,00	168,00	336,00
2,5	751 32-2012	Talířový ventil průměr 125 mm	ks	3	215,00	645,00	125,00	375,00
2,6	751 53-7112	Zvukově izolační hadice, izolace 25mm průměr 125 mm	bm	5	182,00	910,00	100,00	500,00
2,7	751 51-4662	Zpětná klapka RSK125	ks	1	146,00	146,00	100,00	100,00
		Potrubí SPIRO-rovné trouby a tvarovky						
2,10	751 51-0042	Potrubí SPIRO prům 125 mm	bm	8	359,00	2 872,00	225,00	1 800,00

				Cena				
Pol.č.	položka	Popis	M.j.	Množství	Dodávky		Montáže	
1	800	2	3	4	jednotková	celkem	jednotková	celkem
					5	6	7	8
		Z.č.3 - Hygienické zařízení						
3,1	751 12-2092	Ventilátor potrubní radiální plastový průměr 125mm, Q = 180 m3/h/150Pa, motor 70W/230V	ks	2	2 010,00	4 020,00	162,00	324,00
3,1a		Doběhový spínač	ks	2	586,00	1 172,00	150,00	300,00
3,2	751 51-4713	Výfuková hlavice průměr 160 mm, plechová, černý komaxit	ks	1	2 540,00	2 540,00	292,00	292,00
3,3	751 32-2012	Talířový ventil průměr 125 mm	ks	6	215,00	1 290,00	125,00	750,00
3,4	751 53-7112	Zvukově izolační hadice, izolace 25mm průměr 125 mm	bm	5	322,00	1 610,00	115,00	575,00
3,5	751 51-4662	Zpětná klapka RSK125	ks	2	768,00	1 536,00	100,00	200,00
		Potrubí SPIRO-rovné trouby a tvarovky						
3,10	751 51-0042	Potrubí SPIRO prům 125 mm	bm	6	359,00	2 154,00	225,00	1 350,00
3,11	751 51-0042	Potrubí SPIRO prům 160 mm	bm	4	496,00	1 984,00	225,00	900,00
4		Ostatní						
4,1	76799-5101	Profilová ocel na závěsy a ocelové konstrukce	Kg	10	92,00	920,00	115,00	1 150,00
4,2	998 75-1101	Přesun hmot	t	0,17		0,00	10 000,00	1 700,00
4,3	998 75-1101	Mimostaveništní doprava	%	12				8 441,00
4,3		Revize, zkoušky	ks	1		0,00	6 000,00	6 000,00
		Celkem				48 148,00		30 638,00

78 786,00

ZÁŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY CELKEM