

VÝKAZ VÝMĚR VYTÁPĚNÍ a VZDUCHOTECHNIKY

Rozpočet:	UT a VZT		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	Oprava kostela Nanevzetí Panny Marie		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
Projektant :	ing. Josef Hejč	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :	4	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu Ing. Josef Hejč		Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Ing. Josef Hejč	Jméno :	Jméno :	
D: 6.3.2017	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	0 Kč	
DPH	21,0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Oprava kostela Nanevzetí Panny Marie	Výkaz :	ÚT a VZT
Objekt :	Předklášteří, klášter Porta Coeli		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
730 Vytápění		0			0
735 Otopná tělesa		0			
767 Konstrukce zámečnické+VZT		0			
783 Nátěry		0			
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		4,0	0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	Oprava kostela Nanevzetí Panny Marie	Výkaz: ÚT+VZT
Objekt :	Předklášteří, klášter Porta Coeli	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 730		Vytápění				
1	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montáž.prací	hod	4,00		
2	904 R01	Hzs-nepředvidané práce	hod	2,00		
3	904 R02	Hzs-provozní zkouška	hod	24,00		
4	904 R03	Hzs-revize	hod	2,00		
5	904 V04	Hzs-doregulování systému	hod	2,00		
6	904 V08	Hzs-seřízení a uvedení do provozu	hod	2,00		
	Celkem za	730 Vytápění				
Díl: 735		Otopná tělesa				
7	R.pol.	Elektrický přímotop , 500 W	kus	1,00		
8	R.pol.	Elektrický přímotop , 2000 W	kus	2,00		
9	R.pol.	Elektrický přímotop , 2500 W	kus	1,00		
10	R.pol.	Elektrický nízkotěsný přímotop , 2500 W(na kůr)	kus	1,00		
11	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	682,60		
12	998735293R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m	%	682,60		
	Celkem za	735 Otopná tělesa				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické+VZT				
13	R.pol.1.01	Radiální podstropní ventilátor vel.100, V=50-150m3/h	kus	1,00		
14	R.pol.1.01a	Pružná manžeta Ø100	kus	1,00		
15	R.pol.1.01b	Pohybové čidlo	kus	1,00		
16	R.pol.1.02	Samotížná klapka Ø100mm	kus	1,00		
17	R.pol.1.03	Sítka proti hmyzu Ø100mm	kus	1,00		
18	R.pol.1.04	Kruhové potrubí vinuté Ø100/tv.50%, pozink.plech	bm	6,00		
19	R.pol.1.05	Dveřní mřížka 325x75	kus	1,00		
20	R.pol.1.06	Odvod kondenzátu se suchouzápachovou uzávěrkou	kus	1,00		
21	R.pol.1.09	Návrhová izolace z minerál.vlny tl.2,5cm s AL folií	m2	5,00		