

Tabulka řeziva /započítáno včetně prořezu/

Akce : **Úprava objektu č.p. 165 na obecní dům**

Část : **Obj. 01, Stavební a konstrukční část**

Stavebník: **Městys Vranov nad Dyjí**

A. Krov

Poř.č.	Prvek název	Rozměr /mm/ šířka výška		Délka /m/	Počet /ks/	Dl. celkem /m/	Kubatura /m3/	Poznámka
1	Vazný trám	160	200	6,0	1	6	0,192	
2	Vaznice	160	200	6,0	3	18	0,576	
3	Vaznice	140	200	5,0	7	35	0,98	
4	Sloupky	160	160	3,0	13	39	0,9984	
5	Okapová vazn.	160	160	4,0	2	8	0,2048	
6	Vzpěradla	160	160	4,0	2	8	0,2048	
7	Pozednice	160	160	5,0	9	45	1,152	
8	Pozednice	160	160	6,0	3	18	0,4608	
9	Nárožní krokev	120	180	10,3	5	51,5	1,1124	
10	Úžlabní krokev	120	180	5,5	3	16,5	0,3564	
11	Krokev	100	180	8,0	30	240	4,32	
12	Krokev	100	180	5,0	8	40	0,72	
13	Krokev	100	180	4,0	29	116	2,088	
14	Krokev	100	180	3,0	12	36	0,648	
15	Krokev po vlašs	120	120	6,5	9	58,5	0,8424	
16	Kleštiny	60	200	6,0	13	78	0,936	
17	Pásky	100	100	1,5	24	36	0,36	

Celkem : **849,5 16,152**

B. Laťování

Poř.č.	Prvek název	Rozměr /mm/ šířka výška		Délka /m/	Počet /ks/	Dl. celkem /m/	Kubatura /m3/	Poznámka
1	Spádová lať	50	30	530	1	530	0,795	vč. hřebene
2	Střešní lať	50	30	5	950	4750	7,125	

Celkem : **5280 7,92**

C. Bednění střechy

Poř.č.	Prvek název	Rozměr /mm/ tl.	Plocha /m/	Pl. celkem /m2/	Kubatura /m3/	Poznámka
1	Prkno	25	23,5	16	376	9,4
2	Prkno	25	7	8	56	1,4
3	Prkno	25	2	8,5	17	0,425

Celkem : **449 11,225**

V Dačicích 13.11.2020

Vypracoval :

Ing.arch. Miroslav Dvořák