

DODATEK č. 1

ke smlouvě o díl

č. 2024-12

" Oprava hřbitovní brány u Kostela Sv. Filipa a Jakuba v Kadově "

Smluvní strany

1. Obec Kadov

Sídlo: Kadov23, 672 01 Moravský Krumlov
Zastoupený
ve věcech smluvních: Bc. Lenka Cahová, starostka obce

IČ: 00637394
(dále jen Objednatel)

a

2. Zhotovitel:

DVKstav s.r.o.

Sídlo: Hostěradice 441, 671 71 Hostěradice
Zapsán: v OR vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 128388
Jednající/Zastoupený: David Komárek , jednatel
IČ: 170 55 628
DIČ: CZ17055628
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: MONETA
Číslo účtu: 246894323/0600
Zástupce ve věcech technických: Komárek Vlastimil
(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 21.10.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024-12 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provedl dílo spočívající ve zhotovení stavby

" Oprava hřbitovní brány u Kostela Sv. Filipa a Jakuba v Kadově "

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření díla a navýšení ceny díla o částku 346 552,32.- Kč bez DPH a prodloužení termínu předání díla k 31.3.2025. Z důvodu zjištění nových okolností v průběhu stavby. Jedná se o změnu, kdy tyto okolnosti vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny neměnily celkovou povahu zakázky.

II.

1. Článek VII. odstavec 2. bude nově znít takto:

Celková cena díla bez DPH: 758 343,86.- Kč

K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění“.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jedné.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Kadově dne: 16.12.2024

V Hostěradicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC KADOV
PSČ 672 01

Bc. Lenka Cahová
Starostka obce

DVKstav s.r.o.
Hostěradice 441 671 71
IČ: 17055628, DIČ: CZ17055628

Komárek David
jednatel

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		007	Obec Kadov
Objekt:		1	Vstupní brána hřbitová u Kostela Sv. Filipa a Jakuba
Rozpočet:		002	Rozšíření projektu I etapy
Objednatel:		Obec Kadov	IČO: 00637394
		23	DIČ:
		67201	Kadov
Zhotovitel:			IČO:
			DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem
			343 693,32
PSV			2 859,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			346 552,32
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		346 552,32 CZK
Základní DPH	21 %		72 775,99 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			419 328,31 CZK
v		dne	
 DVKstav s.r.o. Hostěradice 441 871 71 IČ: 17065628, DIČ: CZ17065628		 OBEC KADOV IČ 672 01	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Popis rozpočtu: 002 - Rozšíření projektu I etapy

Stránka 2 z 5

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			25 938,14	7,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 890,20	3,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			72 399,20	20,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			70 658,62	20,4
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			4 435,18	1,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13 235,21	3,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 505,65	1,3
98	Demolice	HSV			6 128,85	1,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			37 773,19	10,9
783	Nátěry	PSV			2 859,00	0,8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			96 729,08	27,9
Cena celkem					346 552,32	100,0

Položkový rozpočet

S:	007	Obec Kadov
O:	1	Vstupní brána hřbitová u Kostela Sv. Filipa a Jakuba
R:	002	Rozšíření projektu I etapy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						25 938,14
1	113107540R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	4,00000	863,00	3 452,00
		1,6*5*0,5		4,00000		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,19200	1 690,00	5 394,48
		výkop pod taras : (3,8*0,6*0,7)*2		3,19200		
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	17,55000	17,00	298,35
		3*4,1		12,30000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 5,25000		5,25000		
4	182301122R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	37,44000	130,00	4 867,20
		2*2		4,00000		
		11*2		22,00000		
		3,8*1,2		4,56000		
		3,8*0,6		2,28000		
		2,3*2		4,60000		
5	184E20A0	PŘESAŽOVÁNÍ STROMŮ	KUS	3,00000	3 975,37	11 926,11
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						11 890,20
6	274315122R00	Základové pasy z betonu prokl. kamenem C8/10	m3	3,19200	3 725,00	11 890,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,19200		3,19200		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						72 399,20
7	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou 10 MPa	m3	6,38400	5 090,00	32 494,56
		(3,8*1,2*0,7)*2		6,38400		
8	311231124RT3	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P25 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa tloušťka zdiva 450 mm	m3	2,69400	7 860,00	21 174,84
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,69400		2,69400		
9	318232412R00	Ukončení zdiva stříškou Klinker šířky 310 mm	m	14,20000	1 319,00	18 729,80
		4,8*2		9,60000		
		2,3*2		4,60000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						70 658,62
10	465512227R00	Dlažba z kamene na sucho, zalití spár MC, tl.25 cm	m2	5,25000	1 436,00	7 539,00
		Dlažba před vchodem : 3,5*1,5		5,25000		
11	54535R	Repase kamenného schodiště	kus	3,00000	12 750,00	38 250,00
12	4312120A0	SCHODIŠT KONSTR Z LOM KAMENE NA MC	M3	4,92000	5 054,80	24 869,62
		3*4,1*0,4		4,92000		
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						4 435,18
13	6020211R	Spádová stěrka betonových ochozů , ručně	m2	3,47000	1 278,15	4 435,18
		3*0,48		1,44000		
		3,5*0,56		2,03000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						13 235,21
14	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	14,12000	509,00	7 187,08
		4,8*0,8		3,84000		
		4,8*0,8		3,84000		
		2,3*0,8		1,84000		
		2,3*2		4,60000		
15	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	14,12000	288,50	4 073,62

Položkový rozpočet

S:	007	Obec Kadov
O:	1	Vstupní brána hřbitová u Kostela Sv. Filipa a Jakuba
R:	002	Rozšíření projektu I etapy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 14,12000		14,12000		
16	627452151R00	Spárování stříškové zdi cihelné	m2	4,26000	463,50	1 974,51
		4,8*0,6		2,88000		
		2,3*0,6		1,38000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 505,65
17	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	2,18400	1 792,00	3 913,73
		1,3*0,7*2,4		2,18400		
18	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,56000	1 057,00	591,92
		(1*0,7*0,4)*2		0,56000		
Díl: 98		Demolice				6 128,85
19	981511111R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC	m3	2,69400	2 275,00	6 128,85
		4,8*0,6*0,6		1,72800		
		2,3*0,6*0,7		0,96600		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				37 773,19
20	998222199R00	Přesun hmot, plochy kamenivo, přípl. za další 1km	t	36,81239	22,10	813,55
21	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	36,81239	1 004,00	36 959,64
Díl: 783		Nátěry				2 859,00
22	783212100R00	Nátěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný	ks	3,00000	953,00	2 859,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				96 729,08
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	222,45000	26,40	5 872,68
		8,898*25		222,45000		
24	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	14,85067	374,50	5 561,58
25	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukci	t	14,85067	2 130,00	31 631,93
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,85067	301,00	4 470,05
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	14,85067	432,50	6 422,91
28	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	14,85067	2 880,00	42 769,93
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				

Celkem	346 552,32
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání