

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č. 8 / 2016 ze dne 22. 2. 2016, ve znění Dodatku č.1, č.2 a č.3
schvalovací doložka BB-421/2016 ze dne 24. 2. 2016

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava kaple Nejsvětější Trojice v Rosicích

sjednaná mezi:

Zhotovitelem: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Stará 98/18, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti
IČ: 253 40 689.
DIČ: CZ 253 40 689.

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Rosice u Brna

Sídlo: Kostelní 10, 665 01 Rosice
Zastoupen: Mgr. Ing. Jan Klíma, farář
IČ: 49460498

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Ing. Jan Klíma, farář

b) technických Ing. arch. Lenka Peková, tel. 733 741 824

(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. 8/2016 ze dne 22. 2. 2016, 2 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací pro etapu v roce 2018 vzhledem ke skutečnému stavu objektu.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 2 Dílo, bod 2.1. se aktualizuje takto:

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle závazného stanoviska č.MR-S 18843-15-OSU-PI-6 vydaného MěÚ Rosice, odbor stavební úřad ze dne 26.1.2016 a rozšířeného oceněného výkazu výměr pro etapu č.3 v roce 2018.

2. čl. 3 Cena díla, bod 3.1. se aktualizuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
původní cena za dílo dle SoD	1 092 468,00 Kč	229 418,00 Kč	1 321 887,00 Kč
cena za 1. etapu (2016) - Dodatek č. 1	511 804,00 Kč	107 479,00 Kč	619 283,00 Kč
cena za 2. etapu (2017) - Dodatek č. 2	306 415,00 Kč	64 347,00 Kč	370 762,00 Kč
cena za 2. etapu (2017) - Dodatek č. 3	402 477,00Kč	84 997,00Kč	486 997,00Kč
cena za 3. etapu (2018) - Dodatek č. 4	666 755,00Kč	140 019,00Kč	806 774,00Kč

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
4. Dodatek č.4 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.
5. Dodatek č. 4 podléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Přílohy : - rozpočet (upravený a rozšířený) pro rok 2018 – **etapa 3**


V Rosicích, dne 19.1.2018

**Římskokatolická farnost
ROSICE**
Kostelní 10, 665 01 Rosice
IČ: 494 89 498
za objednatele:



V Rosicích, dne 19.1.2018

STRECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C 27272



za zhotovitele:



Položkový rozpočet

Zakázka: 2015067d Kaple Nejsvětější Trojice-apsidy - 2018

Misto Rosice

Objednatel: Římskokatolická farnost Rosice u Brna IČ: 49460498
Kostelní 10 DIČ:
665 01 Rosice u Brna

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o. IČ: 25340689
Stará 18 DIČ: CZ25340689
602 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem


HSV			200 529,66
PSV			466 225,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			666 755,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	666 755,42 CZK
Základní DPH	21 %	140 019,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,42 CZK

Cena celkem s DPH 806 774,00 CZK

v


STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 99/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: 027572

Za zhotovitele

dne

23.1.2018


Římskokatolická farnost
ROSICE
Kostelní 10, 665 01 Rosice
IČ: 494 60 498

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			102 036,22
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			76 933,98
96	Bourání konstrukcí	HSV			21 559,46
762	Konstrukce tesařské	PSV			228 488,30
764	Konstrukce klempířské	PSV			237 737,46
Cena celkem					666 755,42

Položkový rozpočet

S:	2015067d Kaple Nejsvětější Trojice-apsidy - 2018
O:	Rosice

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 62								
1	622R1	Upravy povrchů vnější Natěr omítek Keim dvojnásobný apsidy: (8,8*7-8,8*1,2)*6-1,4*2,8*9-1,4*1,3*1-1,7*1,9 odpočet dmt. omítek:-8,8*0,8*4 odpočet 2017:-74,55667 sanační omítky:8,8*6*0,8	m2	205,43333 265,91000 -28,16000 -74,55667 42,24000	212,00	102 036,22	0,003	4,96787
2	622R2	Sanace trhlín KEIM SPACHTEL, drobné opravy fasády	m2	163,19330	58,00	9 465,21	0,008	1,30555
3	622R3	Omítka vnější sanační stěn, trasvápenný sanační omítkový systém sanační omítky:8,8*6*0,8	m2	42,24000	789,00	33 327,36	0,052	2,19648
4	622R4	Štuková omítka sanační KHF	m2	42,24000	172,00	7 258,40	0,015	0,633
5	622R5	Oprava a sanace rubové strany zdiva kleneb	m2	108,28820	65,00	7 037,43	0,002	0,21654
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,96780	281,00	1 395,95	0	0
Díl: 94								
7	941941041R00	Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m apsidy: 8,8*8*4 střecha apsid:8,8*4*4	m2	422,40000 281,60000 140,80000	46,40	19 599,36	0,01838	8,58317
8	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041, 3 měsíce	m2	844,80000	35,60	30 074,88	0,00097	0,81946
9	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	422,40000	32,30	13 643,52	0	0
10	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	8,17300	1 666,00	13 616,22	0	0
Díl: 96								
11	978-R1	Bourání konstrukcí	t			21 559,46		0
12	979011111R00	Vykližení sutí z podstřešního prostoru Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2 NP a 1.PP dřevo:3,2664 plech:1,0846 sut:6	t	6,00000 10,35100 3,26640 1,08460 6,00000	1 856,00 241,50	11 136,00 2 499,77	0 0	0 0
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,35100	258,50	2 675,73	0	0
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	207,02000	15,10	3 126,00	0	0

15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,35100	205,00	2 121,96	0	0
Díl: 762		Konstrukce tesařské				228 488,30		0,80794
16	762361810R00	Demontáž ramenatů plochy do 120 cm2 apsidy: 4,3*9*4	m	154,80000 154,80000	22,30	3 452,04	0	0
17	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 pozednice: 8,8*4 námětky: 20*0,6*4 úžlabí: 1,5*4	m	89,20000 35,20000 48,00000 6,00000	37,70	3 362,84	0	0
18	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých apsidy 1. úroveň: ((1,9+1,6)*0,96/2+((1,26+1,56)*0,9/2)*6 dtto: ((1,1+1,38)*0,93/2+((1,1+1,34)*0,94/2)*6 dtto: ((0,9+1,05)*0,9/2+((1,78+1,78)*0,9/2)*6 2. úroveň: (0,95+1,09)*1,1/2*8*6 3. úroveň: (0,6+0,8)*1,15/2*8*6 4. úroveň: 0,6*1,14/2*8*6 odpočet 2017: -47,0148	m2	108,26820 17,69400 13,80000 14,87700 53,85600 38,64000 16,41600 -47,01480	25,10	2 717,53	0	0
19	762311103R00	Montáž kotevních prvků k ramenatům	kus	144,00000	92,50	13 320,00	0,00332	0,47808
20	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2 demontáže: 89,2 pozednice pod ramenatý: 8,8*4	m	124,40000 89,20000 35,20000	149,50	18 597,80	0,00099	0,12316
21	762371111R00	Výroba a mont. sblížených ramenatů pro kopule věží apsidy: 4,3*9*4	m	154,80000	472,00	73 065,60	0	0
22	762371Rpol	Úprava ramenatů dle tvaru klenby při montáži	m	232,20000	132,00	30 650,40	0	0
23	762341310R00	Montáž bednění střech oblouk., prkna hrubá na sraz dtto demontáže: 108,2682	m2	108,26820 108,26820	82,70	8 953,78	0	0
24	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy prkna: 3,38 fošny, hranolky: 4,05	m3	7,43000 3,38000 4,05000	1 201,00	8 923,43	0,02357	0,17513
25	60512101	Prkno SM/JD, omít., tl. 24mm, dl. do 4m bednění střechy: 108,2682/40*1,25	m3	3,38338 3,38338	4 250,00	14 379,37	0	0
26	605-15500	Fošny prizmované, hranolky, včetně hoblování ramenatý: 0,03*0,32*309,6*1,1 pozednice: 0,03*0,2*35,2*1,1 pozednice: 0,04*0,2*35,2*1,1 námětek: 0,06*0,06*48*1,1 úžlabí: 0,1*0,12*4*1,1	m3	3,26938 0,23232 0,30976 0,19008 0,05280	7 250,00	29 393,94	0	0
27	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB prkna: 3,38*40*2	m2	526,22400 270,40000	14,30	7 525,00	0,00006	0,03157

		ramenaty:(0,03+0,3)*2*309,6 pozednice:(0,03+0,3)*2*35,2 pozednice:(0,04+0,2)*2*35,2 námetek:(0,04+0,06)*2*48 úžlabí:(0,1+0,12)*4*2		204,33600 23,23200 16,89600 9,60000 1,76000 6,60000						
28	998762202R00	Přesun hmot pro tesářské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 143,42	14 146,57	0	0			
Díl: 764		Konstrukce klempířské			237 737,46		2,24243			
29	764311841R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45°	m2	50,30	5 445,89	0	0			
30	764331832R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45° apsidy: 6,4*4	m	19,10	488,96	0	0			
31	764352842R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk. rš 330 mm, nad 45° apsidy: 8,8*4	m	31,50	1 108,80	0	0			
32	764351838R00	Demontáž háků, sklon nad 45°	kus	24,10	578,40	0	0			
33	764359822R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon nad 45°	kus	89,30	357,20	0	0			
34	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm 7,5*4	m	25,20	756,00	0	0			
35	764R1	Krytina hladká se šablon, sklon nad 45°, plech s povrchovou úpravou	m2	1 695,00	183 514,60	0,01833	1,98456			
36	764R2	Lemování zdí, rš 330 mm plech s povrchovou úpravou	m	277,00	7 091,20	0,00187	0,04787			
37	764R3	Žlaby, podokapní půlkruhové, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou, segment	m	396,00	13 939,20	0,003	0,1056			
38	764R4	Kotlík čtyřhranný ATYP, repíka stávajícího kotlíku	kus	1 580,00	6 320,00	0,003	0,012			
39	764R8	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, plech s povrchovou úpravou	m	453,00	13 590,00	0,00308	0,0924			
40	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2 331,90	4 547,21	0	0			