
SMLOUVY O DÍLO

k veřejné zakázce zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU

podlimitní veřejná zakázka na **stavební práce** zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Obec Čížová**
se sídlem: Čížová 75, 398 31 Čížová
zastoupený: Ing. Tomášem Korejsem - starostou
právní forma: 801 - obec
IČ: 00249602
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Písek
Číslo účtu: 0640011349/0800
Telefon: +420 382 279 233
E-mail: obec@cizova.cz
web: www.cizova.cz

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:
Obchodní firma/jméno, příjmení: **Stavební sdružení pro vodojem Čížová**
PROTOM Strakonice s.r.o. – vedoucí společnosti
se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice
spisová značka: C711 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252
Zastoupený:
Martin Procházka - jednatel
číslo účtu: 812803773/0300
telefon: 602 427 387 fax: 383 313 933
e-mail: martin@protom.cz

KDS - stavební, s.r.o. - společník

Vrcovická 2230, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Zastoupena: Ing. Jiří Kuchař, jednatel společnosti
IČ: 280 84 136 DIČ: CZ28084136
spisová značka: C 16282 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

dále jen **zhotovitel**

3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést níže vymezené dílo a objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla a k zaplacení dohodnuté ceny díla zhotoviteli; dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
4. Při operativně technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, zápisů, změnových listů, odsouhlasování soupisů provedených prací k fakturám, potvrzování protokolů o předání a převzetí konstrukcí nebo stavebních prací, které budou následnou stavební činností zakryty a potvrzování protokolů o předání a převzetí stavebního díla nebo jeho ucelených etap zastupují:

zhotovitele:

Martin Procházka – jednatel ve věcech smluvních (tel. 602 427 387)

objednatele:

Ing. Tomáš Korejs (tel. +420 602 413 827) ve věcech smluvních

Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu projektové dokumentace, zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
6. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) bude provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo: „**VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU**“.
2. Dílo bude provedeno podle:
 - příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem (zástupcem objednatele) a uveřejněné na profilu objednatele (zadavatele) <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e7f7973c-c373-4763-b8b7-aa9f589ab8b1>, projektové dokumentace s názvem „Vodojem Čížová a dostavba vodovodu“ z 9/2024, vypracovaná projekční kanceláří Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 00, Praha 5 – Smíchov, Divize 02 - oddělení zásobování vodou, IČO: 47116901, hlavní projektant: Ing. Jan Vrkoč, číslo evidence ČKAIT: 0014260, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, projektant elektro: Ing. Jan Nedvěd, číslo evidence ČKAIT: 0012680, Technologické zařízení staveb., v rozsahu projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a to včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve výkresových a textových částech této PD a přílohy Technické podmínky pro provedení stavby, specifikace a uživatelské standardy.
 - a nabídky zhotovitele ze dne 20.11.2024.
3. Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému provedení díla při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných dotčených orgánů státní správy. Součástí předmětu smlouvy je také předání všech atestů použitých výrobků a materiálů,

osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních knih a revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zápisů a výsledků předepsaných měření, zápisů a výsledků o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisů a výsledků o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, dokladů o likvidaci odpadu, stavebního deníku, zápisů o zaškolení obsluhy, dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla a dalších dokladů specifikovaných objednatelem nebo technickým dozorem ve stavebním deníku, zajištění a kontrola kvality provádění díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo, a to v českém jazyce, v listinné i digitální formě na CD ve formátu pdf popř. dwg. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.

4. Závazek k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům na podkladě vyjádření správců sítí předaných objednatelem při předání staveniště,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí, projednání postupu prací se správcem dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám;
- v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- vyřízení příslušných povolení dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného městského úřadu,
- zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby - Zhotovitel bude zaznamenávat veškeré změny oproti předané dokumentaci a vypracuje dokumentaci skutečného provedení díla, kterou předá objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdf a *.dwg.
- provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,
- likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
 - zajištění geodetického vytýčení stavby před zahájením stavby, geodetické zaměření dokončeného díla včetně vyhotovení geometrického plánu - zhotovitel zajistí geodetické zaměření díla zpracované a ověřené oprávněnou osobou (pro vklad do KN), které předá objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdf a *.dwg,
 - po uložení potrubí provedení prohlídky tlakovou zkouškou.
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - provádění průkazných zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně výchozích atestů, průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních a jejich doložení k předání a převzetí díla,
5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými normami, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
 6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.
 7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
 8. Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
 9. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
 10. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle aktuální Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS a.s. Brno, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby.
 - b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. II. 10 a) a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.
 11. Méněpráce budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby,

- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.
12. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
13. Bez předchozího souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost materiálu. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.
14. O změnách díla uzavrou smluvní strany písemný dodatek této smlouvy, jinak nejsou změny považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.
15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
16. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v součinnosti s ostatními zhotoviteli provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s možnostmi prostředí a v souladu s event. dalšími požadavky objednatele, které vyplynou v průběhu realizace díla.
17. Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně projektovou dokumentaci uvedenou v článku 2. této smlouvy. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu.
18. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději pátý pracovní den po převzetí staveniště od objednatele.
2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 30.11.2025.
3. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy.
4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze

smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum) a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle (např. úplné přerušení stavebních prací z důvodu archeologického výzkumu), a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

5. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.
6. Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení a dokončení díla, event. veškeré dílčí termíny při realizaci díla, a to zejména v souvislosti se získáním a s uvolňováním finančních prostředků ze zdrojů, které zajišťují kompletní financování díla. V průběhu realizace díla, a to v souvislosti s podmínkami pro zajištění financování stavby, může dojít k případnému jednostrannému prodloužení termínu dokončení díla v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky v jím předpokládaných termínech.
7. Místem plnění je Obec Čížová, Bošovice a Zlivice, okres Písek, k.ú. Nová Ves u Čížové [624195], Zlivice [624209] a Bošovice u Čížové [624161], blíže je uvedeno v projektové dokumentaci.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	28 600 000,00,-- Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	6 006 000,00,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH	34 606 000,00,-- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST §92e) ZÁKONA O DPH.

3. Cena díla je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, že pokud se zhotovitel stane plátcem DPH dodatečně, platí, že cena sjednaná v této smlouvě již DPH zahrnuje. Zhotovitel je v tom případě povinen příslušnou část sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec sjednané ceny.
4. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk. Cenu lze měnit jen za podmínky, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tom případě bude cena změněna v souladu s platnými předpisy.
5. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.
6. Překročení výše nabídkové ceny v Kč bez DPH je možná pouze v případě, že zadavatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši nabídkové ceny a v tomto případě bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

7. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla.
8. Veškeré řádně provedené práce budou 1x měsíčně fakturovány nebo dle dohody. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny zjišťovací protokol. Po odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a položkový rozpočet. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neplatná.
9. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně závazných právních předpisů, dále číslo smlouvy a lhůtu splatnosti. **Splatnost faktury vystavené zhotovitelem bude 30 dní.** Na faktuře bude uveden i název projektu „Vodojem Čížová a dostavba vodovodu“. Fakturovanou částku je-li zhotovitel plátcem DPH uvádět s rozpisem výše zdanitelného plnění s vyznačením POLOŽKY SE SAZBOU DPH * PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINOST §92e) ZÁKONA O DPH nebo uvádět pouze částky bez DPH. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný název "konečná faktura" a musí obsahovat celkovou sjednanou cenu, soupis všech uhrazených faktur a částku zbývajících k úhradě. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené v tomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení.
10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
11. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
12. Objednatel bude zhotoviteli hradit veškeré jeho faktury až do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících neuhrazenou část (tj. 10 % z celkové ceny díla bez DPH – tzv. pozastávku) uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání díla, a to na základě konečné faktury zhotovitele.
13. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90 % celkové ceny díla bez DPH. V takovém případě objednatel vrátí fakturu dodavateli k přepracování jako chybně vystavenou. Nová lhůta splatnosti v plné délce počíná běžet dnem vystavení opravené faktury.
14. Zhotovitel je oprávněn konečnou fakturu vystavit nejdříve v den, kdy došlo k předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků, přičemž tato faktura je splatná uplynutím 30. dne od jejího doručení objednateli (v tomto termínu bude pozastávka uvolněna). Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný název "konečná faktura" a musí obsahovat:
 - celkovou sjednanou cenu.
 - soupis všech uhrazených faktur.
 - částku zbývajících k úhradě.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a nebude objednatelem proplacena.

15. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. dne od doručení faktury objednateli.
16. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní.
17. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
18. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
19. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady a nedodělky, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
20. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

V. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým subdodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

VI. PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku, a to po celou dobu provádění díla.
2. Kromě zápisů podle ustanovení čl. VI. odst. 0. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od dokončení stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
4. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana o zápisu prokazatelně dozvěděla.
5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně.

6. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
7. V místě plnění objednatel neposkytuje pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
8. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně, a ještě zápisem ve stavebním deníku objednatele a jím pověřenou osobu vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odhalit, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odhalit, pokud jej o to objednatel požádá. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odhalení uhradí objednatel.
9. Průběh realizace díla se řídí dle časového harmonogramu, který je pro zhotovitele závazný.
10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy s odbornou péčí prověřil místo (resp. i ostatní podmínky a okolnosti), kde má být dílo provedeno, a vyloučil existenci skrytých překážek ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
2. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště do 5 dnů od účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Zhotovitel bez písemného protokolárního předání a převzetí staveniště nesmí zahájit jakékoliv stavební práce na objektu dle čl. II. této smlouvy.
4. Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, která opravňuje zhotovitele k odstoupení od této smlouvy.
5. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.
6. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště.
7. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.
8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

9. Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli, to vše vlastním nákladem.
10. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
11. Smluvní strany sepiší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
12. K termínu stanovenému k vyklizení a předání staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání spolu obě strany sepiší písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání stavby nebo ve stanoveném termínu, nebudou-li vady a nedodělky. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

VIII. DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou.
3. O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.
4. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí.
5. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
6. Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. Vady zjištěné při předání díla objednateli je zhotovitel rovněž povinen odstranit do 15 dnů po jejich oznámení či po podpisu předávacího protokolu, bude-li zhotovitel předání díla objednateli přítomen. Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou, než zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Zhotovitel i objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový nebo audiovizuální záznam, příp. fotografie.
8. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis, který bude obsahovat:
 - údaje o objednateli, zhotoviteli
 - stručný popis díla
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa provádění díla
 - seznam předaných dokladů (tyto doklady budou předány zhotovitelem objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení)
 - seznam vad a nedodělků s uvedením způsobu jejich odstranění
9. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel protokol o předání a převzetí dodávek, doklady o likvidaci vzniklých odpadů a doklady vyžadované obecně závaznými právními předpisy, a to v českém jazyce, v listinné i digitální podobě na CD.

10. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
11. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení) a/nebo ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

IX. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Aplikaci ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
3. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
5. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
8. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou slevou z ceny díla.

9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána náprava.
10. Je-li reklamáce odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas uplatněnou.
11. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně stěžuje nebo úplně znemožňuje využívání díla, které je předmětem díla dle smlouvy, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
12. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu.
13. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno jméno zástupců smluvních stran, datum uplatnění a číslo jednací reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá.
14. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace nebo v jiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 kalendářních dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS a.s. Brno (bude-li položka uvedena v obou cenících, použije se přednostně ÚRS a.s. a nebude-li cena uvedena v těchto katalogích, tak podle cen v místě a čase obvyklých.
15. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které v souvislosti s neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše.
16. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
18. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

X. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III., bod 2. ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení se zaplacením faktury ve výši 0,5 % z dlužné fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 2 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).
4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, nedodělek) zvlášť.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel uzavře smlouvu na realizaci díla s poddodavatelem, kterého nenavrl v nabídce nebo který nebyl písemně odsouhlasen objednatelem.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den porušení povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu ve sjednaném rozsahu.
9. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
10. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
11. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
13. Smluvní strana, která porušila povinnost, je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když druhé smluvní straně v důsledku porušení povinnosti nevznikne škoda.
14. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.
15. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
16. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy.

Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů,
 - zhotovitel nedodrží povinnost stanovenou touto smlouvou, avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo.
3. Pokud zhotovitel nezačíná činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran následující:
 - objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony v souvislosti s ukončením provádění díla,
 - zhotovitel je povinen, nedojde-li s objednatelem k jiné písemné dohodě, provést úkony nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla,
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací s oceněním a předá jej do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli,
 - objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací s jejich oceněním k němu vyjádří
 - zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla
 - zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla.
6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XII. POJIŠTĚNÍ

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení vyšší moci.
2. Zhotovitel předložil při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 45 000 000,-Kč

včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
4. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

XIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně způsobilým stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a § 153 odst. 1,2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškeré odborné prováděné stavební práce budou provádět pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů profesně způsobilými pracovníky s příslušnou kvalifikací.
3. Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit objednateli odbornou způsobilost stavbyvedoucího a profesní způsobilost pracovníků na stavbě.
4. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.
6. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
7. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Stejně tak je dodavatel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) minimálně po dobu 10 let od skončení realizace díla.
8. V souladu s ustanovením § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, objednatel stanovuje, že technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
9. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat apod.

XIV. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v jeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatel.
2. Zhotovitel je povinen dodržet věcné vymezení pro omezení poddodavatelů, které bylo definováno v zadávací dokumentaci v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázkách, na jehož základě zhotovitel podal nabídku na veřejnou zakázku.

3. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
5. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
6. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvných podmínek bez závažného důvodu neodepře.
7. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.

XV. PRINCIPY ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně závazání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že jakákoli informace uvedená v této smlouvě, jejích přílohách, dodatcích apod. a jakákoli informace vzniklá na základě této smlouvy může být sdělena dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě nebo její příloze není předmětem obchodního tajemství.
7. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou.
8. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud adresát zásilku nepřevzme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem.
9. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
10. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením zastupitelstva ze dne 12.12.2024 č. Z7g/2024.
11. Tato veřejná zakázka je spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci dotačního programu NPŽP 6/2024.

V Čížová, dne 2025

Ve Strakonici, dne 2025

.....
Objednatel
Ing. Tomáš Korejs - starosta obce Čížová

.....
Zhotovitel
Martin Procházka - jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5136/002
Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU

KSO:
Místo:

Čížová

CC-CZ:
Datum:

20.11.2024

Zadavatel:
Obec Čížová

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ:
DIČ:

43841252
CZ43841252

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VRV a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce.

Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu.“

Cena bez DPH			28 600 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	28 600 000,00	6 006 000,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			34 606 000,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	5136/002		
Stavba:	VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU		
Místo:	Čížová	Datum:	20.11.2024
Zadavatel:	Obec Čížová	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
Uchazeč:	PROTOM Strakonice, s.r.o.	Zpracovatel:	VRV a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		28 600 000,00	34 606 000,00	
SO 01	VODOJEM ČÍŽOVÁ	11 708 706,97	14 167 535,43	STA
DSO 01.1	VODOJEM ČÍŽOVÁ - STAVEBNÍ ČÁST	9 903 088,84	11 982 737,50	Soupis
DSO 01.2	OPLOCENÍ	318 348,58	385 201,78	Soupis
DSO 01.3, DSO 01.4	ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	283 804,95	343 403,99	Soupis
DSO 01.5	ODPAD Z VDJ ČÍŽOVÁ	1 203 464,60	1 456 192,17	Soupis
SO 02	PŘÍVÁDĚCÍ ŘAD Z ČS ZLIVCE DO VDJ ČÍŽOVÁ	6 732 042,13	8 145 770,98	STA
SO 03	ZÁSOBNÍ ŘAD ČÍŽOVÁ	1 612 076,48	1 950 612,54	STA
SO 04	ZÁSOBNÍ ŘAD BOŠOVICE	1 733 870,00	2 097 982,70	STA
SO 05	ZÁSOBNÍ ŘAD SVATÝ JAKUB	85 143,01	103 023,04	STA
SO 06	RS ČÍŽOVÁ - STAVEBNÍ ČÁST	455 286,25	550 896,36	STA
SO 07	RS ZLIVICE - STAVEBNÍ ČÁST	509 594,62	616 609,49	STA
SO 08	STAVAJICI ATS CIZOVA - SV. JAKUB - BOURACI PRÁCE	38 721,80	46 853,38	STA
SO 09	PŘÍPOJKA NN K VDJ	296 854,82	359 194,33	STA
PS 01.1	VDJ ČÍŽOVÁ - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	2 279 554,42	2 758 260,85	STA
PS 01.2	VDJ CIZOVA - ELEKTROTECHNICKA CAST A SŘTP	985 766,00	1 192 776,86	STA
PS 06	REDUKČNÍ ŠACHTA RŠ ČÍŽOVÁ - DTP - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	635 066,75	768 430,77	STA
PS 07	REDUKČNÍ ŠACHTA RŠ ZLIVICE - DTP - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	635 066,75	768 430,77	STA
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	892 250,00	1 079 622,50	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:
SO 01 - VODOJEM ČÍŽOVÁ
Soupis:
DSO 01.1 - VODOJEM ČÍŽOVÁ - STAVEBNÍ ČÁST

KSO:
Místo: Čížová

CG-CZ:
Datum: 20.11.2024

Zadavatel:
Obec Čížová

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VRV a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu.“

Cena bez DPH

9 903 088,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 903 088,84	21,00%	2 079 648,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 982 737,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU

Objekt:

SO 01 - VODOJEM ČÍŽOVÁ

Soupis:

DSO 01.1 - VODOJEM ČÍŽOVÁ - STAVEBNÍ ČÁST

Místo:

Čížová

Datum:

20.11.2024

Zadavatel:

Obec Čížová

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

VRV a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 903 088,84

HSV - Práce a dodávky HSV

7 799 046,41

1 - Zemní práce	1 045 805,36
2 - Zakládání	209 800,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 203 423,84
4 - Vodorovné konstrukce	161 318,61
5 - Komunikace pozemní	4 078,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	423 051,12
8 - Trubní vedení	21 166,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 451 952,62
997 - Přesun sutě	22 232,07
998 - Přesun hmot	256 217,02

PSV - Práce a dodávky PSV

2 104 042,43

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	173 058,13
712 - Povlakové krytiny	308 988,03
713 - Izolace tepelné	89 008,97
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 081,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	892,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	24 576,80
762 - Konstrukce tesařské	188 303,37
764 - Konstrukce klempířské	30 261,27
765 - Krytina skládaná	128 748,43
766 - Konstrukce truhlářské	70 877,70
767 - Konstrukce zámečnické	958 427,20
771 - Podlahy z dlaždic	52 900,69
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 418,04
999 - Zkoušky a kontrolní práce	60 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 01 - VODOJEM ČÍŽOVÁ
Soupis: DSO 01.1 - VODOJEM ČÍŽOVÁ - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Čížová Datum: 20.11.2024
Zadavatel: Obec Čížová Projektant: Vodohospodářský
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel: rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5
VRV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 903 088,84

D HSV Práce a dodávky HSV 7 799 046,41

D 1 Zemní práce 1 045 805,36

1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvážlením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	244,00	488,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101					
		VV	"PASPORT ZELENÉ					
		VV	"POL.12" 1		1,000			
		VV	"POL.13" 1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
2	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	kus	2,000	488,00	976,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155215					
3	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	488,00	976,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101					
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	720,000	30,50	21 960,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	90,000	183,00	16 470,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
6	K	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	450,000	13,40	6 030,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151126					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"VÝKOPY					
		VV	450,00		450,000			
7	K	131151106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 197,403	91,50	109 562,37	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151106					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"VÝKOPY					
		VV	"výkopy celkem 1792,52 m3					
		VV	"zemina sk. 2 - 66,80%" 1792,52*0,668		1 197,403			
8	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	186,422	140,30	26 155,01	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251106					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"VÝKOPY					
		VV	"výkopy celkem 1792,52 m3					
		VV	"zemina sk. 3 - 10,4%" 1792,52*0,1040		186,422			
9	K	131451106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	204,347	366,00	74 791,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131451106					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"VÝKOPY					
		VV	"výkopy celkem 1792,52 m3					
		VV	"těžitelnost sk. 5-6 - 22,8%"					
		VV	"zemina sk. 5 - 50% z 22,8%" (1792,52*0,228)*0,50		204,347			
10	K	131551106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	204,347	732,00	149 582,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131551106					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"VÝKOPY					
		VV	"výkopy celkem 1792,52 m3					
		VV	"těžitelnost sk. 5-6 - 22,8%"					
		VV	"zemina sk. 6 - 50% z 22,8%" (1792,52*0,228)*0,50		204,347			
11	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	36,60	73,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201401								
12	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	610,00	1 220,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411								
13	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	122,00	244,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421								
14	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	28,000	2,40	67,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301931 VV 2*14 'Přepočtené koeficientem množství' 28,000								
15	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	28,000	2,40	67,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301951 VV 2*14 'Přepočtené koeficientem množství' 28,000								
16	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	28,000	4,90	137,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301971 VV 2*14 'Přepočtené koeficientem množství' 28,000								
17	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	2 527,672	61,00	154 187,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112								
	VV		"odvoz sejmuté půdy na mezideponii a zpět pro rozproštění					
	VV		480,00*0,40		192,000			
	VV		"doprava sejmuté půdy zpět pro rozproštění					
	VV		428,36*0,20		85,672			
	VV		"odvoz výkopku na mezideponii pro opětovné využití					
	VV		1125,00		1 125,000			
	VV		"doprava výkopku z mezideponie pro zásyp					
	VV		1125,00		1 125,000			
	VV		Součet		2 527,672			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	353,153	122,00	43 084,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117								
	VV		"vodorovné přemístění přebytku odkopané ornice, lesní půdy					
	VV		"odkop" 450,00*0,40		180,000			
	VV		"Sub3 - zpětné využití tl. 200mm" -428,36*0,20		-85,672			
	VV		Mezisoučet		94,328			
	VV		"výkop celkem zemina sk. 2-3 "					
	VV		"pol. 131151106" 1197,403		1 197,403			
	VV		"pol. 131251106" 186,422		186,422			
	VV		Mezisoučet		1 383,825			
	VV		"odečet zeminy, výkopku pro zásyp					
	VV		-1125,00		-1 125,000			
	VV		Mezisoučet		-1 125,000			
	VV		Součet		353,153			
19	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 765,765	7,30	12 890,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 VV 353,153*5 'Přepočtené koeficientem množství' 1 765,765								
20	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	204,347	128,10	26 176,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137 VV "pol. 131451106" 204,347 VV Součet 204,347								
21	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 021,735	7,30	7 458,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139 VV 204,347*5 'Přepočtené koeficientem množství' 1 021,735								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	204,347	128,10	26 176,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157 "pol. 131551106" 204,347 Součet 204,347					
23	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 021,735	7,30	7 458,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159 204,347*5 "Přepočtené koeficientem množství" 1 021,735					
24	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 210,672	24,40	29 540,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 "doprava sejmuté půdy zpět pro rozproštění" 428,36*0,20 85,672 "doprava výkopku z mezideponie pro zásyp" 1125,00 1 125,000 Součet 1 210,672					
25	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 371,325	36,60	50 190,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 761,847*1,8 "Přepočtené koeficientem množství" 1 371,325					
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	761,847	12,20	9 294,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 "dle pol.č. 162751117" 353,153 353,153 "dle pol.č. 162751137" 204,347 204,347 "dle pol.č. 162751157" 204,347 204,347 Součet 761,847					
27	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,470	158,60	391,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101 "So14 - Gabionová stěna" 2,47 2,470 "kolem gabionové stěny"					
28	M	58337403	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32	t	4,940	524,60	2 591,52	CS ÚRS 2024 02
VV			2,47*2 "Přepočtené koeficientem množství" 4,940					
29	K	174151103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	1 125,000	158,60	178 425,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151103					
30	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	60,984	201,30	12 276,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101 "TECHNICKÁ ZPRÁVA" 60,984 60,984 "VÝKOPY" "obsyp podzemní části vodojemu nestlačitelným materiálem min. tl. 300mm (10,50*2+12,60*2)*0,30*4,40					
31	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	121,968	305,00	37 200,24	CS ÚRS 2024 02
VV			60,984*2 "Přepočtené koeficientem množství" 121,968					
32	K	181351103	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	428,360	24,40	10 451,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103 "Sub3 - Rekultivace - zatravnění areálu" 428,36 428,360					
33	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	428,360	30,50	13 064,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121 "Sub3 - Rekultivace - zatravnění areálu" 428,36 428,360 Součet 428,360					
34	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	12,851	146,40	1 881,39	CS ÚRS 2024 02
VV			428,36*0,03 "Přepočtené koeficientem množství" 12,851					
35	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	58,630	30,50	1 788,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122 "Sub2 - Svahy akumulčních komor" 58,63 58,630					
36	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,759	146,40	257,52	CS ÚRS 2024 02
VV			58,63*0,03 "Přepočtené koeficientem množství" 1,759					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	13,200	18,30	241,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Ch2 - Okapový chodník					
	VV		13,20		13,200			
	VV		Součet		13,200			
38	K	181951116	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 se zhutněním	m2	135,000	24,40	3 294,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951116					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"pod vodojem					
	VV		135,00		135,000			
	VV		Součet		135,000			
39	K	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	58,630	36,60	2 145,86	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182211121					
	VV		"LEGENDA STAVEB					
	VV		"Sub2 - Svahy akumulčních komor					
	VV		58,63		58,630			
40	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,002	12 200,00	24,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113					
	P		Poznámka k položce:					
			Hnojení pouze hnojivý bez obsahu fosforu, nejlépe na biologické bázi.					
			Hnojiva nutno konzultovat s dodavatelem hydroizolační membrány.					
	VV		"LEGENDA STAVEB					
	VV		"Sub1 - Násep na stropě akumulčních komor					
	VV		"cca 30 kg/ha					
	VV		0,001		0,001			
	VV		"cca 30 kg/ha					
	VV		"Sub3 - Rekultivace - zatravnění areálu					
	VV		0,001		0,001			
	VV		Součet		0,002			
41	K	185802123	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko	t	0,001	24 400,00	24,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802123					
	P		Poznámka k položce:					
			Hnojení pouze hnojivý bez obsahu fosforu, nejlépe na biologické bázi.					
			Hnojiva nutno konzultovat s dodavatelem hydroizolační membrány					
	VV		"LEGENDA STAVEB					
	VV		"cca 30 kg/ha					
	VV		"Sub2 - Svahy akumulčních komor					
	VV		0,001		0,001			
42	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	3,000	122,00	366,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		(0,002+0,001)*1000		3,000			
43	K	185804312	Zalít rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	16,727	366,00	6 122,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"3 měsíce cca 3 x 10 l/m2					
	VV		"Sub1 - Násep na stropě akumulčních komor					
	VV		70,56		70,560			
	VV		"Sub2 - Svahy akumulčních komor					
	VV		58,63		58,630			
	VV		"Sub3 - Rekultivace - zatravnění areálu					
	VV		428,36		428,360			
	VV		Mezisoučet		557,550			
	VV		3*0,010*557,55		16,727			
D 2			Zakládání				209 800,67	
44	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	122,000	24,40	2 976,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121					
	VV		61,00*2,00		122,000			
45	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	146,400	61,00	8 930,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		122*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		146,400			
46	K	212752402	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150	m	61,000	427,00	26 047,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752402					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKOPY					
	VV		"VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"DV/2" 61,00		61,000			
	VV		"vč. nasouvacích spojek a těsnících kroužků					
47	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	395,748	24,40	9 656,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"SVISLÉ ŘEZY - STAVEBNÍ ČÁST					
	VV		"zakládání VDJ, kluzná spára					
	VV		10,10*8,30		83,830			
	VV		5,80*4,50		26,100			
	VV		Mezisoučet		109,930			
	VV		3*(109,93*1,20)		395,748			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	132,000	12,20	1 610,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		110*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		132,000			
49	M	28329042	folie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	264,000	24,40	6 441,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*110,00		220,000			
	VV		220*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		264,000			
50	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	197,350	24,40	4 815,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"SVISLÉ ŘEZY - STAVEBNÍ ČÁST					
	VV		"So14 - Gabionová stěna					
	VV		197,35		197,350			
51	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	236,820	36,60	8 667,61	CS ÚRS 2024 02
	VV		197,35*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		236,820			
52	K	270001111	Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	1,000	217,00	217,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/270001111					
53	M	M28625005	prostupová pažnice pro vodorovné i svislé kce PN 1,0 DN 250 dl 300-500mm	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OV/6" 1		1,000			
54	K	271532212	Podsypanie pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	70,279	1 256,60	88 312,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKOPY					
	VV		"SVISLÉ ŘEZY - STAVEBNÍ ČÁST					
	VV		"šterkodrt' fr. 16/32mm					
	VV		"základ pod VDj					
	VV		11,10*9,30*0,30		30,969			
	VV		6,80*4,50*0,30		9,180			
	VV		10,00*1,70*0,80		13,600			
	VV		Mezisoučet		53,749			
	VV		"So14 - Gabionová stěna					
	VV		29,00*1,50*0,38		16,530			
	VV		Mezisoučet		16,530			
	VV		Součet		70,279			
55	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	8,700	3 660,00	31 842,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313611					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"So14 - Gabionová stěna					
	VV		29,00*1,50*0,20		8,700			
	VV		Součet		8,700			
56	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	12,200	549,00	6 697,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
	VV		"So14 - Gabionová stěna					
	VV		(29,00+1,50)*2*0,20		12,200			
57	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	12,200	183,00	2 232,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
58	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,120	30 000,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KARI síť 4/100-4/100 - 2kg/m2					
	VV		"So14 - Gabionová stěna					
	VV		6,00*10*2,00/1000		0,120			
	VV		Součet		0,120			
59	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,480	3 660,00	1 756,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611					
	VV		"SVISLÉ ŘEZY - STAVEBNÍ ČÁST					
	VV		"BETONOVÝ ZÁKLAD C16/20 XC2					
	VV		"základ pod prefa schodiště - 2x					
	VV		2*(1,20*0,80*0,25)		0,480			
60	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	4,640	549,00	2 547,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121					
	VV		"SVISLÉ ŘEZY - STAVEBNÍ ČÁST					
	VV		"BETONOVÝ ZÁKLAD C16/20 XC2					
	VV		"základ pod prefa schodiště - 2x					
	VV		2*(1,20*0,80*2+0,25*0,80*2)		4,640			
61	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	4,640	183,00	849,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				4 203 423,84	
62	K	311235451	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdící pěnu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	1,200	1 600,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235451					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"štitové stěny tl. 300mm					
	VV		0,30*2,00*2		1,200			
63	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	599,000	232,00	138 968,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351911					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	327215181	Montáž opěrných zdí z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) s vyplněním kamenem na sucho (materiál ve specifikaci) ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan	m3	55,880	3 940,00	220 167,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327215181					
		VV	"So14 - Gabionová stěna					
		VV	55,88					
65	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	122,936	610,00	74 990,96	CS ÚRS 2024 02
		VV	55,88*2,2 'Přepočtené koeficientem množství					
		VV	122,936					
66	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	15,860	1 070,00	16 970,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244121					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So12 - Zděné štítové stěny					
		VV	7,93*2					
		VV	15,860					
67	K	380311641	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 80 do 150 mm	m3	10,993	5 100,00	56 064,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380311641					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"VÝKOPY					
		VV	"SVISLÉ ŘEZY - STAVEBNÍ ČÁST					
		VV	"základ pod VDJ					
		VV	10,10*8,30*0,10					
		VV	5,80*4,50*0,10					
		VV	Součet					
		VV	10,993					
68	K	380311643	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 300 mm	m3	8,000	4 260,00	34 080,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380311643					
		VV	"SVISLÉ ŘEZY - STAVEBNÍ ČÁST					
		VV	"základ pod VDJ					
		VV	8,00					
		VV	8,000					
69	K	380316121	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 80 do 150 mm	m3	26,231	6 770,00	177 583,87	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380316121					
		VV	So11 - Dno akumulačních komor tl. 50-80 mm					
		VV	"spádový beton tl. 50-80mm s atestem na styk s pitnou vodou					
		VV	"povrch ručně hlazený					
		VV	2*30,86*(0,05+0,8)/2					
		VV	26,231					
70	K	631319211	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	26,231	319,00	8 367,69	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319211					
		VV	So11 - Dno akumulačních komor tl. 50-80 mm					
		VV	2*30,86*(0,05+0,8)/2					
		VV	26,231					
71	K	380316122	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm	m3	1,301	5 670,00	7 376,67	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380316122					
		VV	"PŮDORYS - STAVEBNÍ ČÁST					
		VV	"SVISLÉ ŘEZY - STAVEBNÍ ČÁST					
		VV	"dno jímk" 2*1,70*1,70*0,225					
		VV	1,301					
72	K	380316123	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm	m3	1,600	5 060,00	8 096,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380316123					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"PŮDORYS - STAVEBNÍ ČÁST					
		VV	"SVISLÉ ŘEZY - STAVEBNÍ ČÁST					
		VV	"náběhy jímk - 2x					
		VV	0,80*2					
		VV	1,600					
73	K	380321443	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm	m3	0,812	4 610,00	3 743,32	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380321443					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"PŮDORYS - STAVEBNÍ ČÁST					
		VV	"SVISLÉ ŘEZY - STAVEBNÍ ČÁST					
		VV	"monolitické schodiště jímk - 2x					
		VV	0,35*2					
		VV	0,700					
		VV	"základ					
		VV	0,40*0,40*0,70					
		VV	0,112					
		VV	Součet					
		VV	0,812					
74	K	380326132	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm	m3	55,740	6 640,00	370 113,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380326132					
		P	Poznámka k položce: POZNÁMKA: □ PRO INTERIÉRY AKUMULAČNÍCH KOMOR JE NAVRŽEN POHLEDOVÝ BETON TRÍDY PB3-C1-H1-S2-U2-B3-T2 □ PRO OSTATNÍ KONSTRUKCE JE NAVRŽEN POHLEDOVÝ BETON TRÍDY PB2-C1-H1-S2-U2-B1-T1					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"STATICKÝ VÝPOČET					
VV			"VÝKRES TVARU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE					
VV			"beton C30/37 - 90d XC4, XF1 Cl0,2, Dmax 16, max průsak 50 mm - S5					
VV			"stěny vstupní komory					
VV			5,60*4,08*0,30		6,854			
VV			4,20*4,08*2*0,30		10,282			
VV			(2,00*2+5,60)*2,57*0,30		7,402			
VV			-1,20*2,25*0,30		-0,810			
VV			Mezisoučet		23,728			
VV			"strop nad 1.PP armaturní komory tl. 250 mm -(odečet otvorů stropu)					
VV			5,60*4,50*0,25		6,300			
VV			-2,25*2,91*0,25		-1,637			
VV			Mezisoučet		4,663			
VV			"strop nad 1.PP akumulačních komor tl. 250 mm -(odečet otvorů stropu)					
VV			9,90*8,10*0,25		20,048			
VV			-2*0,90*0,70*0,25		-0,315			
VV			Mezisoučet		19,733			
VV			"strop nad 1.NP vstupní komory tl. 200 mm					
VV			6,80*5,60*0,20		7,616			
VV			Mezisoučet		7,616			
VV			Součet		55,740			
75	K	380326342	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm	m3	60,238	7 050,00	424 677,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380326342 Poznámka k položce: POZNÁMKA:☐ PRO INTERIÉRY AKUMULAČNÍCH KOMOR JE NAVRŽEN POHLEDOVÝ BETON TRÍDY PB3-C1-H1-S2-U2-B3-T2:☐ PRO OSTATNÍ KONSTRUKCE JE NAVRŽEN POHLEDOVÝ BETON TRÍDY PB2-C1-H1-S2-U2-B1-T1					
P			Ve stěnách budou umístěny lišty pro řízené smršťovací trhliny bílých van v maximální vzdálenosti rovné výšce pracovního záběru, od rohu budou lišty vzdálené maximálně polovinu této vzdálenosti					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"STATICKÝ VÝPOČET					
VV			"VÝKRES TVARU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE					
VV			"beton C30/37 - 90d XC4 Cl0,2, Dmax 16, max průsak 50 mm - S5					
VV			"obvodové stěny akumulačních nádrží tl. 300mm					
VV			9,90*3,56*0,30		10,573			
VV			3,05*3,56*2*0,30		6,515			
VV			3,80*4,66*0,30		5,312			
VV			7,50*3,56*0,30*2		16,020			
VV			"dělicí stěna akumulačních komor tl. 300mm					
VV			5,75*3,56*0,30		6,141			
VV			1,75*4,66*0,30		2,447			
VV			"obvodové stěny armaturní komory tl. 300mm					
VV			(4,50*2+5,00)*3,15*0,30		13,230			
VV			Součet		60,238			
76	K	380326343	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 300 mm	m3	47,748	6 220,00	296 992,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380326343 "TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"STATICKÝ VÝPOČET					
VV			"VÝKRES TVARU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE					
VV			"beton C30/37 - 90d XC4 Cl0,2, Dmax 16, max průsak 50 mm - S5					
VV			"základová deska tl. 400mm vč. svislých stěn jímek tl. 400mm					
VV			9,90*8,10*0,40		32,076			
VV			5,60*4,50*0,40		10,080			
VV			(2,15*2+1,75*2)*1,10*0,40		3,432			
VV			(1,80*2+0,90*2)*1,00*0,40		2,160			
VV			Součet		47,748			
77	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	795,076	1 252,00	995 435,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356231 Poznámka k položce: HRANY A KOUTY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ŽKOSIT VLOŽENÍM TROJÚHELNÍKOVÉ LIŠTY O ROZMĚRECH 30x30 mm, NEBO 15x15 mm DO BEDNĚNÍ, DLE POPISU NA VÝKRESECH.					
P								
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"VÝKRES TVARU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE					
VV			"základová deska tl. 400mm vč. svislých stěn jímek tl. 400mm					
VV			(9,90+8,10)*2*0,40		14,400			
VV			(5,60+2,00+4,50*2)*0,40		6,640			
VV			(2,15*4)*1,10		9,460			
VV			(1,80*4)*1,00		7,200			
VV			(1,75*4)*1,10		7,700			
VV			(0,90*4)*1,00		3,600			
VV			Mezisoučet		49,000			
VV			"obvodové stěny akumulačních nádrží tl. 300mm					
VV			(9,90+2*4,50)*3,56		67,284			
VV			(3,45+3,05)*3,56*2		46,280			
VV			3,80*4,66*2		35,416			
VV			(8,10+7,50)*3,56*2		111,072			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"dělicí stěna akumulčních komor tl. 300mm					
VV			5,75*3,56*2		40,940			
VV			1,75*4,66*2		16,310			
VV			"obvodové stěny armaturní komory tl. 300mm					
VV			(4,50*2+4,20*2+5,60+5,00)*3,15		88,200			
VV			"stěny vstupní komory					
VV			(5,60+5,00)*4,08		43,248			
VV			-1,20*2,25*2		-5,400			
VV			(1,20+2,25*2)*0,30		1,710			
VV			(4,50+4,20)*4,08*2		70,992			
VV			(5,60+5,00)*2,57		27,242			
VV			(2,30+2,00)*2,57*2		22,102			
VV			Mezisoučet		565,396			
VV			"strop nad 1.PP armaturní komory tl. 250 mm					
VV			5,60*4,50		25,200			
VV			(2,25+2,91)*2*0,25		2,580			
VV			(5,60+4,50)*2*0,25		5,050			
VV			"strop nad 1.PP akumulčních komor tl. 250 mm -(odečet					
VV			otvorů stropu)					
VV			9,90*8,10		80,190			
VV			(0,90+0,70)*2*0,25*2		1,600			
VV			(9,90+8,10)*2*0,25		9,000			
VV			"strop nad 1.NP vstupní komory tl. 200 mm					
VV			6,80*5,60		38,080			
VV			(6,80+5,60)*2*0,20		4,960			
VV			Mezisoučet		166,660			
VV			"základ pod VDj					
VV			(10,10+8,30)*2*0,10		3,680			
VV			(5,80+4,50)*2*0,10		2,060			
VV			Mezisoučet		5,740			
VV			"schodiště jímek vč. náběhů					
VV			3,70*2		7,400			
VV			"základ					
VV			(0,40+0,70)*2*0,40		0,880			
VV			Součet		795,076			
78	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	795,076	216,00	171 736,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356232								
79	K	380356271	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů Příplatek k cenám za drenážní fólii samolepící ploch rovinných	m2	250,000	571,00	142 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356271								
P			Poznámka k položce: Pohledovost betonu PB3					
VV			"bednění vnitřních ploch akumulčních komor - samolepící folie, opakované použití					
VV			250,00		250,000			
80	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	23,218	45 000,00	1 044 810,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380361006								
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"STATICKÝ VÝPOČET					
VV			"stupeň vyztužení + základní rastr 30%					
VV			"základová deska - 80kg/m3					
VV			"výměra dle pol. 380326343		4,966			
VV			47,748*80,00*1,30/1000					
VV			"stěny - bílá vana - 160kg/m3					
VV			"výměra dle pol. 380326342		12,530			
VV			60,238*160,00*1,30/1000					
VV			"stěny - izolované - 65kg/m3					
VV			"výměra dle pol. 380326132		2,005			
VV			23,728*65,00*1,30/1000					
VV			"stropní deska - armaturní komora - 65kg/m3					
VV			"výměra dle pol. 380326132		0,394			
VV			4,663*65,00*1,30/1000					
VV			"střešní deska - akumulční komory - 95kg/m3					
VV			"výměra dle pol. 380326132		2,437			
VV			19,733*95,00*1,30/1000					
VV			"střešní deska - vstupní komora - 80kg/m3					
VV			"výměra dle pol. 380326132		0,792			
VV			7,616*80,00*1,30/1000					
VV			"výztuž schodiště		0,084			
VV			2*0,35*120,00/1000					
VV			"základ		0,010			
VV			0,112*90,00/1000		23,218			
VV			Součet					
81	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,286	30 000,00	8 580,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380361011								
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"KARI síť 4/100-4/100 - 2kg/m2					
VV			"základ pod VDj					
VV			10,10*8,30*1,30*2,00/1000		0,218			
VV			5,80*4,50*1,30*2,00/1000		0,068			
VV			Součet		0,286			
D 4 Vodorovné konstrukce 161 318,61								
82	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	107,200	221,00	23 691,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313								
VV			"strop nad 1.PP armaturní komory tl. 250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,50*4,20		23,100			
	VV		"strop nad 1.PP akumulačních komor tl. 250 mm					
	VV		9,30*7,50-6,65		63,100			
	VV		"strop nad 1.NP vstupní komory tl. 200 mm					
	VV		6,20*5,00-10,00		21,000			
	VV		Součet		107,200			
83	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	107,200	67,70	7 257,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314								
84	K	411354333	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	16,650	249,00	4 145,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354333								
	VV		"strop nad 1.PP akumulačních komor tl. 250 mm		6,650			
	VV		3,80*1,75					
	VV		"strop nad 1.NP vstupní komory tl. 200 mm					
	VV		5,00*2,00		10,000			
	VV		Součet		16,650			
85	K	411354334	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	16,650	75,80	1 262,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354334								
86	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	111,810	305,00	34 102,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411359111								
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKRES TVARU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So3 - Interiér armaturní komory					
	VV		"vodorobné plochy" 45,57		45,570			
	VV		"So6 - Líc stropní konstrukce akumulačních komor					
	VV		2*33,12		66,240			
	VV		Součet		111,810			
87	K	435121011	Montáž schodišťových dílců ramen bez podest, hmotnosti do 1,5 t	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/435121011								
88	M	59372191	schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3	m3	0,500	39 000,00	19 500,00	CS ÚRS 2024 02
VV "VÝPIS BETONOVÝCH VÝROBKŮ								
VV "BV/4" 0,50								
89	K	R45481101	PR/1 - prostup žb konstrukcí tl.300 mm s požadavkem na vodotěsnost profilu prostupového potrubí do DN200 mm; D+M	kus	12,000	4 730,00	56 760,00	
Poznámka k položce: Těsnění speciálním bobtnavým profilem do spár, odolnost proti vodnímu tlaku 5bar. - Těsnící profil umístit do středu prostupu. - Těsnící profil lepit lepicí bobtnavou pastou na bázi polymerů, nebo mechanicky kotvit. - Otvor zalít tekutou vysokopevnostní opravnou maltou třídy R4 dle EN 1504-3. - Aplikovat antikorozní nátěr a kontaktní můstek. VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "VÝPIS PROSTUPŮ - PR/1 VV Těsnění speciálním bobtnavým profilem do spár, odolnost proti vodnímu tlaku 5bar VV Otvor zalít tekutou vysokopevnostní opravnou maltou třídy R4 dle EN 1504-3. VV Aplikovat antikorozní nátěr a kontaktní můstek. VV "prostup žb stěnou tl. 300 mm VV "prostup potrubí DN80 VV "Pr16, Pr17" 2 VV "prostup potrubí DN100 VV "Pr8, Pr9, Pr10, Pr11, Pr18" 5 VV "prostup potrubí DN150 VV "Pr12, Pr13, Pr19" 3 VV "prostup potrubí DN200 VV "Pr14, Pr15" 2 VV Součet VV "dodávka, montáž								
90	K	R45481102	PR/2 - prostup žb konstrukcí bez požadavku na vodotěsnost; D+M	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
Poznámka k položce: - Otvor zalít tekutou vysokopevnostní opravnou maltou třídy R4 dle EN 1504-3 P - Aplikovat antikorozní nátěr a kontaktní můstek. - Napojovací spáru mezi omítkou/sanačním souvrstvím a potrubím zatmelit vhodným trvale pružným tmelem určeným do daného prostředí. - Penetrace pro polyuretanové těsnící tmely VV "VÝPIS PROSTUPŮ - PR/2 VV Otvor zalít tekutou vysokopevnostní opravnou maltou třídy R4 dle EN 1504-3. VV Aplikovat antikorozní nátěr a kontaktní můstek. VV Napojovací spáru mezi omítkou/sanačním souvrstvím a potrubím zatmelit vhodným trvale pružným tmelem určeným do daného prostředí. VV Penetrace pro polyuretanové těsnící tmely VV "prostup žb deskou tl. 250mm pro potrubí HTEM DN50 VV "Pr21" 1 VV Součet VV "dodávka, montáž								
91	K	R45481104	PR/3 - Zapění a zatmelení prostupu bez těsnění, D+M	kus	7,000	800,00	5 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - Jednokomponentní polyuretanový tmel pro konstrukční spáry betonových dílců - Jednosložková adhezivní podkladová penetrace - Pěna montážní nízkoexpanzní polyuretanová					
	P							
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ - PR/3					
	VV		"těsnění montážní nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou					
	VV		"žb stěna tl. 250mm					
	VV		"prostup potrubí DN125					
	VV		"Pr02, Pr04, Pr05" 3					
	VV		"žb stěna tl. 300mm					
	VV		"prostup potrubí DN125					
	VV		"Pr01, Pr03, Pr06, Pr07" 4					
	VV		Součet					
	VV		"dodávka, montáž					
92	K	R45481106	PR/4 - kabelový prostup ŽB stěnou tl.300 mm s požadavkem na vodotěsnost; D+M	kus	1,000	4 730,00	4 730,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Rekrystalizující nátěr pro zvýšení vodonepropustnosti betonu s atestem na trvalý styk s pitnou vodou, přídržnost >1,0 MPa - Těsnění prostupu kruhovým typovým těsněním, těsnící pryžová vložka s nerezovými šrouby z oceli V4A, pro prostup kabelů					
	P							
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ - PR/4					
	VV		" Těsnění prostupu kruhovým typovým těsněním, těsnící pryžová vložka s nerezovými šrouby z oceli V4A, pro prostup kabelů					
	VV		"žb stěna tl. 300mm					
	VV		"kruhový otvor průměru 52 mm					
	VV		"Pr20" 1					
	VV		Součet					
	D	5	Komunikace pozemní				4 078,80	
93	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	13,200	309,00	4 078,80	CS ÚRS 2024 02
			<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Ch2 - Okapový chodník					
	VV		"fr.0/32 mm					
	VV		13,20					
							13,200	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				423 051,12	
94	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	113,430	271,00	30 739,53	CS ÚRS 2024 02
			<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
	VV		84,75					
	VV		"ostění a nadpraží dveří" (1,20+2*2,10)*0,20					
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
	VV		7,32					
	VV		"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
	VV		20,28					
	VV		Součet					
							113,430	
95	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	7,320	56,80	415,78	CS ÚRS 2024 02
			<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151021					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
	VV		7,32					
							7,320	
96	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	85,830	54,10	4 643,40	CS ÚRS 2024 02
			<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
	VV		84,75					
	VV		"ostění a nadpraží dveří" (1,20+2*2,10)*0,20					
	VV		Součet					
							85,830	
97	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	27,600	875,00	24 150,00	CS ÚRS 2024 02
			<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211021					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
	VV		7,32					
	VV		"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
	VV		20,28					
	VV		Součet					
							27,600	
98	M	28376017	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	28,980	255,00	7 389,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		27,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
							28,980	
99	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	74,750	875,00	65 406,25	CS ÚRS 2024 02
			<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211021					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
	VV		84,75-10,00					
							74,750	
100	M	28375938	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm	m2	78,488	130,00	10 203,44	CS ÚRS 2024 02
	VV		74,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
							78,488	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	5,400	219,00	1 182,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212001					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
		VV	"ostění a nadpraží dveří" 1,20+2*2,10		5,400			
102	M	28375931	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm	m2	0,907	39,00	35,37	CS ÚRS 2024 02
		VV	"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
		VV	"ostění a nadpraží dveří" (1,20+2*2,10)*0,16		0,864			
		VV	Součet		0,864			
		VV	0,864*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,907			
103	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	10,000	941,00	9 410,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221021					
		VV	"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
		VV	"izolant v blízkosti elektrických skříní, VZT zařízení do vzdálenosti 0,25m na všechny strany					
		VV	10,00		10,000			
104	M	63142025	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm	m2	10,500	347,00	3 643,50	CS ÚRS 2024 02
		VV	10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500			
105	K	622251201	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití disperzní (organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek	m2	113,430	351,00	39 813,93	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251201					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
		VV	84,75		84,750			
		VV	"ostění a nadpraží dveří" (1,20+2*2,10)*0,20		1,080			
		VV	"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
		VV	7,32		7,320			
		VV	"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
		VV	20,28		20,280			
		VV	Součet		113,430			
106	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami	m	25,600	151,00	3 865,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252001					
107	M	59051647	profil základací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	26,880	96,00	2 580,48	CS ÚRS 2024 02
		VV	25,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,880			
108	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	8,600	68,40	588,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002					
		VV	"So1" 4,30*2		8,600			
109	M	59051500	profil dilatační stěnový/rohový PVC s výztužnou tkaninou	m	9,030	273,00	2 465,19	CS ÚRS 2024 02
		VV	8,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,030			
110	K	622511032	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn	m2	7,320	574,00	4 201,68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511032					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
		VV	7,32		7,320			
111	K	622531022	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	85,830	547,00	46 949,01	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531022					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
		VV	84,75		84,750			
		VV	"ostění a nadpraží dveří" (1,20+2*2,10)*0,20		1,080			
		VV	Součet		85,830			
112	K	624631224	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky spáry přes 25 do 30 mm	m	10,800	415,00	4 482,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/624631224					
		VV	"tmelení spáry - osazení vstupních dveří					
		VV	5,40*2		10,800			
113	K	632452517	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	22,790	1 480,00	33 729,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632452517					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So8 - Keramická dlažba					
		VV	22,79		22,790			
114	K	633811111	Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	82,720	77,80	6 435,62	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811111					
		VV	"So10 - Dno armaturní komory					
		VV	21,00		21,000			
		VV	"So11 - Dno akumulčních komor					
		VV	2*30,86		61,720			
		VV	Součet		82,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm	m2	13,200	845,00	11 154,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211134					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		Ch2 - Okapový chodník - 13,20m2					
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"BV/1" 13,20		13,200			
116	K	R61932511	Vytažení fabionů, hran a koutů (s dodáním hmot), D+M	m	110,800	457,00	50 635,60	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"materiál: rychletuhnoucí vodonepropustná malta, dle EN 1504-3 třídy R3					
	VV		"min. tl. vrstvy 5-50mm					
	VV		"vytažení fabionů R=50mm					
	VV		"vytažení zaoblení hran , R=50mm					
	VV		"So2a" 6,30		6,300			
	VV		"So2b" 25,10		25,100			
	VV		"So4" 39,00		39,000			
	VV		"So9 - zaoblení hran " 30,20		30,200			
	VV		"So9 - fabiony" 10,20		10,200			
	VV		Součet		110,800			
117	K	R61932512	Vytažení fabionů, hran a koutů (s dodáním hmot) materiál s atestem na styk s pitnou vodou, D+M	m	41,200	836,00	34 443,20	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"materiál: rychletuhnoucí vodonepropustná malta, dle EN 1504-3 třídy R3 s atestem na styk s pitnou vodou					
	VV		"min. tl. vrstvy 5mm, 2,2kg/m					
	VV		"vytažení fabionů R=50mm					
	VV		"So11 - fabiony" 20,60*2		41,200			
	VV		Součet		41,200			
118	K	R61998011	Schodový profil nerez s protiskluzovou úpravou, D+M	m	5,200	863,00	4 487,60	
	VV		"So8 - Keramická dlažba					
	VV		"schodový profil nerez (1.4404) s protiskluzovou úpravou					
	VV		5,20		5,200			
119	K	R62226101	Profily kontaktního zateplení rohové, začišťovací, D+M	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		"PŮDORYSY - STAVEBNÍ ČÁST					
	VV		"SVISLÉ ŘEZY - STAVEBNÍ ČÁST					
	VV		"LEGENDA SKLADEB So1, So2a, So2b					
	VV		"Profily a příslušenství pro zateplovací systémy ETICS					
	VV		1		1,000			
D 8			Trubní vedení				21 166,30	
120	K	877260341	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného lapačů střešních splavenin DN 100	kus	2,000	237,00	474,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260341					
	VV		"KV/8" 2		2,000			
121	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	2,000	438,00	876,00	CS ÚRS 2024 02
122	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	5,000	281,00	1 405,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310					
123	M	28619346	koleno kanalizační PE-HD 45° D 160mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"VÝKOPY					
	VV		"dopojení drenážního potrubí na potrubí Odpadu z VDJ PVC-U DN 200					
	VV		2		2,000			
124	M	28619408	koleno kanalizační PE-HD 90° D 160mm	kus	3,000	660,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"VÝKOPY					
	VV		"VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"DV/3" 3		3,000			
125	K	895270102	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 odbočné	kus	1,000	7 080,00	7 080,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270102					
	VV		"VÝKOPY					
	VV		"VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"DV/1" 1		1,000			
126	K	895270131	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270131					
127	K	895270135	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za užitnutí šachtového prodloužení	kus	1,000	94,30	94,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270135					
128	K	895270151	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm redukce DN 250/100-200	kus	3,000	755,00	2 265,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270151					
129	K	895270201	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm poklop plastový pro třídu zatížení A 15	kus	1,000	792,00	792,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ					
VV			"DV/1" 1		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 451 952,62	
130	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	27,700	298,00	8 254,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213 "LEGENDA SKLADEB Ch2 - Okapový chodník "VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ "BV/2" 27,70		27,700			
131	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	28,254	89,00	2 514,61	CS ÚRS 2024 02
			VV 27,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		28,254			
132	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	13,200	70,10	925,32	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122 "LEGENDA SKLADEB Ch2 - Okapový chodník 13,20		13,200			
133	K	933901112	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoli druhu a tvaru, o obsahu přes 1000 m3	m3	200,000	30,60	6 120,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/933901112 Poznámka k položce: provedení zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 0905 a laboratorní zkouška kontroly vody (výluhová zkouška) dle vyhlášky 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku vodou. P Akumulační nádrže budou napuštěny pitnou vodou. Na úpravu vody je minimální rozsah stanovených ukazatelů pro cementové hmoty následující: Cr, Pb, pH, Cd, Al, As, TOC, CHSKMn, dusitany, amonné ionty, vodivost, zákal, barva, pach, chuť. VV VV VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA "zkoušky akumulční nádrže 2x 100m3 2*100,00		200,000			
134	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	200,000	66,10	13 220,00	CS ÚRS 2024 02
135	K	938901411	Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného	m3	200,000	24,10	4 820,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938901411 P Poznámka k položce: Před zprovozněním akumulčních nádrží bude provedeno čištění a dezinfekce nádrží.					
136	K	939941111	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve dně	m	30,000	1 210,00	36 300,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/939941111 "TECHNICKÁ ZPRÁVA "VÝKRES TVARU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 30,00		30,000			
137	M	56284756	profil těsnící a bednicí křížový s oboustranným bitumenem do pracovních spár betonových konstrukcí š 380mm	m	31,500	698,00	21 987,00	CS ÚRS 2024 02
			VV 30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		31,500			
138	K	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	200,000	1 620,00	324 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/939941113 "TECHNICKÁ ZPRÁVA "VÝKRES TVARU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 200,00		200,000			
139	M	56284754	profil těsnící a bednicí křížový s oboustranným bitumenem do pracovních spár betonových konstrukcí š 260mm	m	210,000	631,00	132 510,00	CS ÚRS 2024 02
			VV 200*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		210,000			
140	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	136,000	80,50	10 948,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111111 armaturní komora -exteriér 17,00*8,00		136,000			
141	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	12 240,000	0,90	11 016,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111211 136*90 "Přepočtené koeficientem množství"		12 240,000			
142	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000	2 320,00	2 320,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111311					
143	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	136,000	48,60	6 609,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111811					
144	K	946111113	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	946111213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	15,000	304,00	4 560,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111213								
146	K	946111813	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111813								
147	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	76,000	87,00	6 612,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111								
148	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	21,000	16,80	352,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902611 VV "vysátí ploch po přebroušení povrchu" VV "So10 - Dno armaturní komory" VV 21,00								
149	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	130,000	70,90	9 217,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952903112								
150	K	952903119	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m	m2	130,000	40,30	5 239,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952903119								
151	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	m	100,000	369,00	36 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953334121 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA" VV "VÝKRES TVARU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE" VV 100,00								
152	K	953334621	Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar šířky přes 200 do 300 mm	m	70,000	880,00	61 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953334621								
153	K	953334624	Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar šířky přes 300 do 400 mm	m	34,000	1 020,00	34 680,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953334624								
154	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	1,000	203,00	203,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211								
155	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2024 02
VV "VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ" VV "OV/3" 1								
156	M	M449009	držák hasicího přístroje	kus	1,000	95,00	95,00	
157	K	953961215	Kotva chemická s vylvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	38,000	319,00	12 122,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961215 VV "VÝKRES KROVU" VV 20+18								
158	K	977151114	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	0,300	2 590,00	777,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151114 VV "VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ" VV 0,30								
159	K	977151119	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	0,250	3 520,00	880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151119 VV "VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ" VV 0,25								
160	K	977151124	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,600	5 460,00	3 276,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151124 VV "VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ" VV 2*0,30								
161	K	977151125	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,950	6 550,00	12 772,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151125 VV "VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ" VV 3*0,25 VV 4*0,30 VV Součet								
162	K	977151126	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	0,600	7 230,00	4 338,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151126 VV "VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ" VV 2*0,30								

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"So10 - Dno armaturní komory					
	VV		"Spádový potěr z lité čerpatelné malty PCC třídy R4 vyztužené					
	VV		PAN vlákny tl. 50-70mm					
	VV		"povrch ručně hlazený					
	VV		21,00		21,000			
172	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	118,770	575,00	68 292,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985323111					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So8 - Keramická dlažba					
	VV		22,79		22,790			
	VV		"So10 - Dno armaturní komory					
	VV		21,00		21,000			
	VV		"So11 - Dno akumulčních komor					
	VV		"dno" 2*30,86		61,720			
	VV		"jímky" 1,70*1,70*2+1,70*1,10*4		13,260			
	VV		Součet		118,770			
173	K	985324112	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	190,310	707,00	134 549,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985324112					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So3 - Interiér armaturní komory					
	VV		"svislé plochy" 144,74		144,740			
	VV		"vodorobné plochy" 45,57		45,570			
	VV		Součet		190,310			
174	K	985422131	Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm tloušťka konstrukce do 100 mm	m	15,000	2 636,00	39 540,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985422131					
	P		Poznámka k položce: Tlaková injektáž trhlin a hnízd nasycených vodou nízkoviskózní rychletuhnoucí injektážní pryskyřicí na bázi epoxidu. Fixace pakrů a utěsnění trhliny vhodným typem epoxidové malty. Kontrola teploty podkladu / zpracování min. +8°C a max. +30°C.					
175	K	R95322002	Revize hasících přístrojů	kus	1,000	800,00	800,00	
176	K	R95399332	Bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky - dodávka + montáž	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"V objektu budou umístěny tabulky dle ČSN ISO 38 64, které budou označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění					
	VV		"Tabulky budou odpovídat nařízení vlády č.375/2017 Sb.					
	VV		"OV/2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	997		Přesun sutě				22 232,07	
177	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,921	304,00	2 407,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
178	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	110,894	13,30	1 474,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		7,921*14 'Přepočtené koeficientem množství		110,894			
179	K	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17	t	7,199	2 500,00	17 997,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013841					
180	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,722	350,00	252,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
181	K	R99701391	Poplatek za uložení na skládce odpadu dřevěného biologicky rozložitelného	t	0,198	500,00	99,00	
	VV		Biologicky rozložitelný odpad - kořeny/pařezy, kód odpadu 200201.3					
	VV		Poznámka k položce: přepočet ks na t					
	VV		průřez pařezu * výška * koeficient zohledňující kořeny *					
	VV		objemová hmotnost, D * 3,14 * 0,5 m * 1,2 * 700 kg/m3,					
	VV		(3,14*0,30/4*0,50*1,2*0,70)*2		0,198			
	VV		Součet		0,198			
D	998		Přesun hmot				256 217,02	
182	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	1 028,984	249,00	256 217,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998142251					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 104 042,43	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				173 058,13	
183	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	498,900	27,50	13 719,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"So4 - izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti					
VV			"svislé plochy" 166,30*3		498,900			
184	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,170	67 500,00	11 475,00	CS ÚRS 2024 02
VV			498,9*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,170			
185	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	166,300	30,10	5 005,63	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112002					
VV			"LEGENDA SKLADEB					
VV			"So4 - izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti					
VV			"svislé plochy" 166,30		166,300			
186	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,072	151 900,00	10 936,80	CS ÚRS 2024 02
VV			166,3*0,00043 'Přepočtené koeficientem množství		0,072			
187	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	7,260	131,00	951,06	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
VV			"LEGENDA SKLADEB					
VV			"So13 - Strop nad vstupní komorou					
VV			"položení asf pásu pod pozednice					
VV			(6,80+5,30)*2*0,30		7,260			
188	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	8,712	170,00	1 481,04	CS ÚRS 2024 02
VV			7,26*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		8,712			
189	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1.0 mm	m2	186,580	236,00	44 032,88	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161215					
VV			"LEGENDA SKLADEB					
VV			"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
VV			20,28		20,280			
VV			"So4 - izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti					
VV			"svislé plochy" 166,30		166,300			
VV			Součet		186,580			
190	K	711191011	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S	m2	112,350	28,50	3 201,98	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191011					
VV			"LEGENDA SKLADEB					
VV			"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
VV			84,75		84,750			
VV			"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
VV			7,32		7,320			
VV			"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
VV			20,28		20,280			
VV			Součet		112,350			
191	M	58585114	adhezni můstek pro nenasákové podklady	kg	44,940	176,00	7 909,44	CS ÚRS 2024 02
VV			"spotřeba 0,4kg/m2					
VV			112,35*0,40		44,940			
192	K	711192101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu	m2	55,200	207,00	11 426,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711192101					
VV			"LEGENDA SKLADEB					
VV			"dvousložková reaktivní tenkovrstvá hydroizolační stěrka - 2x					
VV			"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
VV			7,32*2		14,640			
VV			"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
VV			20,28*2		40,560			
VV			Součet		55,200			
193	M	M585811	stěrka hydroizolační cementová dvousložková reaktivní	kg	138,000	254,00	35 052,00	
VV			min.tl.2 mm					
VV			spotřeba 2,5 kg/m2					
VV			55,20*2,5 "Přepočtené koeficientem množství		138,000			
194	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	186,580	112,00	20 896,96	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491272					
VV			"LEGENDA SKLADEB					
VV			"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
VV			20,28		20,280			
VV			"So4 - izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti					
VV			"svislé plochy" 166,30		166,300			
VV			Součet		186,580			
195	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	195,909	30,90	6 053,59	CS ÚRS 2024 02
VV			186,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		195,909			
196	K	998711111	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,545	1 680,00	915,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711111					
D	712		Povlakové krytiny				308 988,03	
197	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	94,490	15,30	1 445,70	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101					
VV			"LEGENDA SKLADEB					
VV			"So9 - Střecha akumulčních komor a armaturní komory					
VV			"vodorovné plochy" 67,31		67,310			
VV			"svislé přesahy" 27,18		27,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		94,490			
198	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,047	67 500,00	3 172,50	CS ÚRS 2024 02
VV			94,49*0,0005 "Přepočtené koeficientem množství		0,047			
199	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	15,100	135,00	2 038,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559					
VV			"LEGENDA SKLADEB					
VV			"So9 - Střecha akumulčních komor a armaturní komory					
VV			"svislé přesahy - pás š. 500mm" 30,20*0,50		15,100			
200	M	M628561	pás šířky 500 mm kompozitní izolační EPDM vyztužený skelným vláknem s vrstvou modifikovaného polymerového asfaltu	m2	15,855	575,00	9 116,63	
VV			15,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,855			
201	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodové	m2	94,490	110,00	10 393,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341659					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"LEGENDA SKLADEB					
VV			"So9 - Střecha akumulčních komor a armaturní komory					
VV			"vodorovné plochy" 67,31		67,310			
VV			"svislé přesahy" 27,18		27,180			
VV			Součet		94,490			
202	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	113,388	178,00	20 183,06	CS ÚRS 2024 02
VV			94,49*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		113,388			
203	K	712363081	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií elastomerické EPDM (etylen-propylen-dien-monomer) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	94,490	67,00	6 330,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363081					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"LEGENDA SKLADEB					
VV			"So9 - Střecha akumulčních komor a armaturní komory					
VV			"vodorovné plochy" 67,31		67,310			
VV			"svislé přesahy" 27,18		27,180			
VV			Součet		94,490			
204	M	M272014	EPDM membrána tl. 1,14mm - přitěžový systém vč. systémových doplňků	m2	113,388	513,00	58 168,04	
VV			94,49*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		113,388			
205	K	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	70,560	47,50	3 351,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771001					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"LEGENDA STAVEB					
VV			"Sub1 - Násep na stropě akumulčních komor					
VV			70,56		70,560			
206	M	69334002	textilie ochranná střech 300g/m2	m2	81,497	31,30	2 550,86	CS ÚRS 2024 02
VV			70,56*1,155 "Přepočtené koeficientem množství		81,497			
207	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	70,560	21,30	1 502,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771271					
VV			"LEGENDA STAVEB					
VV			"Sub1 - Násep na stropě akumulčních komor					
VV			70,56		70,560			
208	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	77,616	24,30	1 886,07	CS ÚRS 2024 02
VV			70,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		77,616			
209	K	712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	70,560	49,40	3 485,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771333					
VV			"LEGENDA STAVEB					
VV			"Sub1 - Násep na stropě akumulčních komor					
VV			70,56		70,560			
210	M	69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	77,616	142,00	11 021,47	CS ÚRS 2024 02
VV			70,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		77,616			
211	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	70,560	62,70	4 424,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771401					
VV			"LEGENDA STAVEB					
VV			"Sub1 - Násep na stropě akumulčních komor					
VV			70,56		70,560			
212	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	7,056	1 180,00	8 326,08	CS ÚRS 2024 02
VV			70,56*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		7,056			
213	K	712771413	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy přes 5 do 15°	m2	58,630	103,00	6 038,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771413					
VV			"LEGENDA STAVEB					
VV			"Sub2 - Svahy akumulčních komor					
VV			58,63		58,630			
214	M	10321002	substrát vegetačních střech extenzivní trávníkový	m3	11,726	3 087,00	36 198,16	CS ÚRS 2024 02
VV			58,63*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		11,726			
215	K	712771431	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 300 mm, sklon střechy do 5°	m3	23,285	243,00	5 658,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771431					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "LEGENDA STAVEB					
			VV "Sub1 - Násep na stropě akumulačních komor					
			VV 70,56*0,33		23,285			
			VV Součet		23,285			
216	M	10321003	substrát vegetačních střech intenzivní	m3	23,285	3 242,00	75 489,97	CS ÚRS 2024 02
217	K	712771451	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy zajištění vegetační vrstvy protierozní výztuží z přírodních vláken, sklon střechy přes 5 do 25°	m2	58,630	30,60	1 794,08	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771451					
			VV "LEGENDA STAVEB					
			VV "Sub2 - Svahy akumulačních komor					
			VV 58,63		58,630			
218	M	61894012	síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2	m2	70,356	49,50	3 482,62	CS ÚRS 2024 02
			VV 58,63*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		70,356			
219	K	712771501	Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem osiva, sklon střechy do 5°	m2	70,560	10,70	754,99	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771501					
			VV "LEGENDA STAVEB					
			VV "Sub1 - Násep na stropě akumulačních komor					
			VV 70,56		70,560			
220	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,117	140,00	296,38	CS ÚRS 2024 02
			VV 70,56*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,117			
221	K	998712111	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	19,677	1 620,00	31 876,74	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712111					
D 713			Izolace tepelné				89 008,97	
222	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	48,100	50,30	2 419,43	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111111					
			VV "LEGENDA SKLADEB					
			VV "So13 - Strop nad vstupní komorou					
			VV "1. vrstva" 36,00		36,000			
			VV "2. vrstva"					
			VV (6,80+5,30)*2*0,50		12,100			
			VV Součet		48,100			
223	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm	m2	50,505	290,00	14 646,45	CS ÚRS 2024 02
			VV 48,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		50,505			
224	K	713121131	Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm	m2	36,000	30,60	1 101,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121131					
			VV "LEGENDA SKLADEB					
			VV "So13 - Strop nad vstupní komorou					
			VV 36,00		36,000			
225	M	28329011	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2	m2	43,200	19,70	851,04	CS ÚRS 2024 02
			VV 36*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		43,200			
226	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	27,180	231,00	6 278,58	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141					
			VV "LEGENDA SKLADEB					
			VV "So9 - Střecha akumulačních komor a armaturní komory					
			VV "svislé přesahy" 27,18		27,180			
227	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	28,539	223,00	6 364,20	CS ÚRS 2024 02
			VV 27,18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		28,539			
228	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpandzní (PUR) pěnou	m2	67,310	113,00	7 606,03	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141136					
			VV "LEGENDA SKLADEB					
			VV "So9 - Střecha akumulačních komor a armaturní komory					
			VV "vodorovné plochy" 67,31		67,310			
229	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	70,676	223,00	15 760,75	CS ÚRS 2024 02
			VV 67,31*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		70,676			
230	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpandzní (PUR) pěnou	m2	67,310	174,00	11 711,94	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141336					
			VV "LEGENDA SKLADEB					
			VV "So9 - Střecha akumulačních komor a armaturní komory					
			VV "vodorovné plochy" 67,31		67,310			
231	M	28376103	klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 50kPa	m3	1,683	9 143,00	15 387,67	CS ÚRS 2024 02
			VV "tl.0-50 mm					
			VV "jednospádové klíny 2,0%					
			VV 67,31*0,025		1,683			
232	K	713151211	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami reflexní nad krokve s difúzní spojovací páskou, tloušťka izolace do 5 mm	m2	63,700	61,30	3 904,81	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151211					
			VV "LEGENDA SKLADEB					
			VV "So7 - Šikmá střecha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			63,70	63,700				
233	M	28329011	<i>folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2</i>	m2	76,440	19,70	1 505,87	CS ÚRS 2024 02
VV			63,7*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	76,440				
234	K	998713111	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,774	1 900,00	1 470,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713111					
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					5 081,80
235	K	721174042	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	1,000	498,00	498,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042					
236	K	721174043	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043					
VV			"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
VV			"OV/5" 8,00	8,000				
237	K	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,000	78,40	78,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194103					
238	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	101,00	101,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105					
239	K	998721111	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,004	1 100,00	4,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721111					
D 722			Zdravotecnika - vnitřní vodovod					892,00
240	K	722174022	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	1,000	398,00	398,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022					
VV			"dopojení zařizovacích předmětů na potrubí SV					
VV			1,00	1,000				
241	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	247,00	494,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401					
D 725			Zdravotecnika - zařizovací předměty					24 576,80
242	K	725211623	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby se sloupem, šifka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	5 720,00	5 720,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211623					
VV			"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
VV			"OV/7" 1	1,000				
243	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	2 130,00	2 130,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613					
VV			"OV/7" 1	1,000				
244	K	998725111	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,032	1 150,00	36,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725111					
245	K	R72590011	Oční sprcha s dvěma hlavice, vaničkou a spouštěcí pákou; D+M	kus	1,000	16 690,00	16 690,00	
VV			"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
VV			"nástěnná oční sprcha dle EN 15154-4, EN 15154-2, DIN 12899					
VV			"vč. dopojení odpadu					
VV			"vč. bezpečnostního fotoluminiscenčního označení					
VV			"dodávka + montáž					
VV			"materiál nerez					
VV			"OV/4" 1	1,000				
D 762			Konstrukce tesařské					188 303,37
246	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	4,980	1 170,00	5 826,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083122					
VV			"KROV - VÝPIS ŘEZIVA					
VV			2,54	2,540				
VV			"So7 - Šikmá střecha					
VV			"latě a kontralatě" 1,90	1,900				
VV			"palubky" 0,54	0,540				
VV			Součet	4,980				
247	K	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	20,000	44,30	886,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085112					
VV			"VÝKRES KROVU					
VV			20	20,000				
248	M	31197005	<i>tyč závitová Pz 4.6 M14</i>	m	6,000	83,10	498,60	CS ÚRS 2024 02
VV			20*0,30	6,000				
249	M	31111007	<i>matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14</i>	100 kus	1,000	385,00	385,00	CS ÚRS 2024 02
250	M	31120007	<i>podložka DIN 125-A ZB D 14mm</i>	100 kus	1,000	327,00	327,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
251	K	762085113	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	18,000	77,10	1 387,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085113					
		VV	"VÝKRES KROVU					
		VV	18					
					18,000			
252	M	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	8,100	83,10	673,11	CS ÚRS 2024 02
		VV	18,00*0,45					
					8,100			
253	K	762332121	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	125,810	224,00	28 181,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332121					
		VV	"KROV - VÝPIS ŘEZIVA					
		VV	"T1" 6,66*2					
		VV	13,320					
		VV	"T2" 5,32*1					
		VV	5,320					
		VV	"T5" 6,80*14					
		VV	95,200					
		VV	"T6" 1,71*7					
		VV	11,970					
			Součet					
					125,810			
254	K	762332122	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	92,952	285,00	26 491,32	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332122					
		VV	"KROV - VÝPIS ŘEZIVA					
		VV	"T3" 6,66*1					
		VV	6,660					
		VV	"T4" 4,794*18					
		VV	86,292					
			Součet					
					92,952			
255	M	61223261	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 50x80-200mm nepohledový	m3	0,571	17 426,00	9 950,25	CS ÚRS 2024 02
		VV	"T5" 0,571					
					0,571			
256	M	61223264	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový	m3	1,648	17 426,00	28 718,05	CS ÚRS 2024 02
		VV	"T4" 1,528					
		VV	1,528					
		VV	"T6" 0,120					
		VV	0,120					
			Součet					
					1,648			
257	M	61223265	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm nepohledový	m3	0,320	17 426,00	5 576,32	CS ÚRS 2024 02
		VV	"KROV - VÝPIS ŘEZIVA					
		VV	"T1" 0,160					
		VV	0,160					
		VV	"T2" 0,064					
		VV	0,064					
		VV	"T3" 0,096					
		VV	0,096					
			Součet					
					0,320			
258	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek	m2	28,300	216,00	6 112,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341260					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So7 - Šikmá střecha					
		VV	"obklad z palubek" 28,30					
					28,300			
259	M	61191157	palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	31,130	986,00	30 694,18	CS ÚRS 2024 02
		VV	28,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
					31,130			
260	K	762342211	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti laťí do 150 mm	m2	63,700	116,00	7 389,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342211					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So7 - Šikmá střecha					
		VV	63,70					
		VV	63,700					
			Součet					
					63,700			
261	M	60511064	řezivo jehličnaté středově omítané	m3	1,900	10 600,00	20 140,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	"So7 - Šikmá střecha					
		VV	"latě, kontralatě - 60x40 mm					
		VV	1,90					
		VV	1,900					
			Součet					
					1,900			
262	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	4,980	1 660,00	8 266,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"VÝKRES KROVU					
		VV	"spoje dřevěných konstrukcí					
		VV	"KROV - VÝPIS ŘEZIVA					
		VV	2,54					
		VV	2,540					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So7 - Šikmá střecha					
		VV	"latě a kontralatě" 1,90					
		VV	1,900					
		VV	"palubky" 0,54					
		VV	0,540					
			Součet					
					4,980			
263	K	998762111	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	2,595	2 620,00	6 798,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762111					
D		764	Konstrukce klempířské				30 261,27	
264	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rŠ 250 mm	m	13,400	335,00	4 489,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212663					
		VV	"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
		VV	"KP/1" 13,40					
					13,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
265	K	764214604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	19,300	692,00	13 355,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214604 "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ" "KP/2" 19,30					
266	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	13,400	500,00	6 700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511601 "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ" "KV/1, KV/2, KV/5" 13,40					
267	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm	kus	2,000	556,00	1 112,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511641 "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ" "KV/4" 2					
268	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	6,000	698,00	4 188,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518621 "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ" "KV/3, KV/6, KV/7, KV/9" 6,00					
269	K	998764111	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,129	3 230,00	416,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764111					
D 765			Krytina skládaná				128 748,43	
270	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 8 do 10 ks/m2	m2	63,700	297,00	18 918,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765121014 "LEGENDA SKLADEB" "So7 - Šikmá střecha" 63,70					
271	M	59244054	taška betonová základní velmi hladká s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou	kus	656,110	57,70	37 857,55	CS ÚRS 2024 02
VV			63,7*10,3 "Přepočtené koeficientem množství"					
272	M	59244333	hřebenáč krytina betonová velmi hladká s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou	kus	24,000	219,00	5 256,00	CS ÚRS 2024 02
273	M	59244031	příchytka betonového hřebenáče	kus	24,000	7,60	182,40	CS ÚRS 2024 02
VV VV			"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ" 24					
274	K	765121201	Montáž krytiny betonové okapové hrany s okapním větrací pásem	m	13,400	55,50	743,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765121201 "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ" 13,40					
275	M	59660022	pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm	m	13,802	37,90	523,10	CS ÚRS 2024 02
VV			13,4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"					
276	K	765121202	Montáž krytiny betonové okapové hrany s větrací mřížkou	m	13,400	86,50	1 159,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765121202 "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ" 13,40					
277	M	59244119	mřížka ochranná větrací v 67 mm	m	13,802	37,50	517,58	CS ÚRS 2024 02
VV			13,4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"					
278	K	765121251	Montáž krytiny betonové hřebene na sucho vkládaným větracím pásem	m	6,700	649,00	4 348,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765121251 "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ" "pás hřebenový AL s textilním větracím pásem vč. příchyték hřebenáče (24 ks)" "KV/9" 6,70					
279	M	59244005	pás Al vrapovaný větrací hřebene a nároží š 260-320mm	m	6,901	341,00	2 353,24	CS ÚRS 2024 02
VV			6,7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"					
280	K	765125121	Montáž střešních doplňků krytiny betonové doplňků hřebene a nároží uzávěry hřebene	kus	2,000	174,00	348,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765125121 "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ" "KV/11" 2					
281	M	59244236	hřebenový těsnící prvek plastový pro krytinu betonovou	kus	2,000	59,20	118,40	CS ÚRS 2024 02
282	K	765125251	Montáž střešních doplňků krytiny betonové drážku hromosvodu na hřeben	kus	8,000	267,00	2 136,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765125251 "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ" 8					
283	M	M596602	držák hřebenových a nárožních latí univerzální pro latě š 50mm	kus	8,000	33,40	267,20	
284	K	765125401	Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany háku	kus	76,000	37,80	2 872,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765125401 "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ" 76					
285	M	59244406	háček protisněhový	kus	76,000	47,40	3 602,40	CS ÚRS 2024 02
286	K	765125421	Montáž střešních doplňků krytiny betonové bezpečnostního háku	kus	12,000	501,00	6 012,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765125421					
VV			"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ"		12,000			
VV			"záchytný systém" 12					
287	M	59244014	sada bezpečnostního háku včetně přípevňovacího profilu a kotevního materiálu	sada	12,000	3 037,00	36 444,00	CS ÚRS 2024 02
288	K	998765111	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky do 6 m	t	2,958	1 720,00	5 087,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765111					
D		766	Konstrukce truhlářské				70 877,70	
289	K	766660611	Montáž vchodových dveří včetně rámu do betonové konstrukce jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 950,00	3 950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660611					
290	M	M611408	dveře vchodové plastové, jednokřídle, plné, otvíravé 900x1970 mm; vč. zárubně a hliníkového prahu; bezpečnostní třída RC2	soubor	1,000	42 360,00	42 360,00	
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA"					
VV			"VÝPIS DVEŘÍ"					
VV			"dveře vchodové plastové, jednokřídle, plné, otevíravé, pravé, vč. zárubně a hliníkového prahu"					
VV			"STAVEBNÍ OTVOR: 1200x2200mm"					
VV			"PRŮCHOZÍ ROZMĚR : 900x1970mm"					
VV			"MATERIÁL: plastové profily, sedmikomorový systém"					
VV			"POVRCHOVÁ ÚPRAVA: oboustranně RAL 7016"					
VV			"DVEŘNÍ RÁM: stavební hloubka cca 95mm, pohledová výška cca 125mm"					
VV			"KOVÁNÍ: štítkové kování, nerez, klika-klika, cylindrická vložka v systému centrálního klíče investora"					
VV			"bezpečnostní úchyt ze strany exteriéru na bezpečnostní visací zámek"					
VV			"PRÁH: vč. Al prahu"					
VV			"D1/P" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
291	K	766671003	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 98 cm	kus	1,000	1 990,00	1 990,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766671003					
292	M	M553511	výlezové střešní okno otvor 600x900 mm, průřezný rozměr 500x800 mm	kus	1,000	22 528,00	22 528,00	
VV			"VÝPIS OKEN"					
VV			"O/1" 1		1,000			
293	K	998766111	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,035	1 420,00	49,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766111					
D		767	Konstrukce zámečnické				958 427,20	
294	K	767881132	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením na šikmé střechy (přes 15 °) se střešní krytinou drážkovanou	kus	12,000	1 260,00	15 120,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767881132					
295	M	70921422	kotvicí bod pro šikmé střechy hák zalomený určený pro šikmé střechy se skládanou taškovou krytinou	kus	12,000	2 266,00	27 192,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA"					
VV			"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ"					
VV			"OV/1" 12		12,000			
296	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767881161					
297	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm	m	12,000	176,00	2 112,00	CS ÚRS 2024 02
298	K	998767111	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,092	2 100,00	2 293,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767111					
299	K	R7670-Z01	Z01 - madlo v akumulační komoře nástěnné ; D+M	kus	2,000	2 008,00	4 016,00	
VV			"VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ"					
VV			"Z01" 2		2,000			
VV			"výroba, dodávka, montáž"					
VV			"vč. spojovacího a kotevního materiálu"					
VV			"materiál nerezová ocel tř. 1.4401 leštěný vzhled"					
300	K	R7670-Z02	Z02 - plošina s žebříkem v akumulační komoře; D+M	kus	2,000	119 561,00	239 122,00	
VV			"VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ"					
VV			"Z02" 2		2,000			
VV			"výroba, dodávka, montáž"					
VV			"vč. spojovacího a kotevního materiálu"					
VV			"materiál nerezová ocel tř. 1.4401 leštěný vzhled"					
301	K	R7670-Z03	Z03 - žebřík akumulační komory dl. 1,82m nerez; D+M	kus	2,000	9 272,00	18 544,00	
VV			"VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ"					
VV			"Z03" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výroba, dodávka, montáž					
	VV		"vč. spojovacího a kotevního materiálu					
	VV		"materiál nerezová ocel tř. 1.4401 leštěný vzhled					
302	K	R7670-Z04	Z04 - litý kompozitní rošt vyztužený skelnými vlákny oka30/30/60mm pro otvor 1,0x0,9m; D+M	kus	1,000	3 759,00	3 759,00	
	P		Poznámka k položce: Uložení roštu na nosníky nosné konstrukce bude provedeno dle doporučených detailů výrobce, které budou specifikovány v dílenské dokumentaci zhotovitele.					
	VV		"VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"Z04" 1		1,000			
	VV		"výroba, dodávka, montáž					
	VV		"vč. spojovacího a kotevního materiálu					
	VV		"vč. materiálu roštu					
303	K	R7670-Z05	Z05 - vnitřní dvouramenné schodiště tvaru L; D+M	kus	1,000	399 468,00	399 468,00	
	VV		"VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"Z05" 1		1,000			
	VV		"výroba, dodávka, montáž					
	VV		"vč. spojovacího a kotevního materiálu					
	VV		"materiál nerezová ocel tř. 1.4401 kartáčovaný vzhled					
304	K	R7670-Z06	Z06 - zábradlí na volném okraji stropní desky; D+M	kus	1,000	27 216,00	27 216,00	
	VV		"VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"Z06" 1		1,000			
	VV		"výroba, dodávka, montáž					
	VV		"vč. spojovacího a kotevního materiálu					
	VV		"materiál nerezová ocel tř. 1.4401 kartáčovaný vzhled					
305	K	R7670-Z07	Z07 - vnitřní jednoramenné schodiště, D+M	kus	1,000	129 081,00	129 081,00	
	VV		"VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"Z07" 1		1,000			
	VV		"výroba, dodávka, montáž					
	VV		"vč. spojovacího a kotevního materiálu					
	VV		"materiál nerezová ocel tř. 1.4401 kartáčovaný vzhled					
306	K	R7670-Z08	Z08 - zábradlí na volném okraji stropní desky; D+M	kus	1,000	24 768,00	24 768,00	
	VV		"VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"Z06" 1		1,000			
	VV		"výroba, dodávka, montáž					
	VV		"vč. spojovacího a kotevního materiálu					
	VV		"materiál nerezová ocel tř. 1.4401 kartáčovaný vzhled					
307	K	R7670-Z09	Z09 - madlo u vstupu do armaturních komor ; D+M	kus	1,000	5 448,00	5 448,00	
	VV		"VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"Z09" 1		1,000			
	VV		"výroba, dodávka, montáž					
	VV		"vč. spojovacího a kotevního materiálu					
	VV		"materiál nerezová ocel tř. 1.4401 kartáčovaný vzhled					
308	K	R7670-Z10	Z10 - pochůzí vodárenský poklop s rámem 700x800mm; D+M	kus	2,000	11 170,00	22 340,00	
	VV		"VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"Z10" 2		2,000			
	VV		"Materiál:					
	VV		Plný kompozitní poklop složený z vnitřní kompozitní mřížové výztuhy a dvou					
	VV		potahů, které tvoří pevnou desku. Pultrudovaný kompozitní profil, vyztužený					
	VV		skelnými vlákny.					
	VV		"Rám určený k betonáži					
	VV		"dodávka, montáž					
	VV		"vč. spojovacího a kotevního materiálu					
	VV		- 2ks Nerezové závěsy					
	VV		- 1ks Nerezové madlo					
	VV		- Protiskluzný povrch					
	VV		- Okraje poklopu jsou řešeny jako okapávací, s přesahem přes hranu rámu.					
	VV		- Visací zámek v systému centrálního klíče, minimální bezpečnostní třída RC2					
	VV		podle ČSN EN 1627					
309	K	R7670-Z11	Z11- zábradlí pro venkovní schodiště; D+M	kus	2,000	6 992,00	13 984,00	
	VV		"VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"Z11" 2		2,000			
	VV		"výroba, dodávka, montáž					
	VV		"vč. spojovacího a kotevního materiálu					
	VV		"materiál nerezová ocel tř. 1.4401 kartáčovaný vzhled					
310	K	R76788001	Tahové zkoušky záchytného systému	kpl	1,000	5 280,00	5 280,00	
311	K	R76788002	Revize záchytného systému a předání do užívání	kpl	1,000	3 960,00	3 960,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		1		1,000			
312	K	R76788003	Celotělový postroj vč. přilby	set	1,000	6 408,00	6 408,00	
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"zachycovací postroj, textilní montážní lano dl. 12m napínací komplet s karabinou a vak					
	VV		"OV/1" 1		1,000			
313	K	R76788004	Skříňka pro uložení OOPP	set	1,000	5 416,00	5 416,00	
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OV/1" 1		1,000			
D 771		Podlahy z dlaždic					52 900,69	
314	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	22,790	16,20	369,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011						
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So8 - Keramická dlažba					
	VV		22,79		22,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
315	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	25,950	63,00	1 634,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
		VV	"podlaha" 22,79		22,790			
		VV	"sokl" 3,16		3,160			
		VV	Součet		25,950			
316	K	771474214	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 120 do 150 mm	m	21,040	189,00	3 976,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474214					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So8 - Keramická dlažba					
		VV	21,04		21,040			
317	K	771574476	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	22,790	927,00	21 126,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574476					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So8 - Keramická dlažba					
		VV	22,79		22,790			
318	M	59761132	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	28,545	750,00	21 408,75	CS ÚRS 2024 02
		VV	"podlaha" 22,79		22,790			
		VV	"sokl" 3,16		3,160			
		VV	Součet		25,950			
		VV	25,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,545			
319	K	771577914	Příplatek ke spárování podlah z dlaždic keramických za spárování tmelem s protiplísňovou přísadou	m2	22,790	64,20	1 463,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577914					
320	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	42,080	51,10	2 150,29	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
		VV	"So8 - Keramická dlažba					
		VV	"sokl" 2*21,04		42,080			
321	K	998771111	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,793	973,00	771,59	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771111					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				12 418,04	
322	K	783268111	Lazurovací nátěr tesafských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	28,300	237,00	6 707,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783268111					
		VV	"So7 - Šikmá střecha					
		VV	"obklad z palubek" 28,30		28,300			
323	K	783823139	Fungicidní penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	14,640	68,10	996,98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823139					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
		VV	"ochranné impregnace 2x" 7,32*2		14,640			
324	K	783826401	Ochranný protikarbonatační nátěr omítek akrylátový	m2	7,320	120,00	878,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783826401					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
		VV	7,32		7,320			
325	K	783903150	Provedení nátěru betonových podlah penetračního hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.)	m2	45,580	66,60	3 035,63	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783903150					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So8 - Keramická dlažba - 2x					
		VV	22,79*2		45,580			
326	M	M163401	Základový penetrační nátěr vodou ředitelný	kg	6,837	117,00	799,93	
		VV	"spotřeba 0,25 kg/m2 neředěný					
		VV	"So8 - Keramická dlažba					
		VV	22,79*(0,20+0,10)		6,837			
D		999	Zkoušky a kontrolní práce				60 500,00	
327	K	R999011	Zhotovení referenční plochy (referenční plocha 1,0x1,0m pro každý povrch a prvek)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	1		1,000			
328	K	R999012	Výluhová zkouška nádrží	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
		VV	1		1,000			
		VV	"laboratorní kontrola kvality vody, rozšířený rozbor vody					
		VV	"Vyhláška č. 409/2005 Sb.					
329	K	R999013	Stav podkladu po předúpravě, zkoušky dle tabulky 4 ČSN EN 1504-10	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	1		1,000			
		VV	"POPIS:					
		VV	"vizuální kontrola					
		VV	"akustické trasování					
		VV	"odtrhová zkouška					
		VV	"odrazový tvrdoměr					
		VV	"analýza tržlin - vývrt dle potřeby					
		VV	"zkouška vlhkosti podkladu dle potřeb technologie sanace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"hloubka karbonace					
	VV		"kontrola stavu výztuže					
330	K	R999014	Podmínky a požadavky před a/nebo během aplikace, zkoušky dle tabulky č.4 ČSN EN 1504-10	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		1		1,000			
	VV		"POPIS:					
	VV		"klimatické podmínky v místě aplikace, vizuální kontroly					
	VV		"vytrhávací zkouška - dle potřeby nebo 3ks pro každý prvek					
	VV		"měření spotřeby impregnace					
331	K	R999015	Konečný ztvrdlý stav, zkoušky dle tabulky č.4 ČSN EN 1504-10	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		1		1,000			
	VV		"POPIS:					
	VV		"vizuální kontroly					
	VV		"laboratorní zkoušky vzorku relativní vlhkosti sondou					
	VV		"geometrické odchylky - celoplošně					
	VV		"akustické trasování , ultrazvuk - celoplošně					
	VV		"odrazový tvrdoměr					
	VV		"mřížková zkouška					
	VV		"odtrhová zkouška					
	VV		"zkouška vodonepropustnosti					
	VV		"jádrové vývrty					
332	K	R999016	Výtažné zkoušky - únosnost kotev v podkladu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:
SO 01 - VODOJEM ČÍŽOVÁ
Soupis:
DSO 01.2 - OPLOCENÍ

KSO:
Místo: Čížová

CG-CZ:
Datum: 20.11.2024

Zadavatel:
Obec Čížová

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ:
DIČ: 43841252
CZ43841252

Projektant:
Vodohohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VRV a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu.“

Cena bez DPH			318 348,58
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	318 348,58	21,00%	66 853,20
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			385 201,78
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU

Objekt:

SO 01 - VODOJEM ČÍŽOVÁ

Soupis:

DSO 01.2 - OPLOCENÍ

Místo:

Čížová

Datum:

20.11.2024

Zadavatel:

Obec Čížová

Projektant:

Vodohohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

VRV a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

318 348,58

HSV - Práce a dodávky HSV

312 823,79

1 - Zemní práce

22 933,80

2 - Zakládání

31 659,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

245 298,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 854,80

998 - Přesun hmot

10 077,44

PSV - Práce a dodávky PSV

3 668,54

767 - Konstrukce zámečnické

3 668,54

M - Práce a dodávky M

1 856,25

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 856,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 01 - VODOJEM ČÍŽOVÁ
Soupis: DSO 01.2 - OPLOCENÍ

Místo: Čížová Datum: 20.11.2024
Zadavatel: Obec Čížová Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel: VRV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 318 348,58

D HSV Práce a dodávky HSV 312 823,79

D 1 Zemní práce 22 933,80

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	11,700	97,60	1 141,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU VV "odkopávka pro lože ze štěrkodrtí pod podhrabové desky VV 117,00*0,50*0,20 11,700								
2	K	131111332	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	7,000	610,00	4 270,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131111332 VV "B1" 1,00*7 7,000								
3	K	131111359	Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	7,000	122,00	854,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131111359								
4	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	2,820	1 098,00	3 096,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212132 VV "CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU VV "B2 - betonová patka VV 5,160*0,50*1,00 2,580 VV "B3 - betonová patka VV 0,60*0,50*0,80 0,240 VV Součet 2,820								
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	14,740	61,00	899,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 VV "odvoz na meziskládku, zemina bude využita na úpravu VV okolního terénu VV 7*3,14*0,10*0,10*1,00 0,220 VV 117,00*0,50*0,20 11,700 VV 5,160*0,50*1,00 2,580 VV 0,60*0,50*0,80 0,240 VV Součet 14,740								
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,740	36,60	539,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101								
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	8,775	170,80	1 498,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 VV "zásyp štěrkodrtí pod oplocení" VV 117,00*0,50*0,15 8,775								
8	M	58343930	kamenivo drčené hrubé frakce 16/32	t	17,550	524,60	9 206,73	CS ÚRS 2024 02
VV 8,775*2 'Přepočtené koeficientem množství 17,550								
9	K	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním	m2	58,500	24,40	1 427,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112 VV "odkopávka pro lože ze štěrkodrtí pod podhrabové desky VV 117,00*0,50 58,500								
D 2 Zakládání 31 659,00								
10	K	233211113	Zemní ocelové vruty pro ploty a dopravní značky průměru 66 mm, délky 650 mm	kus	33,000	610,00	20 130,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/233211113 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU VV "Z7" 33 33,000								
11	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	2,950	3 660,00	10 797,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU VV "B2 - betonová patka z betonu tř.C20/25 XC2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,16*0,50*1,00		2,580			
	VV		"B3 - betonová patka z betonu tř.C20/25 XC2					
	VV		0,60*0,50*0,90		0,270			
	VV		Mezisoučet		2,850			
	VV		"betonáž přímo do výkopu					
	VV		2,85*1,035		2,950			
12	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,000	549,00	549,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121					
	VV		"B3 - betonová patka z betonu tř.C20/25 XC2					
	VV		"bednění nadzemní části patky					
	VV		1,00		1,000			
13	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,000	183,00	183,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				245 298,75	
14	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	7,000	549,00	3 843,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171123					
15	M	553-Z1	sloupek plotový koncový Zn + nátěr 2700/48,3x3,0mm (+ 3x H1)	kus	7,000	305,00	2 135,00	
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"Z1" 7		7,000			
16	K	338171124	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m do zemního vrutu	kus	33,000	427,00	14 091,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171124					
17	M	553-Z2	sloupek plotový průběžný Zn + nátěr 2400/48,3x3,0mm (+ 3x H1)	kus	33,000	280,60	9 259,80	
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"Z2" 33		33,000			
18	K	338171125	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	14,000	488,00	6 832,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171125					
19	M	553-Z3	vzpěra plotová Zn + nátěr 2500/38x1,5mm šroubovaná na sloupky	kus	14,000	170,80	2 391,20	
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"Z3" 14		14,000			
20	M	553-P1	držák vzpěry na podhrabovou desku (Zn) pr.38mm	kus	14,000	146,40	2 049,60	
21	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	2,000	4 270,00	8 540,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101230					
22	M	553-V3	brána plotová dvoukřídlá Zn + nátěr, průjezdný rozměr 3950x2400mm; dodávka, výroba	kus	1,000	61 000,00	61 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"V3+V4+V5+V7" 1		1,000			
	VV		"sestava brány - V3					
	VV		"zástrč brány, uzamykatelná, bezpečnostní visací zámek v systému centrálního klíče - V4					
	VV		"bezpečnostní cylindrická vložka v systému centrálního klíče, dveřní kování se štítkem (nerez) - V5					
	VV		"bezpečnostní visací zámek třídy RC2 - V7					
	VV		"označení tabulkou: „Vodárenský objekt – Vstup zakázán"					
23	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	41,000	366,00	15 006,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348121221					
24	M	592-M1	deska plotová betonová 3000x50x300mm	kus	41,000	793,00	32 513,00	
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"M1" 41		41,000			
25	M	592-M2	držák podhrabové desky univerzální výšky 300mm povrchová úprava žárový zinek	kus	82,000	85,40	7 002,80	
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"M2" 82		82,000			
26	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	117,000	146,40	17 128,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401130					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"PL" 117,00		117,000			
27	M	31327506	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm	m	122,850	146,40	17 985,24	CS ÚRS 2024 02
	VV		117*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		122,850			
28	K	348401320	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého	m	351,000	36,60	12 846,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401320					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"Z6" 351,00		351,000			
29	M	31478002	drát ostnatý pozinkovaný	m	368,550	6,10	2 248,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		351*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		368,550			
30	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	351,000	12,20	4 282,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401350					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"Z4" 351,00		351,000			
31	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	368,550	4,90	1 805,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		351*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		368,550			
32	M	104-Z8	šroub napínací M16 pozink	kus	30,000	12,20	366,00	
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"Z8" 30		30,000			
	VV		Napínací šroub M16 DIN1480 (Zn)					
	VV		Napnutí napínacích a ostnatých drátů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	348401360	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu	m	117,000	12,20	1 427,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401360								
34	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	94,500	4,90	463,05	CS ÚRS 2024 02
VV "CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU "Z5" 90,00 90,000 90*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 94,500								
35	K	348401411	Montáž oplocení z pletiva bavoletu jednostranného	kus	40,000	244,00	9 760,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401411 VV "CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU "P2" 40 40,000								
36	M	31324834	plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 40-50mm povrchová úprava Al komaxit	kus	40,000	170,80	6 832,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	R33817119	Osazování sloupků plotových ocelových v 5,0 m se zabetonováním	kus	2,000	1 220,00	2 440,00	
38	M	553-V1	sloupek brány Zn + nátěr 3800/152x4,5mm vč. víčka	kus	2,000	305,00	610,00	
VV "CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU "V1+V6" 2 2,000								
39	K	R33890102	Pomocný materiál, ostatní práce oplocení; D+M	kpl	1,000	2 440,00	2 440,00	
Poznámka k položce: P □ VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA "CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU 1 1,000 "rektifikace sloupků, úpravy pletiva "úpravy sloupků pro montáž ostatního drátu "obnova poškozeného zinkování při montážní pracích zinkovým sprejem (příp. nátěrem) "Drobný doplňkový materiál a spojovací materiál bude součástí dílenské dokumentace.								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 854,80								
40	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	117,000	24,40	2 854,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726121 VV "pod lože ze štěrkodrti pod podhrabové desky 117,00*1,00 117,000								
D 998 Přesun hmot 10 077,44								
41	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	31,770	317,20	10 077,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998232110								
D PSV Práce a dodávky PSV 3 668,54								
D 767 Konstrukce zámečnické 3 668,54								
42	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	18,140	61,00	1 106,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111 VV "CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU "V2 - napínací tyč přivařená hm. 1,54kg/kus 3,080 "Z9 - ocel profil L50x30x4 mm (Zn+nátěr) hm. 2,51kg/m 15,060 6,00*2,51 18,140 Součet								
43	M	553-V2	napínací tyč Ø 10 mm - 2500 mm (Zn+nátěr)	kus	2,000	366,00	732,00	
VV "vč. povrchové úpravy (Zn + nátěr) "V2" 2 2,000								
44	M	553-Z9	ocel profil L50x30x4 mm (Zn+nátěr)	m	6,000	305,00	1 830,00	
VV "Z9 - ocel profil L50x30x4 mm (Zn+nátěr) hm. 2,51kg/m 6,000 6,00								
D M Práce a dodávky M 1 856,25								
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 856,25								
45	K	460741132	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub betonových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm	m	2,800	244,00	683,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460741132 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA "výpažnice pro osazení sloupku brány - 2x 2,800 1,40*2								
46	M	28614098	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 200x2000mm	m	2,828	414,80	1 173,05	CS ÚRS 2024 02
VV 2,8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,828								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:
SO 01 - VODOJEM ČÍŽOVÁ
Soupis:

DSO 01.3, DSO 01.4 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Čížová	Datum:	20.11.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Čížová	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	43841252
	PROTOM Strakonice, s.r.o.	DIČ:	CZ43841252
Projektant:		IČ:	
	Vodohohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	VRV a.s.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu."

Cena bez DPH		283 804,95	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	283 804,95	21,00%	59 599,04
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 343 403,99	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU

Objekt:

SO 01 - VODOJEM ČÍŽOVÁ

Soupis:

DSO 01.3, DSO 01.4 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Místo:

Čížová

Datum:

20.11.2024

Zadavatel:

Obec Čížová

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

VRV a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

283 804,95

HSV - Práce a dodávky HSV

283 804,95

1 - Zemní práce

79 476,18

5 - Komunikace pozemní

127 657,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 755,22

998 - Přesun hmot

20 915,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 01 - VODOJEM ČÍŽOVÁ
Soupis:

DSO 01.3, DSO 01.4 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Místo: ČížováDatum: 20.11.2024

Zadavatel: Obec ČížováProjektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.Zpracovatel: VRV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

283 804,95

DHSV

Práce a dodávky HSV

283 804,95

D1

Zemní práce

79 476,18

1	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů	m3	84,000	244,00	20 496,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/116951201 VV"TECHNICKÁ ZPRÁVA" VV"SITUAČNÍ VÝKRES" VV280,00*0,30 84,000								
2	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	4,410	3 050,00	13 450,50	CS ÚRS 2024 02
VV3% - 52,5kg/m3 VV84,00*52,50/1000 4,410								
3	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	280,000	13,40	3 752,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113 VV"TECHNICKÁ ZPRÁVA" VV280,00 280,000								
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	84,000	97,60	8 198,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251103 VV"odkopavky zeminy pro stabilizaci podkladu" VV280,00*0,30 84,000								
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	112,000	48,80	5 465,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 VV"přemístění ornice na meziskládku pro další využití v areálu VDJ" VV280,00*0,20 VV"přemístění zpět pro další využití" VV280,00*0,20 VVSoučet 56,000 56,000 112,000								
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	56,000	24,40	1 366,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101								
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	84,000	158,60	13 322,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101								
8	K	181351006	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	140,000	24,40	3 416,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351006 VV" ostatní plochy areálu - srovnání terénních nerovností, doplnění zeminy" VV140,00 140,000								
9	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	140,000	30,50	4 270,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121								
10	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	4,200	146,40	614,88	CS ÚRS 2024 02
VV140*0,03 'Přepočtené koeficientem množství' 4,200								
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	280,000	18,30	5 124,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112 VV"TECHNICKÁ ZPRÁVA" VV280,00 280,000								
D5 Komunikace pozemní 127 657,75								
12	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	251,400	183,00	46 006,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564762111 VV VV VV VV VV VV VV "Ch1" 251,40 251,400								
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	25,000	146,40	3 660,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111 VV VV VV VV VV VV VV "přijezd" 25,00 25,000 Součet 25,000								
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	276,400	183,00	50 581,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111 VV VV VV VV VV VV VV VV "Ch1" 251,40 251,400 "přijezd" 25,00 25,000 Součet 276,400								
15	K	596412312	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2	m2	25,000	390,40	9 760,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596412312 VV VV VV VV VV VV VV VV "přijezd" 25,00 25,000								
16	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	1,500	152,50	228,75	CS ÚRS 2024 02
VV VV VV VV VV VV VV VV "výplň tvárnice ze šterkopisků 25,00*0,030 0,750 0,75*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,500								
17	M	40401001	dlažba betonová zatravnovací přírodní výška 100 mm	m2	25,500	683,20	17 421,60	
VV VV VV VV VV VV VV VV 25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,500								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							55 755,22	
18	K	916131213-1	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	92,800	390,40	36 229,12	
VV VV VV VV VV VV VV VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA "SITUAČNÍ VÝKRES "LEGENDA SKLADEB "betonové lože C30/37 XF3 "Ch1" 72,80 72,800 "přijezd" 20,00 20,000 Součet 92,800								
19	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	86,700	183,00	15 866,10	CS ÚRS 2024 02
VV VV VV VV VV VV VV VV 92,80-7,80 85,000 85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 86,700								
20	M	592170-1	silniční obrubník obloukový vnitřní R1,0; dl.780mm	kus	10,000	305,00	3 050,00	
21	M	592170-2	obrubník silniční rohový 90 vnější	kus	2,000	305,00	610,00	
D 998 Přesun hmot							20 915,80	
22	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	285,735	73,20	20 915,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:
SO 01 - VODOJEM ČÍŽOVÁ
Soupis:
DSO 01.5 - ODPAD Z VDJ ČÍŽOVÁ

KSO:
Místo: Čížová

CC-CZ:
Datum: 20.11.2024

Zadavatel:
Obec Čížová

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ:
DIČ: 43841252
CZ43841252

Projektant:
Vodohohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VRV a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu.“

Cena bez DPH		1 203 464,60	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 203 464,60	21,00%	252 727,57
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 1 456 192,17	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 01 - VODOJEM ČÍŽOVÁ
Soupis: DSO 01.5 - ODPAD Z VDJ ČÍŽOVÁ

Místo:	Čížová	Datum:	20.11.2024
Zadavatel:	Obec Čížová	Projektant:	Vodohohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5
Uchazeč:	PROTOM Strakonice, s.r.o.	Zpracovatel:	VRV a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 203 464,60
HSV - Práce a dodávky HSV	1 203 464,60
1 - Zemní práce	457 675,08
4 - Vodorovné konstrukce	17 854,68
5 - Komunikace pozemní	94 613,00
8 - Trubní vedení	592 928,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 801,50
997 - Přesun sutě	21 028,43
998 - Přesun hmot	12 563,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 01 - VODOJEM ČÍŽOVÁ
Soupis: DSO 01.5 - ODPAD Z VDJ ČÍŽOVÁ

Místo: Čížová Datum: 20.11.2024
Zadavatel: Obec Čížová Projektant: Vodohohospodářský
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel: rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5
VRV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 203 464,60

HSV Práce a dodávky HSV 1 203 464,60

1 Zemní práce 457 675,08

1	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	20,000	24,40	488,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ" VV "VÝPIS KUBATUR" VV "místní komunikace - asfalt" VV 20,00 20,000								
2	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	124,000	36,60	4 538,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107324 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ" VV "VÝPIS KUBATUR" VV "cesta štěrku tl. 400mm" 49,60/0,40 VV 124,000 124,000								
3	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	20,000	97,60	1 952,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107342 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ" VV "VÝPIS KUBATUR" VV "místní komunikace - asfalt" VV 20,00 20,000								
4	K	113154523	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	70,000	122,00	8 540,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154523 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ" VV "VÝPIS KUBATUR" VV "místní komunikace - asfalt" VV "II. etapa obnovy povrchu v celé š. komunikace cca 3,5m" VV 20,00*3,50 70,000								
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,000	30,50	2 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201								
6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	183,00	1 830,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301								
7	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,000	244,00	244,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001401 VV 1*1,00 1,000								
8	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	2,000	183,00	366,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422 VV 2*1,00 2,000								
9	K	121151116	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	152,000	11,60	1 763,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151116								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "VÝPIS KUBATUR					
			VV "ovocný sad - tl. 400mm					
			VV 60,80/0,40		152,000			
			VV Součet		152,000			
10	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	162,160	146,40	23 740,22	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154204					
			VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA					
			VV "PODÉLNÝ PROFIL					
			VV "VÝPIS KUBATUR					
			VV "výkop v RT					
			VV 81,90		81,900			
			VV "výkop ve ZP					
			VV 51,80+271,70		323,500			
			VV Mezisoučet		405,400			
			VV "zemina tř.I - 80% z toho sk.2 - 50% " (405,40*0,80)*0,50		162,160			
11	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	162,160	164,70	26 707,75	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204					
			VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA					
			VV "PODÉLNÝ PROFIL					
			VV "VÝPIS KUBATUR					
			VV "výkop v RT					
			VV 81,90		81,900			
			VV "výkop ve ZP					
			VV 51,80+271,70		323,500			
			VV Mezisoučet		405,400			
			VV "zemina tř.I - 80% z toho sk.3 - 50% " (405,40*0,80)*0,50		162,160			
12	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	30,405	189,10	5 749,59	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204					
			VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA					
			VV "PODÉLNÝ PROFIL					
			VV "VÝPIS KUBATUR					
			VV "výkop v RT					
			VV 81,90		81,900			
			VV "výkop ve ZP					
			VV 51,80+271,70		323,500			
			VV Mezisoučet		405,400			
			VV "zemina tř.II - 15% z toho sk.4 - 50% " (405,40*0,15)*0,50		30,405			
13	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	30,405	488,00	14 837,64	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454204					
			VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA					
			VV "PODÉLNÝ PROFIL					
			VV "VÝPIS KUBATUR					
			VV "výkop v RT					
			VV 81,90		81,900			
			VV "výkop ve ZP					
			VV 51,80+271,70		323,500			
			VV Mezisoučet		405,400			
			VV "zemina tř.II - 15% z toho sk.5 - 50% " (405,40*0,15)*0,50		30,405			
14	K	132554204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	20,270	976,00	19 783,52	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132554204					
			VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA					
			VV "PODÉLNÝ PROFIL					
			VV "VÝPIS KUBATUR					
			VV "výkop v RT					
			VV 81,90		81,900			
			VV "výkop ve ZP					
			VV 51,80+271,70		323,500			
			VV Mezisoučet		405,400			
			VV "zemina tř.III - 5% " 405,40*0,05		20,270			
15	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	843,900	11,00	9 282,90	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811131					
			VV "VÝPIS KUBATUR					
			VV "pažení hl. do 4m" 843,90		843,900			
			VV Součet		843,900			
16	K	151811231	Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	843,900	3,70	3 122,43	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231					
17	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	172,300	48,80	8 408,24	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104					
			VV "vodorovné přemístění zásypového a obsypového materiálu					
			VV "zásyp ŠD" 57,10		57,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obsyp ŠP" 96,60		96,600			
	VV		"pískové lože" 18,60		18,600			
	VV		Součet		172,300			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	267,220	122,00	32 600,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117						
	VV		"výpočet dle pol.č. 132154204" 162,16		162,160			
	VV		"výpočet dle pol.č. 132254204" 162,16		162,160			
	VV		Mezisoučet		324,320			
	VV		"odečet výkopku pro zpětný zásyp					
	VV		"výpočet dle pol.č. 174151101"					
	VV		-57,10		-57,100			
	VV		Součet		267,220			
19	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 336,100	7,30	9 753,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119						
	VV		267,22*5 'Přepočtené koeficientem množství		1 336,100			
20	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	60,810	128,10	7 789,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137						
	VV		"výpočet dle pol.č. 132354204" 30,405		30,405			
	VV		"výpočet dle pol.č. 132454204" 30,405		30,405			
	VV		Součet		60,810			
21	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	304,050	7,30	2 219,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139						
	VV		60,81*5 'Přepočtené koeficientem množství		304,050			
22	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,270	128,10	2 596,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157						
	VV		"výpočet dle pol.č. 132554204" 20,27		20,270			
23	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	101,350	7,30	739,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159						
	VV		20,27*5 'Přepočtené koeficientem množství		101,350			
24	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	172,300	24,40	4 204,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111						
	VV		"vodorovné přemístění zásypového a obsypového materiálu					
	VV		"zásyp ŠD" 57,10		57,100			
	VV		"obsyp ŠP" 96,60		96,600			
	VV		"pískové lože" 18,60		18,600			
	VV		Součet		172,300			
25	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	626,994	36,60	22 947,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231						
	VV		348,33*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		626,994			
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	348,300	12,20	4 249,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201						
	VV		"výpočet dle pol.č. 162751117" 267,22		267,220			
	VV		"výpočet dle pol.č. 162751137" 60,81		60,810			
	VV		"výpočet dle pol.č. 162751157" 20,27		20,270			
	VV		Součet		348,300			
27	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	280,200	158,60	44 439,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101						
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		"výkop v RT					
	VV		"zásyp výtěženou zeminou					
	VV		"ovocný sad" 57,10		57,100			
	VV		Mezisoučet		57,100			
	VV		"výkop ve ZP					
	VV		"zásyp ŠD					
	VV		"místní komunikace - asfalt" 35,70		35,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"cesta štěrk" 187,40		187,400			
	VV		Mezisoučet		223,100			
	VV		Součet		280,200			
28	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	446,200	305,00	136 091,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zásyp ŠD					
	VV		223,10		223,100			
	VV		223,1*2 'Přepočtené koeficientem množství		446,200			
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	96,600	201,30	19 445,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		96,60		96,600			
30	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	193,200	152,50	29 463,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		96,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		193,200			
31	K	181351106	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	152,000	13,40	2 036,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351106					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		"ovocný sad - tl. 400mm					
	VV		60,80/0,40		152,000			
	VV		Součet		152,000			
32	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	152,000	30,50	4 636,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		"ovocný sad - tl. 400mm					
	VV		60,80/0,40		152,000			
	VV		Součet		152,000			
33	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	4,560	146,40	667,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		152*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,560			
D 4			Vodorovné konstrukce				17 854,68	
34	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	19,086	829,60	15 833,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		"PRERUŠOVACÍ ŠACHTA					
	VV		1,80*1,80*0,15		0,486			
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		18,60		18,600			
	VV		Součet		19,086			
35	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	122,00	122,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112					
36	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		1		1,000			
37	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,225	3 050,00	686,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452321131					
	VV		"PRERUŠOVACÍ ŠACHTA					
	VV		1,50*1,50*0,10		0,225			
38	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	0,600	549,00	329,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351111					
	VV		1,50*0,10*4		0,600			
39	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	0,600	183,00	109,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351112					
40	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,012	39 040,00	468,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368211					
	VV		"KARI síť 6/100-6/100 - 4,44kg/m2					
	VV		1,50*1,50*1,20*4,44/1000		0,012			
D 5			Komunikace pozemní				94 613,00	
41	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	124,000	183,00	22 692,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564762111					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		"cesta štěrk tl. 400mm" 49,60/0,40		124,000			
42	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	124,000	183,00	22 692,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		"cesta štěrk tl. 400mm" 124,00		124,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	20,000	244,00	4 880,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871016					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"VÝPIS KUBATUR					
		VV	"místní komunikace - asfalt"					
		VV	20,00					
					20,000			
44	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	20,000	24,40	488,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564911411					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"VÝPIS KUBATUR					
		VV	"místní komunikace - asfalt"					
		VV	"I. etapa obnovy povrchu" 20,00					
					20,000			
45	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	20,000	26,80	536,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"VÝPIS KUBATUR					
		VV	"místní komunikace - asfalt"					
		VV	20,00					
					20,000			
46	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	70,000	22,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"VÝPIS KUBATUR					
		VV	"místní komunikace - asfalt"					
		VV	"II. etapa obnovy povrchu v celé š. komunikace cca 3,5m"					
		VV	20,00*3,50					
					70,000			
47	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	70,000	408,70	28 609,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144131					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"VÝPIS KUBATUR					
		VV	"místní komunikace - asfalt"					
		VV	"II. etapa obnovy povrchu v celé š. komunikace cca 3,5m"					
		VV	20,00*3,50					
					70,000			
48	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	20,000	366,00	7 320,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577145132					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"VÝPIS KUBATUR					
		VV	"místní komunikace - asfalt"					
		VV	20,00					
					20,000			
49	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	40,000	146,40	5 856,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599141111					
		VV	20,00*2					
					40,000			
D 8 Trubní vedení							592 928,88	
50	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	7,200	244,00	1 756,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353123					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"VÝPIS MATERIÁLU					
		VV	7,20					
					7,200			
51	M	28611107	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12	<i>m</i>	<i>7,416</i>	<i>463,60</i>	<i>3 438,06</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
		VV	7,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství'					
					7,416			
52	K	871364302	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 d 280 x 16,6 mm	m	161,100	536,80	86 478,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871364302					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"VÝPIS MATERIÁLU					
		VV	161,10					
					161,100			
53	M	28613627	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR17 s ochranným pláštěm 280x16,6mm	<i>m</i>	<i>163,517</i>	<i>2 098,40</i>	<i>343 124,07</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
		VV	161,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství'					
					163,517			
54	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl. nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	1,000	366,00	366,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350310					
55	M	286122-1	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 250/90° SN12/16	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 074,40</i>	<i>3 074,40</i>	
56	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	2,000	366,00	732,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350320					
		VV	"dopojení drenážního potrubí na potrubí Odpadu z VDJ PVC-U DN 200					
		VV	2					
					2,000			
57	M	28651216	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 200/160/45°	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 903,20</i>	<i>3 806,40</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
58	K	877350440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 200	kus	1,000	366,00	366,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350440					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"PRERUŠOVACÍ ŠACHTA					
	VV		"napojení potrubí PVC-U do šachty					
	VV		1		1,000			
59	M	28612251	vložka šachtová kanalizační DN 200	kus	1,000	244,00	244,00	CS ÚRS 2024 02
60	K	877365202	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 280	kus	7,000	2 440,00	17 080,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877365202					
61	M	28614928	elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 280mm	kus	7,000	2 903,60	20 325,20	CS ÚRS 2024 02
62	K	877365302	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 280	kus	2,000	2 440,00	4 880,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877365302					
63	M	286149-2	oblouk 45° SDR17 PE 100 PN10 D 280mm	kus	1,000	9 479,40	9 479,40	
64	M	286148-3	oblouk 90° SDR11 PE 100 PN16 D 280mm	kus	1,000	8 003,20	8 003,20	
65	K	877370440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 300	kus	2,000	366,00	732,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877370440					
	VV		"PRERUŠOVACÍ ŠACHTA					
	VV		"napojení potrubí PE De280 do šachty					
	VV		1		1,000			
	VV		"napojení trubky na stávající šachtu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
66	M	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	2,000	366,00	732,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachtová vložka pro potrubí PE De280 do šachty					
	VV		2		2,000			
67	K	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	1,000	6 100,00	6 100,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410103					
68	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	1,000	49 837,00	49 837,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"PRERUŠOVACÍ ŠACHTA					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		1		1,000			
69	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410211					
	VV		"PRERUŠOVACÍ ŠACHTA					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		1		1,000			
70	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1 159,00	1 159,00	CS ÚRS 2024 02
71	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	1,000	610,00	610,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410212					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		1		1,000			
72	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	1 659,20	1 659,20	CS ÚRS 2024 02
73	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	2,000	1 220,00	2 440,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410213					
74	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	2,000	2 879,20	5 758,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"PRERUŠOVACÍ ŠACHTA					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		2		2,000			
75	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000	kus	1,000	3 660,00	3 660,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410232					
76	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	1,000	2 183,80	2 183,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"PRERUŠOVACÍ ŠACHTA					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		1		1,000			
77	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000	231,80	1 159,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"PRERUŠOVACÍ ŠACHTA					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		5		5,000			
78	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 830,00	1 830,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
79	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	4 270,00	4 270,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"PRERUŠOVACÍ ŠACHTA					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		1		1,000			
80	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	161,100	7,30	1 176,03	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721112					
81	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	168,400	36,60	6 163,44	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"folie hnědá s nápisem KANALIZACE					
	VV		168,40		168,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	40,000	122,00	4 880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112								
83	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	0,150	3 050,00	457,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151127								
84	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm	m	0,300	4 880,00	1 464,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151131 VV 0,150*2 0,300								
D 997		Přesun sutě					21 028,43	
85	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	93,268	24,40	2 275,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551								
86	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 305,752	9,20	12 012,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 VV 93,268*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 305,752								
87	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,098	305,00	29,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862								
88	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	80,720	54,90	4 431,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873 VV 8,80+71,92 80,720								
89	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,450	183,00	2 278,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875 VV 4,40+8,05 12,450								
D 998		Přesun hmot					12 563,03	
90	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	145,074	73,20	10 619,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111								
91	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	9,957	195,20	1 943,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101								

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:

KSO:
Místo: Čížová

CC-CZ:
Datum: 20.11.2024

Zadavatel:
Obec Čížová

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
PROTOM Strakonice, s.r.o.

IC:	43841252
DIC:	CZ43841252

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
VRV a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovně příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu.“

Cena bez DPH **6 732 042.13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 732 042,13	21,00%	1 413 728,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 145 770,98
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU

Objekt:

SO 02 - PŘÍVÁDĚCÍ ŘAD Z ČS ZLIVCE DO VDJ ČÍŽOVÁ

Místo:

Čížová

Datum:

20.11.2024

Zadavatel:

Obec Čížová

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

VRV a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 732 042,13

HSV - Práce a dodávky HSV

6 262 850,13

1 - Zemní práce

3 104 474,86

2 - Zakládání

21 777,00

4 - Vodorovné konstrukce

168 585,70

5 - Komunikace pozemní

434 721,61

8 - Trubní vedení

2 377 888,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 552,00

997 - Přesun sutě

70 535,37

998 - Přesun hmot

46 315,57

M - Práce a dodávky M

469 192,00

23-M - Montáže potrubí

469 192,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:

SO 02 - PŘÍVÁDEČÍ ŘAD Z ČS ZLIVCE DO VDJ ČÍŽOVÁ

Místo: ČížováDatum: 20.11.2024

Zadavatel: Obec ČížováProjektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.Zpracovatel: VRV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 732 042,13

D HSVPráce a dodávky HSV

6 262 850,13

D 1Zemní práce

3 104 474,86

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	125,000	36,60	4 575,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251101 VV"PASPORT ZELENĚ" VV"POL.14" 48,00 VV"POL.15" 77,00 VVSoučet125,000								
2	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	122,00	122,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101121 VV"PASPORT ZELENĚ" VV"POL.16" 1 1,000								
3	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	kus	1,000	488,00	488,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155215								
4	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	125,000	24,40	3 050,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155311								
5	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	488,00	488,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101 VV"PASPORT ZELENĚ" VV"POL.16" 1 1,000								
6	K	113106136	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z vegetační dlažby betonové	m2	51,000	73,20	3 733,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106136 VV"TECHNICKÁ ZPRÁVA VV"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV"VÝPIS KUBATUR VV"dlažba" 51,00 51,000								
7	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	158,000	24,40	3 855,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107163 VV"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV"VÝPIS KUBATUR VV"místní komunikace - asfalt" VV158,00 158,000								
8	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	158,000	97,60	15 420,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107182 VV"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV"VÝPIS KUBATUR VV"místní komunikace - asfalt" VV158,00 158,000								
9	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	51,000	24,40	1 244,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322 VV"TECHNICKÁ ZPRÁVA VV"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV"VÝPIS KUBATUR VV"dlažba" 51,00 51,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	39,300	36,60	1 438,38	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107324 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ" "VÝPIS KUBATUR" "cesta štěrku tl. 400mm" 39,30		39,300			
11	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	60,000	61,00	3 660,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113151111 "zpevnění dna a stěny startovací jámy protlaku 15,00*4		60,000			
12	K	113154543	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	553,000	122,00	67 466,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154543 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ" "VÝPIS KUBATUR" "místní komunikace - asfalt" "II. etapa obnovy povrchu v celé š. komunikace cca 3,5m" 158,00*3,50		553,000			
13	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	480,000	30,50	14 640,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
14	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,000	183,00	10 980,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
15	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	10,000	244,00	2 440,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001401 10*1,00		10,000			
16	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	18,000	122,00	2 196,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405 18*1,00		18,000			
17	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	11,000	183,00	2 013,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422 11*1,00		11,000			
18	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	465,000	13,40	6 231,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113 "VÝPIS KUBATUR" "trvalý travnatý porost - tl.200mm" 93,00/0,20 Součet		465,000 465,000			
19	K	121151116	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	461,000	11,60	5 347,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151116 "VÝPIS KUBATUR" "ovocný sad - tl. 400mm" 184,40/0,40 Součet		461,000 461,000			
20	K	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	11 272,000	11,60	130 755,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151126 "VÝPIS KUBATUR" "pole (orná půda) - tl. 400mm" 4508,80/0,40		11 272,000			
21	K	131151202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	92,400	91,50	8 454,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151202 "VÝPIS KUBATUR" "výkop v RT" 222,00+42,00 Mezisoučet "zemina tř.I - 70%, z toho sk.2 - 50% " (264,00*0,70)*0,50		264,000 264,000 92,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	92,400	140,30	12 963,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251202 VV"VÝPIS KUBATUR VV"výkop v RT VV222,00+42,00 VVMezisoučet VV"zemina tř.I - 70% z toho sk.3 - 50% " (264,00*0,70)*0,50								
23	K	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	26,400	183,00	4 831,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351202 VV"zemina tř.II - 20% z toho sk.4 - 50% " (264,00*0,20)*0,50								
24	K	131451202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	26,400	366,00	9 662,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131451202 VV"zemina tř.II - 20% z toho sk.5 - 50% " (264,00*0,20)*0,50								
25	K	131551202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3	m3	26,400	732,00	19 324,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131551202 VV"zemina tř.III- 10% " 264,00*0,10								
26	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 068,305	146,40	156 399,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154206 VV"TECHNICKÁ ZPRÁVA VV"PODÉLNÝ PROFIL VV"VÝPIS KUBATUR VV"výkop v RT VV827,60+204,00+1641,20 VV"výkop ve ZP VV249,20+61,90+68,40 VVMezisoučet VV"zemina tř.I - 70% z toho sk.2 - 50% " (3052,30*0,70)*0,50								
27	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 068,305	164,70	175 949,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254206 VV"TECHNICKÁ ZPRÁVA VV"PODÉLNÝ PROFIL VV"VÝPIS KUBATUR VV"výkop v RT VV827,60+204,00+1641,20 VV"výkop ve ZP VV249,20+61,90+68,40 VVMezisoučet VV"zemina tř.I - 70% z toho sk.3 - 50% " (3052,30*0,70)*0,50								
28	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	305,230	189,10	57 718,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354206 VV"TECHNICKÁ ZPRÁVA VV"PODÉLNÝ PROFIL VV"VÝPIS KUBATUR VV"výkop v RT VV827,60+204,00+1641,20 VV"výkop ve ZP VV249,20+61,90+68,40 VVMezisoučet VV"zemina tř.II - 20% z toho sk.4 - 50%" (3052,30*0,20)*0,50								
29	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	305,230	488,00	148 952,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454206 VV"TECHNICKÁ ZPRÁVA VV"PODÉLNÝ PROFIL VV"VÝPIS KUBATUR VV"výkop v RT VV827,60+204,00+1641,20 VV"výkop ve ZP VV249,20+61,90+68,40 VVMezisoučet VV"zemina tř.II - 20% z toho sk.5 - 50% " (3052,30*0,20)*0,50								
30	K	132554206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	305,230	976,00	297 904,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132554206 VV"TECHNICKÁ ZPRÁVA VV"PODÉLNÝ PROFIL VV"VÝPIS KUBATUR VV"výkop v RT								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		827,60+204,00+1641,20		2 672,800			
	VV		"výkop ve ZP					
	VV		249,20+61,90+68,40		379,500			
	VV		Mezisoučet		3 052,300			
	VV		"zemina tř.III- 10% " 3052,30*0,10		305,230			
31	K	141721217	Rízený zemní prolák délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 250 do 280 mm	m	83,500	4 312,50	360 093,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/141721217					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		83,50		83,500			
32	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	377,600	22,00	8 307,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101201					
	VV		"PODÉLNÝ PROFOL ULOŽENÍ POTRUBÍ - PROTAK POD KOMUNIKACÍ					
	VV		"PODÉLNÝ PROFOL ULOŽENÍ POTRUBÍ - PROTAK POD ŽELEZNICÍ					
	VV		(7,00+3,00)*2*(2,90+2,90+2,45+3,00)		225,000			
	VV		(4,00+3,00)*2*(2,40+2,90+2,30+3,30)		152,600			
	VV		Součet		377,600			
33	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	377,600	7,30	2 756,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101211					
34	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	264,000	22,00	5 808,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101301					
	VV		"PODÉLNÝ PROFOL ULOŽENÍ POTRUBÍ - PROTAK POD KOMUNIKACÍ					
	VV		"PODÉLNÝ PROFOL ULOŽENÍ POTRUBÍ - PROTAK POD ŽELEZNICÍ					
	VV		"KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ					
	VV		222,00+42,00		264,000			
35	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	264,000	7,30	1 927,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101311					
36	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	8 452,000	11,00	92 972,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811131					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		"pažení hl. do 2m" 6447,00		6 447,000			
	VV		"pažení hl. do 4m" 2005,00		2 005,000			
	VV		Součet		8 452,000			
37	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	8 452,000	3,70	31 272,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231					
38	K	162201405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	48,80	48,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201405					
39	K	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	549,00	549,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201415					
40	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	122,00	122,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421					
41	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	125,000	36,60	4 575,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301501					
42	K	162301941	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	14,000	2,40	33,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301941					
	VV		1*14 "Přepočtené koeficientem množství		14,000			
43	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	14,000	2,40	33,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301951					
	VV		1*14 "Přepočtené koeficientem množství		14,000			
44	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	14,000	4,90	68,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301971					
	VV		1*14 "Přepočtené koeficientem množství		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	1 250,000	6,10	7 625,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301981 VV 125*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 250,000								
46	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 192,885	48,80	58 212,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104 VV "vodorovné přemístění zásypového a obsypového materiálu VV "zásyp ŠD" 259,00 259,000 VV "obsyp ŠP" 746,885 746,885 VV "pískové lože" 187,00 187,000 VV Součet 1 192,885								
47	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,610	122,00	3 978,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 VV "výpočet dle pol.č. 132154206" 1068,305 1 068,305 VV "výpočet dle pol.č. 132254206" 1068,305 1 068,305 VV Mezisoučet 2 136,610 VV "odečet výkopku pro zpětný zásyp VV "výpočet dle pol.č. 174151101" VV -2104,00 -2 104,000 VV Součet 32,610								
48	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	163,050	7,30	1 190,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 VV 32,61*5 "Přepočtené koeficientem množství 163,050								
49	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	610,460	128,10	78 199,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137 VV "výpočet dle pol.č. 132354206" 305,23 305,230 VV "výpočet dle pol.č. 132454206" 305,23 305,230 VV Součet 610,460								
50	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 052,300	7,30	22 281,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139 VV 610,46*5 "Přepočtené koeficientem množství 3 052,300								
51	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	305,230	128,10	39 099,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157 VV "výpočet dle pol.č. 132554206" 305,23 305,230								
52	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 526,150	7,30	11 140,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159 VV 305,23*5 "Přepočtené koeficientem množství 1 526,150								
53	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 192,885	24,40	29 106,39	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 VV "vodorovné přemístění zásypového a obsypového materiálu VV "zásyp ŠD" 259,00 259,000 VV "obsyp ŠP" 746,885 746,885 VV "pískové lože" 187,00 187,000 VV Součet 1 192,885								
54	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 706,940	36,60	62 474,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 VV 948,3*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 1 706,940								
55	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	948,300	12,20	11 569,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 VV "výpočet dle pol.č. 162751117" 32,61 32,610 VV "výpočet dle pol.č. 162751137" 610,46 610,460 VV "výpočet dle pol.č. 162751157" 305,23 305,230 VV Součet 948,300								

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56		K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	2 363,600	158,60	374 866,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
VV				"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV				"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV				"VÝPIS KUBATUR					
VV				"výkop v RT					
VV				"zásyp výtěženou zeminou					
VV				"trvalý travní porost" 590,40					
VV				"ovocný sad" 138,10					
VV				"pole" 1111,50					
VV				"zásyp jam" 222,00+42,00					
VV				Mezisoučet					
VV				"výkop ve ZP					
VV				"zásyp ŠD					
VV				"místní komunikace - asfalt" 168,80					
VV				"cesta štěrka" 42,00					
VV				"dlažba" 48,80					
VV				Mezisoučet					
VV				Součet					
57		M	58344197	štěrka frakce 0/63	t	519,200	305,00	158 356,00	CS ÚRS 2024 02
VV				"zásyp ŠD					
VV				259,60					
VV				259,6*2 'Přepočtené koeficientem množství					
				519,200					
58		K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	746,885	201,30	150 347,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
VV				"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV				"VÝPIS KUBATUR					
VV				746,10					
VV				"VZOROVÝ VÝKRES POKLOPŮ ARMATUR					
VV				"ochrana poklopů v nepevněné ploše					
VV				"obsyp uložení armatur					
VV				(3,14*0,50*0,50)*0,50*2					
VV				0,785					
VV				Součet					
				746,885					
59		M	58337331	štěrka frakce 0/22	t	1 493,770	152,50	227 799,93	CS ÚRS 2024 02
VV				746,885*2 'Přepočtené koeficientem množství					
				1 493,770					
60		K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	465,000	24,40	11 346,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
VV				"VÝPIS KUBATUR					
VV				"trvalý travnatý porost - tl.200mm"					
VV				93,00/0,20					
VV				Součet					
				465,000					
61		K	181351106	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	461,000	13,40	6 177,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351106					
VV				"VÝPIS KUBATUR					
VV				"ovocný sad - tl. 400mm					
VV				184,40/0,40					
VV				Součet					
				461,000					
62		K	181351116	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	11 272,000	12,20	137 518,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351116					
VV				"VÝPIS KUBATUR					
VV				"pole (orná půda) - tl. 400mm					
VV				4508,80/0,40					
				11 272,000					
63		K	181411121	Založení trávnicku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	926,000	30,50	28 243,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121					
VV				"VÝPIS KUBATUR					
VV				"trvalý travnatý porost - tl.200mm"					
VV				93,00/0,20					
VV				"ovocný sad - tl. 400mm					
VV				184,40/0,40					
VV				Součet					
				926,000					
64		M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	27,780	146,40	4 066,99	CS ÚRS 2024 02
VV				926*0,03 'Přepočtené koeficientem množství					
				27,780					
D 2				Zakládání				21 777,00	
65		K	212750133	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obšepem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 neperforovaná DN 160	m	15,000	427,00	6 405,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212750133					
VV				"doplnění melioračního potrubí při překopec					
VV				"předpoklad					
VV				1,50*10					
				15,000					
66		K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	60,000	73,20	4 392,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/291211111					
VV				"PODÉLNÝ PROFOL ULOŽENÍ POTRUBÍ - PROTAK POD KOMUNIKACÍ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"PODÉLNÝ PROFOL ULOŽENÍ POTRUBÍ - PROTAK POD ŽELEZNICI					
	VV		"zpevnění dna a stěny startovací jámy protlaku					
	VV		4,00*3,00+3,00*1,00		15,000			
	VV		15,00*4		60,000			
67	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	60,000	183,00	10 980,00	CS ÚRS 2024 02
D 4			Vodorovné konstrukce				168 585,70	
68	K	451317777-1	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	5,400	305,00	1 647,00	
	VV		"VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ ARMATUR					
	VV		"kamenná přídlažba poklopů hydrantů, šoupátek ve zpevněném terénu (mimo asf. komunikace)					
	VV		"BETONOVÉ LOŽE C30/37 XF4					
	VV		"Š+H" 2*2,70		5,400			
	VV		Součet		5,400			
69	K	451319777-1	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého	m2	27,000	30,50	823,50	
	VV		"BETONOVÉ LOŽE C30/37 XF4					
	VV		5,40*5		27,000			
70	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	187,000	829,60	155 135,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		187,00		187,000			
71	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku	m2	5,400	122,00	658,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451577877					
	VV		"VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ ARMATUR					
	VV		"kamenná přídlažba poklopů hydrantů, šoupátek ve zpevněném terénu (mimo asf. komunikace)					
	VV		"Š+H" 2*2,70		5,400			
72	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	1,330	3 660,00	4 867,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313141					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VZOROVÉ BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY					
	VV		"ŠOUPĚ" 4*0,02		0,080			
	VV		"PATNÍ KOLENO 90° 5*0,08		0,400			
	VV		"T-KUS DN100" 3*0,11		0,330			
	VV		"T-KUS DN150" 1*0,22		0,220			
	VV		2*0,15		0,300			
	VV		Součet		1,330			
73	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zařízení	m2	7,450	549,00	4 090,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VZOROVÉ BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY					
	VV		"ŠOUPĚ" 5*0,20		1,000			
	VV		"PATNÍ KOLENO 90° DN80" 5*0,40		2,000			
	VV		"T-KUS DN100" 3*0,70		2,100			
	VV		"T-KUS DN150" 1*0,85		0,850			
	VV		2*0,75		1,500			
	VV		Součet		7,450			
74	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	7,450	183,00	1 363,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353112					
D 5			Komunikace pozemní				434 721,61	
75	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	39,300	183,00	7 191,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564762111					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		"cesta šterk tl. 400mm" 39,30		39,300			
76	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	51,000	146,40	7 466,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		"šd fr. 0/32					
	VV		"dlažba" 51,00		51,000			
77	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	39,300	183,00	7 191,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		"cesta šterk tl. 400mm" 39,30		39,300			
78	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	158,000	244,00	38 552,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		"místní komunikace - asfalt"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			158,00	158,000				
79	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	158,000	24,40	3 855,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564911411					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"VÝPIS KUBATUR					
VV			"místní komunikace - asfalt"					
VV			"I. etapa obnovy povrchu" 158,00					
80	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	158,000	25,30	3 997,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"VÝPIS KUBATUR					
VV			"místní komunikace - asfalt"					
VV			158,00					
81	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	553,000	20,70	11 447,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"VÝPIS KUBATUR					
VV			"místní komunikace - asfalt"					
VV			"II. etapa obnovy povrchu v celé š. komunikace cca 3,5m"					
VV			158,00*3,50					
82	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	553,000	385,30	213 070,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144131					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"VÝPIS KUBATUR					
VV			"místní komunikace - asfalt"					
VV			"II. etapa obnovy povrchu v celé š. komunikace cca 3,5m"					
VV			158,00*3,50					
83	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	158,000	345,00	54 510,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577145132					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"VÝPIS KUBATUR					
VV			"místní komunikace - asfalt"					
VV			158,00					
84	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	2,000	610,00	1 220,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591141111					
VV			"VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ ARMATUR					
VV			"kamenná přídlažba poklopů hadrantů, šoupátek ve zpevněném terénu (mimo asf. komunikace)					
VV			"Š+H" 2*1,00					
VV			Součet					
VV			2,000					
85	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	2,020	1 464,00	2 957,28	CS ÚRS 2024 02
VV			2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			2,020					
86	K	596411111	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. do 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	51,000	366,00	18 666,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596411111					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"VÝPIS KUBATUR					
VV			"šd fr. 0/32					
VV			"dlažba" 51,00					
VV			51,000					
87	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	2,550	152,50	388,88	CS ÚRS 2024 02
VV			"vyplň tvárnice ze šterkopísku					
VV			51,00*0,025					
VV			1,275*2 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			2,550					
88	M	59246079	dlažba plošná vegetační betonová 600x300mm tl 80mm přírodní	m2	52,530	341,60	17 944,25	CS ÚRS 2024 02
VV			51*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			52,530					
89	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	316,000	146,40	46 262,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599141111					
VV			158,00*2					
VV			316,000					
D			8	Trubní vedení			2 377 888,02	
90	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	9,000	732,00	6 588,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852242122					
91	M	55253235	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	8,000	1 525,00	12 200,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA					
VV			"VÝPIS MATERIÁLU					
VV			8					
VV			8,000					
92	M	55253239	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	2 074,00	2 074,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"VÝPIS MATERIÁLU					
VV			1					
VV			1,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	852262122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	915,00	915,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852262122								
94	M	M552100100	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 100 dl 800mm - prostupová tvorovka s kotvící přírubou	kus	1,000	8 357,00	8 357,00	
VV VV "VÝPIS MATERIÁLU 1 1,000								
95	K	852312122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	1,000	1 098,00	1 098,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852312122								
96	M	55253293	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 150 dl 1000mm	kus	1,000	6 978,40	6 978,40	CS ÚRS 2024 02
97	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	9,000	732,00	6 588,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857242122								
98	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	4,000	1 988,60	7 954,40	CS ÚRS 2024 02
VV VV VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA "VÝPIS MATERIÁLU 4 4,000								
99	M	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	4,000	1 573,80	6 295,20	CS ÚRS 2024 02
VV VV VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA 4 4,000								
100	M	55254026	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90°	kus	1,000	1 622,60	1 622,60	CS ÚRS 2024 02
VV VV VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA "VÝPIS MATERIÁLU 1 1,000								
101	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	915,00	915,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857261131								
102	M	31951016	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 100	kus	1,000	9 650,20	9 650,20	CS ÚRS 2024 02
VV VV "VÝPIS MATERIÁLU 1 1,000								
103	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 098,00	1 098,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857262122								
104	M	31951004	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100	kus	1,000	9 308,60	9 308,60	CS ÚRS 2024 02
VV VV "VÝPIS MATERIÁLU 1 1,000								
105	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000	1 098,00	3 294,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857264122								
VV VV VV "VÝPIS MATERIÁLU 3 3,000								
106	M	55253515	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	3,000	3 111,00	9 333,00	CS ÚRS 2024 02
107	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	3,000	1 647,00	4 941,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857312122								
108	M	55254029	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 150-90°	kus	1,000	3 379,40	3 379,40	CS ÚRS 2024 02
VV VV VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA 1 1,000								
109	M	55259819	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 150/80	kus	1,000	2 769,40	2 769,40	CS ÚRS 2024 02
110	M	31951006	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 150	kus	1,000	13 639,60	13 639,60	CS ÚRS 2024 02
VV VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA 1 1,000								
111	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	1,000	1 647,00	1 647,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857314122								
VV VV VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA 1 1,000								
112	M	55253528	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100	kus	1,000	5 002,00	5 002,00	CS ÚRS 2024 02
113	K	871251141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	2 193,100	219,60	481 604,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871251141								
VV VV VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA "KLADEČSKÉ SCHÉMA "VÝPIS MATERIÁLU								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2193,10	2 193,100				
114	M	28613856	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 110x10,0mm	m	2 225,997	451,40	1 004 815,05	CS ÚRS 2024 02
VV			2193,1*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	2 225,997				
115	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	73,000	549,00	40 077,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877251101					
VV			*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			*KLADEČSKÉ SCHÉMA					
VV			*VÝPIS MATERIÁLU					
VV			73	73,000				
116	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	73,000	378,20	27 608,60	CS ÚRS 2024 02
117	K	877251110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110	kus	6,000	549,00	3 294,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877251110					
VV			*VÝPIS MATERIÁLU					
VV			6	6,000				
118	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	6,000	1 073,60	6 441,60	CS ÚRS 2024 02
119	K	877251112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 110	kus	9,000	549,00	4 941,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877251112					
VV			*VÝPIS MATERIÁLU					
VV			9	9,000				
120	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	9,000	1 073,60	9 662,40	CS ÚRS 2024 02
121	K	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 110	kus	28,000	549,00	15 372,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877251201					
122	M	M810141	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110mm, PN16	kus	14,000	1 573,80	22 033,20	CS ÚRS 2024 02
VV			*KLADEČSKÉ SCHÉMA					
VV			*VÝPIS MATERIÁLU					
VV			14	14,000				
123	M	M820141	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 110mm, PN16	kus	3,000	1 573,80	4 721,40	
VV			*KLADEČSKÉ SCHÉMA					
VV			3	3,000				
124	M	M830141	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110mm, PN16	kus	3,000	1 573,80	4 721,40	
VV			*KLADEČSKÉ SCHÉMA					
VV			3	3,000				
125	M	M860141	Oblouk 60° PE100 RC SDR11 110mm, PN16	kus	8,000	2 952,40	23 619,20	
VV			*KLADEČSKÉ SCHÉMA					
VV			8	8,000				
126	K	877251210	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 110	kus	3,000	549,00	1 647,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877251210					
VV			*VÝPIS MATERIÁLU					
VV			3	3,000				
127	M	28614237	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	3,000	2 025,20	6 075,60	CS ÚRS 2024 02
128	K	877251218	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zásepek d 110	kus	14,000	549,00	7 686,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877251218					
129	M	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	7,000	353,80	2 476,60	CS ÚRS 2024 02
VV			*KLADEČSKÉ SCHÉMA					
VV			*VÝPIS MATERIÁLU					
VV			7	7,000				
130	M	M286541	příruba otočná k lemovému nákržku PP/OC D110/DN100	kus	7,000	671,00	4 697,00	
131	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	5,000	3 660,00	18 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241112					
132	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	5,000	4 209,00	21 045,00	CS ÚRS 2024 02
VV			*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			*KLADEČSKÉ SCHÉMA					
VV			*VÝPIS MATERIÁLU					
VV			5	5,000				
133	M	7551701	Teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,3-1,8 m	kus	1,000	1 891,00	1 891,00	
VV			*VÝPIS MATERIÁLU					
VV			1	1,000				
134	M	7551702	Teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,5-2,0 m	kus	1,000	2 135,00	2 135,00	
VV			*VÝPIS MATERIÁLU					
VV			1	1,000				
135	M	7551703	Teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 2,0-2,5 m	kus	2,000	2 342,40	4 684,80	
VV			*VÝPIS MATERIÁLU					
VV			2	2,000				
136	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	1,000	817,40	817,40	CS ÚRS 2024 02
137	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	4,000	3 660,00	14 640,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	M	42273619	hydrant podzemní plnopřítokový DN 80 PN 16 krycí v 1250mm	kus	1,000	30 341,40	30 341,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU					
	VV	1			1,000			
139	M	42273620	hydrant podzemní plnopřítokový DN 80 PN 16 krycí v 1500mm	kus	3,000	31 207,60	93 622,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU					
	VV	3			3,000			
140	M	M422303	odvoňovací dren hydrantový (koš)	kus	4,000	744,20	2 976,80	
141	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	20,000	73,20	1 464,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		4*5,00		20,000			
142	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1,000	3 660,00	3 660,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891261112					
143	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	1,000	5 026,40	5 026,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHEMA					
	VV	1			1,000			
144	M	7561701	Teleskopická souprava pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,5-2,0 m	kus	1,000	1 927,60	1 927,60	
145	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	2 193,100	24,40	53 511,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"potrubí PE D110" 2193,10		2 193,100			
146	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	2 193,100	48,80	107 023,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892273122					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"potrubí PE D110" 2193,10		2 193,100			
	VV		Součet		2 193,100			
147	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,000	2 440,00	9 760,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
148	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	2,000	610,00	1 220,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410213					
	VV		"VZOROVÝ VÝKRES POKLOPŮ ARMATUR					
	VV		"ochrana poklopů v nepevněné ploše					
	VV	2			2,000			
149	M	59224002	dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x9cm	kus	2,000	2 415,60	4 831,20	CS ÚRS 2024 02
150	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	2,000	305,00	610,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410302					
	VV		"VZOROVÝ VÝKRES POKLOPŮ ARMATUR					
	VV		"ochrana poklopů v nepevněné ploše					
	VV	2			2,000			
151	M	59225710	deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky půlená D 130x7,5cm	kus	2,000	1 659,20	3 318,40	CS ÚRS 2024 02
152	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	5,000	732,00	3 660,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
153	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	5,000	1 342,00	6 710,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHEMA					
	VV	5			5,000			
154	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	5,000	244,00	1 220,00	CS ÚRS 2024 02
155	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	4,000	1 098,00	4 392,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401113					
156	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	4,000	439,20	1 756,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHEMA					
	VV	4			4,000			
157	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	4,000	3 184,20	12 736,80	CS ÚRS 2024 02
158	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	10,000	366,00	3 660,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899712111					
159	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	15,000	610,00	9 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899713111					
160	M	M303105	sloupek ocelový D 35mm orientační vodovod dl. 2,0m, zavařeno víčkem, vč. beton. patky	kus	15,000	1 830,00	27 450,00	
	VV		"ZNAČENÍ VODOVODU					
	VV	15			15,000			
161	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	2 193,100	36,60	80 267,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
	P		Poznámka k položce: vč. zkoušky funkčnosti vodiče					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV	2193,10			2 193,100			
162	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	2 193,100	7,30	16 009,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV	2193,10			2 193,100			
163	M	PS80/10;16	Přírubový spoj nerez DN80/10;16, sada	kus	25,000	768,60	19 215,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		"sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		"šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		"matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		"těsnění EPDM					
	VV		"plastové podložky PA					
	VV		"sada" 25		25,000			
164	M	PS100/10;16	Přirubový spoj nerez DN100/10;16, sada	kus	10,000	805,20	8 052,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		"sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		"šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		"matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		"těsnění EPDM					
	VV		"plastové podložky PA					
	VV		"sada" 10		10,000			
165	M	PS150/10;16	Přirubový spoj nerez DN150/10;16, sada	kus	4,000	915,00	3 660,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA					
	VV		"sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		"šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		"matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		"těsnění EPDM					
	VV		"plastové podložky PA					
	VV		"sada" 4		4,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					38 552,00
166	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	316,000	122,00	38 552,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112								
D		997	Přesun sutě					70 535,37
167	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	238,234	24,40	5 812,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551								
168	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 335,276	9,20	30 684,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559								
	VV		238,234*14 'Přepočtené koeficientem množství		3 335,276			
169	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	32,775	122,00	3 998,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861								
	VV		11,475+21,30		32,775			
170	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	107,104	54,90	5 880,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873								
	VV		69,52+14,79+22,794		107,104			
171	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	98,355	183,00	17 998,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875								
	VV		34,76+63,595		98,355			
172	K	R99701391	Poplatek za uložení na skládce odpadu dřevěného biologicky rozložitelného	t	0,099	610,00	60,39	
	VV		Biologicky rozložitelný odpad - kořeny/pařezy, kód odpadu 200201.3					
	VV		Poznámka k položce: přepočet ks na t					
	VV		průřez pařezu * výška * koeficient zohledňující kořeny * objemová hmotnost, D * 3,14 * 0,5 m * 1,2 * 700 kg/m3,					
	VV		(3,14*0,30/4*0,50*1,2*0,70)*1		0,099			
	VV		Součet		0,099			
173	K	R99915101	Odvoz a likvidace odpadu z realizace protlaků	kpl	1,000	6 100,00	6 100,00	
D		998	Přesun hmot					46 315,57
174	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	365,721	73,20	26 770,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111								
175	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	100,127	195,20	19 544,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101								
D		M	Práce a dodávky M					469 192,00
D		23-M	Montáže potrubí					469 192,00
176	K	230011114	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 273 mm, tl. 10,0 mm	m	98,500	305,00	30 042,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230011114								
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		17,00*2		34,000			
	VV		40,00+9,50+15,00		64,500			
	VV		Součet		98,500			
177	M	14011110-1	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm	m	98,500	3 335,00	328 497,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	K	230202072	Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí plastové dn přes 63 do 110 mm	m	98,500	244,00	24 034,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202072								
179	K	230202123	Montáž kluzných objímek pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 101 do 112 mm	kus	85,000	122,00	10 370,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202123								
180	M	28655150-1	objímka kluzná typ A,B segment v 36mm	kus	255,000	241,60	61 608,00	
VV 85*3 'Přepočtené koeficientem množství 255,000								
181	K	230202217	Montáž manžety na chráničku potrubí ocelového D přes 219,3 do 273 mm	kus	10,000	61,00	610,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202217								
182	M	28655116	manžeta chráničky vč. upínací pásky 110x220mm DN 100x200	kus	10,000	793,00	7 930,00	CS ÚRS 2024 02
183	K	R23040100	Potrubí nerez ocel dle DIN 1.4404 DN 100 (Ø 104 x 2) včetně tvarovek, přírub; D+M	m	1,600	3 050,00	4 880,00	
VV *KLADEČSKÉ SCHÉMA								
VV *VÝPIS MATERIÁLU								
VV 1,60 1,600								
184	K	R23700761	Podpěra nerezového potrubí DN 100 nerezová pro kotvení k podlaze, vč. kotevního materiálu, délku upravit při montáži; D+M	kus	2,000	610,00	1 220,00	
VV *KLADEČSKÉ SCHÉMA								
VV *VÝPIS MATERIÁLU								
VV 2 2,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:
SO 03 - ZÁSOBNÍ ŘAD ČÍŽOVÁ

KSO:
Místo: Čížová

CC-CZ:
Datum: 20.11.2024

Zadavatel:
Obec Čížová

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ:
DIČ: 43841252
CZ43841252

Projektant:
Vodohohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VRV a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu.“

Cena bez DPH

1 612 076,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 612 076,48	21,00%	338 536,06
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 950 612,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU

Objekt:

SO 03 - ZÁSOBNÍ ŘAD ČÍŽOVÁ

Místo:

Čížová

Datum:

20.11.2024

Zadavatel:

Obec Čížová

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

VRV a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 612 076,48

HSV - Práce a dodávky HSV

1 612 076,48

1 - Zemní práce	410 148,94
4 - Vodorovné konstrukce	22 596,84
5 - Komunikace pozemní	62 945,00
8 - Trubní vedení	1 092 413,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 782,40
997 - Přesun sutě	12 514,40
998 - Přesun hmot	6 675,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 03 - ZÁSOBNÍ ŘAD ČÍŽOVÁ
Místo: Čížová
Zadavatel: Obec Čížová
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Datum: 20.11.2024
Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5
Zpracovatel: VRV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 612 076,48	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 612 076,48	
D		1	Zemní práce				410 148,94	
1	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	427,00	2 135,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102 "PASPORT ZELENÉ "POL.2 - 10" 5		5,000			
2	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,000	671,00	2 684,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101103 "PASPORT ZELENÉ "POL.2 - 10" 4		4,000			
3	K	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	366,00	1 830,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155221					
4	K	112155225	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	549,00	2 196,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155225					
5	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	610,00	3 050,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102					
6	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000	732,00	2 928,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103					
7	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	19,600	24,40	478,24	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ "VÝPIS KUBATUR "místní komunikace - asfalt" 19,60		19,600			
8	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	19,600	97,60	1 912,96	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107342 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ "VÝPIS KUBATUR "místní komunikace - asfalt" 19,60		19,600			
9	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	46,000	36,60	1 683,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107324 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ "VÝPIS KUBATUR "cesta štěrk tl. 400mm" 46,00		46,000			
10	K	113154523	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	68,600	122,00	8 369,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154523 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ "VÝPIS KUBATUR "místní komunikace - asfalt" "II. etapa obnovy povrchu v celé š. komunikace cca 3,5m" 19,60*3,50		68,600			
11	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	360,000	30,50	10 980,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
12	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	45,000	183,00	8 235,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,000	244,00	244,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001401 1*1,00					
14	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	2,000	122,00	244,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405 2*1,00					
15	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	7,000	183,00	1 281,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422 7*1,00					
16	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	157,500	13,40	2 110,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113 "VÝPIS KUBATUR "trvalý travnatý porost - tl.200mm" 31,50/0,20 Součet					
					157,500			
					157,500			
17	K	121151116	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	158,000	11,60	1 832,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151116 "VÝPIS KUBATUR "ovocný sad - tl. 400mm 63,20/0,40 Součet					
					158,000			
					158,000			
18	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	127,075	146,40	18 603,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154204 "TECHNICKÁ ZPRÁVA "PODÉLNÝ PROFIL "VÝPIS KUBATUR "výkop v RT 258,10+31,90 "výkop ve ZP 35,20+65,80 Mezisoučet "zemina tř.I - 65% z toho sk.2 - 50% " (391,00*0,65)*0,50					
					290,000			
					101,000			
					391,000			
					127,075			
19	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	127,075	164,70	20 929,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204 "TECHNICKÁ ZPRÁVA "PODÉLNÝ PROFIL "VÝPIS KUBATUR "výkop v RT 258,10+31,90 "výkop ve ZP 35,20+65,80 Mezisoučet "zemina tř.II - 65% z toho sk.3 - 50% " (391,00*0,65)*0,50					
					290,000			
					101,000			
					391,000			
					127,075			
20	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	58,650	189,10	11 090,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204 "TECHNICKÁ ZPRÁVA "PODÉLNÝ PROFIL "VÝPIS KUBATUR "výkop v RT 258,10+31,90 "výkop ve ZP 35,20+65,80 Mezisoučet "zemina tř.II - 30% z toho sk.4 - 50% " (391,00*0,30)*0,50					
					290,000			
					101,000			
					391,000			
					58,650			
21	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	58,650	488,00	28 621,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454204 "TECHNICKÁ ZPRÁVA "PODÉLNÝ PROFIL "VÝPIS KUBATUR					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkop v RT					
	VV		258,10+31,90		290,000			
	VV		"výkop ve ZP					
	VV		35,20+65,80		101,000			
	VV		Mezisoučet			391,000		
	VV		"zemina tř.II - 30% z toho sk.5 - 50% " (391,00*0,30)*0,50		58,650			
22	K	132554204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	19,550	976,00	19 080,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132554204					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PODÉLNÝ PROFIL					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		"výkop v RT					
	VV		258,10+31,90		290,000			
	VV		"výkop ve ZP					
	VV		35,20+65,80		101,000			
	VV		Mezisoučet			391,000		
	VV		"zemina tř.III- 5% " 391,00*0,05		19,550			
23	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	1 093,800	11,00	12 031,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811131					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		"pažení hl. do 2m" 970,00		970,000			
	VV		"pažení hl. do 4m" 123,80		123,800			
	VV		Součet		1 093,800			
24	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	1 093,800	3,70	4 047,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231					
25	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	183,00	915,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201402					
26	K	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,000	549,00	2 196,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201403					
27	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	610,00	3 050,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201412					
28	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000	976,00	3 904,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201413					
29	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	244,00	1 220,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422					
30	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000	366,00	1 464,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201423					
31	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	70,000	6,10	427,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301932					
	VV		5*14 'Přepočtené koeficientem množství		70,000			
32	K	162301933	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	56,000	18,30	1 024,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301933					
	VV		4*14 'Přepočtené koeficientem množství		56,000			
33	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	70,000	12,20	854,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301952					
	VV		5*14 'Přepočtené koeficientem množství		70,000			
34	K	162301953	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	56,000	36,60	2 049,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301953					
	VV		4*14 'Přepočtené koeficientem množství		56,000			
35	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	70,000	9,20	644,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301972 VV 5*14 'Přepočtené koeficientem množství 70,000								
36	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	56,000	24,40	1 366,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301973 VV 4*14 'Přepočtené koeficientem množství 56,000								
37	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	322,100	48,80	15 718,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104 VV "vodorovné přemístění zásypového a obsypového materiálu VV "zásyp ŠD" 177,80 177,800 VV "obsyp ŠP" 119,40 119,400 VV "pískové lože" 24,90 24,900 VV Součet 322,100								
38	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	76,350	122,00	9 314,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 VV "výpočet dle pol.č. 132154204" 127,075 127,075 VV "výpočet dle pol.č. 132254204" 127,075 127,075 VV Mezisoučet 254,150 VV "odečet výkopku pro zpětný zásyp VV "výpočet dle pol.č. 174151101" VV -177,80 -177,800 VV Součet 76,350								
39	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	381,750	7,30	2 786,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 VV 76,35*5 'Přepočtené koeficientem množství 381,750								
40	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	117,300	128,10	15 026,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137 VV "výpočet dle pol.č. 132354204" 58,65 58,650 VV "výpočet dle pol.č. 132454204" 58,65 58,650 VV Součet 117,300								
41	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	586,500	7,30	4 281,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139 VV 117,3*5 'Přepočtené koeficientem množství 586,500								
42	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,550	128,10	2 504,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157 VV "výpočet dle pol.č. 132554204" 19,55 19,550								
43	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	97,750	7,30	713,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159 VV 19,55*5 'Přepočtené koeficientem množství 97,750								
44	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	322,100	24,40	7 859,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 VV "vodorovné přemístění zásypového a obsypového materiálu VV "zásyp ŠD" 177,80 177,800 VV "obsyp ŠP" 119,40 119,400 VV "pískové lože" 24,90 24,900 VV Součet 322,100								
45	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	383,760	36,60	14 045,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 VV 213,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 383,760								
46	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	213,200	12,20	2 601,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 VV "výpočet dle pol.č. 162751117" 76,35 76,350								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výpočet dle pol.č. 162751137" 117,30		117,300			
	VV		"výpočet dle pol.č. 162751157" 19,55		19,550			
	VV		Součet		213,200			
47	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	235,000	158,60	37 271,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		"výkop v RT					
	VV		"zásyp výtěženou zeminou					
	VV		"trvalý travní porost" 159,80		159,800			
	VV		"ovocný sad" 18,00		18,000			
	VV		Mezisoučet		177,800			
	VV		"výkop ve ZP					
	VV		"zásyp ŠD					
	VV		"místní komunikace - asfalt" 19,90		19,900			
	VV		"cesta štěrka" 37,30		37,300			
	VV		Mezisoučet		57,200			
	VV		Součet		235,000			
48	M	58344197	štěrka frakce 0/63	t	114,400	305,00	34 892,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zásyp ŠD					
	VV		57,20		57,200			
	VV		57,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		114,400			
49	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	119,400	201,30	24 035,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		119,40		119,400			
50	M	58337331	štěrka frakce 0/22	t	238,800	152,50	36 417,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		119,4*2 'Přepočtené koeficientem množství		238,800			
51	K	181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	157,500	24,40	3 843,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		"trvalý travnatý porost - tl.200mm"					
	VV		31,50/0,20		157,500			
	VV		Součet		157,500			
52	K	181351106	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	158,000	13,40	2 117,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351106					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		"ovocný sad - tl. 400mm					
	VV		63,20/0,40		158,000			
	VV		Součet		158,000			
53	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	315,500	30,50	9 622,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121					
	VV		"VÝPIS KUBATUR					
	VV		"trvalý travnatý porost - tl.200mm"					
	VV		31,50/0,20		157,500			
	VV		"ovocný sad - tl. 400mm					
	VV		63,20/0,40		158,000			
	VV		Součet		315,500			
54	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	9,465	146,40	1 385,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		315,5*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		9,465			
D 4 Vodorovné konstrukce							22 596,84	
55	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	24,900	829,60	20 657,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		"KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ					
	VV		24,90		24,900			
56	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,330	3 660,00	1 207,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313141					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VZOROVÉ BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY					
	VV		"T-KUS DN200" 1*0,33		0,330			
	VV		Součet		0,330			
57	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	1,000	549,00	549,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VZOROVÉ BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY					
	VV		"T-KUS DN200" 1*1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	1,000	183,00	183,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353112					
D 5 Komunikace pozemní							62 945,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	46,000	183,00	8 418,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564762111						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ"						
	VV	"VÝPIS KUBATUR"						
	VV	"cesta šterk tl. 400mm" 46,00						
					46,000			
60	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	46,000	183,00	8 418,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ"						
	VV	"VÝPIS KUBATUR"						
	VV	"cesta šterk tl. 400mm" 46,00						
					46,000			
61	K	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	19,600	244,00	4 782,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871016						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ"						
	VV	"VÝPIS KUBATUR"						
	VV	"místní komunikace - asfalt"						
	VV	19,60						
					19,600			
62	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	19,600	24,40	478,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564911411						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ"						
	VV	"VÝPIS KUBATUR"						
	VV	"místní komunikace - asfalt"						
	VV	"I. etapa obnovy povrchu" 19,60						
					19,600			
63	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	19,600	25,30	495,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ"						
	VV	"VÝPIS KUBATUR"						
	VV	"místní komunikace - asfalt"						
	VV	19,60						
					19,600			
64	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	68,600	20,70	1 420,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ"						
	VV	"VÝPIS KUBATUR"						
	VV	"místní komunikace - asfalt"						
	VV	"II. etapa obnovy povrchu v celé š. komunikace cca 3,5m"						
	VV	19,60*3,50						
					68,600			
65	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	68,600	385,30	26 431,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144131						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ"						
	VV	"VÝPIS KUBATUR"						
	VV	"místní komunikace - asfalt"						
	VV	"II. etapa obnovy povrchu v celé š. komunikace cca 3,5m"						
	VV	19,60*3,50						
					68,600			
66	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	19,600	345,00	6 762,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577145132						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ"						
	VV	"VÝPIS KUBATUR"						
	VV	"místní komunikace - asfalt"						
	VV	19,60						
					19,600			
67	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	39,200	146,40	5 738,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599141111						
	VV	19,60*2						
					39,200			
D 8 Trubní vedení							1 092 413,79	
68	K	857351131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200	kus	2,000	1 464,00	2 928,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857351131						
	VV	"VÝPIS MATERIÁLU"						
	VV	2						
					2,000			
69	M	31951019	<i>potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 200</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>26 461,80</i>	<i>52 923,60</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
70	K	857354122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	1,000	2 196,00	2 196,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857354122						
	VV	"VÝPIS MATERIÁLU"						
	VV	1						
					1,000			
71	M	55253536	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10 T-kus DN 200/200</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>13 883,60</i>	<i>13 883,60</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
72	K	871351212	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 225 x 20,5 mm	m	296,500	463,60	137 457,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871351212						
	VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA"						
	VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA"						
	VV	"VÝPIS MATERIÁLU"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			296,50	296,500				
73	M	28613861	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 225x20,5mm	m	300,948	1 830,00	550 734,84	CS ÚRS 2024 02
VV			296,5*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	300,948				
74	K	877351102	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 225	kus	27,000	1 220,00	32 940,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877351102					
VV			"VÝPIS MATERIÁLU"					
VV			27	27,000				
75	M	28615981	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm	kus	27,000	1 488,40	40 186,80	CS ÚRS 2024 02
76	K	877351110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 200	kus	2,000	1 220,00	2 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877351110					
VV			"VÝPIS MATERIÁLU"					
VV			2	2,000				
77	M	28614954	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 225mm	kus	2,000	8 674,20	17 348,40	CS ÚRS 2024 02
78	K	877351112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 200	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877351112					
VV			"VÝPIS MATERIÁLU"					
VV			1	1,000				
79	M	28614942	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 225mm	kus	1,000	8 674,20	8 674,20	CS ÚRS 2024 02
80	K	877351202	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 225	kus	9,000	1 220,00	10 980,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877351202					
81	M	28614921	oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 225mm	kus	7,000	5 563,20	38 942,40	
VV			"VÝPIS MATERIÁLU"					
VV			7	7,000				
82	M	28614933	oblouk 30° SDR11 PE 100 RC PN16 D 225mm	kus	1,000	5 563,20	5 563,20	
83	M	28614866	oblouk 60° SDR11 PE 100 RC PN16 D 225mm	kus	1,000	5 563,20	5 563,20	
VV			"VÝPIS MATERIÁLU"					
VV			1	1,000				
84	K	877351210	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 200	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877351210					
85	M	28614202	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 200mm	kus	1,000	7 905,60	7 905,60	
VV			"VÝPIS MATERIÁLU"					
VV			1	1,000				
86	K	877351219	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zásepek d 225	kus	6,000	1 220,00	7 320,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877351219					
87	M	28653142	nákržek lemový PE 100 SDR11 225mm	kus	3,000	1 171,20	3 513,60	CS ÚRS 2024 02
VV			"VÝPIS MATERIÁLU"					
VV			3	3,000				
88	M	M286562	příruba otočná k lemovému nákržku PP/OC D225/DN200	kus	3,000	1 744,60	5 233,80	
VV			"VÝPIS MATERIÁLU"					
VV			3	3,000				
89	K	891351112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200	kus	3,000	6 100,00	18 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891351112					
VV			"VÝPIS MATERIÁLU"					
VV			3	3,000				
90	M	42221307	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm	kus	3,000	14 249,60	42 748,80	CS ÚRS 2024 02
91	M	7591722	Teleskopická souprava pro šoupě DN 200, rozsah 1,5-2,0 m	kus	3,000	2 659,60	7 978,80	
92	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	296,500	36,60	10 851,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
93	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	296,500	61,00	18 086,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892353122					
94	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	2 440,00	4 880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
95	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	3,000	732,00	2 196,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
VV			"VÝPIS MATERIÁLU"					
VV			3	3,000				
96	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000	1 342,00	4 026,00	CS ÚRS 2024 02
97	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	3,000	244,00	732,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"VÝPIS MATERIÁLU"					
VV			3	3,000				
98	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	3,000	366,00	1 098,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899712111 VV "VÝPIS MATERIÁLU" VV 3 3,000								
99	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	3,000	610,00	1 830,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899713111 VV "VÝPIS MATERIÁLU" VV 3 3,000								
100	M	M303105	sloupek ocelový D 35mm orientační vodovod dl. 2,0m, zavařeno víčkem, vč. beton. patky	kus	3,000	1 830,00	5 490,00	
101	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	296,500	36,60	10 851,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721112 VV "VÝPIS MATERIÁLU" VV 296,50 296,500								
102	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	296,500	7,30	2 164,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113 VV "VÝPIS MATERIÁLU" VV 296,50 296,500								
103	M	PS200/10;16	Přirubový spoj nerez DN200/10;16, sada	kus	6,000	2 000,80	12 004,80	
VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA" VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA" VV "sada šroubů, matic, podložek a těsnění" VV "šrouby - nerezový materiál A2" VV "matice, podložky - nerezový materiál A4" VV "těsnění EPDM" VV "plastové podložky PA" VV "sada" 6 6,000								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 782,40	
104	K	919735112	Řezání stávajícího živního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	39,200	122,00	4 782,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112								
D 997 Přesun sutě							12 514,40	
105	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	47,505	24,40	1 159,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551								
106	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	665,070	9,20	6 118,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 VV 47,505*14 'Přepočtené koeficientem množství' 665,070								
107	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	35,304	54,90	1 938,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873 VV 8,624+26,68 35,304								
108	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,201	183,00	2 232,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875 VV 4,312+7,889 12,201								
109	K	R99701391	Poplatek za uložení na skládce odpadu dřevěného biologicky rozložitelného	t	1,747	610,00	1 065,67	
VV Biologicky rozložitelný odpad - kořeny/pařezy, kód odpadu 200201.3 VV Poznámka k položce: přepočet ks na t VV průřez pařezu * výška * koeficient zohledňující kořeny * VV objemová hmotnost, D * 3,14 * 0,5 m * 1,2 * 700 kg/m3, VV (3,14*0,50/4*0,50*1,2*0,70)*5 0,824 VV (3,14*0,70/4*0,50*1,2*0,70)*4 0,923 VV Součet 1,747								
D 998 Přesun hmot							6 675,11	
110	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	70,750	73,20	5 178,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111								
111	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,665	195,20	1 496,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU

Objekt:

SO 04 - ZÁSOBNÍ ŘAD BOŠOVICE

KSO:

Místo: Čížová

CC-CZ:

Datum: 20.11.2024

Zadavatel:

Obec Čížová

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ:

43841252

DIČ:

CZ43841252

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VRV a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu.

Cena bez DPH

1 733 870,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 733 870,00	21,00%	364 112,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 097 982,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU

Objekt:

SO 04 - ZÁSOBNÍ ŘAD BOŠOVICE

Místo:

Čížová

Datum:

20.11.2024

Zadavatel:

Obec Čížová

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

VRV a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 733 870,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 654 734,00

1 - Zemní práce	797 071,53
4 - Vodorovné konstrukce	58 619,17
5 - Komunikace pozemní	20 023,13
8 - Trubní vedení	769 641,82
997 - Přesun sutě	4 586,53
998 - Přesun hmot	4 791,82
M - Práce a dodávky M	79 136,00
23-M - Montáže potrubí	79 136,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 04 - ZÁSOBNÍ ŘAD BOŠOVICE
Místo: Čížová
Zadavatel: Obec Čížová
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Datum: 20.11.2024
Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5
Zpracovatel: VRV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 733 870,00

HSV Práce a dodávky HSV 1 654 734,00

1 Zemní práce 797 071,53

1	K	113107324	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	38,000	36,60	1 390,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107324 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "VÝPIS KUBATUR VV "cesta štěrkl tl. 400mm" 38,00 38,000								
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	400,000	30,50	12 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201								
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	50,000	183,00	9 150,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301								
4	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	1,000	244,00	244,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405 VV 1*1,00 1,000								
5	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	6,000	183,00	1 098,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422 VV 6*1,00 6,000								
6	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	267,500	13,40	3 584,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113 VV "VÝPIS KUBATUR VV "trvalý travnatý porost - tl.200mm" VV 53,50/0,20 267,500 VV Součet 267,500								
7	K	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	3 888,500	11,60	45 106,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151126 VV "VÝPIS KUBATUR VV "ovocný sad - tl. 400mm" VV 372,20/0,40 930,500 VV "pole (orná půda) - tl. 400mm" VV 1183,20/0,40 2 958,000 VV Součet 3 888,500								
8	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	495,270	146,40	72 507,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154206 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "PODÉLNÝ PROFIL VV "VÝPIS KUBATUR VV "výkop v RT VV 488,80+212,30+337,50 1 038,600 VV "výkop ve ZP VV 62,00 62,000 VV Mezisoučet 1 100,600 VV "zemina tř.t. - 90% z toho sk.2 - 50% " (1100,60*0,90)*0,50 495,270								
9	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	495,270	164,70	81 570,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254206								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV VV VV VV VV VV VV VV VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA "PODÉLNÝ PROFIL "VÝPIS KUBATUR "výkop v RT 488,80+212,30+337,50 "výkop ve ZP 62,00 Mezisoučet "zemina tř.I - 90% z toho sk.3 - 50% " (1100,60*0,90)*0,50		1 038,600 62,000 1 100,600 495,270			
10	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	55,030	189,10	10 406,17	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA "PODÉLNÝ PROFIL "VÝPIS KUBATUR "výkop v RT 488,80+212,30+337,50 "výkop ve ZP 62,00 Mezisoučet "zemina tř.II - 10% z toho sk.4 - 50%" (1100,60*0,10)*0,50		 1 038,600 62,000 1 100,600 55,030			
11	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	55,030	488,00	26 854,64	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA "PODÉLNÝ PROFIL "VÝPIS KUBATUR "výkop v RT 488,80+212,30+337,50 "výkop ve ZP 62,00 Mezisoučet "zemina tř.II - 10% z toho sk.5 - 50%" (1100,60*0,10)*0,50		 1 038,600 62,000 1 100,600 55,030			
12	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	3 443,500	11,00	37 878,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV "VÝPIS KUBATUR "pažení hl. do 2m" 2499,70 "pažení hl. do 4m" 943,80 Součet		 2 499,700 943,800 3 443,500			
13	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	3 443,500	3,70	12 740,95	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV "Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		 352,993			
14	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	352,993	48,80	17 226,06	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV "vodorovné přemístění zásypového a obsypového materiálu "zásyp ŠD" 43,30 "obsyp ŠP" 245,493 "pískové lože" 64,20 Součet		 43,300 245,493 64,200 352,993			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	248,140	122,00	30 273,08	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV "Výpočet dle pol.č. 132154206" 495,27 "výpočet dle pol.č. 132254206" 495,27 Mezisoučet "odečet výkopku pro zpětný zásyp "výpočet dle pol.č. 174151101" -742,40 Součet		 495,270 495,270 990,540 -742,400 248,140			
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 240,700	7,30	9 057,11	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV "Výpočet dle pol.č. 132354206" 55,03 "výpočet dle pol.č. 132454206" 55,03 Součet		 55,030 55,030 110,060			
17	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	110,060	128,10	14 098,69	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV "Výpočet dle pol.č. 132354206" 55,03 "výpočet dle pol.č. 132454206" 55,03 Součet		 55,030 55,030 110,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	550,300	7,30	4 017,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
VV			110,06*5 'Přepočtené koeficientem množství		550,300			
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	352,993	24,40	8 613,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
VV			"vodorovné přemístění zásypového a obsypového materiálu					
VV			"zásyp ŠD" 43,30		43,300			
VV			"obsyp ŠP" 245,493		245,493			
VV			"pískové lože" 64,20		64,200			
VV			Součet		352,993			
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	644,760	36,60	23 598,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			358,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		644,760			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	358,200	12,20	4 370,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV			"výpočet dle pol.č. 162751117" 248,14		248,140			
VV			"výpočet dle pol.č. 162751137" 110,06		110,060			
VV			Součet		358,200			
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	785,700	158,60	124 612,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"VÝPIS KUBATUR					
VV			"výkop v RT					
VV			"zásyp výtěženou zeminou					
VV			"trvalý travní porost" 357,90		357,900			
VV			"ovocný sad" 148,50		148,500			
VV			"pole" 236,00		236,000			
VV			Mezisoučet		742,400			
VV			"výkop ve ZP					
VV			"zásyp ŠD					
VV			"cesta štěrka" 43,30		43,300			
VV			Mezisoučet		43,300			
VV			Součet		785,700			
23	M	58344197	štěrkostr' frakce 0/63	t	86,600	305,00	26 413,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"zásyp ŠD					
VV			43,30		43,300			
VV			43,3*2 'Přepočtené koeficientem množství		86,600			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	245,493	201,30	49 417,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"VÝPIS KUBATUR					
VV			245,10		245,100			
VV			"VZOROVÝ VÝKRES POKLOPŮ ARMATUR					
VV			"ochrana poklopů v nebezpečné ploše					
VV			"obsyp uložení armatur					
VV			(3,14*0,50*0,50)*0,50*1		0,393			
VV			Součet		245,493			
25	M	58337331	štěrkostr' frakce 0/22	t	490,986	152,50	74 875,37	CS ÚRS 2024 02
VV			245,493*2 'Přepočtené koeficientem množství		490,986			
26	K	181351103	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	267,500	24,40	6 527,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
VV			"VÝPIS KUBATUR					
VV			"trvalý travnatý porost - tl.200mm"					
VV			53,50/0,20		267,500			
VV			Součet		267,500			
27	K	181351116	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	3 888,500	12,20	47 439,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351116					
VV			"VÝPIS KUBATUR					
VV			"ovocný sad - tl. 400mm					
VV			372,20/0,40		930,500			
VV			"pole (orná půda) - tl. 400mm					
VV			1183,20/0,40		2 958,000			
VV			Součet		3 888,500			
28	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 198,000	30,50	36 539,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121					
VV			"VÝPIS KUBATUR					
VV			"trvalý travnatý porost - tl.200mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		53,50/0,20		267,500			
	VV		*ovocný sad - tl. 400mm					
	VV		372,20/0,40		930,500			
	VV		Součet		1 198,000			
29	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	35,940	146,40	5 261,62	CS ÚRS 2024 02
	VV		1198*0,03 *Přepočtené koeficientem množství		35,940			
D 4			Vodorovné konstrukce				58 619,17	
30	K	451317777-1	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	7,100	305,00	2 165,50	
	VV		*VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ ARMATUR					
	VV		*kamenná přídlažba poklopů hydrantů, šoupátek ve zpevněném terénu (mimo asf. komunikace)					
	VV		*BETONOVÉ LOŽE C30/37 XF4					
	VV		*Š+H" 2*2,70		5,400			
	VV		*Š" 1*1,70		1,700			
	VV		Součet		7,100			
31	K	451319777-1	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého	m2	35,500	30,50	1 082,75	
	VV		*BETONOVÉ LOŽE C30/37 XF4					
	VV		7,10*5		35,500			
32	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	64,200	829,60	53 260,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		*KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ					
	VV		64,20		64,200			
33	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku	m2	7,100	122,00	866,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451577877					
	VV		*VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ ARMATUR					
	VV		*kamenná přídlažba poklopů hydrantů, šoupátek ve zpevněném terénu (mimo asf. komunikace)					
	VV		*Š+H" 2*2,70		5,400			
	VV		*Š" 1*1,70		1,700			
	VV		Součet		7,100			
34	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředří bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,140	3 660,00	512,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313141					
	VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		*VZOROVÉ BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY					
	VV		*ŠOUPĚ" 3*0,02		0,060			
	VV		*PATNÍ KOLENO 90°" 1*0,08		0,080			
	VV		Součet		0,140			
35	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	1,000	549,00	549,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111					
	VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		*VZOROVÉ BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY					
	VV		*ŠOUPĚ" 3*0,20		0,600			
	VV		*PATNÍ KOLENO 90° DN80" 1*0,40		0,400			
	VV		Součet		1,000			
36	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	1,000	183,00	183,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353112					
D 5			Komunikace pozemní				20 023,13	
37	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	39,300	183,00	7 191,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564762111					
	VV		*VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		*VÝPIS KUBATUR					
	VV		*cesta šterk tl. 400mm" 39,30		39,300			
38	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	39,300	183,00	7 191,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	VV		*VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		*VÝPIS KUBATUR					
	VV		*cesta šterk tl. 400mm" 39,30		39,300			
39	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	2,700	610,00	1 647,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591141111					
	VV		*VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ ARMATUR					
	VV		*kamenná přídlažba poklopů hydrantů, šoupátek ve zpevněném terénu (mimo asf. komunikace)					
	VV		*Š+H" 2*1,00		2,000			
	VV		*Š" 1*0,70		0,700			
	VV		Součet		2,700			
40	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	2,727	1 464,00	3 992,33	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,7*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		2,727			
D 8			Trubní vedení				769 641,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	732,00	2 928,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852242122 VV VV VV								
42	M	55253235	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	3,000	1 525,00	4 575,00	CS ÚRS 2024 02
"KLADEČSKÉ SCHÉMA "VÝPIS MATERIÁLU 3								
43	M	55253239	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	2 074,00	2 074,00	CS ÚRS 2024 02
"KLADEČSKÉ SCHÉMA VV VV 1								
44	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	2,000	732,00	1 464,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857241131 VV VV 2								
45	M	31951015	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80	kus	2,000	8 418,00	16 836,00	CS ÚRS 2024 02
46	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	732,00	1 464,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857242122 VV VV VV								
47	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	1 988,60	1 988,60	CS ÚRS 2024 02
"KLADEČSKÉ SCHÉMA VV VV VV 1								
48	M	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	1,000	1 573,80	1 573,80	CS ÚRS 2024 02
"KLADEČSKÉ SCHÉMA VV VV 1								
49	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 098,00	2 196,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857244122 VV VV VV								
50	M	55253510	tvorovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	2,000	2 635,20	5 270,40	CS ÚRS 2024 02
"VÝPIS MATERIÁLU VV VV 2								
51	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	860,300	195,20	167 930,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871241211 VV VV VV VV VV 860,30								
52	M	28613855	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 90x8,2mm	m	873,205	305,00	266 327,53	CS ÚRS 2024 02
VV 860,3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 873,205								
53	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	35,000	366,00	12 810,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241101 VV VV VV VV 35								
54	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	35,000	305,00	10 675,00	CS ÚRS 2024 02
55	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	5,000	366,00	1 830,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241110 VV VV VV 5								
56	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	5,000	732,00	3 660,00	CS ÚRS 2024 02
57	K	877241112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90	kus	1,000	366,00	366,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241112 VV VV VV 1								
58	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	1,000	732,00	732,00	CS ÚRS 2024 02
59	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 90	kus	11,000	366,00	4 026,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241201 VV VV VV								
60	M	M910138	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 D90mm, PN16	kus	7,000	1 171,20	8 198,40	
"KLADEČSKÉ SCHÉMA VV VV VV 7								
61	M	M960138	Oblouk 60° PE100 RC SDR11 D90mm, PN16	kus	4,000	2 269,20	9 076,80	
"KLADEČSKÉ SCHÉMA VV VV VV 4								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	877241218	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 záslepek d 90	kus	10,000	366,00	3 660,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241218								
63	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	5,000	280,60	1 403,00	CS ÚRS 2024 02
VV VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA 5 5,000								
64	M	M286549	příruba otočná k lemovému nákrůžku PP/OC D90/DN80	kus	5,000	597,80	2 989,00	
65	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	3,000	3 660,00	10 980,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241112								
66	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	3,000	4 209,00	12 627,00	CS ÚRS 2024 02
VV VV VV VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA "KLADEČSKÉ SCHÉMA "VÝPIS MATERIÁLU 3 3,000								
67	M	7551702	Teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,5-2,0 m	kus	2,000	1 891,00	3 782,00	
VV VV "VÝPIS MATERIÁLU 2 2,000								
68	M	7551703	Teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 2,0-2,5 m	kus	1,000	2 342,40	2 342,40	
VV VV "VÝPIS MATERIÁLU 1 1,000								
69	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	2 440,00	2 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247112								
70	M	42273620	hydrant podzemní plnopřítokový DN 80 PN 16 krycí v 1500mm	kus	1,000	31 329,60	31 329,60	CS ÚRS 2024 02
VV VV "VÝPIS MATERIÁLU 1 1,000								
71	M	M422303	odvoňovací dren hydrantový (koš)	kus	1,000	744,20	744,20	
72	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	5,000	61,00	305,00	CS ÚRS 2024 02
VV 1*5,00 5,000								
73	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	860,300	24,40	20 991,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111 VV VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA "potrubí PE D90" 860,30 860,300								
74	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	860,300	48,80	41 982,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892273122 VV VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA "potrubí PE D90" 860,30 860,300								
75	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	2 440,00	4 880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111								
76	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410213 VV VV VV "VZOROVÝ VÝKRES POKLOPŮ ARMATUR "ochrana poklopů v nepevněné ploše 1 1,000								
77	M	59224002	dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x9cm	kus	1,000	2 415,60	2 415,60	CS ÚRS 2024 02
78	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410302 VV VV VV "VZOROVÝ VÝKRES POKLOPŮ ARMATUR "ochrana poklopů v nepevněné ploše 1 1,000								
79	M	59225710	deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky půlená D 130x7,5cm	kus	1,000	1 659,20	1 659,20	CS ÚRS 2024 02
80	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	3,000	732,00	2 196,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112								
81	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000	1 342,00	4 026,00	CS ÚRS 2024 02
VV VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA 3 3,000								
82	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	3,000	244,00	732,00	CS ÚRS 2024 02
83	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	1,000	1 098,00	1 098,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401113								
84	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 184,20	3 184,20	CS ÚRS 2024 02
VV VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA 1 1,000								
85	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	439,20	439,20	CS ÚRS 2024 02
86	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	7,000	366,00	2 562,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899712111								
87	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	8,000	610,00	4 880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899713111								
88	M	M303105	sloupek ocelový D 35mm orientační vodovod dl. 2,0m, zavařeno víčkem, vč. beton. patky	kus	15,000	1 830,00	27 450,00	
VV "ZNAČENÍ VODOVODU								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		15			15,000			
89	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	860,300	36,60	31 486,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111 Poznámka k položce: vč. zkoušky funkčnosti vodiče VV VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA" 860,30								
90	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	860,300	7,30	6 280,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113 VV VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA" 860,30								
91	M	PS80/10;16	Přirubový spoj nerez DN80/10;16, sada	kus	15,000	793,00	11 895,00	
VV VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA" VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA" VV "sada šroubů, matic, podložek a těsnění" VV "šrouby - nerezový materiál A2" VV "matice, podložky - nerezový materiál A4" VV "těsnění EPDM" VV "plastové podložky PA" VV "sada" 15								
92	K	R89981301	Deska betonová podkladní šoupátková	kus	1,000	439,20	439,20	
VV VV "VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ ARMATUR" VV "Š" 1								
D 997 Přesun sutě							4 586,53	
93	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	22,040	24,40	537,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551								
94	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	308,560	9,20	2 838,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 VV 22,04*14 "Přepočtené koeficientem množství"								
95	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,040	54,90	1 210,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873								
D 998 Přesun hmot							4 791,82	
96	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	39,982	73,20	2 926,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111								
97	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	9,555	195,20	1 865,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101								
D M Práce a dodávky M							79 136,00	
D 23-M Montáže potrubí							79 136,00	
98	K	230011104	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 219 mm, tl. 10,0 mm	m	15,000	305,00	4 575,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230011104 VV VV "VÝPIS MATERIÁLU" 15,00								
99	M	55283929-1	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x10,0mm	m	15,000	3 335,00	50 025,00	
100	K	230202072	Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí plastové dn přes 63 do 110 mm	m	15,500	244,00	3 782,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202072								
101	K	230202123	Montáž kluzných objímek pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 101 do 112 mm	kus	15,000	122,00	1 830,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202123								
102	M	28655150-1	objímka kluzná typ A,B segment v 36mm	kus	45,000	241,60	10 872,00	
VV 15*3 "Přepočtené koeficientem množství"								
103	K	230202216	Montáž manžety na chráničku potrubí ocelového D přes 168,1 do 219,3 mm	kus	2,000	61,00	122,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202216								
104	M	28655113	manžeta chráničky vč. upínací pásy 90x220mm DN 80x200	kus	10,000	793,00	7 930,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOJEM ČIŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU

Objekt:

SO 05 - ZÁSOBNÍ ŘAD SVATÝ JAKUB

KSO:

Místo: Čížová

CC-CZ:

Datum: 20.11.2024

Zadavatel:

Obec Čížová

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ:

43841252

DIČ:

CZ43841252

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VRV a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu.

Cena bez DPH

85 143,01

DPH základní
snížená

Základ daně
85 143,01
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
17 880,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

103 023,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU

Objekt:

SO 05 - ZÁSOBNÍ ŘAD SVATÝ JAKUB

Místo:

Čížová

Datum:

20.11.2024

Zadavatel:

Obec Čížová

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

VRV a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

85 143,01

HSV - Práce a dodávky HSV

85 143,01

1 - Zemní práce

36 202,57

4 - Vodorovné konstrukce

2 239,92

8 - Trubní vedení

46 484,82

998 - Přesun hmot

215,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 05 - ZÁSObNÍ ŘAD SVATÝ JAKUB
Místo: Čížová
Zadavatel: Obec Čížová
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Datum: 20.11.2024
Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5
Zpracovatel: VRV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 85 143,01

D HSV Práce a dodávky HSV 85 143,01

D 1 Zemní práce 36 202,57

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,000	30,50	2 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201								
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	183,00	1 830,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301								
3	K	119001401	Dochasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,000	244,00	244,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001401 VV 1*1,00 1,000								
4	K	121151116	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	165,500	11,60	1 919,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151116 VV "VÝPIS KUBATUR VV "ovocný sad - tl. 400mm VV 66,20/0,40 165,500 VV Součet 165,500								
5	K	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	17,190	146,40	2 516,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154202 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "PODÉLNÝ PROFIL VV "VÝPIS KUBATUR VV "výkop v RT VV 38,20 38,200 VV Mezisoučet 38,200 VV "zemina tř.I - 90% z toho sk.2 - 50% " (38,20*0,90)*0,50 17,190								
6	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	17,190	164,70	2 831,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254202 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "PODÉLNÝ PROFIL VV "VÝPIS KUBATUR VV "výkop v RT VV 38,20 38,200 VV Mezisoučet 38,200 VV "zemina tř.I - 90% z toho sk.3 - 50% " (38,20*0,90)*0,50 17,190								
7	K	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	1,910	189,10	361,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354202 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "PODÉLNÝ PROFIL VV "VÝPIS KUBATUR VV "výkop v RT VV 38,20 38,200 VV Mezisoučet 38,200 VV "zemina tř.II - 10% z toho sk.4 - 50% " (38,20*0,10)*0,50 1,910								
8	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	1,910	488,00	932,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454204 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "PODÉLNÝ PROFIL VV "VÝPIS KUBATUR VV "výkop v RT VV 38,20 38,200 VV Mezisoučet 38,200 VV "zemina tř.II - 10% z toho sk.5 - 50% " (38,20*0,10)*0,50 1,910								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	116,900	11,00	1 285,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811131					
		VV	"VÝPIS KUBATUR					
		VV	"pažení hl. do 2m" 88,10		88,100			
		VV	"pažení hl. do 4m" 28,80		28,800			
		VV	Součet		116,900			
10	K	151811231	Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	116,900	3,70	432,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231					
11	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	13,200	48,80	644,16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104					
		VV	"vodorovné přemístění zásypového a obsypového materiálu					
		VV	"obsyp ŠP" 10,50		10,500			
		VV	"pískové lože" 2,70		2,700			
		VV	Součet		13,200			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,680	122,00	1 180,96	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
		VV	"výpočet dle pol.č. 132154202" 17,19		17,190			
		VV	"výpočet dle pol.č. 132254202" 17,19		17,190			
		VV	Mezisoučet		34,380			
		VV	"odečet výkopku pro zpětný zásyp					
		VV	"výpočet dle pol.č. 174151101" -24,70		-24,700			
		VV	Součet		9,680			
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	48,400	7,30	353,32	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		VV	9,68*5 'Přepočtené koeficientem množství		48,400			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,820	128,10	489,34	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
		VV	"výpočet dle pol.č. 132354202" 1,91		1,910			
		VV	"výpočet dle pol.č. 132454202" 1,91		1,910			
		VV	Součet		3,820			
15	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	19,100	7,30	139,43	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
		VV	3,82*5 'Přepočtené koeficientem množství		19,100			
16	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojní nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,200	24,40	322,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
		VV	"vodorovné přemístění zásypového a obsypového materiálu					
		VV	"obsyp ŠP" 10,50		10,500			
		VV	"pískové lože" 2,70		2,700			
		VV	Součet		13,200			
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,300	36,60	889,38	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	13,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		24,300			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	13,500	12,20	164,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
		VV	"výpočet dle pol.č. 162751117" 9,68		9,680			
		VV	"výpočet dle pol.č. 162751137" 3,82		3,820			
		VV	Součet		13,500			
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,700	158,60	3 917,42	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"VÝPIS KUBATUR					
		VV	"výkop v RT					
		VV	"zásyp výtěženou zeminou					
		VV	"ovocný sad" 24,70		24,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		24,700			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,500	201,30	2 113,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
VV			*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			*VÝPIS KUBATUR					
VV			10,50					
					10,500			
21	M	58337331	Štěrkopísek frakce 0/22	t	21,000	152,50	3 202,50	CS ÚRS 2024 02
VV			10,5*2 Přepočtené koeficientem množství					
					21,000			
22	K	181351106	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	165,500	13,40	2 217,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351106					
VV			*VÝPIS KUBATUR					
VV			*ovocný sad - tl. 400mm					
VV			66,20/0,40					
VV			165,500					
VV			Součet					
					165,500			
23	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	165,500	30,50	5 047,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121					
VV			*VÝPIS KUBATUR					
VV			*ovocný sad - tl. 400mm					
VV			66,20/0,40					
VV			165,500					
VV			Součet					
					165,500			
24	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	4,965	146,40	726,88	CS ÚRS 2024 02
VV			165,5*0,03 Přepočtené koeficientem množství					
					4,965			
D 4			Vodorovné konstrukce				2 239,92	
25	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,700	829,60	2 239,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
VV			*KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ					
VV			2,70					
					2,700			
D 8			Trubní vedení				46 484,82	
26	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	732,00	732,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857241131					
VV			*VÝPIS MATERIÁLU					
VV			1					
					1,000			
27	M	31951015	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80	kus	1,000	8 235,00	8 235,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	871241211	Montáž vodorovného potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	33,100	195,20	6 461,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871241211					
VV			*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			*KLADEČSKÉ SCHÉMA					
VV			*VÝPIS MATERIÁLU					
VV			33,10					
					33,100			
29	M	28613855	trubka vodorovná jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 90x8,2mm	m	33,597	305,00	10 247,09	CS ÚRS 2024 02
VV			33,1*1,015 Přepočtené koeficientem množství					
					33,597			
30	K	877241101	Montáž tvarovek na vodorovným plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	4,000	366,00	1 464,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241101					
VV			*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			*KLADEČSKÉ SCHÉMA					
VV			4					
					4,000			
31	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,000	305,00	1 220,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	877241112	Montáž tvarovek na vodorovným plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90	kus	2,000	366,00	732,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241112					
VV			*VÝPIS MATERIÁLU					
VV			2					
					2,000			
33	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	2,000	732,00	1 464,00	CS ÚRS 2024 02
34	K	877241201	Montáž tvarovek na vodorovným plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 90	kus	2,000	366,00	732,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241201					
35	M	M910138	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 D90mm, PN16	kus	1,000	1 171,20	1 171,20	
VV			*KLADEČSKÉ SCHÉMA					
VV			*VÝPIS MATERIÁLU					
VV			1					
					1,000			
36	M	M920138	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 D90mm, PN16	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	
VV			*KLADEČSKÉ SCHÉMA					
VV			1					
					1,000			
37	K	877241210	Montáž tvarovek na vodorovným plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 90	kus	1,000	366,00	366,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241210					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	28614236	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	1 244,40	1 244,40	CS ÚRS 2024 02
39	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	33,100	24,40	807,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"potrubí PE D90" 33,10					
40	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	33,100	48,80	1 615,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892273122					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"potrubí PE D90" 33,10					
41	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	2 440,00	4 880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
42	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	610,00	610,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899713111					
43	M	M303105	sloupek ocelový D 35mm orientační vodovod dl. 2,0m, zavařeno víčkem, vč. beton. patky	kus	1,000	1 830,00	1 830,00	
VV			"ZNAČENÍ VODOVODU					
VV			1					
44	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	33,100	36,60	1 211,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
P			Poznámka k položce:					
VV			vč. zkoušky funkčnosti vodiče					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			33,10					
45	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	33,100	7,30	241,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			33,10					
D 998			Přesun hmot					
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,105	195,20	215,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:
SO 06 - RS ČÍŽOVÁ - STAVEBNÍ ČÁST

KSO:
Místo: Čížová

CC-CZ:
Datum: 20.11.2024

Zadavatel:
Obec Čížová

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ:
DIČ: 43841252
CZ43841252

Projektant:
Vodohohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VRV a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu.

Cena bez DPH

455 286,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	455 286,25	21,00%	95 610,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

550 896,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU

Objekt:

SO 06 - RS ČÍŽOVÁ - STAVEBNÍ ČÁST

Místo:

Čížová

Datum:

20.11.2024

Zadavatel:

Obec Čížová

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

VRV a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

455 286,25

HSV - Práce a dodávky HSV

397 810,85

1 - Zemní práce	56 896,62
2 - Zakládání	10 672,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	241 560,00
4 - Vodorovné konstrukce	23 767,52
5 - Komunikace pozemní	5 104,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 054,35
8 - Trubní vedení	27 016,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 092,70
997 - Přesun sutě	1 030,24
998 - Přesun hmot	19 615,72

PSV - Práce a dodávky PSV

57 475,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	52 538,06
767 - Konstrukce zámečnické	1 830,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 107,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 06 - RS ČÍŽOVÁ - STAVEBNÍ ČÁST
Místo: Čížová
Zadavatel: Obec Čížová
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Datum: 20.11.2024
Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5
Zpracovatel: VRV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 455 286,25

D HSV Práce a dodávky HSV 397 810,85

D 1 Zemní práce 56 896,62

1	K	113106136	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z vegetační dlažby betonové	m2	6,000	73,20	439,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106136 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "VÝPIS KUBATUR - PROPOJE VV "dlažba" 6,00 6,000								
2	K	113107322	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	6,000	24,40	146,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "VÝPIS KUBATUR - PROPOJE VV "dlažba" 6,00 6,000								
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	160,000	30,50	4 880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201								
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	183,00	3 660,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301								
5	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	39,800	13,40	533,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103 VV "VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ 28,30 28,300 VV "VÝPIS KUBATUR - PROPOJE 2,30/0,20 11,500 VV Součet 39,800								
6	K	131151203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	28,560	91,50	2 613,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151203 VV "VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ 71,40 71,400 VV "zemina tř.I - 80%, z toho sk.2 - 50% " (71,40*0,80)*0,50 28,560								
7	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	28,560	140,30	4 006,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251203 VV "VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ 71,40 71,400 VV "zemina tř.I - 80%, z toho sk.3 - 50% " (71,40*0,80)*0,50 28,560								
8	K	131351203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	5,355	183,00	979,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351203 VV "VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ 71,40 71,400 VV "zemina tř.II - 15%, z toho sk.4 - 50% " (71,40*0,15)*0,50 5,355								
9	K	131451203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	5,355	366,00	1 959,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131451203 VV "VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ 71,40 71,400 VV "zemina tř.II - 15%, z toho sk.5 - 50% " (71,40*0,15)*0,50 5,355								
10	K	131551203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3	m3	3,570	732,00	2 613,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131551203 VV "VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ 71,40 71,400								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"zemina tř.III - 5%" 71,40*0,05		3,570			
11	K	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	8,960	146,40	1 311,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154202					
VV			"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
VV			22,40					
VV			"zemina tř.I - 80%, z toho sk.2 - 50% " (22,40*0,80)*0,50					
					22,400			
					8,960			
12	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	8,960	164,70	1 475,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254202					
VV			"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
VV			22,40					
VV			"zemina tř.I - 80%, z toho sk.3 - 50% " (22,40*0,80)*0,50					
					22,400			
					8,960			
13	K	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	1,680	189,10	317,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354202					
VV			"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
VV			22,40					
VV			"zemina tř.II - 15%, z toho sk.4 - 50% " (22,40*0,15)*0,50					
					22,400			
					1,680			
14	K	132454202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	1,680	488,00	819,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454202					
VV			"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
VV			22,40					
VV			"zemina tř.II - 15%, z toho sk.5 - 50% " (22,40*0,15)*0,50					
					22,400			
					1,680			
15	K	132554202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3	m3	1,120	976,00	1 093,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132554202					
VV			"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
VV			22,40					
VV			"zemina tř.III - 5%" 22,40*0,05					
					22,400			
					1,120			
16	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	9,380	183,00	1 716,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
VV			"výkopy celkem					
VV			"10%" (71,40+22,40)*0,10					
					9,380			
17	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	54,270	22,00	1 193,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101201					
VV			"REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST					
VV			(5,15+4,90)*2*2,70					
					54,270			
18	K	151101211	Odstanění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	54,270	7,30	396,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101211					
19	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	71,400	22,00	1 570,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101301					
20	K	151101311	Odstanění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	71,400	7,30	521,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101311					
21	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	50,400	11,00	554,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811131					
VV			"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
VV			"pažení hl. do 2m" 50,40					
VV			Součet					
					50,400			
					50,400			
22	K	151811231	Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	50,400	3,70	186,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231					
23	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	10,327	48,80	503,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104					
VV			"VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ					
VV			"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
VV			"vodorovné přemístění zásypového a obsypového materiálu					
VV			"zásyp ŠD" 2,50					
VV			"obsyp ŠP" 6,20					
VV			"pískové lože" 1,627					
VV			Součet					
					2,500			
					6,200			
					1,627			
					10,327			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,040	122,00	614,88	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		"výpočet dle pol.č. 131151203" 28,56		28,560			
	VV		"výpočet dle pol.č. 131251203" 28,56		28,560			
	VV		"výpočet dle pol.č. 132154202" 8,96		8,960			
	VV		"výpočet dle pol.č. 132254202" 8,96		8,960			
	VV		Mezisoučet		75,040			
	VV		"odečet výkopku pro zpětný zásyp					
	VV		"výpočet dle pol.č. 174151101"					
	VV		-43,70		-43,700			
	VV		-12,10		-12,100			
	VV		Mezisoučet		-55,800			
	VV		"odečet výkopku pro násyp"					
	VV		-14,20		-14,200			
	VV		Součet		5,040			
25	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	25,200	7,30	183,96	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		5,04*5 "Přepočtené koeficientem množství		25,200			
26	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14,070	128,10	1 802,37	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		"výpočet dle pol.č. 131351203" 5,355		5,355			
	VV		"výpočet dle pol.č. 131451203" 5,355		5,355			
	VV		"výpočet dle pol.č. 132354202" 1,68		1,680			
	VV		"výpočet dle pol.č. 132454202" 1,68		1,680			
	VV		Součet		14,070			
27	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	70,350	7,30	513,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		14,07*5 "Přepočtené koeficientem množství		70,350			
28	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,690	128,10	600,79	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157					
	VV		"výpočet dle pol.č. 131551203" 3,57		3,570			
	VV		"výpočet dle pol.č. 132554202" 1,12		1,120			
	VV		Součet		4,690			
29	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	23,450	7,30	171,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159					
	VV		4,69*5 "Přepočtené koeficientem množství		23,450			
30	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,327	24,40	251,98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
	VV		"vodorovné přemístění zásypového a obsypového materiálu					
	VV		"zásyp ŠD" 2,50		2,500			
	VV		"obsyp ŠP" 6,20		6,200			
	VV		"pískové lože" 1,627		1,627			
	VV		Součet		10,327			
31	K	171151103	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	14,200	36,60	519,72	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103					
	VV		"VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ					
	VV		14,20		14,200			
32	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	42,840	36,60	1 567,94	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		23,8*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		42,840			
33	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	23,800	12,20	290,36	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		"výpočet dle pol.č. 162751117" 5,04		5,040			
	VV		"výpočet dle pol.č. 162751137" 14,07		14,070			
	VV		"výpočet dle pol.č. 162751157" 4,69		4,690			
	VV		Součet		23,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	58,300	158,60	9 246,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101								
VV			"VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ					
VV			43,70		43,700			
VV			"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
VV			"zásyp výkopkem" 12,10		12,100			
VV			"zásyp ŠD" 2,50		2,500			
VV			Součet		58,300			
35	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	5,000	305,00	1 525,00	CS ÚRS 2024 02
VV "zásyp ŠD								
VV			2,50		2,500			
VV			2,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,000			
36	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,200	201,30	1 248,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101								
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
VV			6,20		6,200			
VV			Součet		6,200			
37	M	58337331	Štěrkopisek frakce 0/22	t	12,400	152,50	1 891,00	CS ÚRS 2024 02
VV 6,2*2 'Přepočtené koeficientem množství								
VV					12,400			
38	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	24,800	24,40	605,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003								
VV			"VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ					
VV			28,30-15,00		13,300			
VV			"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
VV			2,30/0,20		11,500			
VV			Součet		24,800			
39	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	24,800	30,50	756,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131								
40	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,744	146,40	108,92	CS ÚRS 2024 02
VV 24,8*0,03 'Přepočtené koeficientem množství								
VV					0,744			
41	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	15,000	30,50	457,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411133								
42	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,450	146,40	65,88	CS ÚRS 2024 02
VV 15*0,03 'Přepočtené koeficientem množství								
VV					0,450			
43	K	181951114	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	25,235	24,40	615,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114								
VV			"pod RŠ" 5,15*4,90		25,235			
VV			Součet		25,235			
44	K	182351023	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	15,000	24,40	366,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351023								
D 2 Zakládání							10 672,56	
45	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	36,000	24,40	878,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110								
VV			2,00*18,00		36,000			
46	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	43,200	48,80	2 108,16	CS ÚRS 2024 02
VV 36*1,2 'Přepočtené koeficientem množství								
VV					43,200			
47	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	18,000	427,00	7 686,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752101								
VV			"REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST					
VV			18		18,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							241 560,00	
48	K	R38212021	ZB krabicová prefa konstrukce - šachta z vodostavebního betonu 2750x2000x2100 mm + stropní deska se vstupním komínkem v.500mm, doprava + dodávka + montáž	kpl	1,000	241 560,00	241 560,00	
VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA								
VV			"REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST					
VV			1		1,000			
VV			"obdélník. dno 2750x2000x2100 mm, dno tl. 200 mm, stěny tl.200 mm					
VV			Prefa dílce budou vyrobeny z betonu C 40/50 - XC4/XF3/XA2					
VV			"zákrýtková deska 3150x2400 mm tl. 200mm + 1x otvor 600x600 mm					
VV			Prefa zákrýtková deska šachty bude vyrobena z betonu C 40/50 - XC4/XF3/XA2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "vč. prefa komínku 800x600 mm v. 500mm, tl. stěn komínku 150mm					
			VV systémové uzavření případných montážních otvorů šachty					
			VV "DODÁVKA, MONTÁŽ, DOPRAVA					
D 4			Vodorovné konstrukce				23 767,52	
49	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,627	829,60	1 349,76	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
			VV "VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
			VV 1,40		1,400			
			VV "REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST					
			VV "pískové lůžko					
			VV 3,15*2,40*0,03		0,227			
			VV Součet		1,627			
50	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	6,900	1 220,00	8 418,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
			VV "VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ					
			VV 6,90		6,900			
51	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,199	4 270,00	849,73	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313151					
			VV "REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST					
			VV "opěrný blok - 2x					
			VV 0,52*0,20*0,71*2		0,148			
			VV 0,18*0,20*0,71*2		0,051			
			VV Součet		0,199			
52	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,397	3 050,00	4 260,85	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452321131					
			VV 3,45*2,70*0,15		1,397			
53	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	1,845	549,00	1 012,91	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351111					
			VV (3,45+2,70)*2*0,15		1,845			
54	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	1,845	183,00	337,64	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351112					
55	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	2,272	549,00	1 247,33	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111					
			VV "REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST					
			VV "opěrný blok - 2x					
			VV (0,70*2+0,20)*0,71*2		2,272			
			VV Součet		2,272			
56	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	2,272	183,00	415,78	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353112					
57	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,088	39 040,00	3 435,52	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368211					
			VV "KARI síť 8/100/100 - 7,9kg/m2					
			VV 3,45*2,70*1,20*7,90/1000		0,088			
58	K	R45487171	Prostup pro potrubí DN150 ve stěně šachty tl.200 mm - dodávka + montáž	kus	2,000	1 220,00	2 440,00	
			VV "RS - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
			VV "DETAIL PROSTUPU					
			VV 2		2,000			
			VV "obetonování kotevní příruby - rozpinavá zálivková malta					
			VV "bentonitový pásek					
D 5			Komunikace pozemní				5 104,24	
59	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6,000	146,40	878,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
			VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA					
			VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
			VV "VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
			VV "šd fr. 0/32					
			VV "dlažba" 6,00		6,000			
60	K	596411111	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. do 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	6,000	366,00	2 196,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596411111					
			VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA					
			VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
			VV "VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
			VV "šd fr. 0/32					
			VV "dlažba" 6,00		6,000			
61	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	0,300	231,80	69,54	CS ÚRS 2024 02
			VV "výplň tvární ze šterkopísku					
			VV 6,00*0,025		0,150			
			VV 0,15*2 "Přepočtené koeficientem množství		0,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	59246079	dlažba plošná vegetační betonová 600x300mm tl 80mm přírodní	m2	6,180	317,20	1 960,30	CS ÚRS 2024 02
VV		6*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			6,180			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 054,35				
63	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,698	4 270,00	2 980,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115						
VV		"REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST						
VV		"RŠ strop , spádová mazanina C20/25						
VV		6,60*(0,04+0,08)/2			0,396			
VV		"ochranná mazanina						
VV		3,15*2,40*0,04			0,302			
VV		Součet			0,698			
64	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	0,688	4 880,00	3 357,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311234						
VV		"REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST						
VV		"RŠ dno, spádová mazanina C20/25						
VV		2,75*2,00*(0,10+0,15)/2			0,688			
65	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,688	488,00	335,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319013						
66	K	631319211	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákný objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	0,688	1 220,00	839,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319211						
67	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,200	793,00	158,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101						
68	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,200	183,00	36,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102						
69	K	632451034	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	6,600	183,00	1 207,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451034						
VV		"RŠ strop						
VV		6,60			6,600			
70	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	7,560	18,30	138,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213						
VV		"RŠ dno						
VV		3,15*2,40			7,560			
D		8	Trubní vedení	27 016,90				
71	K	871470410	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 800	m	1,000	610,00	610,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871470410						
72	M	28617053	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN10	m	1,015	3 660,00	3 714,90	CS ÚRS 2024 02
VV		1*1,015 *Přepočtené koeficientem množství			1,015			
73	K	871475811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 600 do 800	m	1,000	122,00	122,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871475811						
74	K	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	10,000	427,00	4 270,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899501221						
VV		"REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST						
VV		10			10,000			
75	K	R89910391	Systémový poklop kompozit 800x600 mm vč. rámu, uzamykatelný, zatížení B125 ; D+M	kus	1,000	18 300,00	18 300,00	
VV		"ČERPACÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST						
VV		1			1,000			
VV		"dodávka, montáž, utěsnění						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 092,70				
76	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	15,000	61,00	915,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111						
77	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	5,500	85,40	469,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952903112						
VV		2,75*2,00			5,500			
78	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm	m	0,400	4 270,00	1 708,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151131						
VV		"DETAIL PROSTUPU						
VV		"prostup potrubí LT DN150 - 2x						
VV		0,20*2			0,400			
D		997	Přesun sutě	1 030,24				
79	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,318	24,40	80,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	46,452	9,20	427,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 3,318*14 'Přepočtené koeficientem množství								
81	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,108	305,00	32,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862								
82	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,740	54,90	95,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873								
83	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,350	183,00	247,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875								
84	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,120	1 220,00	146,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813								
D	998	Přesun hmot					19 615,72	
85	K	998144471	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m	t	60,940	317,20	19 330,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998144471								
86	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,901	73,20	285,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111								
D	PSV	Práce a dodávky PSV					57 475,40	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					52 538,06	
87	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	21,590	12,20	263,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001 "TECHNICKÁ ZPRÁVA "REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST "RŠ - strop + přesahy 3,15*2,40-(1,10*0,90) 6,570 (3,15+2,40)*2*0,30 3,330 (1,10+0,90)*2*0,20 0,800 "RŠ - dno + přesahy 3,15*2,40 7,560 (3,15+2,40)*2*0,30 3,330 Součet 21,590								
88	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006	61 000,00	366,00	CS ÚRS 2024 02
VV 21,59*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,006								
89	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	29,461	24,40	718,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001 "RŠ - stěny + komínek (3,15+2,40)*2*2,51 27,861 (1,10+0,90)*2*0,40 1,600 Součet 29,461								
90	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010	61 000,00	610,00	CS ÚRS 2024 02
VV 29,461*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,010								
91	K	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	4,000	85,40	341,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112053 "ČERPACÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST "prostupy" 2*2*1,00 4,000								
92	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	6,000	146,40	878,40	CS ÚRS 2024 02
VV 4*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 6,000								
93	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	43,200	158,60	6 851,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559 "TECHNICKÁ ZPRÁVA "REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST "RŠ - strop + přesahy 3,15*2,40-(1,10*0,90) 6,570 (3,15+2,40)*2*0,30 3,330 (1,10+0,90)*2*0,20 0,800 "RŠ - dno + přesahy 3,15*2,40 7,560 (3,15+2,40)*2*0,30 3,330 Mezisoučet 21,590 2*21,60 43,200								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	51,840	219,60	11 384,06	CS ÚRS 2024 02
VV					43,2*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			
					51,840			
95	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	59,000	158,60	9 357,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559			
VV					"RŠ - stěny + komínek			
VV					(3,15+2,40)*2*2,51			
VV					(1,10+0,90)*2*0,40			
VV					Mezisoučet			
VV					2*29,50			
					59,000			
96	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	70,800	219,60	15 547,68	CS ÚRS 2024 02
VV					59*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			
					70,800			
97	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	10,700	122,00	1 305,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161112			
VV					"REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST			
VV					"RŠ - strop + přesahy			
VV					3,15*2,40-(1,10*0,90)			
VV					(3,15+2,40)*2*0,30			
VV					(1,10+0,90)*2*0,20			
VV					Součet			
					10,700			
98	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	29,500	158,60	4 678,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161212			
99	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,741	317,20	235,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101			
D 767					Konstrukce zámečnické			
					1 830,00			
100	K	R76700012	Nerez pororošt jímky 400x400mm ; D+M	kus	1,000	1 830,00	1 830,00	
D 783					Dokončovací práce - nátěry			
					3 107,34			
101	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	5,660	183,00	1 035,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783933161			
VV					"REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST			
VV					"RŠ - dno			
VV					2,75*2,00			
VV					0,40*0,10*4			
VV					Součet			
					5,660			
102	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	5,660	366,00	2 071,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783937163			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOJEM ČIŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:
SO 07 - RS ZLIVICE - STAVEBNÍ ČÁST

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Čížová	Datum:	20.11.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Čížová	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	43841252
	PROTOM Strakonice, s.r.o.	DIČ:	CZ43841252
Projektant:		IČ:	
	Vodohohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	VRV a.s.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu.

Cena bez DPH	509 594,62
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	509 594,62	21,00%	107 014,87
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	616 609,49
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU

Objekt:

SO 07 - RS ZLIVICE - STAVEBNÍ ČÁST

Místo:

Čížová

Datum:

20.11.2024

Zadavatel:

Obec Čížová

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

VRV a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

509 594,62

HSV - Práce a dodávky HSV

452 119,22

1 - Zemní práce	100 166,68
2 - Zakládání	10 672,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	241 560,00
4 - Vodorovné konstrukce	22 721,37
5 - Komunikace pozemní	11 769,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 076,05
8 - Trubní vedení	27 016,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 312,70
997 - Přesun sutě	1 082,28
998 - Přesun hmot	20 740,92

PSV - Práce a dodávky PSV

57 475,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	52 538,06
767 - Konstrukce zámečnické	1 830,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 107,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 07 - RS ZLIVICE - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Čížová Datum: 20.11.2024
Zadavatel: Obec Čížová Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel: VRV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 509 594,62

D HSV Práce a dodávky HSV 452 119,22

D 1 Zemní práce 100 166,68

1	K	113106136	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z vegetační dlažby betonové	m2	1,500	73,20	109,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106136 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA" VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ" VV "VÝPIS KUBATUR - PROPOJE" VV "dlažba" 1,50								
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1,500	12,20	18,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ" VV "VÝPIS KUBATUR - PROPOJE" VV "dlažba" 1,50								
3	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	2,500	24,40	61,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ" VV "VÝPIS KUBATUR - PROPOJE" VV "místní komunikace - asfalt" 2,50								
4	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2,500	97,60	244,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107342 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ" VV "VÝPIS KUBATUR - PROPOJE" VV "místní komunikace - asfalt" 2,50								
5	K	113154523	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	7,000	122,00	854,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154523 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ" VV "VÝPIS KUBATUR - PROPOJE" VV "místní komunikace - asfalt" 7,00 "II. etapa obnovy povrchu " 7,00								
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	160,000	30,50	4 880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201								
7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	183,00	3 660,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301								
8	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	8,000	13,40	107,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103 VV "VÝPIS KUBATUR - PROPOJE" VV 1,60/0,20 VV Součet 8,000 8,000								
9	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	119,500	13,40	1 601,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113 VV "VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ" VV 119,50 119,500								
10	K	131151104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	70,720	91,50	6 470,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151104 VV "VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		176,80		176,800			
	VV		"zemina tř.I - 80%, z toho sk.2 - 50% " (176,80*0,80)*0,50		70,720			
11	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	70,720	140,30	9 922,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104						
	VV		"VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ					
	VV		176,80		176,800			
	VV		"zemina tř.I - 80%, z toho sk.3 - 50% " (176,80*0,80)*0,50		70,720			
12	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	13,260	183,00	2 426,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351104						
	VV		"VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ					
	VV		176,80		176,800			
	VV		"zemina tř.II - 15%, z toho sk.4 - 50% " (176,80*0,15)*0,50		13,260			
13	K	131451104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	13,260	366,00	4 853,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131451104						
	VV		"VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ					
	VV		176,80		176,800			
	VV		"zemina tř.II - 15%, z toho sk.5 - 50% " (176,80*0,15)*0,50		13,260			
14	K	131551104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	8,840	732,00	6 470,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131551104						
	VV		"VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ					
	VV		176,80		176,800			
	VV		"zemina tř.III - 5%" 176,80*0,05		8,840			
15	K	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	8,080	146,40	1 182,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154202						
	VV		"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
	VV		20,20		20,200			
	VV		"zemina tř.I - 80%, z toho sk.2 - 50% " (20,20*0,80)*0,50		8,080			
16	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	8,080	164,70	1 330,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254202						
	VV		"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
	VV		20,20		20,200			
	VV		"zemina tř.I - 80%, z toho sk. 3 - 50% " (20,20*0,80)*0,50		8,080			
17	K	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	1,515	189,10	286,49	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354202						
	VV		"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
	VV		20,20		20,200			
	VV		"zemina tř.II - 15%, z toho sk.4 - 50% " (20,20*0,15)*0,50		1,515			
18	K	132454202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	1,515	488,00	739,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454202						
	VV		"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
	VV		20,20		20,200			
	VV		"zemina tř.II - 15%, z toho sk.5 - 50% " (20,20*0,15)*0,50		1,515			
19	K	132554202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3	m3	1,010	976,00	985,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132554202						
	VV		"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
	VV		20,20		20,200			
	VV		"zemina tř.III - 5%" 20,20*0,05		1,010			
20	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	19,700	183,00	3 605,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101						
	VV		"výkopy celkem					
	VV		"10%" (176,80+20,20)*0,10		19,700			
21	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	46,800	11,00	514,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811131						
	VV		"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
	VV		"pažení hl. do 2m" 46,80		46,800			
	VV		Součet		46,800			
22	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	46,800	3,70	173,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	11,827	48,80	577,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC WV WV WV WV WV WV WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104 "VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ" "VÝPIS KUBATUR - PROPOJE" "vodorovné přemístění zásypového a obsypového materiálu" "zásyp ŠD" 4,60 "obsyp ŠP" 5,70 "pískové lože" 1,527 Součet								
24	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,300	122,00	890,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 "výpočet dle pol.č. 131151104" 70,72 "výpočet dle pol.č. 131251104" 70,72 "výpočet dle pol.č. 132154202" 8,08 "výpočet dle pol.č. 132254202" 8,08 Mezisoučet "odečet výkopku pro zpětný zásyp" "výpočet dle pol.č. 174151101" -149,10 Mezisoučet "odečet výkopku pro násyp" -1,20 Součet								
25	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	36,500	7,30	266,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 7,3*5 "Přepočtené koeficientem množství" 36,500								
26	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,250	128,10	2 722,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137 "výpočet dle pol.č. 131351104" 13,26 "výpočet dle pol.č. 131451104" 13,26 "výpočet dle pol.č. 132354202" 1,515 "výpočet dle pol.č. 132454202" 1,515 "odečet výkopku pro zpětný zásyp" "výpočet dle pol.č. 174151101" -8,30 Součet								
27	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	106,250	7,30	775,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139 21,25*5 "Přepočtené koeficientem množství" 106,250								
28	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,850	128,10	1 261,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC WV WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157 "výpočet dle pol.č. 131551104" 8,84 "výpočet dle pol.č. 132554202" 1,01 Součet								
29	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	49,250	7,30	359,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159 9,85*5 "Přepočtené koeficientem množství" 49,250								
30	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,827	24,40	288,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC WV WV WV WV WV WV WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 "VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ" "VÝPIS KUBATUR - PROPOJE" "vodorovné přemístění zásypového a obsypového materiálu" "zásyp ŠD" 4,60 "obsyp ŠP" 5,70 "pískové lože" 1,527 Součet								
31	K	171151103	Uložení sypanin do násypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1,200	36,60	43,92	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103 VV VV								
			"VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ		1,20			
					1,20			
32	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	69,120	36,60	2 529,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 VV VV								
			38,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		69,120			
33	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	38,400	12,20	468,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 VV VV VV VV								
			"výpočet dle pol.č. 162751117" 7,30		7,300			
			"výpočet dle pol.č. 162751137" 21,25		21,250			
			"výpočet dle pol.č. 162751157" 9,85		9,850			
			Součet		38,400			
34	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	162,000	158,60	25 693,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 VV VV VV VV VV								
			"VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ		149,10			
			"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
			"zásyp výkopkem" 8,30		8,300			
			"zásyp ŠD" 4,60		4,600			
			Součet		162,000			
35	M	58344197	šterkodr' frakce 0/63	t	9,200	305,00	2 806,00	CS ÚRS 2024 02
VV VV VV								
			"zásyp ŠD					
			4,60		4,600			
			4,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,200			
36	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,700	201,30	1 147,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101 VV VV VV VV								
			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
			"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
			5,70		5,700			
			Součet		5,700			
37	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	11,400	152,50	1 738,50	CS ÚRS 2024 02
VV VV								
			5,7*2 'Přepočtené koeficientem množství		11,400			
38	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	8,000	24,40	195,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003 VV VV VV								
			"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
			1,60/0,20		8,000			
			Součet		8,000			
39	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	119,500	24,40	2 915,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103 VV VV								
			"VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ		119,500			
40	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	127,500	30,50	3 888,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131 VV VV								
			8,00+119,50		127,500			
41	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	3,825	146,40	559,98	CS ÚRS 2024 02
VV VV								
			127,5*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,825			
42	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	22,145	24,40	540,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114 VV VV								
			"pod RŠ" 5,15*4,30		22,145			
			Součet		22,145			
D 2 Zakládání							10 672,56	
43	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo travinodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	36,000	24,40	878,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110 VV VV								
			2,00*18,00		36,000			
44	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	43,200	48,80	2 108,16	CS ÚRS 2024 02
VV VV								
			36*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		43,200			
45	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	18,000	427,00	7 686,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752101 VV VV								
			"REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST		18,000			
			18		18,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							241 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	R38212021	ŽB krabicová prefa konstrukce - šachta z vodostavebního betonu 2750x2000x2100 mm + stropní deska se vstupním komínkem v.500mm, doprava + dodávka + montáž	kpl	1,000	241 560,00	241 560,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST					
	VV		1		1,000			
	VV		"obdélník. dno 2750x2000x2100 mm, dno tl. 200 mm, stěny tl.200 mm					
	VV		Prefa dílce budou vyrobeny z betonu C 40/50 - XC4/XF3/XA2					
	VV		"zákrytová deska 3150x2400 mm tl. 200mm + 1x otvor 600x600 mm					
	VV		Prefa zákrytová deska šachty bude vyrobena z betonu C 40/50 - XC4/XF3/XA2					
	VV		"vč. prefa komínku 800x600 mm v. 500mm, tl. stěn komínku 150mm					
	VV		systémové uzavření případných montážních otvorů šachty					
	VV		"DODÁVKA, MONTÁŽ, DOPRAVA					
D 4			Vodorovné konstrukce				22 721,37	
47	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,527	829,60	1 266,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
	VV		1,30		1,300			
	VV		"REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST					
	VV		"pískové lůžko					
	VV		3,15*2,40*0,03		0,227			
	VV		Součet		1,527			
48	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	6,900	1 098,00	7 576,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		"VÝPIS KUBATUR - OBJEKT RŠ					
	VV		6,90		6,900			
49	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,199	3 660,00	728,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313151					
	VV		"REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST					
	VV		"opěrný blok - 2x					
	VV		0,52*0,20*0,71*2		0,148			
	VV		0,18*0,20*0,71*2		0,051			
	VV		Součet		0,199			
50	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,397	3 050,00	4 260,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452321131					
	VV		3,45*2,70*0,15		1,397			
51	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	1,845	549,00	1 012,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351111					
	VV		(3,45+2,70)*2*0,15		1,845			
52	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	1,845	183,00	337,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351112					
53	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	2,272	549,00	1 247,33	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111					
	VV		"REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST					
	VV		"opěrný blok - 2x					
	VV		(0,70*2+0,20)*0,71*2		2,272			
	VV		Součet		2,272			
54	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	2,272	183,00	415,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353112					
55	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,088	39 040,00	3 435,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368211					
	VV		"KARI síť 8/100/100 - 7,9kg/m2					
	VV		3,45*2,70*1,20*7,90/1000		0,088			
56	K	R45487171	Prostup pro potrubí DN150 ve stěně šachty tl.200 mm - dodávka + montáž	kus	2,000	1 220,00	2 440,00	
	VV		"RŠ - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"DETAIL PROSTUPU					
	VV		2		2,000			
	VV		"obetonování kotevní příruby - rozpnává zálivková malta					
	VV		"bentonitový pásek					
D 5			Komunikace pozemní				11 769,76	
57	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6,000	146,40	878,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
	VV		"šd fr. 0/32					
	VV		"dlažba" 6,00		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	2,500	244,00	610,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871016					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
		VV	"místní komunikace - asfalt"					
		VV	2,50					
					2,500			
59	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2,500	24,40	61,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564911411					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
		VV	"místní komunikace - asfalt"					
		VV	"I. etapa obnovy povrchu" 2,50					
					2,500			
60	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	19,600	25,30	495,88	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"VÝPIS KUBATUR					
		VV	"místní komunikace - asfalt"					
		VV	19,60					
					19,600			
61	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	7,000	20,70	144,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
		VV	"místní komunikace - asfalt"					
		VV	"II. etapa obnovy povrchu " 7,00					
					7,000			
62	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	7,000	385,30	2 697,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144131					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
		VV	"místní komunikace - asfalt"					
		VV	"II. etapa obnovy povrchu " 7,00					
					7,000			
63	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2,500	402,50	1 006,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577145132					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
		VV	"místní komunikace - asfalt"					
		VV	2,50					
					2,500			
64	K	596411111	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. do 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	6,000	366,00	2 196,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596411111					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"VÝPIS KUBATUR - PROPOJE					
		VV	"šd fr. 0/32					
		VV	"dlažba" 6,00					
					6,000			
65	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	0,300	152,50	45,75	CS ÚRS 2024 02
		VV	"vyplň tvárníc ze šterkopísku					
		VV	6,00*0,025					
		VV	0,15*2 "Přepočtené koeficientem množství					
					0,150			
					0,300			
66	M	59246079	dlažba plošná vegetační betonová 600x300mm tl 80mm přírodní	m2	7,211	341,60	2 463,28	CS ÚRS 2024 02
		VV	7,001*1,03 "Přepočtené koeficientem množství					
					7,211			
67	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	8,000	146,40	1 171,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599141111					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					12 076,05
68	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,698	4 270,00	2 980,46	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115					
		VV	"REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST					
		VV	"RŠ strop , spádová mazanina C20/25					
		VV	6,60*(0,04+0,08)/2					
		VV	"ochranná mazanina					
		VV	3,15*2,40*0,04					
		VV	Součet					
					0,396			
					0,302			
					0,698			
69	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	0,688	4 880,00	3 357,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311234					
		VV	"REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST					
		VV	"RŠ dno, spádová mazanina C20/25					
		VV	2,75*2,00*(0,10+0,15)/2					
					0,688			
70	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,688	4 880,00	3 357,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319013					
71	K	631319211	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákný objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	0,688	1 220,00	839,36	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/6313119211								
72	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,200	793,00	158,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101								
73	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,200	183,00	36,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102								
74	K	632451034	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	6,600	183,00	1 207,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451034 VV VV "RŠ strop 6,60 6,600								
75	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	7,560	18,30	138,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213 VV VV "RŠ dno 3,15*2,40 7,560								
D 8			Trubní vedení				27 016,90	
76	K	871470410	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 800	m	1,000	610,00	610,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871470410								
77	M	28617053	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN10	m	1,015	3 660,00	3 714,90	CS ÚRS 2024 02
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015								
78	K	871475811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 600 do 800	m	1,000	122,00	122,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871475811								
79	K	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	10,000	427,00	4 270,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899501221 VV VV "REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST 10 10,000								
80	K	R89910391	Systémový poklop kompozit 800x600 mm vč. rámu, uzamykatelný, zatížení B125 ; D+M	kus	1,000	18 300,00	18 300,00	
VV VV VV "ČERPACÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST 1 1,000 "dodávka, montáž, utěsnění								
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 312,70	
81	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,000	122,00	976,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112								
82	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	15,000	61,00	915,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111								
83	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	5,500	85,40	469,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952903112 VV 2,75*2,00 5,500								
84	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm	m	0,400	4 880,00	1 952,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151131 VV VV VV "DETAIL PROSTUPU "prostup potrubí LT DN150 - 2x 0,20*2 0,400								
D 997			Přesun sutě				1 082,28	
85	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,456	24,40	84,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551								
86	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	48,384	9,20	445,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 VV 3,456*14 'Přepočtené koeficientem množství 48,384								
87	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,338	122,00	41,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861								
88	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,108	305,00	32,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862								
89	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,535	54,90	84,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873								
90	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,355	183,00	247,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,120	1 220,00	146,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813								
D		998	Přesun hmot	20 740,92				
92	K	998144471	Přesun hmot pro nádrže, jámky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m	t	60,870	317,20	19 307,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998144471								
93	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,341	195,20	1 432,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111								
D		PSV	Práce a dodávky PSV	57 475,40				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	52 538,06				
94	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	21,590	12,20	263,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST VV "RŠ - strop + přesahy VV 3,15*2,40-(1,10*0,90) 6,570 VV (3,15+2,40)*2*0,30 3,330 VV (1,10+0,90)*2*0,20 0,800 VV "RŠ - dno + přesahy VV 3,15*2,40 7,560 VV (3,15+2,40)*2*0,30 3,330 VV Součet 21,590								
95	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006	61 000,00	366,00	CS ÚRS 2024 02
VV 21,59*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství' 0,006								
96	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	29,461	24,40	718,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001 VV "RŠ - stěny + komínek VV (3,15+2,40)*2*2,51 27,861 VV (1,10+0,90)*2*0,40 1,600 VV Součet 29,461								
97	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010	61 000,00	610,00	CS ÚRS 2024 02
VV 29,461*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství' 0,010								
98	K	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	4,000	85,40	341,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112053 VV "ČERPACÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST VV "prostupy" 2*2*1,00 4,000								
99	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	6,000	146,40	878,40	CS ÚRS 2024 02
VV 4*1,5 'Přepočtené koeficientem množství' 6,000								
100	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	43,200	158,60	6 851,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST VV "RŠ - strop + přesahy VV 3,15*2,40-(1,10*0,90) 6,570 VV (3,15+2,40)*2*0,30 3,330 VV (1,10+0,90)*2*0,20 0,800 VV "RŠ - dno + přesahy VV 3,15*2,40 7,560 VV (3,15+2,40)*2*0,30 3,330 VV Mezisoučet 21,590 VV 2*21,60 43,200								
101	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo množstvným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	51,840	219,60	11 384,06	CS ÚRS 2024 02
VV 43,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství' 51,840								
102	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	59,000	158,60	9 357,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559 VV "RŠ - stěny + komínek VV (3,15+2,40)*2*2,51 27,861 VV (1,10+0,90)*2*0,40 1,600 VV Mezisoučet 29,461 VV 2*29,50 59,000								
103	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo množstvným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	70,800	219,60	15 547,68	CS ÚRS 2024 02
VV 59*1,2 'Přepočtené koeficientem množství' 70,800								
104	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	10,700	122,00	1 305,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161112								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST					
VV			"RŠ - strop + přesahy					
VV			3,15*2,40-(1,10*0,90)		6,570			
VV			(3,15+2,40)*2*0,30		3,330			
VV			(1,10+0,90)*2*0,20		0,800			
VV			Součet		10,700			
105	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0.6 mm	m2	29,500	158,60	4 678,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161212								
106	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,741	317,20	235,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101								
D 767			Konstrukce zámečnické	1 830,00				
107	K	R76700012	Nerez pororošt jímky 400x400mm ; D+M	kus	1,000	1 830,00	1 830,00	
D 783			Dokončovací práce - nátěry	3 107,34				
108	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	5,660	183,00	1 035,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783933161								
VV			"REDUKČNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST					
VV			"RŠ - dno					
VV			2,75*2,00		5,500			
VV			0,40*0,10*4		0,160			
VV			Součet		5,660			
109	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	5,660	366,00	2 071,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783937163								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:

SO 08 - STÁVAJÍCÍ ATS ČÍŽOVÁ - SV. JAKUB - BOURACÍ PRÁCE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Čížová	Datum:	20.11.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Čížová	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	43841252
	PROTOM Strakonice, s.r.o.	DIČ:	CZ43841252
Projektant:		IČ:	
	Vodohohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	VRV a.s.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu."

Cena bez DPH			38 721,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 721,80	21,00%	8 131,58
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	46 853,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:

SO 08 - STÁVAJÍCÍ ATS ČÍŽOVÁ - SV. JAKUB - BOURACÍ PRÁCE

Místo:	Čížová	Datum:	20.11.2024
Zadavatel:	Obec Čížová	Projektant:	Vodohohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5
Uchazeč:	PROTOM Strakonice, s.r.o.	Zpracovatel:	VRV a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	38 721,80
HSV - Práce a dodávky HSV	32 621,80
1 - Zemní práce	4 349,70
8 - Trubní vedení	610,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 363,23
997 - Přesun sutě	8 298,87
M - Práce a dodávky M	6 100,00
23-M - Montáže potrubí	6 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:

SO 08 - STÁVAJÍCÍ ATS ČÍŽOVÁ - SV. JAKUB - BOURACÍ PRÁCE

Místo: ČížováDatum: 20.11.2024

Zadavatel: Obec ČížováProjektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.Zpracovatel: VRV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 721,80

D HSVPráce a dodávky HSV

32 621,80

D 1Zemní práce

4 349,70

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	3,125	97,60	305,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251102
"odkop stávající šachty ATS z důvodu bouracích prací
2,50*2,50*0,50 3,125 |

2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	15,300	48,80	746,64	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,300	24,40	373,32	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

4	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,441	158,60	2 924,74	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101
"zásyp odkopávek a výtlaku šachty před provedením dalších stavebních prací
"využití výkopku pro zásyp z jiných stavebních objektů stavby -
15,3m3
"výkop" 3,125
Mezisoučet
"výtlak konstrukcí" 4,275+2,577+0,864
"výtlak vnitřní části Š" 2,00*2,00*1,90
Mezisoučet
Součet 3,125 3,125 7,716 7,600 15,316 18,441 |

D 8Trubní vedení

610,00

5	K	899104211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg	kus	1,000	610,00	610,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104211
"STÁVAJÍCÍ ATS ČÍŽOVÁ - SV. JAKUB - BOURACÍ PRÁCE
1 1,000 |

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 363,23

6	K	961031511	Bourání zdiva základového z tvárnice ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu, třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25	m3	4,275	1 830,00	7 823,25	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC
VV
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961031511
"TECHNICKÁ ZPRÁVA
"STÁVAJÍCÍ ATS ČÍŽOVÁ - SV. JAKUB - BOURACÍ PRÁCE
2,50*1,90*0,25*2
2,00*1,90*0,25*2
Součet 2,375 1,900 4,275 |

7	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	2,577	3 660,00	9 431,82	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111
"STÁVAJÍCÍ ATS ČÍŽOVÁ - SV. JAKUB - BOURACÍ PRÁCE
"základová deska
2,80*2,80*0,30
"vstupní komín
0,60*0,50*0,15*2
0,90*0,50*0,15*2
Součet 2,352 0,090 0,135 2,577 |

8	K	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	0,864	2 440,00	2 108,16	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC
VV
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963012510
"STÁVAJÍCÍ ATS ČÍŽOVÁ - SV. JAKUB - BOURACÍ PRÁCE
"strop
2,40*2,40*0,15
Součet 0,864 0,864 |

D 997Přesun sutě

8 298,87

9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,245	24,40	445,18	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	255,430	9,20	2 349,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 18,245*14 'Přepočtené koeficientem množství								
11	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	18,045	305,00	5 503,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862								

D

M

Práce a dodávky M

6 100,00

D

23-M

Montáže potrubí

6 100,00

12	K	R23008191	Demontáž technologie stávající ATS v šachtě	soubor	1,000	6 100,00	6 100,00	
VV VV VV VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA "STÁVAJÍCÍ ATS ČÍŽOVÁ - SV. JAKUB - BOURACÍ PRÁCE 1 "vč. odvozu a likvidace odpadu								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOJEM ČIŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:
SO 09 - PŘÍPOJKA NN K VDJ

KSO:
Místo: Čížová

CC-CZ:
Datum: 20.11.2024

Zadavatel:
Obec Čížová

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ:
DIČ: 43841252
CZ43841252

Projektant:
Vodohohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VRV a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu.

Cena bez DPH296 854,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	296 854,82	21,00%	62 339,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK359 194,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 09 - PŘÍPOJKA NN K VDJ

Místo:	Čížová	Datum:	20.11.2024
Zadavatel:	Obec Čížová	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5
Uchazeč:	PROTOM Strakonice, s.r.o.	Zpracovatel:	VRV a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	296 854,82
M - Práce a dodávky M	296 854,82
D1 - Přípojka NN	296 854,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 09 - PŘÍPOJKA NN K VDJ

Místo: Čížová Datum: 20.11.2024
Zadavatel: Obec Čížová Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel: VRV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem296 854,82

DMPráce a dodávky M296 854,82

DD1Přípojka NN296 854,82

1	K	Pol69	Fólie výstražná z PVC šířky 22cm	m	173,000	17,60	3 044,80	
2	K	Pol70	Kabel silový Al 4x16	m	189,000	73,70	13 929,30	
3	K	Pol71	Kabelová rýha 50cm šíř. 120cm hl. zem.tř.3 se záhozem	m	168,000	517,00	86 856,00	
4	K	Pol72	Křížení s ostatními inženýrskými sítěmi	kus	6,000	151,00	906,00	
5	K	Pol73	Lože kabelové (písek)	m	168,000	112,00	18 816,00	
6	K	Pol74	Průraz ve zdi	kus	2,000	2 474,00	4 948,00	
7	K	Pol75	Trubka ohebná korugovaná 75mm	m	174,000	91,10	15 851,40	
8	K	Pol76	Vytyčení trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,168	1 740,00	292,32	
9	K	Pol77	Zemní práce a stavební práce - odstranění a následné obnovení vozovky	m	16,000	2 830,00	45 280,00	
10	K	Pol78	Znovuobnovení stávajícího povrchu	m2	61,500	480,00	29 520,00	
11	K	Pol79	Demontáže	kpl	1,000	15 630,00	15 630,00	

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajícího elektroměrného rozvaděče
- demontáž stávajícího elektroměrného rozvaděče a příslušných kabelových tras
- ubourání zděného pilířku, příslušnou stavební úpravu zakrytím a zaděláním
- likvidaci odpadu

12	K	Pol80	Rozvaděč - doplnění	kpl	1,000	2 560,00	2 560,00	
----	---	-------	---------------------	-----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
3 ks Vložka pojistková nožová 40A

13	K	Pol81	Uzemňovací soustava	kpl	1,000	5 420,00	5 420,00	
----	---	-------	---------------------	-----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
25 mPásek FeZn 30x4
1 kplSada propojovacího a konstrukčního materiálu.
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.

14	K	Pol82	Betonový základ pod rozvaděč	kpl	1,000	3 840,00	3 840,00	
----	---	-------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Zemní práce - 1 sada
Betonový základ pod rozvaděč - 1 sada

15	K	Pol83	Rozvaděč	kpl	1,000	22 161,00	22 161,00	
----	---	-------	----------	-----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Skríní přípojková kompaktní s pilířem - 1ks
Jistič třípolový B16/3 - 1ks - 1ks

16	K	Pol84	Přemístění stávajícího elektroměru	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00	
----	---	-------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Přemístění stávajícího elektroměru do EP112+100

17	K	Pol85	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
18	K	Pol86	Koordinace prací s ostatními profesemi	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
19	K	Pol87	Výchozí revize el.zařízení	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	
20	K	Pol88	Ostatní materiál a práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:

PS 01.1 - VDJ ČÍŽOVÁ - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Čížová	Datum:	20.11.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Čížová	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	43841252
	PROTOM Strakonice, s.r.o.	DIČ:	CZ43841252
Projektant:		IČ:	
	Vodohohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	VRV a.s.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu."

Cena bez DPH		2 279 554,42		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	2 279 554,42	21,00%	478 706,43	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	2 758 260,85	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU

Objekt:

PS 01.1 - VDJ ČÍŽOVÁ - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Místo: Čížová

Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Obec Čížová

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel: VRV a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 279 554,42

HSV - Práce a dodávky HSV

850 616,25

8 - Trubní vedení

848 416,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV

660 143,57

713 - Izolace tepelné

8 904,77

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 675,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 345,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

415 035,00

751 - Vzduchotechnika

129 733,80

767 - Konstrukce zámečnické

97 450,00

M - Práce a dodávky M

686 219,60

23-M - Montáže potrubí

686 219,60

OST - Ostatní náklady

82 575,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:

PS 01.1 - VDJ ČÍŽOVÁ - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Místo: ČížováDatum: 20.11.2024

Zadavatel: Obec ČížováProjektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.Zpracovatel: VRV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 279 554,42

DHSVPráce a dodávky HSV848 416,25

D8Trubní vedení

1	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 320,00	2 640,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852242122								
2	M	M552080080	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 800mm - prostupová tvarovka s kotvící přírubou	kus	2,000	11 550,00	23 100,00	
VV VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK "O25" 22,000								
3	K	852262122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000	1 430,00	4 290,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852262122								
4	M	M552100100	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 100 dl 800mm - prostupová tvarovka s kotvící přírubou	kus	3,000	13 200,00	39 600,00	
VV VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK "P17" 33,000								
5	K	852312122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	3,000	1 870,00	5 610,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852312122								
6	M	M552080150	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 150 dl 800mm - prostupová tvarovka s kotvící přírubou	kus	1,000	17 600,00	17 600,00	
VV VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK "O26" 11,000								
7	M	M552060150	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 150 dl 600mm - prostupová tvarovka s kotvící přírubou	kus	2,000	16 500,00	33 000,00	
VV VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK "O27" 22,000								
8	K	852352122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	4,000	2 090,00	8 360,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852352122								
9	M	55253306	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10 DN 200 dl 600mm - prostupová tvarovka s kotvící přírubou	kus	4,000	21 780,00	87 120,00	CS ÚRS 2024 02
VV VÝPIS MATERIÁLU - PŘEPAD A VYPOUŠTĚNÍ "PV08" 22,000 "PV09" 22,000 Součet4,000								
10	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 540,00	3 080,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857244122								
11	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 02
VV VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK "O09" 11,000								
12	M	55253508	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 02
VV VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK "O15" 11,000								
13	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857264122								
14	M	55253513	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50	kus	1,000	6 050,00	6 050,00	CS ÚRS 2024 02
VV VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK "P03" 11,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	857352122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857352122								
16	M	55259826	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 200/150	kus	1,000	6 380,00	6 380,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	2,000	275,00	550,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871241211 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS, ŘEZY VV "VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK VV "O11" 1,00 1,000 VV "O12" 1,00 1,000 VV Součet 2,000								
18	M	28613530	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	2,030	550,00	1 116,50	CS ÚRS 2024 02
VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					2,030			
19	K	871251141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871251141 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS, ŘEZY VV "VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK VV "P01" 1,00 1,000								
20	M	28613856	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 110x10,0mm	m	1,015	770,00	781,55	CS ÚRS 2024 02
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					1,015			
21	K	871351142	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 225 x 20,5 mm	m	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871351142 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS, ŘEZY VV "VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK VV "O06" 1,00 1,000								
22	M	28613861	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 225x20,5mm	m	1,015	3 080,00	3 126,20	CS ÚRS 2024 02
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					1,015			
23	K	877251218	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zásepek d 110	kus	2,000	660,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877251218								
24	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	1,000	385,00	385,00	CS ÚRS 2024 02
VV "VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK VV "P02" 1 1,000								
25	M	M286541	příruba otočná k lemovému nákrůžku PP/OC D110/DN100	kus	1,000	979,00	979,00	
VV "VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK VV "P02" 1 1,000								
26	K	877351219	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zásepek d 225	kus	2,000	1 320,00	2 640,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877351219								
27	M	28653142	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 225mm	kus	1,000	1 573,00	1 573,00	CS ÚRS 2024 02
VV "VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK VV "O05" 1 1,000								
28	M	M286562	příruba otočná k lemovému nákrůžku PP/OC D225/DN200	kus	1,000	2 057,00	2 057,00	
VV "O05" 1 1,000								
29	K	891211222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50	kus	2,000	770,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891211222								
30	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	2,000	8 250,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 02
VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS, ŘEZY VV "VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK VV "P04" 1 1,000 VV "VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK VV "O16" 1 1,000 VV Součet 2,000								
31	M	42210109	kolo ruční pro DN 50 D 160mm	kus	2,000	418,00	836,00	CS ÚRS 2024 02
VV "P04" 1 1,000 VV "O16" 1 1,000 VV Součet 2,000								
32	K	891212312	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50	kus	3,000	1 980,00	5 940,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891212312								
33	M	M3882050	vodoměr PN16 DN 50 s pulzním výstupem a snímacím modulem	kus	1,000	25 960,00	25 960,00	
VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS, ŘEZY VV "VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P08" 1		1,000			
34	M	M3882040	vodoměr PN16 DN 40 s pulzním výstupem a snímacím modulem	kus	2,000	24 970,00	49 940,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS,					
	VV		ŘEZY					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
	VV		"O08" 2		2,000			
35	K	891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 50	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891213321					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK					
	VV		"P05" 1		1,000			
36	M	422130-2	ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací přírubový PN 6, pitná voda DN 50	kus	1,000	15 785,00	15 785,00	
37	K	891231222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 65	kus	1,000	770,00	770,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891231222					
38	M	42221302	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 65x170mm	kus	1,000	10 230,00	10 230,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS,					
	VV		ŘEZY					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
	VV		"O17" 1		1,000			
39	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	1,000	583,00	583,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
	VV		"O17" 1		1,000			
40	K	891241222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80	kus	4,000	1 210,00	4 840,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241222					
41	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	4,000	10 890,00	43 560,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS,					
	VV		ŘEZY					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
	VV		"O07" 4		4,000			
42	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	4,000	583,00	2 332,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
	VV		"O07" 4		4,000			
43	K	891242312	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 80	kus	1,000	2 090,00	2 090,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891242312					
44	M	M3882080	vodoměr PN16 DN 80 s pulzním výstupem a snímacím modulem	kus	1,000	32 230,00	32 230,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS,					
	VV		ŘEZY					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
	VV		"O04" 1		1,000			
45	K	891261222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100	kus	6,000	1 925,00	11 550,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891261222					
46	M	42221276	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 100 PN10-16 se servopohonem	kus	1,000	123 200,00	123 200,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS,					
	VV		ŘEZY					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK					
	VV		"P07" 1		1,000			
47	M	42221324	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 100x300mm	kus	5,000	16 940,00	84 700,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS,					
	VV		ŘEZY					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK					
	VV		"P09" 3		3,000			
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘEPAD A VYPOUŠTĚNÍ					
	VV		"PV01 - prodloužení vřetene" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
48	M	42210106	kolo ruční pro DN 100 D 300mm	kus	5,000	759,00	3 795,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"P09" 3		3,000			
	VV		"PV01" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
49	K	891311222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 150	kus	4,000	1 870,00	7 480,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891311222					
50	M	42221306	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm	kus	4,000	20 350,00	81 400,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS,					
	VV		ŘEZY					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
	VV		"O03" 4		4,000			
51	M	42210102	kolo ruční pro DN 100-150 D 300mm	kus	4,000	1 353,00	5 412,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"O03" 4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	PS40/10;16	Přírubový spoj nerez DN40/10;16, sada	kus	4,000	352,00	1 408,00	
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		"šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		"matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		"plastové podložky PA					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘEPAD A VYPOUŠTĚNÍ					
	VV		"sada" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
53	M	PS50/10;16	Přírubový spoj nerez DN50/10;16, sada	kus	9,000	407,00	3 663,00	
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		"šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		"matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		"plastové podložky PA					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘEPAD A VYPOUŠTĚNÍ					
	VV		"sada" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
54	M	PS65/10;16	Přírubový spoj nerez DN65/10;16, sada	kus	4,000	550,00	2 200,00	
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		"šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		"matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		"plastové podložky PA					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘEPAD A VYPOUŠTĚNÍ					
	VV		"sada" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
55	M	PS80/10;16	Přírubový spoj nerez DN80/10;16, sada	kus	17,000	682,00	11 594,00	
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		"šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		"matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		"plastové podložky PA					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘEPAD A VYPOUŠTĚNÍ					
	VV		"sada" 17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
56	M	PS100/10;16	Přírubový spoj nerez DN100/10;16, sada	kus	17,000	715,00	12 155,00	
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		"šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		"matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		"plastové podložky PA					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘEPAD A VYPOUŠTĚNÍ					
	VV		"sada" 17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
57	M	PS150/10;16	Přírubový spoj nerez DN150/10;16, sada	kus	15,000	1 089,00	16 335,00	
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		"šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		"matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		"plastové podložky PA					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘEPAD A VYPOUŠTĚNÍ					
	VV		"sada" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
58	M	PS200/10;16	Přírubový spoj nerez DN200/10;16, sada	kus	5,000	1 254,00	6 270,00	
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		"šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		"matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		"plastové podložky PA					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘEPAD A VYPOUŠTĚNÍ					
	VV		"sada" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 200,00	
59	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	10,000	220,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111
D	PSV		Práce a dodávky PSV				660 143,57	
D	713		Izolace tepelné				8 904,77	
60	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	7,560	330,00	2 494,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411111
	VV		"VZDUCHOTECHNIKA - PŮDORYS, ŘEZY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,60*12,60		7,560			
61	M	271272-3	izolace plošná kaučuková samolepící tl 25mm	m2	8,316	770,80	6 409,97	
P			Poznámka k položce: IZOLANT NA POTRUBÍ DN125 tl. 25mm NA BÁZI SYNTETICKÉHO KAUCUKU ČERNÉ BARVY +LEPIDLA A PÁSKY. PRUŽNÝ IZOLAČNÍ MATERIÁL S UZAVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU S VYSOKÝM DIFUZNÍM ODPorem PÁRY, S NÍZKOU TEPELNOU VODIVOSTÍ A INTEGROVANOU ANTIMIKROBIÁLNÍ OCHRANOU					
VV			7,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,316			
D			721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				4 675,00	
62	K	721173722	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40	m	10,000	385,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173722					
63	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721229111					
64	M	55161841	vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32	kus	1,000	715,00	715,00	CS ÚRS 2024 02
D			722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod				4 345,00	
65	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	8,500	440,00	3 740,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022					
VV			"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
VV			"O14" 8,50		8,500			
66	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2"	kus	1,000	605,00	605,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230101					
VV			"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
VV			"O14" 1		1,000			
D			724 Zdravotecnika - strojní vybavení				415 035,00	
67	K	724231131	Příslušenství domovních vodáren měřicí tlakoměr kontaktní spodní připojení	soubor	1,000	1 485,00	1 485,00	
VV			"VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK					
VV			"P06" 1		1,000			
68	K	R72421901	Automatická tlaková stanice, nátok DN65, odtok DN65, D+M	soubor	1,000	345 800,00	345 800,00	
P			Poznámka k položce: Automatické tlakové stanice navržena k dopravě a zvyšování tlaku čisté vody. Automatické tlakové stanice osazená na společném základovém rámu z nerez oceli s veškerým potřebným příslušenstvím.					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS, ŘEZY					
VV			"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
VV			"O13" 1		1,000			
69	K	R72422820	Zařízení dávkování chlomanu sodného, D+M	soubor	1,000	67 750,00	67 750,00	
VV			"VÝPIS MATERIÁLU - DÁVKOVÁNÍ NaClO					
VV			D01 - barel s chlomanem sodným (NaClO)					
VV			D02 - ochranná vana z PVC, montážní deska PP					
VV			D03 - řídicí jednotka dávkování NaClO					
VV			hadice z PVC					
VV			"doprava, dodávka, montáž					
VV			1		1,000			
D			751 Vzduchotechnika				129 733,80	
70	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	4,000	440,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398041					
71	M	1672288	protidešťová žaluzie hliník se sítí proti hmyzu 125	kus	4,000	2 420,00	9 680,00	
VV			"VZDUCHOTECHNIKA - PŮDORYS, ŘEZY					
VV			4		4,000			
72	K	751398102	Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	275,00	275,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398102					
73	M	42971507	klapka zpětná pachutěsná s magnetem, plastová se silikonovou membránou a gumovým těsněním, D 125mm	kus	1,000	616,00	616,00	CS ÚRS 2024 02
74	K	751525082	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	12,600	308,00	3 880,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751525082					
75	M	42981650	trouba pevná PVC D 125mm do 45°C	m	15,120	275,00	4 158,00	CS ÚRS 2024 02
VV			12,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		15,120			
76	K	751526152	Montáž oblouku do plastového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	13,000	209,00	2 717,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751526152					
77	M	42981813	oblouk PVC 90° D 125mm	kus	7,000	187,00	1 309,00	CS ÚRS 2024 02
78	M	M286497	hrdlo přesuvné PP, DN 125mm	kus	6,000	253,00	1 518,00	
79	K	751526522	Montáž spojky do plastového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000	110,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751526522					
80	K	998751111	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 12 m	t	0,030	11 000,00	330,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
81	K	R75138901	Filtrační box, rámečkový filtr; D+M	kus	3,000	30 500,00	91 500,00		
	P		Poznámka k položce: FILTRAČNÍ BOX PRO RÁMEČKOVÝ FILTR FBRA 300x300/350 , VČETNĚ FILTRAČNÍ DESKY FD 287x287, VČETNĚ FILTRAČNÍHO MÉDIA G4 1000x1000						
	VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA						
	VV		*VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ						
	VV		*POPIS:						
	VV		FILTRAČNÍ BOX PRO RÁMEČKOVÝ FILTR 300x300/350						
	VV		VČETNĚ FILTRAČNÍ DESKY FD 287x287						
	VV		VČETNĚ FILTRAČNÍHO MÉDIA G4 1000x1000						
	VV		3						
	VV		3,000						
	VV		*dodávka, montáž						
82	K	R75138902	Ventilátor axiální DN 200, D+M	kus	1,000	7 150,00	7 150,00		
	P		Poznámka k položce: AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR DN 200, S REGULACÍ PR ŮTOKU VZDUCHU. NAPÁJENÍ 30/50 V/HZ. MOŽNOST MONTÁŽE HORIZONTÁLNĚ. SOUČÁSTÍ MOTORU BUDE TEPELNÁ POJISTKA. PLYNULÉ OVLÁDÁNÍ OTÁČEK VENTILÁTORU BUDE REGULÁTOREM OTÁČEK RS-1300. PŘED VENTILÁTOR BUDOU ZAPOJENY SPÍNACÍ HODINY.						
	VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA						
	VV		*VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ						
	VV		*POPIS:						
	VV		AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR DN 160						
	VV		S REGULACÍ PRŮTOKU VZDUCHU. NAPÁJENÍ 230/50						
	VV		V/HZ. MOŽNOST MONTÁŽE						
	VV		HORIZONTÁLNĚ. SOUČÁSTÍ MOTORU BUDE TEPELNÁ						
	VV		POJISTKA. PLYNULÉ OVLÁDÁNÍ OTÁČEK						
	VV		VENTILÁTORU BUDE REGULÁTOREM OTÁČEK RS-1300.						
	VV		PŘED VENTILÁTOR BUDOU ZAPOJENY SPINACÍ HODINY.						
	VV		1						
	VV		1,000						
	VV		*dodávka, montáž						
83	K	R75138903	Montážní a spojovací materiál pro zařízení VZT, nerezová ocel; D+M	kpl	1,000	4 180,00	4 180,00		
	D	767	Konstrukce zámečnické				97 450,00		
84	K	R76717073	Uložení potrubí, mat. nerez, EPDM (konzoly, objímky)vč. kotvení a kotvícího materiálu, D+M	kpl	1,000	97 450,00	97 450,00		
	VV		*STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS, REZY						
	VV		*VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK						
	VV		*P15 - 15ks						
	VV		*P16 - 2ks						
	VV		*VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK						
	VV		*O23 - 8ks						
	VV		*O24 - 2ks						
	VV		*VÝPIS MATERIÁLU - PŘEPAD A VYPOUŠTĚNÍ						
	VV		*PV06 - 4ks						
	VV		*PV07 - 2ks						
	VV		1						
	VV		1,000						
	D	M	Práce a dodávky M				686 219,60		
	D	23-M	Montáže potrubí				686 219,60		
85	K	M06-1	Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit G 1/2; D+M	kus	4,000	275,00	1 100,00		
	VV		*VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK						
	VV		*P12" 1						
	VV		*návarek pro čidla						
	VV		3						
	VV		3,000						
	VV		Součet						
	VV		4,000						
86	K	M06-2	Nerez. hadicový nástavec, vnější závit G 1/2; D+M	kus	1,000	242,00	242,00		
	VV		*VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK						
	VV		*P12" 1						
	VV		1,000						
87	K	M06-3	Hadice pro vodu, provozní tlak do 0,6 Mpa Ø 1/2; D+M	m	10,000	55,00	550,00		
88	K	M06-4	Objímka pro hadici Ø 1"; D+M	kus	1,000	209,00	209,00		
89	K	M06-5	Odběrný kulový kohout uzavírací nerez, vnější - vnitřní závit G 1/2; D+M	kus	1,000	605,00	605,00		
	VV		*VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK						
	VV		*P11" 1						
	VV		1,000						
90	K	R23001410	Zavzdušňovací kus, potrubí z nerez oceli DIN 1.44 04 včetně tvarovek a přivařovacích přírub DN50 (54 x 2 mm), délka 0,15 m, D+M	kus	2,000	4 015,00	8 030,00		
	VV		*VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK						
	VV		*P10" 2						
	VV		2,000						
91	K	R23001212	Bezpečnostní přepad - nerez redukce DN200/300; D+M	kus	2,000	4 620,00	9 240,00		
	VV		*VÝPIS MATERIÁLU - PŘEPAD A VYPOUŠTĚNÍ						
	VV		*PV02" 2						
	VV		2,000						
92	K	R23003150	Koš sací SAK, koš: nerez, PN 10, DN 150, D+M	kus	2,000	7 700,00	15 400,00		
	VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA						
	VV		*STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS, REZY						
	VV		*VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK						
	VV		*O01" 2						
	VV		2,000						
93	K	R23010040	Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 44 x 2 mm včetně tvarovek, přírub; D+M	kg	9,330	880,00	8 210,40		
	VV		*STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS, REZY						
	VV		*VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK						
	VV		*O18" 9,33						
	VV		9,330						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	R23010050	Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 54 x 2 mm včetně tvarovek, přírub; D+M	kg	37,360	825,00	30 822,00	
	VV		"STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS, REZY					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK					
	VV		"P13" 6,46		6,460			
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
	VV		"O19" 30,90		30,900			
	VV		Součet		37,360			
95	K	R23010065	Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 69 x 2 mm včetně tvarovek, přírub; D+M	kg	14,760	880,00	12 988,80	
	VV		"STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS, REZY					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
	VV		"O20" 14,76		14,760			
96	K	R23010080	Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 84 x 2 mm včetně tvarovek, přírub; D+M	kg	60,720	803,00	48 758,16	
	VV		"STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS, REZY					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
	VV		"O21" 60,72		60,720			
97	K	R23010100	Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 104 x 2 mm včetně tvarovek, přírub; D+M	kg	308,650	770,00	237 660,50	
	VV		"STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS, REZY					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘÍTOK					
	VV		"P14" 257,67		257,670			
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘEPAD A VYPOUŠTĚNÍ					
	VV		"PV04" 50,98		50,980			
	VV		Součet		308,650			
98	K	R23020150	Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 154 x 2 mm včetně tvarovek, přírub; D+M	kg	137,700	913,00	125 720,10	
	VV		"STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS, REZY					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - ODTOK					
	VV		"O22" 137,70		137,700			
99	K	R23020200	Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 204 x 2 mm včetně tvarovek, přírub; D+M	kg	217,580	858,00	186 683,64	
	VV		"STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ – PŮDORYS, REZY					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU - PŘEPAD A VYPOUŠTĚNÍ					
	VV		"PV05" 217,58		217,580			
D OST			Ostatní náklady				82 575,00	
100	K	R11210	Tlakové zkoušky všech technologických rozvodů, proplach potrubí	kpl	1,000	20 755,00	20 755,00	
101	K	R11220	Značení technologie, armatur, potrubí; D+M	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00	
102	K	R12119	Doprava technologie na místo instalace	kpl	1,000	52 360,00	52 360,00	
103	K	R13121	Pospojování elektricky vodivých částí nerez, D+M	kpl	1,000	6 160,00	6 160,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:

PS 01.2 - VDJ ČÍŽOVÁ - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST A SŘTP

KSO:
Místo: Čížová

CC-CZ:
Datum: 20.11.2024

Zadavatel:
Obec Čížová

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant:
Vodohohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VRV a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu.

Cena bez DPH

985 766,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	985 766,00	21,00%	207 010,86
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 192 776,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:

PS 01.2 - VDJ ČÍŽOVÁ - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST A SŘTP

Místo:	Čížová	Datum:	20.11.2024
Zadavatel:	Obec Čížová	Projektant:	Vodohohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5
Uchazeč:	PROTOM Strakonice, s.r.o.	Zpracovatel:	VRV a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	985 766,00
M - Práce a dodávky M	985 766,00
D1 - Rozvaděče a skříně	291 226,00
D2 - Kabeláž a trasy	76 057,00
D3 - Stavební elektroinstalace	31 402,00
D4 - Měření a regulace	174 262,00
D5 - ASŘTP	281 424,00
D6 - Přenosové zařízení	92 730,00
D7 - Uzemňovací soustava a pospojování	38 665,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:

PS 01.2 - VDJ ČÍŽOVÁ - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST A SŘTP

Místo:	Čížová	Datum:	20.11.2024
Zadavatel:	Obec Čížová	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5
Uchazeč:	PROTOM Strakonice, s.r.o.	Zpracovatel:	VRV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 985 766,00

M Práce a dodávky M 985 766,00

D D1 Rozvaděče a skříně 291 226,00

1	K	Pol1	Rozvaděč	kpl	1,000	184 030,00	184 030,00	
---	---	------	----------	-----	-------	------------	------------	--

				Poznámka k položce: Rozvaděč obsahuje: 1ksDveře vnitřní VxŠ 1250x500 1ksPanel montážní ocelový VxŠ 1250x1000 1ksRozváděč plastový, plně dveře VxŠxH 1250x1000x420 IP54 1ksVložka zámková pro klíč 1242E 5ksBleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál 1ksChránič proudový čtyřpólový 4p,40A,0,03A 1ksChránič proudový kombinovaný s jističem 1p+N, 10A/C, 0,03A 1ksChránič proudový kombinovaný s jističem 1p+N, 16A/C, 0,03A, Iks=10kA 4ksJistič jednopólový B10/1 1ksJistič jednopólový B16/1 2ksJistič jednopólový B4/1 4ksJistič jednopólový B6/1 1ksJistič jednopólový C10/1 2ksJistič jednopólový C13/1 1ksJistič jednopólový C4/1 1ksJistič třipolový B16/3 1ksJistič třipolový C13/3 1ksJistič třipolový C4/3 1ksKontakt pomocný 1xNO,1xNC 2ksModul ochranný 6-48V 1ksOdplínač pojistkový 3p, vel.10x38 2ksOvladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková černá 1ksOvladač plastový přepínač_3polohy 2ksRázová oddělovací tlumivka 1ksRelé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V 7ksRelé pomocné 4xpřep.kont. 230V 11ksRelé pomocné 4xpřep.kont. 24V 1ksRelé pro kontrolu hladiny 2x přep.kontakt 2ksSignálka s LED žlutá 1ksSpouštěč motorů 1,6-2,5A 1ksStykač třipólový reverzační 6A/24V 1ksSvodič přepětí dvoupólový Typ 3 1ksSvodič přepětí třipólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt 14ksSvorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A 4ksSvorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 140-250VAC/DC, max. 6,3A 1ksSvorkovnice řadová s pojistkou 4mm2			
P				Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospolřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů. Výroba rozvaděče Materiál v rozvaděči			
					1,000		
2	K	Pol2	Skříň deblokační 1.šoupě_venkovní, signalizace	kus	1,000	5 610,00	5 610,00
P				Poznámka k položce: MS1			
3	K	Pol3	Zásuvka jednoduchá IP44, běžová	kus	1,000	435,00	435,00
P				Poznámka k položce: M2XC1			
4	K	Pol4	Servopohon - nátok VDJ	kpl	1,000	1 001,00	1 001,00
			V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.				
			1		1,000		
5	K	Pol5	Dávkovací čerpadlo	kpl	1,000	572,00	572,00
			V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.				
			1		1,000		
6	K	Pol6	AT stanice	kpl	1,000	2 002,00	2 002,00
			V ceně je obsaženo zapojení zařízení.				
			1		1,000		
7	K	Pol7	Rozvodka krabicová	kpl	1,000	776,00	776,00
P				Poznámka k položce: 1ksKrabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 8ksSvorkovnice řadová 4mm2, černá 2ksVývodka PG 13,5 vč.matice IP68			
8	K	Pol8	Průrazy	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 5					
VV			Průraz ve zdi do 300 mm - 5 ks					
VV			1		1,000			
9	K	Pol9	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	8 910,00	8 910,00	
P			Poznámka k položce: 1					
10	K	Pol10	Koordinace prací s ostatními profesemi	kpl	1,000	7 150,00	7 150,00	
P			Poznámka k položce: 1					
11	K	Pol11	Koordinace prací s provozovatelem	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
P			Poznámka k položce: 1					
12	K	Pol12	Stanovisko TIČR	kpl	1,000	29 700,00	29 700,00	
P			Poznámka k položce: 1					
VV			Výzva TIČR a vydání stanoviska					
VV			1		1,000			
13	K	Pol13	Výchozí revize el.zařízení	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00	
P			Poznámka k položce: 1					
VV			Provedení požadovaných měření a následné zpracování					
VV			revizní zprávy					
VV			1		1,000			
14	K	Pol14	Příprava ke komplexním zkouškám	kpl	1,000	7 150,00	7 150,00	
P			Poznámka k položce: 1					
VV			Položka obsahuje:					
VV			- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních					
VV			zkoušek					
VV			Komplexní zkoušky elektrotechnologie					
VV			1		1,000			
15	K	Pol15	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,000	22 660,00	22 660,00	
P			Poznámka k položce: 1					
16	K	Pol16	Ostatní materiál a práce	kpl	1,000	2 530,00	2 530,00	
D	D2		Kabelář a trasy				76 057,00	
17	K	Pol17	Kabel sdělovací pevný 14x1 zž,čern	m	95,000	101,00	9 595,00	
VV			V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.					
VV			95,00		95,000			
18	K	Pol18	Kabel sdělovací pevný 5x1	m	110,000	58,30	6 413,00	
VV			V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.					
VV			110,00		110,000			
19	K	Pol19	Kabel sdělovací pevný 7x1 zž,čern	m	105,000	66,00	6 930,00	
VV			V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.					
VV			105,00		105,000			
20	K	Pol20	Kabel silový pevný Cu 4x1,5	m	15,000	52,80	792,00	
VV			V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.					
VV			15,00		15,000			
21	K	Pol21	Kabel silový pevný Cu 5x1,5	m	15,000	57,20	858,00	
VV			V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.					
VV			15,00		15,000			
22	K	Pol22	Kabel silový pevný Cu 5x4	m	10,000	108,90	1 089,00	
VV			V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.					
VV			10,00		10,000			
23	K	Pol23	Kabel silový pevný Cu J-3x1,5	m	95,000	47,30	4 493,50	
VV			V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.					
VV			95,00		95,000			
24	K	Pol24	Kabel silový pevný Cu J-3x2,5	m	35,000	53,90	1 886,50	
VV			V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.					
VV			35,00		35,000			
25	K	Pol25	Nosné konstrukce	kpl	1,000	43 010,00	43 010,00	
P			Poznámka k položce: 12ksNosník žárový zinek 100 7ksNosník žárový zinek 150 15ksNosník žárový zinek 200 14ksNosník žárový zinek 50 121ksPřichytka PVC 25 plastová pro EN trubky 18ksPřichytka PVC 40 plastová pro EN trubky 12ksPřichytka plastová 25mm 86ksSpojka žlabu žárový zinek 111mTrubka PVC 25 tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností 15mTrubka PVC 40 tuhá hrdlovaná trubka s vysokou mechanickou odolností 8mTrubka plastová ohebná 25mm, nízká odolnost 10mŽlab kabelový M2 žárový zinek 100x50 5mŽlab kabelový M2 žárový zinek 150x50 12mŽlab kabelový M2 žárový zinek 200x50 20mŽlab kabelový M2 žárový zinek 50x50 1kplSada pomocného konstrukčního materiálu					
VV			V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků					
VV			pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.					
VV			1		1,000			
26	K	Pol26	Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce	kpl	1,000	990,00	990,00	
D	D3		Stavební elektroinstalace				31 402,00	
27	K	Pol27	Panel přímotopný 230V 2000W IP24	kus	1,000	4 686,00	4 686,00	
P			Poznámka k položce: EH1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	Pol28	Reflektor LED se senzorem pohybu 50W, IP 65	kus	1,000	2 013,00	2 013,00	
P			Poznámka k položce: E2					
29	K	Pol29	Spínač jednopólový 1p, 10A, faz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý	kus	1,000	380,00	380,00	
P			Poznámka k položce: E1					
30	K	Pol30	Svítilno nouzové akumulátorové 230V, 8W, 3h, IP65	kus	2,000	2 057,00	4 114,00	
31	K	Pol31	Svítilno zářivkové LED 230V/43W/840/IP66	kus	7,000	2 145,00	15 015,00	
32	K	Pol32	Zásuvka nástěnná 3P+N+PE 400V, 16A, IP67	kus	1,000	1 298,00	1 298,00	
P			Poznámka k položce: XC1					
33	K	Pol33	Zásuvka servisní 230V/16A	kus	2,000	570,00	1 140,00	
P			Poznámka k položce: XC2, XC3					
34	K	Pol34	Rozvodka krabicová	kpl	1,000	776,00	776,00	
P			Poznámka k položce: 1ksKrabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 8ksSvorkovnice řadová 4mm2, černá 2ksVývodka PG 13,5 vč.matice IP68					
35	K	Pol35	Ostatní materiál a práce pro stavební elektroinstalaci	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00	
D	D4		Měření a regulace				174 262,00	
36	K	Pol36	Rozvodka krabicová	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	
P			Poznámka k položce: 1ksKrabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 16ksSvorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová 3ksVývodka PG 11 vč.matice IP68					
37	K	Pol37	Rozvodka krabicová	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	
P			Poznámka k položce: 1ksKrabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 16ksSvorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová 3ksVývodka PG 11 vč.matice IP68					
38	K	Pol38	Rozvodka krabicová	kpl	1,000	648,00	648,00	
P			Poznámka k položce: 1ksKrabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 8ksSvorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová 2ksVývodka PG 11 vč.matice IP68					
39	K	Pol39	Rozvodka krabicová	kpl	1,000	648,00	648,00	
P			Poznámka k položce: 1ksKrabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 8ksSvorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová 2ksVývodka PG 11 vč.matice IP68					
40	K	Pol40	Rozvodka krabicová	kpl	1,000	648,00	648,00	
P			Poznámka k položce: 1ksKrabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 8ksSvorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová 2ksVývodka PG 11 vč.matice IP68					
41	K	Pol41	Rozvodka krabicová	kpl	1,000	648,00	648,00	
P			Poznámka k položce: 1ksKrabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 8ksSvorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová 2ksVývodka PG 11 vč.matice IP68					
42	K	Pol42	Rozvodka krabicová	kpl	1,000	648,00	648,00	
P			Poznámka k položce: 1ksKrabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 8ksSvorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová 2ksVývodka PG 11 vč.matice IP68					
43	K	Pol43	Signalizace vstupu do objektu	kpl	1,000	42 812,00	42 812,00	
P			Poznámka k položce: 1ksÚstředna zabezpečovací - set ústředna, box, klávesnice s LCD [EZS, KB1] 1ksAkumulátor 12V/4Ah 1ksSpínač koncový kompletní 1xNO/1xNC [OS1] 1ksPiezosírelna 12V [HA1]					
VV			V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.					
VV			1		1,000			
44	K	Pol44	Měření a signalizace hladiny v akumulaci 1	kpl	1,000	25 465,00	25 465,00	
P			Poznámka k položce: 1ksSnímač hladiny tenzometrický pro pitnou vodu 0-6m/4-20mA, 10m kabel 2ksSpínač plovákový 10m 2ksŽavaží k plováku					
VV			V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.					
VV			1		1,000			
45	K	Pol45	Měření a signalizace hladiny v akumulaci 1	kpl	1,000	25 465,00	25 465,00	
P			Poznámka k položce: 1ksSnímač hladiny tenzometrický pro pitnou vodu 0-6m/4-20mA, 10m kabel 2ksSpínač plovákový 10m 2ksŽavaží k plováku					
VV			V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.					
VV			1		1,000			
46	K	Pol46	Měření průtoku na nátoku	kpl	1,000	4 752,00	4 752,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 1ksSnímač optický DN40-125					
VV			"V ceně je obsažena dodávka, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.					
VV			Vlastní vodoměr je součástí strojní dodávky a montáže."					
			1		1,000			
47	K	Pol47	Měření průtoku na odtoku do spotřebiště Čižová HTP	kpl	1,000	5 302,00	5 302,00	
P			Poznámka k položce: 1ksSnímač optický DN40-125					
VV			"V ceně je obsažena dodávka, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.Vlastní vodoměr je součástí strojní dodávky a montáže."					
VV			1		1,000			
48	K	Pol48	Měření průtoku na odtoku do spotřebiště Bošovice	kpl	1,000	5 302,00	5 302,00	
P			Poznámka k položce: 1ksSnímač optický DN40-125					
VV			"V ceně je obsažena dodávka, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.Vlastní vodoměr je součástí strojní dodávky a montáže."					
VV			1		1,000			
49	K	Pol49	Měření průtoku na odtoku do spotřebiště Lokalita sv. Jakuba	kpl	1,000	5 302,00	5 302,00	
P			Poznámka k položce: 1ksSnímač optický DN40-125					
VV			"V ceně je obsažena dodávka, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.Vlastní vodoměr je součástí strojní dodávky a montáže."					
VV			1		1,000			
50	K	Pol50	Měření tlaku na nátoku	kpl	1,000	5 841,00	5 841,00	
P			Poznámka k položce: 1ksSnímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC1]					
VV			"V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.					
VV			"Dodavatel strojní technologie připraví pro montáž čidla návarek s manostatickým ventilem 1/2".					
VV			1		1,000			
51	K	Pol51	Měření tlaku na sání ATS	kpl	1,000	5 841,00	5 841,00	
P			Poznámka k položce: 1ksSnímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC1]					
VV			"V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.					
VV			"Dodavatel strojní technologie připraví pro montáž čidla návarek s manostatickým ventilem 1/2".					
VV			1		1,000			
52	K	Pol52	Měření tlaku na výtaku ATS	kpl	1,000	5 841,00	5 841,00	
P			Poznámka k položce: 1ksSnímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC1]					
VV			"V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.					
VV			"Dodavatel strojní technologie připraví pro montáž čidla návarek s manostatickým ventilem 1/2".					
VV			1		1,000			
53	K	Pol53	Měření teploty a vlhkosti vzduchu v armaturní komoře	kpl	1,000	12 386,00	12 386,00	
P			Poznámka k položce: 1ksSnímač teploty a relativní vlhkosti -30-80°C / 4-20mA, 0-100%RV / 4-20mA					
VV			"V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.					
VV			1		1,000			
54	K	Pol54	Signalizace zaplavení armaturní komory	kpl	1,000	6 853,00	6 853,00	
P			Poznámka k položce: 1ksSonda zaplavení s elektrodou 8cm hystereze / 10m kabel [LZA1]					
VV			"V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.					
VV			1		1,000			
55	K	Pol55	Oživení měřících okruhů	kpl	1,000	17 820,00	17 820,00	
D	D5	ASŘTP					281 424,00	
56	K	Pol56	Zaškolení pracovníků provozovatele	kpl	1,000	4 180,00	4 180,00	
P			Poznámka k položce: 1					
57	K	Pol57	Zdrojová soustava	kpl	1,000	32 780,00	32 780,00	
P			Poznámka k položce: 1ksModul bateriový 24V DC7.2AH 1ksŘídící jednotka UPS UPS 24V 20A/10A 1ksZdroj spínaný 24V, 240W 1ksMěnič napětí DC/DC 24V/12V, 30W					
58	K	Pol58	Řídící jednotka	kpl	1,000	75 735,00	75 735,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		P	Poznámka k položce: 1ksPLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) 1ksModul komunikační 4x Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 1ksModul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, izolované jako skup. 1ksModul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů 1ksModul digitálních výstupů 16, 24VDC / 0,5A, poz.log, svorkovnice 1ksBackplane 6 pozic 2ksKabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m 1ksSvorkovnice 20 šroubových svorek, průměr 3mm 1ksSvorkovnice Svorkovnicový modul, průměr 3mm 1ksZdroj pro PLC 31W, 24-48VDC					
59	K	Pol59	Dotykový panel	kpl	1,000	50 732,00	50 732,00	
		P	Poznámka k položce: 1ksPanel grafický 7,5" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65					
60	K	Pol60	Radiostanice-příslušenství	kpl	1,000	3 377,00	3 377,00	
		P	Poznámka k položce: 1ksPřepěťová ochrana pro koaxiální vedení 1m kabel, BNC konektor					
61	K	Pol61	Programové vybavení pro řídicí jednotku	kpl	1,000	46 860,00	46 860,00	
		P	Poznámka k položce: 1ksSW komunikační 1ksSW aplikační pro PLC 1ksSW projekt					
62	K	Pol62	Programové vybavení pro ovládací panel operátora	kpl	1,000	18 480,00	18 480,00	
		P	Poznámka k položce: 1ksSW aplikační pro ovládací panel					
63	K	Pol63	Programové vybavení pro dispečerské pracoviště	kpl	1,000	25 300,00	25 300,00	
		P	Poznámka k položce: 1ksSW aplikační pro vizualizaci na DSP					
64	K	Pol64	Oživení řídicího systému	kpl	1,000	23 980,00	23 980,00	
D		D6	Přenosové zařízení				92 730,00	
65	K	Pol65	Radiostanice	kpl	1,000	76 230,00	76 230,00	
		P	Poznámka k položce: 1ksRadiostanice 400-440MHz, Ethernet [RD1] 1ksPříslušenství k radiostanici stožár, anténa, kabeláž 1ksMontáž a oživení na místě					
		VV	V ceně je obsažena kompletní dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění.					
		VV	1					
66	K	Pol66	Měření a projekt radiového spojení	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	
		P	Poznámka k položce: 1ksMěření radiové slyšitelnosti 1ksNávrh radiového spojení (vč.zpracování na ČTU)					
D		D7	Uzemňovací soustava a pospojování				38 665,00	
67	K	Pol67	Uzemňovací soustava a pospojování	kpl	1,000	37 015,00	37 015,00	
		P	Poznámka k položce: 40mVodič sláněný Cu 6 zž 30mVodič sláněný Cu 10 zž 10ksOka 4ksSvorka Bernard 10mVodič sláněný Cu 16 zž 1ksSvorkovnice exponenciální nad 25 mm2 [MET] 15mKulatina FeZn 10mm 5ksSvorka SR 3a 70mPásek FeZn 30x4 1kplSada propojovacího a konstrukčního materiálu.					
		VV	Položka obsahuje uzemňovací soustavu a pospojování.					
		VV	V ceně nejsou obsaženy zemní a stavební práce pro uzemňovací soustavu a pospojování.					
		VV	1					
68	K	Pol68	Ostatní materiál a práce	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:
PS 06 - REDUKČNÍ ŠACHTA RŠ ČÍŽOVÁ - DTP - STROJNĚ-
TECHNOLOGICKÁ ČÁST

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Čížová	Datum:	20.11.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Čížová	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	43841252
	PROTOM Strakonice, s.r.o.	DIČ:	CZ43841252
Projektant:		IČ:	
	Vodohohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	VRV a.s.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu.

Cena bez DPH	635 066,75
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	635 066,75	21,00%	133 364,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	768 430,77
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU		
Objekt:	PS 06 - REDUKČNÍ ŠACHTA RŠ ČÍŽOVÁ - DTP - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST		
Místo:	Čížová	Datum:	20.11.2024
Zadavatel:	Obec Čížová	Projektant:	Vodohohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5
Uchazeč:	PROTOM Strakonice, s.r.o.	Zpracovatel:	VRV a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	635 066,75
HSV - Práce a dodávky HSV	630 116,75
4 - Vodorovné konstrukce	15 641,50
8 - Trubní vedení	613 377,67
998 - Přesun hmot	1 097,58
PSV - Práce a dodávky PSV	4 950,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 465,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	1 485,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU

Objekt:

PS 06 - REDUKČNÍ ŠACHTA RŠ ČÍŽOVÁ - DTP - STROJNĚ-
TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Místo:

Čížová

Datum:

20.11.2024

Zadavatel:

Obec Čížová

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

VRV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 635 066,75

D HSV Práce a dodávky HSV 630 116,75

D 4 Vodorovné konstrukce 15 641,50

1	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,750	4 290,00	3 217,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313141

VV

"VÝPIS MATERIÁLU RŠ

VV

1*0,75

0,750

2	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu pro potrubí zřízení	m2	4,000	821,00	3 284,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111

VV

"VÝPIS MATERIÁLU RŠ

VV

4,00

4,000

3	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	4,000	160,00	640,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353112

4	K	R45487171	Prostup pro potrubí DN150 ve stěně šachty tl.200 mm - dodávka + montáž	kus	2,000	4 250,00	8 500,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

VV

"RŠ - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV

"DETAIL PROSTUPU

VV

2

2,000

VV

"obetonování kotevní příruby - rozpínavá zálivková malta

VV

"bentonitový pásek

VV

"vyvrtání prostupu

VV

D 8 Trubní vedení 613 377,67

5	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	1 320,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852242122

6	M	55253235	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	3,000	6 270,00	18 810,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

VV

"VÝPIS MATERIÁLU RŠ

VV

3

3,000

7	K	852312122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	2,000	1 870,00	3 740,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852312122

8	M	M552080150	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 150 dl 700mm - prostupová tvorovka s kotvící přírubou	kus	2,000	23 780,00	47 560,00	
---	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

VV

"VÝPIS MATERIÁLU RŠ

VV

2

2,000

9	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	1 210,00	3 630,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857242122

10	M	55254026	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90°	kus	2,000	3 080,00	6 160,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

VV

"VÝPIS MATERIÁLU RŠ

VV

2

2,000

11	M	55254024	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 50-90°	kus	1,000	2 530,00	2 530,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

VV

"VÝPIS MATERIÁLU RŠ

VV

1

1,000

12	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	1 540,00	6 160,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857244122

13	M	55253511	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80	kus	2,000	3 850,00	7 700,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

VV

"VÝPIS MATERIÁLU RŠ

VV

2

2,000

14	M	55253508	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50	kus	2,000	3 850,00	7 700,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

VV

"VÝPIS MATERIÁLU RŠ

VV

2

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	857311131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150	kus	2,000	2 390,00	4 780,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857311131								
16	M	31951018	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 150	kus	2,000	16 190,00	32 380,00	CS ÚRS 2024 02
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 2 2,000								
17	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	4,000	1 870,00	7 480,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857312122								
18	M	55254029	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 150-90°	kus	2,000	6 570,00	13 140,00	CS ÚRS 2024 02
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 2 2,000								
19	M	55259819	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 150/80	kus	2,000	3 630,00	7 260,00	CS ÚRS 2024 02
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 2 2,000								
20	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	1,500	275,00	412,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871241211 VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" VV "délku upravit na stavbě" VV 1,50 1,500								
21	M	28613855	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 90x8,2mm	m	1,523	550,00	837,65	CS ÚRS 2024 02
VV 1,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství' 1,523								
22	K	871321211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 160 x 14,6 mm	m	16,000	320,00	5 120,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871321211 VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" VV 2*8,00 16,000								
23	M	28613859	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 160x14,6mm	m	16,240	1 873,00	30 417,52	CS ÚRS 2024 02
VV 16*1,015 'Přepočtené koeficientem množství' 16,240								
24	K	877241218	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zásepek d 90	kus	4,000	660,00	2 640,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241218								
25	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	341,00	682,00	CS ÚRS 2024 02
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 2 2,000								
26	M	M286549	příruba otočná k lemovému nákržku PP/OC D90/DN80	kus	2,000	715,00	1 430,00	
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 2 2,000								
27	K	877321101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 160	kus	6,000	675,00	4 050,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877321101 VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" VV 6 6,000								
28	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	6,000	1 267,00	7 602,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	877321218	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zásepek d 160	kus	8,000	1 045,00	8 360,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877321218								
30	M	28653139	nákržek lemový PE 100 SDR11 160mm	kus	4,000	759,00	3 036,00	CS ÚRS 2024 02
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 4 4,000								
31	M	M286561	příruba otočná k lemovému nákržku PP/OC D160/DN150	kus	4,000	1 540,00	6 160,00	
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 4 4,000								
32	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	2,000	770,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891211112								
33	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	2,000	8 668,00	17 336,00	CS ÚRS 2024 02
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 2 2,000								
34	K	891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 50	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891213321 VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" VV 1 1,000								
35	M	42213001	ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací přírubový PN 16, pitná voda DN 50	kus	1,000	15 785,00	15 785,00	CS ÚRS 2024 02
36	K	891241222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80	kus	4,000	1 210,00	4 840,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241222					
37	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	3,000	10 890,00	32 670,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*VÝPIS MATERIÁLU RŠ					
	VV		3		3,000			
38	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	3,000	583,00	1 749,00	CS ÚRS 2024 02
39	M	42266622	filtr s výměnnou vložkou PN40 DN 80	kus	1,000	17 875,00	17 875,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*VÝPIS MATERIÁLU RŠ					
	VV		1		1,000			
	VV		filtr s horním čištěním					
40	K	891243431	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN 80	kus	1,000	12 780,00	12 780,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891243431					
41	M	M4228011	tlakové redukční ventily DN80	kus	1,000	149 370,00	149 370,00	
	VV		*VÝPIS MATERIÁLU RŠ					
	VV		1		1,000			
	VV		*výstupní tlak nastavit na 27 m v.sl.					
42	K	891244121	Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 80	kus	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891244121					
43	M	55128704	kompenzátor pryžový přírubový, voda, topení, klimatizace PN16 do 100°C DN 80	kus	1,000	26 090,00	26 090,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*VÝPIS MATERIÁLU RŠ					
	VV		1		1,000			
44	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	1 375,00	1 375,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891249111					
	VV		*VÝPIS MATERIÁLU RŠ					
	VV		1		1,000			
45	M	42271412	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2024 02
46	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
47	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	20,000	165,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892353122					
48	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	9 790,00	19 580,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
49	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	16,000	88,00	1 408,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
	VV		*VÝPIS MATERIÁLU RŠ					
	VV		2*8,00		16,000			
50	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	16,000	22,00	352,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
	VV		*VÝPIS MATERIÁLU RŠ					
	VV		2*8,00		16,000			
51	K	R89776080	Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 80, L do 800 mm, D+M	kus	6,000	5 190,00	31 140,00	
	VV		*VÝPIS MATERIÁLU RŠ					
	VV		6		6,000			
52	K	R81050216	PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 50-2", D+M	kus	1,000	2 057,00	2 057,00	
53	M	PS50/10;16	Přírubový spoj nerez DN50/10;16, sada	kus	5,000	407,00	2 035,00	
	VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		RŠ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		*sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		*šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		*matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		*těsnění EPDM					
	VV		*plastové podložky PA					
	VV		*sada" 5					
	VV				5,000			
54	M	PS80/10;16	Přírubový spoj nerez DN80/10;16, sada	kus	18,000	682,00	12 276,00	
	VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		RŠ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		*sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		*šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		*matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		*těsnění EPDM					
	VV		*plastové podložky PA					
	VV		*sada" 18					
	VV				18,000			
55	M	PS150/10;16	Přírubový spoj nerez DN150/10;16, sada	kus	8,000	1 089,00	8 712,00	
	VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		RŠ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		*sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		*šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		*matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		*těsnění EPDM					
	VV		*plastové podložky PA					
	VV		*sada" 8					
	VV				8,000			
D	998		Přesun hmot				1 097,58	
56	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,326	330,00	1 097,58	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998273102

D

PSV

Práce a dodávky PSV

4 950,00

D

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 465,00

57	K	R72225052	Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární C 52, D+M	kpl	1,000	3 465,00	3 465,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

VV

VV

VV

"VÝPIS MATERIÁLU RŠ
SPOJKA HADICOVÁ C52, VNITŘNÍ ZÁVIT G 2" DN 50
NEREZ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM G 2"

1

1,000

D

724

Zdravotechnika - strojní vybavení

1 485,00

58	K	724231131-1	Tlakověr kontaktní spodní připojení, D+M	soubor	1,000	1 485,00	1 485,00	
----	---	-------------	--	--------	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:
PS 07 - REDUKČNÍ ŠACHTA RŠ ZLIVICE - DTP - STROJNĚ-
TECHNOLOGICKÁ ČÁST

KSO:
Místo: Čížová

CC-CZ:
Datum: 20.11.2024

Zadavatel:
Obec Čížová

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant:
Vodohohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VRV a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu.

Cena bez DPH 635 066,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	635 066,75	21,00%	133 364,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 768 430,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU		
Objekt:	PS 07 - REDUKČNÍ ŠACHTA RŠ ZLIVICE - DTP - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST		
Místo:	Čížová	Datum:	20.11.2024
Zadavatel:	Obec Čížová	Projektant:	Vodohohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5
Uchazeč:	PROTOM Strakonice, s.r.o.	Zpracovatel:	VRV a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	635 066,75
HSV - Práce a dodávky HSV	630 116,75
4 - Vodorovné konstrukce	15 641,50
8 - Trubní vedení	613 377,67
998 - Přesun hmot	1 097,58
PSV - Práce a dodávky PSV	4 950,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 465,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	1 485,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU

Objekt:

PS 07 - REDUKČNÍ ŠACHTA RŠ ZLIVICE - DTP - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Místo:

Čížová

Datum:

20.11.2024

Zadavatel:

Obec Čížová

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

VRV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

635 066,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

630 116,75

D 4

Vodorovné konstrukce

15 641,50

1	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,750	4 290,00	3 217,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313141

VV

"VÝPIS MATERIÁLU RŠ

VV

1*0,75

0,750

2	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu pro potrubí zařízení	m2	4,000	821,00	3 284,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111

VV

"VÝPIS MATERIÁLU RŠ

VV

4,00

4,000

3	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	4,000	160,00	640,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353112

4	K	R45487171	Prostup pro potrubí DN150 ve stěně šachty tl.200 mm - dodávka + montáž	kus	2,000	4 250,00	8 500,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

VV

"RŠ - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV

"DETAIL PROSTUPU

VV

2

2,000

VV

"obetonování kotevní příruby - rozpínavá zálivková malta

VV

"bentonitový pásek

VV

"vyvrtání prostupu

D 8

Trubní vedení

613 377,67

5	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	1 320,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852242122

6	M	55253235	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	3,000	6 270,00	18 810,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

VV

"VÝPIS MATERIÁLU RŠ

VV

3

3,000

7	K	852312122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	2,000	1 870,00	3 740,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852312122

8	M	M552080150	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 150 dl 700mm - prostupová tvorovka s kotvící přírubou	kus	2,000	23 780,00	47 560,00	
---	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

VV

"VÝPIS MATERIÁLU RŠ

VV

2

2,000

9	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	1 210,00	3 630,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857242122

10	M	55254026	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90°	kus	2,000	3 080,00	6 160,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

VV

"VÝPIS MATERIÁLU RŠ

VV

2

2,000

11	M	55254024	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 50-90°	kus	1,000	2 530,00	2 530,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

VV

"VÝPIS MATERIÁLU RŠ

VV

1

1,000

12	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	1 540,00	6 160,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857244122

13	M	55253511	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80	kus	2,000	3 850,00	7 700,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

VV

"VÝPIS MATERIÁLU RŠ

VV

2

2,000

14	M	55253508	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50	kus	2,000	3 850,00	7 700,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

VV

"VÝPIS MATERIÁLU RŠ

VV

2

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	857311131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150	kus	2,000	2 390,00	4 780,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857311131								
16	M	31951018	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 150	kus	2,000	16 190,00	32 380,00	CS ÚRS 2024 02
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 2 2,000								
17	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	4,000	1 870,00	7 480,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857312122								
18	M	55254029	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 150-90°	kus	2,000	6 570,00	13 140,00	CS ÚRS 2024 02
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 2 2,000								
19	M	55259819	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 150/80	kus	2,000	3 630,00	7 260,00	CS ÚRS 2024 02
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 2 2,000								
20	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	1,500	275,00	412,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871241211								
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 1,50 1,500								
21	M	28613855	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 90x8,2mm	m	1,523	550,00	837,65	CS ÚRS 2024 02
VV 1,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství' 1,523								
22	K	871321211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 160 x 14,6 mm	m	16,000	320,00	5 120,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871321211								
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 2*8,00 16,000								
23	M	28613859	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 160x14,6mm	m	16,240	1 873,00	30 417,52	CS ÚRS 2024 02
VV 16*1,015 'Přepočtené koeficientem množství' 16,240								
24	K	877241218	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zásepek d 90	kus	4,000	660,00	2 640,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241218								
25	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	341,00	682,00	CS ÚRS 2024 02
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 2 2,000								
26	M	M286549	příruba otočná k lemovému nákržku PP/OC D90/DN80	kus	2,000	715,00	1 430,00	
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 2 2,000								
27	K	877321101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 160	kus	6,000	675,00	4 050,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877321101								
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 6 6,000								
28	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	6,000	1 267,00	7 602,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	877321218	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zásepek d 160	kus	8,000	1 045,00	8 360,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877321218								
30	M	28653139	nákržek lemový PE 100 SDR11 160mm	kus	4,000	759,00	3 036,00	CS ÚRS 2024 02
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 4 4,000								
31	M	M286561	příruba otočná k lemovému nákržku PP/OC D160/DN150	kus	4,000	1 540,00	6 160,00	
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 4 4,000								
32	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	2,000	770,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891211112								
33	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	2,000	8 668,00	17 336,00	CS ÚRS 2024 02
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 2 2,000								
34	K	891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 50	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891213321								
VV "VÝPIS MATERIÁLU RŠ" 1 1,000								
35	M	42213001	ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací přírubový PN 16, pitná voda DN 50	kus	1,000	15 785,00	15 785,00	CS ÚRS 2024 02
36	K	891241222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80	kus	4,000	1 210,00	4 840,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241222					
37	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	3,000	10 890,00	32 670,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU RŠ					
	VV		3		3,000			
38	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	3,000	583,00	1 749,00	CS ÚRS 2024 02
39	M	42266622	filtr s výměnnou vložkou PN40 DN 80	kus	1,000	17 875,00	17 875,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU RŠ					
	VV		1		1,000			
	VV		filtr s horním čištěním					
40	K	891243431	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN 80	kus	1,000	12 780,00	12 780,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891243431					
41	M	M4228011	tlakové redukční ventily DN80	kus	1,000	149 370,00	149 370,00	
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU RŠ					
	VV		1		1,000			
	VV		"výstupní tlak nastavit na 27 m v.sl.					
42	K	891244121	Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 80	kus	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891244121					
43	M	55128704	kompenzátor pryžový přírubový, voda, topení, klimatizace PN16 do 100°C DN 80	kus	1,000	26 090,00	26 090,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU RŠ					
	VV		1		1,000			
44	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	1 375,00	1 375,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891249111					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU RŠ					
	VV		1		1,000			
45	M	42271412	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2024 02
46	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
47	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	20,000	165,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892353122					
48	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	9 790,00	19 580,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
49	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	16,000	88,00	1 408,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU RŠ					
	VV		2*8,00		16,000			
50	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	16,000	22,00	352,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU RŠ					
	VV		2*8,00		16,000			
51	K	R89776080	Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 80, L do 800 mm, D+M	kus	6,000	5 190,00	31 140,00	
	VV		"VÝPIS MATERIÁLU RŠ					
	VV		6		6,000			
52	K	R81050216	PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 50-2", D+M	kus	1,000	2 057,00	2 057,00	
53	M	PS50/10;16	Přírubový spoj nerez DN50/10;16, sada	kus	5,000	407,00	2 035,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		RŠ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		"šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		"matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		"těsnění EPDM					
	VV		"plastové podložky PA					
	VV		"sada" 5		5,000			
54	M	PS80/10;16	Přírubový spoj nerez DN80/10;16, sada	kus	18,000	682,00	12 276,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		RŠ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		"šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		"matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		"těsnění EPDM					
	VV		"plastové podložky PA					
	VV		"sada" 18		18,000			
55	M	PS150/10;16	Přírubový spoj nerez DN150/10;16, sada	kus	8,000	1 089,00	8 712,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		RŠ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		"šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		"matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		"těsnění EPDM					
	VV		"plastové podložky PA					
	VV		"sada" 8		8,000			
D	998		Přesun hmot				1 097,58	
56	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,326	330,00	1 097,58	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998273102

D

PSV

Práce a dodávky PSV

4 950,00

D

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 465,00

57	K	R72225052	Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární C 52, D+M	kpl	1,000	3 465,00	3 465,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

VV

VV

VV

"VÝPIS MATERIÁLU RŠ
SPOJKA HADICOVÁ C52, VNITŘNÍ ZÁVIT G 2" DN 50
NEREZ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM G 2"

1

1,000

D

724

Zdravotechnika - strojní vybavení

1 485,00

58	K	724231131-1	Tlakověr kontaktní spodní připojení, D+M	soubor	1,000	1 485,00	1 485,00	
----	---	-------------	--	--------	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOJEM ČIŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt:
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:
Místo: Čížová

CC-CZ:
Datum: 20.11.2024

Zadavatel:
Obec Čížová

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ:
DIČ: 43841252
CZ43841252

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ: 47116901

Zpracovatel:
VRV a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu.

Cena bez DPH

892 250,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	892 250,00	21,00%	187 372,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 079 622,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Čížová

Datum:

20.11.2024

Zadavatel:

Obec Čížová

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

VRV a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

892 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

892 250,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

209 750,00

VRN3 - Zařízení staveniště

428 750,00

VRN4 - Inženýrská činnost

165 500,00

VRN5 - Finanční náklady

43 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

45 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Čížová

Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Obec Čížová

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel: VRV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 892 250,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 892 250,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 209 750,00

1	K	012002002	Geodetické práce	kpl	1,000	112 000,00	112 000,00	
	vv		*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	vv		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	vv		*rozsah specifikace - Geodetické práce					
	vv		1		1,000			
2	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	49 500,00	49 500,00	
	vv		*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	vv		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	vv		*rozsah specifikace - Dokumentace skutečného provedení					
	vv		1		1,000			
3	K	013274012	Pasportizace objektů, fotodokumentace stavby	kpl	1,000	4 450,00	4 450,00	
	vv		*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	vv		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	vv		*rozsah specifikace - Pasportizace objektů, fotodokumentace stavby					
	vv		1		1,000			
4	K	013294010	Dodavatelská dokumentace stavby	kpl	1,000	25 750,00	25 750,00	
	vv		*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	vv		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	vv		*rozsah specifikace - Dodavatelská dokumentace					
	vv		1		1,000			
5	K	013294030	Harmonogram stavby	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	
	vv		*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	vv		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	vv		*rozsah specifikace - Harmonogram stavby					
	vv		1		1,000			
6	K	015110111	Průzkumné práce	kpl	1,000	15 750,00	15 750,00	
	vv		*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	vv		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	vv		*rozsah specifikace - Průzkumné práce					
	vv		1		1,000			

D VRN3 Zařízení stavenišť 428 750,00

7	K	030001001	Zařízení stavenišť - zřízení, provoz, odstranění	kpl	1,000	307 500,00	307 500,00	
	vv		*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	vv		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	vv		*rozsah specifikace - Zařízení stavenišť					
	vv		1		1,000			
8	K	034203021	Statické zajištění sloupů VO a NN sousedících se stavenišťem	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	
	vv		*Statické zajištění sloupů v blízkosti stavenišť.					
	vv		1		1,000			
9	K	034203022	Zajištění a ochrana oplocení pozemků sousedících se stavenišťem	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	
	vv		Zajištění a ochrana oplocení pozemků sousedících se stavenišťem,					
	vv		případná obnova poškozených objektů oplocení.					
	vv		1		1,000			
10	K	034203023	Zajištění a ochrana stromů sousedících se stavenišťem	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00	
	vv		*ochrana stromů a vzrostlé zeleně např. bedněním, bandáží po dobu trvání stavebních prací					
	vv		*při odkopávkách případné zajištění kořenovou clonou					
	vv		1		1,000			
11	K	034303012	Provizorní dopravní značení (zřízení, provoz, odstranění; vč. PD DDZ)	kpl	1,000	79 000,00	79 000,00	
	vv		*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	vv		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	vv		*rozsah specifikace - Provizorní dopravní značení					
	vv		1		1,000			
12	K	036000012	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	
	vv		*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	vv		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	vv		*rozsah specifikace - Vytýčení inženýrských sítí					
	vv		1		1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost 165 500,00

13	K	041903001	Dozor jiné osoby - statistik	kpl	1,000	25 750,00	25 750,00	
	vv		*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	vv		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	vv		*rozsah specifikace - Činnost odpovědného statika, geodeta, geologa a hydrogeologa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
14	K	041903002	Dozor jiné osoby - geodet	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Činnost odpovědného statika, geodeta,					
	VV		geologa a hydrogeologa					
	VV		1		1,000			
15	K	041903003	Dozor jiné osoby - geolog	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Činnost odpovědného statika, geodeta,					
	VV		geologa a hydrogeologa					
	VV		1		1,000			
16	K	041903004	Dozor jiné osoby - hydrogeolog	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Činnost odpovědného statika, geodeta,					
	VV		geologa a hydrogeologa					
	VV		1		1,000			
17	K	042002010	Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Zajištění povolení pro nakládání s					
	VV		vodami v průběhu výstavby					
	VV		1		1,000			
18	K	042903022	Provozního řád	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Provozního řád					
	VV		1		1,000			
19	K	042903023	Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Kontrolní a zkušební plán, technologické					
	VV		postupy					
	VV		1		1,000			
20	K	042903042	Plán BOZP	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Plán BOZP					
	VV		1		1,000			
21	K	042904022	Havarijní plán	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Havarijní plán					
	VV		1		1,000			
22	K	043002011	Komplexní, individuální, garanční zkoušky, revize	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Komplexní, individuální, garanční					
	VV		zkoušky, revize					
	VV		1		1,000			
23	K	043103010	Zkoušky na staveništi	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Zkoušky na staveništi					
	VV		1		1,000			
24	K	045002010	Kompletační činnost	kpl	1,000	15 750,00	15 750,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Kompletační činnost					
	VV		1		1,000			
D VRN5		Finanční náklady					43 000,00	
25	K	053200010	Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoří	kpl	1,000	43 000,00	43 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Rozbory pitné vody akreditovanou					
	VV		laboratoří					
	VV		1		1,000			
D VRN9		Ostatní náklady					45 250,00	
26	K	092002021	Náhradní zásobování pitnou vodou a spolupráce s provozovatelem	kpl	1,000	34 500,00	34 500,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Náhradní zásobování pitnou vodou a					
	VV		spolupráce s provozovatelem					
	VV		1		1,000			
27	K	094002011	Ostatní náklady spojené s instalací elektro	kpl	1,000	10 750,00	10 750,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Ostatní náklady spojené s instalací					
	VV		elektro					
	VV		1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST