

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č.1:

Vážení,

žádáme Vás o vysvětlení k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku: „SEN a stavební úpravy prodejny č. p. 37 Libkovice pod Řípem“.

Jedná se o tyto části zadávací dokumentace:

1. V TZ pro slaboproud je uvedeno, že kabely pro TV a PZTS budou vedeny ve společných s datovými kabely UKS. Datové kabely mají být uloženy ve skupinových příchytkách a v trubkách 1425 pod omítkou Pol 0004 Trasy. Jedná se o materiál v záložce – Trasy? Co se myslí skupinová kabelová příchytka Pol0003 – Trasy (např. Grip).
2. V záložce TV + FM je položka Pol 0007 - Slučuje pásmo FM (87.5 - 108MHz) a DAB (174 - 230MHz) s pásmem UHF (470 - 790MHz). Minimální útlum (do 1dB), kvalitní oddělení, Vstup UHF je průchozí pro napětí. Provedení na konektory F. Poprosím o specifikaci.

Odpověď:

1. Skupinová kabelová příchytka – např.



2. Položka 007 je nejspíš chybně importována – dle mého soudu se jedná o popis slučovače.

Dotaz č. 2:

Vážení,

žádáme Vás o vysvětlení k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku: „SEN a stavební úpravy prodejny č. p. 37 Libkovice pod Řípem“.

Jedná se o tyto části zadávací dokumentace:

- V rozpočtu je dohromady 8 poplachových detektorů (magnety, detektory pohybu, požární detektory), ale rozpočet požaduje ústřednu a 2 expandery tj. dohromady 24 poplachových smyček. Kde je chyba?
- Chybí požární detektor a pohybový detektor v obytné kuchyni bytu s PTZS, tam je docela velký majetek a větší riziko vzniku požáru.
- Zvonkové tlačítko je s krytím IP20, z plánu není jasno jestli jsou zvonky na nějaké chodbě nebo jsou venku, u většího bytu není namalované vůbec
- TZ mluví o instalaci SLP v podhledu na příchýtkách a v trubkách ve stěnách- trasy jsou v záložce trasy společné pro silnoproud?
- Modul RJ45 do zásuvek a panelů je špatný počet, správně má být 24, potřebujeme jeden keystone do patch panelu a druhý do zásuvky pro každý segment – žádáme o nápravu.
- Pro WiFi a připojení antény místního providera by bylo lepší kabely ukončit v patch panelu - tzn. změnit 3ks RJ45 s punčočkami za 3 keystone a ty instalovat do patch panelu.
- Není možnost zkontrolovat délky kabelů, protože podklady jsou bez kót - týká se všech systémů.
- Rack je závěsný tak jak o tom mluví TZ nebo stojanový jak je ve specifikaci?
- V záložce elektro č. Pol30 - Demontáž stávající elektroinstalace. Co všechno se bude demontovat a v jakém objemu?

Odpověď:

- Zřejmě předimenzovaná ústředna, projektant slaboproudu už s námi nespolupracuje, nemohu jej ani kontaktovat. Dodejte odpovídající ústřednu a správný počet expandérů
- Autonomní hlásiče detekce a signalizace požáru do bytů a signalizaci v prodejně dodejte v souladu s PBŘ. Nevím co myslíte obytnou kuchyní bytu s PTZS.
- Zvonková tlačítka jsou vždy venku, maximálně pod přístřeškem, samotné zvonky pak uvnitř bytů. Zvonková tlačítka i zvonky jsou nakresleny v obou bytech.
- Výměry vedení SLP jsou určeny v sešitu UKS. Položka je vždy dodávka a montáž. Pokud povedete v podhledu, tak pomocí příchýtek, ve zdivu zasekáno a v chráničkách.
- Dodejte prosím správný počet modulů RJ45 – 24 ks
- Do VV byla přidána položka pro Keystone – 3 ks
- Délky kabelů můžete porovnat se stavebními výkresy. Neviděl jsem okótované výkresy instalací
- Rack je závěsný, ve VV změněno.
- Demontovat se bude vše, co už nebude v budově potřeba, tedy spínače, zásuvky, svítidla, rozvodnice, vybavení rozvodnic, instalační krabice, nepotřebné kabely... Pro představu se jedná o objem cca 60 hodin

Na všechny dotazy bude reagovat doplněný či změněný výkaz výměr...

Dotaz č.3:

Vážení,

tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Děkuji.

-
- Odpověď na dotaz pol. 31 zní, že se jedná o montáž rozvaděče + zapojení v SO- 01-4.1 - ZÁLOŽCE **ELEKTRO** – tato položka obsahuje sestrojení rozvaděče, jeho osazení jističi a následné zapojení na el. síť?
SO-01.4.4.- ZÁLOŽKA **ROZVADĚČE** kde je kompletní výbava od jističů po chrániče a skříně je tedy pouze pro dodávku bez montáží, protože montáže jsou v SO-01.4.1. - ZÁLOŽCE **ELEKTRO** pol. 37?
 - V SO- 01-4.1 -ZÁLOŽCE **ELEKTRO** – odpověď na položku pol. 37 Vysekání ve zdi a otvorů do zdi 18 hod. určená dle odpovědi určená i pro kabely je nedostačující s přihlédnutím na délku instalovaných kabelů. Žádáme o nápravu.

Odpověď:

Všechny položky v rozpočtech SO-01.4.1, SO -01.4.2, SO- 01.4.3, SO-01.4.4, a kompletní slaboproud obsahují **dodávku a montáž**. Položky, které se vztahují pouze k dodávce samotné, jsou psány modrou kurzívou. Jedná se o standardně tvořený rozpočet URS.

Vypracoval dne 17.6.2020: Ing. Jiří Sokol, Sonet Building