OBNOVA KANALIZACE NERATOVICE

D.2.1. PODROBNÁ SITUACE 1

M 1:500

SO 03 STOKA C -Kostomlatského sady, Nádražní, DN 750 - 198,0 m
BEZVÝKOPOVÁ OBNOVA PROTAŽENÍM RUKÁVCE SYCENÉHO PRYSKYŘICÍ

SO 03 STOKA C -T.G. Masaryka, DN 700 - 157,3 m
BEZVÝKOPOVÁ OBNOVA PROTAŽENÍM RUKÁVCE SYCENÉHO PRYSKYŘICÍ

SO 04 STOKA C-3 -ul. Valtrových, DN 400 (300) - 97,2m
BEZVÝKOPOVÁ OBNOVA PROTAŽENÍM RUKÁVCE SYCENÉHO PRYSKYŘICÍ

SO 05 STOKA C-5 -ul. Havlíčkova, DN 400 - 127,7m
BEZVÝKOPOVÁ OBNOVA PROTAŽENÍM RUKÁVCE SYCENÉHO PRYSKYŘICÍ

SO 02 STOKA C-2-Kpt. Jaroše, DN 300-400 - 177,7 m
BEZVÝKOPOVÁ OBNOVA PROTAŽENÍM RUKÁVCE SYCENÉHO PRYSKYŘICÍ

SO 01 STOKA A - LABSKÁ ULICE, DN 700 - 115,2 m
BEZVÝKOPOVÁ OBNOVA PROTAŽENÍM RUKÁVCE SYCENÉHO PRYSKYŘICÍ

SANACE ODLEHČOVACÍ KOMORY ZEDNICKY + NÁSTŘIKEM

ELEKTROINSTALACE - OBNOVA

SO 101 ČSOV NERATOVICE
PS 01 ČSOV NERATOVICE
ELEKTROINSTALACE OBNOVA
ZAKRYTÍ 4 KUSŮ NÁDRŽÍ KOMPOZITOVÝM PLECHEM TL. 0,6 mm

Rozměry zakrývaných otvorů:
3,0 m x 1,6 m
1,6 m x 1,6 m
4,0 m x 1,0 m + průměr kruh D 4,0 m
3,9 m x 2,1 m

OBNOVA SERVOPOHONU ČESLÍ
OBNOVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ LISU
ELEKTROINSTALACE

SMĚR KOLEJIŠTĚ

KLAD LISTŮ:

D.2.2.

D.1.1.

S

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- VODOVOD
- PLYNOVOD NTL
- PLYNOVOD STL
- KABELOVÉ VEDENÍ V.N 22kV
- TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY
- TRASA NN PODZEMNÍ
- TRASA NN NADZEMNÍ
- TRASA VN NADZEMNÍ
- DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ

LEGENDA - OBNOVOVANÉ SÍTĚ:

- JEDNOTNÁ KANALIZACE - PROČIŠTĚNÍ, ODFRÉZOVÁNÍ PŘEKÁŽEK, INJEKTÁŽ A BEZVÝKOPOVÁ SANACE -TKANÝ VYSOCE ÚNOSNÝ RUKÁV NASYCENÝ PRYSKYŘICÍ
- DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, VPUSTI - ÚPRAVA ZAÚSTĚNÍ - ODFRÉZOVÁNÍ PŘESAHŮ ROBOTEM, INJEKTÁŽ SPECIÁLNÍ MALTOU, NÁSLEDNĚ ZATAŽEN RUKÁVEC STOKY A ÚPRAVA PROŽÍZNUTÍ A ZAROVNÁNÍ OTVORŮ
- DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, VPUSTI NEOVĚŘENÁ POLOHA- ÚPRAVA ZAÚSTĚNÍ - ODFRÉZOVÁNÍ PŘESAHŮ ROBOTEM, INJEKTÁŽ SPECIÁLNÍ MALTOU, NÁSLEDNĚ ZATAŽEN RUKÁVEC HLAVNÍ STOKY A ÚPRAVA PROŽÍZNUTÍ A ZAROVNÁNÍ OTVORŮ PRO PŘÍPOJKY
- KANALIZAČNÍ ŠACHTY - ZEDNICKÁ OPRAVA NETĚSNOSTÍ, SANAČNÍ NÁSTŘIK
- KANALIZAČNÍ ŠACHTY - NOVÁ ŠACHTA, ODKRYTÍ ZAASFALTOVANÉ ŠACHTY, PŘÍPADNĚ ZEDNICKÁ OPRAVA NETĚSNOSTÍ, SANAČNÍ NÁSTŘIK

Š 01 487,60/487,55 0,123 vstupní šachta; kóta poklopu v m n.m.; kóta dna stoky v m n.m.; staničení v km

POZNÁMKA:
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ.
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ V PŘÍPADĚ VÝKOPOVÝCH PRACÍ.
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT HRANICE POZEMKŮ.
POLOHA DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK I JEJICH POČET JE ORIENTAČNÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Kreslil ING. TOMÁŠ GRIM	Navrhl ING.MGR. P. DVOŘÁK	Odp. projektant ING.MGR. P. DVOŘÁK	Techn. kontrola ING. JAN CHLÁR
Kraj STŘEDOČESKÝ KRAJ		Obec NERATOVICE	
Investor VODÁRNY KLADNO MĚLNÍK			
OBNOVA KANALIZACE NERATOVICE			
D. VÝKRESOVÁ ČÁST			
D.2.1. PODROBNÁ SITUACE 1			

VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5

Soubor	storé_Neratovice_situace.dwg
Formát	16 A4
Datum	04/2014
Stupeň	DSP/ RDS
Zakázka	2591/002
Měřítko	M 1:500
Č. výkresu	D.2.1.