

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 12.01.2019

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce

Stavba : VIKYROVICE, REKONSTRUKCE MK KE SPLAVU

R2018 - N

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
Cena celkem za stavbu		

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO101	101n r0 REK-CE MK KE SPLAVU -neuznatelné n					
SO101	VNONn Vedlejší a Ostatní náklady -neuznatelné					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce						
21	Úprava podloží a základ.spáry						
5	Komunikace						
91	Doplňující práce na komunikaci						
96	Bourání konstrukcí						
99	Staveništní přesun hmot						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
ON	Ostatní náklady						
VN	Vedlejší náklady						
Celkem za stavbu							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101n r0	REK-CE MK KE SPLAVU -neuznatel	JKSO	822.27
Objekt			SKP	
SO101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	1 230
ZV106017	VIKÝŘOVICE, REKONSTRUKCE MK KE SPLAVU		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem			
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem			
	HZS			
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0	%	
DPH		21,0	%	
Základ pro DPH			%	
DPH			%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC. U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Stavba :	ZV106017 VIKYŘOVICE, REKONSTRUKCE MK KE SPLAVU	Rozpočet : 101n r0
Objekt :	SO101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU	REK-CE MK KE SPLAVU -neuznatelné r

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce					
21	Úprava podloží a základ.spáry					
5	Komunikace					
91	Doplňující práce na komunikaci					
96	Bourání konstrukcí					
99	Staveništní přesun hmot					
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
CELKEM OBJEKT						

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV106017 VIKYŘOVICE, REKONSTRUKCE MK KE SP	Rozpočet: 101n r0
Objekt :	SO101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU	REK-CE MK KE SPLAVU -neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY :25 plochy planimetrací, viz situace, řeza, zpráva:	m2	25,00 25,00		
2	113106122R00	Rozebrání dlažeb z desek ROZEBRÁNÍ VEGETAČNÍCH TVÁRNIC :9 plochy planimetrací, viz situace, zpráva:	m2	9,00 9,00		
3	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm PODKLAD VYBOURANÝCH ZP.PLOCH : VYBOURÁNÍ BETONU:1 ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY :25 ROZEBRÁNÍ VEGETAČNÍCH TVÁRNIC :9 plochy planimetrací, viz situace, zpráva:	m2	35,00 1,00 25,00 9,00		
4	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm PODKLAD VYBOURANÝCH ZP.PLOCH : VYBOURÁNÍ BETONU:1	m2	1,00 1,00		
5	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm VYTĚŽENÍ ZAHLINĚNÉ ŠTĚRKODRTĚ TL. 150mm :8 plochy planimetrací, viz situace, zpráva:	m2	8,00 8,00		
6	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm VYBOURÁNÍ BETONU TL. 100mm :1 plochy planimetrací, viz situace, zpráva:	m2	1,00 1,00		
7	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm FRÉZOVÁNÍ ASFALTU TL. 40mm :43 plochy planimetrací, viz situace, zpráva:	m2	43,00 43,00		
8	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU BO 15/25 :9 viz situace, zpráva:	m	9,00 9,00		
9	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝKOP :20 viz situace, řeza, zpráva:	m3	20,00 20,00		
10	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 VIZ VÝKOP :20	m3	20,00 20,00		
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Z VÝKOPŮ NA MEZIDEPONII A ZPĚT DO NÁSYPŮ :1 viz výkop a násyp :	m3	1,00 1,00		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m PŘEBYTEK DRNU SEJMUŤI - ROZPROSTŘENÍ:(80-20)*0,15 PŘEBYTEK ODKOPKU VÝKOP - NÁSYP:20 -1 viz sejmutí a rozprostření, odkopávky a násypy:	m3	28,00 9,00 19,00		
13	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS HUTNĚNÝ NÁSYP - ZA OBRUBOU, PŘÍDLAŽBOU :1 viz situace, řeza, zpráva:	m3	1,00 1,00		
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m PŘEBYTEK DRNU SEJMUŤI - ROZPROSTŘENÍ:(80-20)*0,15 PŘEBYTEK ODKOPKU VÝKOP - NÁSYP:20-1 viz sejmutí a rozprostření, odkopávky a násypy:	m3	28,00 9,00 19,00		
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím SJEZDY, PARKOVIŠTĚ, SILNIČNÍ VÝHYBNY - ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA KROSO 240/240/80mm :83*1,05	m2	89,25 87,15		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV106017 VIKÝŘOVICE, REKONSTRUKCE MK KE SP	Rozpočet: 101n r0
Objekt :	SO101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU	REK-CE MK KE SPLAVU -neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ:2*1,05 plochy planimetrací, viz situace, řezy, zpráva:		2,10		
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 PŘEBYTEK DRNU SEJmutí - ROZPROSTŘENÍ:(80-20)*0,15 PŘEBYTEK ODKOPKU VÝKOP - NÁSYP:20-1 viz sejmutí a rozprostření, odkopávky a násypy:	m3	28,00 9,00 19,00		
17	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm :80*0,15 ODVOZ NA DEPONII: plochy planimetrací, viz situace, zpráva :	m3	12,00 12,00		
18	181300010RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :20 DOVZ Z DEPONIE: plochy planimetrací, viz situace, zpráva:	m2	20,00 20,00		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				
19	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy :83*1,05*0,4 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:	m3	34,86 34,86		
20	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy :83*1,05*0,4 viz odkop:	m3	34,86 34,86		
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy :83*1,05*0,4 viz odkop :	m3	34,86 34,86		
22	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy :83*1,05*0,4 viz odkop:	m3	34,86 34,86		
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy :83*1,05*0,4 viz odkop:	m3	34,86 34,86		
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy :83*1,05 plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:	m2	87,15 87,15		
25	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy :83*1,05*2 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:	m2	174,30 174,30		
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				
Díl:	5	Komunikace				
26	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	170,98		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV106017 VIKYŘOVICE, REKONSTRUKCE MK KE SP	Rozpočet: 101n r0
Objekt :	SO101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU	REK-CE MK KE SPLAVU -neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SJEZDY, PARKOVIŠTĚ - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA KROSO - 2x15=30cm:2*83*1,03 viz situace, řezy, zpráva:		170,98		
27	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ:2*1,03 plochy planimetrací, viz situace, řezy, zpráva:	m2	2,06	2,06	
28	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (PO FRÉZOVÁNÍ):43 plochy planimetrací, viz situace, řezy, zpráva:	m2	43,00	43,00	
29	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (PO FRÉZOVÁNÍ):43 plochy planimetrací, viz situace, řezy, zpráva:	m2	43,00	43,00	
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ:1+1 plochy planimetrací, viz situace, řezy, zpráva:	m2	2,00	2,00	
31	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm SJEZDY, PARKOVIŠTĚ - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA KROSO 240/240/80mm :83 viz situace, řezy, zpráva:	m2	83,00	83,00	
32	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ:1*1,02 plochy planimetrací, viz situace, řezy, zpráva:	m2	1,02	1,02	
33	592452570	Dlažba zatravňovací KROSO přírodní 21/24x14/17x8cm SJEZDY, PARKOVIŠTĚ- ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA KROSO 240/240/80mm :83*1,02	m2	84,66	84,66	
34	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 VÁROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 60mm - ČERVENÁ BARVA:1*1,02 plochy planimetrací, viz situace, řezy, zpráva:	m2	1,02	1,02	
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
35	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :2 viz situace, zpráva:	kus	2,00	2,00	
36	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :4 viz situace, zpráva:	kus	4,00	4,00	
37	915491211R00	Osazení vodičího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA BP 25/10 (500/250/100mm) :16 délky odměřením, viz situace, řezy, zpráva:	m	16,00	16,00	
38	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - nástřik V10b :10 viz situace, zpráva:	m	10,00	10,00	
39	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ :45 SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁSLAP 100mm :9 délky odměřením, viz situace, řezy, zpráva:	m	54,00	45,00 9,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV106017 VIKYŘOVICE, REKONSTRUKCE MK KE SP	Rozpočet: 101n r0
Objekt :	SO101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU	REK-CE MK KE SPLAVU -neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zalití za tepla ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU :30 viz situace, řezy, zpráva:	m	30,00 30,00		
41	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU :30 viz situace, řezy, zpráva:	m	30,00 30,00		
42	11163611	Zálivka asfaltová AZ B1 bubny ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY - ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU :30*0,00025 viz situace, řezy, zpráva:	t	0,01 0,01		
43	40445023.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fó1 1, EG 7letá SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ B29 :1 viz situace, zpráva:	kus	1,00 1,00		
44	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fó1, EG7letá SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ IP11b :1 viz situace, zpráva:	kus	1,00 1,00		
45	40445147.A	Značka dopr dodat E 2d, 500/700 fó1 1, EG 7letá SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ E2d :1 viz situace, zpráva:	kus	1,00 1,00		
46	40445159.A	Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fó1 1, EG 7 letá SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ E8e :1 viz situace, zpráva:	kus	1,00 1,00		
47	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:2 viz situace, zpráva:	kus	2,00 2,00		
48	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :2 viz situace, zpráva:	kus	2,00 2,00		
49	592162117	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA BP 25/10 (500/250/100mm) :16/0,5*1,02 viz osazení:	kus	32,64 32,64		
50	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ :45*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	45,90 45,90		
51	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm :9*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	9,18 9,18		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
52	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami ODSTRANĚNÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :1 viz situace, zpráva:	kus	1,00 1,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
53	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	173,03		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,56		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV106017 VIKYŘOVICE, REKONSTRUKCE MK KE SP	Rozpočet: 101n r0
Objekt :	SO101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU	REK-CE MK KE SPLAVU -neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	239,00		
56	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	26,56		
	Celkem za	D96 Přesuny sutě a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VNONn	Vedlejší a Ostatní náklady -neuznaté	JKSO	822.27
Objekt			SKP	
SO101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	1 230
ZV106017	VIKÝŘOVICE, REKONSTRUKCE MK KE SPLAVU		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem			
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem			
	HZS			
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0	%	
DPH		21,0	%	
Základ pro DPH			%	
DPH			%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	ZV106017 VIKYŘOVICE, REKONSTRUKCE MK KE SPLAV	Rozpočet : VNONn
Objekt :	SO101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU	Vedlejší a Ostatní náklady -neuznatelné

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady					
VN	Vedlejší náklady					
CELKEM OBJEKT						

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV106017 VIKÝŘOVICE, REKONSTRUKCE MK KE SP	Rozpočet: VNONn
Objekt :	SO101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU	Vedlejší a Ostatní náklady -neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005201010R	Vyhotovení realizační dodavatelské dokumentace jednotlivých částí stavby, projednání Náklady na vyhotovení podrobné dokumentace pro realizaci stavby - rozpracování tendrové dokumentace do potřebných podrobností včetně dílenské dokumentace náročnějších prvků a její projednání s objednatelem i se všemi dotčenými orgány, získání všech potřebných souhlasů, povolení potřebných pro realizaci stavby a její uvedení do provozu	soubor	1,00		
2	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	soubor	1,00		
3	005231010R	Zkoušky a revize Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek a revizí použitých materiálu a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli	soubor	1,00		
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení uvedení do provozu. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby vč.geodet.zaměření a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.	soubor	1,00		
Celkem za	ON	Ostatní náklady				
Díl: VN		Vedlejší náklady				
5	005111010R	Geodetické práce Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. Vytýčení staveniště a jednotlivých částí stavby a další geodetické práce v průběhu stavby.	soubor	1,00		
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.	soubor	1,00		
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájem ploch a zařízení.	soubor	1,00		
8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00		
9	0054500R	Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.	soubor	1,00		
Celkem za	VN	Vedlejší náklady				