

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 12.01.2019

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce

Stavba : **VIKYROVICE, REKONSTRUKCE MK KE SPLAVU**
R2018 - U

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
Cena celkem za stavbu		

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO101	101u r0 REK-CE MK KE SPLAVU -uznatelné ná					
SO101	VNONu Vedlejší a Ostatní náklady -uznatelné					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce						
21	Úprava podloží a základ.spáry						
5	Komunikace						
91	Doplňující práce na komunikaci						
99	Staveništní přesun hmot						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
ON	Ostatní náklady						
VN	Vedlejší náklady						
Celkem za stavbu							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101u r0	REK-CE MK KE SPLAVU -uznatelné	JKSO	822.27
Objekt			SKP	
SO101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	1 230
ZV106017	VIKÝŘOVICE, REKONSTRUKCE MK KE SPLAVU		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem			
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem			
	HZS			
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0	%	
DPH		21,0	%	
Základ pro DPH			%	
DPH			%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC. U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Stavba :	ZV106017 VIKYŘOVICE, REKONSTRUKCE MK KE SPLAVU	Rozpočet : 101u r0
Objekt :	SO101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU	REK-CE MK KE SPLAVU -uznatelné ná

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
21 Úprava podloží a základ.spáry					
5 Komunikace					
91 Doplnující práce na komunikaci					
99 Staveništní přesun hmot					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
CELKEM OBJEKT					

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV106017 VIKYŘOVICE, REKONSTRUKCE MK KE SP	Rozpočet: 101u r0
Objekt :	SO101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU	REK-CE MK KE SPLAVU -uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů VYTRHÁNÍ SILNIČNÍCH PANELŮ :12 plochy planimetrací, viz situace, zpráva:	m2	12,00 12,00		
2	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm PODKLAD VYBOURANÝCH ZP.PLOCH : VYBOURÁNÍ ASFALTU:880 VYTRHÁNÍ SILNIČNÍCH PANELŮ :12 plochy planimetrací, viz situace, zpráva:	m2	892,00 880,00 12,00		
3	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm PODKLAD VYBOURANÝCH ZP.PLOCH : VYBOURÁNÍ ASFALTU:880 VYTRHÁNÍ SILNIČNÍCH PANELŮ :12	m2	892,00 880,00 12,00		
4	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm VYTĚŽENÍ ZAHLINĚNÉ ŠTĚRKODRTĚ TL. 150mm :127 plochy planimetrací, viz situace, zpráva:	m2	127,00 127,00		
5	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 150mm:880 plochy planimetrací, viz situace, zpráva:	m2	880,00 880,00		
6	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU BO 15/25 :18 viz situace, zpráva:	m	18,00 18,00		
7	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝKOP :450 viz situace, řezy, zpráva:	m3	450,00 450,00		
8	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 VIZ VÝKOP :450	m3	450,00 450,00		
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Z VÝKOPŮ NA MEZIDEPONII A ZPĚT DO NÁSYPŮ :43 viz výkop a násyp :	m3	43,00 43,00		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m PŘEBYTEK DRNU SEJMUŤÍ - ROZPROSTŘENÍ:(700-530)*0,15 PŘEBYTEK ODKOPKU VÝKOP - NÁSYP:450 -43 viz sejmutí a rozprostření, odkopávky a násypy:	m3	432,50 25,50 407,00		
11	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS HUTNĚNÝ NÁSYP - ZA OBRUBOU, PŘÍDLAŽBOU :43 viz situace, řezy, zpráva:	m3	43,00 43,00		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m PŘEBYTEK DRNU SEJMUŤÍ - ROZPROSTŘENÍ:(700-530)*0,15 PŘEBYTEK ODKOPKU VÝKOP - NÁSYP:450 -43 viz sejmutí a rozprostření, odkopávky a násypy:	m3	432,50 25,50 407,00		
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :1070*1,05 SJEZDY, PARKOVIŠTĚ, SILNIČNÍ VÝHYBNY - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA KROSO 240/240/80mm :32*1,05 plochy planimetrací, viz situace, řezy, zpráva:	m2	1 157,10 1 123,50 33,60		
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 PŘEBYTEK DRNU SEJMUŤÍ - ROZPROSTŘENÍ:(700-530)*0,15 PŘEBYTEK ODKOPKU VÝKOP - NÁSYP:450-43 viz sejmutí a rozprostření, odkopávky a násypy:	m3	432,50 25,50 407,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV106017 VIKYŘOVICE, REKONSTRUKCE MK KE SP	Rozpočet: 101u r0
Objekt :	SO101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU	REK-CE MK KE SPLAVU -uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm :700*0,15 ODVOZ NA DEPONII: plochy planimetrací, viz situace, zpráva :	m3	105,00 105,00		
16	181300010RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí travou HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :530 DOVZ Z DEPONIE: plochy planimetrací, viz situace, zpráva:	m2	530,00 530,00		
17	1811-NC	Zkouška hutnění zemní pláně ZKOUŠKY NA ZEMNÍ PLÁNI:3 viz situace, zpráva:	ks	3,00 3,00		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				
18	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy :(1070+32)*1,05*0,4 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:	m3	462,84 462,84		
19	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy :(1070+32)*1,05*0,4 viz odkop:	m3	462,84 462,84		
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy :(1070+32)*1,05*0,4 viz odkop :	m3	462,84 462,84		
21	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy :(1070+32)*1,05*0,4 viz odkop:	m3	462,84 462,84		
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy :(1070+32)*1,05*0,4 viz odkop:	m3	462,84 462,84		
23	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy :(1070+32)*1,05 plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:	m2	1 157,10 1 157,10		
24	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy :(1070+32)*1,05*2 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:	m2	2 314,20 2 314,20		
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				
Díl:	5	Komunikace				
25	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm SILNIČNÍ VÝHYBNY - ZATRAVNĚVACÍ DLAŽBA KROSO - 2x15=30cm:2*32*1,03 viz situace, řezy, zpráva:	m2	65,92 65,92		
26	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 102,10		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV106017 VIKÝŘOVICE, REKONSTRUKCE MK KE SP	Rozpočet: 101u r0
Objekt :	SO101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU	REK-CE MK KE SPLAVU -uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :1070*1,03 plochy planimetrací, viz situace, řezy, zpráva:		1 102,10		
27	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :1070 plochy planimetrací, viz situace, řezy, zpráva:	m2	1 070,00 1 070,00		
28	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :1070 plochy planimetrací, viz situace, řezy, zpráva:	m2	1 070,00 1 070,00		
29	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :1070 plochy planimetrací, viz situace, řezy, zpráva:	m2	1 070,00 1 070,00		
30	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :1070 plochy planimetrací, viz situace, řezy, zpráva:	m2	1 070,00 1 070,00		
31	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š. do 3 m, tl. 4 cm KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :1070 plochy planimetrací, viz situace, řezy, zpráva:	m2	1 070,00 1 070,00		
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm SILNIČNÍ VÝHYBNÝ - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA KROSO 240/240/80mm :32 viz situace, řezy, zpráva:	m2	32,00 32,00		
33	592452570	Dlažba zatravňovací KROSO přírodní 21/24x14/17x8cm SILNIČNÍ VÝHYBNÝ - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA KROSO 240/240/80mm :32*1,02	m2	32,64 32,64		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
34	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA BP 25/10 (500/250/100mm) :464 délky odměřením, viz situace, řezy, zpráva:	m	464,00 464,00		
35	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ :15 PŘECHODOVÝ KUS DL- 1,0m:2 SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm :20 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm :3 délky odměřením, viz situace, řezy, zpráva:	m	40,00 15,00 2,00 20,00 3,00		
36	592162117	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA BP 25/10 (500/250/100mm) :464/0,5*1,02 viz osazení:	kus	946,56 946,56		
37	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ :15*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	15,30 15,30		
38	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	20,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV106017 VIKÝROVICE, REKONSTRUKCE MK KE SP	Rozpočet: 101u r0
Objekt :	SO101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU	REK-CE MK KE SPLAVU -uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm :20*1,02 viz situace, řezy, zpráva:		20,40		
39	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm :3*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	3,06 3,06		
40	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 PŘECHODOVÝ KUS DL.- 1,0m:1*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	1,02 1,02		
41	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 PŘECHODOVÝ KUS DL.- 1,0m:1*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	1,02 1,02		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
42	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 280,20		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	832,67		
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 493,99		
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	832,67		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VNONu	Vedlejší a Ostatní náklady -uznateln	JKSO	822.27
Objekt			SKP	
SO101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	1 230
ZV106017	VIKÝŘOVICE, REKONSTRUKCE MK KE SPLAVU		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem			
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem			
	HZS			
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené		
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0	%	
DPH		21,0	%	
Základ pro DPH			%	
DPH			%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	ZV106017 VIKYŘOVICE, REKONSTRUKCE MK KE SPLAVU	Rozpočet : VNONu
Objekt :	SO101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU	Vedlejší a Ostatní náklady -uznatelné

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady					
VN	Vedlejší náklady					
CELKEM OBJEKT						

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV106017 VIKÝŘOVICE, REKONSTRUKCE MK KE SP	Rozpočet: VNONu
Objekt :	SO101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE SPLAVU	Vedlejší a Ostatní náklady -uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005201010R	Vyhotovení realizační dodavatelské dokumentace jednotlivých částí stavby, projednání Náklady na vyhotovení podrobné dokumentace pro realizaci stavby - rozpracování tendrové dokumentace do potřebných podrobností včetně dílenské dokumentace náročnějších prvků a její projednání s objednatelem i se všemi dotčenými orgány, získání všech potřebných souhlasů, povolení potřebných pro realizaci stavby a její uvedení do provozu	soubor	1,00		
2	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	soubor	1,00		
3	005231010R	Zkoušky a revize Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek a revizí použitých materiálu a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli	soubor	1,00		
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení uvedení do provozu. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby vč.geodet.zaměření a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejích dílčích částí do provozu a užívání.	soubor	1,00		
Celkem za	ON	Ostatní náklady				
Díl: VN		Vedlejší náklady				
5	005111010R	Geodetické práce Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. Vytýčení staveniště a jednotlivých částí stavby a další geodetické práce v průběhu stavby.	soubor	1,00		
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.	soubor	1,00		
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájem ploch a zařízení.	soubor	1,00		
8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00		
9	0054500R	Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.	soubor	1,00		
Celkem za	VN	Vedlejší náklady				