

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
SO 102	Výtah	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA	DSP
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Vedlejší náklady
			0
	Montáž celkem	0	Ostatní náklady
			0
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	0	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

DLE ROZHODNUTÍ INVESTORA, NENÍ TENTO STAVEBNÍ OBJEKT PŘEDMĚTEM NACENĚNÍ V RÁMCÍ VÝBĚRU DODAVATELE PROBIHAJÍCÍHO VE DRUHÉM KVARTÁLU ROKU 2014, A NEBUDE REALIZOVÁN V RÁMCÍ REKONSTRUKCE. DOKUMENTACE OBJEKTU SO102 JE UVÁDĚNA PRO ÚPLNOST ZAPOČATÉHO DÍLA DLE SMLOUVY MEZI INVESTOREM A ZPRACOVATELEM DOKUMENTACE.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNIKOVA
O:	SO 102	Výtah
R:		Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Cen. soustava
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00	
	00512	Náklady spojené s prováděním stavby 9+9589					
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00	RTS
4	005121	Zařízení staveniště					
	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení					
5	005121	Zařízení staveniště					
	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.					
6	005121	Zařízení staveniště					
	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
	005122	Provozní vlivy					
7	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.					
		související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.					
8	00521	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00	
	00521	Staveniště					
9	005211010R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Předání a převzetí staveniště					
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.					
10	00521	Staveniště					
	005211020R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi					
		kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.					
11	00521	Staveniště					
	005211030R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Dočasná dopravní opatření					
		signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.					
12	00521	Staveniště					
	005211040R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Užívání veřejných ploch a prostranství					
		užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.					
13	1.0	Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku	t	1,00000		0,00	vlastní
	00521	Staveniště					
14	005211080R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi					
		na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu					
15	1.1	Informační billboard dle standartů EU, po dobu výstavby, zřízení+odstranění, kotvení, doplňky	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
16	1.2	Geodetické zameření stavby	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
17	1.3	Zpracování dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
18	1.4	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
19	1.5	Stavebně technický průzkum objektu	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
20	1.6	Plán organizace výstavby	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
21	1.7	Plán BOZP	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
22	1.8	Podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
	Celkem za	Ostatní a vedlejší náklady				0,00	

Stavba :	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA
Objekt :	SO 102 Výtah

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
311	Sádrokartonové konstrukce	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
784	Malby	0	0	0	0	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp.techniky	0	0	0	0	0
M33	Montáže dopravních zař. a vah	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Položkový výkaz výměr

Stavba :	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNIKOVA
Objekt :	SO 102 Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
Díl: 1	3	Svislé a kompletní konstrukce					
	310 10-0011.RAC	Zazdívká otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu tloušťky 60 cm	m2	0,25			RTS
		0,5*0,5		0,25			
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce					
Díl: 2	311	Sádrokartonové konstrukce					
	342 26-1213.RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm	m2	152,19			RTS
		2,6*1,2+3,03*(5,9+5,4*3)+3,81*(1,8+1,32)+2,43*4,4+3,21*(8,6+2,4)+4*1		131,97			
		3*1+7,26*1+0,9*2+3,43*(1,2+5,37)-1,97*(0,9*2+1,1*5)		20,21			
	342 26-4051.RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	12,00			RTS
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce					
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce					
	411 32-0122.RAB	Strop ŽB z betonu C12/15, tl. 15 cm, ztrac.bednění ocelový pozinkovaný plech, výztuž 120 kg/m3	m2	6,40			RTS
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce					
Díl: 5	61	Upravy povrchů vnitřní					
	612 48-1113.R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	0,50			RTS
	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	0,50			RTS
	612 42-5931.R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	50,00			RTS
	612 47-3185.R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	50,50			RTS
	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	25,00			RTS
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní					
Díl: 10	94	Lešení a stavební výtahy					
	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	120,00			
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy					
Díl: 11	95	Dokončovací kce na pozem.stav.					
	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	120,00			RTS
	95.1	Stavební přípomocce pro profese	hod	50,00			vlastní
	95.2	Plachtování, zakrývání a další ochrana kcí pro provedení stavby za provozu	kpl	1,00			vlastní
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.					
Díl: 14	96	Bourání konstrukcí					
	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	12,00			RTS
		6+6		12,00			
	968 06-1126.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	7,00			RTS
		2+3+1+1		7,00			
	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	20,09			RTS
		1,97*(0,8*6+0,9*6)		20,09			
	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	15,96			RTS
		1,97*(1,2*2+1*3+1,6+1,1)		15,96			
	970 05-1100.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	6,00			RTS
	971 03-3241.R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	4,00			RTS
	971 03-3341.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	3,00			RTS
	974 03-1122.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	40,00			RTS
	962 20-0041.RAB	Bourání příček ze sklobetonu tloušťka 15 cm	m2	14,26			RTS
		4*1+3*1+7,26*1		14,26			
	96.1	Demontáž stávajícího výtahu,kabina,dveře šachetní dveře výtahové,nosné prvky,vodítka,doplňk	kpl	1,00			vlastní
	96.2	Demontáž strojovny stáv. výtahu,pohon,lana doplňky,detaily	kpl	1,00			vlastní
	96.3	Demontáž dřevěné podlahy,vč. nosné konstrukce záklop,doplňků	m2	4,00			vlastní
	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,10			RTS
	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,10			RTS
	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,10			RTS
	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	48,60			RTS
		8,1*6		48,60			
	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,10			RTS
	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	81,00			RTS
		10*8,1		81,00			
	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	8,10			RTS
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí					
Díl: 33	99	Staveništní přesun hmot					
	999 28-1112.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	15,20			RTS
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot					
Díl: 34	766	Konstrukce truhlářské					
	766.1	Dveře vnitřní 900/1970, PO odolné,HISTORICKÉ KOPIE,zárubeň,kování,zámek,doplňky,detaily,Střecha	kpl	8,00			vlastní

Položkový výkaz výměr

Stavba :	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNIKOVA
Objekt :	SO 102 Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
35	766.2	Dveře vnitřní 800/1970, PO odolné,HISTORICKÉ KOPIE,zárubeň,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kpl	6,00			vlastní
36	766.3	Dveře vnitřní 1000/1970, PO odolné,HISTORICKÉ KOPIE,zárubeň,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kpl	2,00			vlastní
37	766.4	Dveře vnitřní 1100/1970, PO odolné,HISTORICKÉ KOPIE,zárubeň,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kpl	7,00			vlastní
38	766.5	Dveře vnitřní 1200/1970, PO odolné,HISTORICKÉ KOPIE,zárubeň,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kpl	2,00			vlastní
39	766.6	Dveře vnitřní 1300/1970, PO odolné,HISTORICKÉ KOPIE,zárubeň,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kpl	1,00			vlastní
40	766.7	Dveře vnitřní 1600/1970, PO odolné,HISTORICKÉ KOPIE,zárubeň,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kpl	2,00			vlastní
41	998 76-6204.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	1,55			RTS
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské					
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
42	767.1	Přenosný hasicí přístroj,kotvení,D+M	kus	15,00			vlastní
43	767.2	Požární ucpávky všech prostupů a instalací,kotvení doplňky,detaily,D+M	kpl	1,00			vlastní
44	767 99-5101.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	250,00			RTS
45	767 99-5102.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	200,00			RTS
46	767 99-5103.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	150,00			RTS
47	998 76-7204.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	2,10			RTS
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické					
Díl:	784	Malby					
48	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	866,88			RTS
		2*152,19+12+50,5		366,88			
		ostatní plochy:500		500,00			
49	784 19-5212.R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	866,88			RTS
		2*152,19+12+50,5		366,88			
		ostatní plochy:500		500,00			
	Celkem za	784 Malby					
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.techniky					
		UPS 30kVA45min při zátěži 8,10kW					
		UPS Multi Sentry T, 30 kVA					
50	001	Technologie VFI, (on-line double conversion),řízení mikroprocesorem, RS 232 port, USB,slot pro komunikaci, SW, automatický bypass,auto power OFF, battery test,autorestart, 3f:3f, včetně baterií	kus	1,00			vlastní
51	002	Doprava UPS a technika - Brno	kus	1,00			vlastní
52	003	Odborná instalace UPS	kus	1,00			vlastní
53	004	Recyklační poplatek	kus	1,00			vlastní
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.techniky					
Díl:	M33	Montáže dopravních zař. a vah					
54	330 03-0150.RAX	Výtah lůžkový lanový 1250kg,evakuační 9 stanic,9 nástupišť,strojovna,kotvící prvky, šachetní+výtahové dveře,kompletní dodávka	kpl	1,00			vlastní
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zař. a vah					