

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo a dodatku č.1

Smluvní strany

Obec Blažovice

Nádražní 165, 664 08 Blažovice

IČ: 00281603

zastoupená panem Petrem Plevou, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

VS- build, s.r.o.

se sídlem:Družstevní 369, 664 43 Želešice

zastoupený: ing. Michalem Garlathym

IČO: 28312015

DIČ: CZ28312015

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 253798874/0300

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o dílo.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně (doplnění) následujících bodů smlouvy ze dne 12.5.2020. Ostatní body smlouvy a dodatku č.1 zůstávají beze změn.

Článek 1

Předmět smlouvy

Obsahem dodatku č.2 je provedení víceprací - přeložky kabelu „CETIN“ dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást dod.č.2 s tím, že čerpání bude dle skutečně provedeného rozsahu.

Článek 2

Cena díla, platební podmínky

Celková cena plnění nově dle dodatku č.2 činí max.: **4.058.470,65 Kč bez DPH**

Článek 3

Doba a místo plnění

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): **do 6.11.2020**

V ŽELEŠICÍCH dne 11.9.2020

V Blažovicích dne 11.9.2020

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

VS-build, s.r.o.
Družstevní 369/664 43 Želešice
IČ: 28 31 20 15 [2]

zhotovitel

Pleva



Petr Pleva, objednatel

Příloha č.1 k Dodatku č.2

 Název stavby: **BLAŽOVICE, PANSKÁ II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**

Objednatel:

 Druh stavby: **PŘELOŽKA CETIN**

Projektant:

 Lokalita: **BLAŽOVICE**

Zhotovitel:

 JKSO: **8272914**

Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	13	Hloubené vykopávky				0,00	0,00	58 603,50
1	460200254RT1	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.4 <i>rýha pro nový stranovou přeložku 175 m + 5 m rezerva na stáv.cestu</i>	m	180,00 180,00	165,15	0,00	0,00	29 727,00
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení odkop 60 cm nad stávajícím vedením 0,5*0,3*(175+5)	m3	27,00 27,00	450,00	0,00	0,00	12 150,00
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 ruční výkop 30 cm nad kabelem 0,3*0,3*(175+5)	m3	16,20 16,20	1 282,50	0,00	0,00	20 776,50
4	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ odpočet za ruční kopání	m3	-16,20 -16,20	250,00	0,00	0,00	-4 050,00
	16	Přemístění výkopku				0,00	20 317,50	20 317,50
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m nová trasa stávající trasa - v ceně SOD	m3	63,00 63,00 0,00	90,00	0,00	5 670,00	5 670,00
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 nová trasa stávající trasa - v ceně SOD	m3	63,00 63,00 0,00	25,00	0,00	1 575,00	1 575,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m lože + obsyp: 0,3*0,5*(175+5)	m3	26,25 26,25	100,00	0,00	2 625,00	2 625,00
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 5*26,25	m3	131,25 131,25	10,00	0,00	1 312,50	1 312,50
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	26,25	348,00	0,00	9 135,00	9 135,00
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	4 140,00	4 140,00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,4*0,5*(175+5)	m3	36,00 36,00	115,00	0,00	4 140,00	4 140,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				0,00	14 437,50	14 437,50
11	451595111R00	Lože pod potrubí z písku 0,3*0,5*(175+5)	m3	26,25 26,25	550,00	0,00	14 437,50	14 437,50
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				26,29	6 345,71	27 189,00
12	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 - půlená chránička chráničky vjezdy 4+4+5,5	m	13,50 13,50	472,00	26,29	6 345,71	6 372,00
13	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 - rezerva kopoflex chráničky vjezdy 4+4+5,5	m	13,50 13,50	142,00	7,91	1 909,09	1 917,00
13	5586590RK	Fólie výstražná oranžová	m	180,00	105,00	0,00	0,00	18 900,00
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	3 413,03	3 413,03
14	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	52,50	65,01	0,00	3 413,03	3 413,03

	399,8008+0,2158+4,51+17,0765		52,50					
M46	Zemní práce při montážích					0,00	8 032,21	8 032,21
15 460921102LP	Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy)	m	154,62	51,95	0,00	8 032,21	8 032,21	
	zaměření bez geometrického plánu		154,62					
	Komunikace					7 500,00	7 500,00	17 731,00
16 599000010RA0	Rozebrání a oprava dlážděné komunikace	m2	10,00	1 773,10	7 500,00	7 500,00	7 500,00	17 731,00
	odhad 2*5 m		10,00					

Cena obsahuje:

D+M půlených chrániček do vjezdů dle PD + 1x rezervní chránička kopoflex DN110
Pískové lože tl. 10 cm + 20 cm obsyp
D+M výstražná fólie
Zpětný zásyp + hutnění
posunutí kabelu

Cena neobsahuje: spojkování a prodloužení kabelu
odstávku kabelu

celkem:	153 863,73
----------------	-------------------

VS-build, s.r.o.
Družstevní 369, 664 43 Želešice
IČ: 28 31 20 15 [2]

		Komunikace				7 500,00	7 500,00	26 596,50
17	599000010RA0	Rozebrání a oprava dlážděné komunikace	m2	25,00	1 773,10	7 500,00	7 500,00	44 327,50
		stávající trasa		16,00				
		nová trasa		9,00				
18	599000010RA0	Rozebrání a oprava dlážděné komunikace	m2	-10,00	1 773,10	7 500,00	7 500,00	-17 731,00
		odpočet za m2 v nabídce první		-10,00				
13		Hloubené vykopávky				0,00	0,00	9 213,43
19	460200254RT1	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.4	m	29,00	174,33	0,00	0,00	5 055,43
		stávající trasa		16,00				
		nová trasa		13,00				
20	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,40	450,00	0,00	0,00	1 080,00
				2,40				
21	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,40	1 282,50	0,00	0,00	3 078,00
		ruční výkop 30 cm nad kabelem 0,5*0,3*(175+5)		2,40				
16		Přemístění výkopku				0,00	2 046,35	2 046,35
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	9,35	90,00	0,00	841,50	841,50
		nová trasa		4,55				
		stávající trasa		4,80				
23	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	9,35	25,00	0,00	233,75	233,75
		nová trasa		4,55				
		stávající trasa		4,80				
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,95	100,00	0,00	195,00	195,00
		lože + obsyp: 0,3*0,5*13		1,95				
25	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	9,75	10,00	0,00	97,50	97,50
		5*1,95		9,75				
26	199000005R00-VL	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,95	348,00	0,00	678,60	678,60
17		Konstrukce ze zemin				0,00	500,25	500,25
27	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,35	115,00	0,00	500,25	500,25
		0,3*0,5*(16+13)		4,35				
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				0,00	10 725,00	10 725,00
28	451595111R00	Lože pod potrubí z písku	m3	19,50	550,00	0,00	10 725,00	10 725,00
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				25,31	6 110,69	9 347,00
29	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 - půlená chránička	m	13,00	472,00	25,31	6 110,69	6 136,00
30	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 - rezerva kopoflex	m	13,00	142,00	7,61	1 838,39	1 846,00
	5586590RK	Fólie výstražná oranžová	m	13,00	105,00	0,00	0,00	1 365,00

celkem:	58 428,53
----------------	------------------

celkem za stavbu:

212 292,26

Pozn.: Fakturováno bude skutečně provedené množství

VS-build, s.r.o.
Družstevní 369, 664 43 Želešice
IČ: 28 31 20 15 [2]