

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/16 ze dne 15. 3. 2016

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava střešního pláště fary, Mikulášské nám. 62/13, Znojmo“

mezi

Zhotovitelem: POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Ing. Petr Diviš, jednatel
IČ: 41609620
DIČ: CZ41609620
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2715, KS Brno
bankovní spojení: KB Znojmo, č.ú. 345644-741/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Petr Diviš, tel. 603865553

b) technických Ing. Miroslav Šimeček, tel. 603865550

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatelem: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo

Sídlo: Mikulášské nám. 62/13, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Mons. Jindřich Bartoš, farář
IČ: 49440446

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mons. Jindřich Bartoš

b) technických Bc. Pavel Vlk

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2016 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se upřesňuje takto:

V roce 2016 bude provedena I. etapa prací, a to v ceně 1.001.898,- Kč vč. 21% DPH (viz položkový rozpočet I. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).

2. Ostatní články SOD ze dne 15. 3. 2016 zůstávají beze změn.


3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha: Položkový rozpočet - I. etapa

Ve Znojmě 23. 3. 2016


.....
za objednatele

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Mikuláše,
Znojmo
Mikulášské nám. 62/13
669 02 ZNOJMO


.....
spol. s r.o.
669 02 Znojmo,
za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava střechy fary. Mikulášské nám.62/13, Znojmo - I.etapa

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.
Brněnská 3797/29
66902 Znojmo

IČO: 41609620
DIČ: CZ41609620

Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo
Mikulášské nám. 62/13
66902 Znojmo

IČO: 49440446
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	159 032,30
PSV	668 982,97
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	828 015,27 CZK
Základní DPH	21 %	173 883,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,27 CZK

Cena celkem: 1 001 898,00 CZK

POZEMNÍ STAVBY
spol. s r.o.
669 02 Znojmo
IČO: 41609620 DIČ: CZ41609620

Za zhotovitele

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Mikuláše,
Znojmo
Mikulášské nám. 62/13
669 02 ZNOJMO

Za objednatele

V

dne 23.3.2016

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	39 670,00	17,26115
62	Upravy povrchů vnější	HSV	31 580,50	2,82681
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	18 060,00	1,65760
97	Prorážení otvorů	HSV	62 109,30	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	7 612,50	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	102 531,36	4,48445
764	Konstrukce klempířské	PSV	87 942,17	0,91353
765	Krytiny tvrdé	PSV	467 509,44	48,26288
783	Nátěry	PSV	11 000,00	0,04070
Celkem:			828 015,27	75,44712

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				39 670,00		17,26115		0,00000
1	314 23-1116.R00	Zdivo komínů z CP 29 P15 na MC 10 pod omítku	m3	9,00	3 906,00	35 154,00	1,81803	16,36227	0,00000	0,00000
2	316 38-1115.R00	Komínové krycí desky s přesahem tl. 50 - 80 mm	m2	4,00	1 129,00	4 516,00	0,22472	0,89888	0,00000	0,00000
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				31 580,50		2,82681		0,00000
3	622 42-1144.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	49,00	473,00	23 177,00	0,05723	2,80427	0,00000	0,00000
4	622 47-1318.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	49,00	171,50	8 403,50	0,00046	0,02254	0,00000	0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				18 060,00		1,65760		0,00000
5	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, pro opravu komínů	m2	280,00	64,50	18 060,00	0,00592	1,65760	0,00000	0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů				62 109,30		0,00000		17,23700
6	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	49,00	35,70	1 749,30	0,00000	0,00000	0,05900	2,89100
7	962 03-2631.R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	9,00	543,00	4 887,00	0,00000	0,00000	1,59400	14,34600
8	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	67,65	197,00	13 327,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	67,65	168,00	11 365,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	338,25	18,00	6 088,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	67,65	137,00	9 268,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	676,50	12,00	8 118,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky	t	67,65	108,00	7 306,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 612,50		0,00000		0,00000
14	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	21,75	350,00	7 612,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské				102 531,36		4,48445		4,51500
15	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	645,00	14,70	9 481,50	0,00000	0,00000	0,00700	4,51500
16	762 34-2202.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	645,00	122,00	78 690,00	0,00660	4,25700	0,00000	0,00000
17	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	9,65	1 002,00	9 669,30	0,02357	0,22745	0,00000	0,00000
18	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,48	1 047,00	4 690,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				87 942,17		0,91353		0,95378
19	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	101,00	20,00	2 020,00	0,00000	0,00000	0,00069	0,06969

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
20	764 35-1841.R00	Demontáž žlabů 4hran., oblouk., rš 330 mm, do 45°	m	101,00	25,00	2 525,00	0,00000	0,00000	0,00347	0,35047
21	764 36-1811.R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°	kus	5,00	40,00	200,00	0,00000	0,00000	0,02008	0,10040
22	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	39,00	22,00	858,00	0,00000	0,00000	0,00377	0,14703
23	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	65,00	22,00	1 430,00	0,00000	0,00000	0,00285	0,18525
24	764 33-9811.R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	14,00	57,00	798,00	0,00000	0,00000	0,00721	0,10094
25	764 33-9230.R00	Lemování z Pz, komínů na hladké krytině, v ploše	m2	14,00	801,00	11 214,00	0,00835	0,11690	0,00000	0,00000
26	764 33-1230.R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	12,00	151,00	1 812,00	0,00193	0,02316	0,00000	0,00000
27	764 39-6230.R00	Připojovací lišta z Pz plechu dilatační, rš 120 mm	m	12,00	54,00	648,00	0,00072	0,00864	0,00000	0,00000
28	764 39-2250.R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm	m	39,00	207,00	8 073,00	0,00370	0,14430	0,00000	0,00000
29	764 35-2203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	101,00	263,00	26 563,00	0,00308	0,31108	0,00000	0,00000
30	764 36-1220.R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm	kus	5,00	1 708,00	8 540,00	0,01895	0,09475	0,00000	0,00000
31	764 35-9212.R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	8,00	418,00	3 344,00	0,00165	0,01320	0,00000	0,00000
32	764 45-4203.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	65,00	287,00	18 655,00	0,00310	0,20150	0,00000	0,00000
33	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,91	1 387,00	1 262,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 765		Krytiny tvrdé				467 509,44		48,26288		44,95380
34	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	645,00	40,00	25 800,00	0,00000	0,00000	0,06700	43,21500
35	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti	m	75,60	23,90	1 806,84	0,00000	0,00000	0,02300	1,73880
36	765 31-1521.RU1	Krytina z bobrovek střeš slož., šupinová, na sucho, rezné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	645,00	560,00	361 200,00	0,07228	46,62060	0,00000	0,00000
37	765 31-11.R00	Bobrovka - příplatek za přibití každé 3.tašky	m2	645,00	16,00	10 320,00	0,00004	0,02580	0,00000	0,00000
38	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenači dráž. do malty	m	44,20	512,00	22 630,40	0,02136	0,94411	0,00000	0,00000
39	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenači nos. do malty	m	31,40	558,00	17 521,20	0,02137	0,67102	0,00000	0,00000
40	765 31-1583.R00	Bobrovka - přirezáni a uchycení tašek	m	135,00	84,00	11 340,00	0,00001	0,00135	0,00000	0,00000
41	998 76-5102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	48,26	350,00	16 891,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				11 000,00		0,04070		0,00000
42	783 52-2000.R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	110,00	100,00	11 000,00	0,00037	0,04070	0,00000	0,00000