

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	ČÍHAŇ – VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE
Druh veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka dle § 26 zákona. Veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 zákona. Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.
Zadavatel:	Obec Číhaň Číhaň 26, 341 42 Číhaň IČO: 005 73 477
Zástupce zadavatele:	DOMOZA projekt s.r.o. Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň IČO: 281 45 089

V Plzni, 20.1.2023

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel veřejné zakázky s názvem ČÍHAŇ – VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE, sděluje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se dané k veřejné zakázce, jež byla vyhlášena dne 4.1.2023.

Dotaz č. 1 ze dne 18. 1. 2023

Dobrý den,

Zasílám žádost o dodatečné informace na HZ Číhaň

V soupisu prací není:

1. *Sběrná šachta pro odvětrání radon u vč odvětrání nad střechu.*
2. *Výkop a obsyp ležaté kanalizace.*
3. *Prostupy kanalizace a vody v základech.*
4. *Základ pod tepelné čerpadlo.*
5. *U položky č.10 betonový základový pás je chybně výměra délky pasu 5,975 m, ale má být 6,975 m.*
6. *Separační fólie mezi násypem a podkladním betonem.*
7. *Chybí cca 1 t výztuže do podkladního betonu.*
8. *Chybí výpočet výztuže do základových pasů. Uvedený neodpovídá statické části.*
9. *Úprava pláně pod násyp.*
10. *Chybí objem zdiva tl.250 mm v místě schodiště v přízemí.*
11. *Chybí příčka tl.150 mm v podkroví.*
12. *Množství betonu, bednění a výztuže věnců neodpovídá statické části.*
13. *Zalití spár betonem a výztuž ve stropních panelech.*
14. *Obklad schodiště a soklík.*
15. *Začištění omítek nad obklady a soklíky.*
16. *Lapače střešních splavenin vč kolen.*
17. *Železobetonový sloup v přízemí.*
18. *Rohože a rohožky.*
19. *Bednění přesahů střechy z palubek vč nátěru (v soupisu prací jsou desky cetris bez povrchové úpravy).*
20. *Zastřešení vstupu markýzou.*
21. *Přenosné hasicí přístroje.*
22. *Stěrková izolace pod obklady a dlažby.*
23. *Silikonování obkladů.*

24. Rozpor v ploše mezi montáží a dodávkou tepelné izolace stropů.
25. Izolace fólií s geotextilií v garáži.
26. Oplechování styku střešní krytiny se zdí v místě rozdílných výšek střech.
27. Opláštění ocelových konstrukcí krovu.
28. Výlez na půdu vč dřevěné lávky.
29. V soupisu prací jsou ocelové zárubně, ale v projektu obložkové. Co platí ?
30. Větrací mřížky a prostupy.
31. Ukončovací pozinkovaný profil drátkobetonové podlahy ve vratech.
32. Soklík podlahy v garáži.
33. Zateplení ostění a nadpraží u vrat do garáže.
34. Svorníky krovu.
35. Ztužující pásek krovu.
36. V projektu je uveden Cu plech, ale v soupisu prací Pz s povrchovou úpravou. Co platí ?
37. Rozproštění ornice, zatravnění a nová zeleň.
38. Obrubníky obloukové, rohové, přechodové a nájezdové.
39. Odstranění stávající živичné plochy
40. Uliční vpusti.
41. Obsyp venkovní dešťové a splaškové kanalizace kamenivem.
42. Přeložka vodovodu a vodovodní přípojka.
43. Čerpání dešťové vody z nádrže vč zahradního vodovodního sloupku.
44. Zemní práce pro přípojku NN.
45. Skladba podloží v soupisu prací pod zámkovou dlažbu neodpovídá doporučené skladbě.

Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 18. 1. 2023

Byla provedena aktualizace a doplnění výkazu výměr (Příloha č.1 DI3 – Položkový rozpočet – verze k 20.1.2023) na základě dotazu uchazeče v níže uvedených položkách.

1. Sběrná šachta pro odvětrání radon u vč odvětrání nad střechu. - pol.657, 658
2. Výkop a obsyp ležaté kanalizace. - **výkop v rozpočtu**
3. , obsyp doplněn Prostupy kanalizace a vody v základech. - **pol. 659**
4. Základ pod tepelné čerpadlo. - **pol.660 + pol. 12 původní**
5. U položky č.10 betonový základový pás je chybně výměra délky pasu 5,975 m, ale má být 6,975 m. - **opraveno**
6. Separční fólie mezi násypem a podkladním betonem. - **je v rozpočtu pol. 94, 96**
7. Chybí cca 1 t výztuže do podkladního betonu. - **položka opravena**
8. Chybí výpočet výztuže do základových pásů. Uvedený neodpovídá statické části. - **doplněno**
9. Úprava pláně pod násyp. - **pol. 661**
10. Chybí objem zdiva tl.250 mm v místě schodiště v přízemí. - **pol. 13 doplněna**
11. Chybí příčka tl.150 mm v podkrovní. - **pol. 662**
12. Množství betonu, bednění a výztuže věnců neodpovídá statické části. - **pol. 37, 38, 39, 40 doplněna**
13. Zalití spár betonem a výztuž ve stropních panelech. - **pol. 663, 664**
14. Obklad schodiště a soklík. - **pol. 666, 667, 668, 669**
15. Začištění omítek nad obklady a soklíky. - **pol. 670**
16. Lapače střešních splavenin vč kolen. - **pol. 14, 15, 16**
17. Železobetonový sloup v přízemí. - **pol. 671, 672, 673**
18. Rohože a rohožky. - **jsou již v rozpočtu**
19. Bednění přesahů střechy z palubek vč nátěru (v soupisu prací jsou desky cetris bez povrchové úpravy). - **pol. 543, 675, 674, pol. 544 zrušena**
20. Zastřešení vstupu markýzou. - **již je v rozpočtu**
21. Přenosné hasicí přístroje. - **pol. 676, 677**
22. Stěrková izolace pod obklady a dlažby. - **pol. 678, 670, 681, 686**
23. Silikonování obkladů. - **pol. je v rozpočtu pol. 627**
24. Rozpor v ploše mezi montáží a dodávkou tepelné izolace stropů. - **opraveno**
25. Izolace fólií s geotextilií v garáži. - **je v rozpočtu**
26. Oplechování styku střešní krytiny se zdí v místě rozdílných výšek střech. - **doplněno**
27. Opláštění ocelových konstrukcí krovu. - **pol. 691, 692**
28. Výlez na půdu vč dřevěné lávky. - **pol. 693**
29. V soupisu prací jsou ocelové zárubně, ale v projektu obložkové. Co platí? - **opraveno, zrušeny pol.631, 632, 633, 634**
30. Větrací mřížky a prostupy. - **pol. 689, 690**
31. Ukončovací pozinkovaný profil drátkobetonové podlahy ve vratech. - **doplněno pol. 688**
32. Soklík podlahy v garáži. - **pol. 665**
33. Zateplení ostění a nadpraží u vrat do garáže. - **pol. 695, 696**
34. Svorníky krovu. - **pol. 548**
35. Ztužující pásek krovu. - **pol. 697**

36. V projektu je uveden Cu plech, ale v soupisu prací Pz s povrchovou úpravou. Co platí? - **opraveno na Cu**
37. Rozprostření ornice, zatravnění a nová zeleň. - **pol. 19, 20, 21, 22**
38. Obrubníky obloukové, rohové, přechodové a nájezdové. - **pol. 17, 18**
39. Odstranění stávající živé plochy - **pol. 13, 14, 15, 16**
40. Uliční vpusti. - **pol. 21**
41. Obsyp venkovní dešťové a splaškové kanalizace kamenivem. **doplněno**
42. Přeložka vodovodu a vodovodní přípojka. - **nový objekt SO 05**
43. Čerpání dešťové vody z nádrže vč zahradního vodovodního sloupku. - **pol. 20**
44. Zemní práce pro přípojku NN. - **viz oddíl 46-M**
45. Skladba podloží v soupisu prací pod zámkovou dlažbu neodpovídá doporučené skladbě. - **podle projektu**

Upozorňujeme uchazeče, že přílohou tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 je nová složka Příloha č. 1 Položkový rozpočet – verze k 20. 1. 2023. Uchazeči jsou povinni použít při zpracování svých nabídek tyto podklady. Všichni uchazeči, kteří ve svých nabídkách použijí původní dokumenty, budou z další účasti v zadávacím řízení vyloučeni.

Z důvodu zveřejnění dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a jeho příloh dochází k posunu termínu lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání nabídek:

Výzva k podání nabídek – kapitola 3. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK, str. 2:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **8. 2. 2023 v 9:00 hodin.**

Zadávací dokumentace – kapitola 7. TERMÍN A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK, str. 6:

Otevírání nabídek se uskuteční v souladu s § 109 odst. 1 bez zbytečného odkladu po ukončení lhůty pro podání nabídek, tzn. **8. 2. 2023 v 9:01 hodin** prostřednictvím elektronického nástroje.

Ostatní podmínky zadávacího řízení zůstávají beze změny a uchazeči jsou povinni se jimi řídit.

.....
Ing. Jaroslava Konvalinková

DOMOZA projekt s.r.o.

Příloha č 1: Položkový rozpočet – verze k 20. 1. 2023