

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **STINTER CZ s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: Spisová značka: C 17609 vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové.
Zastoupený: Bc. Monika Jančurová, jednatelka
Sídlo: Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko
Doručovací adresa: Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko
IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 19-5356050247/0100

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu pavilonu šaten v Základní škole SEVER v Hradci Králové, na adrese Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 124103 s názvem „ZŠ Sever – opravy v pavilonu šaten“ (dále jen „zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a nabídky zhotovitele podané do

Dne: 09.01.2025 v 10:12:08
Čj: TSHK/200/2025
Listů: 1 Příloh: 1

Období

daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. **PŘEDMĚT DÍLA**

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dodávka interiérového vybavení není součástí díla, bude předmětem dalšího zadávacího řízení.

2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:

- demontáže nábytku, nástěnek, uschování v prostorách přilehlých pavilonů a zakrytí fólií před znečištěním;
- ochrany automatů na nápoje a potraviny a přemístění do přilehlých pavilonů;
- odstranění nášlapné vrstvy keramické dlažby/PVC v celé řešené ploše včetně části roznášecí vrstvy;
- odstranění stropních světlíků, včetně spodního krytu a jejich kotvení;
- demontáže a uskladnění vybraných dveřních sestav a dveří;
- kompletního odstranění stávajících svislých obkladů a dřevěných obkladů v celé ploše, včetně lepicí hmoty;
- odstranění otopných těles a jejich krytů;
- odstranění zařizovacích předmětů v hygienických zázemí a úklidových místností;
- odstranění a výměny rozvodů ZTI, včetně hydrantů;
- odstranění koncových prvků elektroinstalace, včetně odstranění rozvaděčů;
- odstranění nefunkčního vedení stávající vzduchotechniky;
- vybourání určených montovaných a zděných příček, otvorů a průrazů, zednické přípomoc pro technické zařízení budovy;
- demontáže určených zámečnických, truhlářských a tesařských konstrukcí;
- odstranění a uschování železobetonových zákrytových desek energokanálů, včetně provedení potřebných průrazů;
- provedení výkopů pro napojení splaškové a dešťové kanalizace;
- provedení nášlapných vrstev keramické dlažby/PVC v celé řešené ploše včetně doplnění části roznášecí vrstvy;
- nahrazení stropních světlíků, včetně spodního krytu a jejich kotvení;
- zpětné montáže a dodávky nových vybraných dveřních sestav a dveří;
- provedení určených zděných nebo montovaných příček;
- provedení rozvodů ZTI, včetně hydrantů;
- provedení svislých obkladů a povrchových materiálů v celé ploše;
- montáže a dodávky otopných těles a jejich krytů;
- montáže a dodávky zařizovacích předmětů v hygienických zázemí a úklidových místností;
- montáže a dodávky koncových prvků elektroinstalace, včetně doplnění rozvaděčů;

- práce na železobetonových zákrytových deskách energokanáľů, včetně provedení potřebných zapravení;
 - osazení revizních šachet, terénní úpravy včetně oprav okapového chodníku;
 - montáže a dodávky určených zámečnických, truhlářských a tesařských konstrukcí;
 - provedení maleb a nátěrů;
 - zpětného umístění automatů na nápoje a potraviny;
 - v požadované době provozu instalace dočasného hygienického zázemí pro žáky, skládající se ze dvou kontejnerů přistavených k pavilonu U5, včetně napojení na síť, vyvýšení na úroveň podlahy pavilonu šaten, zastřešení;
 - provedení důkladného závěrečného úklidu a uvedení dotčených prostor do původního stavu.
3. Technické podmínky veřejné zakázky jsou určeny projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem ZŠ SEVER – OPRAVY V PAVILONU ŠATEN v rámci akce: ZŠ SEVER – OPRAVY V PAVILONU ŠATEN, zpracované společností LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00, Brno – Zábrdovice, IČ: 29201691 (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a ze soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které tvoří součást zadávací dokumentace jako příloha č. 1 a č. 2.
4. **Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.**
5. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.
6. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě s ohledem na jejich vlastnosti.
7. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími platnými právními předpisy. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů **vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu**, apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími platnými právními předpisy.
8. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně

instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona).

9. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
10. Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
12. Zhotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.
13. Zhotovitel opatří staveniště informační tabulí na přenosném podstavci, která bude obsahovat následující údaje:
 - název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.
14. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): **9. 6. 2025.**
 - V termínu 9. 6. 2025 – 15. 6. 2025 budou stavební práce zahájeny instalací zařízení a přípravou staveniště, prováděním „tichých“ prací, které nenaruší provoz a bezpečnost při užívání (pavilon šaten bude žáky ještě využíván).
 - V termínu 16. 6. 2025 – 31. 8. 2025 budou stavební práce v období při uzavřeném provozu školy prováděny v celém rozsahu dotčených prostor pavilonu šaten. V této době musí být provedeny zejména veškeré bourací práce a poté bude provedena oprava prostoru šaten tak, aby je bylo možné **od 1. 9. 2025 opět plně využívat.**
 - Dokončení stavebních prací v prostoru šaten, vytvoření pracovních koridorů pomocí zástěny a zřízení provizorního WC bude provedeno **do 31. 8. 2025.**

- Poslední týden v srpnu, tj. **25. 8. 2025 – 29. 8. 2025**, bude umožněn **přístup dodavateli interiéru**, který provede montáž a dodávku šatních skříněk, protože prostor šaten bude uveden částečně do provozu.
 - V termínu **1. 9. 2025 – 19. 12. 2025** budou stavební práce prováděny **za provozu školy** v prostorech všech dotčených hygienických zařízení. Prostor stavby bude zcela oddělen od komunikačních koridorů školy a zabezpečen proti úniku prachu, mechanickému poškození okolních prostor a pro zachování bezpečnosti dětí a personálu školy. Náhradní hygienické zázemí pro děti zajistí zhotovitel typizovanými sanitárními kontejnery umístěnými u bočních venkovních dveří. Náhradní hygienické zázemí bude složeno minimálně ze dvou kontejnerů a bude oploceno.
 - **Do 31. 10. 2025** budou prioritně dokončeny prostory č. **102, 103, 104 a 105**.
 - Poslední týden v říjnu, tj. **27. 10. 2025 – 31. 10. 2025**, a poslední týden provádění díla, tj. **15. 12. 2025 – 19. 12. 2025**, bude umožněn **přístup dodavateli interiéru**, který provede montáž a dodávku ostatního interiérového vybavení interiéru.
2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): nejpozději do **19. 12. 2025**.
 3. Místem plnění je Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208, na adrese Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 32 000 599,96 Kč**.
2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule, projednávání s úřady apod.)
4. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

5. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem a to následujícím způsobem:
jednotlivá dílčí faktura bude vystavena měsíčně v celkové výši ceny prací zjištěné dle odsouhlaseného soupisu prací z výkazu výměr. Část ceny ve výši 90 % bude splatná na základě dílčích faktur se splatností 14 dnů ode dne jejich doručení. Objednatel bude každou dílčí fakturu hradit do výše 90 % fakturované částky. Zbývajících 10 % ceny díla (za všechny dílčí faktury) představuje zádržné („zádržné“). Zádržné bude v každé dílčí faktuře vyčísleno. Objednatel bude povinen částku zádržného uhradit po odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby, nebo objednatel v předávacím protokolu, a to na základě písemné (e-mailové) žádosti zhotovitele, a to do 14 dnů ode dne doručení žádosti objednateli.
6. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále budou faktury obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
7. Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura zhotovitele neplatná. Zástupce objednatele a TDS jsou povinni vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele a TDS předmětný soupis schválí a podepíše, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů od zástupce objednatele a/nebo TDS. Zhotovitel předkládá soupisy objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci, v němž byly fakturované práce a dodávky provedeny. Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů zástupce objednatele a/nebo TDS.
8. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, nebo dle této smlouvy (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu e-mailem vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti.
9. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude fakturovaná částka bez částky zádržného odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
10. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

3. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude v prodlení) od časového harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací, s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 10.000,- Kč.
5. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
6. V případě nedoržení povinností zhotovitele uvedených v čl. XIII. odst. 1 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
8. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
9. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
10. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
11. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné strany povinné straně k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této smlouvě bez ohledu na datum splatnosti uvedeného na faktuře). To však neplatí v případě smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.
12. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.

2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamační zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamační objednávky zhotoviteli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamační, je oprávněnost reklamační považována za zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamační (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
 - příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Před započítím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení provádění díla.
5. Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.
6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).
8. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost. Zhotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

12. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
13. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
14. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
15. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
 - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
17. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.
18. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
19. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo

pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

20. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.
21. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
22. Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem stavby, údaji o objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).

2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,
 - by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.
4. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.
5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatel včas, minimálně tři pracovní dny předem, přizve; neúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.
2. **V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli konečné podklady týkající se případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím díla odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.**
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude

o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.

5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.
6. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodloužení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
 - prodloužení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5 dnů,
 - situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp. bude v prodloužení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
6. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
7. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu této smlouvy, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu smlouvy se tedy zhotovitel bude v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostředí nezatežujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude předmět plnění této smlouvy realizován zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které se podílely na plnění předmětu této smlouvy. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím předmět smlouvy realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících předmět smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
4. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
5. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednatelů osoby.
9. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 (případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
10. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
11. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
12. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV. PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a časový harmonogram.

V Hlinsku dne 6.1.2025

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



Bc. Monika Jančurová
jednatelka
STINTER CZ s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **23-1905 ZŠ SEVER – OPRAVY V PAVILONU ŠATEN**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STINTER CZ s.r.o
Purkyňova 1316
53901 Hlinsko

IČO: **25959506**

DIČ: **CZ25959506**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			20 359 342,16
PSV			10 953 907,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			179 000,00
Ostatní náklady			508 350,00
Celkem			32 000 599,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 000 599,96 CZK
Základní DPH	21 %	6 720 125,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

38 720 725,95 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten	0,00	31 313 249,96	6 575 782,49	37 889 032,45	98
D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce	0,00	7 200 787,80	1 512 165,44	8 712 953,24	23
D.1.1 NS	ASŘ Nový stav	0,00	15 792 497,54	3 316 424,48	19 108 922,02	49
D.1.4.1	ZTI	0,00	3 790 966,92	796 103,05	4 587 069,97	12
D.1.4.2	Vytápění	0,00	2 757 942,35	579 167,89	3 337 110,24	9
D.1.4.3-01	Elektroinstalace - Instalace	0,00	1 458 080,00	306 196,80	1 764 276,80	5
D.1.4.3-02	Elektroinstalace - Rozváděč	0,00	120 981,30	25 406,07	146 387,37	0
D.1.4.3-03	Elektroinstalace - Výkopy	0,00	191 994,05	40 318,75	232 312,80	1
VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	687 350,00	144 343,50	831 693,50	2
VRN	VN, ON	0,00	687 350,00	144 343,50	831 693,50	2
Celkem za stavbu		0,00	32 000 599,96	6 720 125,99	38 720 725,95	100

Popis stavby: 23-1905 - ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak dešť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla. Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Položky označené .x jsou individuální kalkulací (např. 766624043R00.x). Materiál na stavbu bude dovážěn postupně na základě skutečně potřebného množství.

Veškeré revize a zkoušky jsou obsaženy ve VRN, nad rámec těch, co jsou uvedeny v jednotlivých částech rozpočtu.

Veškeré položky obsahují dodávku a montáž, není-li uvedeno jinak.

Třídy těžitelnosti zemin jsou v rozpočtu uvedeny dle již neplatné normy, a to z důvodu ponechání tohoto členění v cenové soustavě RTS.

Popis objektu: SO.01 - ZŠ Sever - pavilon šaten

Popis rozpočtu: D.1.1 BP - ASŘ Bourací práce

Popis rozpočtu: D.1.1 NS - ASŘ Nový stav

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - ZTI

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.3-01 - Elektroinstalace - Instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.3-02 - Elektroinstalace - Rozváděč

Popis rozpočtu: D.1.4.3-03 - Elektroinstalace - Výkopy

Popis objektu: VN, ON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VRN - VN, ON

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	ROZVÁDEČ R1	HSV			93 135,20	0,3
_2	ÚPRAVA ROZVÁDEČE RH	HSV			5 960,00	0,0
_3	ROZVÁDEČ SP	HSV			8 484,80	0,0
_4	POJISTKOVÁ SKŘÍŇ PS	HSV			11 195,90	0,0
_5	HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE - MET	HSV			2 205,40	0,0
0	INSTALACE	HSV			1 458 080,00	4,6
0	VÝKOPOVÉ PRÁCE	HSV			191 994,05	0,6
001	Materiál PIP	HSV			82 254,00	0,3
1	Zemní práce	HSV			4 515 384,29	14,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			34 283,25	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			419 478,94	1,3
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			288 731,60	0,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			447 582,11	1,4
5	Komunikace	HSV			5 491,85	0,0
5	Komunikace pozemní	HSV			2 557,00	0,0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 426 245,04	4,5
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			43 248,00	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 330 258,86	4,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 403 306,71	7,5

64	Výplně otvorů	HSV			1 619 245,00	5,1
8	Trubní vedení	HSV			367 974,60	1,1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			23 049,00	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			258 517,60	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			307 769,20	1,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 709 439,49	8,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			752 833,60	2,4
997	Přesun sutě	HSV			227 159,40	0,7
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			2 451,00	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			643 722,80	2,0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			30 858,48	0,1
712	Povlakové krytiny	PSV			5 711,63	0,0
713	Izolace tepelné	PSV			550 490,88	1,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			37 412,87	0,1
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			478 812,78	1,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			528,00	0,0
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			1 057 434,36	3,3
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	PSV			503 399,00	1,6
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			288 331,78	0,9
727	Zdravotechnika - požární ochrana	PSV			32 000,00	0,1
728	Vzduchotechnika	PSV			1 716,75	0,0

731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			1 309,96	0,0
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			62 494,48	0,2
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			1 200 832,83	3,8
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			346 900,02	1,1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			496 016,98	1,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			638 639,70	2,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 284 162,30	4,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			412 696,96	1,3
776	Podlahy povlakové	PSV			4 435,71	0,0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			1 479 873,32	4,6
781	Obklady keramické	PSV			1 015 643,40	3,2
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			27 214,00	0,1
783	Nátěry	PSV			46 800,26	0,1
784	Malby	PSV			306 468,55	1,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 321 026,27	4,1
VN	Vedlejší náklady	VN			179 000,00	0,6
ON	Ostatní náklady	ON			508 350,00	1,6
Cena celkem					32 000 599,96	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				2 750 979,18		
1	139711101RT	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 54*0,4*0,5+48*0,5*0,5 7,5*1,3+33*1,1 15*1,2 2*13*1,4 22*1,2 11*1,1 10*0,9 (99+167+72+56)*0,2 (175+221+124+120+5)*0,3*0,8 (8+23+3*4+3*3+4+2+43+62)*0,2*0,6	m3	423,91000			800-1	RTS 24/ I
2	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : exteriér : 5,5*1,0 5,0*1,7 10,5*1,7	m3	31,85000			800-1	RTS 24/ I
3	161101501R0	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 423,91000*0,3 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 31,85000*0,3	m3	136,72800			800-1	RTS 24/ I
4	151101102R0	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 21,0*1,6	m2	518,60000			800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		88*1,4		123,20000				
		(10+45)*1,5		82,50000				
		2*35*1,5		105,00000				
		11*1,5		16,50000				
		56*1,4		78,40000				
		31*1,4		43,40000				
		30*1,2		36,00000				
5	15110112R0	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 518,60000	m2	518,60000			800-1	RTS 24/ I
6	1511001.x	Příplatek za ztížené podmínky při provádění pažení v uzavřených prostorách Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 518,60000	m2	518,60000				Vlastní
7	162201203R0	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, koef. nakypření : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 423,91000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 31,85000*1,1	m3	501,33600			800-1	RTS 24/ I
8	162201210R0	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 501,33600*7	m3	3 509,35200			800-1	RTS 24/ I
9	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 501,33600	m3	501,33600			800-1	RTS 24/ I
10	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 501,33600*15	m3	7 520,04000			800-1	RTS 24/ I
11	199000005R0	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 501,33600*2	t	1 002,67200			800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	113204111R0	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : okapový chodník : 7,0	m	7,00000			822-1	RTS 24/ I
13	113106121R0	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : dlažba ponechána a znovu použita : B12 : 7,0*0,3 B21 : 7,0	m2	9,10000			822-1	RTS 24/ I
14	113107520R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 9,10000	m2	9,10000			822-1	RTS 24/ I
Díl 64 Výplně otvorů						109 885.00		
15	968083012.x	Demontáž dveřních sestav oddělujících pavilony, jednotlivé prostory nebo exteriérových, včetně dveří, vč. očištění, přesunu, dočasného uskladnění v prostorách určených investorem Demontáž bude probíhat s maximální opatrností tak, aby nedošlo k poškození sestavy ani konstrukcí. Součástí je veškerá manipulace, odvoz na místo určení, očištění sestavy i otvoru, ochrana sestavy v místě uskladnění proti znečištění a poškození. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : B3, B3a : 2*2,4*2,5+2*3,5*2,5+3,6*2,5+2,0*2,5+3,1*2,5+3,1*2,5 B17 : 1,8*2,5	m2	63,50000				Vlastní
16	968083013.x	Demontáž dveřního křídla pro zpětné osazení, vč. očištění, přesunu, dočasného uskladnění v prostorách určených investorem Demontáž bude probíhat s maximální opatrností tak, aby nedošlo k poškození křídla a ponechaných zárubní. Součástí je veškerá manipulace, odvoz na místo určení, očištění křídla i zárubně, ochrana křídla v místě uskladnění proti znečištění a poškození. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : B19 : 1	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	BKON.x	Odstranění stávajícího nevyhovujícího kontrastního značení dveří	soubor	13,00000				Vlastní

v položce je zahrnuto odstranění kontrastního značení 1 sestavy
viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a
D.1.3 :

13,00000

Díl 94	Lešení a stavební výtahy					202 802,60		
18	941955002R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1 114,30000			800-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1114,30000		1				

Díl 96	Bourání konstrukcí					2 709 439,49		
19	970251150R0	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	1 109,50000			801-3	RTS 24/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a
D.1.3 :
v místě vedení energokanálů a kanalizace : (175+221+124+120+5)
(8+23+3*4+3*3+4+2+43+62)
(15+9+4+30+4+2+10+2*26+4*1+5+40+62+14)
26
v místě navržených šachet : 5*(1,3+2*0,8)
pro výkop ZTI (TM) : 10,0

645,00000
163,00000
251,00000
26,00000
14,50000
10,00000

20	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	1 136,40000			801-3	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	-------------	--	--	-------	-----------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a
D.1.3 :
S1 :
101 : 232,1
102 : 5,8
103 : 35,3
104 : 5,2
105 : 21,6
107 : 5,1
108 : 18,1
109 : 5,6

232,10000
5,80000
35,30000
5,20000
21,60000
5,10000
18,10000
5,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	S0.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		111 : 15		15,00000				
		112 : 13,1		13,10000				
		113 : 517,2		517,20000				
		114 : 64,3		64,30000				
		115 : 5,2		5,20000				
		116 : 9,1		9,10000				
		117 : 3,2		3,20000				
		118 : 2,6		2,60000				
		119 : 5,7		5,70000				
		121 : 4,8		4,80000				
		125 : 66		66,00000				
		126 : 45,1		45,10000				
		127 : 8,1		8,10000				
		128 : 5		5,00000				
		129 : 8,1		8,10000				
		131 : 4,9		4,90000				
		132 : 8,5		8,50000				
		133 : 2,7		2,70000				
		mimo rozsah šaten na chodbách : 5*3,5+1*1,5		19,00000				
21	965081001.x	Příplatek za pracnost při odstranění dlažby na chodbách mimo prostor šaten ručně (pro osazení nových šachet) bude dbán zřetel na nepoškození okolní dlažby viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : mimo rozsah šaten na chodbách : 5*3,5+1*1,5	m2	19,00000				Vlastní
22	965042131RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tloušťky do 100 mm plochy do 4 m2 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S1 - malta : 117 : 3,2*0,02 118 : 2,6*0,02 133 : 2,7*0,02	m3	0,55000			801-3	RTS 24/ I
				19,00000				
				0,06400				
				0,05200				
				0,05400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S1 - malta - mimo rozsah šaten na chodbách : (5*3,5+1*1,5)*0,02		0,38000				
23	965042141RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu. tloušťky do 100 mm. plochy přes 4 m2 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m3	95,90290			801-3	RTS 24/I
		S1 - malta :						
		101 : 232,1*0,02		4,64200				
		102 : 5,8*0,02		0,11600				
		103 : 35,3*0,02		0,70600				
		104 : 5,2*0,02		0,10400				
		105 : 21,6*0,02		0,43200				
		107 : 5,1*0,02		0,10200				
		108 : 18,1*0,02		0,36200				
		109 : 5,6*0,02		0,11200				
		111 : 15*0,02		0,30000				
		112 : 13,1*0,02		0,26200				
		113 : 517,2*0,02		10,34400				
		114 : 64,3*0,02		1,28600				
		115 : 5,2*0,02		0,10400				
		116 : 9,1*0,02		0,18200				
		119 : 5,7*0,02		0,11400				
		121 : 4,8*0,02		0,09600				
		125 : 66*0,02		1,32000				
		126 : 45,1*0,02		0,90200				
		127 : 8,1*0,02		0,16200				
		128 : 5*0,02		0,10000				
		129 : 8,1*0,02		0,16200				
		131 : 4,9*0,02		0,09800				
		132 : 8,5*0,02		0,17000				
		mimo rozsah šaten na chodbách : (5*3,5+1*1,5)*0,02		0,38000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S1 - betonová mazanina - v místě vedení energokanálu a ZTI : (109+184+80+62)*0,04 (1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)*0,04 (5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5)*0,04 S1 - betonová mazanina - mimo vedení energokanálu a ZTI - 40 % : 0,4*(1136,4- ((109+184+80+62)+(1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)+(5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5))*0,04		17,40000				
		S1 - podkladní beton - v místě vedení energokanálu a ZTI : (99+167+72+56)*0,075 (1+10*0,5+2,5+4,5+15+1,5)*0,075 (4,5+3+2*1,5+11+4*1+0,5+4+2*10,5+4+15+2+31+7,5)*0,075		29,55000				
		S2 - podkladní beton - v místě vedení energokanálu a ZTI :		0,71250				
24	965043341RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S2 - potěr - v místě vedení energokanálu a ZTI : (9,5+1,5)*0,045 S2 - potěr - mimo vedení energokanálu a ZTI - 40 % : 0,4*((5,4+16,2+9,6)-(9,5+1,5))*0,045	m3	0,85860			801-3	RTS 24/ I
25	965049113R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených rabičovým pletivem, tloušťky do 100 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S1 - betonová mazanina - v místě vedení energokanálu a ZTI : (109+184+80+62)*0,04 (1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)*0,04 (5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5)*0,04 S1 - betonová mazanina - mimo vedení energokanálu a ZTI - 40 % : 0,4*(1127,4- ((109+184+80+62)+(1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)+(5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5))*0,04	m3	33,29700			801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S2 - potěr - v místě vedení energokanálů a ZTI : $(9,5+1,5)*0,045$		0,49500				
		S2 - potěr - mimo vedení energokanálů a ZTI - 40 % : $0,4*((5,4+16,2+9,6)-(9,5+1,5))*0,045$		0,36360				
26	965042121RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m ² viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m3	0,10500			801-3	RTS 24/I
		S3 - kolem vpustí a komínků : $0,5*0,5*0,03*14$		0,10500				
27	965082933R0	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m ² viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m3	108,70000			801-3	RTS 24/I
		S1 - podkladní beton - v místě vedení energokanálů a ZTI : $(99+167+72+56)*0,2$		78,80000				
		$(1+10*0,5+2,5+4,5+15+1,5)*0,2$		5,90000				
		$(4,5+3+2*1,5+11+4*1+0,5+4+2*10,5+4+15+2+31+7,5)*0,2$		22,10000				
		S2 - podkladní beton - v místě vedení energokanálů a ZTI : $(8,5+1,0)*0,2$		1,90000				
28	965082922R0	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy do 2 m ² viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m3	0,28000			801-3	RTS 24/I
		S3 - kolem vpustí a komínků : $0,5*0,5*0,08*14$		0,28000				
29	962036412R0	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m2	2,75000			801-3	RTS 24/I
		109 : $0,6*2,5$		1,50000				
		119 : $0,5*2,5$		1,25000				
30	968096001R0	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m	28,80000			801-3	RTS 24/I
		102 : 0,9		0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		103 : 7*0,9		6,30000				
		104 : 0,9		0,90000				
		105 : 5*0,9		4,50000				
		107 : 0,9		0,90000				
		108 : 0,9		0,90000				
		109 : 0,9		0,90000				
		111 : 3*0,9		2,70000				
		115 : 0,9		0,90000				
		116 : 2*0,9		1,80000				
		119 : 2*0,9		1,80000				
		121 : 0,9		0,90000				
		128 : 0,9		0,90000				
		129 : 2*0,9		1,80000				
		131 : 0,9		0,90000				
		132 : 2*0,9		1,80000				
31	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	721,75800			801-3	RTS 24/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		101 : $(4,1+16,0+2,5+3,2+6,5)*0,75$		24,22500				
		102 : $10,1*2,15-(2*0,9*2,02+0,9*0,75)+(0,9+2*0,75)*0,2$		17,88400				
		103 : $25,5*2,15-(0,9*2,02+12*0,7*2,02+7*0,9*0,75)+7*(0,9+2*0,75)*0,2$		34,67400				
		12* $(4,3*2,15-0,7*2,02)$		93,97200				
		104 : $9,7*2,15-(2*0,9*2,02+0,9*0,75)+(0,9+2*0,75)*0,2$		17,02400				
		105 : $19,9*2,15-(0,9*2,02+2*0,7*2,02+5*0,9*0,75)+5*(0,9+2*0,75)*0,2+7*0,15$		38,31900				
		2* $(4,7*2,15-0,7*2,02)$		17,38200				
		107 : $10,1*2,0-(2*0,9*2,0+0,9*0,6)+(0,9+2*0,6)*0,2$		16,48000				
		108 : $14,5*2,15-(0,9*2,02+7*0,7*2,02+0,9*0,75)+(0,9+2*0,75)*0,2+(3,3+3,6)*0,2$		20,64400				
		6* $(4,4*2,15-0,7*2,02)+1*(5,4*2,15-0,7*2,02)$		58,47200				
		109 : $10,3*2,15-(2*0,9*2,02+0,9*0,75)+(0,9+2*0,75)*0,2$		18,31400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		111 : 16,0*2,15- (0,9*2,02+2*0,7*2,02+3*0,9*0,75)+3*(0,9+2*0,75)*0,2+6,1*0,1 2*(4,5*2,15-0,7*2,02)		29,77900				
		112 : 14,6*2,0-0,9*2,0		16,52200				
		113 : 2*30,0*0,75		27,40000				
		114 : 6,0*0,75		45,00000				
		115 : 10*2,15-(0,9*2,02+0,9*0,75)+(0,9+2*0,75)*0,2		4,50000				
		116 : 9,0*2,15-(0,9*2,02+4*0,7*2,02+2*0,9*0,75)+2*(0,9+2*0,75)*0,2		19,48700				
		3*(4,5*2,15-0,7*2,02)+2,8*0,2		11,48600				
		117 : 8,8*2,15-0,7*2,02		25,34300				
		118 : 6,6*2,15-(0,9*2,02+0,7*2,02)		17,50600				
		119 : 9,2*2,15-(2*0,7*2,02+2*0,9*0,75)+2*(0,9+2*0,75)*0,2		10,95800				
		4,2*2,15-0,7*2,02		16,56200				
		121 : 9,8*2,15-(1,0*2,02+0,9*0,75)+(0,9+2*0,75)*0,2		7,61600				
		123 : 1,0*1,35		18,85500				
		126 : 11,5*0,75		1,35000				
		127 : 1,7*1,35		8,62500				
		128 : 9,6*1,35-2*0,9*1,35		2,29500				
		129 : 11,5*2,15- (0,9*2,02+0,7*2,02+2*0,9*0,75)+2*(0,9+2*0,75)*0,2+3,3*0,1 4,3*2,15-0,7*2,02		10,53000				
		131 : 9,5*1,55-(2*0,9*1,55+0,9*0,15)+(0,9+2*0,15)*0,2		21,43300				
		132 : 9,6*2,15- (0,9*2,02+4*0,7*2,02+2*0,9*0,75)+2*(0,9+2*0,75)*0,2+2,8*0,15 3*(3,7*2,15-0,7*2,02)		7,83100				
		133 : 8,3*2,15-0,7*2,02		12,04000				
				13,19600				
				19,62300				
				16,43100				
32	965081702R0	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m	145,75000			801-3	RTS 24/ I
		101 : 138,9-(26,4+1,95+2*3,3+6,0+2,4+3,0+5*0,9+6,2+2,4)		79,45000				
		113 : 95-(29,8+3,4+3,0+3,4+29,8+2*3,4)		18,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		114 : 46,8-(1,8+5*0,9+1,0+1,5+3,4+12,0)		22,60000				
		125 : 33,9-(1,5+3,1+3,5+6,1+3,5+3,0)		13,20000				
		126 : 33-(3*0,9+2,9+12,1+3,6)		11,70000				
33	96001.x	Demontáž laviček/krytů na otopných tělesech (dřevo+ocel), vč. manipulace se suti, odvozu na skládku a poplatku za skládku viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : B6 : 50	ks	50,00000				Vlastní
				50,00000				
34	963012510R0	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : B10 : předpoklad 40 % do suti : deska energokanálu : 0,4*((99+167+72+56))*0,12	m3	18,91200			801-3	RTS 24/ I
				18,91200				
35	96301601.x	Odstranění ŽB zákrytových desek určených k zpětnému použití, vč. očištění, přesunu, dočasného uskladnění v prostorách určených investorem Odstranění bude probíhat s maximální opatrností tak, aby nedošlo k poškození desek. Součástí je veškerá manipulace, odvoz na místo určení, očištění. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : B10 : předpoklad 60 % k znovupoužití : deska energokanálu : 0,6*(99+167+72+56)*0,12	m3	28,36800				Vlastní
				28,36800				
36	961055111R0	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : podlaha TM : 3,5*0,15 v místě nad ZTI - předpoklad 40 % do suti :	m3	5,88852			801-3	RTS 24/ I
				0,52500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvky energokanálu : 0,4*(2*1,0+0,8+2,5+1,2+2*2,0+1,0+1,8+3,4+1,5+3,6+1,2+0,8+0,6+1,0+0,7)*0,12 0,4*(13*0,8+1,0+2*11,2+5,0+3,0+6*1,8+5,3+3,7+6*0,8+2*1,0+2*1,2)*0,8*0,12 v místě nových šachet : 5*(1,3*0,8+2*0,8*0,8)*0,12		1,25280				
				2,71872				
				1,39200				
37	961055001.x	Odstranění prvků ŽB prefabrikovaného energokanálu určených k zpětnému použití, vč. očištění, přesunu, dočasného uskladnění v prostorách určených investorem Odstranění bude probíhat s maximální opatrností tak, aby nedošlo k poškození prvků. Součástí je veškerá manipulace, odvoz na místo určení, očištění. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : předpoklad 60 % k znovupoužití : v místě nad ZTI - prvky energokanálu : 0,6*(2*1,0+0,8+2,5+1,2+2*2,0+1,0+1,8+3,4+1,5+3,6+1,2+0,8+0,6+1,0+0,7)*0,12 0,6*(13*0,8+1,0+2*11,2+5,0+3,0+6*1,8+5,3+3,7+6*0,8+2*1,0+2*1,2)*0,8*0,12	m3	5,95728				Vlastní
				1,87920				
				4,07808				
38	961055002.x	Příplatek za pracnost při odstraňování prefabrikovaného energokanálu v uzavřených prostorech Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 5,88852 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 5,95728	m3	11,84580				Vlastní
				5,88852				
				5,95728				
39	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : š. 800 : 21 š. 600 : 34 š. 900 : 3	kus	58,00000			801-3	RTS 24/ I
				21,00000				
				34,00000				
				3,00000				
40	968071125R0	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : B4 kóje : 14	kus	14,00000			801-3	RTS 24/ I
				14,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	968072456R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní plochy přes 2 m2 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : š. 900 : 1*1,8*2,02+1*1,0*2,02 B15 : 1,5*2,02	m2	8,68600			4 801-3	RTS 24/ I
				5,65600				
				3,03000				
42	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní plochy do 2 m2 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : š. 600 : 34*0,7*2,02 š. 800 : 21*0,9*2,02	m2	86,25400			801-3	RTS 24/ I
				48,07600				
				38,17800				
43	962081131R0	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : B14 : 2,9*2,5-1,8*2,02	m2	3,61400			801-3	RTS 24/ I
				3,61400				
44	970231150R0	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 2*2,6 2*2,6 2,6+0,6	m	13,60000			801-3	RTS 24/ I
				5,20000				
				5,20000				
				3,20000				
45	970231100R0	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 13*2,25 3*2,25 9*2,25 3*2,25 0,6	m	102,64000			801-3	RTS 24/ I
				29,25000				
				6,75000				
				20,25000				
				6,75000				
				0,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4*2,25		9,00000				
		3*2,6		7,80000				
		4*2,6		10,40000				
		2*2,6		5,20000				
		B13 : 2*(2*(1,15+0,51))		6,64000				
46	962031125R0	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm	m2	50,20400			801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		101/112 : 7,5*2,6-0,9*2,02		17,68200				
		123 : 1,7*2,6		4,42000				
		114/125,113 : 10,3*2,6-(1,5*2,02+3,4*2,02)		16,88200				
		125/113 : 7,2*2,6-3,0*2,5		11,22000				
47	962031123R0	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm	m2	102,77500			801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		101 : 2,0*2,5-1,5*2,02		1,97000				
		103 : 10,8*2,25-12*0,7*2,02		7,33200				
		11*1,3*2,25		32,17500				
		105 : 1,9*2,25-2*0,7*2,02		1,44700				
		(1,5+1,3)*2,25		6,30000				
		108 : 3,6*2,25-3*0,7*2,02		3,85800				
		2*1,3*2,25		5,85000				
		3,6*2,25-4*0,7*2,02		2,44400				
		3*1,4*2,25		9,45000				
		111 : 3,3*2,25-2*0,7*2,02		4,59700				
		1,4*2,25		3,15000				
		112 : 0,6*1,6		0,96000				
		116 : 2,8*2,25-3*0,7*2,02		2,05800				
		2*1,4*2,25		6,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	S0.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		129 : 2,3*2,6-0,7*2,02+0,8*2,6		6,64600				
		132 : 2,8*2,6-3*0,7*2,02		3,03800				
		2*1,0*2,6		5,20000				
48	962032551R0	Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tvárnic, nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m3	11,16400			801-3	RTS 24/ I
		105 : 7,8*2,0*0,15		2,34000				
		108 : (3,3+3,6)*2,6*0,2		3,58800				
		111 : 6,1*2,6*0,1		1,58600				
		116 : 2,8*2,6*0,2		1,45600				
		119 : 1,7*2,6*0,1		0,44200				
		129 : 3,3*2,0*0,1		0,66000				
		132 : 2,8*2,6*0,15		1,09200				
49	973031151R0	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m3	0,10120			801-3	RTS 24/ I
		B13 : 1,15*0,55*0,16		0,10120				
50	970251100R0	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m	126,74000			801-3	RTS 24/ I
		mimo rozsah šaten na chodbách : 2*5*7,3		73,00000				
		hranice s ostatními pavilony : 2*(2,4+1,95+2,4+2,9+3,22)		25,74000				
		střeška - kolem vpustí a komínků : 0,5*4*14		28,00000				
51	978013191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s výškrábáním spár s očištěním zdiva stěn v rozsahu do 100 % viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m2	102,45500			801-3	RTS 24/ I
		nad odstraněnými obklady :						
		102 : 10,1*0,35-(0,9*0,15)+(0,9+2*0,15)*0,2		3,64000				
		103 : 28,4*0,35-(7*0,9*0,15)+7*(0,9+2*0,15)*0,2		10,67500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		104 : 9,7*0,35-(0,9*0,15)+(0,9+2*0,15)*0,2		3,50000				
		105 : 20,5*0,35-(5*0,9*0,15)+5*(0,9+2*0,15)*0,2		7,70000				
		107 : 10,1*0,5-(0,9*0,3)+(0,9+2*0,3)*0,2		5,08000				
		108 : 19,4*0,35-(0,9*0,15)+(0,9+2*0,15)*0,2		6,89500				
		109 : 10,3*0,35-(0,9*0,15)+(0,9+2*0,15)*0,2		3,71000				
		111 : 15,8*0,35-(3*0,9*0,15)+3*(0,9+2*0,15)*0,2		5,84500				
		112 : 7,3*0,5		3,65000				
		115 : 10*0,35-(0,9*0,15)+(0,9+2*0,15)*0,2		3,60500				
		116 : 12,2*0,35-(2*0,9*0,15)+2*(0,9+2*0,15)*0,2		4,48000				
		117 : 8,8*0,35		3,08000				
		118 : 6,6*0,35		2,31000				
		119 : 11,9*0,35-(2*0,9*0,15)+2*(0,9+2*0,15)*0,2		4,37500				
		121 : 9,8*0,35-(0,9*0,15)+(0,9+2*0,15)*0,2		3,53500				
		128 : 9,6*1,15-(2*0,9*0,6+0,9*0,9)+4*0,9*0,2		9,87000				
		129 : 11,7*0,35-(2*0,9*0,15)+2*(0,9+2*0,15)*0,2		4,30500				
		131 : 9,5*1,0-(0,9*0,8+0,9*0,4)+(0,9+2*0,8)*0,2		8,92000				
		132 : 11,9*0,35-(2*0,9*0,15)+2*(0,9+2*0,15)*0,2		4,37500				
		133 : 8,3*0,35		2,90500				
52	974031153R0	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	800,00000			801-3	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		předpoklad - rozvody ZTI a ÚT : 800		800,00000				
53	978011191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	1 114,30000			801-3	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		101 : 232,1		232,10000				
		102 : 5,9		5,90000				
		103 : 33,5		33,50000				
		104 : 5,3		5,30000				
		105 : 21,2		21,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		107 : 4,9		4,90000				
		108 : 18,6		18,60000				
		109 : 5,5		5,50000				
		111 : 14,9		14,90000				
		112 : 13		13,00000				
		113 : 510,9-5*6,0		480,90000				
		114 : 62,9		62,90000				
		115 : 5,4		5,40000				
		116 : 9,2		9,20000				
		117 : 3,2		3,20000				
		118 : 2,6		2,60000				
		119 : 5,7		5,70000				
		121 : 5		5,00000				
		122 : 5,3		5,30000				
		123 : 16,3		16,30000				
		124 : 9,7		9,70000				
		125 : 64		64,00000				
		126 : 44,8		44,80000				
		127 : 8,2		8,20000				
		128 : 5,2		5,20000				
		129 : 7,9		7,90000				
		131 : 5,1		5,10000				
		132 : 8,5		8,50000				
		133 : 2,6		2,60000				
		134 : 6,9		6,90000				
54	976085311R0	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m ² viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 12	kus	12,00000			801-3	RTS 24/ I
				12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	976085411R0	Vybourání madel, objímek, rámců, mříží apod. kanalizačních rámců litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m ² viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 2	kus	2,00000			801-3	RTS 24/ I
				2,00000				
56	970051300R0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 3*0,9	m	2,70000			801-3	RTS 24/ I
				2,70000				
57	970054300R0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně - do D 300 mm Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,70000	m	2,70000			801-3	RTS 24/ I
				2,70000				
Díl 711 Izolace proti vodě					13 709.40			
58	711140102R0	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvy viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S1 - v místě vedení energokanálů a ZTI : (109+184+80+62) (1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0) (5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5)	m2	600,00000			800-711	RTS 24/ I
				435,00000				
				36,00000				
				129,00000				
59	711170101R0	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S2 - v místě vedení energokanálů a ZTI : 2*(9,5+1,5)	m2	22,00000			800-711	RTS 24/ I
				22,00000				
Díl 712 Povlakové krytiny					177.90			
60	712300831R0	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S3 - folie : 0,5*0,5*14	m2	3,50000			800-711	RTS 24/ I
				3,50000				
61	712300832R0	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m2	3,50000			800-711	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S3 - krytina : 0,5*0,5*14		3,50000				
Díl 713		Izolace tepelné				4 340.39		
62	713102448R0	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, foukané, z dřevěných vláken viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m3	8,95500			800-713	RTS 24/ I
		S1 - v místě vedení energokanálu a ZTI : (109+184+80+59)*0,015		6,48000				
		(1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)*0,015		0,54000				
		(5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5)*0,015		1,93500				
63	713102111R0	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m2	14,50000			800-713	RTS 24/ I
		S2 - v místě vedení energokanálu a ZTI : (9,5+1,5)		11,00000				
		S3 - kolem vpustí a komínků : 0,5*0,5*14		3,50000				
Díl 721		Vnitřní kanalizace				2 702.00		
64	721210823R0	Demontáž vpustí střešní, DN 125 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	kus	12,00000			800-721	RTS 24/ I
		12		12,00000				
65	721160802R0	Demontáž potrubí z vláknocementových trub do DN 100 odpadního nebo ventilačního, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m	2,00000			800-721	RTS 24/ I
		demontáž odvětrávacích komínků : 2*1		2,00000				
Díl 722		Vnitřní vodovod				528.00		
66	722254110R0	Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	soubor	2,00000			800-721	RTS 24/ I
		B20 : 2		2,00000				
Díl 728		Vzduchotechnika				1 716.75		
67	728111820R0	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,80 m2	m	3,50000			800-728	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : B9 : 3,5		3,50000				
Díl 766		Konstrukce truhlářské				11 089,70		
68	766662811R0	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	45,00000			800-766	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : předpoklad : 45		45,00000				
69	766662812R0	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,00000			800-766	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1		1,00000				
70	766411822R0	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	58,38400			800-766	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 58,38400		58,38400				
71	766411812R0	Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2	m2	58,38400			800-766	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : B7 : 4,2*2,5 3,9*2,5-0,9*2,02 7,8*2,5-0,9*2,02 3,9*2,5 1,0*2,02 4,2*2,5		10,50000 7,93200 17,68200 9,75000 2,02000 10,50000				
Díl 767		Konstrukce zámečnické				42 342,30		
72	767590830R0	Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - desek	m2	6,50000			800-767	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 113 : 6,5		6,50000				
73	767590840R0	Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - nosného roštu	m2	6,50000			800-767	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 6,50000		6,50000				
74	767311810R0	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení	m2	30,00000			800-767	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B2 : 5*6,0		30,00000				
75	767996801R0	Demontáž atypických ocelových konstr. jednotlivě do 50 kg, vč. odstranění kotvení ke konstrukci viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : B4 - odhad 5 kg/m2 : ((27,5+5*3,6)*2,5-12*0,8*2,0)*5 (7,3*2,5-2*0,8*2,0)*5	kg	548,00000				Vlastní
Díl 776 Podlahy povlakové						4 435,71		
76	776511820RT	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S2 : 123 : 16,2	m2	16,20000			800-775	RTS 24/ I
77	776511820RT	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S2 : 122 : 5,4 124 : 9,6	m2	15,00000			800-775	RTS 24/ I
78	776401800R0	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 122 : 10,3-2*0,9 123 : 16,5-2*0,9 124 : 12,6-0,9	m	34,90000			800-775	RTS 24/ I
Díl 783 Nátěry						25 920,26		
79	78310001.x	Očištění a odmaštění povrchu kovových sloupů viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : sloupy : 48*0,6*2,5	m2	72,00000				Vlastní
80	783801812R0	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	149,12000			800-783	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

B22 :

101 : $(0,8+0,2+3,6+0,9+11,9+10,5+7,1+7,2+0,5+0,9+10,5+0,9+7,8)*1,6$ 100,48000

114 : $(3,9+1,3+1,6+0,7+0,7+3,8+2,0+0,5)*1,6$ 23,20000

125 : $(2,0+3,5)*1,6$ 8,80000

126 : $(1,0+1,1+3,8+3,5+2*0,5)*1,6$ 16,64000

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	1 320 719,22					
81	979082312R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost do 500 m	t	1,25580			832-1	RTS 24/I

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

doprava na místo uskladnění :

dlažba :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 1,25580

1,25580

82	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	626,27902			801-3	RTS 24/I
----	-------------	---	---	-----------	--	--	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 268,69915 268,69915

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 0,87500 0,87500

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,98947 1,98947

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 40,70460 40,70460

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 71,86584 71,86584

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 0,02900 0,02900

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 0,34214 0,34214

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 5,87900 5,87900

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 0,19877 0,19877

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 0,03399 0,03399

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 0,87000 0,87000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 234,79205		234,79205				
83	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5 010,23214			801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 626,27902*8		5				
84	979083112R0	Vodorovné přemístění sutí přes 100 m do 1000 m	t	626,27902			800-6	RTS 24/ I
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 626,27902		626,27902				
85	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15 030,69641			801-3	RTS 24/ I
		+24 km :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 626,27902*24		15				
86	979999979R0	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	268,69915			801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 1,21000		1,21000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 210,98638		210,98638				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,23100		0,23100				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 1,88892		1,88892				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 39,71520		39,71520				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 14,13245		14,13245				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,05830		0,05830				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,47690		0,47690				
87	979999981R0	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,87500			801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,87500		0,87500				
88	979990161R0	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,98947			801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,08100		0,08100				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,00223		0,00223				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,46707		0,46707				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 1,43917		1,43917				
89	979999983R0	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	40,70460			801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,00626		0,00626				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,04721		0,04721				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 10,24162		10,24162				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 15,82735		15,82735				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,18216		0,18216				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 14,40000		14,40000				
90	979999984R0	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	71,86584			801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 22,72800		22,72800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 49,07954		49,07954				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,05830		0,05830				
91	979990146R0	Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,02900			801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,02900		0,02900				
92	979990191R0	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,34214			801-3	RTS 24/ I
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,34214		0,34214				
93	979990121R0	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu	t	5,87900			801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 5,84400		5,84400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,03500		0,03500				
94	979990109R0	Poplatek za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,19877			801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,19877		0,19877				
95	979990181R0	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,03399			801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,01620		0,01620				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,01500		0,01500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,00279		0,00279				
96	979990162R0	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,87000			801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 58,00000*0,015		0,87000				
97	D96_170904.x	Poplatek za skládku stavební suti	t	234,79205				Vlastní
		17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 4,00400		4,00400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 152,18000		152,18000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,39200		0,39200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 BP	ASŘ Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,03363		0,03363				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 14,00000*0,015		0,21000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,54722		0,54722				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 6,55530		6,55530				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 7,66967		7,66967				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 4,71293		4,71293				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 55,71500		55,71500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,54000		0,54000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,10800		0,10800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,03146		0,03146				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,02100		0,02100				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,32910		0,32910				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,13000		0,13000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,24132		0,24132				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,01338		0,01338				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,11505		0,11505				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,06500		0,06500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,63000		0,63000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,54800		0,54800				

Celkem	7 200 787,80
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				688 349,83		
1	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním	m3	449,04000			800-1	RTS 24/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a
D.1.3 :

kamenivo : 54*0,4*0,5-(54*0,25*0,2)+48*0,5*0,5-(48*0,4*0,35)	13,38000
7,5*1,3+33*1,1	46,05000
15*1,2	18,00000
2*13*1,4	36,40000
22*1,2	26,40000
11*1,1	12,10000
10*0,9	9,00000
(99+167+72+56)*0,2	78,80000
(175+221+124+120+5)*0,3*0,8	154,80000
(8+23+3*4+3*3+4+2+43+62)*0,2*0,6	19,56000
exteriér : 5,5*1,0	5,50000
5,0*1,7	8,50000
10,5*1,7	17,85000
ornice : 11,0*0,15	1,65000
7,0*0,15	1,05000

2	583423202R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/32; amfibolit	t	883,75320			SPCM	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		1,8*(54*0,4*0,5-(54*0,25*0,2)+48*0,5*0,5-(48*0,4*0,35))		24,08400				
		1,8*(7,5*1,3+33*1,1)		82,89000				
		1,8*(15*1,2)		32,40000				
		1,8*(2*13*1,4)		65,52000				
		1,8*(22*1,2)		47,52000				
		1,8*(11*1,1)		21,78000				
		1,8*(10*0,9)		16,20000				
		1,8*((99+167+72+56)*0,2)		141,84000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,8*((175+221+124+120+5)*0,3*0,8)		278,64000				
		1,8*((8+23+3*4+3*3+4+2+43+62)*0,2*0,6)		35,20800				
		exteriér : 1,8*(5,5*1,0)		9,90000				
		1,8*(5,0*1,7)		15,30000				
		1,8*(10,5*1,7)		32,13000				
		Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		80,34120				
3	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	5,94000			SPCM	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		ornice : 2,0*(11,0*0,15)		3,30000				
		2,0*(7,0*0,15)		2,10000				
		Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		0,54000				
4	180402111R0	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18,00000			823-1	RTS 24/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		11,0		11,00000				
		7,0		7,00000				
5	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,59400			SPCM	RTS 24/ I
		30 g/m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 18,00000*0,03		0,54000				
		Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		0,05400				
6	185804311R0	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	0,39600			823-1	RTS 24/ I
		0,02 m3/m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 18,00000*0,02		0,36000				
		Koeficient : 0,1		0,03600				
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				34 283,25		
7	2001.x	D+M Opracování prostupu základem, vč. systémových hydroizolačních manžet	soubor	3,00000				Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	271313511R0	Betonování podkladu základových konstrukcí prostý viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : podlaha TM obnova : 3,5*0,1 pod prvky energokanálu : (2*1.0+0.8+2.5+1.2+2*2.0+1.0+1.8+3.4+1.5+3.6+1.2+0.8+0.6+1.0+0.7)*0 53,5*0,4*0,1 45*0,5*0,1	m3	7,35000			801-1	RTS 24/ I
				0,35000				
				2,61000				
				2,14000				
				2,25000				
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce					413 673.94			
9	342255024R0	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 101/112 : 7,5*2,75-0,9*2,02 113/114 : 4,2*2,75 134/113,125 : 12,0*2,75-0,9*2,02 123 : 1,7*2,75 129 : 1,2*2,75	m2	69,51400			801-1	RTS 24/ I
				18,80700				
				11,55000				
				31,18200				
				4,67500				
				3,30000				
10	340271615R0	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2 tloušťka zdiva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 114/122 : 1,0*2,1*0,25 114 : 1,0*2,0*0,2	m3	0,92500			801-4	RTS 24/ I
				0,52500				
				0,40000				
11	310271525R0	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 250 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 114 : 0,5*0,25 předpoklad poškození při bourání : 30*1*1*0,25	m3	7,62500			801-4	RTS 24/ I
				0,12500				
				7,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	346275115R0	Prizdivky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 103 : 10,8*2,75 105 : (1,8+4,6)*2,75+3,1*1,4 108 : (3,3+3,6)*2,75 111 : 1,8*2,75 116 : 2,8*2,75 129 : 1,0*1,4 132 : 2,8*2,75	m2	92,36500			7	801-1 RTS 24/ I
13	346275113R0	Prizdivky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 111 : 6,1*2,75 119 : 1,7*2,75 129 : 3,3*2,75 předpoklad porušení při bourání : 25*1,5*2,5	m2	124,27500				801-1 RTS 24/ I
14	317121047RT	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 2	kus	2,00000				801-1 RTS 24/ I
15	342668111R0	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 101/112 : 2*2,75 123 : 2*2,75 129 : 2*2,75	m	16,50000				801-4 RTS 24/ I
16	319201317R0	Vyrovnání povrchu zdíva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,	m2	100,35000				801-1 RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		nad obklady :						
		102 : $10,3*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$		4,20000				
		103 : $27,8*0,4-(7*0,9*0,2)+7*(0,9+2*0,2)*0,2$		11,68000				
		104 : $10*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$		4,08000				
		105 : $19,9*0,4-(5*0,9*0,2)+5*(0,9+2*0,2)*0,2$		8,36000				
		107 : $9,9*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$		4,04000				
		108 : $19,8*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$		8,00000				
		109 : $10,1*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$		4,12000				
		111 : $15,8*0,4-(3*0,9*0,2)+3*(0,9+2*0,2)*0,2$		6,56000				
		115 : $10,3*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$		4,20000				
		116 : $12,3*0,4-(2*0,9*0,2)+2*(0,9+2*0,2)*0,2$		5,08000				
		117 : $8,8*0,4$		3,52000				
		118 : $6,6*0,4$		2,64000				
		119 : $11,9*0,4-(2*0,9*0,2)+2*(0,9+2*0,2)*0,2$		4,92000				
		121 : $10,1*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$		4,12000				
		122 : $1,5*2,5$		3,75000				
		128 : $10,1*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$		4,12000				
		129 : $11,4*0,4-(2*0,9*0,2)+2*(0,9+2*0,2)*0,2$		4,72000				
		131 : $10,0*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$		4,08000				
		132 : $11,8*0,4-(2*0,9*0,2)+2*(0,9+2*0,2)*0,2$		4,88000				
		133 : $8,2*0,4$		3,28000				
Díl 342		Stěny a příčky montované lehké			288 731.60			
17	342016321R0	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 255 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	22,25000			801-1	RTS 24/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů.						
		Včetně dodávek materiálu.						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		113 : $2*(4,2+0,25)*2,5$		22,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	3420632100.x	D+M SDK kce s dvojitým opláštěním na systémové oc. profily, desky 2x 12,5 mm, minerální izolace dle PD	m2	139,14000				Vlastní

Včetně veškerého příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu, konstrukcí pro zavěšení těžkých břemen, broušení a tmelení.

Součástí dodávky jsou i desky, minerální izolace, spojovací, dilatační a akustické pásy.

Včetně vytvoření otvorů pro revizní dvířka umístěná dle projektu.

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

113 : (2*2,0+6*2,4+6*2,8)*2,5

88,00000

125 - vitrina : 30,5-(2,4*2,5)

24,50000

12*0,5*1,9+2*6*1,0*0,6

18,60000

2*0,6*2,5+2*0,6*3,0+2,4*0,6

8,04000

19	34201.x	D+M Opláštění svodu z SDK, 2x oplášt., desky tl. 12,5 mm, nosná ocelová konstrukce, minerální izolace dle PD	m2	4,00000				Vlastní
----	---------	--	----	---------	--	--	--	---------

Včetně veškerého příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu, broušení a tmelení.

Součástí dodávky jsou i desky, minerální izolace, spojovací, dilatační a akustické pásy.

Včetně vytvoření otvorů pro revizní dvířka umístěná dle projektu.

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

102 : 0,5*2,5

1,25000

109 : 0,6*2,5

1,50000

119 : 0,5*2,5

1,25000

Díl 4		Vodorovné konstrukce	433 498,11					
20	40001.x	D+M ŽB nové zákrytové desky původních energokanálu tl. 100-120 mm, vč. maltového lože	m2	157,60000				Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

předpoklad 40 % nových :

deska energokanálu : 0,4*(99+167+72+56)

157,60000

21	40002.x	Zpětné osazení původních ŽB zákrytových desek energokanálu tl. 100-120 mm vč. maltového lože, vč. přesunu z místa dočasného uskladnění	m2	236,40000				Vlastní
----	---------	--	----	-----------	--	--	--	---------

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

předpoklad 60 % k znovupoužití :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska energokanálu : 0,6*(99+167+72+56)		236,40000				
22	40003.x	D+M ŽB nové U prvky energokanálů, tl. stěny 120 mm, vč. opracování spojů pryžovým provazcem a samolepicím asfaltovým pásem viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : v místě nad ZTI - předpoklad 40 % nových : prvky energokanálu : 0,4*(2*1,0+0,8+2,5+1,2+2*2,0+1,0+1,8+3,4+1,5+3,6+1,2+0,8+0,6+1,0+0,7)*n 12 0,4*(13*0,8+1,0+2*11,2+5,0+3,0+6*1,8+5,3+3,7+6*0,8+2*1,0+2*1,2)*0,8*0,12	m3	3,97152				Vlastní
				1,25280				
				2,71872				
23	40004.x	Zpětné osazení původních U prvků energokanálů, tl. stěny 120 mm, vč. přesunu z místa dočasného uskladnění, zapravení spojů vč. opracování spojů pryžovým provazcem a samolepicím asfaltovým pásem viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : předpoklad 60 % k znovupoužití : prvky energokanálu : 0,6*(2*1,0+0,8+2,5+1,2+2*2,0+1,0+1,8+3,4+1,5+3,6+1,2+0,8+0,6+1,0+0,7)*n 12 0,6*(13*0,8+1,0+2*11,2+5,0+3,0+6*1,8+5,3+3,7+6*0,8+2*1,0+2*1,2)*0,8*0,12	m3	5,95728				Vlastní
				1,87920				
				4,07808				
24	451572111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : pod prvky energokanálu : (2*1,0+0,8+2,5+1,2+2*2,0+1,0+1,8+3,4+1,5+3,6+1,2+0,8+0,6+1,0+0,7)*0,1 53,5*0,4*0,1 45*0,5*0,1	m3	7,00000			827-1	RTS 24/ I
				2,61000				
				2,14000				
				2,25000				
25	V09.x	V09 D+M Energokanál - malý, betonový vibrolisovaný výrobek + krycí deska se zámkem, prvky 1000x234x193 mm, vč. uložení, spojů, příslušenství dle PD vč. opracování spojů pryžovým provazcem a samolepicím asfaltovým pásem	m	53,10000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 53,1		53,1	10000			
26	V10.x	V10 D+M Energokanál - střední, betonový vibrolisovaný výrobek + krycí deska se zámkem, prvky 500x390x350 mm, vč. uložení, spojů, příslušenství dle PD vč. opracování spojů pryžovým provazcem a samolepícím asfaltovým pásem viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 44,9	m	44,90000				Vlastní
Díl 5				Komunikace		5 491,85		
27	596811111R0	Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : zpětné odláždění : okapový chodník : 7,0*0,3 dlažba : 7,0	m2	9,10000			822-1	RTS 24/ I
28	5100021.x	Příplatek za dodržení vyskládaného vzoru z dlažby viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : zpětné odláždění : dlažba : 7,0	m2	7,00000				Vlastní
29	5140001.x	D+M Podkladní lože z kameniva fr. 8/16 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : zpětné odláždění : okapový chodník : 7,0*0,3*0,15 dlažba : 7,0*0,15	m3	1,36500				Vlastní
Díl 6				Úpravy povrchu, podlahy		1 426 245,04		
30	6020001.x	Penetrace povrchu pro zajištění soudržnosti a bezprašnosti při provádění omítky Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 353,82800	m2	1 468,12800				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1114,30000		1				
31	602021103R0	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí, , po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 353,82800	m2	353,82800			801-1	RTS 24/ I
32	602021118RT	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm po jednotlivých vrstvách Zrnitost do 1 mm. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : nad obklady :	m2	353,82800			801-1	RTS 24/ I

102 : $10,3*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$	4,20000
103 : $27,8*0,4-(7*0,9*0,2)+7*(0,9+2*0,2)*0,2$	11,68000
104 : $10*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$	4,08000
105 : $19,9*0,4-(5*0,9*0,2)+5*(0,9+2*0,2)*0,2$	8,36000
107 : $9,9*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$	4,04000
108 : $19,8*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$	8,00000
109 : $10,1*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$	4,12000
111 : $15,8*0,4-(3*0,9*0,2)+3*(0,9+2*0,2)*0,2$	6,56000
115 : $10,3*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$	4,20000
116 : $12,3*0,4-(2*0,9*0,2)+2*(0,9+2*0,2)*0,2$	5,08000
117 : 8,8*0,4	3,52000
118 : 6,6*0,4	2,64000
119 : $11,9*0,4-(2*0,9*0,2)+2*(0,9+2*0,2)*0,2$	4,92000
121 : $10,1*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$	4,12000
122 : 1,5*2,5	3,75000
128 : $10,1*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$	4,12000
129 : $11,4*0,4-(2*0,9*0,2)+2*(0,9+2*0,2)*0,2$	4,72000
131 : $10,0*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$	4,08000
132 : $11,8*0,4-(2*0,9*0,2)+2*(0,9+2*0,2)*0,2$	4,88000
133 : 8,2*0,4	3,28000
nové příčky :	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		101/112 : (7,5+7,3)*2,5-2*0,9*2,02		33,36400				
		113/114 : 4,2*2,5		10,50000				
		134/113,125 : (8+11,6)*2,5-2*0,9*2,02		45,36400				
		123 : 1,7*2,5		4,25000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 800,00000*0,2		160,00000				
33	602021142RT	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm	m2	353,82800			801-1	RTS 24/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 353,82800		353,82800				
34	601021103R0	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí postřík, báze, cementová, 100% krytí	m2	1 114,30000			801-1	RTS 24/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Včetně pomocného lešení.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1114,30000		1				
35	601021122RT	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová , tloušťka vrstvy 20 mm	m2	1 114,30000			801-1	RTS 24/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Včetně pomocného lešení.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1114,30000		1				
36	601021143RT	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm	m2	1 114,30000			801-1	RTS 24/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Včetně pomocného lešení.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1114,30000		1				
37	602015113RT	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm šedá	m2	443,69800			801-1	RTS 24/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 443,69800		443,69800				
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 330 258,86		
38	612403386R0	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	800,00000			801-4	RTS 24/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		předpoklad - rozvody ZTI a ÚT : 800		800,00000				
39	612409001.x	D+M Zapravení omítky rýh stěn po bourání příček, podlah, zárubní, podhledů, s použitím suché maltové směsi viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m	458,10000				Vlastní
		24*2*(0,9+2*2,1)		244,80000				
		10,3+3,5		13,80000				
		18*2,5		45,00000				
		2*(2,9+2*2,5+3,1*2,5+1,8+2*2,5+3,3+2*2,5+2,9+2*2,5+3,6+2*2,5)		94,50000				
		6*10,0		60,00000				
40	612421431RT	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 % štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m2	706,22600			801-4	RTS 24/ I
		101 : 138,9*2,5		347,25000				
		-(2*2,0*2,5+2,0*2,02+2*3,2*2,5+3,0*2,5+3,1*2,5+6*0,9*2,02)		-56,19800				
		-(4,0+1,0+2,5+3,1+6,3)*1,75		-29,57500				
		112 : 7,3*2,5		18,25000				
		113 : 10,6*2,5+2*30*2,5+6*10,0*0,6		212,50000				
		114 : 58,2*2,5		145,50000				
		-(2,9*2,5+4*0,9*2,02+1,0*2,02+2,7*2,5+3,0*2,5+6,1*2,5)		-46,04200				
		-(5,9*1,75)		-10,32500				
		122 : 10,1*2,5		25,25000				
		-(0,9*2,02+0,9*0,9)		-2,62800				
		3*0,9*0,2		0,54000				
		123 : 16,8*2,5		42,00000				
		-(1,0*1,35+2*0,9*2,02+3*0,9*0,9)		-7,41600				
		3*(3*0,9*0,2)		1,62000				
		124 : 12,9*2,5		32,25000				
		-(0,9*2,02+2*0,9*0,9)		-3,43800				
		2*(3*0,9*0,2)		1,08000				
		125 : 19,8*2,5		49,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	S0.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(3,2*2,5+3,6*0,5+2*1,8*2,5)		-18,80000				
		24,6*1,0		24,60000				
		126 : 32,2*2,5		80,50000				
		-(3,6*2,5+3*0,9*2,02+3,3*2,5+0,9*2,5)		-24,95400				
		-(1,2+10,3)*1,75		-20,12500				
		127 : 11,7*2,5		29,25000				
		-(0,9*2,02+0,9*0,9)		-2,62800				
		3*0,9*0,2		0,54000				
		- vytažení stěrky na stěnu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 82,27500*-1		-82,27500				
41	612481211RT	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1 060,05400			801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 706,22600		706,22600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 353,82800		353,82800				
42	612473186R0	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m	192,50000			801-1	RTS 24/ I
		2*(2,4+2*2,5)+2*(2,0+2*2,5)+2*(2,9+2*2,5)		44,60000				
		14*2,5		35,00000				
		5*10,0		50,00000				
		7*(3*0,9)		18,90000				
		32*(0,9+2*0,2)		41,60000				
		6*0,4		2,40000				
43	611481211RT	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m2	1 114,30000			801-1	RTS 24/ I
		101 : 232,1		232,10000				
		102 : 5,9		5,90000				
		103 : 33,5		33,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		104 : 5,3		5,30000				
		105 : 21,2		21,20000				
		106 :						
		107 : 4,9		4,90000				
		108 : 18,6		18,60000				
		109 : 5,5		5,50000				
		111 : 14,9		14,90000				
		112 : 13		13,00000				
		113 : 510,9-5*6,0		480,90000				
		114 : 62,9		62,90000				
		115 : 5,4		5,40000				
		116 : 9,2		9,20000				
		117 : 3,2		3,20000				
		118 : 2,6		2,60000				
		119 : 5,7		5,70000				
		121 : 5		5,00000				
		122 : 5,3		5,30000				
		123 : 16,3		16,30000				
		124 : 9,7		9,70000				
		125 : 64		64,00000				
		126 : 44,8		44,80000				
		127 : 8,2		8,20000				
		128 : 5,2		5,20000				
		129 : 7,9		7,90000				
		131 : 5,1		5,10000				
		132 : 8,5		8,50000				
		133 : 2,6		2,60000				
		134 : 6,9		6,90000				
44	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	534,37400			1-1	RTS 24/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		2*(1,8*2,5+2,4*2,5+0,9*2,02+3,6*2,5)		42,63600				
		2*2,0*2,5+3,0*2,5+0,9*2,02		19,31800				
		(4,1+16+2,5+6,3+3,1+2*30,3+1,3+10,3+6)*1,75		192,85000				
		2*(21*0,9*2,02+1*1,0*2,02+4*0,7*2,02+2,9*2,5+2*3,0*2,5+2,4*2,5+3,1*2,5+2,0*2,5)		173,70800				
		2*(2*3,3*2,5+2*1,8*2,5+3,2*2,5+2*0,9*2,02)		74,27200				
		39*0,9*0,9		31,59000				
Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 403 306,71		
45	631571004R0	Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I	m3	149,46250			801-1	RTS 24/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		S1,S2, S3 - v místě vedení energokanálů a ZTI : (99+167+72+56)*0,25		98,50000				
		(1+10*0,5+2,5+4,5+15+1,5)*0,25		7,37500				
		(4,5+3+2*1,5+11+4*1+0,5+4+2*10,5+4+15+2+31+7,5)*0,25		27,62500				
		(8,5+1,0)*0,25		2,37500				
		Koeficient ztrát 10 %: 0,1		13,58750				
46	631315711R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,	m3	0,52500			801-1	RTS 24/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		podlaha TM obnova : 3,5*0,15		0,52500				
47	631312621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	53,40750			801-1	RTS 24/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		S1,S2, S3 - podkladní beton - v místě vedení energokanálů a ZTI :		29,55000				
		(99+167+72+56)*0,075						
		(1+10*0,5+2,5+4,5+15+1,5)*0,075		2,21250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,5+3+2*1,5+11+4*1+0,5+4+2*10,5+4+15+2+31+7,5)*0,075		8,28750				
		(8,5+1,0)*0,075		0,71250				
		výrovnání po bourání podlah : ((195,6+940,9)-(5,3+15,7+9,7)-		12,64500				
		((109+184+80+62)+(1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)+(5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,						
		5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5))*0,025						
48	631361921RT	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 7,9 kg/m2 : S1,S2, S3 - podkladní beton - v místě vedení energokanálů a ZTI : (99+167+72+56)*0,0079 (1+10*0,5+2,5+4,5+15+1,5)*0,0079 (4,5+3+2*1,5+11+4*1+0,5+4+2*10,5+4+15+2+31+7,5)*0,0079 (8,5+1,0)*0,0079 podlaha TM obnova : 3,5*2*0,0079 Koeficient ztratiné + přesahy 25%: 0,25	t	5,43619			801-1	RTS 24/ I
49	632411904R0	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S1a - mimo vedení energokanálů a ZTI - 40 % : 0,4*((5,3+15,7+9,7)-(9,5+1,5)) S1 - betonová mazanina - mimo vedení energokanálů a ZTI - 40 % : 0,4*((195,6+940,9)-(5,3+15,7+9,7)-((109+184+80+62)+(1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)+(5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5)))	m2	210,20000			801-1	RTS 24/ I
50	631312621RT	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, s rozptýlenou výztuží z polypropylenových vláken 0,6 kg / m3 hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložení dočasnýho dilatačního profilu, s odstraněním dočasnýho profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60). Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m3	40,87120			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S1a - v místě vedení energokanálů a ZTI : $(9,5+1,5)*0,04$		0,44000				
		S1a - mimo vedení energokanálů a ZTI - 40 % : $0,4*((5,3+15,7+9,7)-(9,5+1,5))*0,04$		0,31520				
		S1, S2, S3 - v místě vedení energokanálů a ZTI : $(109+184+80+62)*0,05$		21,75000				
		$(1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)*0,05$		1,80000				
		$(5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5)*0,05$		6,45000				
		S1 - betonová mazanina - mimo vedení energokanálů a ZTI - 40 % : $0,4*((195,6+940,9)-(5,3+15,7+9,7)-((109+184+80+62)+(1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)+(5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5))*0,05$		10,11600				
51	632418220RT	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená tloušťky 20 mm včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S2 : 102 : 5,9 103 : 33,5 104 : 5,3 105 : 21,2 107 : 4,9 108 : 18,6 109 : 5,5 111 : 14,9 115 : 5,4 116 : 9,2 117 : 3,2 118 : 2,6 119 : 5,7 121 : 5 127 : 8,2 128 : 5,2 129 : 7,9	m2	1 154,00000			801-1	RTS 24/ I
				5,90000				
				33,50000				
				5,30000				
				21,20000				
				4,90000				
				18,60000				
				5,50000				
				14,90000				
				5,40000				
				9,20000				
				3,20000				
				2,60000				
				5,70000				
				5,00000				
				8,20000				
				5,20000				
				7,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	S0.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		131 : 5,1		5,10000				
		132 : 8,5		8,50000				
		133 : 2,6		2,60000				
		S3 - navazující pavilony : 5*(3,5-0,3)+1*(1,5-0,3)		17,20000				
		S1 :						
		101 : 232,1		232,10000				
		112 : 13		13,00000				
		113 : 510,9		510,90000				
		114 : 62,9		62,90000				
		125 : 64,0		64,00000				
		126 : 44,8		44,80000				
		S1a :						
		122 : 5,3		5,30000				
		123 : 15,7		15,70000				
		124 : 9,7		9,70000				
52	632001.x	D+M Dilatační lišta do potěru pro přípravu na osazení čistící zóny Z06 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 2*(5,61+2,06)	m	15,34000				Vlastní
53	63131701.x	Řezání dilatací dle dodavatele a dle pokynů výrobce potěru Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1154,00000	m2	1 154,00000				Vlastní
54	632421113RT	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu tloušťky 3 mm včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 940,90000	m2	940,90000			801-1	RTS 24/ I
55	639561121R0	Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : okapový chodník : 7,0	m	7,00000			801-1	RTS 24/ I
Díl 64				Výplně otvorů				
				1 509 360,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	968083012.x	Zpětná montáž dveřních sestav oddělujících pavilony a jednotlivé prostory včetně dveří vč. očištění, přesunu Součástí je veškerá manipulace, odvoz z místa určení, očištění sestavy i otvoru viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : NS3a : 2*2,4*2,5+2*3,5*2,5+3,6*2,5 NS8 : 1,8*2,5	m2	43,00000				Vlastní
				38,50000				
				4,50000				
57	968083013.x	Zpětná montáž dveřního křídla, vč. očištění, přesunu Součástí je veškerá manipulace, dovoz z místa určení, očištění křídla viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : NS20 : 1	kus	1,00000				Vlastní
				1,00000				
58	D01.x	D01 D+M Dveře interiérové, 1křídlo, L, P, 800x1970 mm, plné, rám HDF, výplň lehčená DTD, samozavírač, zárubeň ocelová s nátěrem, vč. kování, PÚ příslušenství dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : L : 9 P : 6	kus	15,00000				Vlastní
				9,00000				
				6,00000				
59	D02.x	D02 D+M Dveře interiérové, 1křídlo, P, 900x1970 mm, plné, rám HDF, výplň lehčená DTD, samozavírač, zárubeň ocelová s nátěrem, vč. kování, PÚ příslušenství dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : P : 1	kus	1,00000				Vlastní
				1,00000				
60	D03.x	D03 D+M Dveře interiérové, 1křídlo, L, P, 600x1970 mm, plné, rám HDF, výplň lehčená DTD, zárubeň ocelová s nátěrem, vč. kování, PÚ, příslušenství dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : L : 2 P : 2	kus	4,00000				Vlastní
				2,00000				
				2,00000				
61	D04.x	D04 D+M Dveře interiérové, 1křídlo, L, P, 800x1970 mm, plné, rám HDF, výplň lehčená DTD, zárubeň ocelová s nátěrem, vč. kování, PÚ, příslušenství dle PD	kus	5,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	S0.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : L : 3 P : 2		3,00000 2,00000				
62	D05.x	D05 D+M Dveře interiérové, 1křídle, P, 800x1970 mm, plné, rám HDF, výplň lehčená DTD, 2x větrací mřížka z obou stran, zárubeň ocelová s nátěrem vč. kování PÍl příslušenství dle PD - 2x větrací mřížka z obou stran, 60x400 mm, přírodní elox viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : P : 1	kus	1,00000				Vlastní
63	D06.x	D06 D+M Interiérová stěna hliníková, 2900x2500 mm, celoprosklená - bezpečnostní sklo čiré, 2křídle dveře, paniková hrazda, samozavírač, madlo vč. kování PÍl příslušenství dle PD vč. kontrastního značení, 2x stavěče dveří viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
64	D07.x	D07 D+M Interiérová stěna hliníková, 3000x2500 mm, celoprosklená - bezpečnostní sklo čiré, 2křídle dveře, paniková hrazda, samozavírač, madlo vč. kování PÍl příslušenství dle PD vč. kontrastního značení, 2x stavěče dveří viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 2	soubor	2,00000				Vlastní
65	D08.x	D08 D+M Interiérová stěna hliníková, 2400x2500 mm, celoprosklená - bezpečnostní sklo čiré, 2křídle dveře, paniková hrazda, samozavírač, madlo vč. kování PÍl příslušenství dle PD vč. kontrastního značení, 2x stavěče dveří viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
66	D09.x	D09 D+M Exteriérová stěna plastová, 3035x2500 mm, celoprosklená - bezpečnostní sklo čiré, 2křídle dveře, paniková hrazda, samozavírač, madlo vč. kování PÍl příslušenství dle PD vč. kontrastního značení, 2x stavěče dveří	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		1		1,00000				
67	D10.x	D10 D+M Exteriérová stěna plastová, 2000x2500 mm, celoprosklená - bezpečnostní sklo čiré, 2křídle dveře, paniková hrazda, samozavírač, madlo vč. kování PLI nřislušenství dle PD	soubor	1,00000				Vlastní
		vč. kontrastního značení, 2x stavěče dveří						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		1		1,00000				
68	PAN.x	D+M Paniková hrazda + výměna stávajícího zámku	kus	12,00000				Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		D11 : 2		2,00000				
		D12 : 2		2,00000				
		D13 : 2		2,00000				
		D14 : 2		2,00000				
		D15 : 2		2,00000				
		D16 : 1		1,00000				
		D17 : 1		1,00000				
69	KON.x	D+M Kontrastní značení prosklených částí ve 2 úrovních	soubor	13,00000				Vlastní
		v položce je zahrnuto kompletní kontrastní značení 1 sestavy						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		i29 : 13		13,00000				
Díl 8 Trubní vedení					289 600.00			
70	V01a.x	V01 D+M Šachta obdélníková, prefabrikovaná železobetonová, 1200x900 mm, výška 700 mm, dno+nástavce+zákrytová deska tl. 125 mm, vč. nřislušenství dle PD	soubor	2,00000				Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		2		2,00000				
71	V01b.x	V01 D+M Šachta obdélníková, prefabrikovaná železobetonová, 1200x900 mm, výška 1600 mm, dno+nástavce+zákrytová deska tl. 125 mm, vč. nřislušenství dle PD	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1		1,00000				
72	V05a.x	V05 D+M Šachta obdélníková - atyp, prefabrikovaná železobetonová, 1500x900 mm, výška 800 mm, dno+nástavce+zákrytová deska tl. 125 mm vč. příslušenství dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
73	V05b.x	V05 D+M Šachta obdélníková - atyp, prefabrikovaná železobetonová, 1500x900 mm, výška 1000 mm, dno+nástavce+zákrytová deska tl. 125 mm vč. příslušenství dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
74	8948121.x	D+M Revizní a čistící šachta z PP, do podlahy viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 5	soubor	5,00000				Vlastní
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						55 715,00		
75	941955002R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1114,30000	m2	1 114,30000			800-3	RTS 24/ I
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						307 769,20		
76	V04.x	V04 D+M Revizní dvířka do SDK, 150x150x12,5 mm, Al rám, tlakový zámek dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 9	ks	9,00000				Vlastní
77	V06.x	V06 D+M Vestavná vitrína, police a svislé dělení z MDF lakovaných desek tl. 18 mm, dvířka skleněná vč. PÚ, příslušenství, kotvení dle PD - police: 12 ks 500x525 mm - dvířka: 24 ks 482x618 mm, 8 ks 482x950 mm - svislé dělení	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1		1,00000				
78	V07.x	V07 D+M Zrcadlo, 600x750x5 mm, lepeno na lepidlo do vlhkého prostředí vč. lepení příslušenství PÚ dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 24	kus	24,00000				Vlastní
79	V08.x	V08 D+M Dilatace, krycí L-profil dilatační spáry z poplastovaného plechu, bílá barva, 100x100x1,2 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 17,4	m	17,40000				Vlastní
80	953941312R0	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 3,00000	kus	3,00000			801-1	RTS 24/ I
81	V02.x	Přístroj hasicí práškový přenosný s hasicí schopností 43A, s držákem viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 3	kus	3,00000				Vlastní
82	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1250	m2	1 250,00000			801-1	RTS 24/ I
Díl 99				Staveništní přesun hmot				
83	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů - výškv do 6 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	1 684,19149			801-4	RTS 24/ I
Díl 711				Izolace proti vodě				
84	7111111001RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku AI P	m2	672,10000			800-711	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 672,10000		672,10000				
85	711141559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva bez dodávky izolačních pásů viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S1,S2, S3 - v místě vedení energokanálu a ZTI : (109+184+80+62) (1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0) (5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5) (9,5+1,5) Koeficient napojení na stávající HI: 0,1	m2	672,10000			800-711	RTS 24/ I
				435,00000				
				36,00000				
				129,00000				
				11,00000				
				61,10000				
86	62852251R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posuv; spodní strana: spalitelná fólie Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 672,10000 Koeficient ztrát + přesahy 30 %: 0,3	m2	873,73000			SPCM	RTS 24/ I
				672,10000				
				201,63000				
87	7110001.x	D+M Opracování odhalených základových konstrukcí HI asfaltovými pásy viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : předpoklad : 160	m2	160,00000				Vlastní
				160,00000				
88	711212601RT	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 216,80000	m	216,80000			800-711	RTS 24/ I
				216,80000				
89	711002.x	D+M Systémové opracování všech prostupů přes hydroizolaci viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
				1,00000				
90	998711101R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	4,57938			800-711	RTS 24/ I
Díl 712 Povlakové krytiny					5 533.83			
91	712348101RT	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám do 10°C z asfaltových pásů Komínek odvětrání kanalizace, průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávek výrobků Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnící manžety.	kus	2,00000			800-711	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	S0.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 2		2,00000				
92	711747288.x	Oprava střechy dle stávající skladby střechy v místech výměny střešních vpustí a komínků vč. opracování přechodu na stávající střešní skladbu Skladba: - LEPENKOVÁ KRYTINA VE DVOU VRSTVÁCH - CEMENTOVÝ POTĚR 30 mm - ŠKVÁRA VE SPÁDU0 - 80 mm - PVC FOLIE - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU40 mm - MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA140 (150) mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : vpustí : 12*0,5*0,5 komínky : 2*0,5*0,5	m2	3,50000				Vlastní
93	998712101R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,00735			800-711	RTS 24/ I
Díl 713		Izolace tepelné				77 883,17		
94	713121111RT	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S1a - v místě vedení energokanálu a ZTI : (9,5+1,5)	m2	11,00000			800-713	RTS 24/ I
95	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0.035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S1a - v místě vedení energokanálu : (9,5+1,5)*0,03 Koeficient ztrát 10 %: 0,1	m3	0,36300			SPCM	RTS 24/ I
96	713191100R0	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S1a - v místě vedení energokanálu a ZTI : (9,5+1,5)	m2	11,00000			800-713	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 11,00000 Koeficient ztratiné 15 %: 0,15	m2	12,65000			SPCM	RTS 24/ I
98	713191100RT	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S1a - v místě vedení energokanálu a ZTI : (9,5+1,5)	m2	11,00000			300-713	RTS 24/ I
99	71312118RT	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou bez dodávky materiálu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m	582,10000			300-713	RTS 24/ I
		101 : 138,9-		78,10000				
		112 : 14,6-0,9		13,70000				
		113 : 99,2-((2*3,3+3,0+2,4+0,9+3,3)+(30+30))+(2*1,5+6*2,4+6*2,8+2*9,0)		75,20000				
		114 : 48,2-((2,9+4*0,9+1,0+3,1+3,0+6,0)+6)		22,60000				
		125 : 38,7-(3,1+2,4+3,3+2*1,8+3,6+3,2)		19,50000				
		126 : 32,2-((3,6+4*0,9+2,9)+(10,5+1,3))		10,30000				
		S1a :						
		122 : 10,1-0,9		9,20000				
		123 : 16,8-(2*0,9)		15,00000				
		124 : 12,9-0,9		12,00000				
		101 : (4,0+16+2,5+6,3+3,1)		31,90000				
		113 : (30+30)		60,00000				
		114 : 6		6,00000				
		126 : (10,5+1,3)		11,80000				
		102 : 10,3-0,9		9,40000				
		103 : 27,8-0,9		26,90000				
		104 : 10-2*0,9		8,20000				
		105 : 19,9-0,9+3,1		22,10000				
		107 : 9,9-2*0,9		8,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		108 : 19,8-0,9		18,90000				
		109 : 10,1-2*0,9		8,30000				
		111 : 15,8-0,9		14,90000				
		115 : 10,3-2*0,9		8,50000				
		116 : 12,3-(0,9+0,7)		10,70000				
		117 : 8,8-0,7		8,10000				
		118 : 6,6-(0,9+0,7)		5,00000				
		119 : 11,9-0,7		11,20000				
		121 : 10,1-1,0		9,10000				
		123 : 1,0		1,00000				
		127 : 1,7		1,70000				
		128 : 10,1-2*0,9		8,30000				
		129 : 11,4-0,9		10,50000				
		131 : 10,0-2*0,9		8,20000				
		132 : 11,8-(0,9+0,7)		10,20000				
		133 : 8,2-0,7		7,50000				
##	283140301.x	Okrajová dilatační páska tl. 20 mm přes celou vrstvu podlahy	m	640,31000				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 582,10000		582,10000				
		Koeficient ztrát 10 %: 0,1		58,21000				
##	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,08982			800-713	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 721		Vnitřní kanalizace				34 710.87		
##	721231212RT	Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená,	kus	12,00000			800-721	RTS 24/ I
		D 125 mm včetně dodávky materiálu						
		střecha - pozn. 1 : 12		12,00000				
##	998721101R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,03684			800-721	RTS 24/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		97,100, :						
		Součet: : 0,03684		0,03684				
Díl 766		Konstrukce truhlářské				627 550.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	S0.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	T1.x	T1 D+M Dělicí sanitární stěna, vysokotlaký laminát tl. 12 mm, 12x dveře 700x2000 mm, nerez doplňky, celková délka 10,8 m, výška 2,18 m, hloubka 1,1 m vč. kotvení a příslušenství dle PD - celkem 12 kabinek - podpěrné nohy výškově nastavitelné - kompletní sestava vč. dělicích stěn viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
				1,00000				
##	T2.x	T2 D+M Dělicí sanitární stěna, vysokotlaký laminát tl. 12 mm, 3x dveře 700x2000 mm, nerez doplňky, celková délka 2,7 m, výška 2,18 m, hloubka 1,1 m vč. kotvení a příslušenství dle PD - celkem 3 kabinky - podpěrné nohy výškově nastavitelné - kompletní sestava vč. dělicích stěn viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
				1,00000				
##	T3.x	T3 D+M Dělicí sanitární stěna, vysokotlaký laminát tl. 12 mm, 2x dveře 700x2000 mm, nerez doplňky, celková délka 3,25 m, výška 2,18 m, hloubka 1,1 m vč. kotvení a příslušenství dle PD - celkem 2 kabinky - podpěrné nohy výškově nastavitelné - kompletní sestava vč. dělicích stěn viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
				1,00000				
##	T4.x	T4 D+M Dělicí sanitární stěna, vysokotlaký laminát tl. 12 mm, 4x dveře 700x2000 mm, nerez doplňky, celková délka 3,6 m, výška 2,18 m, hloubka 1,1 m vč. kotvení a příslušenství dle PD - celkem 4 kabinky - podpěrné nohy výškově nastavitelné - kompletní sestava vč. dělicích stěn viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
##	T5.x	T5 D+M Dělicí sanitární stěna, vysokotlaký laminát tl. 12 mm, 2x dveře 700x2000 mm, nerez doplňky, celková délka 1,8 m, výška 2,18 m, hloubka 1,1 m vč. kotvení a příslušenství dle PD - celkem 2 kabinky - podpěrné nohy výškově nastavitelné - kompletní sestava vč. dělicích stěn viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
				1,00000				
##	T6.x	T6 D+M Dělicí sanitární stěna, vysokotlaký laminát tl. 12 mm, 3x dveře 700x2000 mm, nerez doplňky, celková délka 2,8 m, výška 2,18 m, hloubka 1,25 m vč. kotvení a příslušenství dle PD - celkem 3 kabinky - podpěrné nohy výškově nastavitelné - kompletní sestava vč. dělicích stěn viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
				1,00000				
##	T7.x	T7 D+M Dělicí sanitární stěna, vysokotlaký laminát tl. 12 mm, 1x dveře 700x2000 mm, nerez doplňky, celková délka 1,0 m, výška 2,18 m, hloubka 1,25 m vč. kotvení a příslušenství dle PD - celkem 1 kabinka - podpěrné nohy výškově nastavitelné - kompletní sestava vč. dělicích stěn viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
				1,00000				
##	T8.x	T8 D+M Dělicí sanitární stěna, vysokotlaký laminát tl. 12 mm, 3x dveře 700x2000 mm, nerez doplňky, celková délka 2,7 m, výška 2,18 m, hloubka 1,25 m vč. kotvení a příslušenství dle PD - celkem 3 kabinky - podpěrné nohy výškově nastavitelné - kompletní sestava vč. dělicích stěn	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		1		1,00000				
Díl 767		Konstrukce zámečnické				1 241 820,00		
##	Z01.x	Z01 D+M Stropní světlík 3000x2000 mm, ocelový rám z Pz L-profilů 30x30x3 mm, 1x sklápěcí + 2x fix, výplň polykarbonátové desky tl. 15 mm, vč. kotvení, kování a příslušenství dle PD	soubor	5,00000				Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		5		5,00000				
##	Z02.x	Z02 D+M Kovové šatní kóje celkem 5,6x4,2 m, nosná kce z Pz jeklů 40x40x3 mm, výplň nerezová síť, výška 2500 mm, dveře 800x1970 mm, vč. kotvení, kování a příslušenství dle PD	soubor	1,00000				Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		1		1,00000				
##	Z03.x	Z03 D+M Kovové šatní kóje celkem 5,75x4,2 m, nosná kce z Pz jeklů 40x40x3 mm, výplň nerezová síť, výška 2500 mm, 6x dveře 800x1970 mm, vč. kotvení, kování a příslušenství dle PD	soubor	1,00000				Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		1		1,00000				
##	Z04.x	Z04 D+M Podlaha - sližkový plech, jakost S235, tl. plechu 8 mm, kotvící rám, podkladní rošt vč. kotvení, prostupů a příslušenství dle PD	m2	6,80000				Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		6,8		6,80000				
##	Z05.x	Z05 D+M Šachtový poklop 600x600 mm, A15, Pz ocel, určený z zalití stěrkou popř. k zadržení, rám pro zabudování do podlahy, otvor pro zvedání vč. kotvení, příslušenství dle PD	soubor	15,00000				Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		15		15,00000				
##	Z06.x	Z06 D+M Vstupní čistící zóna - ocelový rám, 5605x2055 mm, výška vláken 6 mm, tl. 9 mm, rám z L-profilů 10x10x2 mm z nerez oceli, lepeno, vč. kotvení, příslušenství dle PD	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1.NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		1		1,00000				

Díl 771	Podlahy z dlaždic a obklady	412 696.96
----------------	------------------------------------	-------------------

##	771111122R0	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt	m	22,60000			800-771	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	----------	--	--	---------	-----------

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

navazující pavilony : 2*2,4+2,0+2*2,9

12,60000

5*0,9

4,50000

2*0,9+1,0

2,80000

3*0,9

2,70000

##	5537020124R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 10,00 mm; š = 20,0 mm; h = 1,8 mm; l = 2 700 mm; samolepicí	kus	10,00000			SPCM	RTS 24/ I
----	-------------	---	-----	----------	--	--	------	-----------

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

Začátek provozního součtu

+ztrátě 10 % : 1,1*(22,6/2,7)

9,20741

Konec provozního součtu

celkem ks : 10

10,00000

##	771101210RT	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	195,60000			800-771	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	-----------	--	--	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 195,60000

195,60000

##	771212113R0	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m	m2	195,60000			800-771	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	-----------	--	--	---------	-----------

do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

S2 :

102 : 5,9

5,90000

103 : 33,5

33,50000

104 : 5,3

5,30000

105 : 21,2

21,20000

107 : 4,9

4,90000

108 : 18,6

18,60000

109 : 5,5

5,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		111 : 14,9		14,90000				
		115 : 5,4		5,40000				
		116 : 9,2		9,20000				
		117 : 3,2		3,20000				
		118 : 2,6		2,60000				
		119 : 5,7		5,70000				
		121 : 5		5,00000				
		127 : 8,2		8,20000				
		128 : 5,2		5,20000				
		129 : 7,9		7,90000				
		131 : 5,1		5,10000				
		132 : 8,5		8,50000				
		133 : 2,6		2,60000				
		S3 - navazující pavilony : 5*(3,5-0,3)+1*(1,5-0,3)		17,20000				
##	5976001.x	Keramická dlažba 300x300x8 mm, matný povrch, barva bílá	m2	224,94000				Vlastní
		dle výběru investora						
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 195,60000		195,60000				
		Koeficient ztratiné 15 %: 0,15		29,34000				
##	58554410R	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2TE S1; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; teplotní odolnost -30 až 70 °C	kg	774,57600			SPCM	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		3,6 kg/m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 195,60000*3,6		704,16000				
		Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		70,41600				
##	231536502R	malta pro dlažby/obklady spárovací, flexibilní; CG2WA; š. spáry do 8 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada minerální plnivo, polymerní; ruční; odolná proti vodě, mrazu, oděru; teplotní odolnost -30 až 70 °C; barva šedá	kus	76,00000			SPCM	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		Začátek provozního součtu						
		0,7 kg/m2 + ztratiné 10 % : 1,1*((195,6*0,7)/2)		75,30600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Konec provozního součtu

celkem ks : 76

76,00000

##	771101142R0	Příprava podkladu před kladením dlažeb hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	256,70000			800-771	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	-----------	--	--	---------	-----------

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

+ vytažení 30 cm na stěnu :

S2 :

102 : 5,9	5,90000
(10,3-0,9)*0,3	2,82000
103 : 33,5	33,50000
(27,8-0,9)*0,3	8,07000
104 : 5,3	5,30000
(10-2*0,9)*0,3	2,46000
105 : 21,2	21,20000
(19,9-0,9)*0,3	5,70000
107 : 4,9	4,90000
(9,9-2*0,9)*0,3	2,43000
108 : 18,6	18,60000
(19,8-0,9)*0,3	5,67000
109 : 5,5	5,50000
(10,1-2*0,9)*0,3	2,49000
111 : 14,9	14,90000
(15,8-0,9)*0,3	4,47000
115 : 5,4	5,40000
(10,3-2*0,9)*0,3	2,55000
116 : 9,2	9,20000
(12,3-0,9-0,7)*0,3	3,21000
117 : 3,2	3,20000
(8,8-0,7)*0,3	2,43000
118 : 2,6	2,60000
(6,6-0,9-0,7)*0,3	1,50000
119 : 5,7	5,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(11,9-0,7)*0,3		3,36000				
		121 : 5		5,00000				
		(10,1-1,0)*0,3		2,73000				
		127 : 8,2		8,20000				
		(11,7-0,9)*0,3		3,24000				
		128 : 5,2		5,20000				
		(10,1-2*0,9)*0,3		2,49000				
		129 : 7,9		7,90000				
		(11,4-0,9)*0,3		3,15000				
		131 : 5,1		5,10000				
		(10,0-2*0,9)*0,3		2,46000				
		132 : 8,5		8,50000				
		(11,8-0,9-0,7)*0,3		3,06000				
		133 : 2,6		2,60000				
		(8,2-0,7)*0,3		2,25000				
		pod čistící zónu 125 : 5,6*2,1		11,76000				
##	23521589.AR	hmota nátěrová izolační syntetická disperze; proti vodě; překlenutí trhlin do 1,00 mm: pro interiér: podklad sádra, dřevo, sádrokarton, pórobeton 1,5 kg/m2 :	kg	423,55500			SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 256,70000*1,5		385,05000				
		Koeficient ztrát 10 %: 0,1		38,50500				
##	998771101R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,39701			800-771	RTS 24/ I
Díl 777 Podlahy ze syntetických hmot				1 479 873,32				
##	777101101R0	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	897,20000			800-773	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 897,20000		897,20000				
##	777101102.x	Příprava podkladu - očištění povrchu přes nanesením stěrky	m2	82,27500				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 82,27500		82,27500				
##	77751001.x	D+M Polyuretanová stěrka - souvrství - podlaha, vč. penetrace	m2	940,90000				Vlastní
		- EPOXIDOVÁ NÍSKOVISKÓZNÍ PENETRACE						
		- PRUŽNÁ PLNĚNÁ NOSNÁ VRSTVA						
		- ODOLNÁ POLYURETANOVÁ UV FINÁLNÍ STĚRKA						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- SYSTÉMOVÝ PEČETÍČÍ NÁTĚR NA POLYURETANOVÉ STĚRKY						
		Podrobná specifikace dle PD						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		S1 :						
		101 : 232,1		232,10000				
		112 : 13		13,00000				
		113 : 510,9-(8*0,2+6*0,4+2*1,0)		504,90000				
		114 : 62,9		62,90000				
		125 : 64,0-11,5		52,50000				
		126 : 44,8		44,80000				
		S1a :						
		122 : 5,3		5,30000				
		123 : 15,7		15,70000				
		124 : 9,7		9,70000				
##	777510011.x	D+M Příplatek za barevné značení v rámci probarvené vrstvy polyuretanové stěrky	m2	897,20000				Vlastní
		- EPOXIDOVÁ NÍSKOVISKÓZNÍ PENETRACE						
		- PRUŽNÁ PLNĚNÁ NOSNÁ VRSTVA						
		- ODOLNÁ POLYURETANOVÁ UV FINÁLNÍ STĚRKA						
		- SYSTÉMOVÝ PEČETÍČÍ NÁTĚR NA POLYURETANOVÉ STĚRKY						
		Podrobná specifikace dle PD						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		S1 :						
		101 : 232,1		232,10000				
		113 : 510,9-(8*0,2+6*0,4+2*1,0)		504,90000				
		114 : 62,9		62,90000				
		125 : 64,0-11,5		52,50000				
		126 : 44,8		44,80000				
##	77751002.x	D+M Polyuretanová stěrka - souvrství - vytažení na stěnu, vč. penetrace	m2	82,27500				Vlastní
		- EPOXIDOVÁ NÍSKOVISKÓZNÍ PENETRACE						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- PRUŽNÁ PLNĚNÁ NOSNÁ VRSTVA - ODOLNÁ POLYURETANOVÁ UV FINÁLNÍ STĚRKA - SYSTÉMOVÝ PEČETÍČÍ NÁTĚR NA POLYURETANOVÉ STĚRKY Podrobná specifikace dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		101 : $(4,0+16+2,5+6,3+3,1)*0,75$		23,92500				
		113 : $(30+30)*0,75$		45,00000				
		114 : $6*0,75$		4,50000				
		126 : $(10,5+1,3)*0,75$		8,85000				
##	777812222.x	D+M Soklová lišta výšky 100 mm, akrylát, matný povrch, hranatá, dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m	255,60000				Vlastní
		S1 :						
		101 : 138,9-		78,10000				
		112 : 14,6-0,9		13,70000				
		113 : $99,2-((2*3,3+3,0+2,4+0,9+3,3)+(30+30))+(2*1,5+6*2,4+6*2,8+2*9,0)$		75,20000				
		114 : $48,2-((2,9+4*0,9+1,0+3,1+3,0+6,0)+6)$		22,60000				
		125 : $38,7-(3,1+2,4+3,3+2*1,8+3,6+3,2)$		19,50000				
		126 : $32,2-((3,6+4*0,9+2,9)+(10,5+1,3))$		10,30000				
		S1a :						
		122 : 10,1-0,9		9,20000				
		123 : 16,8-(2*0,9)		15,00000				
		124 : 12,9-0,9		12,00000				
##	777812223.x	D+M Napojení podlahy na stěnu pomocí systémové skryté rohové lišty viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	m	109,70000				Vlastní
		101 : $(4,0+16+2,5+6,3+3,1)$		31,90000				
		113 : $(30+30)$		60,00000				
		114 : 6		6,00000				
		126 : $(10,5+1,3)$		11,80000				

Díl 781	Obklady keramické	1 015 643,40
----------------	--------------------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	781101210RT	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 443,69800	m2	443,69800			800-771	RTS 24/ I
##	781475110.x	Montáž obkladu vnitřního keramického stěn, do tmele, vel. 30x30 cm, materiál ve specifikaci viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 102 : $10,3*2,1-(0,9*2,02+0,9*0,7)+(0,9+2*0,7)*0,2$ 103 : $27,8*2,1-(0,9*2,02+7*0,9*0,7)+7*(0,9+2*0,7)*0,2$ 104 : $10*2,1-(2*0,9*2,02+0,9*0,7)+(0,9+2*0,7)*0,2$ 105 : $19,9*2,1-(0,9*2,02+5*0,9*0,7)+5*(0,9+2*0,7)*0,2+3,1*0,15$ 107 : $9,9*2,1-(2*0,9*2,02+0,9*0,7)+(0,9+2*0,7)*0,2$ 108 : $19,8*2,1-(0,9*2,02+0,9*0,7)+(0,9+2*0,7)*0,2$ 109 : $10,1*2,1-(2*0,9*2,02+0,9*0,7)+(0,9+2*0,7)*0,2$ 111 : $15,8*2,1-(0,9*2,02+3*0,9*0,7)+3*(0,9+2*0,7)*0,2$ 115 : $10,3*2,1-(2*0,9*2,02+0,9*0,7)+(0,9+2*0,7)*0,2$ 116 : $12,3*2,1-(0,9*2,02+0,7*2,02+2*0,9*0,7)+2*(0,9+2*0,7)*0,2$ 117 : $8,8*2,1-(0,7*2,02)$ 118 : $6,6*2,1-(0,9*2,02+0,7*2,02)$ 119 : $11,9*2,1-(0,7*2,02+2*0,9*0,7)+2*(0,9+2*0,7)*0,2$ 121 : $10,1*2,1-(1,0*2,02+0,9*0,7)+(0,9+2*0,7)*0,2$ 123 : $1,0*1,35$ 127 : $1,7*1,35$ 128 : $10,1*2,1-(2*0,9*2,02+0,9*0,7)+(0,9+2*0,7)*0,2$ 129 : $11,4*2,1-(0,9*2,02+2*0,9*0,7)+2*(0,9+2*0,7)*0,2$ 131 : $10,0*2,1-(2*0,9*2,02+0,9*0,7)+(0,9+2*0,7)*0,2$ 132 : $11,8*2,1-(0,9*2,02+0,7*2,02+2*0,9*0,7)+2*(0,9+2*0,7)*0,2$ 133 : $8,2*2,1-(0,7*2,02)$	m2	443,69800			Vlastní	
##	781111111R0	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 obklady + dlažba (předpoklad) : 880	m	880,00000			800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	5978001.x	Keramický obklad tl. 8 mm, formát 30x30 cm, matný povrch	m2	510,25270				Vlastní
		dle výběru investora						
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 443,69800		443,69800				
		Koeficient ztratiné 15 %: 0,15		66,55470				
##	58554410R	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2TE S1; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; teplotní odolnost -30 až 70 °C	kg	1 757,04408			SPCM	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		2 kg/m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 443,69800*3,6		1				
		Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		159,73128				
##	231536500R	malta pro dlažby/obklady spárovací, flexibilní; CG2WA; š. spáry do 8 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada minerální plnivo, polymerní; ruční; odolná proti vodě, mrazu, oděru; teplotní odolnost -30 až 70 °C; barva bílá	kus	171,00000			SPCM	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		Začátek provozního součtu						
		0,7 kg/m2 + ztratiné 10 % : 1,1*((443,698*0,7)/2)		170,82373				
		Konec provozního součtu						
		celkem ks : 171		171,00000				
##	781101142R0	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení hydroizolační stěrky dvouvrstvé	m2	443,69800			800-771	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 443,69800		443,69800				
##	23521589.AR	hmota nátěrová izolační syntetická disperze; proti vodě; překlenutí trhlin do 1,00 mm; pro interiér: podklad sádra, dřevo, sádrokarton, pórobeton	kg	732,10170			SPCM	RTS 24/ I
		1,5 kg/m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 443,69800*1,5		665,54700				
		Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		66,55470				
##	781497121R0	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm	m	108,63000			800-771	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		102 : (0,9+2*0,7)		2,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		103 : $7 \cdot (0,9 + 2 \cdot 0,7)$		16,10000				
		104 : $(0,9 + 2 \cdot 0,7)$		2,30000				
		105 : $5 \cdot (0,9 + 2 \cdot 0,7) + 3,1$		14,60000				
		107 : $(0,9 + 2 \cdot 0,7) + (1,0 + 2,1)$		5,40000				
		108 : $(0,9 + 2 \cdot 0,7) + 2 \cdot 2,1$		6,50000				
		109 : $(0,9 + 2 \cdot 0,7) + 2,1$		4,40000				
		111 : $3 \cdot (0,9 + 2 \cdot 0,7)$		6,90000				
		115 : $(0,9 + 2 \cdot 0,7) \cdot (1,0 + 2,1)$		7,13000				
		116 : $2 \cdot (0,9 + 2 \cdot 0,7)$		4,60000				
		118 : $1,0 + 2,1$		3,10000				
		119 : $2 \cdot (0,9 + 2 \cdot 0,7) + 2,1$		6,70000				
		121 : $(0,9 + 2 \cdot 0,7) + (1,0 + 2 \cdot 2,1)$		7,50000				
		128 : $(0,9 + 2 \cdot 0,7)$		2,30000				
		129 : $2 \cdot (0,9 + 2 \cdot 0,7) + 2 \cdot 2,1 + 1,0$		9,80000				
		131 : $(0,9 + 2 \cdot 0,7)$		2,30000				
		132 : $2 \cdot (0,9 + 2 \cdot 0,7)$		4,60000				
		133 : $2,1$		2,10000				
##	781491001RT	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	216,80000			800-771	RTS 24/I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

přechod podlaha/obklad stěny :

102 : $10,3 - 0,9$	9,40000
103 : $27,8 - 0,9$	26,90000
104 : $10 - 2 \cdot 0,9$	8,20000
105 : $19,9 - 0,9 + 3,1$	22,10000
107 : $9,9 - 2 \cdot 0,9$	8,10000
108 : $19,8 - 0,9$	18,90000
109 : $10,1 - 2 \cdot 0,9$	8,30000
111 : $15,8 - 0,9$	14,90000
115 : $10,3 - 2 \cdot 0,9$	8,50000
116 : $12,3 - (0,9 + 0,7)$	10,70000
117 : $8,8 - 0,7$	8,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		118 : 6,6-(0,9+0,7)		5,00000				
		119 : 11,9-0,7		11,20000				
		121 : 10,1-1,0		9,10000				
		123 : 1,0		1,00000				
		127 : 1,7		1,70000				
		128 : 10,1-2*0,9		8,30000				
		129 : 11,4-0,9		10,50000				
		131 : 10,0-2*0,9		8,20000				
		132 : 11,8-(0,9+0,7)		10,20000				
		133 : 8,2-0,7		7,50000				
##	59760131.AR	profil plastový koutový dilatační, dvoudílný	m	238,48000			SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 216,80000		216,80000				
		Koeficient ztrát 10 %: 0,1		21,68000				
##	998781101R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	2,96547			800-771	RTS 24/ I
Díl 783	Nátěry					20 880,00		
##	783001.x	D+M Nový vícevrstvý ochranný nátěr na kov, do interiéru, v celistvé ploše	m2	72,00000			Vlastní	
		1x základní průmyslová polyuretanová 2složková barva + 2x vrchní 2složková polyuretanová barva						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a						
		D.1.3 :						
		sloupy : 48*0,6*2,5		72,00000				
Díl 784	Malby					306 468,55		
##	784011221RT	Ostatní práce zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	250,00000			800-784	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a						
		D.1.3 :						
		zakrytí demontovaného a uskladněného nábytku, nástěnek, prodejních						
		automatů. vlnití otvorů apod :						
		předpoklad : 250		250,00000				
##	784191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní,	m2	2 358,49400			800-784	RTS 24/ I
		jednonásobná						
		Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 2358,49400		2				
##	784195212R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	2 358,49400			800-784	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a						
		D.1.3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 353,82800		353,82800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1114,30000		1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 706,22600		706,22600				
		113 : 2*9,0*2,5		45,00000				
		(2*2,0+6*2,4+6*2,8)*2,5		88,00000				
		125 - vitrína : 30,5-(2,4*2,5)		24,50000				
		12*0,5*1,9+2*6*1,0*0,6		18,60000				
		2*0,6*2,5+2*0,6*3,0+2,4*0,6		8,04000				
##	784441010R0	D+M Latexový nátěr interiérový, vč. penetrace	m2	292,68000				Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

101 : (0,8+7,9+0,9+10,5+0,8+7,0+0,5+9,6+7,1+10,4+11,9+4,5+4,5)*1,6 122,24000

113 : (6,9+0,6+4,6+2*1,9+6*2,4+6*2,8+2*9,0)*1,6 104,16000

114 : (0,4+3,9+1,3+1,6+2,3+3,8+2,2)*1,6 24,80000

5,5*1,6-3*1,0*1,3 4,90000

125 : (3,0+3,8+2,0)*1,6 14,08000

5,5*1,6-3*1,0*1,3 4,90000

126 : (1,0+1,1+3,8+4,3+0,8)*1,6 17,60000

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				307.05	
##	979094211R0	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,25580	RTS 24/I
		dočasné uschování dlažby - doprava z místa uskladnění - dle BP : 1,2558		1,25580	
##	979082312R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost do 500 m	t	1,25580	332-1 RTS 24/I

bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu

do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 1,25580

1,25580

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						15 792 497,54		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 001		Materiál PIP	25 778,00					
1	00104	Potrubí předizolované PIP PEX 63/126	m	2,00000				Vlastní
2	00104k	Koncové smršťovací těsnění PIP 126	ks	2,00000				Vlastní
3	00104p	Gumová těsnicí průchodka PIP126	ks	1,00000				Vlastní
4	001041	Potrubí předizolované PIP PEX 90/162	m	2,00000				Vlastní
5	001041k	Koncové smršťovací těsnění PIP 162	m	2,00000				Vlastní
6	001041p	Gumová těsnicí průchodka PIP 162	ks	2,00000				Vlastní
7	00105	Montáž PIP	ks	1,00000				Vlastní
8	877211118	Montáž koncových těsnění potrubí	kus	4,00000				Vlastní
Díl 1		Zemní práce	1 022 432,68					
9	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,00000				Vlastní
10	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	25,00000				Vlastní
11	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	360,00000				Vlastní
12	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	388,25000				Vlastní
13	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	308,00000				Vlastní
14	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	308,00000				Vlastní
15	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	388,25000				Vlastní
16	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	388,25000				Vlastní
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	238,25000				Vlastní
18	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	150,00000				Vlastní
19	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	240,00000				Vlastní
20	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	25,00000				Vlastní
21	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm kolektorů pod podlahou	m	55,00000				Vlastní
22	130901123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	3,60000				Vlastní
23	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,25000				Vlastní
Díl 8		Trubní vedení	78 374,60					
24	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	3,00000				Vlastní
25	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	3,00000				Vlastní
26	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	3,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	9,00000				Vlastní
28	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop	m2	12,00000				Vlastní
29	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,00000				Vlastní
30	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm	kus	1,00000				Vlastní
31	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,00000				Vlastní
32	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,00000				Vlastní
33	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrutových	kus	1,00000				Vlastní
34	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	3,00000				Vlastní
35	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	1,00000				Vlastní
36	28661770	poklop šachtový litinový + rám betonový dno DN 400 pro třídu zatížení B125	kus	1,00000				Vlastní
37	894812061	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	3,00000				Vlastní
Díl 997 Přesun sutě					215 414,40			
38	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,00000				Vlastní
39	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	200,00000				Vlastní
40	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	20,00000				Vlastní
41	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	216,00000				Vlastní
42	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2 160,00000				Vlastní
43	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	216,00000				Vlastní
Díl HZS Hodinové zúčtovací sazby					423,00			
44	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník bourání prostupů	soubor	1,00000				Vlastní
Díl 713 Izolace tepelné					120 566,32			
45	63154050	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 108/80mm	m	135,00000				Vlastní
46	631546200	páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	15,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.1	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	247,00000				Vlastní
48	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,79000				Vlastní
49	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,79000				Vlastní
50	63154033	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 89/60mm	m	12,00000				Vlastní
51	63154023	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 64/50mm	m	100,00000				Vlastní
Díl 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					478 812,78			
52	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	5,00000				Vlastní
53	z9	Podlahová vpust' 105x105 mm, plast, nerez	ks	5,00000				Vlastní
54	721111112	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN	kus	5,00000				Vlastní
55	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	85,00000				Vlastní
56	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	60,00000				Vlastní
57	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	35,00000				Vlastní
58	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	111,00000				Vlastní
59	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	25,00000				Vlastní
60	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	44,00000				Vlastní
61	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	50,00000				Vlastní
62	721173405	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250	m	11,00000				Vlastní
63	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	10,00000				Vlastní
64	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	55,00000				Vlastní
65	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	42,00000				Vlastní
66	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	35,00000				Vlastní
67	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	15,00000				Vlastní
68	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	43,00000				Vlastní
69	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	5,00000				Vlastní
70	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	29,00000				Vlastní
71	721274126	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	4,00000				Vlastní
72	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,00000				Vlastní
73	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	438,00000				Vlastní
74	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	140,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.1	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	1,22000				Vlastní
76	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,22000				Vlastní
77	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	110,00000				Vlastní
78	721110809	Demontáž potrubí kameninové do DN 300	m	55,00000				Vlastní
79	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	80,00000				Vlastní
80	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	2,00000				Vlastní
81	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	80,00000				Vlastní
82	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	45,00000				Vlastní
83	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	4,00000				Vlastní
84	721171918	Potrubí z PP propojení potrubí DN 200	kus	2,00000				Vlastní
85	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	50,00000				Vlastní
Díl 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod					1 057 434,36			
86	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	154,00000				Vlastní
87	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	78,00000				Vlastní
88	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	51,00000				Vlastní
89	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	20,00000				Vlastní
90	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	20,00000				Vlastní
91	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	92,00000				Vlastní
92	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	58,00000				Vlastní
93	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	91,00000				Vlastní
94	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	82,00000				Vlastní
95	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	164,00000				Vlastní
96	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	70,00000				Vlastní
97	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	140,00000				Vlastní
98	722174028	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 75 x 12,5	m	12,00000				Vlastní
99	722174029	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 90 x 15,0	m	12,00000				Vlastní
##	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	154,00000				Vlastní
##	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	129,00000				Vlastní
##	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	213,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.1	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	91,00000				Vlastní
##	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	316,00000				Vlastní
##	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm	m	40,00000				Vlastní
##	722182017	Podpurný žlab pro potrubí D 73	m	12,00000				Vlastní
##	722182016	Podpurný žlab pro potrubí D 63	m	140,00000				Vlastní
##	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	85,00000				Vlastní
##	722219104	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	1,00000				Vlastní
##	734193115	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	1,00000				Vlastní
##	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2 - 3/4"	kus	1,00000				Vlastní
##	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,00000				Vlastní
##	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	21,00000				Vlastní
##	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	11,00000				Vlastní
##	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,00000				Vlastní
##	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	18,00000				Vlastní
##	722234263	Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,00000				Vlastní
##	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	7,00000				Vlastní
##	722234265	Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,00000				Vlastní
##	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	7,00000				Vlastní
##	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	28,00000				Vlastní
##	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1	kus	12,00000				Vlastní
##	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2	kus	18,00000				Vlastní
##	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	2,00000	1			Vlastní
##	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1 020,00000				Vlastní
##	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	24,00000				Vlastní
##	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 044,00000				Vlastní
##	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	3,50200				Vlastní
##	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t	3,50200				Vlastní
##	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	190,00000				Vlastní
##	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	145,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.1	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	120,00000				Vlastní
##	722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65	m	180,00000				Vlastní
##	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80	m	155,00000				Vlastní
##	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 5/4	kus	10,00000				Vlastní
##	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G 6/4	kus	12,00000				Vlastní
##	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G 2	kus	8,00000				Vlastní
##	722220866	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G 3	kus	6,00000				Vlastní
##	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	1,00000				Vlastní
##	722110924	Potrubí litinové propojení přírubového potrubí do DN 80	kus	4,00000				Vlastní
##	6000	Třícestný směšovací ventil pro teV DN15 nast. teplota 35-60°C	ks	6,00000				Vlastní
##	6001	termostatický ventil na cirkulaci teV DN20	ks	2,00000				Vlastní
Díl 725		Zdravotnicka - zařízení předměty				503 399,00		
##	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	29,00000				Vlastní
##	z1	Závěsný klozet+sedátko 360x530x350 mm, keramikamontáž závěsná	ks	29,00000				Vlastní
##	z2	Ovládací tlačítko 214x18x145 mm, plast bílý	ks	29,00000				Vlastní
##	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	19,00000				Vlastní
##	z6	Pisoár s radarovým splachovačem 300x340x535 mm, keramika bílá, montáž na stěnu, včetně instalační sady a sifonu	ks	19,00000				Vlastní
##	725219102	Montáž umyvadla přípevněného na šrouby do zdiva	soubor	24,00000				Vlastní
##	z3	Umyvadlo 550x440x175 mm, keramika, bílé, montáž nástěnná	ks	24,00000				Vlastní
##	z4	Umyvadlová baterie 170x230x122 mm, mosaz s pochromovaným povrchem, montáž nástěnná	ks	24,00000				Vlastní
##	z5	Umyvadlová výpusť+sifon mosaz s pochromovaným povrchem, mechanismus click/clack	ks	24,00000				Vlastní
##	725339111	Montáž výlevky	soubor	4,00000				Vlastní
##	z7	Výlevka+rošt 450x350x350 mm, keramika bílá, montáž na stěnu	ks	4,00000				Vlastní
##	z8	Nástěnná baterie - výlevka mosaz s pochromovaným povrchem, nástěnná páková otočná	ks	4,00000				Vlastní
##	725239101	Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ	kus	1,00000				Vlastní
##	z10	Bidet s otvorem pro baterii 360x340x530 mm, keramika bílá, montáž na stěnu, bez postranních montážních otvorů	ks	1,00000				Vlastní
##	z11	Bidetová baterie s výpusť 50x128x142 mm, chrom, páková stojánková	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	29,00000				Vlastní
##	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	19,00000				Vlastní
##	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	24,00000				Vlastní
##	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,00000				Vlastní
##	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	4,00000				Vlastní
##	725980122	Dvířka 15/20	kus	12,00000				Vlastní
Díl 726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				288 331,78		
##	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	29,00000				Vlastní
##	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	29,00000				Vlastní
##	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,26700				Vlastní
##	998726192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,26700				Vlastní
Celkem						3 790 966,92		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 001		Materiál PIP				56 476.00		
1	00104	Potrubí předizolované PIP 65/160	m	6,00000				Vlastní
2	00105	Montáž PIP	ks	1,00000				Vlastní
3	877211118	Montáž koncových těsnění potrubí	kus	8,00000				Vlastní
4	001041	Potrubí předizolované PIP 100/225	m	6,00000				Vlastní
5	00104k	Koncové smršťovací těsnění PIP 65/160	ks	4,00000				Vlastní
6	001041k	Koncové smršťovací těsnění PIP 100/225	m	4,00000				Vlastní
7	00104p	Gumová těsnící průchodka PIP 65/160	ks	2,00000				Vlastní
8	001041p	Gumová těsnící průchodka PIP 100/225	ks	2,00000				Vlastní
Díl 1		Zemní práce				53 622.60		
9	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech	m2	6,00000				Vlastní
10	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	6,00000				Vlastní
11	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	10,00000				Vlastní
12	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	soubor	1,00000				Vlastní
13	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	10,00000				Vlastní
14	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	18,00000				Vlastní
15	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	18,00000				Vlastní
16	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	12,00000				Vlastní
17	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	12,00000				Vlastní
18	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	18,00000				Vlastní
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,00000				Vlastní
20	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	4,00000				Vlastní
21	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	6,40000				Vlastní
22	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	4,00000				Vlastní
23	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,00000				Vlastní
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 805.00		
24	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,45000				Vlastní
Díl 4		Vodorovné konstrukce				14 084.00		
25	411001	Dodávka prefabrikovaných desek na kolektory a kompenzátory vč. bednění a výztuže beton C 30/37	m3	1,57500				Vlastní
26	411121243	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm	kus	7,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 5		Komunikace pozemní				2 557,00		
27	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	5,00000				Vlastní
28	581114111	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 80 mm	m2	6,00000				Vlastní
Díl 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 248,00		
29	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	9,60000				Vlastní
Díl 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 049,00		
30	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	6,00000				Vlastní
31	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	6,00000				Vlastní
32	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	14,00000				Vlastní
33	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	3,00000				Vlastní
34	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0.09 t	kus	7,00000				Vlastní
Díl 997		Přesun sutě				11 745,00		
35	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,40000				Vlastní
36	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,00000				Vlastní
37	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	5,40000	1			Vlastní
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 028,00		
38	HZS13011.x	Hodinová zúčtovací sazba zedník bourání prostupů	soubor	1,00000				Vlastní
39	HZS31112.x	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí topná zkouška	soubor	1,00000				Vlastní
40	HZS32313.x	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a regulačních zařízení zpětné zapojení MaR	soubor	1,00000				Vlastní
41	HZS42114.x	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	soubor	1,00000				Vlastní
Díl 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				30 858,48		
42	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	10,80000				Vlastní
43	111631500	lak asfaltový penetrační (t) bal 9 kg	t	0,28800	82			Vlastní
44	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	10,80000				Vlastní
45	628321340	pás těžký asfaltovaný oxidovaný MINERÁL	m2	12,42000				Vlastní
Díl 713		Izolace tepelné				347 701,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	713411142	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 2x	m2	10,50000				Vlastní
47	63154605	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/50 mm	m	100,00000				Vlastní
48	63154032	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/60 mm	m	221,00000				Vlastní
49	63151672	rohož izolační lamelová s jednostrannou Al fólií 55 kg/m3 tl.60 mm komín	m2	10,50000				Vlastní
50	631546200	páska samolepicí ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	15,00000				Vlastní
51	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	456,00000				Vlastní
52	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,23100				Vlastní
53	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,23100				Vlastní
54	63154050	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 108/80mm	m	135,00000				Vlastní
Díl 727 Zdravotechnika - požární ochrana					32 000,00			
55	727111549	Opatření prostupu protipožární ucpávkou do DN 40	kus	10,00000				Vlastní
56	727111549r	Opatření prostupu protipožární manžetou nad DN 40	kus	10,00000				Vlastní
Díl 731 Ústřední vytápění - kotelny					1 309,96			
57	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	10,00000				Vlastní
58	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,00500				Vlastní
59	998731193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,00500				Vlastní
Díl 732 Ústřední vytápění - strojovny					62 494,48			
60	732111318	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	6,00000				Vlastní
61	732111315	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	8,00000				Vlastní
62	732111322	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65	kus	2,00000				Vlastní
63	732111328	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100	kus	2,00000				Vlastní
64	732112228	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 65 závitový M100	kus	1,00000				Vlastní
65	732112142	Rozdělovač sdružený hydraulický M200 přírubový	kus	1,00000				Vlastní
66	732199100	Montáž a dodávka orientačních štítků	soubor	50,00000				Vlastní
67	732429223	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40	soubor	2,00000				Vlastní
68	732429225	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50	soubor	1,00000				Vlastní
69	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,27700				Vlastní
70	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,27700				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	S0.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	10000	Přeložka stávající MaR	ks	1,00000				Vlastní
72	10000k	kabeláž pro přeloženou MaR	ks	1,00000				Vlastní
73	732110812	Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200	m	6,00000				Vlastní
74	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	kus	2,00000				Vlastní
75	732420813	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50	kus	1,00000				Vlastní
76	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,10000				Vlastní
Díl 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						1 200 832,83		
77	733322102	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou kovovou objímkou D	m	255,00000				Vlastní
78	733322103	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou kovovou objímkou D	m	93,00000				Vlastní
79	733322104	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou kovovou objímkou D	m	95,00000				Vlastní
80	733322105	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou kovovou objímkou D 26x3	m	230,00000				Vlastní
81	7333221051	Potrubí plastové z ALPE-X spojované násuvnou kovovou objímkou D 32x2,9	m	218,00000				Vlastní
82	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	50,00000				Vlastní
83	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	100,00000				Vlastní
84	733121124	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,6	m	221,00000				Vlastní
85	733121128	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4,0	m	135,00000				Vlastní
86	733123110	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6	kus	126,00000				Vlastní
87	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	10,00000				Vlastní
88	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	50,00000				Vlastní
89	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	100,00000				Vlastní
90	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	221,00000				Vlastní
91	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	135,00000				Vlastní
92	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	891,00000				Vlastní
93	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	443,00000				Vlastní
94	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	230,00000				Vlastní
95	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	218,00000				Vlastní
96	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	3,82900				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	3,82900				Vlastní
98	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	550,00000				Vlastní
99	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	345,00000				Vlastní
##	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	150,00000				Vlastní
##	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	110,00000				Vlastní
##	733140811	Odřezání nádoby odvodušňovací	kus	20,00000				Vlastní
##	733191823	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	60,00000				Vlastní
##	733191828	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	44,00000				Vlastní
##	733193820	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 80x80x8 mm	kus	120,00000				Vlastní
##	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výškv do 6 m	t	4,00000				Vlastní
Díl 734 Ústřední vytápění - armatury					346 900.02			
##	734109315r	Montáž armatury přivařovací PN 25-40 DN 65	soubor	2,00000				Vlastní
##	734109317r	Montáž armatury přivařovací PN 25-40 DN 100	soubor	2,00000				Vlastní
##	100001	Přivařovací kulový kohout DN65 tmax 180°C PN25 kvs 820	ks	2,00000				Vlastní
##	100002	Přivařovací kulový kohout DN100 tmax 180°C PN25 kvs 2300	ks	2,00000				Vlastní
##	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65	soubor	12,00000				Vlastní
##	734109217	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100	soubor	4,00000				Vlastní
##	734163427	Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,00000				Vlastní
##	734192316	Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	1,00000				Vlastní
##	734193115	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	10,00000				Vlastní
##	734193117	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	4,00000				Vlastní
##	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	10,00000				Vlastní
##	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	20,00000				Vlastní
##	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK antivandal provedení s ochranou proti zcizení a manipulaci	kus	63,00000				Vlastní
##	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	2,00000				Vlastní
##	734261403	Armatura přípojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	62,00000				Vlastní
##	734261403m	Armatura přípojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu MM	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	20,00000				Vlastní
##	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	2,00000				Vlastní
##	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,00000				Vlastní
##	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,00000				Vlastní
##	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	40,00000				Vlastní
##	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	128,00000				Vlastní
##	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	17,00000				Vlastní
##	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délka 75 mm	kus	12,00000				Vlastní
##	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	4,00000				Vlastní
##	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	4,00000				Vlastní
##	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	4,00000				Vlastní
##	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,60200				Vlastní
##	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,60200				Vlastní
##	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	6,00000				Vlastní
##	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50	kus	2,00000				Vlastní
##	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	20,00000				Vlastní
##	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	126,00000				Vlastní
##	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2	kus	18,00000				Vlastní
##	734200833	Demontáž armatury závitové se třemi závity do G 6/4	kus	3,00000				Vlastní
##	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výškov do 6 m	t	0,50000				Vlastní
##	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	2,00000				Vlastní
##	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	2,00000				Vlastní
##	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	2,00000				Vlastní
Díl 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa					496 016,98			
##	735152472	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	12,00000				Vlastní
##	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	6,00000				Vlastní
##	735152475	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 1030 W	kus	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	735152523	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/2000mm výkon 1932W	kus	2,00000				Vlastní
##	735152524	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/2300mm výkon 2222W	kus	33,00000				Vlastní
##	735152601r1	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1800mm výkon 3701W	kus	3,00000				Vlastní
##	735152601r2	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/2000mm výkon 3701W	kus	2,00000				Vlastní
##	735152576	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm výkon 1511 W	kus	2,00000				Vlastní
##	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	22,00000				Vlastní
##	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	kus	3,00000				Vlastní
##	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm	kus	27,00000				Vlastní
##	735164252	Otopné těleso trubkové výška/délka 1220/600 mm	kus	1,00000				Vlastní
##	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,00000				Vlastní
##	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	2,47200				Vlastní
##	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	2,47200				Vlastní
##	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	64,00000				Vlastní
##	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	64,00000				Vlastní
##	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	500,00000				Vlastní
##	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	150,00000				Vlastní
##	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	12,00000				Vlastní
##	735221822	Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 3 m dvoupramenný	kus	45,00000				Vlastní
##	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	250,00000				Vlastní
##	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	3,00000				Vlastní
##	5000	Sada stojánkového uložení pro stojící tělesa	ks	36,00000				Vlastní
Díl 783		Dokončovací práce - nátěry			27 214,00			
##	783614653	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	150,00000				Vlastní
##	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikoroziní, 1x základní. 2x email	m2	40,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	783614663	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 100 mm	m	356,00000				Vlastní

Celkem	2 757 942,35							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.3-01	Elektroinstalace - Instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 0		INSTALACE				1 458 080,00		
1	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	53,00000				Vlastní
2	34571450	krabicepod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	53,00000				Vlastní
3	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	40,00000				Vlastní
4	34571458	krabicepod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	ks	40,00000				Vlastní
5	741112352	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby	ks	40,00000				Vlastní
6	468101213	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve střepech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	350,00000				Vlastní
7	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve střepech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	300,00000				Vlastní
8	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	100,00000				Vlastní
9	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	60,00000				Vlastní
10	468101423	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	100,00000				Vlastní
11	468101313	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	60,00000				Vlastní
12	460941113	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve střepech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	350,00000				Vlastní
13	460941111	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve střepech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	300,00000				Vlastní
14	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	100,00000				Vlastní
15	460941213	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	60,00000				Vlastní
16	460941214	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 7 do 10 cm	m	100,00000				Vlastní
17	460941313	Vyplnění a zacištění rýh při elektroinstalacích v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	60,00000				Vlastní
18	468091111	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	ks	53,00000				Vlastní
19	468091112	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm	ks	40,00000				Vlastní
20	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	ks	60,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	S0.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.3-01	Elektroinstalace - Instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	100,00000				Vlastní
22	VI1	vodič silový s Cu jádrem 6mm2	m	100,00000				Vlastní
23	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	60,00000				Vlastní
24	VI2	vodič izolovaný s Cu jádrem 16mm2	m	60,00000				Vlastní
25	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	2 090,00000				Vlastní
26	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	2 090,00000				Vlastní
27	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	120,00000				Vlastní
28	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	120,00000				Vlastní
29	741122625	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	150,00000				Vlastní
30	34111620	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2	m	150,00000				Vlastní
31	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	1 450,00000				Vlastní
32	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 450,00000				Vlastní
33	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)	m	60,00000				Vlastní
34	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	60,00000				Vlastní
35	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	1 060,00000				Vlastní
36	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	480,00000				Vlastní
37	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	580,00000				Vlastní
38	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	285,00000				Vlastní
39	34199004	kabel propojovací HDMI 1.4 High Speed podpora Ethernetu a 4K délka	ks	1,00000				Vlastní
40	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	5,00000				Vlastní
41	741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	275,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.3-01	Elektroinstalace - Instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	34121237	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lq) 4x2x0.8mm ²	m	250,00000				Vlastní
43	34121046	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0.5mm ²	m	25,00000				Vlastní
44	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	ks	6,00000				Vlastní
45	34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednapólový, řazení 1, šroubové svorky	ks	6,00000				Vlastní
46	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	ks	1,00000				Vlastní
47	34535002	přepínač sériový kompletní, zápusťný, řazení 5, šroubové svorky	ks	1,00000				Vlastní
48	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	ks	13,00000				Vlastní
49	34535008	ovladač zapínací kompletní, zápusťný, řazení 1/0, šroubové svorky	ks	13,00000				Vlastní
50	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	ks	39,00000				Vlastní
51	VI3	Čidlo pohybu stropní, zachycení - kužel pr.7m ve 2,5m výšce	ks	39,00000				Vlastní
52	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	16,00000				Vlastní
53	34555201	zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	ks	16,00000				Vlastní
54	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	ks	2,00000				Vlastní
55	34555204	zásuvka zápusťná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky	ks	2,00000				Vlastní
56	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	ks	8,00000				Vlastní
57	34555201	zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	ks	8,00000				Vlastní
58	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0.09 do 0.36 m ² se zapojením vodičů	ks	152,00000				Vlastní
59	VI4	Svítidlo A1, dle knihy svítidel	ks	71,00000				Vlastní
60	VI5	Svítidlo A2, dle knihy svítidel	ks	39,00000				Vlastní
61	VI6	Svítidlo B1, dle knihy svítidel	ks	38,00000				Vlastní
62	VI7	Svítidlo C1 vč. rámečku, dle knihy svítidel	ks	4,00000				Vlastní
63	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0.09 m ² se zapojením vodičů	ks	83,00000				Vlastní
64	VI8	Svítidlo N1, dle knihy svítidel	ks	15,00000				Vlastní
65	VI9	Svítidlo N2, dle knihy svítidel	ks	20,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER – OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.3-01	Elektroinstalace - Instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	VI10	Svítlidlo N3, dle knihy svítidel	ks	46,00000				Vlastní
67	VI11	Svítlidlo N4, dle knihy svítidel	ks	2,00000				Vlastní
68	VI12	Příspěvek na recyklaci svítidla A1,A,C1	ks	114,00000				Vlastní
69	VI13	Příspěvek na recyklaci svítidla B1,N1,N2,N3,N4	ks	121,00000				Vlastní
70	VI14	Vývod pro 3x2,5 mm2 – bez zapojení	ks	4,00000				Vlastní
71	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	ks	60,00000				Vlastní
72	741311875	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	ks	20,00000				Vlastní
73	741315843	Demontáž zásuvek domovních venkovních do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	ks	30,00000				Vlastní
74	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených	m	400,00000				Vlastní
75	741210811	Demontáž rozvodnic plastových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m2	ks	1,00000				Vlastní
76	VI15	Drobný materiál (3 % z materiálu bez svítidel)	soubor	1,00000				Vlastní

Celkem	1 458 080,00
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.3-02	Elektroinstalace - Rozváděč

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		ROZVÁDĚČ R1	93 135,20					
1	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	ks	1,00000				Vlastní
2	VR1	Oceloplechový rozváděč pro vestavnou montáž, IP54, EI30S, 168	ks	1,00000				Vlastní
3	468091351	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m ² jakékoliv hl	m3	0,15000				Vlastní
4	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů	ks	1,00000				Vlastní
5	VR2	Hlavní vypínač 3 pólový 63A	ks	1,00000				Vlastní
6	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	ks	46,00000				Vlastní
7	VR3	Jistič 1 pólový 2A, char. B, 10kA	ks	1,00000				Vlastní
8	VR4	Jistič 1 pólový 10A, char. B, 10kA	ks	8,00000				Vlastní
9	VR5	Jistič 1 pólový 10A, char. C, 10kA	ks	8,00000				Vlastní
10	VR6	Jistič 1 pólový 16A, char. B,10kA	ks	26,00000				Vlastní
11	VR7	Jistič 1 pólový 16A, char. C,10kA	ks	3,00000				Vlastní
12	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	ks	3,00000				Vlastní
13	VR8	Jistič 3 pólový 16A, char. D,10kA	ks	3,00000				Vlastní
14	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů	ks	6,00000				Vlastní
15	VR9	Proudový chránič 4 pólový, 63 A, 30 mA	ks	6,00000				Vlastní
16	741322011	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	ks	1,00000				Vlastní
17	VR10	Přepětíová ochrana kombinovaná typ 1 + 2, LPL III typ SPC 12,5/3+0	ks	1,00000				Vlastní
18	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	ks	1,00000				Vlastní
19	VR11	Pojistkový odpínač 125A, 3p pro poj. 22x58	ks	1,00000				Vlastní
20	VR12	Pojistka válcová gG22x58 125A 500V	ks	3,00000				Vlastní
21	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	ks	8,00000				Vlastní
22	VR13	Stykač modulový 16A, 230VAC, 1 spínací kontakt,	ks	8,00000				Vlastní
23	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	190,00000				Vlastní
24	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	1,00000				Vlastní
25	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	4,00000				Vlastní
26	741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	ks	1,00000				Vlastní
27	VR14	Výstražná tabulka	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.3-02	Elektroinstalace - Rozváděč

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	HZS22321	Kompletace rozváděče	soubor	1,00000				Vlastní
29	VR15	Drobný materiál (3 % z materiálu)	soubor	1,00000				Vlastní
Díl 2 ÚPRAVA ROZVÁDĚČE RH						5 960.00		
30	HZS22322	Úprava rozváděče	soubor	1,00000				Vlastní
31	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	4,00000				Vlastní
Díl 3 ROZVÁDĚČ SP						8 484.80		
32	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks	1,00000				Vlastní
33	VR16	Plastový rozváděč 500x301	ks	1,00000				Vlastní
34	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	ks	1,00000				Vlastní
35	VR17	Pojistkový odpínač 160A, 3p	ks	1,00000				Vlastní
36	VR18	Nožová pojistky 160A, vel. 00, char. gG	ks	3,00000				Vlastní
37	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	4,00000				Vlastní
38	741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	ks	1,00000				Vlastní
39	VR19	Výstražná tabulka	ks	1,00000				Vlastní
40	HZS22323	Kompletace rozváděče	soubor	1,00000				Vlastní
41	VR20	Drobný materiál (3 % z materiálu)	soubor	1,00000				Vlastní
Díl 4 POJISTKOVÁ SKŘÍŇ PS						11 195.90		
42	210191516	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 3.1.7.1. S/1. 1SRV 3/1 bez zapojení vodičů	ks	1,00000				Vlastní
43	35711818	skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky, nožové velikosti 00 (SS300/NKE1P)	ks	1,00000				Vlastní
44	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	ks	3,00000				Vlastní
45	VR21	Pojistka vel.00 63A	ks	3,00000				Vlastní
46	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	4,00000				Vlastní
47	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	4,00000				Vlastní
48	HZS22324	Kompletace rozváděče	soubor	1,00000				Vlastní
49	VR22	Drobný materiál (3 % z materiálu)	soubor	1,00000				Vlastní
Díl 5 HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE - MET						2 205.40		
50	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks	1,00000				Vlastní
51	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	ks	1,00000				Vlastní
52	VR23	Svorkovnice EPS 3	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.3-02	Elektroinstalace - Rozváděč

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	4,00000				Vlastní
54	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	2,00000				Vlastní
55	VR24	Drobný materiál (3 % z materiálu)	soubor	1,00000				Vlastní

Celkem						120 981,30		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.3-03	Elektroinstalace - Výkopy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 0		VÝKOPOVÉ PRÁCE				191 994,05		
1	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,85000				Vlastní
2	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	37,50000				Vlastní
3	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	37,50000				Vlastní
4	468041113	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 15 do 20 cm	m	20,00000				Vlastní
5	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	10,00000				Vlastní
6	58942431	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	0,50000				Vlastní
7	460161182	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	75,00000				Vlastní
8	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,00000				Vlastní
9	460431192	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	75,00000				Vlastní
10	460431292	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,00000				Vlastní
11	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,50000				Vlastní
12	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	85,00000				Vlastní
13	VV1	Písek kopaný 0/4mm	m3	10,00000				Vlastní
14	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	85,00000				Vlastní
15	VV2	Výstražná folie červená	m	85,00000				Vlastní
16	741410021	Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	20,00000				Vlastní
17	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	20,00000				Vlastní
18	741420911	Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů	m	5,00000				Vlastní
19	VV3	Gumoasfaltová suspenze 5kg	ks	1,00000				Vlastní
20	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	90,00000				Vlastní
21	VV4	El. instalační ohebná trubka, bezhalogenová, dvouplášťová, korugovaná, dn 63mm	m	90,00000				Vlastní
22	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	3,00000				Vlastní
23	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	3,00000				Vlastní
24	VV5	Stavební mechanizace	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.3-03	Elektroinstalace - Výkopy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	VV6	Drobný materiál (3% z materiálu)	soubor	1,00000				Vlastní

Celkem						191 994,05
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VRN	VN, ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				179 000.00		
1	VN002	Vybudování zařízení staveniště a úprava prostoru pro deponie	soubor	1,00000				Vlastní
Náklady s případným vypracováním podrobné projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, zajištění zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby. Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby, zajištění péče o neoplocené objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření.								
2	VN003	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000				Vlastní
Vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravu na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	VN004	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000				Vlastní
Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Zajištění odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby.								
4	VN005	Zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště	soubor	1,00000				Vlastní
dle §104 zákona č. 183/2006 Sb.								
5	VN006	Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž	soubor	1,00000				Vlastní
6	VN007	Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby	soubor	1,00000				Vlastní
7	VN008	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000				Vlastní
8	VN009	Dočasná ochrana stávajících zpevněných ploch v rámci zařízení staveniště	soubor	1,00000				Vlastní
9	VN010	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00000				Vlastní
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
Díl ON		Ostatní náklady				508 350.00		
10	ON 001	Provozní vlivy	soubor	1,00000				Vlastní
realizace stavby za částečného provozu školy								
11	ON 004	Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná aktualizace příslušných vyjádření správců sítí	soubor	1,00000				Vlastní
12	ON 005	Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby na veřejných prostranstvích	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VRN	VN, ON

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zajištění zvláštního užívání komunikací, včetně projednání ODSH a s Policií ČR. Zajištění zřízení a likvidace dočasného dopravního značení včetně případné světelné signalizace, dodání dopravních značek a jejich rozmisťování a přemisťování a údržba v průběhu výstavby. Zajištění objízdné trasy vč. rozhodnutí, vyznačení uzavřených částí komunikace i veřejného prostranství po celou dobu stavby včetně udržování přechodného dopravního značení, včetně veškerého dočasného dopravního značení						
13	ON 009	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření, v případě že před realizací pozbyly platnosti	soubor	1,00000				Vlastní
14	ON 010	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	soubor	1,00000				Vlastní
15	ON 011	Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě	soubor	1,00000				Vlastní
16	ON 012	Zajištění kontrolního a zkušebního plánu na celou stavbu včetně dílčích částí bude předloženo ke kontrole AD a TDI	soubor	1,00000				Vlastní
17	ON 013	Stavební a funkční zkoušky stanovené SoD nebo právními předpisy	soubor	1,00000				Vlastní
18	ON 034	Pasportizace ponechávaných vnitřních rozvodů v digitální podobě ve formátu dwg před započítím prací	soubor	1,00000				Vlastní
19	ON 014	Individuální funkční zkoušky, které jsou pro provedení díla nezbytné, a které nejsou obsaženy v seznamu prací nebo právních předpisech	soubor	1,00000				Vlastní
20	ON 015	Zkušební provoz všech zařízení po dobu stanovenou ve SoD, včetně nákladů zhotovitele na účast na zkušebním provozu a včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkušebního zařízení. Součástí jsou veškeré náklady na ustanoveného "vedoucího provozu" po dobu zkušebního provozu, v položce je zahrnuto školení personálu Objednatele a další požadavky dle SoD	soubor	1,00000				Vlastní
21	ON 016	Rádné a funkční seřízení jednotlivých stavebních, provozních souborů a inženýrských objektů v rámci zkušebního provozu na provozní parametry. Včetně zaškolení obsluhy.	soubor	1,00000				Vlastní
22	ON 017	Vypracování požárních řádů	soubor	1,00000				Vlastní
23	ON 018	Fotodokumentace před zahájením stavby a během celého průběhu výstavby, pořízení časosběrného videa včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,00000				Vlastní
24	ON 019	Bezpečnostní opatření na ochranu a majetku v rozsahu platné legislativy a dle SoD. zejména zařízení nacházejících se v prostoru staveniště	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VRN	VN, ON

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	ON 020	Zajištění průzkumů, zkoušek, měření, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích, právních předpisech a v PD, nezbytně nutných k provedení díla a funkčnímu užívání stavby	soubor	1,00000				Vlastní
26	ON 021	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (obnova zpevněných ploch dotčených stavbou, porostů a travin)	soubor	1,00000				Vlastní
27	ON 022	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy zejména fotodokumentace - před zahájením i v průběhu stavby	soubor	1,00000				Vlastní
28	ON 023	Náklady na provedení vzorků, např. podlahoviny, dveře, k předložení AD viz technická zpráva D.1.1	soubor	1,00000				Vlastní
29	ON 024	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, včetně návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce stvrzeném uživatelem zhotovení DSPS dle podmínek investora, DSPS v digitální formě včetně tištěné formy v počtu dle SoD, DSPS celé PD i jejich dílčích částí. Není možné provádět přepisy a opravy do papírové podoby PD. Včetně ponechávaných rozvodů.	soubor	1,00000				Vlastní
30	ON 025	Dílenská a výrobní (realizační) dokumentace na všechny stavební objekty a jejich části, nutná k provedení díla k předložení AD	soubor	1,00000				Vlastní
31	ON 031	Ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí (předpoklad 4 ks)	soubor	1,00000				Vlastní
32	ON 033	Předání všech dokladů v počtu dle SoD	soubor	1,00000				Vlastní
33	ON 038	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu, ve stavu a poloze, ve kterých byly na začátku zemních prací podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním včetně opotřebení	soubor	1,00000				Vlastní
34	ON 028	Pomocné práce zajištění nebo zřízení ochrany inženýrských sítí	soubor	1,00000				Vlastní
35	ON 040	Zajištění ochrany inženýrských sítí pro přejezd stavební techniky ocelovými plechy či panely	soubor	1,00000				Vlastní
36	ON 045	Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů koordinátorovi BOZP pro zpracování plánu BOZP	soubor	1,00000				Vlastní
37	ON 046	Vypracování plánu BOZP, k předložení AD, TDI a koordinátorovi BOZP	soubor	1,00000				Vlastní
38	ON 049	Plán organizace výstavby, textově i graficky	soubor	1,00000				Vlastní
39	ON 054	Vypracování technologických postupů	soubor	1,00000				Vlastní
40	ON 051	Příplatek za etapizaci společných prostor - z důvodu zachování částečného provozu	soubor	1,00000				Vlastní

Etapizaci určí dodavatel na základě použitých technologií tak, aby nedošlo k poškození již provedených konstrukcí.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VRN	VN, ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Za případné poškození nese zodpovědnost zhotovitel.								
41	ON 048	Zajištění přesunu stávajícího vnitřního vybavení a nábytku do prostor určených investorem, vč. zpětného navrácení určených kusů po dokončení prací automaty na nápoje a potraviny, nábytek (vč. šatních skříní), nástěnky Předpokládá se porušení a likvidace šatních skříněk: - 5 ks boxů 5x2 - 2 ks boxů 3x2 - 1 ks boxu 2x2	soubor	1,00000				Vlastní
42	ON 050	Dočasné hygienické zázemí pro žáky po celou dobu stavby Dočasné zázemí se bude skládat z dvou kontejnerů přistavených k pavilonu U5. Kontejnery jsou přistaveny tak, že mezi nimi vzniká ulička, která bude zastřešena. V levém kontejneru je uvažováno se zázemím pro: chlapce 4x pisoár, 1x kabin a umyvadlo, děvčata 2x kabina a umyvadlo a jedna buňka pro OTP. Pravý kontejner má potom kapacitu: chlapci 4x pisoár, 1x kabina a 2 umyvadla, děvčata 3x kabina a 2 umyvadla. Prostor mezi kontejnery bude vyvýšený na úroveň vstupů a zastřešený. Vyvýšení bude realizováno systémovými plošinami. Zastřešení bude realizováno ve tvaru pultové střechy. Jako střešní krytina je zvolena vlnitý plech. Včetně napojení kontejnerů budou na inženýrské sítě školy – nízké napětí, kanalizace, vodovod. Po dokončení stavebních prací budou místa napojení zaslepena.	soubor	1,00000				Vlastní
43	ON 053	Oddělení stávajícího provozu školy od stavby, zajištění protiprašnosti, vč. dveří vč. následného odstranění nosná kce z hranolu 120x60 mm, opláštění OSB deskami tl. 15 mm (57+44)*2,5+7*1,0	m2	259,50000				Vlastní
				259,50000				
Celkem					687 350,00			

[illegible]