

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ

Rozpočet	0	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14-2715-077	NOVOSTAVBA TELOCVICNY V MC BRNO-TUŘANY		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	14-2715-077
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	0	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Martin Böhm	Jméno :	Jméno :
Datum :	26.5.2014	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese

www.cenovasoustava.cz

Technické a

kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové

Stavba : Objekt :	NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY V MČ BRNO-TUŘANY VN+ON Vedlejší a ostatní náklady	Rozpočet : Vedlejší a ostatní náklady
----------------------	--	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
005 1 Vedlejší náklady ve fázi prov.stavby	0	0	0	0	0
005 2 Ostatní náklady ve fázi prov.stavby	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY V MČ BRNO-TUŘANY	Rozpočet:
Objekt :	VN+ON Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	005 1	Vedlejší náklady ve fázi prov.stavby				
1		Zaměření stavby před výstavbou	soubor	1,00		
		1		1,00		
2		Vytyčení stavby	soubor	1,00		
		1		1,00		
3		Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00		
		Náklady za zřízení přípojek energií k zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, příprava území pro objekty ZS a vybudování objektů ZS				
		1		1,00		
4		Mobilní WC	ks	2,00		
		S pronájmem se předpokládá pravidelný, kompletní a kvalitní servis, který zahrnuje dopravu, instalaci, pravidelné vyčištění a dezinfekci kabiny, výměnu a doplnění biologických a ostatních náplní a toaletního papíru a po skončení akce odvoz.				
		1		1,00		
5		Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00		
		Náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS, náklady na potřebný úklid v prostorách ZS, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií.				
		1		1,00		
6		Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00		
		Náklady na odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch, na kterých bylo provozováno.				
		1		1,00		
7		Ochrana stáv. inž. sítí na staveništi	soubor	1,00		
		Náklady na skutečné vytyčení tras stáv. inženýrských sítí a provedení ochranných opatření pro jejich zabezpečení.				
		1		1,00		
8		Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00		
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány. Dodání dopravních značek, jejich rozmístění , přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
		1		1,00		
9		Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,00		
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství dotčených stavebními činnostmi a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.				
		1		1,00		
10		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY V MČ BRNO-TUŘANY	Rozpočet:
Objekt :	VN+ON Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Oplocení staveniště Kompletní montáž, dodávka a demontáž mobilního oplocení řady Standard se zaplachtováním v celkové délce cca 330 m . Po dobu provozu zajišťována funkčnost a údržba zařízení. Dílce jsou vyvinuty pro standardní zátěž při provádění stavebních prací. Předpokladem k odolnosti proti namáhání je pevnostní rám tvořený horizontální a vertikální trubkou. Do tohoto rámu je napevno navařená výplň, a sice svařovaná síť s max. velikostí ok 100x100 mm. Povrchová úprava dílců je tvořena žárovým zinkováním. Celková výška dílců je 1,8 m, samotná výplň má pak výšku 1,65 m. Šířka jednoho dílce je 3,5 m. Dílce budou zasazeny do nosných betonových prefabrikátů VRA a nahoře zajištěny zajišťovacími sponami. Ohrazení vedlejších stavenišť Kompletní montáž, dodávka a demontáž mobilních zábran řady Standard pro oplocení vedlejších stavenišť v celkové délce cca 135 m. Po dobu provozu zajišťována funkčnost a údržba zařízení. Dílce jsou vyvinuty pro standardní zátěž při provádění stavebních prací. Povrchová úprava dílců je tvořena žárovým zinkováním. Celková výška dílců je 1,1 m. Šířka jednoho dílce je 2,5 m. Dílce budou zajištěny zajišťovacími sponami. Provizorní přechody přes výkopy Zajištění přechodů přes výkopy o šířce nejméně 150 cm s oboustranným dvoutýčovým zábradlím se zarážkou. <i>Položky oplocení stavby, ohrazení vedlejších stavenišť a přechody přes výkopy je pouze předpoklad, musí být upřesněny při předání staveniště, mezi investorem a dodavatelem</i> Náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) Náklady na vypracování potřebné dokumentace z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) Zajištění ostrahy staveniště po dobu výstavby				
		1		1,00		
	Celkem za	005 1 Vedlejší náklady ve fázi prov.stavby				
Díl:	005 2	Ostatní náklady ve fázi prov.stavby				
11		Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby a její předání objednateli v dohodnutém počtu výtisků a na CD v digitální podobě.	soubor	1,00		
		1		1,00		
12		Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu DPS a její předání objednateli v dohodnutém počtu výtisků a na CD v digitální podobě.	soubor	1,00		
		1		1,00		
13		Archeologický průzkum Náklady spojené s případným archeologickým průzkumem.	soubor	1,00		
		1		1,00		
14		Propagace Velkoplošný reklamní panel (cedule stavby) - dodávka, montáž a následná demontáž. Velikost, umístění, materiál a počet kusů určí investor. Bude zachován po celou dobu výstavby.	soubor	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY V MČ BRNO-TUŘANY	Rozpočet:
Objekt :	VN+ON Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Technické provedení panelu a nosné konstrukce bude takové, že jejich vlastnosti zůstanou po celou dobu realizace stavby zachovány v nezměněné kvalitě"				
		Cedule stavby bude zhotovena dle platné metodiky - Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření ROP Jihovýchod				
		Tiskový podklad poskytne objednatel.				
		Po ukončení stavby je zhotovitel povinen billboard odstranit.				
		Pamětní deska:				
		Dodávka a montáž. Materiál a umístění bude sděleno investorem.				
		Doporučená velikost 300 mm x 400 mm.				
		Pamětní deska bude zhotovena dle platné metodiky - Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření ROP Jihovýchod				
		Tiskový podklad poskytne objednatel.				
		1		1,00		
	Celkem za	005 2 Ostatní náklady ve fázi prov.stavby				