

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „**Rekonstrukce ulice Čapkova, 1. část VZ – Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa**“

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: Ing. Františkem Aubrechtem, starostou města
zástupce pro věci technické: Ing. Jana Satrapová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. 775 529 611, e-mail: satrapova@svetlans.cz; Jan Jelínek, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. 771 235 959, e-mail: jelinek@svetlans.cz; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. 777 567 020, e-mail: krajanska@svetlans.cz
IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.
se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč
zastoupený: Ing. Ivo Šimek, jednatel
zástupce pro věci technické: Bc. Martin Šimek, technický ředitel
Tel./fax: 567 223 512
IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2161182/0800
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099

(dále také „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Rekonstrukce ulice Čapkova, I. etapa“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmětem této Smlouvy jsou stavební úpravy místní komunikace, chodníků a zpevněných ploch, výstavba betonových opěrných zídek, oplocení areálu Sokola, rekonstrukce veřejného osvětlení, přípojka vodovodu a kanalizace k č.p. 487, sadové úpravy, dodávka mobiliáře v prostoru ulice Čapkova ve městě Světlá nad Sázavou.

Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce ulice Čapkova– 1. část VZ – Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa**“ zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2.1. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek dle projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice Čapkova“, vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované společností DI projekt s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice - Rosice, IČO 01873687, číslo zakázky 016/2014 z 05/2020 a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb výše uvedené akce pro následující stavební objekty:

SO 101-1	Vozovka a parkovací zálivky
SO 101-2	Chodníky, hlavní trasa
SO 101-3	Chodníky vedlejší
SO 101-4	Úprava okolí
SO 101-5	Chodník boční ulice
SO 301	Vodovodní přípojka k č.p. 487
SO 302	Vodovodní přípojka závlaha
SO 303	Kanalizační přípojka k č.p. 487
SO 401	Veřejné osvětlení
SO 801	Vegetační úpravy
Vedlejší rozpočtové náklady SO 101	

Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s omezením a vyloučením veřejného provozu na rekonstruované komunikaci. Stavba bude realizována za úplné uzavírky ve dvou etapách popsaných v projektové dokumentaci „Rekonstrukce ulice Čapkova, Dopravně inženýrská opatření“. Během realizace stavby bude na stávajících komunikacích umožněn průjezd složkám IZS. Vlastníkům přilehlých nemovitostí v ul. Čapkova bude umožněn přístup. Zhotovitel je povinen zajistit přístup a příjezd k nemovitostem ul. Kolovratova. Zhotovitel seznámí, způsobem v místě obvyklým, v dostatečném časovém předstihu, vlastníky dotčených nemovitostí v předmětném úseku stavby s řešením provozu v době uzavírky. Uzavírku ve smyslu předchozího ujednání zajistí a vyřídí u příslušných úřadů na své náklady zhotovitel.

Projektová dokumentace v listinné podobě, v souladu s požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby DSPS:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v souladu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ze dne 9. srpna 2017 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 19. března 2018, dle zadávacích podmínek a dle platných technických kvalitativních podmínek a ČSN a následujících zásad:

Podkladem pro vypracování DSPS bude projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Geodetické zaměření díla:

Součástí tohoto zaměření jsou:

- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí
- doklady o vytýčení stavby – trvalý i dočasný zábor

Bude provedeno vytýčení stavby oprávněným zeměměřickým technikem, který vystaví protokol o vytýčení stavby. Ten bude předán objednateli.

Geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a třikrát v digitální podobě ve formátech dwg a pdf zvlášť dle požadavku objednatele pro jednotlivé stavební objekty. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (vč. digitální podoby na CD). Dále bude geodetické zaměření skutečného provedení předáno dle požadavku Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v aktuálním znění, v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy v aktuální platné verzi, která je dostupná na: <https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx>

Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí bude proveden a ověřen oprávněným zeměměřickým inženýrem, opatřen souhlasem příslušného katastrálního úřadu a bude předán zadavateli pětikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí, a dalších podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby
- zajištění splnění zadávacích podmínek,
- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů,
- zajištění aktualizace dopravně inženýrských opatření,
- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízďek,
- geodetické vytýčení prostoru staveníště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru),
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací,

- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro jednotlivé SO, základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 14 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost objednatele v případě zpoždění zhotovitele vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, ke kterému je zpracován a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím). Harmonogram podléhá schválení ze strany objednatele.
- zhotovitel předloží do 7 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli veškeré doklady, revize, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách.
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započetím montáží,
- zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (související stavební objekty, komunikace, chodníky, zeleň, mobiliář, apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu,
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací,
- zajištění Staveniště dle odst. 3.10. této Smlouvy,
- splnění podmínek poskytovatele dotace,
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,
- příprava staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby,
- veškeré nutné ochrany práce,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek TKP vypracované akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště.
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky jednotlivých zkoušek,
- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
- montážní prostředky a pomůcky,
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu,
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu,
- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu,
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,
- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (geotechnický průzkum, odborné posudky apod.) – v rozsahu zadávací dokumentace,
- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací),
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby pro realizaci v případě uvedení komunikací do provozu před dokončením díla (dle harmonogramu výstavby a DIO), předání dokladů potřebných k povolení předčasného užívání stavby,
- **vzájemná koordinace stavebních prací a přeložek inženýrských sítí:**
 - **Přeložka SEK CETIN, a.s. v ulici Čapkova – není součástí stavby, realizovat bude samostatně spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) pro etapy realizace VPIC Světlá n.S.(HB), Čapkova-1ET-SO403, VPIC Světlá n.S.(HB), Čapkova-2ET-SO402;**
 - **Přeložky kabelových vedení VN a NN ČEZ Distribuce, a.s., ul. Čapkova – není součástí stavby, realizovat bude samostatně společnost ČEZ Distribuce, a.s.;**

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení
- e) příslušnými povoleními stavby vydanými stavebnímu úřadu a speciálními stavebními úřady.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.2., čl. 2. této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4, bod 4.4.2.3) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

V případě změn předmětu díla v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Zároveň smluvní strany v těchto případech změn závazku budou postupovat dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 60 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednatele přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo v případě překročení ceny o více než 10 % z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejméně 60 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel jako osoba odborně způsobilá provede nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla, či na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou však není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla předá zhotovitel před zahájením prací na příslušné části díla objednateli.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Žádost o změnu poddodavatele bude předkládána Objednateli pouze ve výjimečných případech. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Objednatel si vyhrazuje odsouhlasení výběru použitého materiálu a ostatních dodávek, které jsou součástí stavby. Materiály použité pro stavbu budou vždy v nejvyšší třídě jakosti.

2.12. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb,

kteře platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení, a nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší než řešení, na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměř a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

2.13 Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.14. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky a zejména pro integrovaný záchranný systém.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Světlá nad Sázavou, ulice Čapkova, parc.č. 1068/4, 724/3, 724/4, 724/45, 724/59, 724/210, 1782, parc.č.st. 517, vše k.ú. Světlá nad Sázavou, intravilán města Světlá nad Sázavou, blíže je specifikováno v projektové dokumentaci, viz. čl. 2.1. smlouvy.

3.2. V rámci stavby je třeba zajistit dopravní obslužnost obyvatele přilehlé ulice Kolovratova, a to v souladu s předloženým dopravně inženýrským opatřením DIO. Provádění stavby předpokládá rozdělení výstavby na dvě etapy. V rámci realizace druhé etapy bude etapa první uvedena do předčasného užívání pro zajištění dopravní obslužnosti ulic Čapkova a Kolovratova.

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle dnem předání staveniště. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu.

3.3. Práce v roce 2024 budou zahájeny dnem předání a převzetí staveniště:
předpoklad 05/2024

3.4. Dokončení díla se sjednává nejpozději do:

3.4.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli vč. předání kompletní dokladové části, geometrického plánu ve smyslu čl. 7. této Smlouvy **nejpozději ve lhůtě do 31.10.2024.**

Stavební objekt SO 801 Vegetační úpravy bude dokončen do data 15.11.2024.

3.5. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.7. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
- z důvodů uvedených v čl. 10.1. Vyhrazené změny závazku dle par. § 100 odst. 1 Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, a to za následujících podmínek:

VYHAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU VE VZTAHU K TERMÍNU REALIZACE

Zadavatel si vyhrazuje možnost prodloužení termínu realizace díla z následujících důvodů:

- z důvodu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran;
- přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by podstatně bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací.
- nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla.
- **pro případ prodlení se zahájením přeložek inženýrských sítí vlastníků/subjektů provádějících přeložky inženýrských sítí nezávisle na vybraném dodavateli této veřejné zakázky . Jedná se o společnosti CETIN, a.s. pro stavby VPIC Světlá n.S.(HB), Čapkova-1ET-SO403, VPIC Světlá n.S.(HB), Čapkova-2ET-SO402 a spol. ČEZ Distribuce, a.s. pro Přeložky kabelových vedení NN a VN ČEZ Distribuce, a.s., ul. Čapkova. Termín realizace bude prodloužen max. o počet pracovních dní, kdy budou výše uvedení jiní subjekty/vlastníci inženýrských sítí v prodlení s realizací přeložek oproti harmonogramu prací předloženém vybraným dodavatelem této veřejné zakázky . V případě prodlení více vlastníků/jiných subjektů najednou bude termín realizace díla prodloužen max. o dobu nejdelšího prodlení.**

Zadavatel si vyhrazuje možnost přerušení prací z důvodu nedostatku finančních prostředků přidělených z veřejných rozpočtů či jiných předpokládaných zdrojů.

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín realizace se prodlouží o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací.

- V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.8. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu epidemie, či vyšší moci, nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Termín realizace se prodlouží o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem stavebníka.

3.9. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

3.10. Staveniště

- objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **14 kalendářních dnů od vyzvání ze strany objednatele**. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo,
- zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.
- oplocení staveniště a zajištění bezpečnosti bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.,
- zhotovitel je povinen před započítím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 21 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: **14 064 426,46 Kč**

slovy: **čtrnáct milionů šedesát čtyři tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých čtyřicet šest haléřů**

DPH: **2 953 529,56 Kč**

Cena díla vč. DPH celkem: **17 017 956,02 Kč**

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá z nabídky účastníka vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.3. Město Světlá nad Sázavou prohlašuje dle § 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), že se v případě realizace projektu **Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa pro všechny stavební objekty, vyjma SO 101-1, považuje za osobu povinnou k dani a vztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti** dle § 92a a násl. zákona o DPH. Na základě dotačních podmínek MMR Podpora rozvoje regionů 2019+ nemůže být město Světlá nad Sázavou v případě získání dotace osobou povinnou k dani pro SO 101-1. **Na financování SO 101-1 se nebude vztahovat režim přenesené daňové povinnosti.** V případě nezískání rozhodnutí o poskytnutí dotace na SO 101-1 bude na tento objekt vztážen režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a a násl. zákona o DPH.

4.4. Podmínky pro překročení ceny za dílo

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena z důvodů níže uvedených, a to za níže uvedených podmínek:

4.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, či budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům (např. neodpovídající geologické údaje apod.). - zde bude postupováno dle § 222 ZZVZ.

4.4.1.3. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a to postupem dle § 222 ZZVZ.

4.4.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list):

4.4.2.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a

předložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění Víceprací je zhotovitel povinen ocenit podrobný položkový rozpočet změny ve shodné struktuře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Změna ceny díla bude sjednána v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací. Dokument musí obsahovat povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského dozoru, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

4.4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), pro zadání dodatečných stavebních prací, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4.4.2.3. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných Víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Tam, kde nelze použít výše popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:

- o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ÚRS platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ÚRS,

- o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ÚRS platné pro období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ÚRS, budou oceněny na základě dohody smluvních stran-obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 7,5 %. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatel. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 7,5% z ceny těchto prací

- Cena bude odsouhlasena s objednatel.

- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.

- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesne připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu. O uzavření dodatku rozhoduje Rada města Světlá nad Sázavou.

- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že na realizaci stavby bylo požádáno o dotaci ze dvou dotačních titulů. Jedná se o Ministerstvo pro místní rozvoj – 117D8220 – Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Integrovaný regionální operační program 2021-2027 - 41. výzva - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu. Zhotovitel je povinen respektovat právo MMR a IROP na

stanovení podmínek financování stavby, na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým Příspěvkem.

5.3. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem zpravidla 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.4. Postup plateb

5.4.1. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího běžného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě.

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů od posledního dne účtovaného měsíce. **Faktury za provádění stavebních prací za měsíce prosinec, březen, červen a září budou zhotovitelem vystaveny a předány Objednateli nejpozději vždy do 10 kalendářních dnů od posledního dne účtovaného měsíce.** Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených objednatel a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

Součástí každé faktury bude soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat zpětný import do rozpočtového programu). Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Pokud zhotovitel disponuje programy jako např. Kros doloží přílohy formou zdrojového souboru z programu Kros (přípona *.kz, příp. kza) nebo z programu Buildpower (přípona *.rts) nebo z programu ASPE, kde je vyplněn modul čerpání v souladu s fakturami (přípona *.stavdata)

5.4.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.

5.4.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatel. Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitel.

5.6. Fakturace bude probíhat zvlášť pro SO 101-2, SO 101-3, SO 101-4, SO 301, SO 302, SO 303, so 401, SO 801, Vedlejší rozpočtové náklady v rámci společné faktury, a to v rámci režimu přenesené daňové povinnosti.

5.7. Fakturace bude probíhat zvlášť pro SO 101-1, a to mimo režim přenesené daňové povinnosti.

5.8. V případě nezískání rozhodnutí o poskytnutí dotace na SO 101-1 bude fakturace objektu SO 101-1 probíhat měsíčně na základě soupisu provedených prací vystavených zhotovitelem vždy k poslednímu dni účtovaného měsíce, viz čl. 5.4.1, 5.4.2., 5.4.3. v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.9. V případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty bude v případě režimu přenesení daňové povinnosti postupováno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění.

5.10. Platby za Vícepráce

5.10.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.10.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.11. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.11.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5.11.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek. **Dílní faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve trojím vyhotovení.**

5.11.3. **Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa“.**

5.12. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčísí účtu je 80039, matriková část účtu je XXXXXXXX a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu XXXXXXXX (IČO zhotovitele), specifického symbolu 00268321 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.13. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.14. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčísí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.15. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;

- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;
- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.16. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v náležitostech a obsahu dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 16), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla. 6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, autorský dozor, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, či technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, předpoklad 1 x týdně. Pokud Objednatel rozhodne o častějších konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. V případě menší technické náročnosti prováděných prací je možné konat kontrolní dny po delší době, dle dohody smluvních stran.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, či technický dozor stavebníka.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.10. Objednatel, či technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito zápisy nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

6.11. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TDS.

6.12. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

6.13. Na stavbě budou vedeny stavební deníky pro jednotlivé zadavatele a jeden společný pro oba zadavatele.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen k zahájení přejímacího řízení předložit:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- geometrické zaměření díla v rozsahu dle odst. 2.2.2. Smlouvy, geometrický plán,
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD (či jiném vhodném datovém nosiči), obsahující především tyto doklady:
 - o kopie stavebního deníku,
 - o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
 - o doklady o provedených zkouškách,
 - o doklady o provedených měřeních (měření intenzity osvětlení, apod.)
 - o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
 - o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány,
 - o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem,
 - o doklady a zápisy o vytýčení a převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci,
 - o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací,
 - o pasportizaci objízdných tras před zahájením a po dokončení stavby,
 - o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh,
 - o veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech výrobků, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad,
 - o seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník v originále, vedený podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla také v elektronické podobě na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 10 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, pořídit protokol o předání a převzetí.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP), příslušnými technickými podmínkami (TP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

7.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Nebude-li termín dohodnut, v termínu do 15 pracovních dnů. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran

7.6. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění v souladu s odst. 3.1. smlouvy. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.4. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

7.8. Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.9. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato),
- dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků,
- datum vyklizení staveniště,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele apod.

7.10. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

7.11. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby s dotčenými orgány státní zprávy a úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem a splnit

podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

8.3. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště.

8.4. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, či TDS jsou oprávněni v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.5. Technický dozor stavebníka na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. Osoba vykonávající Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle současně platné legislativy nijak propojená.

Osoba vykonávající činnost Technického dozoru stavebníka bude oznámena zhotoviteli v den předání staveniště zápisem do stavebního deníku, dále bude na stavbě působit zástupce objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Pokud zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí zhotovitel sám nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. Objednatel v takovém případě zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi.

Osoba zajišťující činnost koordinátora BOZP a autorský dozor projektanta budou oznámeny zhotoviteli v den předání staveniště zápisem do stavebního deníku.

8.6. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny v souladu se schválenou projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle odst. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

8.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.10. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatel odhalit práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.11. Pokud se technický dozor stavebníka přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatel spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

8.12. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

8.13. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření odd. dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

8.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů. Dále bude Zhotovitel provádět veškeré práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění

pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, či o vlastnostech výrobku, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.21. Zhotovitel je povinen ustanovit osobu stavbyvedoucího, který bude řídit provádění díla (stavby). Stavbyvedoucí nesmí být realizován prostřednictvím poddodavatele. Stavbyvedoucí musí být podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaným inženýrem/technikem v oboru dopravní stavby/dopravní stavby se specializací nekolejová doprava. Stavbyvedoucí je povinen být na stavbě každý den, po který bude dílo prováděno. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit předávacího řízení. Před zahájením provádění díla je zhotovitel objednateli povinen předložit profesní životopis tohoto stavbyvedoucího s údaji, ze kterých bude možné ověřit jeho odbornou praxi. U údajů o konkrétních provedených zakázkách, musí být i údaj o jejich objednatelích.

Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů.

Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly objednatel požadovány v zadávacích podmínkách.

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

8.23. V případě, že bylo dílo plněno vadně, není společně se zhotovitelem, či jeho poddodavatelem, či projektantem v případě vady projektové dokumentace, odpovědný technický dozor stavebníka, ani zástupce investora oprávněný jednat ve věcech technických.

8.24. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

8.25. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

8.26. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

8.27. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

8.28. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat povinnosti stanovené ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.

Objednatel požaduje, aby zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil:

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních ve svém dodavatelském řetězci zejména neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů;

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi vybraným dodavatelem a zadavateli v rámci této veřejné zakázky;

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

d) požaduje po dodavateli a jeho poddodavatelích povinnost zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům a dále zajistit dodržování pracovněprávních předpisů se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami a se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců. Další podrobnosti jsou stanoveny v čl. 14. 8. návrh smlouvy o dílo.

e) hotovitel dále bude při realizaci předmětu plnění povinen dodržet platné ekologické požadavky a používat obaly šetrné k životnímu prostředí. Zároveň objednatel požaduje, aby používané nevylučovaly zdraví škodlivé látky. Další podrobnosti jsou stanoveny v čl. 14. 8. návrh smlouvy o dílo

8.29. Zhotovitel v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů akceptuje povinnost zadavatele, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

8.30. Zhotovitel z důvodu spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035 nebo 10 let od finančního ukončení projektu, podle toho, která z nich je delší.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

9.2. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. 7 této smlouvy, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatel (uživatel) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 21 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu ve výši ceny obvyklé odstranění zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoli důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

9.13. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatel na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.

9.14. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění objednatel.

10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou se standardní pojišťovnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě při výkonu nebo**

v souvislosti s výkonem jeho činnosti z této smlouvy vyplývající, a to s pojistným plněním **ve výši minimálně 20 mil. Kč.**

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou se standardní pojišťovnou **pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla (stavebně montážní pojištění – tzv. all risk)**, a to zejména a v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány **ve výši ceny díla.**

10.3. Doklady o pojištění

10.3.1. Doklady o pojištění jsou platné a účinné pojistné smlouvy, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3.2. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovení § 122/7 ZZVZ.

10.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.4.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla, dle odst. 3.4. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla, resp. jeho etap přesahujícím lhůtu 14 dnů dle bodu 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka, či koordinátorem BOZP v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku (či zápisu, či deníku koordinátora BOZP) s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.10. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 21 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den zpoždění s nástupem na odstranění reklamovaných vad, či za každý den prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad.

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel nezapočne zhotovitel odstraňovat, dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 7 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

11.1.9. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11.1.10. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.4. a ve stanovené době nebude dílo provádět, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH za každé jednotlivé porušení.

11.1.11. Pokud zhotovitel poruší ustanovení čl. 2.2.3. a nepředloží v požadovaném termínu Časový a finanční plán (harmonogram prací), či nebude provádět jeho pravidelné aktualizace, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu.

11.1.12. Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z ustanovení odst. 14.8 ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, které zhotovitel předal objednateli v zadávacím řízení veřejné zakázky, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,015 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem nebo ve lhůtě přiměřené, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

12.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

12.3.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů.

12.3.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě.

12.3.3. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.3.4. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.11. Smlouvy.

12.3.5. v případě nesplnění podmínky objednatele na zajištění odborného vedení stavby v pozici hlavního stavbyvedoucího autorizovanou osobou (inženýr, technik) s každodenní přítomností na stavbě dle bodu 8.21. Smlouvy.

12.3.6. v případě odstoupení zhotovitele od realizace zakázek zadávaných společně se zadavatelem č. 2 spol. VaK Havlíčkův Brod, a.s. ve veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce ulice Čapkova“.

12.4. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

12.5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

12.5.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

12.5.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

12.5.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,

12.5.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.8. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

12.5.6. objednatel nezíská dotaci na financování této zakázky.

12.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.5. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.1., 12.2. a 12.3. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 12.5. tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

12.8. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

12.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 12.7. této smlouvy.

12.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 12.1., 12.2., 12.3. a 12.4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

12.11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.12. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

12.13. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

12.14. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

12.15. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

12.17. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokončit dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by vznesl z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky.

12.18. Plnil – li zhotovitel zčásti, může objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá – li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

13. Nakládání s odpady

13.1. Přejed na oběhové hospodářství:

Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

13.2. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci díla v souladu s Plánem nakládání s odpady. Tento Plán je Zhotovitel povinen předložit objednateli před uzavřením smlouvy na základě výzvy vybranému dodavateli zasílané dle § 122 odst. 3 zákona. Za tento plán lze považovat:

13.2.1. stanovení odhadovaných množství jednotlivých kategorií odpadu vzniklého na stavbě a připravovaného k opětovnému použití a popis způsobů přípravy/předání a návazných druhů opětovného použití,

13.2.2. prohlášení Zhotovitele o aplikaci podmínky zajistit minimálně předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití s popisem, jakým způsobem bude zajištěno předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití do konkrétního zařízení určeného pro nakládání s danou kategorií odpadu apod.

13.3. Min. 70 % hmotnostního odpadu dle definice výše je povinen Zhotovitel opětovně využít v rámci realizace díla či připravit k opětovnému využití formou předání do příslušného zařízení, které má relevantní oprávnění k nakládání s odpady a jeho recyklaci. V případě předání odpadu do příslušného zařízení musí Zhotovitel též doložit kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, případně doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

13.4. Zhotovitel je povinen vést, případně aktualizovat evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci díla, resp. Plán nakládání s odpady tak, aby bylo možné porovnat plán se skutečností a provést výpočet splnění podmínky 70% odpadu k opětovnému využití dle definice výše. Pro plnění podmínky výše není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

14. Závěrečné ustanovení

14.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo

dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatелеm vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatel.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

14.7. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

14.8. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatel, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání Objednatel, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je

oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

14.9. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.10. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.11. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.12. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.13. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.14. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.15. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, včetně účetních dokladů, minimálně do 31. 12. 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta pro uchování dokumentace delší, musí ji zhotovitel dodržet.

14.16. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. V případě elektronické podoby smlouvy se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

14.17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

14.18. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou dne 15.5.2024 usnesením č. R/227/2024.

14.19. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací.

Ve Světlé nad Sázavou dne dle el. podpisu

Za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. František Aubrecht
starosta města

Ing. Ivo Šimek
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 016/2024_1
Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Čapkova Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Světlá nad Sázavou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Zpracovatel: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH 14 064 426,46

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 064 426,46	2 953 529,56
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	17 017 956,02
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	016/2024_1			
Stavba:	Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa			
Místo:	ul. Čapkova	Datum:	1. 3. 2024	
Zadavatel:	Město Světlá nad Sázavou	Projektant:	DI PROJEKT s.r.o.	
Uchazeč:		Zpracovatel:	DI PROJEKT s.r.o.	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		14 064 426,46	17 017 956,02	
016/2024_1	SO 101.1 Vozovka a parkovací zálivý	5 114 393,53	6 188 416,17	STA
016/2024_2	SO 101.2 Chodníky hlavní trasa	3 155 734,38	3 818 438,60	STA
016/2024_3	SO 101.3 Chodníky vedleší	773 120,47	935 475,77	STA
016/2024_4	SO 101.4 Úprava okolí	1 723 935,28	2 085 961,69	STA
016/2024_5	SO 101.5 Chodník boční ulice	341 771,97	413 544,08	STA
016/2024_10	SO 301 Vodovodní přípojka k č. p. 487	141 536,06	171 258,63	STA
016/2024_11	SO 302 Vodovodní přípojka závlaha	252 540,43	305 573,92	STA
016/2024_12	SO 303 Kanalizační přípojka k č. p. 487	668 387,66	808 749,07	STA
016/2024_13	SO 401 Veřejné osvětlení	881 578,84	1 066 710,40	STA
016/2024_15	SO 801 Vegetační úpravy	536 427,84	649 077,69	STA
016/2024_16	Vedlejší rozpočtové náklady SO 101	475 000,00	574 750,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt:
016/2024_1 - SO 101.1 Vozovka a parkovací zálivy

KSO:
Místo: ul. Čapkova

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		5 114 393,53		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	5 114 393,53	21,00%	1 074 022,64	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	6 188 416,17	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: 016/2024_1 - SO 101.1 Vozovka a parkovací zálivy

Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 3. 2024
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 114 393,53
HSV - Práce a dodávky HSV	5 114 393,53
1 - Zemní práce	1 105 143,93
2 - Zakládání	195 720,96
4 - Vodorovné konstrukce	1 302,04
5 - Komunikace pozemní	2 704 341,60
8 - Trubní vedení	91 565,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	391 895,17
997 - Přesun sutě	512 652,66
998 - Přesun hmot	111 771,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: 016/2024_1 - SO 101.1 Vozovka a parkovací zálivy

Místo: ul. Čapkova Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 114 393,53

D HSV Práce a dodávky HSV 5 114 393,53

D 1 Zemní práce 1 105 143,93

1	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	96,000	27,11	2 602,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106185					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"žulová dlažba K10"52+44					
					96,000			
2	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 932,000	67,63	130 665,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107243					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"asfaltový kryt vozovky"302+535+1095					
					1 932,000			
3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	857,290	107,11	91 826,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"vozovka"1357*0,32					
					434,240			
VV			"parkovací zálivy"(103+124+110)*0,3					
					101,100			
VV			Mezisoučet					
					535,340			
VV			"sanace dle PD v případě neúnosného podloží"					
VV			"vozovka"1357*0,2					
					271,400			
VV			"parkovací zálivy"(103+124+110)*0,15					
					50,550			
VV			Mezisoučet					
					321,950			
VV			Součet					
					857,290			
4	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	128,400	671,20	86 182,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"přípojky UV"(7+2+7+3+6+6+3+6+3)*0,8*1,5					
					51,600			
VV			"podélná drenáž"(194+190)*0,4*0,5					
					76,800			
VV			Součet					
					128,400			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	776,890	460,00	357 369,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odkopávky"535,34		535,340			
	VV		"sanace"321,95		321,950			
	VV		"rýhy"128,4		128,400			
	VV		Mezisoučet		985,690			
	VV		"zásyp středového ostrůvku z materiálu ze stavby"-(105+180+63)*0,6		-208,800			
	VV		Součet		776,890			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	7 768,900	1,00	7 768,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		"na skládku do 20km"					
	VV		"odkopávky"535,34*10		5 353,400			
	VV		"sanace"321,95*10		3 219,500			
	VV		"rýhy"128,4*10		1 284,000			
	VV		Mezisoučet		9 856,900			
	VV		"zásyp středového ostrůvku z materiálu ze stavby"-(105+180+63)*0,6*10		-2 088,000			
	VV		Součet		7 768,900			
7	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	208,800	110,58	23 089,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103					
	VV		"zásyp středového ostrůvku z materiálu ze stavby"*(105+180+63)*0,6		208,800			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	776,890	17,13	13 306,57	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201					
	VV		"odkopávky"535,34		535,340			
	VV		"sanace"321,95		321,950			
	VV		"rýhy"128,4		128,400			
	VV		Mezisoučet		985,690			
	VV		"zásyp středového ostrůvku z materiálu ze stavby"-(105+180+63)*0,6		-208,800			
	VV		Součet		776,890			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 398,402	218,00	304 851,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		"odkopávky"535,34*1,8		963,612			
	VV		"sanace"321,95*1,8		579,510			
	VV		"rýhy"128,4*1,8		231,120			
	VV		Mezisoučet		1 774,242			
	VV		"zásyp středového ostrůvku z materiálu ze stavby"-(105+180+63)*0,6*1,8		-375,840			
	VV		Součet		1 398,402			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	48,160	183,79	8 851,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"obsyp přípojek ŠD 0/32" (7+2+7+3+6+6+3+6+3)*0,8*1,4		48,160			
11	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	86,688	512,00	44 384,26	CS ÚRS 2024 01
	VV		48,16*1,8		86,688			
12	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 694,000	20,22	34 245,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"vozovka"1115+32+42+22+584*0,25		1 357,000			
	VV		"parkovací záliv"103+124+110		337,000			
	VV		Součet		1 694,000			

D 2 Zakládání

195 720,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	212752112	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 150	m	384,000	509,69	195 720,96	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752112					
		VV	"podélná drenáž"190+194		384,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 302,04	
14	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	1,720	757,00	1 302,04	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
		VV	"lože pro přípojky UV"(7+2+7+3+6+6+3+6+3)*0,05*0,8		1,720			
	D	5	Komunikace pozemní				2 704 341,60	
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 885,000	191,00	360 035,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"vozovka"1115+32+42+22		1 211,000			
		VV	"parkovací zálivky 2 vrstvy"(103+124+110)*2		674,000			
		VV	Součet		1 885,000			
16	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 357,000	247,00	335 179,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
		VV	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
		VV	"vozovka"1115+32+42+22+584*0,25		1 357,000			
		VV	Součet		1 357,000			
17	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	1 211,000	531,80	644 009,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565165121					
		VV	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
		VV	"podkladní vrstva"1115+32+42+22		1 211,000			
18	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 357,000	400,00	542 800,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567132115					
		VV	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
		VV	"sanace v případě neúnosného podloží d le PD"					
		VV	"vozovka"1357		1 357,000			
19	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 211,000	17,94	21 725,34	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"spojovací postřik"1115+32+42+22		1 211,000			
20	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 211,000	288,86	349 809,46	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
		VV	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
		VV	"ohrusná vrstva"1115+32+42+22		1 211,000			
21	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžkého	m2	343,970	480,00	165 105,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111					
		VV	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
		VV	"pakovací stání 8/10 ŠEDÁ"124+103+110		337,000			
		VV	"dělení parkovacích stání 8/10 bílá kostka"(13*4,5/2*0,1)+(7*5,5/2*0,1)+(6*0,4/2*0,1)		4,970			
		VV	"symbol vozíčkář 8/10 bílá kostka"2		2,000			
		VV	Součet		343,970			
22	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	460,770	620,00	285 677,40	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
VV			"kostka 8/10 ŠEDÁ"					
VV			"parkovací stání"124+103+110		337,000			
VV			Mezisoučet		337,000			
VV			"kostka 8/10 BÍLÁ"					
VV			"dělení parkovacích stání"(13*4,5/2*0,1)+(7*5,5/2*0,1)+(6*0,4/2*0,1)		4,970			
VV			"symbol vozíčkář"2		2,000			
VV			Mezisoučet		6,970			
VV			"dvojlinka K10"(174+107+35+86+119+18+45)*2*0,1		116,800			
VV			Mezisoučet		116,800			
VV			Součet		460,770			
D	8		Trubní vedení				91 565,72	
23	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	43,000	171,22	7 362,46	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310310					
		VV	"přípojky UV"7+2+7+3+6+6+3+6+3		43,000			
24	M	28617011	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10	m	43,645	185,00	8 074,33	CS ÚRS 2024 01
		VV	"přípojky UV"7+2+7+3+6+6+3+6+3		43,000			
		VV	43*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		43,645			
25	K	890211811	Bourání šachet a jámek ručně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	1,500	4 752,62	7 128,93	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890211811					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"bourání betonových vpustí"0,5*3		1,500			
26	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	11,000	3 000,00	33 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132121					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"výšková úprava poklopů"11		11,000			
27	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	18,000	2 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132212					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"výšková úprava šoupat"18		18,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				391 895,17	
28	K	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	16,000	65,00	1 040,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211122					
		VV	"V7b"16		16,000			
29	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	16,000	200,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111					
		VV	"V7b"16		16,000			
30	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	1 168,000	180,00	210 240,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111123					
		VV	"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"					
		VV	"dvojlinka K10"(174+107+35+86+119+18+45)*2		1 168,000			
31	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,000	370,00	5 920,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213					
		VV	"žulové zarážky kol v pakovacích stáních 500x225x150"4*4		16,000			
32	M	58380207	krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm	m	16,000	2 300,00	36 800,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	"viz. detail zarážky kol D.1.1.1.4 VZOROVÝ ŘEZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"žulové zarážky kol v pakovacích stáních 500x225x150*4*4		16,000			
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	23,360	3 315,00	77 438,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezu"					
	VV		"dvojlínka K10"(174+107+35+86+119+18+45)*0,4*0,1		23,360			
	VV		Součet		23,360			
34	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	15,000	100,16	1 502,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112212					
	VV		"proříznutí spáry"5+5+5		15,000			
35	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	15,000	118,04	1 770,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121111					
	VV		"zalití spáry"5+5+5		15,000			
36	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	59,500	183,66	10 927,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"asf. kryt"5+5+5+5+3,5+3+6		32,500			
	VV		"asf. kryt hřiště"27		27,000			
	VV		Součet		59,500			
37	K	935932422	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým z litiny	m	9,000	4 784,00	43 056,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935932422					
	VV		"žlabová vpust"9*0,5		4,500			
	VV		"žlab"9*0,5		4,500			
	VV		Součet		9,000			
D 997 Přesun sutě							512 652,66	
38	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	641,232	235,00	150 689,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
	VV		"živice"610,512		610,512			
	VV		"kámen"30,72		30,720			
	VV		Součet		641,232			
39	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	12 183,408	1,00	12 183,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
	VV		"na skládku do 20km"					
	VV		"živice"(610,512)*19		11 599,728			
	VV		"kámen"(30,72)*19		583,680			
	VV		Součet		12 183,408			
40	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	641,232	154,20	98 877,97	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
	VV		"živice"610,512		610,512			
	VV		"kámen"30,72		30,720			
	VV		Součet		641,232			
41	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,720	218,00	6 696,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		"kámen"30,72		30,720			
42	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	610,512	400,00	244 204,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
	VV		"živice"610,512		610,512			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
43	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	532,245	210,00	111 771,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt:
016/2024_2 - SO 101.2 Chodníky hlavní trasa

KSO:
Místo: ul. Čapkova

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		3 155 734,38		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	3 155 734,38	21,00%	662 704,22	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	3 818 438,60	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: 016/2024_2 - SO 101.2 Chodníky hlavní trasa

Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 3. 2024
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 155 734,38
HSV - Práce a dodávky HSV	3 155 734,38
1 - Zemní práce	548 718,51
5 - Komunikace pozemní	1 839 839,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	415 578,11
997 - Přesun sutě	252 140,62
998 - Přesun hmot	99 458,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: 016/2024_2 - SO 101.2 Chodníky hlavní trasa

Místo: ul. Čapkova Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 155 734,38

D HSV Práce a dodávky HSV 3 155 734,38

D 1 Zemní práce 548 718,51

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	12,000	25,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211101					
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	381,000	62,06	23 643,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"travní dm"41+308+32					
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	4 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102					
4	K	112101125	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101125					
VV			"kácení"1					
5	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103					
6	K	112251105	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251105					
7	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky	m2	80,000	88,78	7 102,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106111					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"mozaika žulová"68+12					
8	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	5,200	61,76	321,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"bet. dlažba 30/30"5,2					
9	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	23,000	64,73	1 488,74	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106122 "dle přílohy Situace stavby" "kamenná dlažba"7+8+4+4		23,000			
10	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2,000	199,17	398,34	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107331 "dle přílohy Situace stavby" "beton"2		2,000			
11	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	769,000	69,50	53 448,58	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342 "dle přílohy Situace stavby" "asfaltový kryt chodníku"385+49+85+121+47 "asf. hřiště"82 Součet		687,000 82,000 769,000			
12	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	491,000	117,47	57 678,75	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112 "dle přílohy Situace stavby" "žulový obrubník ležatý"30+123+86+35+35+172+10		491,000			
13	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	22,000	57,47	1 264,38	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111 "dle přílohy Situace stavby" "obruby betonové silniční"8+6+4+2+2		22,000			
14	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	312,700	107,11	33 493,92	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105 "dle přílohy Situace stavby" "chodník"(973,5-163)*0,2 "jezdy"(87,5-23)*0,3 Mezisoučet "sanace dle PD v případě neúnosného podloží" "chodník"(973,5-163)*0,15 "jezdy"(87,5-23)*0,15 Mezisoučet Součet		162,100 19,350 181,450 121,575 9,675 131,250 312,700			
15	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	38,100	432,00	16 459,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162702111 381*0,1		38,100			
16	K	162702119	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	5 334,000	1,00	5 334,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162702119 "na skládku do 20km"14*381		5 334,000			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	312,700	460,00	143 842,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 "odkopávky"181,45 "sanace"131,25 Součet		181,450 131,250 312,700			
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 127,000	1,00	3 127,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"na skládku do 20km"					
	VV		"odkopávky"181,45*10		1 814,500			
	VV		"sanace"131,25*10		1 312,500			
	VV		Součet		3 127,000			
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	350,800	17,13	6 008,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201					
	VV		"odkopávky"181,45		181,450			
	VV		"sanace"131,25		131,250			
	VV		"dm"38,1		38,100			
	VV		Součet		350,800			
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	631,440	218,00	137 653,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		"odkopávky"181,45*1,8		326,610			
	VV		"sanace"131,25*1,8		236,250			
	VV		"dm"38,1*1,8		68,580			
	VV		Součet		631,440			
21	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	898,000	20,22	18 153,97	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"vjezdy"(13+20+9+6+5+9+3+4+2+2+2,5+2+2+2+2+4+2+2,5+1,5+1+2,5+1,5+1,5+1,5+1+2,5+1,5+1)-23		87,500			
	VV		"chodník"89+53+79+4+3+40+15+25+22+9+2+12+37+35+5+17+242+12+108+6+116+2,5+1,5+1,5+2,5+3+1+6+2,5+2+2+0,5+1,5+1,5+1+1+1,5+1,5+0,5+3,5+1,5+1+1+0,5+1,5-163		810,500			
	VV		Součet		898,000			
D	5		Komunikace pozemní				1 839 839,04	
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	638,940	191,00	122 037,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"vjezdy"(13+20+9+6+5+9+3+4+2+124+103+2+2,5+2+2+2+2+4+2+2,5+1,5+1+2,5+1,5+1,5+1,5+1+2,5+1,5+1+13*4,5/2*0,1)+(7*5,5/2*0,1)+(6*0,4/2*0,1)-23)		319,470			
	VV		Mezisoučet		319,470			
	VV		"2 vrstvy"319,47		319,470			
	VV		Mezisoučet		319,470			
	VV		Součet		638,940			
23	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	810,500	247,00	200 193,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"chodník"89+53+79+4+3+40+15+25+22+9+2+12+37+35+5+17+242+12+108+6+116+2,5+1,5+1,5+2,5+3+1+6+2,5+2+2+0,5+1,5+1,5+1+1+1,5+1,5+0,5+3,5+1,5+1+1+0,5+1,5-163		810,500			
24	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	875,000	310,00	271 250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122114					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"sanace v případě neúnosného podloží d le PD"					
	VV		"chodník"973,5-163		810,500			
	VV		"vjezdy"87,5-23		64,500			
	VV		Součet		875,000			
25	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	110,000	480,00	52 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"vjezdy 8/10 ŠEDÁ"13+20+9+6+5+9+3+4+2-13-5-5		48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"žulová drobná řezaná 10/10 šedá"116-54		62,000			
	VV		Součet		110,000			
26	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	48,000	620,00	29 760,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"vjezdy"13+20+9+6+5+9+3+4+2-13-5-5		48,000			
27	M	58381014	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x8cm	m2	62,000	2 617,00	162 254,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"žulová řezaná 10/10 šedá"116-54		62,000			
28	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	652,000	580,00	378 160,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591411111					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"chodníky"89+53+79+4+3+40+15+25+22+9+2+12+37+35+5+17+242+12+108+6-163		652,000			
29	M	58381004	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	652,000	407,00	265 364,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	82,000	600,00	49 200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811120					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"vjezdy"					
	VV		"varovné pásy s polymerbetonové dlažby- antracit"2+2,5+2+2+2+4+2+2,5+1,5+1+2,5		26,000			
	VV		"hladká příložná deska žulová"1,5+1,5+1,5+1,5+1+2,5+1,5+1,5+1		13,500			
	VV		Mezisoučet		39,500			
	VV		"chodník"					
	VV		"varovné pásy s polymerbetonové dlažby- antracit"2,5+1,5+1,5+2,5+3+1+6+2,5+2+2+0,5+1,5		26,500			
	VV		"hladká příložná deska žulová"1,5+1+1+1,5+1,5+0,5+3,5+1,5+1+1+0,5+1,5		16,000			
	VV		Mezisoučet		42,500			
	VV		Součet		82,000			
31	M	58381435	deska dlažební leštěná žula tl 50mm do 0,24m2	m2	29,500	2 460,00	72 570,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"vjezdy"					
	VV		"hladká příložná deska žulová"1,5+1,5+1,5+1,5+1+2,5+1,5+1,5+1		13,500			
	VV		"chodník"					
	VV		"hladká příložná deska žulová"1,5+1+1+1,5+1,5+0,5+3,5+1,5+1+1+0,5+1,5		16,000			
	VV		Součet		29,500			
32	M	06102020	Polymerbetonová reliéfní dlažba 200/200 tl. 60mm barva antracit	m2	52,500	4 500,00	236 250,00	
	VV		"vjezdy"					
	VV		"varovné pásy s polymerbetonové dlažby- antracit"2+2,5+2+2+2+4+2+2,5+1,5+1+2,5		26,000			
	VV		"chodník"					
	VV		"varovné pásy s polymerbetonové dlažby- antracit"2,5+1,5+1,5+2,5+3+1+6+2,5+2+2+0,5+1,5		26,500			
	VV		Součet		52,500			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				415 578,11	
33	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	6,000	192,69	1 156,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/911111111					
34	M	74910606	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"ocelové dvoumadlové zábradlí zabetonované, pozink + nátěr barva RAL dle požadavku investora"3		3,000			
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	518,000	180,00	93 240,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"					
	VV		"betonový obrubník 15/25"174+107+47+86+67+37-81,5-32		404,500			
	VV		"betonový obrubník 15/15"7+4+5+3+3+4+5+4+4+3,5+5+5+5+5+3,5+4,5+8		81,500			
	VV		"betonový obrubník 15/25-15"32		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		518,000			
36	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	412,590	137,00	56 524,83	CS ÚRS 2024 01
	VV		"betonový obrubník 15/25"174+107+47+86+67+37-81,5-32		404,500			
	VV		Mezisoučet		404,500			
	VV		404,5*1,02		412,590			
37	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	83,130	126,00	10 474,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		"betonový obrubník 15/15"7+4+5+3+3+3+4+5+4+4+3,5+5+5+5+3,5+4,5+8		81,500			
	VV		Mezisoučet		81,500			
	VV		81,5*1,02		83,130			
38	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	32,000	507,00	16 224,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"betonový obrubník 15/25-15"32		32,000			
39	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	277,000	170,00	47 090,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"					
	VV		"betonový obrubník 5/20"64+35+26+16+17+48+32+4+4+4+4+4+6+5+8		277,000			
40	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	282,540	78,00	22 038,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		"betonový obrubník 5/20"64+35+26+16+17+48+32+4+4+4+4+4+6+5+8		277,000			
	VV		Mezisoučet		277,000			
	VV		277*1,02		282,540			
41	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	42,000	250,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"					
	VV		"OP3 žulové obruby"9+21+9+3		42,000			
42	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	42,000	1 435,00	60 270,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dle přílohy situace stavby a vzorové příčné řezy"					
	VV		"OP3 žulové obruby"9+21+9+3		42,000			
43	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	25,056	3 315,00	83 060,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"					
	VV		"betonový obrubník 15/25"(174+107+47+86+67+37-81,5-32)*0,35*0,1		14,158			
	VV		"betonový obrubník 15/15"(7+4+5+3+3+3+4+5+4+4+3,5+5+5+5+3,5+4,5+8)*0,35*0,1		2,853			
	VV		"betonový obrubník 15/25-15"32*0,35*0,1		1,120			
	VV		"5/20"(64+35+26+16+17+48+32)*0,25*0,1		5,950			
	VV		"5/20 do vjezdů"(4+4+4+4+4+6+5+8)*0,25*0,1		0,975			
	VV		Součet		25,056			
D 997			Přesun sutě				252 140,62	
44	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	345,941	235,00	81 296,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
	VV		"beton"0,65+142,39+4,51		147,550			
	VV		"živice"169,18		169,180			
	VV		"kámen"22,48+1,326+5,405		29,211			
	VV		Součet		345,941			
45	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6 572,879	1,00	6 572,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
	VV		"na skládku do 20km"					
	VV		"beton"(0,65+142,39+4,51)*19		2 803,450			
	VV		"živice"169,18*19		3 214,420			
	VV		"kámen"(22,48+1,326+5,405)*19		555,009			
	VV		Součet		6 572,879			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	345,941	154,20	53 344,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
		VV	"beton"0,65+142,39+4,51		147,550			
		VV	"živice"169,18		169,180			
		VV	"kámen"22,48+1,326+5,405		29,211			
		VV	Součet		345,941			
47	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	147,550	250,00	36 887,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
		VV	"beton"0,65+142,39+4,51		147,550			
48	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	29,211	218,00	6 368,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
		VV	"kámen"22,48+1,326+5,405		29,211			
49	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	169,180	400,00	67 672,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
		VV	"živice"169,18		169,180			
D	998		Přesun hmot				99 458,10	
50	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	473,610	210,00	99 458,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt:
016/2024_3 - SO 101.3 Chodníky vedleší

KSO:
Místo: ul. Čapkova

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		773 120,47	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	773 120,47	21,00%	162 355,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	935 475,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: 016/2024_3 - SO 101.3 Chodníky vedlejší

Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 3. 2024
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	773 120,47
HSV - Práce a dodávky HSV	773 120,47
1 - Zemní práce	69 963,73
5 - Komunikace pozemní	453 576,00
8 - Trubní vedení	57 691,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	176 388,90
997 - Přesun sutě	917,53
998 - Přesun hmot	14 582,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa

Objekt: 016/2024_3 - SO 101.3 Chodníky vedlejší

Místo: ul. ČapkovaDatum: 1. 3. 2024

Zadavatel: Město Světlá nad SázavouProjektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

773 120,47

DHSVPráce a dodávky HSV

773 120,47

D1Zemní práce

69 963,73

1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	67,100	107,11	7 187,22	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"chodník"(54+3+19+4+3+45+35)*0,2		32,600			
		VV	"jezdy"(4+13+5)*0,3		6,600			
		VV	Mezisoučet		39,200			
		VV	"sanace dle PD v případě neúnosného podloží"					
		VV	"chodník"163*0,15		24,450			
		VV	"jezdy"23*0,15		3,450			
		VV	Mezisoučet		27,900			
		VV	Součet		67,100			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	67,100	460,00	30 866,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
		VV	"odkopávky"39,2		39,200			
		VV	"sanace"27,9		27,900			
		VV	Součet		67,100			
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	671,000	1,00	671,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
		VV	"na skládku do 20km"					
		VV	"odkopávky"39,2*10		392,000			
		VV	"sanace"27,9*10		279,000			
		VV	Součet		671,000			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	67,100	17,13	1 149,29	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201					
		VV	"odkopávky"39,2		39,200			
		VV	"sanace"27,9		27,900			
		VV	Součet		67,100			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	120,780	218,00	26 330,04	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 "odkopávky"39,2*1,8 "sanace"27,9*1,8 Součet		70,560 50,220 120,780			
6	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	186,000	20,22	3 760,18	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112 "dle přílohy Situace stavby" "vjezdy"23 "chodník"163 Součet		23,000 163,000 186,000			
D	5		Komunikace pozemní				453 576,00	
7	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	86,000	191,00	16 426,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111 "dle přílohy Situace stavby" "vjezdy"(13+25+5)*2 Součet		86,000 86,000			
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	163,000	247,00	40 261,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111 "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy" "chodník"109+54		163,000			
9	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	186,000	310,00	57 660,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122114 "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy" "sanace v případě neúnosného podloží d le PD" "chodník"163 "vjezdy"23 Součet		163,000 23,000 186,000			
10	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	77,000	480,00	36 960,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111 "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy" "vjezdy 8/10 ŠEDÁ"13+5+5 "žulová drobná řezaná 10/10 šedá"54 Součet		23,000 54,000 77,000			
11	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	54,000	3 195,00	172 530,00	CS ÚRS 2024 01
			VV VV					
			"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy" "žulová řezaná 10/10 šedá"54		54,000			
12	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	23,000	620,00	14 260,00	CS ÚRS 2024 01
			VV VV VV					
			"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy" "vjezdy"13+5+5 Součet		23,000 23,000			
13	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	117,000	580,00	67 860,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591411111 "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy" "chodníky"3+19+4+3+45+35 "rovné plochy pod lavičkami"4*(2*1) Součet		109,000 8,000 117,000			
14	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	117,000	407,00	47 619,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"chodníky"3+19+4+3+45+35		109,000			
	VV		"rovné plochy pod lavičkami"4*(2*1)		8,000			
	VV		Součet		117,000			
	D	8	Trubní vedení				57 691,70	
15	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	280,000	108,86	30 481,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871171211					
	VV		"montáž chráničky HDPE FIALOVÉ BARVY"210+40+12+18		280,000			
16	M	34571803	chránička optického kabelu z recyklovaného HDPE jednoblašťová bezhalogenová D 40/33mm	m	280,000	39,96	11 188,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		"chránička HDPE FIALOVÉ BARVY"210+40+12+18		280,000			
17	K	877420440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 500	kus	3,000	1 340,33	4 020,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877420440					
	VV		"montáž kabelové komory s litinovým víkem"3		3,000			
18	M	34573204	komora kabelová z HDPE s litinovým víkem 360x500x310mm	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				176 388,90	
19	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	28,000	200,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"osazení stávající SDZ"					
	VV		"A29"4		4,000			
	VV		"A31a"2		2,000			
	VV		"A31b"1		1,000			
	VV		"A31c"1		1,000			
	VV		"P2"5		5,000			
	VV		"E7b"3		3,000			
	VV		"B20a"5		5,000			
	VV		"IP12"2		2,000			
	VV		"P4"1		1,000			
	VV		"IP11a"2		2,000			
	VV		"E9"1		1,000			
	VV		"P6"1		1,000			
	VV		Součet		28,000			
20	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	8,000	630,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"A29"4		4,000			
	VV		"A31a"2		2,000			
	VV		"A31b"1		1,000			
	VV		"A31c"1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
21	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	5,000	643,00	3 215,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"B20a"5		5,000			
22	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	4,000	749,00	2 996,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"IP12"2		2,000			
	VV		"IP11a"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
23	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	5,000	655,00	3 275,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"P2"5		5,000			
24	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	934,00	934,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"P6"1		1,000			
25	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"P4"1			1,000			
26	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	3,000	540,00	1 620,00	CS ÚRS 2024 01
VV		"E7b"3			3,000			
27	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	655,00	655,00	CS ÚRS 2024 01
VV		"E9"1			1,000			
28	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	20,000	2 200,00	44 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112						
VV		"dle přílohy Situace stavby"						
VV		"osazení stávající SDZ"20			20,000			
29	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	20,000	693,00	13 860,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131112						
VV		"symbol vozíčkář"2*2			4,000			
31	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111						
32	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936104211						
33	M	74910130	koš odpadkový	kus	1,000	14 381,00	14 381,00	CS ÚRS 2024 01
VV		"SPECIFIKACE KOŠE DLE PD VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY"1			1,000			
34	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936124113						
35	M	74910103	lavička	kus	5,000	13 217,00	66 085,00	CS ÚRS 2024 01
VV		"SPECIFIKACE LAVIČKY DLE PD VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY"5			5,000			
36	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	17,000	438,70	7 457,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132						
VV		"dle přílohy Situace stavby"						
VV		"demontáž dopravních značek"1+3+1+2+2+2+2+2			17,000			
VV		Součet			17,000			
D 997		Přesun sutě					917,53	
37	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,394	235,00	327,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561						
38	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	26,486	1,00	26,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569						
VV		"na skládku do 20km"						
VV		"beton"1,394*19			26,486			
39	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,394	154,20	214,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611						
40	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,394	250,00	348,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861						
D 998		Přesun hmot					14 582,61	
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	69,441	210,00	14 582,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt:
016/2024_4 - SO 101.4 Úprava okolí

KSO:
Místo: ul. Čapkova

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH	1 723 935,28
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 723 935,28	21,00%	362 026,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 085 961,69
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: 016/2024_4 - SO 101.4 Úprava okolí

Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 3. 2024
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 723 935,28

HSV - Práce a dodávky HSV 1 692 808,87

1 - Zemní práce 268 032,15

2 - Zakládání 991 583,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce 375 581,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 426,03

997 - Přesun sutě 11 185,28

PSV - Práce a dodávky PSV 31 126,41

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 126,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa

Objekt: 016/2024_4 - SO 101.4 Úprava okolí

Místo: ul. Čapkova

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 3. 2024

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 723 935,28

D HSV Práce a dodávky HSV

1 692 808,87

D 1 Zemní práce

268 032,15

1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	16,000	107,11	1 713,79	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"výkop za plotem sport. areálu"40*0,4		16,000			
		VV	Součet		16,000			
2	K	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	14,880	5 137,04	76 439,16	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129911121					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"bourání betonových podezdívek"62*0,3*0,8		14,880			
		VV	Součet		14,880			
3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	2,100	671,20	1 409,52	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"výkop podezdívky plotu"(14)*0,3*0,5		2,100			
		VV	Součet		2,100			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,100	460,00	8 326,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
		VV	"výkop za plotem sport. areálu"40*0,4		16,000			
		VV	"výkop podezdívky plotu"(14)*0,3*0,5		2,100			
		VV	Mezisoučet		18,100			
		VV	Součet		18,100			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	162,100	1,00	162,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
		VV	"výkop za plotem sport. areálu"40*0,4*10		160,000			
		VV	"výkop podezdívky plotu"(14)*0,3*0,5		2,100			
		VV	Mezisoučet		162,100			
		VV	Součet		162,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	18,100	17,13	310,02	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201					
		VV	"výkop za plotem sport. areálu"40*0,4		16,000			
		VV	"výkop podezdívky plotu"(14)*0,3*0,5		2,100			
		VV	Mezisoučet		18,100			
		VV	Součet		18,100			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	32,580	218,00	7 102,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
		VV	"výkop za plotem sport. areálu"40*0,4*1,8		28,800			
		VV	"výkop podezdívky plotu"((14)*0,3*0,5)*1,8		3,780			
		VV	Mezisoučet		32,580			
		VV	Součet		32,580			
8	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	705,000	25,00	17 625,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"rozprostření ornice pro osetí v rámci vegetačních úprav"163+57+34+36+20+20+20+4+50+95+26+180		705,000			
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	253,800	595,00	151 011,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	"ornice"705*0,2*1,8		253,800			
11	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v záfezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	60,000	65,55	3 933,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
		VV	"svahování za plotem"40*1,5		60,000			
D 2		Zakládání						991 583,55
12	K	274316131	Základy z betonu prostého pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	103,710	4 505,00	467 213,55	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274316131					
		VV	"betonová podezdávka plotu u hřiště"(14)*0,3*0,3		1,260			
		VV	"betonový základ včetně podezdávky"14*0,3*1,05		4,410			
		VV	"základ bet. zdi plotu náměstíčko"(41+22+25+36+27+29)*0,5*0,8		72,000			
		VV	"betnová monolitická zídka náměstíčko"(41+22+25+36)*0,3*0,7		26,040			
		VV	Součet		103,710			
13	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	499,400	800,00	399 520,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121					
		VV	"betonová podezdávka plotu u hřiště"(14)*0,3*2		8,400			
		VV	"betonový základ včetně podezdávky"14*1,05*2		29,400			
		VV	"základ bet. zdi plotu náměstíčko"(41+22+25+36+27+29)*0,8*2		288,000			
		VV	"betnová monolitická zídka náměstíčko"(41+22+25+36)*0,7*2		173,600			
		VV	Součet		499,400			
14	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	499,400	250,00	124 850,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122					
		VV	"betonová podezdávka plotu u hřiště"(14)*0,3*2		8,400			
		VV	"betonový základ včetně podezdávky"14*1,05*2		29,400			
		VV	"základ bet. zdi plotu náměstíčko"(41+22+25+36+27+29)*0,8*2		288,000			
		VV	"betnová monolitická zídka náměstíčko"(41+22+25+36)*0,7*2		173,600			
		VV	Součet		499,400			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						375 581,86
15	K	061120201012	Dodávka a montáž ocelového plotu z ocelové pásoviny tl.15mm s výplní z děrovaného plechu s oky 75/75mm tl.5mm	m	14,000	100,00	1 400,00	
		VV	"detailní specifikace plotu ve výkresu D.1.1.1.6"14		14,000			
16	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	29,000	360,00	10 440,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171113					
		VV	"oplocení hřiště u přejezdu"(14/2)		7,000			
		VV	"Oplocení hřiště u sokolovny"(51,5/2,5)+1,4		22,000			
		VV	Součet		29,000			
17	M	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	7,000	1 931,40	13 519,80	CS ÚRS 2024 01
18	M	55342182	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,5-3,0m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	22,000	2 741,76	60 318,72	CS ÚRS 2024 01
19	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	20,600	320,00	6 592,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348121221					
		VV	51,5/2,5		20,600			
20	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	20,600	626,00	12 895,60	CS ÚRS 2024 01
21	K	348101260	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 10 do 15 m2	kus	1,000	3 840,00	3 840,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101260					
22	M	55342348	brána plotová dvoukřídlá Pz 4000x2030mm	kus	1,000	42 800,00	42 800,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	348401153	Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m	m	51,500	230,00	11 845,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401153					
		VV	"dle Situace s a Technické zprávy"					
		VV	"oplocení hřiště"9+12,5+30"		51,500			
24	M	55342422	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit	kus	51,500	4 115,16	211 930,74	CS ÚRS 2024 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							46 426,03	
25	K	966001211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	3,000	653,43	1 960,29	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001211					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"demontáž laviček"2		2,000			
		VV	"demontáž herního prvku"1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
26	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	18,000	500,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"demontáž dopravních značek"1+3+1+2+2+2+2+2		17,000			
		VV	"demontáž odpadkového koše"1		1,000			
		VV	Součet		18,000			
27	K	966006511	Odstranění sloupků protihlukových stěn založených do patek nebo do pilot železobetonových	m	2,000	884,75	1 769,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006511					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"demontáž sloupů"2		2,000			
28	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	52,000	379,33	19 725,16	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071711					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"rozebrání sloupků plotu"32+20		52,000			
29	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	100,000	106,52	10 652,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966072811					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"plotová pole drátěná"62+38		100,000			
30	K	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 10 do 20 m2	kus	2,000	1 659,54	3 319,08	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966073813					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odstranění brány"2		2,000			
D	997		Přesun sutě				11 185,28	
31	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	14,175	324,00	4 592,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
32	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	863,037	1,00	863,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
	VV		"na skládku do 20km"					
	VV		"beton"45,423*19		863,037			
33	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	14,175	154,20	2 185,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
34	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14,175	250,00	3 543,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				31 126,41	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				31 126,41	
35	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	301,000	66,91	20 139,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273					
	VV		"nopová folie"24+6+53+27+28+49+82+32		301,000			
36	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	301,000	36,50	10 986,50	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt:
016/2024_5 - SO 101.5 Chodník boční ulice

KSO:
Místo: ul. Čapkova

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		341 771,97	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	341 771,97	21,00%	71 772,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	413 544,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: 016/2024_5 - SO 101.5 Chodník boční ulice

Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 3. 2024
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 341 771,97

HSV - Práce a dodávky HSV	335 463,96
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	64 144,07
-----------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	156 501,52
------------------------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 761,25
---	-----------

997 - Přesun sutě	29 606,85
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	12 450,27
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	6 308,01
---------------------------	----------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 308,01
---	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: 016/2024_5 - SO 101.5 Chodník boční ulice

Místo: ul. Čapkova Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 341 771,97

D HSV Práce a dodávky HSV 335 463,96

D 1 Zemní práce 64 144,07

1	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	2,000	64,73	129,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106122					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"kamenná dlažba"2					
					2,000			
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	151,000	69,50	10 495,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"asfaltový kryt chodníku"127					
VV			"podél obruby"6+9+9					
VV			Součet					
					127,000			
					24,000			
					151,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	96,000	57,47	5 517,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"obruby betonové silniční"35+25+36					
					96,000			
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	46,050	107,11	4 932,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"chodník"111*0,2					
VV			"vjezdy"16*0,3					
VV			Mezisoučet					
VV			"sanace dle PD v případě neúnosného podloží"					
VV			"chodník"111*0,15					
VV			"vjezdy"16*0,15					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
					22,200			
					4,800			
					27,000			
					16,650			
					2,400			
					19,050			
					46,050			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	46,050	460,00	21 183,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odkopávky"27		27,000			
	VV		"sanace"19,05		19,050			
	VV		Součet		46,050			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	460,500	1,00	460,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		"na skládku do 20km"					
	VV		"odkopávky"27*10		270,000			
	VV		"sanace"19,05*10		190,500			
	VV		Součet		460,500			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	46,050	17,13	788,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201					
	VV		"odkopávky"27		27,000			
	VV		"sanace"19,05		19,050			
	VV		Součet		46,050			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	82,890	218,00	18 070,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		"odkopávky"27*1,8		48,600			
	VV		"sanace"19,05*1,8		34,290			
	VV		Součet		82,890			
9	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	127,000	20,22	2 567,43	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"vjezdy"16		16,000			
	VV		"chodník"111		111,000			
	VV		Součet		127,000			
D 5			Komunikace pozemní				156 501,52	
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	32,000	191,00	6 112,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"vjezdy"16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		"2 vrstvy"16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		32,000			
11	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	111,000	247,00	27 417,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"chodník"111		111,000			
12	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	127,000	310,00	39 370,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122114					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"sanace v případě neúnosného podloží d le PD"					
	VV		"chodník"111		111,000			
	VV		"vjezdy"16		16,000			
	VV		Součet		127,000			
13	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	24,000	17,94	430,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"spojovací postřik"6+9+9		24,000			
14	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuťnění tl. 40 mm	m2	24,000	288,86	6 932,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"obrusná vrstva"6+9+9		24,000			
15	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	111,000	350,00	38 850,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"chodník"111		111,000			
16	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	113,220	218,00	24 681,96	CS ÚRS 2024 01
	VV		"chodník"111		111,000			
	VV		Mezisoučet		111,000			
	VV		111*1,02		113,220			
17	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211211					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"vjezdy"5+5		10,000			
	VV		"varovné pásy červené"3+3		6,000			
	VV		Součet		16,000			
18	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	6,120	663,00	4 057,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		"varovné pásy červené"3+3		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		6*1,02		6,120			
19	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	10,200	299,00	3 049,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		"vjezdy"5+5		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		10*1,02		10,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 761,25	
20	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"osazení SDZ"					
	VV		"P6"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	M	40445614	značky upravující přednost P5 900mm, 500x500mm	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"osazení SDZ"2		2,000			
23	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	693,00	1 386,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	96,000	180,00	17 280,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"					
	VV		"betonový obrubník 15/25"80,5		80,500			
	VV		"betonový obrubník 15/15"11,5		11,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"betonový obrubník 15/25-15"4		4,000			
	VV		Součet		96,000			
25	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	82,110	137,00	11 249,07	CS ÚRS 2024 01
	VV		"betonový obrubník 15/25"80,5		80,500			
	VV		Mezisoučet		80,500			
	VV		80,5*1,02		82,110			
26	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	11,730	126,00	1 477,98	CS ÚRS 2024 01
	VV		"betonový obrubník 15/15"11,5		11,500			
	VV		Mezisoučet		11,500			
	VV		11,5*1,02		11,730			
27	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000	507,00	2 028,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"betonový obrubník 15/25-15"4		4,000			
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,360	3 315,00	11 138,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"					
	VV		"betonový obrubník 15"(80,5+11,5+4)*0,35*0,1		3,360			
	VV		Součet		3,360			
29	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	99,000	100,16	9 915,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112212					
	VV		"proříznutí spáry"80,5+11,5+4+3		99,000			
30	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	99,000	118,04	11 685,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121111					
	VV		"zalití spáry"99		99,000			
D	997		Přesun sutě				29 606,85	
31	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	53,370	57,18	3 051,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
	VV		"beton"0,47+19,68		20,150			
	VV		"živice"33,22		33,220			
	VV		Součet		53,370			
32	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	53,370	154,20	8 229,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
	VV		"beton"0,47+19,68		20,150			
	VV		"živice"33,22		33,220			
	VV		Součet		53,370			
33	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	20,150	250,00	5 037,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
	VV		"beton"0,47+19,68		20,150			
34	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	33,220	400,00	13 288,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
	VV		"živice"33,22		33,220			
D	998		Přesun hmot				12 450,27	
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	59,287	210,00	12 450,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 308,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					6 308,01
36	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	61,000	66,91	4 081,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273						
VV		"nopová folie"36+25			61,000			
37	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	61,000	36,50	2 226,50	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt:
016/2024_10 - SO 301 Vodovodní přípojka k č. p. 487

KSO:
Místo: ul. Čapkova

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		141 536,06	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	141 536,06	21,00%	29 722,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	171 258,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: 016/2024_10 - SO 301 Vodovodní přípojka k č. p. 487

Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 3. 2024
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	141 536,06
HSV - Práce a dodávky HSV	141 536,06
1 - Zemní práce	72 429,22
4 - Vodorovné konstrukce	1 117,47
8 - Trubní vedení	44 806,00
998 - Přesun hmot	23 183,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa

Objekt: 016/2024_10 - SO 301 Vodovodní přípojka k č. p. 487

Místo: ul. ČapkovaDatum: 1. 3. 2024

Zadavatel: Město Světlá nad SázavouProjektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

141 536,06

D HSVPráce a dodávky HSV

141 536,06

D 1Zemní práce

72 429,22

1	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	30,480	671,20	20 458,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102 "dle přílohy Situace stavby" 1,2*2*12,7		30,480			
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	25,400	14,23	361,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101 12,7*2		25,400			
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	25,400	8,33	211,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111 12,7*2		25,400			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,480	460,00	14 020,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 30,48		30,480			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	304,800	1,00	304,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 "na skládku do 20km" 30,48*10		304,800			
6	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	30,480	17,13	522,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201.1 30,48		30,480			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	54,864	218,00	11 960,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 30,48*1,8		54,864			
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,764	203,95	3 419,05	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101 1,2*12,7*1,1	16,764				
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,096	482,30	2 940,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101 0,4*1,2*12,7	6,096				
10	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	11,582	320,00	3 706,24	CS ÚRS 2024 01
VV			6,096*1,9	11,582				
11	M	583312020	šterkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	31,852	456,00	14 524,51	CS ÚRS 2024 01
VV			16,764*1,9	31,852				
D 4			Vodorovné konstrukce	1 117,47				
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,635	1 759,79	1 117,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111 12,7*0,05*1	0,635				
D 8			Trubní vedení	44 806,00				
13	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	600,00	600,00	
14	M	960103400000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	1,000	1 487,00	1 487,00	
15	K	800000002	Vývrt do šachtové betonové skruže DN 150, 100, utěsnění	soub	2,000	3 000,00	6 000,00	
16	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	12,700	142,14	1 805,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871211211					
17	M	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	12,891	85,00	1 095,74	CS ÚRS 2024 01
VV			12,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	12,891				
18	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	1,000	346,10	346,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877211101					
19	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	136,00	136,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	879221111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 63	kus	1,000	2 120,40	2 120,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879221111					
21	K	891162211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1	kus	1,000	1 042,51	1 042,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891162211					
22	M	38821463	vodoměr domovní na studenou vodu vícevtokový mokroběžný G1"x105mm Qn 2,5	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	891163222	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových závitových na venkovních řadech DN 25	kus	1,000	128,46	128,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891163222					
24	M	42211001	ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací závitový PN 16, pitná voda DN 25	kus	1,000	5 140,00	5 140,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	12,700	54,29	689,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122					
26	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	12,700	129,36	1 642,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111					
27	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	10 267,95	20 535,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111					
28	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	12,700	43,23	549,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	12,700	12,00	152,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112						
30	M	286Přechod 02	Přechodový kus PE-HD/mosaz s vnějším závitem, PE 100, PN 16, d 63	kus	1,000	135,00	135,00	
		D 998 Přesun hmot						23 183,37
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	110,397	210,00	23 183,37	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt:
016/2024_11 - SO 302 Vodovodní přípojka závlaha

KSO:
Místo: ul. Čapkova

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		252 540,43	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	252 540,43	21,00%	53 033,49
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	305 573,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: 016/2024_11 - SO 302 Vodovodní přípojka závlaha

Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 3. 2024
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	252 540,43
HSV - Práce a dodávky HSV	252 540,43
1 - Zemní práce	167 804,90
4 - Vodorovné konstrukce	12 306,67
8 - Trubní vedení	53 527,18
998 - Přesun hmot	18 901,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: 016/2024_11 - SO 302 Vodovodní přípojka zálaha

Místo: ul. Čapkova Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 252 540,43

D HSV Práce a dodávky HSV 252 540,43

D 1 Zemní práce 167 804,90

1	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,000	784,44	6 275,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201					2*2*2 8,000			
2	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	50,400	1 268,16	63 915,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212221					1,2*2*21 50,400			
3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,000	852,30	852,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101								
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	84,000	14,23	1 195,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					42*2 84,000			
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	84,000	8,33	699,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					42*2 84,000			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	58,400	460,00	26 864,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	584,000	1,00	584,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					"na skládku do 20km"58,4*10 584,000			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	58,400	17,13	1 000,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201								
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	105,120	218,00	22 916,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			58,4*1,8		105,120			
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	34,740	124,34	4 319,71	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101					
VV			1,2*1,2*21+1,5*1,5*2		34,740			
11	M	583312020	štěrkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	62,532	456,00	28 514,59	CS ÚRS 2024 01
VV			34,74*1,8		62,532			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	10,080	482,30	4 861,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101					
VV			0,4*1,2*21		10,080			
13	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	18,144	320,00	5 806,08	CS ÚRS 2024 01
VV			10,08*1,8		18,144			
D 4			Vodorovné konstrukce				12 306,67	
14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	2,520	1 759,79	4 434,67	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
VV			0,1*1,2*21		2,520			
15	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,800	5 700,00	4 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452321151					
VV			2*2*0,2		0,800			
16	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	1,600	1 570,00	2 512,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111					
17	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	1,600	500,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112					
D 8			Trubní vedení				53 527,18	
18	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	600,00	600,00	
19	M	313000206316	VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ DN 25-1"	kus	1,000	3 632,00	3 632,00	
20	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1	soubor	1,000	3 390,00	3 390,00	
21	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	22,000	100,76	2 216,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871161211					
22	M	28613656	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC SDR11 PN16 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 32x3,0mm	m	22,000	24,00	528,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	2,000	285,90	571,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877161101					
24	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32	kus	1,000	758,24	758,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879171111					
25	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	22,000	54,29	1 194,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122					
26	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	22,000	129,36	2 845,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111					
27	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	10 267,95	20 535,90	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111								
28	K	893811252	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,5 m	kus	1,000	5 594,41	5 594,41	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/893811252								
29	M	56230574	šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,5m	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	21,000	43,23	907,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111								
31	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	21,000	12,00	252,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112								
D 998 Přesun hmot							18 901,68	
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	90,008	210,00	18 901,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt:
016/2024_12 - SO 303 Kanalizační přípojka k č. p. 487

KSO:
Místo: ul. Čapkova

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		668 387,66	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	668 387,66	21,00%	140 361,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	808 749,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: 016/2024_12 - SO 303 Kanalizační přípojka k č. p. 487

Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 3. 2024
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	668 387,66
HSV - Práce a dodávky HSV	664 844,94
1 - Zemní práce	256 262,13
2 - Zakládání	9 507,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 525,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 767,59
5 - Komunikace pozemní	202 482,00
8 - Trubní vedení	123 745,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 912,09
997 - Přesun sutě	33 643,43
PSV - Práce a dodávky PSV	3 542,72
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 542,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: 016/2024_12 - SO 303 Kanalizační přípojka k č. p. 487

Místo: ul. Čapkova Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 668 387,66

D HSV Práce a dodávky HSV 664 844,94

D 1 Zemní práce 256 262,13

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	42,000	62,06	2 606,35	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111 "dle přílohy Situace stavby" "travní dm"42				
					42,000			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	74,000	61,76	4 570,24	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121 "dle přílohy Situace stavby" "bet. dlažba 30/30"3+60+11				
					74,000			
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	40,000	80,77	3 230,72	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123 "rozebrání zámkové dlažby"20+20				
					40,000			
4	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	10,000	69,50	695,04	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342 "dle přílohy Situace stavby" "asfaltový kryt chodníku"10				
					10,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	79,000	57,47	4 540,29	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111 "dle přílohy Situace stavby" "obruby žulové"35+28+8+8				
					79,000			
6	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	44,600	107,11	4 777,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105 "dle přílohy Situace stavby" "chodník"(3+60+11+20+20)*0,2 "vjezdy"10*0,32 Mezisoučet "sanace dle PD v případě neúnosného podloží" "chodník"(3+60+11+20+20)*0,15				
					22,800 3,200 26,000 17,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vjezdy"10*0,15		1,500			
	VV		Mezisoučet		18,600			
	VV		Součet		44,600			
7	K	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	0,640	5 137,04	3 287,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129911121						
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"bourání schodiště"1,6*0,4		0,640			
8	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	70,200	671,20	47 118,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102						
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"kanalizace"(40+14+1,5+1,5+1,5)*0,8*1,5		70,200			
9	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	42,000	50,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162702111						
	VV		"travní dm"42		42,000			
10	K	162702119	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	588,000	1,00	588,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162702119						
	VV		"na skládku do 20km"14*42		588,000			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	114,800	460,00	52 808,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
	VV		"odkopávky"44,6		44,600			
	VV		"rýhy"70,2		70,200			
	VV		Součet		114,800			
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 148,000	1,00	1 148,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119						
	VV		"na skládku do 20km"					
	VV		114,8*10		1 148,000			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	114,800	17,13	1 966,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201						
	VV		"odkopávky"44,6		44,600			
	VV		"rýhy"70,2		70,200			
	VV		Součet		114,800			
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	206,640	218,00	45 047,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231						
	VV		114,8*1,8		206,640			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	60,840	183,79	11 181,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101						
	VV		"kanalizace"(40+14+1,5+1,5+1,5)*0,8*1,3		60,840			
16	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	109,512	503,00	55 084,54	CS ÚRS 2024 01
	VV		60,84*1,8		109,512			
17	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	42,000	72,80	3 057,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003						
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"rozprostření ornice"42		42,000			
18	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	15,120	595,00	8 996,40	CS ÚRS 2024 01
VV			"ornice"42*0,2*1,8		15,120			
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	42,000	15,00	630,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"oseť"42		42,000			
20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,142	150,00	321,30	CS ÚRS 2024 01
VV			42*0,05*1,02		2,142			
21	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	124,000	20,22	2 506,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"vjezdy"10		10,000			
VV			"chodník"3+60+11+20+20		114,000			
VV			Součet		124,000			
D 2			Zakládání				9 507,20	
22	K	274316131	Základy z betonu prostého pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,640	4 505,00	2 883,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274316131					
VV			"betonové schodiště 4 stupně"1,6*0,4		0,640			
23	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	3,200	1 570,00	5 024,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121					
VV			"betonové schodiště 4 stupně"1,6*2		3,200			
24	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	3,200	500,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				3 525,00	
25	K	348942131	Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm	m	1,500	2 350,00	3 525,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348942131					
D 4			Vodorovné konstrukce				2 767,59	
26	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,340	1 182,73	2 767,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
VV			"lože pro přípojky UV"(40+14+1,5+1,5+1,5)*0,05*0,8		2,340			
D 5			Komunikace pozemní				202 482,00	
27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	20,000	191,00	3 820,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"vjezdy"10*2		20,000			
VV			Součet		20,000			
28	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	114,000	247,00	28 158,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
VV			"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
VV			"chodník"3+60+11+20+20		114,000			
29	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 80 mm	m2	10,000	531,80	5 318,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565165121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"podkladní vrstva"10		10,000			
30	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	124,000	400,00	49 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122114					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"sanace v případě neúnosného podloží d le PD"					
	VV		"chodník"3+60+11+20+20		114,000			
	VV		"vjezdy"10		10,000			
	VV		Součet		124,000			
31	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	10,000	17,94	179,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"spojovací postřik"10		10,000			
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	10,000	288,86	2 888,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"ohrusná vrstva"10		10,000			
33	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	114,000	580,00	66 120,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591411111					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"chodníky"3+60+11+20+20		114,000			
34	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	114,000	407,00	46 398,00	CS ÚRS 2024 01
D 8			Trubní vedení				123 745,50	
35	K	871353122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 200	m	58,500	183,14	10 713,69	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353122					
	VV		"potrubí DN200"40+14+1,5+1,5+1,5		58,500			
36	M	28611177	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN10	m	60,255	450,00	27 114,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		58,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		60,255			
37	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	4,000	297,47	1 189,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350310					
38	M	28617163	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x15°	kus	4,000	242,00	968,00	CS ÚRS 2024 01
39	K	890211811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	2,000	4 752,62	9 505,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890211811					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"bourání betonových vpustí"0,5*4		2,000			
40	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	2,000	14 311,74	28 623,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411121					
41	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	2,000	6 100,00	12 200,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"specifikace šachet dle přílohy D.1.3.3.5 Tabulka šachet"2		2,000			
42	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	1 386,00	2 772,00	CS ÚRS 2024 01
43	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	917,00	917,00	CS ÚRS 2024 01
44	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	2,000	3 527,00	7 054,00	CS ÚRS 2024 01
45	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	1,000	182,00	182,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	1,000	288,00	288,00	CS ÚRS 2024 01
47	M	55241003	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 bez odvětrání	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 01
48	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	2,000	7 308,73	14 617,46	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132111					
		VV	"výšková úprava poklopu"2		2,000			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						32 912,09
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	79,000	170,00	13 430,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
		VV	"záhonové obruby"35+28+8+8		79,000			
51	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	80,580	88,00	7 091,04	CS ÚRS 2024 01
		VV	79*1,02		80,580			
52	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,988	3 315,00	3 275,22	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
		VV	"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"		0,988			
		VV	"obruby"79*0,25*0,05					
53	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	21,000	100,16	2 103,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112212					
		VV	"proříznutí spáry"10+10+1		21,000			
54	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	21,000	118,04	2 478,84	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121111					
		VV	"zalití spáry"21		21,000			
55	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	21,000	183,66	3 856,86	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"		21,000			
		VV	"asf. kryt"10+10+1					
56	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního	m	1,500	451,18	676,77	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966005311					
D 997		Přesun sutě						33 643,43
57	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	51,248	235,00	12 043,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
		VV	"beton"18,87+10,4+16,195+3,52+0,063		49,048			
		VV	"živice"2,2		2,200			
		VV	Součet		51,248			
58	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	973,712	1,00	973,71	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
		VV	"na skládku do 20km"					
		VV	"beton"(18,87+10,4+16,195+3,52+0,063)*19		931,912			
		VV	"živice"2,2*19		41,800			
		VV	Součet		973,712			
59	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	51,248	154,20	7 902,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"beton"18,87+10,4+16,195+3,52+0,063		49,048			
	VV		"živice"2,2		2,200			
	VV		Součet		51,248			
60	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	49,048	250,00	12 262,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
	VV		"beton"18,87+10,4+16,195+3,52+0,063		49,048			
61	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,200	210,00	462,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
	VV		"živice"2,2		2,200			
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 542,72	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 542,72	
62	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	32,000	66,91	2 141,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273					
63	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	38,400	36,50	1 401,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		32*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		38,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt:
016/2024_13 - SO 401 Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: ul. Čapkova

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		881 578,84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	881 578,84	21,00%	185 131,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 066 710,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: 016/2024_13 - SO 401 Veřejné osvětlení

Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 3. 2024
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	881 578,84
HSV - Práce a dodávky HSV	5 798,52
1 - Zemní práce	1 598,52
5 - Komunikace pozemní	4 200,00
PSV - Práce a dodávky PSV	24 845,05
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	24 845,05
M - Práce a dodávky M	810 840,27
21-M - Elektromontáže	592 217,09
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	218 623,18
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	23 720,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 375,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa

Objekt: 016/2024_13 - SO 401 Veřejné osvětlení

Místo:ul. ČapkovaDatum:1. 3. 2024

Zadavatel:Město Světlá nad SázavouProjektant:DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

881 578,84

DHSVPráce a dodávky HSV

5 798,52

D1Zemní práce

1 598,52

1	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	33,000	48,44	1 598,52	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107341

D5Komunikace pozemní

4 200,00

2	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210

DPSVPráce a dodávky PSV

24 845,05

D741Elektroinstalace - silnoproud

24 845,05

3	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	470,000	29,00	13 630,00	
	VV		"KF 09040 D40/32mm"90		90,000			
	VV		"KF 09050 D50/10mm"380		380,000			
	VV		Součet		470,000			

4	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	399,000	21,50	8 578,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		380*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		399,000			

5	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	94,500	27,90	2 636,55	CS ÚRS 2020 02
	VV		90*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		94,500			

DMPPráce a dodávky M

810 840,27

D21-MElektromontáže

592 217,09

6	K	001	Podružný materiál	kpl	1,000	900,00	900,00	
	VV		"5% z materiálu"					
	VV		"pol. č. 4,6,11,13,15,17,18,21,23,24,26,28,30,31,32,34"1		1,000			

7	K	002	PPV	kpl	1,000	950,00	950,00	
	VV		"6% z elektromontáže práce a dodávky"1		1,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K		210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	110,000	56,00	6 160,00	
9	K		210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2	kus	16,000	216,00	3 456,00	
10	M		35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	29,000	138,90	4 028,10	CS ÚRS 2024 01
	VV			16		16,000			
	VV			13		13,000			
	VV			Součet		29,000			
11	K		210100258	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm2	kus	13,000	75,00	975,00	
12	M		34343236	trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla GTI 19,0/9,5	m	2,000	239,40	478,80	CS ÚRS 2024 01
13	K		210120001	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A se zapojením vodičů	kus	14,000	19,40	271,60	
14	M		34523415	Pojistka závitová D01/6A E27	kus	14,000	17,60	246,40	CS ÚRS 2024 01
15	K		210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	15,000	320,00	4 800,00	
	VV			"S"6		6,000			
	VV			"R"2		2,000			
	VV			"L"1		1,000			
	VV			"P"6		6,000			
	VV			Součet		15,000			
16	M		34774000.001	Pouliční svítidlo - LED 3000K; 6920 lm; optika ST1,2; předřadník 49,9 W DALI s NFC a automatickou regulací dle půlnoci; IP67; IK09, izol. tř. II, L90B10=100.000h, RAL9007	kus	6,000	11 469,00	68 814,00	
	VV			"S"6		6,000			
17	M		34774000.002	Svítidlo pro osvětlení přechodu pro chodce - LED 3000K; 9860 lm; optika STZR; předřadník 66,1 W DALI s NFC a automatickou regulací dle půlnoci; IP67; IK09, izol. tř. II, L90B10=100.000h, RAL9007	kus	2,000	19 190,00	38 380,00	
	VV			"R"2		2,000			
18	M		34774000.003	Svítidlo pro osvětlení přechodu pro chodce - LED 3000K; 9860 lm; optika STZR; předřadník 66,1 W DALI s NFC a automatickou regulací dle půlnoci; IP67; IK09, izol. tř. II, L90B10=100.000h, RAL9007	kus	1,000	19 190,00	19 190,00	
	VV			"L"1		1,000			
19	M		34774000.004	"Svítidlo sloupkové - LED 3000K; 680 lm; optika 360°; předřadník 13,1 W DALI s automatickou regulací; IP66; IK10, izol. tř. II; h=1m d=170mm, L80B10=100.000h, Ral9007"	kus	6,000	24 970,00	149 820,00	
	VV			"P"6		6,000			
20	M		347777000.001	přírubová kotva pro upevnění svítidla	kus	6,000	1 550,00	9 300,00	
	VV			"P"6		6,000			
21	M		347777000.002	kabelová rozbočka IP68 pro průběžné zapojení kabelů svítidla	kus	6,000	990,00	5 940,00	
	VV			"P"6		6,000			
22	K		210203901.001	Nastavení svítidel	ks	15,000	320,00	4 800,00	
	VV			"uživatelské nastavení svítidel S na setmění na 5100 lm v době od 22:00h do 06:00h"6		6,000			
	VV			"uživatelské nastavení svítidel R dle výpočtu na 6902 lm v běžné době a setmění na 3451 lm v době od 22:00h do 06:00h"2		2,000			
	VV			"uživatelské nastavení svítidel L dle výpočtu na 6902 lm v běžné době a setmění na 3451 lm v době od 22:00h do 06:00h"1		1,000			
	VV			"uživatelské nastavení svítidel P na 680 lm pro celou noc"6		6,000			
	VV			Součet		15,000			
23	K		210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	6,000	1 296,00	7 776,00	
24	M		31674107.001	Válcový třístupňový zapuštěný sloup typu STB 8 B zinkovaný d=76/102/133mm h=8m	kus	6,000	9 196,00	55 176,00	
	VV			"pojistková rozvodnice IP43 typu EKM 2072-1D2-5-16; 1x E27; 1-2 x 5 x 4-16 mm pro sloup VO"					
	VV			"S"6		6,000			
25	M		31674107.002	Válcový třístupňový zapuštěný sloup typu STB 6 B zinkovaný d=76/102/133mm h=6m	kus	1,000	6 490,00	6 490,00	
	VV			"pojistková rozvodnice IP43 typu EKM 2072-1D2-5-16; 1x E27; 1-2 x 5 x 4-16 mm pro sloup VO"					
	VV			"L"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	2102040111	Montáž výložníku	kus	4,000	420,00	1 680,00	
	VV		"výložník vrcholový"2		2,000			
	VV		"výložník třmenový"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
27	M	210204011.001	výložník UD 1/76 - 500 vrcholový žár. zn.	kus	2,000	970,00	1 940,00	
28	M	210204011.002	výložník UDT 1 - 300 třmenový žár. zn.	kus	2,000	1 890,00	3 780,00	
29	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	10,000	245,00	2 450,00	
30	M	31674131.001	SR 481-27 Z/Cu, 1xE27, kryt IP20	kus	6,000	719,00	4 314,00	
31	M	31674131.002	SR 482-27 Z/Cu, 2xE27, kryt IP 20	kus	4,000	849,00	3 396,00	
32	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	360,000	69,00	24 840,00	
33	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	342,000	52,00	17 784,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		360*0,95		342,000			
34	K	210220112	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru přes 10 mm	m	20,000	69,00	1 380,00	
35	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	12,400	54,40	674,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		20*0,62		12,400			
36	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	38,000	68,00	2 584,00	
37	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	7,000	13,40	93,80	CS ÚRS 2024 01
38	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	8,000	22,60	180,80	CS ÚRS 2024 01
39	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	7,000	31,40	219,80	CS ÚRS 2024 01
40	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí se zhotovením pásku	kus	4,000	139,70	558,80	
41	M	35442235	antikorozní páska petrolátová	kus	2,000	132,60	265,20	CS ÚRS 2024 01
42	K	210813011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	80,000	29,00	2 320,00	
43	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	92,000	16,70	1 536,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		80*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		92,000			
44	K	220120002.001	Montáž pojistkového odpínače	kus	1,000	219,00	219,00	
45	M	220120002.002	Odpínač válcových pojistek	kus	1,000	319,00	319,00	
46	M	220120002.003	Pojistková vložka PV10 10AgG	kus	1,000	41,30	41,30	
47	K	741122412	Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 3x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)	m	105,000	33,00	3 465,00	
48	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	120,750	47,90	5 783,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		105*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		120,750			
49	K	210813035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	390,000	85,00	33 150,00	
50	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	448,500	189,60	85 035,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		390*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		448,500			
51	K	218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	6,000	196,00	1 176,00	
52	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	6,000	719,00	4 314,00	
53	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	4,000	126,00	504,00	
54	K	218204105	Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	260,00	260,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							218 623,18	
55	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,400	29 700,00	11 880,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	4,600	1 545,00	7 107,00	
57	K	460161221	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	305,000	109,00	33 245,00	
58	K	460161241	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	55,000	129,00	7 095,00	
59	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	41,000	505,00	20 705,00	
60	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	605,000	1,00	605,00	
61	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	86,100	218,00	18 769,80	
62	K	460431231	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	360,000	96,00	34 560,00	
63	K	460481122	Úprava pláňe při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	180,000	29,00	5 220,00	
64	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	4,600	2 740,00	12 604,00	
65	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	360,000	41,00	14 760,00	
66	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	360,000	14,00	5 040,00	
67	K	460871135	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 20 do 25 cm	m2	8,300	345,00	2 863,50	
68	K	460881223	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ohrusná tl 5 cm	m2	33,000	361,08	11 915,64	
69	K	468021121	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek drobných do písku spáry nezalité	m2	12,000	32,56	390,72	
70	K	468041121	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl do 5 cm	m	122,000	183,66	22 406,52	
71	K	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,500	400,00	1 400,00	
72	K	59262001.001	Pouzdrový základ pro stožár D 300x1100mm	ks	6,000	916,00	5 496,00	
73	K	59262001.002	Pouzdrový základ pro stožár D 400x1600mm	ks	1,000	2 560,00	2 560,00	

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

23 720,00

74	K	HZS3131	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN	hod	12,000	460,00	5 520,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3131						
75	K	HZS3131	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN	hod	6,000	520,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3131						
76	K	HZS3132	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN odborný	hod	14,000	460,00	6 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3132						
77	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	12,000	720,00	8 640,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4212						

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

16 375,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 375,00

78	K	012002001	Geodetické práce - zaměření trasy kabel. vedení do geodetické mapy - zastavěný prostor	m	380,000	36,00	13 680,00	
79	K	012002002	Geodetické práce - zaměření bodu	kus	11,000	245,00	2 695,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt:
016/2024_15 - SO 801 Vegetační úpravy

KSO:
Místo: ul. Čapkova

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		536 427,84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	536 427,84	21,00%	112 649,85
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	649 077,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: 016/2024_15 - SO 801 Vegetační úpravy

Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 3. 2024
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	536 427,84
OST - Kácení, pěstební opatření a ochrana dřevin při stavbě	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	533 427,84
1 - Zemní práce	105 665,54
2 - Příprava ploch	143 728,40
3 - Výsadba stromů	72 164,90
4 - Výsadba trvalek, travin a cibulovin	180 125,00
5 - Založení trávníků výsevem	16 920,00
6 - Údržba stromů	6 110,00
7 - Údržba záhonů	12 700,00
8 - Údržba trávníků	68 178,90
997 - Přesun sutě	11 389,40
998 - Přesun hmot	41 702,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: 016/2024_15 - SO 801 Vegetační úpravy

Místo: ul. Čapkova Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 536 427,84

D OST Kácení, pěstební opatření a ochrana dřevin při stavbě 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 000,00

1	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232						
VV		"Přítomnost arboristy při práci v okolí stromů výrazné ovlivněných stavbou (lípyč. 1-4) analýza, podaenství, dle situace návrh opatření"6			6,000			

D HSV Práce a dodávky HSV 533 427,84

D 1 Zemní práce 105 665,54

2	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	29,000	25,00	725,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111212351 "výška 1-5m"29					
					29,000			
3	K	112101141	Probírky lesních porostů dřevní hmota ponechána na místě	plm	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101141 "probírka ponechané části porostu náletůč.16, výška 3-5m, cca 50% náletů"2					
					2,000			
4	K	112151351	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm	kus	8,000	2 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151351 "pozn. strom č. 10 a 11 má 7 kmenů viz. tabulka kácení v PD" "8 kmenů z vícekmennů č. 10 a 11"8					
					8,000			
5	K	112151352	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	kus	6,000	3 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151352 "pozn. strom č. 10 a 11 má 7 kmenů viz. tabulka kácení v PD" "8 kmenů z vícekmennů č. 10 a 11"6					
					6,000			
6	K	112151353	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151353 "strom č.9"1					
					1,000			
7	K	112151360	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1000 do 1100 mm	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151360 "strom č. 7"1					
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801121								
9	K	184806151	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů netrnitých, o průměru koruny do 1,5 m	kus	50,000	50,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806151 VV "redukční řez keřů podél obručníků č.20 a 5ks/bm"10*5 50,000								
10	K	184813155	Odstranění výmladků stromu ručně, na bázi, výšky do 2 m, průměru kmene přes 0,6 do 1 m	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813155								
11	K	184818234	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	3,000	1 133,42	3 400,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818234 VV "nutno zohlednit výšku nasazení koruny, svažítost terénu, náklon či víceemnnoststromu"3 3,000								
12	K	184818235	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	2,000	1 270,14	2 540,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818235 VV "nutno zohlednit výšku nasazení koruny, svažítost terénu, náklon či víceemnnoststromu"2 2,000								
13	K	184818311	Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu dynamická 1 lano	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818311								
14	M	67543204	vazba stromu bezpečnostní dynamická nosnost lana 4t	sada	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV "zvýšení koruny nad chodníkem stromy č. 6, 2 a 12"3 3,000								
15	K	184852133	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu do 30 m2	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184852133								
16	K	184852139	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184852139								
17	K	184852142	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 240 do 270 m2	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184852142								
18	K	184852238	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184852238								
D 2 Příprava ploch							143 728,40	
19	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	871,000	2,00	1 742,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511								
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	871,000	2,00	1 742,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153								
21	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	610,000	1,00	610,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403114								
22	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	261,000	7,50	1 957,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403111								
23	K	181351103	Rozproštění a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	166,000	50,00	8 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103 VV "rozproštění vegetační vrstvy pro šterkové záhony vč. utužení a urovnání"166 166,000								
24	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	36,000	1 500,00	54 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV "vegetační vrstva šterkového záhonu tl. 20cm + 10% na slehnutí (50% omice, 50%šterk 4/8)"36 36,000								
25	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	871,000	2,00	1 742,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153								
26	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,021	35 000,00	735,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113					
VV			"trávníky 705m2"0,021	0,021				
27	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	21,000	35,00	735,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"hnojivo plné minerální"21	21,000				
D 3			Výsadba stromů	72 164,90				
28	K	183101222	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3	kus	6,000	800,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101222					
VV			"2m3 - 1,6x1,6x0,8m"6	6,000				
29	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	10,200	1 500,00	15 300,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"výměna 50%"6*0,5	3,000				
VV			"substrát pro výsadbu stromů - vrchní tl. 30cm + 20% na slehnutí"2,7	2,700				
VV			"substrát pro výsadbu stromů - spodní tl. 50cm + 20% na slehnutí"4,5	4,500				
VV			Součet	10,200				
30	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102116					
31	M	S1	<i>Metasequoia glyptostroboides /metasekvoje/</i>	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
32	M	S2	<i>Amelanchier arborea Robin Hill /muchovník/</i>	kus	5,000	5 000,00	25 000,00	
33	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133					
34	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	15,000	300,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
VV			5*3 'Přepočtené koeficientem množství	15,000				
35	K	184215123	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215123					
36	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
VV			1*2 'Přepočtené koeficientem množství	2,000				
37	K	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,500	100,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184501141					
38	M	61894000	rákos ohradový neloupaný 60x100cm	m2	1,650	300,00	495,00	CS ÚRS 2024 01
VV			1,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	1,650				
39	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	5,000	724,24	3 621,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818231					
VV			"spodní ochrana kmene stromů 3 vodorovné řady - listnáče"5	5,000				
40	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,090	35 000,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114					
VV			"Přidání půdního kondicionéru do jam"6*0,015	0,090				
41	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,270	35,00	9,45	CS ÚRS 2024 01
VV			"půdní kondicionér 1,5kg/strom"9	9,000				
VV			9*0,03 'Přepočtené koeficientem množství	0,270				
42	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412					
43	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,000	30,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421					
44	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,515	950,00	489,25	CS ÚRS 2024 01
VV			5*0,103 'Přepočtené koeficientem množství	0,515				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	3,600	100,00	360,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311								
46	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	4,200	100,00	420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121								
47	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	4,200	100,00	420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129								
D 4 Výsadba trvalek, travin a cibulovin							180 125,00	
48	K	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	1 075,000	25,00	26 875,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111112								
49	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	1 075,000	15,00	16 125,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211322								
50	M	T1	<i>Yucca filamentosa</i> / juka/	kus	13,000	39,00	507,00	
51	M	T2	<i>Miscanthus sinensis</i> Gracillimus /okrasná travina/	kus	12,000	39,00	468,00	
52	M	T3	<i>Perovskia atriplicifolia</i> „Little Spire“ /perovskie/	kus	40,000	39,00	1 560,00	
53	M	T4	<i>Agastache Blue Fortune</i> /agastache/	kus	40,000	39,00	1 560,00	
54	M	T5	<i>Sesleria autumnalis</i> /okrasná travina/	kus	60,000	39,00	2 340,00	
55	M	T6	<i>Papaver orientale Allegro</i> /vlčí mák/	kus	25,000	39,00	975,00	
56	M	T7	<i>Rudbeckia fulgida</i> Goldsturm /rudbécie/	kus	80,000	39,00	3 120,00	
57	M	T8	<i>Euphorbia polychorma</i> /prýšec/	kus	25,000	39,00	975,00	
58	M	T9	<i>Coreopsis verticillata</i> /krásnoočko/	kus	50,000	39,00	1 950,00	
59	M	T10	<i>Salvia nemorosa</i> Caradonna /šalvěj/	kus	65,000	39,00	2 535,00	
60	M	T11	<i>Aster dumosus</i> Prof. A. Kippenberg /astra/	kus	75,000	39,00	2 925,00	
61	M	T12	<i>Aster dumosus</i> Early Blue /astra/	kus	50,000	39,00	1 950,00	
62	M	T13	<i>Gaura lindheimeri</i> /svíčkovec/	kus	55,000	39,00	2 145,00	
63	M	T14	<i>Verbena bonariensis</i> /verbena/	kus	50,000	39,00	1 950,00	
64	M	T15	<i>Calamintha nepeta</i> /marulka/	kus	105,000	39,00	4 095,00	
65	M	T16	<i>Nepeta racemosa</i> Superba /šanta/	kus	90,000	39,00	3 510,00	
66	M	T17	<i>Geranium sanguineum</i> Album /kakost/	kus	80,000	39,00	3 120,00	
67	M	T18	<i>Geranium Rozanne</i> /kakost/	kus	55,000	39,00	2 145,00	
68	M	T19	<i>Stachys bysantina</i> Silver Carpet	kus	45,000	39,00	1 755,00	
69	M	T20	<i>Oenothera missouriensis</i> /pupalka/	kus	60,000	39,00	2 340,00	
70	K	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	kus	3 200,000	9,00	28 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111111								
71	K	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	3 200,000	5,00	16 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211313								
72	M	C1	<i>Iris reticulata</i> /kosatec/	kus	650,000	9,00	5 850,00	
73	M	C2	<i>Tulipa Shogun</i> /tulipán/	kus	950,000	9,00	8 550,00	
74	M	C3	<i>Muscari armeniacum</i> /modřeneček/	kus	650,000	9,00	5 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	C4	Narcissus poeticus /narcis/	kus	650,000	9,00	5 850,00	
76	M	C5	Allium Nigrum /česnek/	kus	300,000	9,00	2 700,00	
77	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
78	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	23,300	100,00	2 330,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
79	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	23,300	100,00	2 330,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
80	K	184911151	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	166,000	50,00	8 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911151					
81	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	2,075	800,00	1 660,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"Kačírek bude vyvzorkován před realizací, tl. 5cm + 20% rezerva"		16,600			
VV			16,6*0,125 'Přepočtené koeficientem množství		2,075			
82	K	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	332,000	15,00	4 980,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801131					
VV			"vypleťí, vč. naložení a odvozu, 2x v průběhu stavby"		2*166	332,000		
D 5			Založení trávníků výsevem					16 920,00
83	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	705,000	15,00	10 575,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
84	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	14,100	150,00	2 115,00	CS ÚRS 2024 01
VV			705*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,100			
85	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	705,000	0,50	352,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161					
86	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	705,000	4,00	2 820,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803111					
87	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	705,000	1,50	1 057,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521					
D 6			Údržba stromů					6 110,00
88	K	184813151	Odstranění výmladků stromu ručně, na bázi, výšky do 2 m, průměru kmene do 0,2 m	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813151					
89	K	185804213	Vypleťí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	6,000	15,00	90,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804213					
90	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133					
VV			"Kontrola kotvení kůly a oprava"		6	6,000		
91	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"výměna 20%"		2	2,000		
VV			2*3 'Přepočtené koeficientem množství		6,000			
92	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	9,600	100,00	960,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311					
VV			"zálivka 16x za rok spotřeba 0,6m3/ zálivka"		16*0,6	9,600		
93	K	185804319	Zalítí rostlin vodou Příplatek k cenám za zálivku nádob, nebo zvýšených záhonů do 100 m2 jednotlivě	m3	2,400	150,00	360,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804319					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"doplňková závlaha stromů v záboru stavby (lípy č. 1-4), cca 100l/strom, cca 6x v průběhu stavby (dla počasí a délky), voda z místního zdroje"2,4		2,400			
94	K	HZS4232	Hodinové zuřčřovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232					
VV			"Vizuální kontrola (stabilita. prosychání, choroby, škůdci atd.)"3		3,000			
D 7			Údržba záhonů				12 700,00	
95	K	185804211	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květín	m2	664,000	15,00	9 960,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804211					
VV			"4x za rok"4*166		664,000			
96	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek	m2	166,000	10,00	1 660,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804252					
VV			"termín porvedení - začátek března - jarní sestřih)- záhony trvalek, travín a cibulí"166		166,000			
97	K	185811152	Shrabání listů ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 s pokryvnými rostlinami v rovině nebo na svahu do 1:5 ve vrstvě přes 50 do 100 mm	m2	166,000	5,00	830,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811152					
98	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	2,500	100,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
VV			"15l/m2 (16xza rok) 166m2"2,5		2,500			
D 8			Údržba trávníků				68 178,90	
99	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	4 230,000	1,50	6 345,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151121					
VV			"6x za rok"705*6		4 230,000			
100	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	705,000	5,00	3 525,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811211					
101	K	185811111	Shrabání listů ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě do 50 mm	m2	705,000	5,00	3 525,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811111					
102	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	705,000	1,50	1 057,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521					
VV			"selektivní herbicid proti dvouděložným plevelům"705		705,000			
103	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	35,250	15,00	528,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
VV			"dosev trávníku cca 5% z plochy"705*0,05		35,250			
104	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,705	150,00	105,75	CS ÚRS 2024 01
VV			35,25*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,705			
D 997			Přesun sutě				11 389,40	
105	K	997221858	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z rostlinných pletiv zařříděného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03	t	16,750	500,00	8 375,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221858					
VV			"biologická likvidace odpadu (poplatek za uložení na kompostárnu)"					
VV			"bioodpad kácení"8,9		8,900			
VV			"bioodpad příprava ploch"0,5		0,500			
VV			"bioodpad výsadba trvalek travín a cibulovin"0,05		0,050			
VV			"bioodpad založení trávníků"1,2		1,200			
VV			"bioodpad údržba stromů"0,1		0,100			
VV			"bioodpad údržba záhonů"4,5		4,500			
VV			"bioodpad údržba trávníků"1,5		1,500			
VV			Součet		16,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,600	314,00	3 014,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873								
VV "výkopek z jam"9,6					9,600			
D 998 Přesun hmot							41 702,50	
107	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	119,150	350,00	41 702,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311								
VV "přesun hmot kácení"9,25					9,250			
VV "přesun hmot příprava ploch"62					62,000			
VV "přesun hmot výsadba stromů"21,5					21,500			
VV "přesun hmot výsadba trvalek, travin a cibulovin"19,1					19,100			
VV "přesun hmot založení trávníků"1,2					1,200			
VV "přesun hmot údržba stromů"0,1					0,100			
VV "přesun hmot údržba záhonů"4,5					4,500			
VV "Přesun hmot údržba trávníků"1,5					1,500			
VV Součet					119,150			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt:
016/2024_16 - Vedlejší rozpočtové náklady SO 101

KSO:
Místo: ul. Čapkova

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		475 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	475 000,00	21,00%	99 750,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	574 750,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa

Objekt: 016/2024_16 - Vedlejší rozpočtové náklady SO 101

Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 3. 2024
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	475 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	475 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa

Objekt: 016/2024_16 - Vedlejší rozpočtové náklady SO 101

Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 3. 2024
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 475 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 475 000,00

1	K	0001	Vytyčení inženýrských sítí a ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí (dle potřeby stavby 6ks)	sada	1,000	30 000,00	30 000,00	
2	K	0002	Zařízení staveniště, provoz a odstranění. Obsahuje veškeré náklady spojené se zařízením staveniště, včetně toalet.	sada	1,000	40 000,00	40 000,00	
3	K	0003	Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIO a přechodného dopravního značení - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotýčové zábradlí vysoké min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní značení v rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení. Bude provedena pasportizace okolních objektů včetně fotodokumentace3 vyhotoveních v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD.	sada	1,000	50 000,00	50 000,00	
4	K	0004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby – na podkladu katastrální mapy, ve formátech uvedených ve smlouvě o dílo; 3 vyhotovení v papírové podobě, 1 v elektronické na CD, či flash disku, včetně fotodokumentace v průběhu stavby.	sada	1,000	30 000,00	30 000,00	
5	K	0005	Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele dle TP - zajištění potřebných zkoušek na PAU v potřebném množství dle vyhlášky 130/20019 pro stanovení jakého množství z asfaltových povrchů bude nutné uložit na skládku nebezpečných odpadů a nebo zda odkoupí zhotovitel, či si ponechá objednatel.	sada	1,000	20 000,00	20 000,00	
6	K	0006	Dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD	sada	1,000	40 000,00	40 000,00	
7	K	0007	Pojištění provedených prací dle ustanovení smlouvy o dílo - (stavebně montážní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu), přesná specifikace uvedena ve SOD	sada	1,000	40 000,00	40 000,00	
8	K	0008	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou - čerpání pouze se souhlasem objednatele na základě požadavku objednatele, pevná částka 60 000,- Kč, zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou - provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP, nezahrnuje náklady na povinné průkazní zkoušky	sada	1,000	60 000,00	60 000,00	
9	K	0009	Geometrický plán – pro zápis stavby do evidence katastru nemovitostí. 5 vyhotovení v papírové podobě a 1 v elektronické na CD, či flash disku.	sada	1,000	40 000,00	40 000,00	
10	K	0010	Vytyčení stavby oprávněným geodetem - veškerá geodetická zaměření prováděná oprávněným geodetem - vytýčení stavby, vytýčení obvodu staveniště, vytýčení během stavby, zřízení vytyčovací sítě stavby (včetně vytyčovacích bodů krytých šachtou a vytyčovacích bodu s nucenou centrací a hlavních výškových bodu v potřebném rozsahu, vytýčení stávajících inženýrských sítí - předpoklad 3x v tištěné podobě, 1x na CD či flash disku.	sada	1,000	25 000,00	25 000,00	

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	0011	Pasportizace objektů - pasportizace vně a uvnitř pozemních objektů přilehlých ke stavbě před zahájením stavby a po dokončení stavby - zdokumentování stavebně technického stavu včetně zprávy a fotodokumentace	sada	1,000	15 000,00	15 000,00	
12	K	0012	Pasportizace stávajících komunikací využívajících staveništní dopravou před zahájením stavby a po dokončení stavby, vč. objízdných tras - zdokumentování stavebně technického stavu včetně zprávy a fotodokumentace, včetně pasportizace objízdných tras, vše před zahájením stavebních prací a po jejich dokončení.	sada	1,000	15 000,00	15 000,00	
13	K	0013	Ostatní požadavky – fotodokumentace - fotodokumentace průběhu stavby, předání 1x v digitální podobě jako součást závěrečné zprávy. Včetně foto sledování stavby dronem minimálně 2x v průběhu realizace a 1x po jejím dokončení. Položka zahrnuje: fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech	sada	1,000	15 000,00	15 000,00	
14	K	0014	Ostatní požadavky – posudky, kontroly, revizní zprávy. Vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby KZP, TP, TePř a závěrečné zprávy v počtu dle SOD.	sada	1,000	15 000,00	15 000,00	
15	K	0015	Ostatní požadavky – informační billboard. Billboard pro město Světlá nad Sázavou (osazeno v místě stavby po dobu realizace stavby, osazen 1 ks velkoplošného billboardu o předpokládaných rozměrech 5.1x2.4 m dle pravidel objednatele a poskytovatele dotace, včetně projednání umístění, výroby, dodání, montáže a demontáže). Položka zahrnuje: dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem a poskytovatele dotace, veškeré nosné a upevňovací konstrukce, základové konstrukce včetně nutných zemních prací, demontáž a odvoz po skončení platnosti, případně nutné opravy poškozených částí během platnosti.	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	
16	K	0016	Pomocné práce k zajištění nebo zřízení objížďky a přístupových cest - případná oprava silnic II., III. třídy a MK staveništní dopravou a staveništní dopravou v trasy na mezideponii stavby, čerpáno se souhlasem objednatele na základě pasportizace komunikací a rozsahu poškození staveništní dopravou	sada	1,000	30 000,00	30 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vw	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST