

SMLOUVA O DÍLO

č. 1282-R/13-1

uzavřená ve smyslu ustanovení §536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

na akci: „Obnova střechy ŠPITÁLU u kaple sv. Jana Křtitele“

1. Smluvní strany

1. **Zhotovitel:** OK PYRUS, s.r.o.

Sídlo: Husovická 4, 614 00 Brno

Zastoupen: Ing. Otakar Koudelka, CSc.

IČ: 25532464

DIČ: CZ 25532464

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 31007, KS v Brně

bankovní spojení: Uni Credit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. 5091865001/2700

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Otakar Koudelka, CSc, tel. 608 826 438

b) technických Luboš Rous, tel. 608 832 016

(dále jen „zhotovitel“)

1.1. **Objednatel:** Římskokatolická farnost Slavkov u Brna

Sídlo: Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 61729710

Zastoupen: Mgr. Milan Vavro - farář

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Pavel Galata – zástupce pro věci
technické děkanství slavkovského,

(dále jen „objednatel“)

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací na akci:

„Obnova střechy ŠPITÁLU u kaple sv. Jana Křtitele“

Hlavní stavební práce:

- Tesařské
- Pokrývačské
- Klempířské
- Zednické

2.1 Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované dokumentace zprac. Firmou OK Pyrus, s.r.o. - prosinec 2012, oceněného výkazu výměr, v souladu se závazným stanoviskem vydaným MěÚ Slavkov u Brna - OŽP, č.j. ŽP/18841-12/3221-2012/Zav a se stavebním povolením vydaným SÚ ve Slavkově u Brna

2.2 Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je

třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

- 2.3 Místem plnění předmětu díla je kulturní památka Špitál u Kaple sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna, parc. č. 684, k. ú. Slavkov u Brna. Číslo popisné: 729, reg. č. památky: 39575/7-3855.
- 2.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná v hodnotě (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	541.198 Kč
Cena DPH 21%	113.652 Kč
CENA CELKEM	654.850 Kč
- 3.2 Podkladem pro stanovení ceny stavebních prací je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku stavebních prací v platném znění k datu víceprací.
- 3.3 Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.4 Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.5 V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok počínaje rokem 2013.

4. Doba plnění

- 4.1 Zahájení prací: **29. 7. 2013**
- 4.2 Ukončení prací: **21. 10. 2013**
- 4.3 Ukončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště: **24. 10. 2013**
- 4.4 V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací a po řádném předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli vystaví zhotovitel fakturu. Objednatel uhradí fakturu

převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura musí být doručena do účtárny (podatelny) objednatele a musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví.

- 5.2 Faktura bude vystavena na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.
- 5.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.4 Faktura bude mít následující náležitosti:
- a) označení faktury a její číslo
 - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
 - c) předmět fakturovaného plnění
 - d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
 - f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH
- 5.5 V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti dle odstavce 6 tohoto článku. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.
- 5.6 Předáním díla, či dokončené etapy díla, objednatel nabývá majetková práva k dílu, to znamená, že má právo dílo nebo jeho části využívat všemi možnými způsoby v neomezeném rozsahu.
- 5.7 Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

6. Smluvní pokuty

- 6.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2 Objednatel zaplatí smluvní pokutu zhotoviteli za prodlení s uhrazením odsouhlasené faktury, a to **0,5 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v protokolu předání a převzetí díla a to **1000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.5 Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.
- 7.4 Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- 7.5 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.8 Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.9 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.10 Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

- 9.2 Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3 Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).
- 9.4 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3.
- 10.5 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

11. Záruky

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.
- 11.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 11.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.9 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

12. Změna smlouvy


- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 12.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.3 Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude přidělena státní dotace, na které je objednatel závislý, může objednatel odstoupit od smlouvy bez úhrady odstupného, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak například posunutím termínu plnění na následující kalendářní rok.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením §262 obchodního zákoníku dohodly, že jejich závazkové vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními tohoto zákoníku.
- 13.2 Dodavatel se zavazuje, že v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 13.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 13.4 Právní účinky této smlouvy jsou ve smyslu ustanovení § 36, odst. 2 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění, vázány na odsouhlasení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.
- 13.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Slavkově, dne 27.3.2013


.....
za objednatele:

**Římskokatolická farnost
SLAVKOV U BRNA
Malinovského 2
684 01 Slavkov u Brna**

V Brně, dne 20.3.2013

OK PYRUS s.r.o.
Husovická 4/614 00 Brno
IČ: 255 32 464 DIČ: CZ25532464
Zapsáno v KS v Brně
číslo 142923
Ing. Otakar Koudełka, CSc.
.....
za zhotovitele:



BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

Petrov 8, 601 43 Brno

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna

R.D. Mgr. Milan Vavro

Malinovského 2

684 01 Slavkov u Brna

č.j.: BB-632/2013

Schvalovací doložka – souhlas místního ordináře, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského

Ve smyslu příslušných ustanovení partikulárního zákona PZ 5.2 O správě diecézního majetku jako místní ordinář, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, souhlasím s uzavřením Smlouvy o dílo na akci: Obnova střechy ŠPITÁLU u kaple sv. Jana Křtitele mezi zhotovitelem: OK PYRUS, s.r.o., zastoupeným Ing. Otakarem Koudelkou, Csc, se sídlem Husovická 4, 614 00 Brno, IČ 25532464, a Římskokatolickou farností Slavkov u Brna, zastoupenou Mgr. Milanem Vavrem, farářem, se sídlem Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna.

V Brně dne 27. 3. 2013



Mons. Jiří Mikulášek
generální vikář

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	1282 - Slavkov, kaple sv. Jana Křtitele se špitálem	JKSO	801 47
Název objektu		EČO	
Název části	oprava střechy - část 7,8	Místo	Slavkov
Objednatel	Římskokatolická farnost Slavkov u Brna	IČ	
Zhotovitel	OK PYRUS, s.r.o.. Ing. Otakar Koudelka, CSc.		
Projektant			
Rozpočet číslo	1916B/2013	Zpracoval	Petr Almáši
		Dne	18.3.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	2 422,00
2		Montáž	65 705,00	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	9 690,00
3	PSV	Dodávky	83 876,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00
4		Montáž	334 905,00	11	0	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6		Montáž	44 600,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		529 086,00	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)	12 112,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	541 198,00
Razítko			24		
Objednatel			25	DPH 21,00 % z 541 198,00	113 652,00
Datum a podpis			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	654 850,00
Razítko			E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel			27	Dodávky zadavatele	0,00
Datum a podpis			28	Klouzavá doložka	0,00
Razítko			29	Zvýhodnění + -	0,00

Římskokatolická farnost
SLAVKOV
Malinovská 2
684 01 Slavkov u Brna
OK PYRUS s.r.o.
Husovická 4, 614 00 Brno
IČ: 255 32 464 DIČ: CZ25532464
Zapsaná v KS v Brně
přísl. O. v. 1.3.07

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 1282 - Slavkov, kaple sv. Jana Křtitele se špitálem - část střechy 7,8

JKSO: 801 47

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	65 705,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	8 728,00
4	Vodorovné konstrukce	17 125,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	851,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	37 342,00
99	Přesun hmot	1 659,00
PSV	Práce a dodávky PSV	418 781,00
762	Konstrukce tesařské	241 449,00
764	Konstrukce klempířské	23 435,00
765	Konstrukce pokrývačské	137 715,00
783	Nátěry	16 182,00
M	Práce a dodávky M	44 600,00
74-M	Bleskosvod	44 600,00
	<u>Celkem</u>	<u>529 086,00</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 1282 - Slavkov, kaple sv. Jana Křtitele se špitálem - část střechy 7,8

JKSO: 801 47

Objednatel: Římskokatolická farnost Slavkov u Brna

Zpracoval: Petr Almáši

Datum: 18.3.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 65 705,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 8 728,00

1	314231561	Zdivo komínů nad střechou na MC vč. spárování z cihel režných	m3	0,506	14 000,00	7 084,00
		0,45*0,45*(1,5+1,0)		0,506		
2	316381116	Komínové krycí desky z betonu tř. B20 s přesahy	m2	0,845	1 945,00	1 644,00
		0,65*0,65*2		0,845		

4 Vodorovné konstrukce 17 125,00

3	417321313	Ztužující pásy a věnce ŽB tř. B20	m3	2,021	5 200,00	10 509,00
		"věnc v části 8 -"0,21*0,35*27,5		2,021		
4	417351115	Bednění ztužujících věnců zřízení	m2	8,250	234,00	1 931,00
		0,3*27,5		8,250		
5	417351116	Bednění ztužujících věnců odstranění	m2	8,250	60,00	495,00
		0,3*27,5		8,250		
6	417361321	Výztuž ztužujících pásů oceli 11 373	t	0,147	28 500,00	4 190,00
		(0,617*8*27,5)/1000*1,08		0,147		

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 851,00

7	623125101	Vyplnění spár cementovou maltou komínů z cihel	m2	4,500	189,00	851,00
		0,45*4*(1,5+1,0)		4,500		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 342,00

8	974031167	Vysekání ryh ve zdivu cihelném	m	27,500	140,00	3 850,00
		"odsekání části pozednicového zdiva pro ŽB věnc -"27,5		27,500		
9	997013011	Vyklopení suti z prostorů přes 15 m2	m3	3,000	1 500,00	4 500,00
		3,0		3,000		
10	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,506	990,00	501,00
		0,45*0,45*(1,5+1,0)		0,506		
11	975073121	Podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m	m	18,500	105,00	1 943,00
		"zabezpečení stability krovu při výřezech napadených prvků -"7,0*2,5+1,0		18,500		
12	949101112	Lešení pomocné pro objekty s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	51,000	59,00	3 009,00
		"při dmtži a mtži krovu -"9,0*3,0		27,000		
		"při provádění oprav komínů -"2,0*3,0*4		24,000		
		Součet		51,000		
13	952902501	Čištění podkrovní střech budov zametením po ukončení staveb. prací	m2	121,984	10,00	1 220,00
		6,12*7,5+6,62*10,2+4,28*2,0		121,984		
14	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m	t	25,304	105,00	2 657,00
15	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km	t	25,304	227,00	5 744,00
16	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km, do 15km	t	379,560	10,00	3 796,00

17	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,304	400,00	10 122,00
99		Přesun hmot				1 659,00
18	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	6,690	248,00	1 659,00
PSV		Práce a dodávky PSV				418 781,00
762		Konstrukce tesařské				241 449,00
19	762331812	Demontáž vázaných kcl krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	107,500	40,00	4 300,00
		"kompletní rozebrání krovu v části 8 -"85,5+16,0+6,0		107,500		
20	762331813	Demontáž vázaných kcl krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	24,000	49,00	1 176,00
		"kompletní rozebrání krovu v části 8 -"24,0		24,000		
21	762331814	Demontáž vázaných kcl krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	13,000	57,00	741,00
		"kompletní rozebrání krovu v části 8 -"13,0		13,000		
22	762331911	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2 do 3 m	m	22,800	91,00	2 075,00
		"č.7 námětek 100/120mm -"1,9*12		22,800		
23	762331921	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2 do 3 m	m	17,600	128,00	2 253,00
		"č.7 pásek 140/120mm -"1,0*2		2,000		
		"č.7 vzpěra 130/120mm -"3,0		3,000		
		"č.7 krokev 140/140mm -"1,5*2		3,000		
		"č.7 sloupek 140/140mm -"0,8*12		9,600		
		Součet		17,600		
24	762331922	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2 do 5 m	m	5,000	109,00	545,00
		"č.7 krokev 140/140mm -"5,0		5,000		
25	762331931	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2 do 3 m	m	6,000	161,00	966,00
		"č.7 sloupek 160/180mm -"2,0*3		6,000		
26	762331941	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2 do 3 m	m	14,500	179,00	2 596,00
		"č.7 pozednice 200/160mm -"2,5+1,0		3,500		
		"č.7 krátče 180/200mm -"1,0*7		7,000		
		"č.7 výměna VT 170/200mm -"2,0*2		4,000		
		Součet		14,500		
27	762331943	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2 do 8 m	m	14,000	133,00	1 862,00
		"č.7 vazný trám 180/210mm -"7,0*2		14,000		
28	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	22,800	149,00	3 397,00
		"č.7 námětek 100/120mm -"1,9*12		22,800		
29	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	22,600	246,00	5 560,00
		"č.7 pásek 140/120mm -"1,0*2		2,000		
		"č.7 vzpěra 130/120mm -"3,0		3,000		
		"č.7 krokev 140/140mm -"1,5*2		3,000		
		"č.7 sloupek 140/140mm -"0,8*12		9,600		
		"č.7 krokev 140/140mm -"5,0		5,000		
		Součet		22,600		
30	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	6,000	289,00	1 734,00
		"č.7 sloupek 160/180mm -"2,0*3		6,000		
31	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	28,500	389,00	11 087,00
		"č.7 pozednice 200/160mm -"2,5+1,0		3,500		
		"č.7 krátče 180/200mm -"1,0*7		7,000		
		"č.7 výměna VT 170/200mm -"2,0*2		4,000		
		"č.7 vazný trám 180/210mm -"7,0*2		14,000		
		Součet		28,500		
32	762333141	Montáž vázaných kcl krovů nepravidelných z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	14,000	110,00	1 540,00

		"č.8 pásek 100/120mm -"1,0*14		14,000		
33	762333142	Montáž vázaných kčí krovů nepravidelných z hraněného řeziva plochy do 224 cm2	m	261,000	140,00	36 540,00
		"č.8 vaznice 140/160mm -"4,0*4+5,0		21,000		
		"č.8 rozpěra 120/120mm -"3,0*3		9,000		
		"č.8 vzpěra 120/140mm -"2,0*6+2,8*2		17,600		
		"č.8 sloupek 140/140mm -"1,5*9		13,500		
		"č.8 námětek 140/140mm -"2,2*28		61,600		
		"č.8 krokev 140/150mm - "4,5*19+3,5*4+2,5*4+1,2*4+2,0*6		126,300		
		"č.8 nárožní krokev 140/150mm -"6,0*2		12,000		
		Součet		261,000		
34	762333144	Montáž vázaných kčí krovů nepravidelných z hraněného řeziva plochy do 450 cm2	m	64,900	220,00	14 278,00
		"č.8 pozednice 200/160mm -"4,0*5+5,0+3,0*2		31,000		
		"č.8 vazný trám 190/210mm -"6,5*3+4,0*3+1,2*2		33,900		
		Součet		64,900		
35	762341610	Montáž bednění okapových říms z hrubých prken	m2	4,873	190,00	926,00
		"část 8 - podkladní prkno námětků 32/180mm - "27,07*0,18		4,873		
36	762342311	Montáž laťování na střeších do 60° do 150 mm	m2	180,000	90,00	16 200,00
		"závěsné latění 40/60mm -"62,0+118,0		180,000		
37	762342811	Demontáž laťování střech z latí při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	180,000	21,00	3 780,00
		"část 7 -"62,0		62,000		
		"část 8 -"118,0		118,000		
		Součet		180,000		
38	762361114	Montáž přílozek pro vyrovnání střešního pláště	m	12,400	77,00	955,00
		"část 7 - příložka vyrovnání 32/160mm - 20% plochy stř. pláště -"62,0*0,2		12,400		
39	762395000	Spojovací prostředky pro tesařské konstrukce	m3	12,910	879,00	11 348,00
		(3,306+0,241+10,654)/11*10		12,910		
40	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované 40/60mm	m3	3,306	6 000,00	19 836,00
		"závěsné latění 40/60mm - "(180,0/0,15+19,61+32,71)*0,04*0,06*1,1		3,306		
41	605151210	řezivo jehličnaté prkno tl. 3 - 4 cm	m3	0,241	4 900,00	1 181,00
		"část 7 - příložka vyrovnání 32/160mm - 20% plochy stř. pláště -"62,0*0,2*0,032*0,16*1,1		0,070		
		"část 8 - podkladní prkno námětků 32/180mm - "27,07*0,18*0,032*1,1		0,172		
		Součet		0,241		
42	605121130	řezivo jehličnaté SM hranol	m3	10,654	5 900,00	62 859,00
		"č.8 pásek 100/120mm -"1,0*14*0,10*0,12*1,1		0,185		
		"č.8 vaznice 140/160mm -"(4,0*4+5,0)*0,14*0,16*1,1		0,517		
		"č.8 rozpěra 120/120mm -"3,0*3*0,12*0,12*1,1		0,143		
		"č.8 vzpěra 120/140mm -"(2,0*6+2,8*2)*0,12*0,14*1,1		0,325		
		"č.8 sloupek 140/140mm -"1,5*9*0,14*0,14*1,1		0,291		
		"č.8 námětek 140/140mm -"2,2*28*0,14*0,14*1,1		1,328		
		"č.8 krokev 140/150mm - "(4,5*19+3,5*4+2,5*4+1,2*4+2,0*6)*0,14*0,15*1,1		2,918		
		"č.8 nárožní krokev 140/150mm -"6,0*2*0,14*0,15*1,1		0,277		
		"č.8 pozednice 200/160mm - "(4,0*5+5,0+3,0*2)*0,20*0,16*1,1		1,091		
		"č.8 vazný trám 190/210mm - "(6,5*3+4,0*3+1,2*2)*0,19*0,21*1,1		1,488		
		Mezisoučet		8,563		
		"č.7 námětek 100/120mm -"1,9*12*0,10*0,12*1,1		0,301		
		"č.7 pásek 140/120mm -"1,0*2*0,14*0,12*1,1		0,037		
		"č.7 vzpěra 130/120mm -"3,0*0,13*0,12*1,1		0,051		

		"č.7 krokv 140/140mm -"1,5*2*0,14*0,14*1,1		0,065		
		"č.7 sloupek 140/140mm -"0,8*12*0,14*0,14*1,1		0,207		
		"č.7 krokv 140/140mm -"5,0*0,14*0,14*1,1		0,108		
		"č.7 sloupek 160/180mm -"2,0*3*0,16*0,18*1,1		0,190		
		"č.7 pozednice 200/160mm -"(2,5+1,0)*0,20*0,16*1,1		0,123		
		"č.7 krátče 180/200mm -"1,0*7*0,18*0,20*1,1		0,277		
		"č.7 výměna VT 170/200mm -"2,0*2*0,17*0,20*1,1		0,150		
		"č.7 vazný trám 180/210mm -"7,0*2*0,18*0,21*1,1		0,582		
		Mezisoučet		2,091		
		Součet		10,654		
43	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	8,113	1 450,00	11 764,00
44	998762000	Zvýšený rozsah prací - rezařva 10% z tesař. kčí 762	%	10,000	2 194,99	21 950,00
		pultové střeše v části 8				
		10,0		10,000		

764

Konstrukce klempířské

23 435,00

45	764336250	Lemování Pz plech zdi segment do 500 mm rš 500 mm K1	m	23,570	325,00	7 660,00
		"část 7 -"5,4*2		10,800		
		"část 8 -"7,56+5,21		12,770		
		Mezisoučet		23,570		
46	764339230	Lemování Pz komínů hladká a drážková krytina K8	m2	3,620	1 020,00	3 692,00
		0,5*((0,45+0,2*2)+(0,56+0,2*2))*2*2		3,620		
47	764359219	Montáž žlab Pz - kotlík K2	kus	5,000	155,00	775,00
		5		5,000		
48	764391230	Střešní prvky Pz - závětná lišta rš 400 mm K6	m	2,500	159,00	398,00
		2,5		2,500		
49	764345290	Montáž ventilační nástavec Pz vlnitá krytina K7	kus	1,000	193,00	193,00
		1		1,000		
50	764352211	Montáž žlab Pz podokapní půlkruhový K4	m	49,130	97,00	4 766,00
		"část 7 -"6,29+7,7+3,5+2,55		20,040		
		"část 8 -"10,5+7,89+6,4+4,3		29,090		
		Mezisoučet		49,130		
51	764352215	Montáž žlab Pz podokapní - háky půlkruhové K4	kus	54,000	29,00	1 566,00
		54		54,000		
52	764352819	Demontáž žlab podokapní pro zpětné použ.	m	49,130	53,00	2 604,00
		"část 7 -"6,29+7,7+3,5+2,55		20,040		
		"část 8 -"10,5+7,89+6,4+4,3		29,090		
		Mezisoučet		49,130		
53	764342823	Demontáž ventilační nástavec pro zpětné použití	kus	1,000	52,00	52,00
		1		1,000		
54	764391842	Demontáž závětná lišta	m	2,500	25,00	63,00
		2,5		2,500		
55	764359810	Demontáž kotlík kónický pro zpětné použití	kus	5,000	27,00	135,00
		"část 7 -"3		3,000		
		"část 8 -"2		2,000		
		Mezisoučet		5,000		
56	764331831	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina	m	23,570	14,00	330,00
		"část 7 -"5,4*2		10,800		
		"část 8 -"7,56+5,21		12,770		
		Mezisoučet		23,570		
57	764339842	Demontáž lemování komínů	m2	3,620	118,00	427,00
		0,5*((0,45+0,2*2)+(0,56+0,2*2))*2*2		3,620		
58	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,442	1 750,00	774,00

765

Konstrukce pokrývačské

137 715,00

59	765114021	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí	m2	180,000	470,00	84 600,00
		"část 7 -"62,0		62,000		
		"část 8 -"118,0		118,000		
		Součet		180,000		
60	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty	m	32,650	570,00	18 611,00
		"část 7 -"2,15+5,8*2		13,750		
		"část 8 -"6,7+6,1*2		18,900		
		Součet		32,650		
61	765313692	Přířezání tašek bobrovek	m	71,170	137,00	9 750,00
		"část 7 -"5,8*2*2+5,4*2		34,000		
		"část 8 -"6,1*2*2+7,56+5,21		37,170		
		Součet		71,170		
62	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké na sucho do suti	m2	180,000	70,00	12 600,00
		"část 7 -"62,0		62,000		
		"část 8 -"118,0		118,000		
		Součet		180,000		
63	765318871	Demontáž keramické krytiny hřebenů a nároží s maltou do suti	m	32,650	31,00	1 012,00
		"část 7 -"2,15+5,8*2		13,750		
		"část 8 -"6,7+6,1*2		18,900		
		Součet		32,650		
64	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	12,380	900,00	11 142,00

783

Nátěry

16 182,00

65	783101801	Očistění a odstranění zvětralých částí nátěrů okartáčováním z klempíř. kci	m2	8,106	40,00	324,00
		všechny původní klempířské prvky střech:				
		"část 7 -"(6,29+7,7+3,5+2,55)*0,165		3,307		
		"část 8 -"(10,5+7,89+6,4+4,3)*0,165		4,800		
		Součet		8,106		
66	783595112	Nátěry klempířských kci barva Alkyton 2x	m2	14,499	120,00	1 740,00
		RAL3009 oxidovaná červená v poměru 1:1				
		nátěr všech klempířských prvků střechy v části 7,8:				
		"část 7 -"(6,29+7,7+3,5+2,55)*0,165+5,4*2*0,25		6,007		
		"část 8 -"(10,5+7,89+6,4+4,3)*0,165+2,5*0,2+(7,56+5,21)*0,25		8,492		
		Součet		14,499		
67	783601815	Očistění tesařských kci před provedením impregnace	m2	99,208	15,00	1 488,00
		část 7 - původní zachovávané dřevěné prvky krovu:				
		"č.7 vzpěra 130/120mm -"18,0*(0,13+0,12)*2		9,000		
		"č.7 rozpěra 130/120mm -"12,0*(0,13+0,12)*2		6,000		
		"č.7 krokev 140/140mm -"56,0*(0,14+0,14)*2		31,360		
		"č.7 sloupek 160/180mm -"8,0*(0,16+0,18)*2		5,440		
		"č.7 vaznice 160/180mm -"8,2*(0,16+0,18)*2		5,576		
		"č.7 pozednice 200/160mm -"12,5*(0,20+0,16)*2		9,000		
		"č.7 krátče 180/200mm -"3,0*(0,18+0,20)*2		2,280		
		"č.7 výměna VT 170/200mm -"9,0*(0,17+0,20)*2		6,660		
		"č.7 vazný trám 180/210mm -"11,4*(0,18+0,21)*2		8,892		
		Mezisoučet		84,208		
		putové části:				
		15,0		15,000		
		Mezisoučet		15,000		
		Součet		99,208		
68	783783311	Ošetření proti dřevokazným škůdcům parametr FB, P, IP, 1, 2, SP	m2	394,687	32,00	12 630,00
		část 7 - původní zachovávané dřevěné prvky krovu:				

	"č.7 vzpěra 130/120mm -"18,0*(0,13+0,12)*2	9,000		
	"č.7 rozpěra 130/120mm -"12,0*(0,13+0,12)*2	6,000		
	"č.7 krokev 140/140mm -"56,0*(0,14+0,14)*2	31,360		
	"č.7 sloupek 160/180mm -"8,0*(0,16+0,18)*2	5,440		
	"č.7 vaznice 160/180mm -"8,2*(0,16+0,18)*2	5,576		
	"č.7 pozednice 200/160mm -"12,5*(0,20+0,16)*2	9,000		
	"č.7 krátče 180/200mm -"3,0*(0,18+0,20)*2	2,280		
	"č.7 výměna VT 170/200mm -"9,0*(0,17+0,20)*2	6,660		
	"č.7 vazný trám 180/210mm -"11,4*(0,18+0,21)*2	8,892		
	Mezisoučet	84,208		
	putové části:			
	15,0	15,000		
	Mezisoučet	15,000		
	nové prvky tesařských výměn:			
	"část 7 - příložka vyrovnání 32/160mm - 20% plochy stř. pláště -"62,0*0,2*(0,032+0,16)*2	4,762		
	"část 8 - podkladní prkno námětků 32/180mm -"27,07*(0,18+0,032)*2	11,478		
	"č.8 pásek 100/120mm -"1,0*14*(0,10+0,12)*2	6,160		
	"č.8 vaznice 140/160mm -"(4,0*4+5,0)*(0,14+0,16)*2	12,600		
	"č.8 rozpěra 120/120mm -"3,0*3*(0,12+0,12)*2	4,320		
	"č.8 vzpěra 120/140mm -"(2,0*6+2,8*2)*(0,12+0,14)*2	9,152		
	"č.8 sloupek 140/140mm -"1,5*9*(0,14+0,14)*2	7,560		
	"č.8 námětek 140/140mm -"2,2*28*(0,14+0,14)*2	34,496		
	"č.8 krokev 140/150mm -"4,5*19+3,5*4+2,5*4+1,2*4+2,0*6*(0,14+0,15)*2	73,254		
	"č.8 nárožní krokev 140/150mm -"6,0*2*(0,14+0,15)*2	6,960		
	"č.8 pozednice 200/160mm -"4,0*5+5,0+3,0*2*(0,20+0,16)*2	22,320		
	"č.8 vazný trám 190/210mm -"6,5*3+4,0*3+1,2*2*(0,19+0,21)*2	27,120		
	Mezisoučet	220,181		
	"č.7 námětek 100/120mm -"1,9*12*(0,10+0,12)*2	10,032		
	"č.7 pásek 140/120mm -"1,0*2*(0,14+0,12)*2	1,040		
	"č.7 vzpěra 130/120mm -"3,0*(0,13+0,12)*2	1,500		
	"č.7 krokev 140/140mm -"1,5*2*(0,14+0,14)*2	1,680		
	"č.7 sloupek 140/140mm -"0,8*12*(0,14+0,14)*2	5,376		
	"č.7 krokev 140/140mm -"5,0*(0,14+0,14)*2	2,800		
	"č.7 sloupek 160/180mm -"2,0*3*(0,16+0,18)*2	4,080		
	"č.7 pozednice 200/160mm -"(2,5+1,0)*(0,20+0,16)*2	2,520		
	"č.7 krátče 180/200mm -"1,0*7*(0,18+0,20)*2	5,320		
	"č.7 výměna VT 170/200mm -"2,0*2*(0,17+0,20)*2	2,960		
	"č.7 vazný trám 180/210mm -"7,0*2*(0,18+0,21)*2	10,920		
	Mezisoučet	48,228		
	"kontaktní zdivo kolem pozednic -"1,0*27,07	27,070		
	Mezisoučet	27,070		
	Součet	394,687		

M Práce a dodávky M 44 600,00

74-M Bleskosvod 44 600,00

69	743621110	Lanový bleskosvod FeZn vč. revize	kpl	1,000	44 600,00	44 600,00
		1		1,000		

Celkem 529 086,00

Výkaz výměr						
Bleskosvod na Hřbitovní kapli sv. Jana Křtitele se špitálem ve Slavkově u Brna						
					dodávka	montáž
1.	zemní tyč ZT1,5K	ks	10		2 025	3 190
2.	drát FeZn 10	m	40		950	880
3.	zkušební svorka ZS	ks	10		390	550
4.	drát AlMgSi 8	m	186		3 460	17 380
5.	ochranný úhelník OU 1,7	ks	10		1 455	2 090
6.	držák ochranného úhelníku DUDa 11	ks	20		480	
7.	podpěra PV1h	ks	16		343	
8.	podpěra PV11	ks	20		550	
9.	podpěra PV32	ks	18		630	
10.	svorka umiverzální SU	ks	30		377	1 650
11.	podpěra PV15	ks	33		800	
12.	ochranný asfaltový nátěr	kg	2			
13.	drobný montážní materiál	sada	1			
14.	zemní práce	kpl	1			2400
15.	revize a vystavení výchozí revizní zprávy	kpl	1		5000	
	dodávka celkem				16 460	
	montáž celkem					28 140
	celkové náklady bez DPH				44 600	