

PŮDORYS

STÁVAJÍCÍ VÝTLAK PONECHAT PO DOBU REKONSTRUKCE

GDT. DN150,PN10
GDS. DN150,PN10

4.1.13 ČERPADLO
M 1,1kW

4.1.9 PRŮTOKOMĚR
FIQ 17

4.1.8 ČERPADLO
M65 3,0kW

4.1.7 MICHADLO
M68 1,3kW

4.1.10 ZVED.ZÁR:200kg

PRIMÁRNÍ KAL (STÁVAJÍCÍ VÝTLAK)

ZAHUŠTĚNÝ SMĚSNÝ KAL DO VYHNÍVACÍ NÁDRŽE, NEBO UsN1, NEBO PASTERIZACE

SANACE VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN JIM

500
200 300
R80/150
R80/65/80
DN80
DN80
-0,000
LIC 36
FLOKUL.

4.2.22 OBSLUŽ.PLOŠINA

242,83 KOMUNIK

242,98 R.T.

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

600
DN80

4.2.3 PRŮTOKOMĚR
FIQ

4.2.2 ČERPADLO
M 4,0kW
FM

REZ C-C

NOVÝ PROSTUP

STAV.

GDT.

HL. MAX

HL. MIN

~1770

DN40

~670

R80/65/80

DN80

PCA

DN80

500

600

2950

300

300

2200

300

2300

300

D1

GDT. DN150; PN10

GDS. DN150; PN10

ZAHUŠTĚNÝ SMĚSNÝ KAL DO VYHNÍVACÍ NÁDRŽE, NEBO UsN1, NEBO PASTERIZACE

R80/150

POTRUBÍ DN40

NIPPEL

KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ.ZAV.

VSVUKA S VNĚJŠ.ZAV.

ZPĚTNÝ VENTIL S VNITŘ.ZAV.

VSVUKA S VNĚJŠ.ZAV.RED.

PEVNÁ SPOJKA – VNITŘ.ZAV. (C52)

BAJONET. TLAK. SPOJKA (C52)

HADICOVÁ SPONA #55-59

HADICE (cca1,2m)

#55-59

#55/58,2

BAJONET. TLAK. SPOJKA (C52)

PEVNÁ SPOJKA – VNITŘ.ZAV. (C52)

NIPPEL

POTRUBÍ 60,3x2

NIPPEL

2"

- GDT – DODAVATEL TECHNOLOGIE
- NÁPOJENÍ GDS NA GDT 0,5 m ZA OBJEKTEM, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- PŘÍRUBOVÉ SPOJE NA ROZHRANÍ DODÁVEK JSOU DODÁVKOU GDT
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT NOVÉ TRASY POTRUBÍ DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU
- PŘED REALIZACÍ VYZVAT DODAVATELE ELEKTRO PRO ZAKRESLENÍ PROSTUPŮ ELEKTRO
- VÝTLAČNÉ POTRUBÍ KOTVIT TAK, ABY NEPŘENÁŠELO VLASTNÍ ZATÍŽENÍ NA ZAŘÍZENÍ
- VZHLEDEM K OMEZENÉMU PROSTORU STÁVAJÍCÍ ČS JE NUTNÉ ČERPADLO PŘI VÝMĚNĚ ROTORU DEMONTOVAT CELÉ
- VEŠKERÉ PROSTUPY STĚNOU JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT PŘED REALIZACÍ S DOD.GDS

GDS – DODAVATEL STAVBY
GDE – DODAVATEL ELEKTRO

 TECHNOLOGIE – STÁVAJÍCÍ
 TECHNOLOGIE – NOVÁ

KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČOV

STROJNÍ ZAHUŠTĚNÍ KALU

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	JMÉNO	tel.:
		fax:
PRO DUIS s.r.o.	ADRESA	IČO:

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: _____	Projektant: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Hl.ing.projektuj: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>Mg</i>		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát:	3 A4
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	D.2.1–4.2.1
				Měřítko:	1:50
Příloha: JÍMKA A ČS ZAHUŠTĚNÉHO SMĚSNÉHO KALU PŮDORYS PI, ŘEZ A-A, C-C,				Číslo zakázky: 1256	Č.přílohy: D.2.1-4.2.1