

SMLOUVA O DÍLO

č. 1/2019

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „ Oprava střech a krovu kostela Narození Panny Marie v Neslovicích“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: H+B Delta spol.s r.o.

Sídlo/adresa: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Zastoupen: Ing. Ondřej Hurta, jednatel

IČ: 25835661.

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Ondřej Hurta, jednatel, [REDACTED]

b) technických [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Neslovice

Sídlo: Hlavní 63, 664 16 Neslovice

Zastoupen: Jiřím Palečkem, farářem

IČ: 49460081

DIČ: [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Jiří Paleček, farář [REDACTED]

b) technických [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

2.1. Dílem je provedení stavebních prací: oprava krovu a střešního pláště kostela Narození Panny Marie v Neslovicích. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Navrátillem, datace 09/2017 v rozsahu rozpočtu, který je přílohou této smlouvy o dílo a dle podmínek stanovených v ZS S-MI 48/2018 PAM-Sk-7 vydaným MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje a dle stavebního povolení č.j. S-MI 17820/2018-SÚ-Va-5.

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

2.4. Místem plnění díla je kostel Narození Panny Marie v Neslovicích, ulice Hlavní, bez č.p., na pozemku parc. číslo 119 v k.ú. Neslovice, objekt občanské vybavenosti (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“). Objekt je kulturní památkou vedenou v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 23884/7-843.

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2. shledává jako srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

2.7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad záměru restaurování, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Celková cena díla

Základ pro cenu bez DPH 21%	1 334 000,00- Kč
Cena DPH 21%	280 140,00- Kč
CENA CELKEM	1 614 140,00- Kč
Základ pro cenu v roce 2019 bez DPH 21%	674 152,00- Kč
Cena DPH 21%	141 572,00- Kč
CENA v roce 2019 CELKEM	815 724,00- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 31.12.2019

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 31.12.2020

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je závislý na uvolnění finanční dotace na účet objednatele. V případě pozdního uvolnění finančních prostředků z příslušného dotačního titulu, oznámí objednatel zhotoviteli tuto skutečnost a zhotovitel posune splatnost dotčené faktury o dohodnutou dobu nejvýše 3 měsíce. Tato nezaviněná skutečnost se nepovažuje za prodlení a nevztahuje se tedy na ni sankce úroku z prodlení dle čl. 6.2. smlouvy. Během této doby poskytne zhotovitel objednavateli věcné plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.5. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.6. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.7. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to v **zákoně výši** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla jako celku dle čl. 4.2 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním restaurátorské zprávy bez vady a nedodělků dle čl. 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **500,- Kč** za každý den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **250,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **150,- Kč** za každou vadu a den prodlení, ustanovení sankce se vztahuje i na dodatečně zjištěnou vadu v restaurátorské zprávě ze strany NPÚ.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadný pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník, doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámění), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: rozpočet

V Neslovicích , dne 25.1.2019

V Neslovicích , dne 25.1.2019

za objednatele:


za zhotovitele:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1809** **Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích**

Objednatel: **Římskokatolická farnost Neslovice** IČO: **49460081**
Hlavní 63 DIČ:
66491 Neslovice

Zhotovitel: **H&B delta, s.r.o.** IČO: **25835661**
Bobrky 382 DIČ: 
75501 Vsetín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 125,57
PSV			1 154 787,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			158 086,50
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 334 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 334 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	280 140,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 614 140,00 CZK**

v **Neslovicích** dne **25.1.2019**


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Kostel Narození Panny Marie v Neslov	0	1 334 000	280 140	1 614 140	100
01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela	0	1 022 458	214 716	1 237 174	77
02 - TiZn	Sakristie - oprava střechy a výměna klempířských prvků	0	150 671	31 641	182 312	11
03 - TiZn	Kaple - oprava střechy a výměna klempířských prvků	0	133 691	28 075	161 766	10
04 - TiZn	Předsíň - výměna klempířských prvků	0	27 179	5 708	32 887	2
Celkem za stavbu		0	1 334 000	280 140	1 614 140	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 080,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 850,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			195,57	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			418 443,94	31
764	Konstrukce klempířské	PSV			168 447,77	13
765	Krytiny tvrdé	PSV			526 036,22	39
783	Nátěry	PSV			41 860,00	3
VN	Vedlejší náklady	VN			158 086,50	12
Cena celkem					1 334 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 000,00
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	20,00000	150,00	3 000,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 560,00
2	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	200,00000	15,00	3 000,00
3	952903111R00	Odstranění prachu z trámů	m2	712,00000	5,00	3 560,00

Nové prvky :

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :

1 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2,64000

4*(0,15+0,18)*2

2 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 2*(0,18+0,16)*2 1,36000

3 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2,64000

4*(0,15+0,18)*2

4 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 4*(0,18+0,16)*2 2,72000

5 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,32000

2*(0,15+0,18)*2

6 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,98000

3*(0,15+0,18)*2

7 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,98000

3*(0,15+0,18)*2

8 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 1,88000

2*(0,21+0,26)*2

9 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*(0,32+0,16)*2 4,80000

10 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 1,88000

2*(0,21+0,26)*2

11 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 1,88000

2*(0,21+0,26)*2

12 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 4,80000

5*(0,32+0,16)*2

13 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 1,88000

2*(0,21+0,26)*2

14 / 210 x 260 / KRÁČE / VÝMĚNA : 2*(0,21+0,26)*2 1,88000

15 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2,82000

3*(0,21+0,26)*2

16 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 1,92000

2*(0,32+0,16)*2

17 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,60000

2*(0,18+0,22)*2

18 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2,40000

3*(0,18+0,22)*2

19 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 2,04000

3*(0,18+0,16)*2

20 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,60000

2*(0,18+0,22)*2

21 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,60000

2*(0,18+0,22)*2

22 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,60000

2*(0,18+0,22)*2

23 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2 3,00000

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		24 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		25 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2*(0,16+0,14)*2		1,20000		
		26 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3*(0,16+0,14)*2		1,80000		
		27 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		28 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7*(0,16+0,14)*2		4,20000		
		29 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 3*(0,17+0,15)*2		1,92000		
		30 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3*(0,32+0,23)*2		3,30000		
		31 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*(0,17+0,15)*2		1,28000		
		32 / 160 x 140 / KROKEV / PROTÉZA : 4*(0,16+0,14)*2		2,40000		
		33 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2*(0,16+0,36)*2		2,08000		
		34 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*(0,17+0,15)*2		1,28000		
		35 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3*(0,32+0,23)*2		3,30000		
		36 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 2*(0,32+0,23)*2		2,20000		
		37 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*(0,17+0,15)*2		1,28000		
		38 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2*(0,16+0,36)*2		2,08000		
		39 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7*(0,16+0,14)*2		4,20000		
		40 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		41 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3*(0,16+0,14)*2		1,80000		
		42 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2*(0,16+0,14)*2		1,20000		
		43 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		44 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		Námětky 100 x 120 : 84*(0,10+0,12)*2		36,96000		
		Mezisoučet		139,70000		
		Stávající prvky : 712,00-139,70		572,30000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					36,30
4	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	0,02420	1 500,00	36,30
Díl: 762	Konstrukce tesařské					400 234,64
5	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	84,00000	160,00	13 440,00
		Námětky 100 x 120 : 84,00		84,00000		
6	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	54,00000	290,00	15 660,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		23 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		24 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		25 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		26 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		27 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		28 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7		7,00000		
		39 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7		7,00000		
		40 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		41 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		42 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		43 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		44 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
7	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	105,00000	360,00	37 800,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		1 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 4		4,00000		
		2 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		3 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 4		4,00000		
		4 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 4		4,00000		
		5 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		6 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		7 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		19 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		Manipulační demontáž :				
		Zpětná montáž prvků : 80,00		80,00000		
8	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	14,00000	530,00	7 420,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		17 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		18 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		21 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		22 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		23 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
9	762333120V01	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2, protézování	m	4,00000	1 500,00	6 000,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		32 / 160 x 140 / KROKEV / PROTÉZA : 4		4,00000		
10	762333130V01	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2, protézování	m	12,00000	1 800,00	21 600,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		29 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 3		3,00000		
		30 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3		3,00000		
		31 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2		2,00000		
		34 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2		2,00000		
		37 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2		2,00000		
11	762333150T00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	2,00000	950,00	1 900,00

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		14 / 210 x 260 / KRÁČE / VÝMĚNA : 2		2,00000		
12	762333150T01	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2, protézováním	m	32,00000	2 000,00	64 000,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		8 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2		2,00000		
		9 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5		5,00000		
		10 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2		2,00000		
		11 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2		2,00000		
		12 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5		5,00000		
		13 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2		2,00000		
		15 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 3		3,00000		
		16 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 2		2,00000		
		33 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2		2,00000		
		35 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3		3,00000		
		36 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 2		2,00000		
		38 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2		2,00000		
13	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	80,00000	134,00	10 720,00
		Manipulační demontáž :				
		Nutná demontáž stávajících prvků - prvky budou následně osazeny zpět : 80,00		80,00000		
14	762331911R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl.3 m	m	84,00000	120,00	10 080,00
		Námětky 100 x 120 : 84,00		84,00000		
15	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m	m	10,00000	150,00	1 500,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		25 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		26 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		41 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		42 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2		2,00000		
16	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	30,00000	130,00	3 900,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		23 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		24 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		27 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		40 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		43 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		44 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
17	762331923R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.8 m	m	14,00000	120,00	1 680,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		28 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7		7,00000		
		39 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7		7,00000		
18	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	25,00000	170,00	4 250,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		2 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		5 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		6 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		7 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		19 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 3		3,00000		

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		29 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 3		3,00000		
		30 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3		3,00000		
		31 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2		2,00000		
		34 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2		2,00000		
		37 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2		2,00000		
19	762331932R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 5 m	m	12,00000	160,00	1 920,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		1 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 4		4,00000		
		3 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 4		4,00000		
		4 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 4		4,00000		
20	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m	m	9,00000	210,00	1 890,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		17 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		18 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		21 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		22 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2		2,00000		
21	762331942R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 5 m	m	5,00000	190,00	950,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		23 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
22	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 3 m	m	24,00000	230,00	5 520,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		8 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2		2,00000		
		10 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2		2,00000		
		11 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2		2,00000		
		13 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2		2,00000		
		14 / 210 x 260 / KRÁČE / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		15 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 3		3,00000		
		16 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 2		2,00000		
		33 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2		2,00000		
		35 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3		3,00000		
		36 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 2		2,00000		
		38 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2		2,00000		
23	762331952R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 5 m	m	10,00000	210,00	2 100,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		9 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5		5,00000		
		12 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5		5,00000		
24	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	297,00000	95,00	28 215,00
		Dle výkazu projektanta : 297,00		297,00000		
25	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	297,00000	48,00	14 256,00
		Dle výkazu projektanta : 297,00		297,00000		
26	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	11,96690	1 200,00	14 360,28
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		1 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 4*0,15*0,18		0,10800		
		2 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 2*0,18*0,16		0,05760		

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		3 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 4*0,15*0,18		0,10800		
		4 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 4*0,18*0,16		0,11520		
		5 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,15*0,18		0,05400		
		6 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3*0,15*0,18		0,08100		
		7 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3*0,15*0,18		0,08100		
		8 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2*0,21*0,26		0,10920		
		9 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*0,32*0,16		0,25600		
		10 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2*0,21*0,26		0,10920		
		11 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2*0,21*0,26		0,10920		
		12 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*0,32*0,16		0,25600		
		13 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2*0,21*0,26		0,10920		
		14 / 210 x 260 / KRÁČE / VÝMĚNA : 2*0,21*0,26		0,10920		
		15 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 3*0,21*0,26		0,16380		
		16 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 2*0,32*0,16		0,10240		
		17 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,18*0,22		0,07920		
		18 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3*0,18*0,22		0,11880		
		19 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 3*0,18*0,16		0,08640		
		20 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,18*0,22		0,07920		
		21 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,18*0,22		0,07920		
		22 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,18*0,22		0,07920		
		23 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		24 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		25 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2*0,16*0,14		0,04480		
		26 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3*0,16*0,14		0,06720		
		27 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		28 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7*0,16*0,14		0,15680		
		29 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 3*0,17*0,15		0,07650		
		30 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3*0,32*0,23		0,22080		
		31 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*0,17*0,15		0,05100		
		32 / 160 x 140 / KROKEV / PROTÉZA : 4*0,16*0,14		0,08960		
		33 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2*0,16*0,36		0,11520		

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		34 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*0,17*0,15		0,05100		
		35 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3*0,32*0,23		0,22080		
		36 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 2*0,32*0,23		0,14720		
		37 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*0,17*0,15		0,05100		
		38 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2*0,16*0,36		0,11520		
		39 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7*0,16*0,14		0,15680		
		40 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		41 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3*0,16*0,14		0,06720		
		42 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2*0,16*0,14		0,04480		
		43 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		44 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		Námětky 100 x 120 : 84*0,10*0,12		1,00800		
		Manipulační demontáž :				
		Zpětná montáž prvků : 80,00*0,15*0,18		2,16000		
		Latě 40x50 mm : 2000,00*0,04*0,05		4,00000		
27	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	10,00000	50,00	500,00
28	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	60,00000	150,00	9 000,00
29	60512002T	Rezivo SM hoblované	m3	5,80690	10 500,00	60 972,45

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :			
1 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 4*0,15*0,18		0,10800	
2 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 2*0,18*0,16		0,05760	
3 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 4*0,15*0,18		0,10800	
4 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 4*0,18*0,16		0,11520	
5 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,15*0,18		0,05400	
6 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3*0,15*0,18		0,08100	
7 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3*0,15*0,18		0,08100	
8 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2*0,21*0,26		0,10920	
9 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*0,32*0,16		0,25600	
10 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2*0,21*0,26		0,10920	
11 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2*0,21*0,26		0,10920	
12 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*0,32*0,16		0,25600	
13 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2*0,21*0,26		0,10920	
14 / 210 x 260 / KRÁČE / VÝMĚNA : 2*0,21*0,26		0,10920	
15 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 3*0,21*0,26		0,16380	

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		16 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 2*0,32*0,16		0,10240		
		17 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,18*0,22		0,07920		
		18 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3*0,18*0,22		0,11880		
		19 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 3*0,18*0,16		0,08640		
		20 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,18*0,22		0,07920		
		21 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,18*0,22		0,07920		
		22 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,18*0,22		0,07920		
		23 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		24 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		25 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2*0,16*0,14		0,04480		
		26 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3*0,16*0,14		0,06720		
		27 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		28 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7*0,16*0,14		0,15680		
		29 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 3*0,17*0,15		0,07650		
		30 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3*0,32*0,23		0,22080		
		31 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*0,17*0,15		0,05100		
		32 / 160 x 140 / KROKEV / PROTÉZA : 4*0,16*0,14		0,08960		
		33 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2*0,16*0,36		0,11520		
		34 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*0,17*0,15		0,05100		
		35 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3*0,32*0,23		0,22080		
		36 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 2*0,32*0,23		0,14720		
		37 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*0,17*0,15		0,05100		
		38 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2*0,16*0,36		0,11520		
		39 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7*0,16*0,14		0,15680		
		40 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		41 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3*0,16*0,14		0,06720		
		42 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2*0,16*0,14		0,04480		
		43 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		44 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		Námětky 100 x 120 : 84*0,10*0,12		1,00800		
		Připočet ztratiného ve výši 10 % :				
30	60517103R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	4,40000	6 950,00	30 580,00
		Latě 40x50 mm, impregnovány : 2000,00*0,04*0,05		4,00000		
		Připočet ztratiného ve výši 10 % : 0,10		0,40000		

31	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4,00000	3 702,14	14 808,55
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,36676	220,00	1 620,69
33	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	7,36676	150,00	1 105,01
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,36676	240,00	1 768,02
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	139,96844	15,00	2 099,53
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,36676	260,00	1 915,36
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,73352	180,00	2 652,03
38	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	7,36676	550,00	4 051,72
Díl: 764 Konstrukce klempířské						86 943,23
39	764231440R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	19,20000	591,00	11 347,20
		KL4 : 15,00		15,00000		
		KL12 : 4,20		4,20000		
40	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	56,00000	530,00	29 680,00
		Loď :				
		KL1 : 56,00		56,00000		
41	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	4,00000	180,00	720,00
		Loď :				
		KL2 : 4		4,00000		
42	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	60,00000	570,00	34 200,00
		Loď :				
		KL3 : 60,00		60,00000		
43	764331851R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	19,20000	30,00	576,00
		15,00+4,20		19,20000		
44	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	60,00000	20,00	1 200,00
45	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	56,00000	25,00	1 400,00
46	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	4,00000	20,00	80,00
47	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	60,00000	25,00	1 500,00
48	76471945Rpol	Střešní výlez plochý TiZn lak. s drátosklem	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
		KL13 : 1		1,00000		
49	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	3,50000	842,03	2 947,11
50	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0,42698	-2 000,00	-853,96
51	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,42698	220,00	93,94
52	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,42698	150,00	64,05
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,42698	240,00	102,48
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,11254	15,00	121,69
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,42698	260,00	111,01
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,85395	180,00	153,71
Díl: 765 Krytiny tvrdé						371 523,82
57	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	297,00000	55,00	16 335,00
		Dle výkazu projektanta : 297,00		297,00000		
58	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	34,00000	50,00	1 700,00
		Dle výkazu projektanta : 34,00		34,00000		
59	765311521RT1	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho, režné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek	m2	297,00000	640,00	190 080,00
		Dle výkazu projektanta : 297,00		297,00000		
60	765311544RT1	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. do malty, s použitím suché maltové směsi	m	18,00000	1 020,00	18 360,00
61	765311572R00	Hák protisněhový C-380	kus	390,00000	39,00	15 210,00
62	765311583R00	Bobrovka - připevnění a uchycení tašek	m	135,00000	95,00	12 825,00

24

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
63	765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m	16,00000	1 020,00	16 320,00
64	765901199T00	Zabezpečení střechy proti zatékání plachtováním	m2	297,00000	55,00	16 335,00
65	76531156Rpol	Příplatek za úžlabí z bobrovek vykrývané - bez dodávky krytiny	m	20,00000	1 500,00	30 000,00
66	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	4,00000	3 171,65	12 686,60
67	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	20,68100	220,00	4 549,82
68	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	20,68100	150,00	3 102,15
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,68100	240,00	4 963,44
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	392,93900	15,00	5 894,09
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,68100	260,00	5 377,06
72	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	41,36200	180,00	7 445,16
73	979990105R00	Poplatek za skládku suti-ciheľ.řrobky do 30x30 cm	t	20,68100	500,00	10 340,50
Díl: 783		Nátěry				39 160,00
74	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x	m2	712,00000	55,00	39 160,00

Nové prvky :

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :

1 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2,64000

4*(0,15+0,18)*2

2 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 2*(0,18+0,16)*2 1,36000

3 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2,64000

4*(0,15+0,18)*2

4 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 4*(0,18+0,16)*2 2,72000

5 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,32000

2*(0,15+0,18)*2

6 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,98000

3*(0,15+0,18)*2

7 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,98000

3*(0,15+0,18)*2

8 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 1,88000

2*(0,21+0,26)*2

9 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*(0,32+0,16)*2 4,80000

10 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 1,88000

2*(0,21+0,26)*2

11 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 1,88000

2*(0,21+0,26)*2

12 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 4,80000

5*(0,32+0,16)*2

13 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 1,88000

2*(0,21+0,26)*2

14 / 210 x 260 / KRÁČE / VÝMĚNA : 2*(0,21+0,26)*2 1,88000

15 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2,82000

3*(0,21+0,26)*2

16 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 1,92000

2*(0,32+0,16)*2

17 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,60000

2*(0,18+0,22)*2

18 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2,40000

3*(0,18+0,22)*2

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		19 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 3*(0,18+0,16)*2		2,04000		
		20 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*(0,18+0,22)*2		1,60000		
		21 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*(0,18+0,22)*2		1,60000		
		22 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*(0,18+0,22)*2		1,60000		
		23 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		24 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		25 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2*(0,16+0,14)*2		1,20000		
		26 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3*(0,16+0,14)*2		1,80000		
		27 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		28 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7*(0,16+0,14)*2		4,20000		
		29 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 3*(0,17+0,15)*2		1,92000		
		30 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3*(0,32+0,23)*2		3,30000		
		31 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*(0,17+0,15)*2		1,28000		
		32 / 160 x 140 / KROKEV / PROTÉZA : 4*(0,16+0,14)*2		2,40000		
		33 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2*(0,16+0,36)*2		2,08000		
		34 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*(0,17+0,15)*2		1,28000		
		35 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3*(0,32+0,23)*2		3,30000		
		36 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 2*(0,32+0,23)*2		2,20000		
		37 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*(0,17+0,15)*2		1,28000		
		38 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2*(0,16+0,36)*2		2,08000		
		39 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7*(0,16+0,14)*2		4,20000		
		40 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		41 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3*(0,16+0,14)*2		1,80000		
		42 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2*(0,16+0,14)*2		1,20000		
		43 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		44 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		Námětky 100 x 120 : 84*(0,10+0,12)*2		36,96000		
		Mezisoučet		139,70000		

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Stávající prvky : 712,00-139,70		572,30000		

Díl: VN	Vedlejší náklady					115 000,00
75 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	115 000,00		115 000,00

Celkem						1 022 457,99
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	02 - TiZn	Sakristie - oprava střechy a výměna klempířských prvků TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 297,50
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	28,65000	150,00	4 297,50
		Sakristie : (3,80+10,40+4,90)*1,50		28,65000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				750,00
2	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	50,00000	15,00	750,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				67,91
3	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,04527	1 500,00	67,91
Díl: 762		Konstrukce tesařské				11 078,35
4	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	40,00000	85,00	3 400,00
5	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	40,00000	48,00	1 920,00
6	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,54000	1 200,00	648,00
		Latě 40x50 : 270,00*0,04*0,05		0,54000		
7	60517103R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	0,59400	6 950,00	4 128,30
		Latě 40x50 - impregnováno : 270,00*0,04*0,05		0,54000		
		Přípočet ztrátého ve výši 10 % : 0,10		0,05400		
8	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4,00000	100,96	403,85
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,28000	220,00	61,60
10	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,28000	150,00	42,00
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,28000	240,00	67,20
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,32000	15,00	79,80
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,28000	260,00	72,80
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,56000	180,00	100,80
15	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,28000	550,00	154,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				49 332,57
16	764311302R00	Krytina hladká z Al, tabule 2 x 1 m, do 45°	m2	17,00000	1 350,00	22 950,00
		Sakristie :				
		KL6 : 17,00		17,00000		
17	764231420R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	11,00000	447,00	4 917,00
		Sakristie :				
		KL9 : 11,00		11,00000		
18	764252401R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	20,00000	480,00	9 600,00
		Sakristie :				
		KL8 : 20,00		20,00000		
19	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	1,00000	150,00	150,00
		Sakristie :				
		KL10 : 1		1,00000		
20	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	5,00000	580,00	2 900,00
		Sakristie :				
		KL11 : 5,00		5,00000		
21	764311831R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°	m2	17,00000	45,00	765,00
		Sakristie : 17,00		17,00000		
22	764331851R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	11,00000	30,00	330,00
		Sakristie : 11,00		11,00000		
23	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	22,00000	20,00	440,00
		Sakristie : 22		22,00000		

Handwritten mark

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	02 - TiZn	Sakristie - oprava střechy a výměna klempířských prvků TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	20,00000	25,00	500,00
		Sakristie : 20,00		20,00000		
25	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	1,00000	20,00	20,00
		Sakristie : 1		1,00000		
26	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	5,00000	25,00	125,00
		Sakristie : 5,00		5,00000		
27	76434881Rpol	Demontáž špičky hrotnice	kus	2,00000	100,00	200,00
		Sakristie : 2		2,00000		
28	7647191Rpol	Letovaná atypická špička na hrotnici s nátěrem z TiZn plechu	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
		Sakristie :				
		KL7 : 2		2,00000		
29	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	3.50000	478,97	1 676,40
30	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0,26037	-2 000,00	-520,74
31	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,26037	220,00	57,28
32	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,26037	150,00	39,06
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,26037	260,00	67,70
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,94703	15,00	74,21
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,26037	160,00	41,66
Díl: 765	Krytiny tvrdé					60 145,11
36	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	40,00000	55,00	2 200,00
37	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	17,00000	50,00	850,00
38	765311521RT1	Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na sucho, režné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek	m2	40,00000	640,00	25 600,00
39	765311544RT1	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. do malty, s použitím suché maltové směsi	m	10,00000	1 020,00	10 200,00
40	765311572R00	Hák protisněhový C-380	kus	52,00000	39,00	2 028,00
41	765311583R00	Bobrovka - přifézání a uchycení tašek	m	20,00000	95,00	1 900,00
42	765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m	7,00000	1 020,00	7 140,00
43	765901199T00	Zabezpečení střechy proti zatékání plachtováním	m2	40,00000	55,00	2 200,00
44	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	4,00000	521,18	2 084,72
45	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,07100	220,00	675,62
46	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,07100	150,00	460,65
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,07100	260,00	798,46
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	58,34900	15,00	875,24
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,07100	160,00	491,36
50	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,14200	180,00	1 105,56
51	979990105R00	Poplatek za skládku suti-ciheľ.řobky do 30x30 cm	t	3,07100	500,00	1 535,50
Díl: VN	Vedlejší náklady					25 000,00
52	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00

Celkem

150 671,44

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	02 - TiZn	Sakristie - oprava střechy a výměna klempířských prvků TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	03 - TiZn	Kaple - oprava střechy a výměna klempířských prvků TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 587,50
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	17,25000	150,00	2 587,50
		Kaple : (3,50+4,50+3,50)*1,50		17,25000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				300,00
2	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	20,00000	15,00	300,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				40,88
3	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,02725	1 500,00	40,88
Díl: 762		Konstrukce tesařské				7 130,95
4	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	25,00000	85,00	2 125,00
5	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	25,00000	48,00	1 200,00
6	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,36000	1 200,00	432,00
		Latě 40x50 mm : 180,00*0,04*0,05		0,36000		
7	60517103R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	0,39600	6 950,00	2 752,20
		Latě 40x50 mm - impregnováno : 180,00*0,04*0,05		0,36000		
		Přípočet ztrátového ve výši 10 % : 0,10		0,03600		
8	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4,00000	65,09	260,37
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,17500	220,00	38,50
10	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,17500	150,00	26,25
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,17500	240,00	42,00
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,32500	15,00	49,88
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,17500	260,00	45,50
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,35000	180,00	63,00
15	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,17500	550,00	96,25
Díl: 764		Konstrukce klempířské				14 264,53
16	764231420R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	6,00000	447,00	2 682,00
		Kaple :				
		KL9 : 6,00		6,00000		
17	764252401R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	12,00000	480,00	5 760,00
		Kaple :				
		KL8 : 12,00		12,00000		
18	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	1,00000	150,00	150,00
		Kaple :				
		KL10 : 1		1,00000		
19	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	3,00000	580,00	1 740,00
		Kaple :				
		KL11 : 3,00		3,00000		
20	764331851R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	6,00000	30,00	180,00
		Kaple : 6,00		6,00000		
21	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	14,00000	20,00	280,00
		Kaple : 14		14,00000		
22	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	12,00000	25,00	300,00
		Kaple : 12,00		12,00000		
23	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	1,00000	20,00	20,00
		Kaple : 1		1,00000		
24	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	3,00000	25,00	75,00

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	03 - TiZn	Kaple - oprava střechy a výměna klempířských prvků TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Kaple : 3,00		3,00000		
25	76434881Rpol	Demontáž špičky hrotnice	kus	1,00000	100,00	100,00
		Kaple : 1		1,00000		
26	7647191Rpol	Letovaná atypická špička na hrotnici s nátěrem z TiZn plechu	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
		Kaple :				
		KL7 : 1		1,00000		
27	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	4,00000	137,87	551,48
28	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0,07995	-2 000,00	-159,90
29	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,07995	220,00	17,59
30	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,07995	150,00	11,99
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,07995	260,00	20,79
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,51905	15,00	22,79
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,07995	160,00	12,79
Díl: 765		Krytiny tvrdé				94 367,29
34	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	25,00000	55,00	1 375,00
35	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	13,00000	50,00	650,00
36	765311521RT1	Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na sucho, režné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek	m2	25,00000	640,00	16 000,00
37	765311544RT1	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. do malty, s použitím suché maltové směsi	m	13,00000	1 020,00	13 260,00
38	765311572R00	Hák protisněhový C-380	kus	35,00000	39,00	1 365,00
39	765311583R00	Bobrovka - připevnění a uchycení tašek	m	52,00000	1 020,00	53 040,00
40	765901199T00	Zabezpečení střechy proti zatékání plachtováním	m2	25,00000	55,00	1 375,00
41	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	4,00000	870,65	3 482,60
42	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,97400	220,00	434,28
43	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,97400	150,00	296,10
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,97400	260,00	513,24
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,50600	15,00	562,59
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,97400	160,00	315,84
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,94800	180,00	710,64
48	979990105R00	Poplatek za skládku suti-ciheľ.yrobky do 30x30 cm	t	1,97400	500,00	987,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 000,00
49	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Celkem						133 691,15

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	04 - TiZn	Předsíň - výměna klempířských prvků TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 195,00
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	21,30000	150,00	3 195,00
		Kaple : (4,60+5,00+4,60)*1,50		21,30000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				240,00
2	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	16,00000	15,00	240,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				50,48
3	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,03365	1 500,00	50,48
Díl: 764		Konstrukce klempířské				17 907,44
4	764231420R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	14,00000	447,00	6 258,00
		Předsíň :				
		KL9 : 14,00		14,00000		
5	764252401R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	8,00000	480,00	3 840,00
		Předsíň :				
		KL8 : 8,00		8,00000		
6	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	2,00000	150,00	300,00
		Předsíň :				
		KL10 : 2		2,00000		
7	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	10,00000	580,00	5 800,00
		Předsíň :				
		KL11 : 10,00		10,00000		
8	764331851R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	14,00000	30,00	420,00
		Předsíň : 14,00		14,00000		
9	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	10,00000	20,00	200,00
		Předsíň : 10		10,00000		
10	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	8,00000	25,00	200,00
		Předsíň : 8,00		8,00000		
11	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	2,00000	20,00	40,00
		Předsíň : 2		2,00000		
12	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	10,00000	25,00	250,00
		Předsíň : 10,00		10,00000		
13	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	4,00000	173,08	692,32
14	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0,10040	-2 000,00	-200,80
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,10040	220,00	22,09
16	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,10040	150,00	15,06
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10040	260,00	26,10
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,90760	15,00	28,61
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,10040	160,00	16,06
Díl: 783		Nátěry				2 700,00
20	783521001R00	Nátěr syntet. klempíř. konstrukcí Z + 1x Paulín	m2	6,00000	450,00	2 700,00
		Předsíň :				
		KL5 : 6,00		6,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 086,50
21	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 086,50	3 086,50
Celkem						27 179,42

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	04 - TiZn	Předsíň - výměna klempířských prvků TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1809** **Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích**
Etapa 2019

Objednatel: **Římskokatolická farnost Neslovice** **IČO: 49460081**
Hlavní 63 **DIČ:**
66491 **Neslovice**

Zhotovitel: **H&B delta, s.r.o.** **IČO: 25835661**
Bobrky 382 **DIČ:** XXXXXXXXXX
75501 **Vsetín**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 596,30
PSV			601 810,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			62 744,78
Ostatní náklady			0,00
Celkem			674 152,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	674 152,00 CZK
Základní DPH	21 %	141 572,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **815 724,00 CZK**

ve **Vsetíně** dne **25.1.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Kostel Narození Panny Marie v Neslov	0	674 152	141 572	815 724	100
01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela	0	674 152	141 572	815 724	100
02 - TiZn	Sakristie - oprava střechy a výměna klempířských prvků	0	0	0	0	0
03 - TiZn	Kaple - oprava střechy a výměna klempířských prvků	0	0	0	0	0
04 - TiZn	Předsíň - výměna klempířských prvků	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	674 152	141 572	815 724	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 000,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 560,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			36,30	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			275 506,82	41
764	Konstrukce klempířské	PSV			59 294,99	9
765	Krytiny tvrdé	PSV			245 009,11	36
783	Nátěry	PSV			22 000,00	3
VN	Vedlejší náklady	VN			62 744,78	9
Cena celkem					674 152,00	100

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 000,00
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	20,00000	150,00	3 000,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 560,00
2	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	200,00000	15,00	3 000,00
3	952903111R00	Odstranění prachu z trámů	m2	712,00000	5,00	3 560,00

Nové prvky :

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :

1 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2,64000

4*(0,15+0,18)*2

2 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 2*(0,18+0,16)*2 1,36000

3 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2,64000

4*(0,15+0,18)*2

4 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 4*(0,18+0,16)*2 2,72000

5 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,32000

2*(0,15+0,18)*2

6 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,98000

3*(0,15+0,18)*2

7 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,98000

3*(0,15+0,18)*2

8 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 1,88000

2*(0,21+0,26)*2

9 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*(0,32+0,16)*2 4,80000

10 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 1,88000

2*(0,21+0,26)*2

11 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 1,88000

2*(0,21+0,26)*2

12 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 4,80000

5*(0,32+0,16)*2

13 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 1,88000

2*(0,21+0,26)*2

14 / 210 x 260 / KRÁČE / VÝMĚNA : 2*(0,21+0,26)*2 1,88000

15 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2,82000

3*(0,21+0,26)*2

16 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 1,92000

2*(0,32+0,16)*2

17 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,60000

2*(0,18+0,22)*2

18 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2,40000

3*(0,18+0,22)*2

19 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 2,04000

3*(0,18+0,16)*2

20 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,60000

2*(0,18+0,22)*2

21 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,60000

2*(0,18+0,22)*2

22 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,60000

2*(0,18+0,22)*2

23 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2 3,00000

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		24 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		25 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2*(0,16+0,14)*2		1,20000		
		26 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3*(0,16+0,14)*2		1,80000		
		27 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		28 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7*(0,16+0,14)*2		4,20000		
		29 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 3*(0,17+0,15)*2		1,92000		
		30 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3*(0,32+0,23)*2		3,30000		
		31 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*(0,17+0,15)*2		1,28000		
		32 / 160 x 140 / KROKEV / PROTÉZA : 4*(0,16+0,14)*2		2,40000		
		33 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2*(0,16+0,36)*2		2,08000		
		34 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*(0,17+0,15)*2		1,28000		
		35 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3*(0,32+0,23)*2		3,30000		
		36 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 2*(0,32+0,23)*2		2,20000		
		37 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*(0,17+0,15)*2		1,28000		
		38 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2*(0,16+0,36)*2		2,08000		
		39 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7*(0,16+0,14)*2		4,20000		
		40 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		41 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3*(0,16+0,14)*2		1,80000		
		42 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2*(0,16+0,14)*2		1,20000		
		43 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		44 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		Námětky 100 x 120 : 84*(0,10+0,12)*2		36,96000		
		Mezisoučet		139,70000		
		Stávající prvky : 712,00-139,70		572,30000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					36,30
4	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	0,02420	1 500,00	36,30
Díl: 762	Konstrukce tesařské					275 506,82
5	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	63,00000	160,00	10 080,00
		Námětky 100 x 120 : 84,00		84,00000		
6	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	41,00000	290,00	11 890,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		23 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		24 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		25 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		26 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		27 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		28 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7		7,00000		
		39 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7		7,00000		
		40 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		41 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		42 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		43 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		44 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
7	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	79,00000	350,00	28 440,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		1 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 4		4,00000		
		2 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		3 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 4		4,00000		
		4 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 4		4,00000		
		5 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		6 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		7 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		19 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		Manipulační demontáž :				
		Zpětná montáž prvků : 80,00		80,00000		
8	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	11,00000	530,00	5 830,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		17 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		18 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		21 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		22 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		23 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
9	762333120V01	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2, protézováním	m	4,00000	1 500,00	6 000,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		32 / 160 x 140 / KROKEV / PROTÉZA : 4		4,00000		
10	762333130V01	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2, protézováním	m	9,00000	1 800,00	16 200,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		29 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 3		3,00000		
		30 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3		3,00000		
		31 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2		2,00000		
		34 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2		2,00000		
		37 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2		2,00000		
11	762333150T00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	2,00000	950,00	1 900,00

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodí kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		14 / 210 x 260 / KRÁČE / VÝMĚNA : 2		2,00000		
12	762333150T01	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2, protézováním	m	24,00000	2 000,00	48 000,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		8 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2		2,00000		
		9 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5		5,00000		
		10 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2		2,00000		
		11 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2		2,00000		
		12 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5		5,00000		
		13 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2		2,00000		
		15 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 3		3,00000		
		16 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 2		2,00000		
		33 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2		2,00000		
		35 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3		3,00000		
		36 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 2		2,00000		
		38 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2		2,00000		
13	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	60,00000	134,00	8 040,00
		Manipulační demontáž :				
		Nutná demontáž stávajících prvků - prvky budou následně osazeny zpět : 80,00		80,00000		
14	762331911R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl.3 m	m	63,00000	120,00	7 560,00
		Námětky 100 x 120 : 84,00		84,00000		
15	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m	m	8,00000	150,00	1 200,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		25 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		26 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		41 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		42 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2		2,00000		
16	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	23,00000	130,00	2 990,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		23 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		24 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		27 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		40 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		43 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
		44 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
17	762331923R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.8 m	m	11,00000	120,00	1 320,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		28 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7		7,00000		
		39 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7		7,00000		
18	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	19,00000	170,00	3 230,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		2 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		5 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		6 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		7 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		19 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 3		3,00000		

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		29 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 3		3,00000		
		30 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3		3,00000		
		31 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2		2,00000		
		34 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2		2,00000		
		37 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2		2,00000		
19	762331932R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 5 m	m	9,00000	160,00	1 440,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		1 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 4		4,00000		
		3 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 4		4,00000		
		4 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 4		4,00000		
20	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m	m	7,00000	210,00	1 470,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		17 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		18 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3		3,00000		
		21 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		22 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2		2,00000		
21	762331942R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 5 m	m	5,00000	190,00	950,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		23 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5		5,00000		
22	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 3 m	m	18,00000	230,00	4 140,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		8 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2		2,00000		
		10 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2		2,00000		
		11 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2		2,00000		
		13 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2		2,00000		
		14 / 210 x 260 / KRÁČE / VÝMĚNA : 2		2,00000		
		15 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 3		3,00000		
		16 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 2		2,00000		
		33 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2		2,00000		
		35 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3		3,00000		
		36 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 2		2,00000		
		38 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2		2,00000		
23	762331952R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 5 m	m	8,00000	210,00	1 680,00
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		9 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5		5,00000		
		12 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5		5,00000		
24	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	200,00000	95,00	19 000,00
		Dle výkazu projektanta : 297,00		297,00000		
25	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	200,00000	48,00	9 600,00
		Dle výkazu projektanta : 297,00		297,00000		
26	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,89700	1 200,00	8 276,40
		Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :				
		1 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 4*0,15*0,18		0,10800		
		2 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 2*0,18*0,16		0,05760		

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodí kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		3 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 4*0,15*0,18		0,10800		
		4 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 4*0,18*0,16		0,11520		
		5 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,15*0,18		0,05400		
		6 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3*0,15*0,18		0,08100		
		7 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3*0,15*0,18		0,08100		
		8 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2*0,21*0,26		0,10920		
		9 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*0,32*0,16		0,25600		
		10 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2*0,21*0,26		0,10920		
		11 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2*0,21*0,26		0,10920		
		12 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*0,32*0,16		0,25600		
		13 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2*0,21*0,26		0,10920		
		14 / 210 x 260 / KRÁČE / VÝMĚNA : 2*0,21*0,26		0,10920		
		15 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 3*0,21*0,26		0,16380		
		16 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 2*0,32*0,16		0,10240		
		17 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,18*0,22		0,07920		
		18 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3*0,18*0,22		0,11880		
		19 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 3*0,18*0,16		0,08640		
		20 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,18*0,22		0,07920		
		21 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,18*0,22		0,07920		
		22 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,18*0,22		0,07920		
		23 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		24 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		25 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2*0,16*0,14		0,04480		
		26 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3*0,16*0,14		0,06720		
		27 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		28 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7*0,16*0,14		0,15680		
		29 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 3*0,17*0,15		0,07650		
		30 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3*0,32*0,23		0,22080		
		31 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*0,17*0,15		0,05100		
		32 / 160 x 140 / KROKEV / PROTÉZA : 4*0,16*0,14		0,08960		
		33 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2*0,16*0,36		0,11520		

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		34 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*0,17*0,15		0,05100		
		35 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3*0,32*0,23		0,22080		
		36 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 2*0,32*0,23		0,14720		
		37 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*0,17*0,15		0,05100		
		38 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2*0,16*0,36		0,11520		
		39 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7*0,16*0,14		0,15680		
		40 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		41 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3*0,16*0,14		0,06720		
		42 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2*0,16*0,14		0,04480		
		43 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		44 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		Námětky 100 x 120 : 84*0,10*0,12		1,00800		
		Manipulační demontáž :				
		Zpětná montáž prvků : 80,00*0,15*0,18		2,16000		
		Latě 40x50 mm : 2000,00*0,04*0,05		4,00000		
27	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	10,00000	50,00	500,00
28	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	30,00000	150,00	4 500,00
29	60512002T	Řezivo SM hoblované	m3	3,10500	10 500,00	32 602,50

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :

1 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 4*0,15*0,18	0,10800
2 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 2*0,18*0,16	0,05760
3 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 4*0,15*0,18	0,10800
4 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 4*0,18*0,16	0,11520
5 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,15*0,18	0,05400
6 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3*0,15*0,18	0,08100
7 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3*0,15*0,18	0,08100
8 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2*0,21*0,26	0,10920
9 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*0,32*0,16	0,25600
10 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2*0,21*0,26	0,10920
11 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2*0,21*0,26	0,10920
12 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*0,32*0,16	0,25600
13 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2*0,21*0,26	0,10920
14 / 210 x 260 / KRÁČE / VÝMĚNA : 2*0,21*0,26	0,10920
15 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 3*0,21*0,26	0,16380

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		16 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 2*0,32*0,16		0,10240		
		17 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,18*0,22		0,07920		
		18 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 3*0,18*0,22		0,11880		
		19 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 3*0,18*0,16		0,08640		
		20 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,18*0,22		0,07920		
		21 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,18*0,22		0,07920		
		22 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*0,18*0,22		0,07920		
		23 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		24 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		25 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2*0,16*0,14		0,04480		
		26 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3*0,16*0,14		0,06720		
		27 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		28 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7*0,16*0,14		0,15680		
		29 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 3*0,17*0,15		0,07650		
		30 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3*0,32*0,23		0,22080		
		31 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*0,17*0,15		0,05100		
		32 / 160 x 140 / KROKEV / PROTÉZA : 4*0,16*0,14		0,08960		
		33 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2*0,16*0,36		0,11520		
		34 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*0,17*0,15		0,05100		
		35 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3*0,32*0,23		0,22080		
		36 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 2*0,32*0,23		0,14720		
		37 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*0,17*0,15		0,05100		
		38 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2*0,16*0,36		0,11520		
		39 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7*0,16*0,14		0,15680		
		40 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		41 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3*0,16*0,14		0,06720		
		42 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2*0,16*0,14		0,04480		
		43 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		44 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*0,16*0,14		0,11200		
		Námětky 100 x 120 : 84*0,10*0,12		1,00800		
		Přípočet ztrátého ve výši 10 % :				
30	60517103R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	2,90000	6 950,00	20 155,00
		Latě 40x50 mm, impregnovány : 2000,00*0,04*0,05		4,00000		
		Přípočet ztrátého ve výši 10 % : 0,10		0,40000		

31	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4,00000	2 569,94	10 279,76
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,98700	220,00	877,14
33	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,98700	150,00	598,05
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,98700	240,00	956,88
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	75,75300	15,00	1 136,30
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,98700	260,00	1 036,62
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,97400	180,00	1 435,32
38	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	3,98700	550,00	2 192,85
Díl: 764		Konstrukce klempířské				59 294,99
39	764231440R00	Lemování Ti Zn plechem zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	15,00000	591,00	8 865,00
		KL4 : 15,00		15,00000		
		KL12 : 4,20		4,20000		
40	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	35,00000	530,00	18 550,00
		Loď :				
		KL1 : 56,00		56,00000		
41	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	3,00000	180,00	540,00
		Loď :				
		KL2 : 4		4,00000		
42	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	40,00000	570,00	22 800,00
		Loď :				
		KL3 : 60,00		60,00000		
43	764331851R00	Demontáž lemování zdi, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	15,00000	30,00	450,00
		15,00+4,20		19,20000		
44	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	38,00000	20,00	760,00
45	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	35,00000	25,00	875,00
46	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	3,00000	20,00	60,00
47	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	40,00000	25,00	1 000,00
48	76471945Rpol	Střešní výlez plochý TiZn lak. s drátosklem	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
		KL13 : 1		1,00000		
49	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	3,50000	574,00	2 009,00
50	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0,26600	-2 000,00	-532,00
51	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,26600	220,00	58,52
52	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,26600	150,00	39,90
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,26600	240,00	63,84
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,05400	15,00	90,81
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,26600	260,00	69,16
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,53200	180,00	95,76
Díl: 765		Krytiny tvrdé				245 009,11
57	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	200,00000	55,00	11 000,00
		Dle výkazu projektanta : 297,00		297,00000		
58	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti	m	25,00000	50,00	1 250,00
		Dle výkazu projektanta : 34,00		34,00000		
59	765311521RT1	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho, režné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek	m2	200,00000	640,00	128 000,00
		Dle výkazu projektanta : 297,00		297,00000		
60	765311544RT1	Nároží bobrovka, hřebenači č.1 nos. do malty, s použitím suché maltové směsi	m	10,00000	1 020,00	10 200,00
61	765311572R00	Hák protisněhový C-380	kus	220,00000	39,00	8 580,00
62	765311583R00	Bobrovka - připevnění a uchycení tašek	m	75,00000	95,00	7 125,00

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
63	765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenači č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m	10,00000	1 020,00	10 200,00
64	765901199T00	Zabezpečení střechy proti zatékání plachtováním	m2	200,00000	55,00	11 000,00
65	76531156Rpol	Příplatek za úžlabí z bobrovek vykrývané - bez dodávky krytiny	m	12,00000	1 500,00	18 000,00
66	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	4,00000	2 053,55	8 214,20
67	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,92700	220,00	3 063,94
68	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	13,92700	150,00	2 089,05
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,92700	240,00	3 342,48
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	264,61300	15,00	3 969,20
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,92700	260,00	3 621,02
72	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,85400	180,00	5 013,72
73	979990105R00	Poplatek za skládku suti-ciheľ. ýrobky do 30x30 cm	t	20,68100	500,00	10 340,50
Díl: 783		Nátěry				22 000,00
74	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x	m2	400,00000	55,00	22 000,00

Nové prvky :

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace :

1 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2,64000

4*(0,15+0,18)*2

2 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 2*(0,18+0,16)*2 1,36000

3 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2,64000

4*(0,15+0,18)*2

4 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 4*(0,18+0,16)*2 2,72000

5 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,32000

2*(0,15+0,18)*2

6 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,98000

3*(0,15+0,18)*2

7 / 150 x 180 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,98000

3*(0,15+0,18)*2

8 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 1,88000

2*(0,21+0,26)*2

9 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*(0,32+0,16)*2 4,80000

10 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 1,88000

2*(0,21+0,26)*2

11 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 1,88000

2*(0,21+0,26)*2

12 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 4,80000

5*(0,32+0,16)*2

13 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 1,88000

2*(0,21+0,26)*2

14 / 210 x 260 / KRÁČE / VÝMĚNA : 2*(0,21+0,26)*2 1,88000

15 / 210 x 260 / VAZNÝ TRÁM / PROTÉZA : 2,82000

3*(0,21+0,26)*2

16 / 320 x 160 / POZEDNICE / PROTÉZA : 1,92000

2*(0,32+0,16)*2

17 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 1,60000

2*(0,18+0,22)*2

18 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2,40000

3*(0,18+0,22)*2

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		19 / 180 x 160 / POZEDNICE / VÝMĚNA : 3*(0,18+0,16)*2		2,04000		
		20 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*(0,18+0,22)*2		1,60000		
		21 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*(0,18+0,22)*2		1,60000		
		22 / 180 x 220 / VAZNÝ TRÁM / VÝMĚNA : 2*(0,18+0,22)*2		1,60000		
		23 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		24 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		25 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2*(0,16+0,14)*2		1,20000		
		26 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3*(0,16+0,14)*2		1,80000		
		27 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		28 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7*(0,16+0,14)*2		4,20000		
		29 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 3*(0,17+0,15)*2		1,92000		
		30 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3*(0,32+0,23)*2		3,30000		
		31 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*(0,17+0,15)*2		1,28000		
		32 / 160 x 140 / KROKEV / PROTÉZA : 4*(0,16+0,14)*2		2,40000		
		33 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2*(0,16+0,36)*2		2,08000		
		34 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*(0,17+0,15)*2		1,28000		
		35 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 3*(0,32+0,23)*2		3,30000		
		36 / 320 x 230 / 5-TI BOKÝ PRÁH / PROTÉZA : 2*(0,32+0,23)*2		2,20000		
		37 / 170 x 150 / DIAGONÁLNÍ VZPĚRA / PROTÉZA : 2*(0,17+0,15)*2		1,28000		
		38 / 160 x 360 / PATNÍ SLOUPEK / PROTÉZA : 2*(0,16+0,36)*2		2,08000		
		39 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 7*(0,16+0,14)*2		4,20000		
		40 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		41 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 3*(0,16+0,14)*2		1,80000		
		42 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 2*(0,16+0,14)*2		1,20000		
		43 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		44 / 160 x 140 / KROKEV / VÝMĚNA : 5*(0,16+0,14)*2		3,00000		
		Námětky 100 x 120 : 84*(0,10+0,12)*2		36,96000		
		Mezisoučet		139,70000		

Položkový rozpočet

S:	1809	Oprava střech a krovu Kostela Narození Panny Marie v Neslovicích
O:	01	Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích
R:	01 - TiZn	Oprava střechy a krovu lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Stávající prvky : 712,00-139,70		572,30000		

Díl: VN	Vedlejší náklady					62 744,78
75 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,54561	115 000,00		62 744,78

Celkem						674 152,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání