

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 125042

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Tasov
IČO:	00488879
Sídlo:	Tasov 89, 696 63 Hroznová Lhota
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Falešník, starosta tel: +420 725 111 226 email: obec.tasov@seznam.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Falešník, starosta tel: +420 725 111 226 email: obec.tasov@seznam.cz
Bankovní spojení:	24821671/0100
Číslo účtu:	Komerční banka a.s.

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	Franver, s.r.o.
IČO:	29126967
Číslo autorizace:	17 261 (1301102)
Sídlo:	Husitská 344/63, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zastoupený ve věcech smluvních:	Veronika Prachařová Tel.: +420 736 625 994 Email: pracharova.franver@email.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Robert Příbyl Tel.: +420 605 268 370 Email: franver@email.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	3225235349/0800

Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení díla: „**Obnova obecního domu**“, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo s označením „**Obnova obecního domu**“ (dále též „dílo“) v rozsahu stanoveném:
 - a) projektovou dokumentací s názvem: „**OBNOVA OBECNÍHO DOMU, TASOV**“ zpracované společností BAUMAS projekt, spol. s r.o. – 767 01 Kroměříž, Moravská 3010/57a, IČ 07657072, odpovědný projektant Ing. Pavel Olšovský, číslo autorizace 1302162,
 - b) stavebními povoleními a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení,
 - c) výzvou k podání nabídek,
 - d) obsahem této smlouvy o dílo.
2. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek IV. Termíny provedení díla

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	do 5 pracovních dní od doručení výzvy k převzetí staveniště odeslané Objednatelem Zhotoviteli.
Zahájení stavebních prací	do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
Předání a převzetí celého díla	nejpozději do max. 150 dnů od předání a převzetí staveniště
Vyklizení a vyčištění staveniště	nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí celého díla

Článek V. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH	8.877.908,40 Kč
DPH z ceny díla ve výši 21 %	1.864.360,76 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	10.742.269,16 Kč

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.
3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je stanovena dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, dle podmínek stanovených zadávací dokumentací realizované veřejné zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě obsahu zadávací dokumentace včetně jejích příloh (zejména výkazu výměr, stavebního povolení a projektové dokumentace). Zhotovitel si řádně ověřil soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace, resp. se všemi ostatními materiály zadávacích podmínek zadávacího řízení zakázky.
5. Přílohu této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet díla“).
6. Pokud položkový rozpočet díla obsahuje změny oproti položkám obsaženým v projektové dokumentaci a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky, má zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy po vzájemné dohodě s objednatelem.
7. Pokud položkový rozpočet díla neobsahuje některou z položek obsažených v projektové dokumentaci, má tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel má právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací po vzájemné dohodě s objednatelem.
8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsáné v soupisu prací, dodávek a služeb, nemá tato skutečnost vliv na výši ceny. Smluvní strany se shodují, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny.

Článek VI. Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
- zálohy objednatel neposkytuje,
 - fakturace provedených prací a dodávek bude provedena jednorázově daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem objednatele,
 - soupis provedených prací doručí zhotovitel objednateli ke kontrole. Objednatel odsouhlasí pouze skutečně provedené práce v termínu do 5 dnů od dodání jejich soupisu. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem vystavena faktura. Lhůta splatnosti faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli.
2. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Součástí vystavené faktury bude také text v minimálním rozsahu: „Účtováno pro projekt s názvem **Obnova obecního domu**“.
3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní

straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

4. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu bankovního spojení musí smluvní strana oznámit druhé smluvní straně předem, a to písemným oznámením zaslaným k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany.
5. V případě, že se poskytovatel plnění (zhotovitel) stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „**zákon o DPH**“), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnutá plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek VII. Průběh realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 1 paré (projektové) dokumentace pro stavební povolení a 2 paré (projektové) dokumentace pro provádění díla.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
5. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále budou tyto zápisy doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
6. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebíraných v průběhu zhotovování díla. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen.
8. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.
9. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
10. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku IV. této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
11. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. O provedeném zaškolení smluvní strany sepišou protokol.

12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.
13. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady.

Článek VIII.

Provedení díla, předání a převzetí díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí:
 - a) úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a současně
 - b) dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí.
2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu provedení díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepsá zhotovitel a bude obsahovat zejména:
 - a) označení a popis díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) prohlášení objednatele, že dílo přebírá,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín vyklizení staveniště,
 - h) datum ukončení záruky na dílo,
 - i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - j) datum a místo sepsání zápisu.
5. Přílohou zápisu o předání a převzetí díla bude:
 - a) seznam předané dokumentace vymezené v Příloze č. 1 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,
 - b) protokol potvrzující, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji, se stanovením termínu jejich odstranění.
6. V případě, že bylo objednatelem dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li drobné vady a nedodělky vymezené v odst. 5 písm. b) tohoto článku, odstraní je zhotovitel neprodleně, nejpozději v termínu stanoveném smluvními stranami v soupisu ojedinělých drobných vad a nedodělků. Po jejich odstranění zhotovitelem bude sepsán protokol o odstranění všech vad a nedodělků díla. Nedodrží-li zhotovitel termín pro odstranění těchto vad a nedodělků díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
7. Zároveň zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
8. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Článek IX. Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků, nebo – v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Odesláním tohoto písemného oznámení objednatelem (dále jen „oznámení o vadě“) se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamační odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční doby sjednané v této smlouvě.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek X. Odpovědnost za škodu, sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne protokolárního předání a převzetí celého díla.
2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci k poškození díla, majetku objednatele či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v celkovém rozsahu nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby. Výše vzniklé škody bude vypočtena jako násobek tarifu místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně závazného předpisu objednatele a plošného rozsahu veřejného prostranství dotčeného vzniklou vadou.

6. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta dle čl. XI. této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

Článek XI.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou o dobu delší než 5 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na jehož nebo jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších, prováděním díla dotčených míst nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště nebo nedodrží-li zhotovitel lhůtu na „vyklizení a vyčištění staveniště“, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
5. Pokud zhotovitel písemně nevyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.
8. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
9. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 10 % z celkové ceny díla. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
12. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

- a) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek požadovanou objednatelem v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením či předáním díla dle termínu stanoveného v čl. IV. o dobu delší než 5 dnů,
 - c) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo připomínky objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby nebo autorského dozoru projektanta.
14. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou faktur řádně vystavených v souladu s čl. VI. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůty jejich splatnosti.
15. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které objednatel převzal. Sankce za odstoupení od této smlouvy je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit povinnou publicitu díla dle dohody s objednatелеm.
3. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy, dbát dohod a pokynů objednatele, technického dozoru investora a odpovědného projektanta, jako osoby pověřené výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této smlouvy.
4. Změna smlouvy může být provedena pouze písemně ve formě vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.
5. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
13. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Tasov na svém zasedání dne 25.11.2025 usnesením č. 492/3.

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla.

Tasov, dne 10.12.2025

zhotovitel:



Veronika Prachařová
jednatel

za objednatele:



Ing. Vlastimil Falešník
starosta obce Tasov

Příloha č. 1 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem

Při předávacím řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména následující doklady:

- 1) projektová dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- 2) dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči;
- 3) dokumentaci technologických celků 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči;
- 4) stavební deník(y);
- 5) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací;
- 6) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
- 7) zápisy a výsledky předepsaných měření;
- 8) certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení;
- 9) doklady potřebné k zahájení užívání díla podle příslušných právních předpisů a technických norem;
- 10) provozní dokumentaci, schémata a doklady;
- 11) provozní předpisy a návody k obsluze;
- 12) protokol o komplexním vyzkoušení;
- 13) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy;

Tasov 10.12.2025


.....
Podpis oprávněné osoby zhotovitele
Firemní razítko

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025-82 Obnova obecního domu Tasov**

Objednatel:	Obec Tasov 89 69663 Tasov	IČO: 00488879 DIČ:
Zhotovitel:	Franver, s.r.o. Husitská 344/63 13000 Praha-Žižkov	IČO: 29126967 DIČ: CZ29126967

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 877 820,74
PSV			2 765 687,66
MON			38 400,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			191 000,00
Celkem			8 877 908,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 877 908,40 CZK
Základní DPH	21 %	1 864 360,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **10 742 269,16 CZK**

v

TASOVĚ

dne

10.12.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

TASOV
OV 89
obnová Lhota
tel.: 518 327 336

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
010	Obnova obecního domu	0,00	8 877 908,40	1 864 360,76	10 742 269,16	100
2023071-001	VV stavba	0,00	6 425 784,06	1 349 414,65	7 775 198,71	72
2023071-002	ZTI	0,00	593 708,49	124 678,78	718 387,27	7
2023071-003	Plyn	0,00	68 324,68	14 348,18	82 672,86	1
2023071-004	Vytápění	0,00	422 773,10	88 782,35	511 555,45	5
2023071-005	SIL	0,00	801 447,57	168 303,99	969 751,56	9
2023071-006	VZT	0,00	565 870,50	118 832,81	684 703,31	6
Celkem za stavbu		0,00	8 877 908,40	1 864 360,76	10 742 269,16	100

Popis stavby: 2025-82 - Obnova obecního domu Tasov

Popis objektu: 010 - Obnova obecního domu

Popis rozpočtu: 2023071-001 - VV stavba

Popis rozpočtu: 2023071-001 - VV stavba

Popis rozpočtu: 2023071-002 - ZTI

Popis rozpočtu: 2023071-003 - Plyn

Popis rozpočtu: 2023071-003 - Plyn

Popis rozpočtu: 2023071-003 - Plyn

Popis rozpočtu: 2023071-004 - Vytápění

Popis rozpočtu: 2023071-003 - Plyn

Popis rozpočtu: 2023071-005 - SIL

Popis rozpočtu: 2023071-003 - Plyn

Popis rozpočtu: 2023071-006 - VZT

Popis rozpočtu: 2023071-003 - Plyn

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	720 - Demontáže	HSV			19 295,00	0,2
_1	800-1 - Zemní práce	HSV			9 876,50	0,1
_1	Montážní, spojovací a těsnící materiál	HSV			29 446,00	0,3
_10	789 - HZS	HSV			14 400,00	0,2
_10	Strukturovaná kabeláž	HSV			34 563,90	0,4
_10	Zařízení č. 4 - Větrání přípravny, kuchyně v 1. np	HSV			19 745,00	0,2
_11	REVIZE, ZKOUŠKY, HZS	HSV			96 988,20	1,1
_11	VN - Vedlejší náklady	HSV			4 400,00	0,0
_11	Zařízení č. 5 - Větrání WC zaměstnanců v 1. np	HSV			13 608,00	0,2
_12	ON - Ostatní náklady	HSV			15 000,00	0,2
_12	Zařízení č. 6 - Klimatizace předsálí	HSV			181 506,00	2,0
_13	Zařízení č. 7 - Klimatizace pivnice	HSV			113 079,50	1,3
_2	720 - Demontáže	HSV			701,90	0,0
_2	731 - Kotelny	HSV			117 284,10	1,3
_2	PSV nátěry	HSV			29 160,00	0,3
_2	Rozvaděč RE	HSV			9 941,89	0,1
_3	723 - Rozvod plynu	HSV			32 191,24	0,4
_3	732 - Strojovny	HSV			23 455,50	0,3
_3	800 - Stavební práce	HSV			30 561,66	0,3
_3	PSV tepelné izolace	HSV			1 700,00	0,0

_3	Rozvaděč RS1	HSV			46 693,42	0,5
_4	721 - Vnitřní kanalizace	HSV			116 490,54	1,3
_4	733 - Rozvod potrubí	HSV			99 875,40	1,1
_4	767 - Konstrukce zámečnické	HSV			6 255,04	0,1
_4	HSV lešení	HSV			3 375,00	0,0
_4	Nosný systém, trubkování	HSV			53 127,69	0,6
_5	721 - Dešťová kanalizace	HSV			20 508,60	0,2
_5	734 - Armatury	HSV			38 455,00	0,4
_5	783 - Nátěry	HSV			1 300,00	0,0
_5	Hodinová zúčtovací sazba	HSV			118 100,00	1,3
_5	Kabely	HSV			152 242,48	1,7
_6	722 - Vnitřní vodovod	HSV			171 077,24	1,9
_6	735 - Otopná tělesa	HSV			70 478,00	0,8
_6	Přístroje a zařízení	HSV			53 949,55	0,6
_6	VN - Vedlejší náklady	HSV			2 000,00	0,0
_6	Zařízení č. 1 - Větrání sklepu v 1. pp	HSV			8 227,00	0,1
_7	767 - Konstrukce zámečnické	HSV			7 175,00	0,1
_7	LED svítidla	HSV			324 994,40	3,7
_7	ON - Ostatní náklady	HSV			16 000,00	0,2
_8	783 - Nátěry	HSV			621,00	0,0
_8	Bleskosvod a uzemnění	HSV			14 770,59	0,2
_8	Zařízení č. 2 - Větrání technické místnosti, kotelny v 1. pp	HSV			8 227,00	0,1

_9	713 - Izolace tepelné	HSV			24 239,10	0,3
_9	Vyrovnnání potenciálu	HSV			14 175,45	0,2
_9	Zařízení č. 3 - Větrání hygienických zařízení v 1. np	HSV			30 197,00	0,3
1	Zemní práce	HSV			108 325,34	1,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			67 135,77	0,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			236 511,43	2,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 800,00	0,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			206 737,70	2,3
5	Komunikace	HSV			110 183,68	1,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 289 999,92	14,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			585 000,03	6,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			143 826,56	1,6
64	Výplně otvorů	HSV			107 103,00	1,2
900	HZS	HSV			9 500,00	0,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			17 349,71	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			98 875,80	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			172 713,50	1,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			299 467,36	3,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			53 093,35	0,6
711	Izolace proti vodě	PSV			93 675,30	1,1
712	Povlakové krytiny	PSV			1 444,42	0,0
713	Izolace tepelné	PSV			95 816,96	1,1

724	Strojní vybavení	PSV			3 600,80	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			176 390,65	2,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			149 558,44	1,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			160 557,52	1,8
765	Krytiny tvrdé	PSV			36 756,14	0,4
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			174 371,88	2,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			389 265,90	4,4
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			362 687,25	4,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			459 713,67	5,2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			97 191,60	1,1
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			3 513,56	0,0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			45 708,53	0,5
781	Obklady keramické	PSV			185 679,98	2,1
783	Nátěry	PSV			88 295,58	1,0
784	Malby	PSV			240 788,11	2,7
787	Zasklívání	PSV			671,37	0,0
M21	Elektromontáže	MON			38 400,00	0,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			167 738,70	1,9
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	0,1
ON	Ostatní náklady	ON			191 000,00	2,2
Cena celkem					8 877 908,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				99 578,31
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	36,00000	70,00	2 520,00
2	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 1PP shoz stěny : (1,95+0,465*2)*0,45*2,2 shoz dno : 1,95*0,918*0,2	m3	3,20922 2,85000 0,36000	3 500,00	11 232,27
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Začátek provozního součtu 1,97*(1+1,46)/2*(1,81+0,22*2+5,2+8,6) 2,3*(1+1,5)/2*12,075 Konec provozního součtu strojně 90% : 73,60638*0,9 komunikace : (18,45+78,7)*0,25	m3	90,53324 38,89000 34,72000 66,25000 24,29000	250,00	22 633,31
4	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlo horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 90,53324	m3	90,53324 90,53000	10,00	905,33
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Začátek provozního součtu 1,97*(1+1,46)/2*(1,81+0,22*2+5,2+8,6) 2,3*(1+1,5)/2*12,075 Konec provozního součtu ručně 10% : 73,60638*0,1 základový pas rampy : 7,7*0,5*1 patky : 0,5*0,5*0,9*7 HUP : 0,8*0,6*1,5	m3	13,50564 38,89000 34,72000 7,36000 3,85000 1,57000 0,72000	1 850,00	24 985,43
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 90,53324 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 13,50564 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 64,19355*-1	m3	39,84533 90,53000 13,51000 -64,19000	220,00	8 765,97
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 13,50564	m3	13,50564 13,51000	300,00	4 051,69
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 39,84533	m3	39,84533 39,85000	15,00	597,68
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 1,97*(1+1,46)/2*(1,81+0,22*2+5,2+8,6) 2,3*(1+1,5)/2*12,075 Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 78,44025*-0,12	m3	64,19355 38,89000 34,72000 -9,41000	150,00	9 629,03

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ulice : 36,5 zadní : 78,7	m2	115,20000	20,00	2 304,00
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 39,84533	m3	39,84533	300,00	11 953,60
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						67 135,77
12	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči 12,075*2,75 (12,755+1,7*2)*2,8	m2	78,44025	250,00	19 610,06
13	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže 7,7*0,5*0,6 opěrná stěna - bude ve spádu dle rampy : 7,7*0,3*0,5	m3	3,46500	4 005,00	13 877,33
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (7,7+0,3)*2*0,5 (7,7+0,5)*0,5	m2	12,10000	750,00	9 075,00
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 12,10000	m2	12,10000	150,00	1 815,00
16	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,46500*0,038	t	0,13167	45 000,00	5 925,15
17	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže patky : 0,5*0,5*0,9*7 HUP : 0,8*0,6*0,6 Koeficient : 0,035	m3	1,92821	4 005,00	7 722,48
18	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505, včetně distančních prvků Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,92825*0,04	t	0,07713	45 000,00	3 470,85
19	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 36,4+78,7	m2	115,10000	49,00	5 639,90
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						236 511,43
20	310271437R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 375 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení 1PP otvor po VZT : 1	kus	1,00000	950,00	950,00
21	311271182R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 450 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,25 \text{ MPa}$, součinitel prostupu tepla $U=0,179 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ zazdívka otvoru 1PP S06 : 1*1,05 1NP 101 pilíř : 0,45*2 102 : 1,68*1,01+0,21*2 111 : (0,48+0,46)*0,7+2*0,8	m2	6,32480	2 750,00	17 393,20

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	311271187R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,50 \text{ MPa}$, součinitel prostupu tepla $U=0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1NP : 1*2,02+1,3*2,15	m2	4,81500	1 900,00	9 148,50
				4,82000		
23	317121151R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm včetně pomocného pracovního lešení 1PP : 2 1NP : 12	kus	14,00000	500,00	7 000,00
				2,00000		
				12,00000		
24	317121251R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 mm včetně pomocného pracovního lešení 1NP 150 cm : 4 180 cm : 4	kus	8,00000	529,00	4 232,00
				4,00000		
				4,00000		
25	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm 1NP : 119 cm : 2+1+3 210 cm : 1+1	kus	8,00000	338,00	2 704,00
				6,00000		
				2,00000		
26	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 160 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 1NP : (1,15+2,15)*17,9/1000 (1,05+1)*17,9/1000	t	0,09577	45 000,00	4 309,65
				0,06000		
				0,04000		
27	342261213RS1	Příčky z desek sádkokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů. 101 : 9,225*3,7-1,7*2,02	m2	30,69850	1 950,00	59 862,08
				30,70000		
28	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových porobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení 1NP : 104 : 1,26*3,7-0,8*1,97 106 : (1,9+1,44)*3,7-0,7*1,97*2 108 : 1,6*3,7-0,8*1,99 109 : (1,99*3+0,9*2)*3,7-(0,7+0,8)*1,97 110 : (2+1,75*2)*3,7-0,7*1,97*2 111 : 1,6*3,7-0,7*1,97	m2	64,94100	790,00	51 303,39
				3,09000		
				9,60000		
				4,33000		
				25,79000		
				17,59000		
				4,54000		
29	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových porobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení 1PP S06 : 3,8*2,22 Mezisoučet 1NP : 105 : 3,21*3,7-0,8*1,97 106,107 : 4,23*3,7-0,8*1,97 108 zazdívka rozvaděče : 0,7*0,7 110 + zazdívka rozvaděče : 3,15*3,7-0,8*1,97+1,15*1,15 instalační přizdívka 106 : 0,9*1,25 109 : 0,9*1,25	m2	49,20350	1 000,00	49 203,50
				8,44000		
				8,44000		
				10,30000		
				14,07000		
				0,49000		
				11,40000		
				1,13000		
				1,13000		

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		110 : 0,9*1,25*2		2,25000		
30	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	71,04000	187,00	13 284,48
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.				
		1PP : 2*2,22		4,44000		
		1NP : 18*3,7		66,60000		
31	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	2,24700	1 540,00	3 460,38
		jakýmikoliv cihlami,				
		1NP : (1,15+2,15)*(0,16*2+0,1)		1,39000		
		(1,05+1)*(0,16*2+0,1)		0,86000		
32	593211000R	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; plný; délka = 1 190 mm; šířka = 70 mm; výška = 240 mm	kus	2,02000	420,00	848,40
		1NP : 2,02		2,02000		
33	593211003R	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; plný; délka = 2 090 mm; šířka = 70 mm; výška = 240 mm	kus	1,01000	550,00	555,50
		1NP : 1,01		1,01000		
34	59321115.AR	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 1 490 mm; šířka = 115 mm; výška = 240 mm	kus	5,05000	640,00	3 232,00
		1NP : 5,05		5,05000		
35	59321120R	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 1 190 mm; šířka = 140 mm; výška = 190 mm	kus	2,02000	420,00	848,40
36	59321209.AR	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 890 mm; šířka = 140 mm; výška = 140 mm	kus	15,15000	250,00	3 787,50
		1NP : 9,09		9,09000		
		3,03+3,03		6,06000		
37	59321220R	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 1 190 mm; šířka = 140 mm; výška = 215 mm	kus	1,01000	595,00	600,95
		1NP : 1,01		1,01000		
38	59321222R	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 1 790 mm; šířka = 140 mm; výška = 215 mm	kus	5,05000	750,00	3 787,50
		1NP : 5,05		5,05000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						4 800,00
39	411351101RT2	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podopření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení s pomocným lešením	m2	4,80000	850,00	4 080,00
		Podchycení štříšek vstupu 1 PP a 1NP při bourání				
		3*1		3,00000		
		1,5*1,2		1,80000		
40	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy, odstranění s pomocným lešením	m2	4,80000	150,00	720,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 4,80000		4,80000		
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						206 737,70
41	416026122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45, bez izolace	m2	181,55000	910,00	165 210,50
		101,102,104,105,107 : 41,91+62,5+3,86+8,93+4,41		121,61000		

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		201-203 : 11,08+26,76+22,1		59,94000		
42	416026124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 45 bez izolace	m2	39,93000	1 040,00	41 527,20

103,106,108-111 : 16,35+3,39+3,21+3,48+12,07+1,43 39,93000

Díl: 5 Komunikace 110 183,68

43	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm pod základem opěrné zídky : 7,9*0,6	m2	4,74000	110,00	521,40
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

4,74000

44	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm chodník+ dvůr : 18,45+78,7 rampa : 12,32	m2	109,47000	145,00	15 873,15
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

97,15000

12,32000

45	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm rampa : 12,32	m2	12,32000	150,00	1 848,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

12,32000

46	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. 18,45+78,7	m2	97,15000	390,00	37 888,50
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

97,15000

47	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm rampa : 7,7+1,5 plocha : 10+5,5+2,5	m	27,20000	250,00	6 800,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

9,20000

18,00000

48	596841111RV3	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových vymývaných, rozměru 40/60 mm, tloušťky 50 mm, do lože z cementové malty komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m rampa : 11,55	m2	11,55000	1 000,00	11 550,00
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

11,55000

49	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 97,15000 Koeficient : 0,05	m2	102,00750	350,00	35 702,63
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------

97,15000

4,86000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 289 999,92

50	601011131RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí šterka, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	154,54000	347,10	53 640,83
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

1PP : 6,98+8,99+20,82+25,1+9,14+35,22+48,29 154,54000

51	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační natěr stropů akrylátový. Penetrace po jednotlivých vrstvách	m2	316,25000	75,00	23 718,75
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

1PP : 6,98+8,99+20,82+25,1+9,14+35,22+48,29 154,54000

1NP : 161,71000

41,91+62,58+16,34+3,96+8,93+3,39+4,41+3,21+3,48+12,07+1,43

52	602011131RT1	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	946,00210	234,50	221 837,49
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

1PP :

S01,S02 : (2,155+5,28+2,5)*2*2,22 44,11000

S03 : (4,095+5,28)*2*2,22 41,63000

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S04 : (4,745+5,28+1,7)*2*2,22		52,06000		
		S05 : (3,875+2,5)*2*2,22		28,30000		
		S06 : (1,66+6,65*2+5,245)*2,22+3,875*2,22		53,46000		
		S07 : (5,35+8,905)*2*2,22		63,29000		
		Mezisoučet		282,85000		
		101 : (4,45+4,67+0,6*2+9,226)*3,7-(1,5*2+1,05*3+1,2*2,1)		63,65000		
		102 : (6,8+9,02+6,95)*3,7-(3*2+1,5*2+1*2,02)		73,23000		
		103 : (5,53+5,27)*2*3,7-(1*2,02+1,25*2,02+0,8*1,97*4)		69,07000		
		104 : (1,2+3,2)*2*3,7-(0,8*1,97*2+1,2*2,1)		26,89000		
		105 : (2,8+3,2*2+2,86)*2,22		26,77000		
		106 : (1,85+0,91)*2*2,22*2		24,51000		
		107 : (2,33+1,9)*2*3,7-0,8*1,97		29,73000		
		108 : (2+1,6)*2*2,22		15,98000		
		109 : (1,89+0,9)*2*2,22*2		24,78000		
		110 : (4,05+3,55+0,9*2+1,75*2)*2*2,22		57,28000		
		111 : (0,9+1,6)*2*2,22		11,10000		
		Mezisoučet		422,98000		
		2NP 201 : (2,09+5,27)*2*2,6		38,27000		
		202 : (5,04+5,325)*2*2,6		53,90000		
		203 : (4,3+5,23)*2*2,6		49,56000		
		204 : (11,805+9,19)*2*1,55+16,68*2		98,44000		
53	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	864,43820	71,00	61 375,11

po jednotlivých vrstvách

1PP :

S01,S02 : (2,155+5,28+2,5)*2*2,22	44,11000
S03 : (4,095+5,28)*2*2,22	41,63000
S04 : (4,745+5,28+1,7)*2*2,22	52,06000
S05 : (3,875+2,5*2)*2*2,22	19,70000
S06 : (1,66+6,65*2+5,245)*2,22	44,86000
S07 : (5,35+8,905)*2*2,22	63,29000
Mezisoučet	265,65000
1NP 101 : (4,67+9,225+0,6*2+4,45)*3,7	72,32000
102 : (6,8+9,02+6,95)*3,7	84,25000
103 : (5,53+5,27+2,14+3,97)*3,7	62,57000
104 : (1,2+1,9)*3,7	11,47000
105 : (2,8+3,2)*3,7	22,20000
106 : (1,9+1,9)*3,7	14,06000
107 : (2,3+1,9)*3,7	15,54000
108 : (2+1,6)*3,7	13,32000
109 : 0,9*3,7*2	6,66000
110 : (3,55+4,05)*3,7	28,12000
111 : (3,55+4,05)*3,7	28,12000
Mezisoučet	358,62000
2NP 201 : (2,09+5,27)*2*2,6	38,27000
202 : (5,04+5,325)*2*2,6	53,90000
203 : (4,3+5,23)*2*2,6	49,56000

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		204 : (11,805+9,19)*2*1,55+16,68*2		98,44000		
		Mezisoučet		240,17000		
54	602031111R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí potažení stěn skelnou tkaninou	m2	649,24040	106,00	68 819,48
		po jednotlivých vrstvách				
		1PP do nové omítky stěn :				
		S05 : 3,875*2,22		8,60000		
		S06 : 3,875*2,22		8,60000		
		do sanační omítky :				
		S01 : 2,155*2,22		4,78000		
		S03 : (4,095+5,28)*2,22		20,81000		
		S04 : (4,745+5,28+1,7*2)*2,22		29,80000		
		S06 : (8,905+5,245)*2,22		31,41000		
		S07 : (5,35+8,905)*2,22		31,65000		
		Mezisoučet		135,66000		
		101 : (4,45+4,67+0,6*2+9,226)*3,7-(1,5*2+1,05*3+1,2*2,1)		63,65000		
		102 : (6,8+9,02+6,95)*3,7-(3*2+1,5*2+1*2,02)		73,23000		
		103 : (5,53+5,27)*2*3,7-(1*2,02+1,25*2,02+0,8*1,97*4)		69,07000		
		104 : (1,2+3,2)*2*3,7-(0,8*1,97*2+1,2*2,1)		26,89000		
		105 : (2,8+3,2*2+2,86)*3,7-0,8*1,5		43,42000		
		106 : (1,85+0,91)*2*3,7-2*0,7*1,5*3		37,70000		
		107 : (2,33+1,9)*2*3,7-0,8*1,97		29,73000		
		108 : (2+1,6)*2*3,7-0,8*1,5		25,44000		
		109 : (1,89+0,9)*2*3,7*2-(0,7*2+0,8)*1,5		37,99000		
		110 : (4,05+3,55+0,9*2+1,75*2)*2*3,7-(0,7*5+0,8)*1,5		89,01000		
		111 : (0,9+1,6)*2*3,7-0,7*1,5		17,45000		
		Mezisoučet		513,58000		
55	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm. Fólie hladká separační	m2	29,25250	62,50	1 828,28
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,				
		1PP : 0,8*0,6		0,48000		
		1NP : 0,6*0,7*1		0,42000		
		1,05*2,05		2,15000		
		0,6*1*9		5,40000		
		1,5*2		3,00000		
		3*2		6,00000		
		1,5*2		3,00000		
		2NP : 2*1,45*2		5,80000		
		1,2*2,5		3,00000		
56	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	106,97830	814,30	87 112,43
		jakékoliv šířky rýhy,				
		1PP - předpokla 10% ploch stáv. omítek : 420,1852*0,1		42,02000		
		1NP - 10% : 529,5125*0,1		52,95000		
		2NP - 5% : 240,1705*0,05		12,01000		
57	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	92,04000	317,90	29 259,52

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pod obklad :				
		105 : (2,8+2,86+3,2*2)*1,5-0,8*1,5		16,89000		
		106 : (1,85+0,91)*2*1,5*2-0,7*1,5*3		13,41000		
		108 : (2+1,6)*2*1,5-0,8*1,5		9,60000		
		109 : (1,89+0,9)*2*1,5*2-(0,7*2+0,8)*1,5		13,44000		
		110 : (4,05+3,55+0,9*2+1,75*2)*2*1,5-(0,7*5+0,8)*1,5		32,25000		
		111 : (0,9+1,6)*2*1,5-0,7*1,5		6,45000		
58	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	440,18640	601,30	264 684,08
		S05 : 3,875*2,22		8,60000		
		S06 : 3,875*2,22		8,60000		
		Mezisoučet		17,20000		
		101 : (4,45+4,67+0,6*2+9,226)*3,7-(1,5*2+1,05*3+1,2*2,1)		63,65000		
		102 : (6,8+9,02+6,95)*3,7-(3*2+1,5*2+1*2,02)		73,23000		
		103 : (5,53+5,27)*2*3,7-(1*2,02+1,25*2,02+0,8*1,97*4)		69,07000		
		104 : (1,2+3,2)*2*3,7-(0,8*1,97*2+1,2*2,1)		26,89000		
		105 : (2,8+3,2*2+2,86)*2,22		26,77000		
		106 : (1,85+0,91)*2*2,22*2		24,51000		
		107 : (2,33+1,9)*2*3,7-0,8*1,97		29,73000		
		108 : (2+1,6)*2*2,22		15,98000		
		109 : (1,89+0,9)*2*2,22*2		24,78000		
		110 : (4,05+3,55+0,9*2+1,75*2)*2*2,22		57,28000		
		111 : (0,9+1,6)*2*2,22		11,10000		
		Mezisoučet		422,98000		
59	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	98,44450	144,50	14 225,23
		204 : (11,805+9,19)*2*1,55+16,68*2		98,44000		
60	612433111RT6	Omítka vnitřní sanační pro malé zasolení, jednovrstvá, tloušťky 20 mm.	m2	118,45920	842,20	99 766,34
		S01 : 2,155*2,22		4,78000		
		S03 : (4,095+5,28)*2,22		20,81000		
		S04 : (4,745+5,28+1,7*2)*2,22		29,80000		
		S06 : (8,905+5,245)*2,22		31,41000		
		S07 : (5,35+8,905)*2,22		31,65000		
61	622311135RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	20,65875	1 089,20	22 501,51
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.				
		204 : 11,805*1,75		20,66000		
62	622391002R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	143,87000	200,30	28 817,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 143,87000		143,87000		
63	622311732R00	Zatepl.syst. lamela MW 100 mm	m2	143,87000	2 171,50	312 413,71
		S02 : 5,3		5,30000		
		S05-S07 : 9,14+35,22+48,29		92,65000		
		S03, S04 : 20,82+25,1		45,92000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				585 000,03
64	602011188RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm. probarvená	m2	205,44880	392,00	80 535,93

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		po jednotlivých vrstvách				
		12,09*5,1+12,755*5,86+77,4		213,80000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 23,56800		23,57000		
		-(0,6*0,7*1+1,05*2,05+0,6*1*9+1,5*2+1,05*3+3*2+1,5*2)		-23,12000		
		-(2*1,45*2+1,2*2,5)		-8,80000		
65	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, znečištění povrchu, úprava savosti: ředidlo: po jednotlivých vrstvách	m2	205,44880	83,50	17 154,97
		voda (disperzní)				
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 205,44880		205,45000		
66	602011193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Penetrace funkce: úprava savosti, adhezni místek hydrofobizační: ředidlo: bez po jednotlivých vrstvách	m2	12,89680	76,60	987,89
		nutnosti ředit				
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 12,89680		12,90000		
67	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	272,45455	80,60	21 959,84
		1PP : 12,075*2,75		33,21000		
		(12,755+1,7*2)*2,8		45,23000		
		Mezisoučet		78,44000		
		1 a 2 NP : 12,09*5,09		61,54000		
		12,755*5,74		73,21000		
		štít : 77,4		77,40000		
		-(0,6*0,7*6+1,05*2,05+0,6*1*4+1,5*2+1,05*3+3*2+1,5*2)		-22,22000		
		-(2*1,45*2+1,2*2,5)		-8,80000		
		Mezisoučet		181,13000		
		ostění : (0,6+0,7)*2*0,15*6		2,34000		
		(1,05+2,05*2)*0,15		0,77000		
		(0,6+1)*2*0,15*4		1,92000		
		(1,5+2)*2*0,15*2		2,10000		
		(1,05+3*2)*0,15		1,06000		
		(3+2)*2*0,15		1,50000		
		(2+1,45)*2*0,15*2		2,07000		
		(1,25+2,5)*2*0,15		1,13000		
		Mezisoučet		12,88000		
68	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, Fólie hladká separační	m2	29,25250	62,00	1 813,66
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin				
		1PP : 0,8*0,6		0,48000		
		1NP : 0,6*0,7*1		0,42000		
		1,05*2,05		2,15000		
		0,6*1*9		5,40000		
		1,5*2		3,00000		
		3*2		6,00000		

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,5*2		3,00000		
		2NP : 2*1,45*2		5,80000		
		1,2*2,5		3,00000		
69	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnaní podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	100,99375	153,90	15 542,94
		1PP : 12,075*2,75		33,21000		
		(12,755+1,7*2)*2,8		45,23000		
		číslování dle původního stavu :				
		102 : (11,8+9,225)*2*0,1		4,21000		
		103 : (5,04+3,15)*2*0,3		4,91000		
		105 : (4,345+5,28)*2*0,1		1,93000		
		106 : (7,55+6,8+5,25)*0,1		1,96000		
		Mezisoučet		91,44000		
		S07 soklík : (5,35+8,905)*2*0,05		1,43000		
		202 : (4,295+5,23)*2*0,1		1,91000		
		203 : (5,04+5,325)*2*0,3		6,22000		
70	622311523RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	78,44025	1 357,10	106 451,26
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.				
		1PP : 12,075*2,75		33,21000		
		(12,755+1,7*2)*2,8		45,23000		
71	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	8,18500	1 655,50	13 550,27
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.				
		štít : 16,37*0,5		8,19000		
72	622311135RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	133,42930	1 040,90	138 886,56
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.				
		1 a 2 NP : 12,09*5,09		61,53810		
		12,755*5,74		73,21370		
		-(0,6*0,7*6+1,05*2,05+0,6*1*4+1,5*2+1,05*3+3*2+1,5*2)		-22,22250		
		-(2*1,45*2+1,2*2,5)		-8,80000		
		odečet pož. pásu MW : -(5,1+5,7)*0,9*2		-19,44000		
		Mezisoučet		84,28930		
		štít : 77,4		77,40000		
		odečet XPS : -16,37*0,5		-8,18500		
		odečet MW : -(16,37*0,9+4,7*0,7+2,28*0,9)		-20,07500		
73	622311735RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	39,51500	1 953,40	77 188,60
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.				
		(5,1+5,7)*0,9*2		19,44000		
		štít : 16,37*0,9+4,7*0,7+2,28*0,9		20,07000		

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	622311153RV1	Zateplení ostění , expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, naboiovacích lišt a výztužné tkaniny. Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 73,65000*0,32	m2	23,56800	1 962,60	46 254,56
75	622311563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 18,00000*0,32	m2	5,76000	1 476,10	8 502,34
76	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené. dorovnání po dozdivkácj : 1PP : 1*1,05+0,15*0,15	m2	1,07250	351,20	376,66
77	622421492R00	Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. 1PP : 0,8+0,6*2 1NP : (0,6+0,7*2)*1 1,05+2,05*2 (0,6+1*2)*9 (1,5+2*2)*2 1,05+3*2 3+2*2 2NP : (2+1,45*2)*2 1,25+2,5*2	m	73,65000	116,70	8 594,96
78	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. 0,8 0,6*6+0,6*4+1,5+3+1,5 2*2+1,2	m	18,00000	125,10	2 251,80
79	622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové 6,9*0,48/2+3,16*0,48 12,755*0,8-0,8*0,6	m2	12,89680	914,30	11 791,54
80	622481211RT2	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodatkou sítě a stěrkového tmelu Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 100,99375	m2	100,99375	328,30	33 156,25
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						143 826,56
81	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 1PP : 27*(0,1*0,5+0,12*0,3) rampa : 11,55*0,15	m3	4,05450	4 995,00	20 252,23
82	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem 27*0,3*0,12	m3	0,97200	932,00	905,90
83	631319163R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	3,08250	1 049,00	3 233,54

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny 27*0,5*0,1		1,35000		
		rampa : 11,55*0,15		1,73000		
84	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,07898	39 000,00	3 080,22
		včetně distančních prvků 27*0,5*4,5*1,3/1000		0,08000		
85	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) s rozprostřením a uhlazením S01-S07 : 6,98+8,99+20,82+25,1+9,14+35,22+48,2 101-108 : 3,35+101,97+15,29+10,91+5,81+7,39+10,45+8,49 201-203 : 2,83+26,64+22,21	m2	369,79000	125,00	46 223,75
86	632419102RT3	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 2 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením 101-108 : 3,35+101,97+15,29+10,91+5,81+7,39+10,45+8,49	m2	163,66000	276,50	45 251,99
87	632421113RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, Penetrace akrylátová; funkce: adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) s rozprostřením a uhlazením S01, S05 : 6,98+9,14 201-203 : 2,83+26,74+22,1	m2	67,79000	367,00	24 878,93
				16,12000		
				51,67000		
Díl: 64 Výplně otvorů						107 103,00
88	642944221R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy přes 2,5 m2 lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu T4 : 1	kus	1,00000	1 903,00	1 903,00
89	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 10 cm T2 : 6	kus	6,00000	2 900,00	17 400,00
90	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 100 mm T1 : 4	kus	4,00000	2 950,00	11 800,00
91	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 900 x 1970 x 100 mm T3 : 1	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00
92	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	2,00000	2 950,00	5 900,00

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 150 mm t1 : 2		2,00000		
93	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo lať pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 150 mm 1PP : 1	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
94	699	Kompletní dodávka hliníkových zateplených protipožárních dveří 800/1500 mm vč. kotvení a těsnění - hliníkový povrch - zárubeň vč. povrchové úpravy - kování	kus	1,00000	58 500,00	58 500,00
95	55330390R	Zárubeň kovová pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1 600 mm; t = 100 mm; počet křídel: 2; materiál těsnění: bez těsnění; profil: hranatý; typ závěsů: pevné; počet závěsů = 6 T4 : 1	kus	1,00000	5 700,00	5 700,00
Díl: 91				Doplňující práce na komunikaci		
96	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. rampa : 0,67+1,6 chodník : 13,3 plocha : 6+7,15+2,6	m	31,32000	450,00	14 094,00
97	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 31,32000 Koeficient : 0,05	kus	32,88600	99,00	3 255,71
Díl: 94				Lešení a stavební výtahy		
98	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0.80 do 1.00 m. výšky do 10 m včetně kotvení	m2	180,00000	70,74	12 733,20
99	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 0.80 do 1.00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	540,00000	22,50	12 150,00
100	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0.8 do 1 m. výšky do 10 m	m2	180,00000	51,57	9 282,60
101	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 2,5 m vnitřní : 340 přístřešek : 40	m2	380,00000	157,50	59 850,00
102	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	180,00000	9,00	1 620,00
103	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	540,00000	4,50	2 430,00
104	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	180,00000	4,50	810,00
Díl: 95				Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
105	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 1PP : 6,98+8,99+20,82+25,1+9,14+35,22+48,29 1NP : 41,91+62,58+16,34+3,86+8,93+3,39+4,41+3,21+3,48+12,07+1,43 2NP : 11,08+26,74+22,1+105,87	m2	481,94000	125,00	60 242,50
				154,54000		
				161,61000		
				165,79000		
106	953802323R00	Montáž komínové vložky pevné o vnitřním průměr přes 130 do 200 mm, pro výšku komínu přes 10 do 15 m neohebné (smaltované, hliníkové aj.) včetně komínové zděře, odvodu kondenzátu do domovního odpadu nebo sběrné nádoby odběratele, s případnými manipulačními otvory, tj. jejich případné vybourání, opětne zazdění a omítnutí do původního stavu konstrukce.	m	12,80000	2 715,00	34 752,00
107	953943111R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekávaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou do 1kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání S07 : 2	kus	2,00000	198,00	396,00
				2,00000		
108	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu kotvení desek sloupů přístřešku : 4*7	kus	28,00000	277,50	7 770,00
				28,00000		
109	95901	Dpdávka a instalace skříně HUP	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00
110	429727832R	Mřížka do stěny; materiál: nerez; tvar: kulatý; průměr = 150 mm	kus	2,00000	544,00	1 088,00
111	55362217R	vložka komínová izolovaná, s distančními oky; nerez; vnitřní průměr 200 mm; h = 1 080 mm; tl. stěny 1,0 mm	kus	13,00000	4 805,00	62 465,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				299 467,36
112	960111221R00	Bourání konstrukcí vodních staveb dílce prefabrikované betonové a železobetonové s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m vstupní schody : 2,84*1,1*0,2+2,25*0,75*0,15	m3	0,87793	8 300,00	7 286,82
				0,88000		
113	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1PP bar : 0,45*1,2 106 : 1,75*2,5 104,107 : (1,18+0,92)*2,5-(0,7+0,9)*2,02 (1,73+0,37)*2,5 109-111 : (5,4+0,35)*3,7-0,9*2,02 (1,5+1,218)*2,5-0,6*2,02	m2	37,22300	150,00	5 583,45
				0,54000		
				4,38000		
				2,02000		
				5,25000		
				19,46000		
				5,58000		
114	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1PP bar : 0,15*1,2*2+(0,9+0,41)*1,2 106 : 2,5*2,5-0,7*2,02 2NP : (7,54+3)*2	m2	27,84800	150,00	4 177,20
				1,93000		
				4,84000		
				21,08000		
115	962031145R00	Bourání přiček z tvárníc pórobetonových, tloušťky 150 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), (2,12+7,51)*2	m2	19,26000	120,00	2 311,20
				19,26000		

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
116	962031172R00	Bourání příček z cihel betonových, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 12,075*2,5 (12,755+1,7*2)*2	m2	62,49750 30,19000 32,31000	85,00	5 312,29
117	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 1PP S02-S06 : 0,9*2,02*0,35 Mezisoučet 1NP 102 vstup : (1,9+2,16)*0,25*3,7-1,35*25,05*0,25 101 do 104 dveře : 1,2*0,25*2,1 102 do 103 : 1*0,25*2,02 103 : 0,3*0,25*2,05 104,105 : (1,97*3,7-0,75*2,05)*0,2 (5,25*3,7-0,7*2,02)*0,2 111 : 0,6*0,7*0,45 (0,32+0,42)*0,7	m3	2,68568 0,64000 0,64000 -4,70000 0,63000 0,51000 0,15000 1,15000 3,60000 0,19000 0,52000	820,00	2 202,26
118	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 1PP bar : 2,25*0,3*1,2 1NP bar 102 : 5,85*0,25*1,2 původní závětrí : 1,5*0,96*0,45	m3	3,21300 0,81000 1,75000 0,65000	820,00	2 634,66
119	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1PP stříška : 2,85*0,9*0,1 1NP stříška : 1,3*1,2*0,1	m3	0,41250 0,26000 0,16000	4 400,00	1 815,00
120	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 1PP vrchní vrstva podlahy : 27*0,5*0,1	m3	1,35000 1,35000	3 600,00	4 860,00
121	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 1PP : 27*0,3*0,12 dvůr : 78,7*0,15	m3	12,77700 0,97000 11,80000	2 600,00	33 220,20
122	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% veškeré očištění podkladu po dlažbách, PVC, vinylu nebo jen očištění betonu Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 369,79000	m2	369,79000 369,79000	70,00	25 885,30
123	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 12,77700	m3	12,77700 12,78000	1 750,00	22 359,75
124	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1NP : 101,7+5,81+7,39+10,45	m2	125,35000 125,35000	100,00	12 535,00

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
125	965081813RT1	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m ² bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 103,104 : 15,29+10,91	m ²	26,20000	170,00	4 454,00
				26,20000		
126	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m ² oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1PP : 1*2 1NP : 6*2 2NP : 6*2	kus	26,00000	10,00	260,00
				2,00000		
				12,00000		
				12,00000		
127	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m ² oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1NP : 6*2	kus	12,00000	20,00	240,00
				12,00000		
128	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m ² oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1NP : 14 2NP : 1	kus	15,00000	20,00	300,00
				14,00000		
				1,00000		
129	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1PP : 0,8*0,6 1NP : 0,6*0,7 0,6*1*4	m ²	3,30000	520,00	1 716,00
				0,48000		
				0,42000		
				2,40000		
130	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1*1,5	m ²	1,50000	320,00	480,00
				1,50000		
131	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1NP : 1*2,05 2NP : 2*1,45*2 1,2*2,5	m ²	10,85000	250,00	2 712,50
				2,05000		
				5,80000		
				3,00000		
132	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1NP : 3*2*2	m ²	12,00000	210,00	2 520,00
				12,00000		
133	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ² 1NP : 0,65*2,02*2 0,9*2,02*2 0,95*2,05 0,75*2,02*5 2NP : 0,8*1,5	m ²	16,98450	450,00	7 643,03
				2,63000		
				3,64000		
				1,95000		
				7,58000		
				1,20000		
134	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy přes 2 m ² 1NP : 1,05*2,15	m ²	5,70150	370,00	2 109,56
				2,26000		

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,68*2,05		3,44000		
135	968091002R00	Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 60 cm, tloušťky 3 cm	m	3,15000	85,00	267,75
		1PP - barová deska š. 41-45 cm : 2,25+0,9		3,15000		
136	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,45000	3 800,00	1 710,00
		1PP pro VZT : 0,45		0,45000		
137	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	3,00000	900,00	2 700,00
		rozvaděč ER : 0,75*4		3,00000		
138	970231400R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm	m	9,16000	1 650,00	15 114,00
		1PP S02-S06 : 2,02*2		4,04000		
		1NP 101 parapet : 0,9*2		1,80000		
		102 : 0,96*2		1,92000		
		111 : 0,7*2		1,40000		
139	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	54,00000	450,00	24 300,00
		1PP : 27*2		54,00000		
140	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm	m	13,10000	450,00	5 895,00
		rozřezání na manipulovatelné kusy				
		1PP : 4*0,9+2*2,85		9,30000		
		1NP : 1,3*2+1,2		3,80000		
141	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	54,00000	450,00	24 300,00
		1PP mazanina tl, 12 cm : 27*2		54,00000		
142	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m ² , tloušťky do 150 mm	m ²	0,56250	400,00	225,00
		základovém nebo nadzákladovém,				
		rozvaděč ER : 0,75*0,75		0,56000		
143	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	27,05000	400,00	10 820,00
		1PP S02-S06 : 1,3*2		2,60000		
		Mezisoučet		2,60000		
		1NP : 1,55*(2+2)		6,20000		
		1,85*(2+3)		9,25000		
		1*(3+3+3)		9,00000		
144	977000012R00	Zvětšení průměru komínového průduchu frézováním úběr do 50 mm	m	12,80000	1 750,00	22 400,00
145	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m ²	120,30420	100,00	12 030,42
		1PP S06 - ostění otvoru : (1+1,05)*2*0,45		1,84000		
		S01 : 2,155*2,22		4,78000		
		S03 : (4,095+5,28)*2,22		20,81000		
		S04 : (4,745+5,28+1,7*2)*2,22		29,80000		
		S06 : (8,905+5,245)*2,22		31,41000		
		S07 : (5,35+8,905)*2,22		31,65000		
		Mezisoučet		120,30000		
146	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m ²	118,45920	100,00	11 845,92
		S01 : 2,155*2,22		4,78000		
		S03 : (4,095+5,28)*2,22		20,81000		

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S04 : (4,745+5,28+1,7*2)*2,22		29,80000		
		S06 : (8,905+5,245)*2,22		31,41000		
		S07 : (5,35+8,905)*2,22		31,65000		
147	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, S07 soklík : (5,35+8,905)*2*0,05	m2	1,42550	300,00	427,65
148	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, číslování dle původního stavu : 102 : (11,8+9,225)*2*0,1 103 : (5,04+3,15)*2*0,3 105 : (4,345+5,28)*2*0,1 106 : (7,55+6,8+5,25)*0,1 Mezisoučet S07 soklík : (5,35+8,905)*2*0,05 202 : (4,295+5,23)*2*0,1 203 : (5,04+5,325)*2*0,3	m2	22,55350	300,00	6 766,05
149	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 107 : (2,06+3,33*2+1,93+0,9*2)*1,8-0,7*1,8*3 (1+1,75+0,96+1,75)*2*1,8-0,7*1,8*2	m2	35,76600	225,00	8 047,35
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				53 093,35
150	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	183,08050	290,00	53 093,35
Díl: 711		Izolace proti vodě				93 675,30
151	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu; adhezní můstek; ředidlo: organické 1PP : 27*0,5	m2	13,50000	43,70	589,95
152	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním 1x nátěr včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické 1PP : 12,075*2,75 (12,755+1,7*2)*2,8	m2	78,44025	63,90	5 012,33
153	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním nosivem. Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: mine... 27*0,5	m2	13,50000	488,50	6 594,75
				13,50000		

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
154	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl = 4 0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: mine...	m2	78,44025	531,00	41 651,77
Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 78,44025				78,44000		
155	711191272RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie. 300 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 62,49750	m2	62,49750	139,50	8 718,40
Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 62,49750				62,50000		
156	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm včetně dodávky fólie a doplňků, 12,075*2,5 (12,755+1,7*2)*2	m2	62,49750	320,00	19 999,20
12,075*2,5				30,19000		
(12,755+1,7*2)*2				32,31000		
157	711823129RT5	Ochrana konstrukcí novou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty 12,075 (12,755+1,7*2)	m	28,23000	235,50	6 648,17
12,075				12,07000		
(12,755+1,7*2)				16,16000		
158	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m	%	892,14570	5,00	4 460,73
Díl: 712		Povlakové krytiny				1 444,42
159	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, přístřešek - podkladní pás : 7,15*6,55	m2	46,83250	29,50	1 381,56
7,15*6,55				46,83000		
160	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 6 m	%	13,81560	4,55	62,86
Díl: 713		Izolace tepelné				74 696,22
161	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá 204 : 105,87 S9 : 64+11,805*(0,25+0,16)	m2	174,71005	129,00	22 537,60
204 : 105,87				105,87000		
S9 : 64+11,805*(0,25+0,16)				68,84000		
162	63151406R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1 204 : 105,87*0,1*2 Koeficient : 0,03	m2	21,80922	214,20	4 671,53
204 : 105,87*0,1*2				21,17000		
Koeficient : 0,03				0,64000		
163	63151410R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1 S9 : 64+11,805*(0,25+0,16) Koeficient : 0,03	m2	70,90525	300,05	21 275,12
S9 : 64+11,805*(0,25+0,16)				68,84000		
Koeficient : 0,03				2,07000		
164	63151412R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1 S9 : 64+11,805*(0,25+0,16) Koeficient : 0,03	m2	70,90525	342,98	24 319,08
S9 : 64+11,805*(0,25+0,16)				68,84000		
Koeficient : 0,03				2,07000		
165	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m	%	728,03330	2,60	1 892,89
Díl: 762		Konstrukce tesařské				149 558,44
166	762334191R00	Vázané konstrukce krovů montáž krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) na podpory jakéhokoliv druhu z hraněného řeziva spojeného ocelovými spojkami, průřezové plochy do 120 cm2 204 : 10*11,805	m	118,05000	36,00	4 249,80
204 : 10*11,805				118,05000		

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
167	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 vzpěra 100/100 : 1*4	m	4,00000	70,65	282,60
				4,00000		
168	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 pozednice 140/140 : 7,15*3 krokev 160/100 : 6,55*10 sloupek 140/140 : 3-(2,45+3,2)	m	84,30000	88,65	7 473,20
				21,45000		
				65,50000		
				-2,65000		
169	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z orken hrubých 7,15*6,55	m2	46,83250	56,34	2 638,54
				46,83000		
170	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace 204 : 10*11,805*0,05*0,2 OSB 25 : 105,87*0,025 latě : 64*0,04*0,05	m3	3,95525	1 612,80	6 379,03
				1,18000		
				2,65000		
				0,13000		
171	762431230RT2	Obložení stěn s dodávkou sádkokartonem, tloušťky 12,5 mm 202,203 stupačky : (0,28+0,28)*2,55*2	m2	2,85600	192,60	550,07
				2,86000		
172	763614232R00	Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 204 : 105,87	m2	105,87000	183,15	19 390,09
				105,87000		
173	762342299T0	Montáž lať šroubováním na OK, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm 6,4*10	m	64,00000	234,00	14 976,00
				64,00000		
174	605158169R	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 50 x 200 mm, 5 m 11,805*10*0,05*0,2 Koeficient : 0,15	m3	1,35758	13 500,00	18 327,33
				1,18000		
				0,18000		
175	60726123R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D; RtF: D Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 105,87000 Koeficient : 0,25	m2	132,33750	486,00	64 316,03
				105,87000		
				26,47000		
176	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 385,82690	7,92	10 975,75
Díl: 764 Konstrukce klempířské						160 557,52
177	764817133RT2	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka + montáž lepením včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	16,40000	488,30	8 008,12
178	764813125R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž 7,3 štit : 16,4	m	23,70000	423,23	10 030,55
				7,30000		
				16,40000		
179	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, . . dodávka a montáž 5,8+7*2+3	m	22,80000	618,45	14 100,66
				22,80000		
180	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, . . dodávka a montáž	kus	4,00000	564,30	2 257,20
181	764814520R00	Závětná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž 6,4*2	m	12,80000	411,35	5 265,28
				12,80000		

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
182	764816144RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 445 mm, dodávka a montáž	m	18,00000	979,45	17 630,10
		včetně rohů				
		0,8		0,80000		
		0,6*6+0,6*4+1,5+3+1,5		12,00000		
		2*2+1,2		5,20000		
183	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	4,00000	83,89	335,56
184	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	16,00000	72,96	1 167,36
		1PP : 0,8		0,80000		
		1NP : 3*2+1+0,6*5		10,00000		
		2NP : 2*2+1,2		5,20000		
185	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	22,80000	45,60	1 039,68
		5,8+7*2+3		22,80000		
186	764892319RT0	Imitace falcované tabule	m2	46,72000	1 947,50	90 987,20
		7,3*6,4		46,72000		
187	76499	Úprava odvodnění zatepleného štítu	kpl	2,00000	3 040,00	6 080,00
		provedení z lakovaného Pz plechu				
		bude obsahovat:				
		- žlab délky do 50 cm				
		- kotlík				
		- svod D 70				
		- napojení do nového svodu				
		Provedení bude shodně pro uliční i dvorní stranu				
188	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	1 569,01710	2,33	3 655,81
Díl: 765		Krytiny tvrdé				36 756,14
189	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny do sutí	m2	46,83250	100,00	4 683,25
		přístřešek : 7,15*6,55		46,83000		
190	765799313RL2	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů, Fólie hladká hydroizolační	m2	216,59000	140,00	30 322,60
		7,3*6,4		46,72000		
		S7 : 105,87		105,87000		
		S9 : 64		64,00000		
191	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, v objektech výšky do 6 m	%	350,05850	5,00	1 750,29
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				174 371,88
192	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	2,76750	50,00	138,38
		včetně demontáže lišt a vysklení,				
		1NP : 1,35*2,05		2,77000		
193	766421213R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	46,72000	290,00	13 548,80
		přístřešek : 7,3*6,4		46,72000		
194	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	750,00	750,00
		1PP : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
195	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,00000	750,00	9 000,00
		T1 : 6		6,00000		
		T2 : 6		6,00000		
196	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	750,00	750,00
		T3 : 1		1,00000		
197	766661142R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00
		t4 : 1		1,00000		
198	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	250,00	250,00
		1PP : 1		1,00000		
199	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	14,00000	250,00	3 500,00
200	54914622R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované TiN (zlatá); povrch - štíty leštěná nerez TiN (zlatá)	kus	1,00000	916,00	916,00
		1PP : 1		1,00000		
201	54914622R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované TiN (zlatá); povrch - štíty leštěná nerez TiN (zlatá)	kus	14,00000	916,00	12 824,00
202	611601202R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová	kus	6,00000	5 900,00	35 400,00
		úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku				
203	611601203R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová	kus	6,00000	6 050,00	36 300,00
		úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku				
204	611601203R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová	kus	1,00000	6 050,00	6 050,00
		úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku				
		1PP : 1		1,00000		
205	611601204R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová	kus	1,00000	6 100,00	6 100,00
		úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku				
206	611601208R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 1 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 2; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00
		úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku				
207	611916879R	palubka obkladová modřín; š = 121 mm; tl = 19,0 mm; lakost A/B	m2	58,40000	558,00	32 587,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 46,72000		46,72000		
		Koeficient : 0,25		11,68000		
208	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	1 719,64380	1,40	2 407,50
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					376 959,67

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
209	767137801R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových roštu	m2	15,31800	50,00	765,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 15,31800		15,32000		
210	767137803R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových desek do suti	m2	15,31800	50,00	765,90
		1PP S07 : (5,5+1,4)*2,22		15,32000		
211	767583711R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů lamelových Montáž doplňků podhledů lamelových závěsných táhel nosných roštů	m2	161,54000	525,00	84 808,50
		101,102,104,105,107 : 41,91+62,5+3,86+8,93+4,41		121,61000		
		103,106,108-111 : 16,35+3,39+3,21+3,48+12,07+1,43		39,93000		
212	76701	Kompletní dodávka a montáž zábradlí rampy	bm	7,70000	6 500,00	50 050,00
		kotveno z boku				
		prvky žárově zinkované				
213	76702	Kompletní dodávka a montáž OK přístřešku - viz PD	kg	1 829,58350	130,00	237 845,86
		včetně svařování apod.				
		bez nátěru				
		a - 120/120/5 : (2,62*4+3,47*3)*18,1		378,11000		
		b - 120/120/5 : (6,93+7,14)*18,1		254,67000		
		c - 120/120/5 : 6*18,1*2		217,20000		
		d - 80/120/5 : 6,4*10*14,92		954,88000		
		kotevní deska : 0,3*0,3*7,85*5*7		24,73000		
214	5534381114R	táhlo ztužovací l = 1,0 m	kus	169,61700	5,00	848,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 161,54000		161,54000		
		Koeficient : 0,05		8,08000		
215	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	3 750,84250	0,50	1 875,42
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				362 687,25
216	01	Kompletní dodávka a montáž plastového okna s trojsklem - viz PD	m2	33,10000	8 250,00	273 075,00
		včetně:				
		- kotvení, těsnění a pásek				
		- vnitřního parapetu š. 300 mm				
		- vyrovnaní pod parapetem do tl. 5 cm				
		- povrchové úpravy (barevnosti)				
		p1 : 0,8*0,6		0,48000		
		P2 : 0,6*0,7*1		0,42000		
		P3 : 0,6*1*9		5,40000		
		P4 : 1,5*2*2		6,00000		
		P5 : 3*2*2		12,00000		
		P6 : 2*1,45*2		5,80000		
		P7 : 1,2*2,5		3,00000		
217	D	Kompletní dodávka plastových vstupních dveří - viz PD	m2	5,30250	16 900,00	89 612,25
		včetně:				
		- kotvení, těsnění, pásek				
		T5 dveře s nadsvětlíkem a panikovým kováním : 1,05*3		3,15000		
		T6 dveře s panikovým kováním : 1,05*2,05		2,15000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				459 713,67
218	711212106R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní velmi savých podkladů, Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	20,47700	99,00	2 027,22

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		schody : $(11+5)*(0,15+0,27)*1,05$		7,06000		
		$(11+9)*(0,15+0,27)*1,05$		8,82000		
		mezipodesty : $2,14*(1+1,15)$		4,60000		
219	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, kladených do tmele, C2TS1	m	37,80000	418,50	15 819,30
		$(11+5+11+9)*1,05$		37,80000		
220	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, kladených do tmele, C2TS1	m	42,00000	264,15	11 094,30
		$(12+6+12+10)*1,05$		42,00000		
221	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	185,79700	81,54	15 149,89
		S01 : 13,5		13,50000		
		S05 : $(3,875+2,5)*2$		12,75000		
		Mezisoučet		26,25000		
		101 : $4,45+4,67+0,6*2+9,226*2$		28,77000		
		102 : $6,8+9,02+6,95+9,22$		31,99000		
		103 : $(5,53+5,27)*2$		21,60000		
		105 : $2,8+2,86+3,2*2$		12,06000		
		106 : $(1,85+0,91)*2*2$		11,04000		
		108 : $(2+1,6)*2$		7,20000		
		109 : $(1,89+0,9)*2*2$		11,16000		
		110 : $(4,05+3,55+0,9*2+1,75*2)*2$		25,80000		
		111 : $(0,9+1,6)*2$		5,00000		
		Mezisoučet		154,62000		
		201 : $1,545+2,09+1,29$		4,92000		
222	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do tmele, bez dodávky dlažby	m2	176,89100	972,00	171 938,05
		Montáž dlažby obsahuje i provedení soklu				
		501, S05 : $6,98+9,14$		16,12000		
		101-103,105,106, 108-111 :		153,34000		
		$41,91+62,58+16,34+8,93+3,39+3,21+3,48+12,07+1,43$				
		201 : 2,83		2,83000		
		podesty : $2,14*(1+1,15)$		4,60000		
223	5976420	Dlažba keramická protiskluz 300 x 300 x 9 mm R 10	m2	212,26920	990,00	210 146,51
		V prořezu je zahrnuta i dodávka soklíku				
		Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 176,89100		176,89000		
		Koeficient : 0,2		35,38000		
224	59764240R	Dlažba keramická typ: schodovka; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; $\mu = 0,5$; barva: šedá	m2	18,15660	646,00	11 729,16
		$(11+5+11+9)*1,05*0,27$		10,21000		
		$(12+6+12+10)*1,05*0,15$		6,30000		
		Koeficient : 0,1		1,65000		
225	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 6 m	%	2 659,66380	8,20	21 809,24
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				97 191,60
226	775540040RAC	Podlahy lamelové vinylové zátěžová kategorie 33/42, Sokl plastový	m2	48,84000	1 990,00	97 191,60
		včetně podkladu z pěnové fólie tl. 3 mm a soklíku.				
		202,203 : $26,74+22,1$		48,84000		
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové				3 513,56

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
227	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	96,21000	5,00	481,05
		1PP : (5,35+8,905)*2		28,51000		
		(4,845+2,135)*2		13,96000		
		1NP 101 : (2,15+1,51)*2-1,68		5,64000		
		108 : 1+2,14+1		4,14000		
		2NP 201 : 1,015*2+2,15		4,18000		
		202 : (4,295+5,23)*2		19,05000		
		203 : (5,04+5,325)*2		20,73000		
228	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	119,84000	25,00	2 996,00
		1PP : 9+47,32		56,32000		
		1NP : 3,35+8,49		11,84000		
		2NP : 2,83+26,64+22,21		51,68000		
229	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 6 m	%	34,77050	1,05	36,51
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				45 708,53
230	777615223R00	Nátěr epoxidový, podlah betonových, skladba: penetrace, zásyp křemičitým pískem, 2xnátěr, Penetrace epoxidová (EP): funkce: adhezni můstek: ředidlo: organické	m2	128,98350	350,00	45 144,23
		S02 + soklík : 8,99+(4,845+2,13+3,6)*0,1		10,05000		
		S03 : 20,82+(4,095+5,28)*2*0,1		22,70000		
		S04 : 25,1+(4,745+5,28+1,7)*2*0,1		27,45000		
		S06 : 15,22+(5,525+6,65)*2*0,1		17,66000		
		S07 : 48,29+(5,35+8,905)*2*0,1		51,14000		
231	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, v objektech výšky do 6 m	%	451,44230	1,25	564,30
Díl: 781		Obklady keramické				185 679,98
232	781470014RAI	Obklad vnitřní keramický 300 x 300 mm, do malty, bez dodávky obkladu.	m2	94,20000	900,00	84 780,00
		z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.				
		105 : (2,8+2,86+3,2*2)*1,5-0,8*1,5		16,89000		
		106 : (1,85+0,91)*2*1,5*2-0,7*1,5*3		13,41000		
		108 : (2+1,6)*2*1,5-0,8*1,5		9,60000		
		109 : (1,89+0,9)*2*1,5*2-(0,7*2+0,8)*1,5		13,44000		
		110 : (4,05+3,55+0,9*2+1,75*2)*2*1,5-(0,7*5+0,8)*1,5		32,25000		
		111 : (0,9+1,6)*2*1,5-0,7*1,5		6,45000		
		202 : 3,6*0,6		2,16000		
233	597813708R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 250 mm; b = 330 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá	m2	103,62000	950,00	98 439,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 94,20000		94,20000		
		Koeficient : 0,1		9,42000		
234	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 6 m	%	984,39000	2,50	2 460,98
Díl: 783		Nátěry				88 295,58
235	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstraňovači	m2	25,27000	169,65	4 287,06
		1PP zábradlí : 3,3*0,95*2		6,27000		
		1NP zábradlí : 10*0,95*2		19,00000		
236	783222110R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email.	m2	25,27000	291,15	7 357,36

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 25,27000		25,27000		
237	783626300R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	106,24000	290,25	30 836,16
		přístřešek palubky : 7,3*6,4*2		93,44000		
		latě : 6,4*10*(0,04+0,06)*2		12,80000		
238	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	72,15080	84,06	6 065,00
		1PP zábradlí : 3,3*0,95*2		6,27000		
		1NP : 10*0,95*2		19,00000		
		1PP zárubeň : 1,3		1,30000		
		Mezisoučet		26,57000		
		OK přístřešku : (2,62*4+3,47*3)*0,48		10,03000		
		(6,93+7,14)*0,48		6,75000		
		6*0,48*2		5,76000		
		6,4*10*0,36		23,04000		
		Mezisoučet		45,58000		
239	76699	Dodávka a montáž kuchyňské linky	bm	3,00000	13 250,00	39 750,00
Díl: 784		Malby				240 788,11
240	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	2 182,84740	25,00	54 571,19
		1PP :				
		S01,S02 : (2,155+5,28+2,5)*2*2,22+6,98+8,99		60,08000		
		S03 : (4,095+5,28)*2*2,22+20,82		62,45000		
		S04 : (4,745+5,28+1,7)*2*2,22+25,1		77,16000		
		S05 : (3,875+2,5*2)*2,22+9,14		28,84000		
		S06 : (1,66+6,65*2+5,245)*2,22+35,22		80,08000		
		S07 : (5,35+8,905)*2*2,22+48,29		111,58000		
		Mezisoučet		420,19000		
		1NP 101 : 41,91+(4,67+9,225+0,6*2+4,45)*3,7		114,23000		
		102 : 62,59+(6,8+9,02+6,95)*3,7		146,84000		
		103 : 16,34+(5,53+5,27+2,14+3,97)*3,7		78,91000		
		104 : 3,86+(1,2+1,9)*3,7		15,33000		
		105 : 8,93+(2,8+3,2)*3,7		31,13000		
		106 : 3,39+(1,9+1,9)*3,7		17,45000		
		107 : 4,41+(2,3+1,9)*3,7		19,95000		
		108 : 3,21+(2+1,6)*3,7		16,53000		
		109 : 3,48+0,9*3,7*2		10,14000		
		110 : 10,7+(3,55+4,05)*3,7		38,82000		
		111 : 12,07+(3,55+4,05)*3,7		40,19000		
		Mezisoučet		529,51000		
		2NP 201 : (2,09+5,27)*2*2,6		38,27000		
		202 : (5,04+5,325)*2*2,6		53,90000		
		203 : (4,3+5,23)*2*2,6		49,56000		
		Mezisoučet		141,73000		
		Koeficient : 1		1 091,42000		
241	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná, Penetrace funkce: biocidní, zpevnění povrchu, úprava savosti: ředidlo: voda	m2	1 389,67850	35,00	48 638,75
		1PP :				
		S01,S02 : (2,155+5,28+2,5)*2*2,22+6,98+8,99		60,08000		
		S03 : (4,095+5,28)*2*2,22+20,82		62,45000		

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S04 : $(4,745+5,28+1,7)*2*2,22+25,1$		77,16000		
		S05 : $(3,875+2,5)*2*2,22+9,14$		37,45000		
		S06 : $(6,65+5,245)*2*2,22+35,22$		88,03000		
		S07 : $(5,35+8,905)*2*2,22+48,29$		111,58000		
		Mezisoučet		436,75000		
		101 : $(4,45+4,67+0,6*2+9,226*2)*3,7-$ $(1,5*2+1,05*3+1,2*2,1)+41,91$		139,70000		
		102 : $(6,8+9,02+6,95+9,22)*3,7-(3*2+1,5*2+1*2,02)+62,58$		169,92000		
		103 : $(5,53+5,27)*2*3,7-$ $(1*2,02+1,25*2,02+0,8*1,97*4)+16,34$		85,41000		
		104 : $(1,2+3,2)*2*3,7-(0,8*1,97*2+1,2*2,1)+3,86$		30,75000		
		105 : $(2,8+3,2*2+2,86)*2,22+8,93$		35,70000		
		106 : $(1,85+0,91)*2*2,22*2+3,39$		27,90000		
		107 : $(2,33+1,9)*2*3,7-0,8*1,97+4,41$		34,14000		
		108 : $(2+1,6)*2*2,22+3,21$		19,19000		
		109 : $(1,89+0,9)*2*2,22*2+3,48$		28,26000		
		110 : $(4,05+3,55+0,9*2+1,75*2)*2*2,22+12,07$		69,35000		
		111 : $(0,9+1,6)*2*2,22+1,43$		12,53000		
		Mezisoučet		652,84000		
		2NP 201 : $(2,09+5,27)*2*2,6+11,08$		49,35000		
		202 : $(5,04+5,325)*2*2,6+26,74$		80,64000		
		203 : $(4,3+5,23)*2*2,6+22,1$		71,66000		
		204 : $(11,805+9,19)*2*1,55+16,68*2$		98,44000		
		Mezisoučet		300,09000		
242	784195612R00	Malby z malířských směsí protiplísňové, , bílé, dvojnásobné	m2	1 389,67850	99,00	137 578,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 1389,67850		1 389,68000		
Díl: 787		Zasklívání				671,37
243	787100802R00	Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo ploché přes 1 do 3 m2	m2	6,21150	105,50	655,31
		1NP : 1,68*2,05		3,44000		
		1,35*2,05		2,77000		
244	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	6,55310	2,45	16,06
Díl: M21		Elektromontáže				38 400,00
245	21091	demontáž hromosvodu	m	20,00000	200,00	4 000,00
		6+7*2		20,00000		
246	21092	Nový hromosvod, spojky, revize	m	20,00000	1 720,00	34 400,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				167 738,70
247	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním	t	107,31128	150,00	16 096,69
248	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	107,31128	280,00	30 047,16
249	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	965,80155	25,00	24 145,04
250	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	107,31128	400,00	42 924,51
251	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	858,49027	30,00	25 754,71
252	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	106,05789	250,00	26 514,47

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-001	VV stavba

[illegible]

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		720 - Demontáže				11 905,00
1	721140806R00	DEMONTÁŽ POTRUBÍ LITINOVÉHO přes 100 do DN 200	m	20,00000	120,00	2 400,00
2	721171803R00	DEMONTÁŽ POTRUBÍ ODPADNÍHO Z PVC do D 75	m	20,00000	16,00	320,00
3	Pol_0003	DEMONTÁŽ POTRUBÍ ODPADNÍHO Z PVC do D 125	m	20,00000	30,00	600,00
4	722170801R00	DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ do D 32 mm	m	50,00000	26,00	1 300,00
5	725110814R00	DEMONTÁŽ KLOZETŮ kombinovaných	soub	5,00000	200,00	1 000,00
6	725210821R00	DEMONTÁŽ UMYVADEL bez výtokových armatur	soub	6,00000	120,00	720,00
7	725122817R00	DEMONTÁŽ PISOÁRŮ bez nádrže s jedním záchodkem	soub	3,00000	100,00	300,00
8	725310823R00	DEMONTÁŽ DŘEZŮ jeden díl v kuchyňské sestavě	soub	1,00000	220,00	220,00
9	725820801R00	DEMONTÁŽ BATERIÍ nástěnných do G 3/4	soub	7,00000	110,00	770,00
10	725810811R00	DEMONTÁŽ VENTILŮ rohových	ks	8,00000	30,00	240,00
11	725860811R00	DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY jednoduchých	ks	5,00000	15,00	75,00
12	725590812R00	PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY přes 6 do 12 m	t	1,00000	2 200,00	2 200,00
13	979081111R00	ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU do 1 km	t	1,00000	320,00	320,00
14	979081121R00	ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU příplatek za každý další 1 km (za dalších 10 km)	t	10,00000	24,00	240,00
15	979990107R00	POPLATKY ZA SKLÁDKU směs betonu, cihel a dřeva	t	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: 1		Zemní práce				8 747,03
16	132201210R00	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 200 CM V HOR. 3 STROJNĚ do 50 m3	m3	2,40000	1 200,00	2 880,00
17	132201219R00	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST hloubení rýh do 200 cm v hor. 3	m3	2,40000	35,00	84,00
18	139601103R00	RUČNÍ VÝKOP JAM, RÝH A ŠACHET v hornině 4	m3	1,20000	2 700,00	3 240,00
19	451573111R00	LOŽE POD POTRUBÍ ze šterkopísku do 63 mm	m3	0,36000	1 357,00	488,52
20	175101101R00	OBSYP POTRUBÍ bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku 0-22 mm	m3	1,48000	859,00	1 271,32
21	174101101R00	ZÁSYP SYPANINOU JAM, RÝH, ŠACHET se zhutněním	m3	0,77000	171,00	131,67
22	162701105R00	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4 do 10000 m	m3	0,99000	321,50	318,29
23	171201101R00	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU do násypů nezhuťných	m3	0,99000	36,60	36,23
24	199000002R00	POPLATEK ZA SKLÁDKU horniny 1 - 4	m3	0,99000	300,00	297,00
Díl: 3		800 - Stavební práce				30 561,66
25	970051080R00	JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO ŽEL. BETONU do D 80 mm (0,2 m x 2ks + 0,45 + 0,35)	m	1,20000	2 995,00	3 594,00
26	970051100R00	JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO ŽEL. BETONU do D 100 mm (0,33 m x 5ks)	m	1,65000	3 385,00	5 585,25
27	970051130R00	JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO ŽEL. BETONU do D 130 mm (0,33 m x 6ks + 0,2 m x 2ks)	m	2,38000	4 140,00	9 853,20
28	970051160R00	JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO ŽEL. BETONU do D 160 mm (0,33 m x 2ks + 0,35 m x 3ks + 0,45)	m	2,13000	4 850,00	10 330,50
29	999281108R00	PŘESUN HMOT PRO OPRAVY A ÚDRŽBU do 12 m	t	0,30000	1 131,00	339,30
30	979081111R00	ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU do 1 km	t	0,30000	336,50	100,95
31	979081121R00	ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU příplatek za každý další 1 km (za dalších 10 km)	t	0,30000	28,20	8,46
32	979990107R00	POPLATKY ZA SKLÁDKU směs betonu, cihel a dřeva	t	0,30000	2 500,00	750,00
Díl: 4		721 - Vnitřní kanalizace				116 490,54
33	721176232R00	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SVODNÉ (LEŽATÉ) ZAVĚŠENÉ D 110 x 3,2	m	7,00000	935,00	6 545,00
34	721176223R00	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SVODNÉ (LEŽATÉ) ZAVĚŠENÉ D 125 x 3,2	m	19,00000	1 020,00	19 380,00

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	721176101R00	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ D 32 x 1,8	m	16,00000	350,00	5 600,00
36	721176102R00	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ D 40 x 1,8	m	16,00000	316,00	5 056,00
37	721176103R00	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ D 50 x 1,8	m	13,00000	350,00	4 550,00
38	721176104R00	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ D 75 x 1,9	m	14,00000	460,00	6 440,00
39	721176105R00	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ D 110 x 2,7	m	5,00000	1 110,00	5 550,00
40	721176116R00	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM ODPADNÍ D 110 x 2,7	m	25,00000	1 250,00	31 250,00
41	721290111R00	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU DO DN 125	m	115,00000	25,00	2 875,00
42	721194104R00	ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ D 40 x 1,8	ks	8,00000	100,00	800,00
43	721194105R00	ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ D 50 x 1,8	ks	6,00000	105,00	630,00
44	721194109R00	ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ D 110 x 2,3	ks	5,00000	175,00	875,00
45	Pol__0045	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU stávající kanalizační potrubí do DN160	ks	2,00000	750,00	1 500,00
46	Pol__0046	SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE DN 110	ks	2,00000	615,00	1 230,00
47	Pol__0047	MONTÁŽ HL PRVKŮ DN 50 - 110	ks	2,00000	420,00	840,00
48	Pol__0048	KALICH PRO ÚKAPY VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY odvod kondenzátu, pojistné ventily	ks	1,00000	750,00	750,00
49	Pol__0049	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA I PRO SUCHÝ STAV DN 40, pro odvod kondenzátu	ks	4,00000	2 750,00	11 000,00
50	Pol__0050	PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40/50 s integrovanou tvarovkou pro přívod vody	ks	2,00000	720,00	1 440,00
51	725869218R00	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK U-sifonů	ks	7,00000	225,00	1 575,00
52	909 R00	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek	hod	10,00000	600,00	6 000,00
53	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci , výšky do 12 m	%	1 063,07600	2,45	2 604,54

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 5		721 - Dešťová kanalizace				20 508,60	
54	721176723	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SVODNÉ (LEŽATÉ) V ZEMI D 125 x 3,2	m	4,00000	975,00	3 900,00	
55	721176223R00	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SVODNÉ (LEŽATÉ) ZAVĚŠENÉ D 125 x 3,2	m	10,00000	1 080,00	10 800,00	
56	721290111R00	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU DO DN 125	m	14,00000	25,00	350,00	
57	Pol__0057	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S KOŠEM , ZU, S ČISTÍCÍM VÍKEM DN 110/125 s těsníci kroužky D 75-110 mm	ks	3,00000	468,00	1 404,00	
58	Pol__0058	MONTÁŽ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN do DN 125	ks	3,00000	250,00	750,00	
59	Pol__0059	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI do DN 125	ks	2,00000	750,00	1 500,00	
60	909 - .R00	NEZMĚR. STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek	hod	3,00000	600,00	1 800,00	
61	998721201R00	PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI do 6 m	%	2,00000	2,30	4,60	
Díl: 6		722 - Vnitřní vodovod				171 077,24	
62	722130233R00	POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH SVAŘOVANÝCH, 11434 DN 25 1"	m	14,00000	920,00	12 880,00	
63	722130234R00	POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH SVAŘOVANÝCH, 11434 DN 32 5/4"	m	1,00000	980,00	980,00	
64	Pol__0064	POTRUBÍ Z TRUBEK PPR WAVIN EVO S3,2/SDR7,4 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 20x2 3	m	42,00000	420,00	17 640,00	

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
65	Pol__0065	POTRUBÍ Z TRUBEK PPR WAVIN EVO S3,2/SDR7,4 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 25x2 8	m	23,00000	480,00	11 040,00
66	Pol__0066	POTRUBÍ Z TRUBEK PPR WAVIN EVO S3,2/SDR7,4 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 32x3 6	m	11,00000	510,00	5 610,00
67	Pol__0067	POTRUBÍ Z TRUBEK PPR WAVIN EVO S3,2/SDR7,4 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 40x4 5	m	29,00000	555,00	16 095,00
68	Pol__0068	POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK WAVIN FIBER BASALT PLUS SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ D 20x2 8	m	27,00000	510,00	13 770,00
69	Pol__0069	POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK WAVIN FIBER BASALT PLUS SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ D 25x3 5	m	17,00000	535,00	9 095,00
70	Pol__0070	POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK WAVIN FIBER BASALT PLUS SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ D 32x4 4	m	25,00000	600,00	15 000,00
71	Pol__0071	POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK WAVIN FIBER BASALT PLUS SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ D 40x5 5	m	2,00000	615,00	1 230,00
72	722280106R00	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVOD. POTRUBÍ do DN 32	m	191,00000	15,00	2 865,00
73	722290234R00	PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ do DN 80	m	191,00000	15,00	2 865,00
74	722190401R00	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DN 15	ks	30,00000	300,00	9 000,00
75	722190402R00	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DN 20	ks	2,00000	300,00	600,00
76	722202213R00	NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20 D 20 x G 1/2"	ks	32,00000	260,00	8 320,00
77	Pol__0077	KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM, KRÁTKÁ PÁČKA, S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU G 3/8"	ks	4,00000	124,00	496,00
78	Pol__0078	KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM, KRÁTKÁ PÁČKA, S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU G 1/2"	ks	5,00000	140,00	700,00
79	Pol__0079	VÝTOKOVÝ KULOVÝ KOHOUT S PÁČKOU A PŘIPOJENÍM NA HADICI G 1/2"	ks	1,00000	150,00	150,00
80	Pol__0080	MEMBRÁNOVÝ POJISTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ PRO UZAVŘENÉ OHŘÍVAČE VODY, PRAC. TEPL. 95°C G 1/2" x 3/4"	ks	1,00000	175,00	175,00
81	722229101R00	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM do 1/2"	ks	11,00000	150,00	1 650,00
82	Pol__0082	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PRAČKOVÝ G 1/2" x 3/4"	ks	2,00000	190,00	380,00
83	725819402R00	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00000	245,00	490,00
84	Pol__0084	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58, S PÁČKOU A ATESTEM NA PITNOU VODU G 1/2"	ks	2,00000	165,00	330,00
85	Pol__0085	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58, S PÁČKOU A ATESTEM NA PITNOU VODU G 3/4"	ks	1,00000	399,00	399,00
86	Pol__0086	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58, S PÁČKOU A ATESTEM NA PITNOU VODU G 1"	ks	4,00000	405,00	1 620,00
87	Pol__0087	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58, S PÁČKOU A ATESTEM NA PITNOU VODU G 5/4"	ks	3,00000	555,00	1 665,00
88	Pol__0088	ZPĚTNÝ VENTIL CELOMOSAZNÝ ZÁVITOVÝ MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA 110°C G 3/4"	ks	1,00000	332,00	332,00
89	Pol__0089	ZPĚTNÝ VENTIL CELOMOSAZNÝ ZÁVITOVÝ MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA 110°C G 1"	ks	1,00000	475,00	475,00

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
90	Pol__0090	ZPĚTNÝ VENTIL CELOMOSAZNÝ ZÁVITOVÝ MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA 110°C G 5/4"	ks	2,00000	660,00	1 320,00
91	Pol__0091	POTRUBNÍ FILTR PRO ROZVODY PITNÉ VODY FIV 08412 G 5/4"	ks	1,00000	520,00	520,00
92	722239101R00	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 1/2	ks	2,00000	110,00	220,00
93	722239102R00	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 3/4	ks	2,00000	135,00	270,00
94	722239103R00	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 1	ks	5,00000	155,00	775,00
95	722239104R00	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 5/4	ks	6,00000	180,00	1 080,00
96	Pol__0096	MANOMETR S RADIÁLNÍM SPODNÍM PŘIPOJENÍM D 63, KRYT Z PLASTU G 1/4", rozsah měření 0- 10 bar vč., montáže	ks	1,00000	188,00	188,00
97	Pol__0097	PODRUŽNÝ VODOMĚR Qn 1,5 m3/h vícevtokový mokroběž. vodoměr,tř. přesnosti B resp. C, PN 16, max, 50°C. Q3= 1,5 m3/h. R 1/2"	ks	2,00000	2 650,00	5 300,00
98	Pol__0098	PODRUŽNÝ VODOMĚR Qn 2,5 m3/h vícevtokový mokroběž. vodoměr,tř. přesnosti B resp. C, PN 16, max, 50°C. Q3= 2,5 m3/h. R 1/2"	ks	1,00000	350,00	350,00
99	Pol__0099	PODRUŽNÝ VODOMĚR Qn 2,5 m3/h vícevtokový mokroběž. vodoměr,tř. přesnosti B resp. C, PN 16, max, 90°C. Q3= 2,5 m3/h. R 1/2"	ks	1,00000	350,00	350,00
100	Pol__0100	PODRUŽNÝ VODOMĚR Qn 3,5 m3/h vícevtokový mokroběž. vodoměr,tř. přesnosti B resp. C, PN 16, max, 90°C. Q3= 4 m3/h. R 1"	ks	1,00000	500,00	500,00
101	Pol__0101	PODRUŽNÝ VODOMĚR Qn 6 m3/h vícevtokový mokroběž. vodoměr,tř. přesnosti B resp. C, PN 16, max 50°C. Q3= 6,3 m3/h. R 1"	ks	1,00000	450,00	450,00
102	722269111R00	MONTÁŽ VODOMĚRŮ ZÁVITOVÝCH G 1/2"	ks	4,00000	475,00	1 900,00
103	722269113R00	MONTÁŽ VODOMĚRŮ ZÁVITOVÝCH G 1"	ks	2,00000	650,00	1 300,00
104	Pol__0104	H1 - POŽÁRNÍ HYDRANT TYPU D 25, DÉLKA HADICE 30 m rozměr 710 x 710 x 245 mm, proudnice 10 mm, Q = 0,3 l/s	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00
105	722259201R00	MONTÁŽ HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU D 25	ks	1,00000	950,00	950,00
106	722259991R00	TLAKOVÁ ZKOUŠKA NÁSTĚNNÉHO požárního hydrantu	ks	1,00000	250,00	250,00
107	722259994R00	REVIZE NÁSTĚNNÉHO požárního hydrantu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
108	722259995R00	VYSTAVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY nástěnného požárního hydrantu	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
109	909 R00	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek	hod	10,00000	600,00	6 000,00
110	Pol__0110	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE napuštění vody do systému	soub	1,00000	2 500,00	2 500,00
111	998722202R00	PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD přes 6 do 12 m	%	1,40000	1,60	2,24
Díl: 724		Strojní vybavení				3 600,80
112	Pol__0112	MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY PRO SYSTÉMY OHŘEVU PITNÉ VODY PN 10 objem 12 l	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
113	Pol__0113	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBY Flowjet 3/4" uzavírací armatura se zajištěním	ks	1,00000	750,00	750,00
114	732339101R00	MONTÁŽ EXPANZNÍ NÁDOBY TLAKOVÉ do 35 l	soub	1,00000	350,00	350,00
115	998724202R00	PŘESUN HMOT PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ přes 6 do 12 m	%	0,84000	0,95	0,80
Díl: 725		Zařizovací předměty				176 390,65
116	Pol__0116	U1 - Umývadlo UMYVADLO KERAMICKÉ rozměr 55 cm bílé, s otvorem pro baterii	ks	7,00000	1 000,00	7 000,00
117	Pol__0117	PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada	ks	7,00000	30,00	210,00

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
118	Pol__0118	PŘÍSLUŠENSTVÍ odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou	ks	7,00000	50,00	350,00
119	Pol__0119	PŘÍSLUŠENSTVÍ zápachová uzávěrka mosazná (chrom) 5/4" x 5/4"	ks	7,00000	330,00	2 310,00
120	Pol__0120	STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ s keramickou kartuší, bez automatické výpusti	ks	7,00000	1 100,00	7 700,00
121	Pol__0121	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 1/2" x 3/8"	ks	14,00000	140,00	1 960,00
122	725219401R00	MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi	ks	7,00000	1 170,00	8 190,00
123	725829301R00	MONTÁŽ BATERÍ UMYVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	7,00000	300,00	2 100,00
124	725819402R00	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	14,00000	240,00	3 360,00
125	Pol__0125	U2 - Umyvadlo UMYVADLO KERAMICKÉ rozměr 60 cm s otvorem pro baterii, zdravotní, s integrovaným, madlem	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00
126	Pol__0126	PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada pro umývadlo	ks	1,00000	35,00	35,00
127	Pol__0127	PŘÍSLUŠENSTVÍ zápachová uzávěrka podomítková (chromová krytka a potrubí) 5/4" x 5/4"	ks	1,00000	335,00	335,00
128	Pol__0128	STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ s keramickou kartuší, lékařská páka	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
129	Pol__0129	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	130,00	260,00
130	725219401R00	MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi	ks	1,00000	1 170,00	1 170,00
131	725829301R00	MONTÁŽ BATERÍ UMYVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	1,00000	300,00	300,00
132	725819402R00	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00000	250,00	500,00
133	Pol__0133	K1 - Klozet závěsný ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ s hlubokým splachováním	ks	4,00000	3 500,00	14 000,00
134	Pol__0134	PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada s chromovanými krytkami	ks	4,00000	350,00	1 400,00
135	Pol__0135	PŘÍSLUŠENSTVÍ sedátko duraplastové s poklopem odnímatelné, nerez, úchyt	ks	4,00000	920,00	3 680,00
136	Pol__0136	PŘÍSLUŠENSTVÍ montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým procesem, před zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, délka 112 cm	ks	4,00000	4 500,00	18 000,00
137	Pol__0137	PŘÍSLUŠENSTVÍ ovládací tlačítko na dvě množství vody matný chrom 250x160mm	ks	4,00000	3 000,00	12 000,00
138	Pol__0138	PŘÍSLUŠENSTVÍ stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	4,00000	1 023,00	4 092,00
139	Pol__0139	PŘÍSLUŠENSTVÍ souprava pro tlumení hluku	ks	4,00000	125,00	500,00
140	725119306R00	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS závěsných	ks	4,00000	1 075,00	4 300,00
141	725119402R00	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ do sádkartonu	ks	4,00000	1 467,00	5 868,00
142	725819402R00	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	4,00000	263,50	1 054,00
143	Pol__0143	K2 - Klozet kombinovaný pro osoby TP KERAMICKÝ KLOZET KOMBINOVANÝ PRO TP se zvýšenou sedací hranou, bílý, se šikmým odpadem	ks	1,00000	3 700,00	3 700,00
144	Pol__0144	PŘÍSLUŠENSTVÍ keramická nádrž, bílá, boční přívod vody, včetně nádržky proti rosení	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
145	Pol__0145	PŘÍSLUŠENSTVÍ sedátko duraplastové s poklopem, ocelové úchyty	ks	1,00000	1 400,00	1 400,00
146	Pol__0146	PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada pro WC	ks	1,00000	140,00	140,00
147	Pol__0147	PŘÍSLUŠENSTVÍ kulový rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8"	ks	1,00000	150,00	150,00
148	Pol__0148	PŘÍSLUŠENSTVÍ sanitární flexi - ohebná hadice nerez 40 cm	ks	1,00000	100,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
149	Pol__0149	PRÍSLUŠENSTVÍ manžeta k WC	ks	1,00000	50,00	50,00
150	Pol__0150	MADLA KOVOVÉ BÍLÉ vodorovné l = 600 mm	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00
151	Pol__0151	PODPĚRNÉ MADLO VE TVARU U SKLOPNÉ KOVOVÉ BÍLÉ l = 813 mm	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00
152	725119305R00	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS kombinovaných	ks	1,00000	1 651,00	1 651,00
153	725819401R00	MONTÁŽ VENTILŮ rohových s přípojevací trubičkou G 1/2"	ks	1,00000	218,50	218,50
154	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ model	ks	2,00000	400,00	800,00
155	Pol__0155	VY1 - Výlevka ZÁVĚSNÁ VÝLEVKÁ DITURVITOVÁ MIRA H 851049 včetně mřížky	ks	1,00000	4 600,00	4 600,00
156	Pol__0156	PRÍSLUŠENSTVÍ instalační sada s chromovanými krytkami	ks	1,00000	5 300,00	5 300,00
157	Pol__0157	PRÍSLUŠENSTVÍ kolena a integrovaného roh. ventilu, ovládání zepředu	ks	1,00000	600,00	600,00
158	Pol__0158	PRÍSLUŠENSTVÍ podpěry pro stabilní montáž prvku vč. upevňovacího materiálu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
159	Pol__0159	PRÍSLUŠENSTVÍ ovládací splachovací tlačítko, bílé plastové	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00
160	Pol__0160	BATERIE UMÝVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ s keramickou kartuší, otočný výtok 210 mm	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00
161	725339101R00	MONTÁŽ VÝLEVKY DITURVITOVÉ bez nádrže a armatur	ks	1,00000	1 259,00	1 259,00
162	725119402R00	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ do sádkkartonu	ks	1,00000	1 530,00	1 530,00
163	725829202R00	MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH nástěnných	ks	1,00000	515,00	515,00
164	Pol__0164	P1 - PISOÁR PISOÁR KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM INTELIGENTNÍM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM REAGUJÍCÍM NA ZMĚNY , vč. samonasávacího sifonu, roh. ventilu, elektroniky a snímače	ks	2,00000	12 000,00	24 000,00
165	725129201R00	MONTÁŽ PISOÁROVÉHO ZÁCHODKU s automatickým splachováním	soub	2,00000	2 000,00	4 000,00
166	Pol__0166	ZN - Napájecí zdroj NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 20 VA 230 V, výstup 12 V	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
167	Pol__0167	MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE 20 kVA	ks	1,00000	300,00	300,00
168	Pol__0168	D1 - Dřez NEREZOVÝ DŘEZ S ULOŽENÍM NA DESKU ROZMĚR DŘEZ. NÁDOBY 550 x 480 mm, VČ. OTVORU PRO BATERII , , SÍTKOVÝ VENTIL 3 1/2" vč. záp. uzávěrky pro úsporu místa s montážním kováním	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
169	Pol__0169	STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ s keramickou kartuší	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00
170	Pol__0170	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	170,00	340,00
171	725319101R00	MONTÁŽ DŘEZŮ jednoduchých	ks	1,00000	1 055,00	1 055,00
172	725829301R00	MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	1,00000	329,50	329,50
173	725819402R00	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojevací trubičky G 1/2"	ks	2,00000	263,50	527,00
174	Pol__0174	D1 - Dřez NEREZOVÝ DVOJDŘEZ S ULOŽENÍM NA DESKU ROZMĚR DŘEZ. NÁDOBY 900 x 480 mm, VČ. OTVORU PRO, BATERII, SÍTKOVÝ VENTIL 3 1/2" vč. záp. uzávěrky pro úsporu místa s montážním kováním	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00
175	Pol__0175	STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ s keramickou kartuší	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00
176	Pol__0176	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	170,00	340,00
177	725319101R00	MONTÁŽ DŘEZŮ jednoduchých	ks	1,00000	1 055,00	1 055,00
178	725829301R00	MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	1,00000	329,50	329,50

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
179	725819402R00	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00000	263,50	527,00
180	998725202R00	PŘESUN HMOT PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY přes 6 do 12 m	%	0,36000	0,41	0,15
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						12 306,23
181	Pol__0181	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	30,00000	250,00	7 500,00
182	Pol__0182	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	30,00000	160,00	4 800,00
183	998767202R00	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m	%	2,35000	2,65	6,23
Díl: 713 Izolace tepelné						21 120,74
184	Pol__0184	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 20 mm	bm	23,00000	15,00	345,00
185	Pol__0185	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 25 mm	bm	15,00000	19,00	285,00
186	Pol__0186	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 32 mm	bm	2,00000	23,00	46,00
187	Pol__0187	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 20 mm	bm	20,00000	33,00	660,00
188	Pol__0188	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 25 mm	bm	3,00000	37,00	111,00
189	Pol__0189	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 32 mm	bm	5,00000	44,00	220,00
190	Pol__0190	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm 20 mm	bm	9,00000	25,00	225,00
191	Pol__0191	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm 25 mm	bm	8,00000	31,00	248,00
192	Pol__0192	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm 32 mm	bm	9,00000	37,00	333,00
193	Pol__0193	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm 35 mm	bm	14,00000	40,00	560,00
194	Pol__0194	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm 40 mm	bm	29,00000	44,00	1 276,00
195	Pol__0195	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB ALS POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 30 mm D 22	m	7,00000	170,00	1 190,00
196	Pol__0196	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB ALS POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 30 mm D 28	m	14,00000	200,00	2 800,00
197	Pol__0197	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 40 mm D 35	m	20,00000	225,00	4 500,00
198	Pol__0198	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB ALS POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 50 mm D 42	m	2,00000	190,00	380,00
199	722182001R00	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ do DN 25	m	135,00000	45,00	6 075,00
200	722182004R00	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ do DN 40	m	31,00000	60,00	1 860,00
201	998713202R00	PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ přes 6 do 12 m	%	2,45000	2,75	6,74
Díl: VN Vedlejší náklady						5 000,00
202	005124010R	KOORDINAČNÍ ČINNOST Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby	%	2,00000	2 500,00	5 000,00
Díl: ON Ostatní náklady						16 000,00

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
203	005231010R	REVIZE náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí, stavebních konstrukcí nebo prací	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
204	005241010R	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY náklady spojené s předáním a převzetím staveniště	soub	0,50000	20 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-003	Plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		800-1 - Zemní práce				9 876,50
1	132201210R00	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 200 CM V HOR. 3 STROJNĚ do 50 m3	m3	6,40000	650,00	4 160,00
2	132201219R00	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST hloubení rýh do 200 cm v hor. 3	m3	6,40000	45,00	288,00
3	451573111R00	LOŽE POD POTRUBÍ ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,64000	1 350,00	864,00
4	175101101R00	OBSYP POTRUBÍ bez prohození sypaniny s dod. štěrkopísku 0-22 mm	m3	2,18000	830,00	1 809,40
5	174101101R00	ZÁSYP SYPANINOU JAM, RÝH, ŠACHET se zhutněním	m3	3,56000	160,00	569,60
6	162701105R00	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4 do 10000 m	m3	2,82000	300,00	846,00
7	171201101R00	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU do násypů nezhuťnutých	m3	2,82000	25,00	70,50
8	199000002R00	POPLATEK ZA SKLÁDKU horniny 1 - 4	m3	2,82000	450,00	1 269,00
Díl: 2		720 - Demontáže				701,90
9	Pol_0009	DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH VČ. ARMATUR do D 32	m	20,00000	37,00	740,00
10	Pol_0010	LIKVIDACE KOVOVÉHO ODPADU za cenu výkupu demontovaného materiálu(potrubí a ocelových konstrukcí)	t	0,01000	-3 810,00	-38,10
Díl: 3		723 - Rozvod plynu				32 191,24
11	Pol_0011	PLYNOVODNÍ TRUBKY ČSN EN 1555 PE 100RC SDR 11 D 32 x 3,0	m	10,00000	62,00	620,00
12	230180010R00	MONTÁŽ TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT (PE, PP) D 32x3,0	m	10,00000	21,00	210,00
13	723120204R00	POTRUBÍ PLYNOVÉ Z OCEL. TRUBEK ZÁVIT. ČERNÝCH SPOJOV.SVAŘOVÁNÍM DN 25	m	13,00000	735,00	9 555,00
14	230230076R00	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ PN 38 6416 DN 200	m	13,00000	15,00	195,00
15	230230016R00	HLAVNÍ TLAK.ZKOUŠKA VZDUCHEM 0.6 MPA-ČSN 38 6413 DN 50	m	23,00000	117,00	2 691,00
16	723190907R00	ODVZDUŠNĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ plynového potrubí	m	23,00000	40,00	920,00
17	899721112R00	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE z PVC šířka 30 cm vč. dodávky fólie	m	10,00000	15,00	150,00
18	899731112R00	SIGNALIZAČNÍ VODIČ CY 2,5 mm2	m	10,00000	30,00	300,00
19	Pol_0019	VODOVODNÍ TRUBKY ČSN EN 12201 Z PE100RC SDR 17 - CHRÁNIČKA D 90 x 5,4 (pro potrubí D 32)	m	2,00000	160,00	320,00
20	Pol_0020	NASUNUTÍ POTRUBÍ DO CHRÁNIČKY D 90 / D 32 vč. vystředění	m	2,00000	350,00	700,00
21	230191014R00	ULOŽENÍ PLASTOVÉ CHRÁNIČKY VE VÝKOPU PE 90 x 5,1 mm	m	2,00000	90,00	180,00
22	230194002R00	UTĚSNĚNÍ CHRÁNIČEK MANŽETOU DN 80	ks	2,00000	80,00	160,00
23	Pol_0023	ELEKTRO TVAROVKY PE SDR 11 + PE 100, PN 16 koleno 90° - D 32	ks	2,00000	300,00	600,00
24	Pol_0024	ELEKTRO TVAROVKY PE SDR 11 + PE 100, PN 16 přechodový kus mosaz / PE s vnějším závitěm D 32 / 1"	ks	2,00000	550,00	1 100,00
25	877162121R00	PŘÍRAŽKA ZA 1 SPOJ ELEKTROTVAROVKY D 32	ks	6,00000	110,00	660,00
26	Pol_0026	MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH S JEDNÍM ZÁVITEM OST. TYPŮ G 1	soub	2,00000	400,00	800,00
27	723150367R00	CHRÁNIČKY D 57/2,9	m	1,30000	660,00	858,00
28	Pol_0028	KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R 950 S ATESTEM NA PLYN G 1"	ks	2,00000	540,00	1 080,00
29	723190253R00	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ PLYN. VÝPUSTEK NA POTRUBÍ DN 25	ks	1,00000	300,00	300,00
30	723239103R00	MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH SE DVĚMA ZÁVITY OST. TYPŮ G 1	ks	2,00000	170,00	340,00
31	Pol_0031	DOMOVNÍ REGULÁTOR TLAKU PLYNU dvoustupňový, přímočinný, pružinou řízený, např. B6	ks	1,00000	5 100,00	5 100,00

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-003	Plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	723239211R00	MONTÁŽ REGULÁTORŮ TLAKU PLYNU STŘEDOTL. ZÁVITOVÉHO jednoduchého	soub	1,00000	500,00	500,00
33	Pol_0033	MEMBRANOVÝ PLYNOMĚR FAKTURAČNÍ BK-G4, DN25, výkon 0,04 až 6 m3/h - dodávka plynáren	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
34	723261911	MONTÁŽ PLYNOMĚRU G 4	ks	1,00000	150,00	150,00
35	909 R00	NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek	hod	4,00000	550,00	2 200,00
36	998723201R00	PŘESUN HMOT PRO PLYNOVOD do 6 m	%	1,40000	1,60	2,24
Díl: 4		767 - Konstrukce zámečnické				6 255,04
37	Pol_0037	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	5,00000	100,00	500,00
38	Pol_0038	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	5,00000	100,00	500,00
39	Pol_0039	SKŘÍN OCELOVÁ S DVÍŘKY S VĚTRACÍMI OTVORY A S UZÁVĚREM PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI PRO NOVÉ, FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 600x600x250 mm vč. vyztužení pro montáž zařízení, osazení do obv. zdíva	kpl	1,00000	4 250,00	4 250,00
40	723239112	MONTÁŽ SKŘÍNEK OCELOVÝCH na HUP a regulátor	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
41	998767201R00	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE do 6 m	%	2,10000	2,40	5,04
Díl: 5		783 - Nátěry				1 300,00
42	783424340R00	NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm základní + 2x email	m	13,00000	100,00	1 300,00
Díl: 6		VN - Vedlejší náklady				2 000,00
43	005124010R	KOORDINAČNÍ ČINNOST Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby	%	2,00000	1 000,00	2 000,00
Díl: 7		ON - Ostatní náklady				16 000,00
44	005231010R	REVIZE náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí, stavebních konstrukcí nebo prací	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
45	005241010R	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY náklady spojené s předáním a převzetím staveniště	soub	0,50000	22 000,00	11 000,00

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-004	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		720 - Demontáže				7 390,00
1	Pol__0001	DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH VČ. ARMATUR do D 40	m	150,00000	30,00	4 500,00
2	735111810R00	DEMONTÁŽ LITINOVÝCH TĚLES ČLÁNKOVÝCH (200 x 0,255 m2/čl.)	m2	51,00000	40,00	2 040,00
3	731200825R00	DEMONTÁŽ KOTLE plynový kotel stacionární do 40 kW	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
4	735890802R00	PŘESUN DEMONTOVANÝCH HMOT OTOPNÝCH TĚLES V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	t	1,30000	2 000,00	2 600,00
5	Pol__0005	LIKVIDACE KOVOVÉHO ODPADU za cenu výkupu demontovaného materiálu (potrubí a ocelových konstrukcí)	t	1,30000	-2 500,00	-3 250,00
Díl: 2		731 - Kotelny				117 284,10
6	Pol__0006	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL VČ. EKVIETERMNI REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ výkon 6,2-24 kW při tep., vody 80/60°C, např. VU 246/5-3 A ecoTECpro	ks	1,00000	58 000,00	58 000,00
7	Pol__0007	ODKOURENÍ KOTLE koleno 90° R 80/125 mm PP s přírubou a odběrnými místy pro kondenzační kotle	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
8	Pol__0008	ODKOURENÍ KOTLE pateční koleno 87° R 80/125 mm PP pro kondenzační kotle	ks	1,00000	2 350,00	2 350,00
9	Pol__0009	ODKOURENÍ KOTLE vsuvka pro odvod kondenzátu vodorovná R 80/125 mm	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
10	Pol__0010	ODKOURENÍ KOTLE koaxiální potrubí prodloužení 0,25 m PP, R 80/125 mm	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
11	Pol__0011	MONTÁŽ KOTLŮ OCELOVÝCH ZÁVĚSNÝCH TEPELOVODNÍCH NA KAPALNÁ A PLYNNÁ PALIVA do 25 kW	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00
12	Pol__0012	ÚVEDENÍ KOTLŮ DO PROVOZU servisní firmou	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
13	Pol__0013	MONTÁŽ ODKOURENÍ pro kondenzační kotel	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
14	Pol__0014	KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ PRO VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ koaxiální potrubí prodloužení 1 m PP, R 80/125 mm	ks	12,00000	1 100,00	13 200,00
15	Pol__0015	KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ PRO VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ komínek, připojení 80/125 mm, dále R 125 mm, černý PP, D=0,15-1,1m	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00
16	Pol__0016	KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ PRO VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ upevňovací nastavitelná objímka	ks	4,00000	450,00	1 800,00
17	Pol__0017	VYVLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ VČETNĚ FRÉZOVÁNÍ montáž koaxiálního potrubí průměr 125mm včetně příslušenství,, délka 12 m	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
18	998731202R00	PŘESUN HMOT PRO KOTELNY přes 6 do 12 m	%	5,50000	6,20	34,10
Díl: 3		732 - Strojovny				23 455,50
19	Pol__0019	MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA 6 bar objem 35/6	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
20	Pol__0020	PŘÍSLUŠENSTVÍ kohout se zajištěním 3/4"	ks	1,00000	850,00	850,00
21	Pol__0021	MONTÁŽ EXPANZNÍCH NÁDOB O OBJEMU 35 l	soub	1,00000	3 000,00	3 000,00
22	Pol__0022	OHŘÍVAČ VODY ZÁSOBNÍKOVÝ (NEPŘÍMOTOPNÝ) PRO PŘÍPRAVU TV, S JEDNÍM TRUBKOVÝM VÝMĚNÍKEM, OCELOVÝ S, ANTIKOROZNÍ OCHRANOU, HOŘČÍKOVOU ANODOU objem 120 l, včetně tep. izol. PII L 50mm, např. uniSTOR VHR 120/6B	ks	1,00000	15 600,00	15 600,00
23	Pol__0023	MONTÁŽ ZÁSOBNÍKOVÉHO OHŘÍVAČE VODY o objemu 120 l	soub	1,00000	2 000,00	2 000,00
24	998732202R00	PŘESUN HMOT PRO STROJOVNY přes 6 do 12 m	%	2,20000	2,50	5,50
Díl: 4		733 - Rozvod potrubí				99 875,40
25	Pol__0025	POTRUBÍ ZÁVITOVÉ BEZEŠVĚ BĚŽNÉ V KOTELNÁCH A STROJOVNÁCH DN 20	m	3,00000	190,00	570,00
26	Pol__0026	POTRUBÍ ZÁVITOVÉ BEZEŠVĚ BĚŽNÉ V KOTELNÁCH A STROJOVNÁCH DN 25	m	3,00000	250,00	750,00

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-004	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	Pol_0027	PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY do DN 25 (ZO TV a EXN)	ks	3,00000	290,00	870,00
28	733190106R00	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ do DN 32	m	6,00000	10,00	60,00
29	733163102R00	POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ 15x1	m	99,00000	450,00	44 550,00
30	733163103R00	POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ 18x1	m	28,00000	500,00	14 000,00
31	733163104R00	POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ 22x1	m	22,00000	570,00	12 540,00
32	733163105R00	POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ 28x1,5	m	20,00000	690,00	13 800,00
33	733167001R00	PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY Z TRUBEK MĚDĚNÝCH 15x1	ks	26,00000	180,00	4 680,00
34	735190306	TLAKOVÁ ZKOUŠKA Cu POTRUBÍ do D 35	m	169,00000	15,00	2 535,00
35	909 R00	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek	hod	10,00000	550,00	5 500,00
36	998733203R00	PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ přes 6 do 24 m	%	4,25000	4,80	20,40
Díl: 5		734 - Armatury				38 455,00
37	Pol_0037	PŘECHODKA MĚD NA OCEL D 35 / 5/4"	ks	2,00000	777,00	1 554,00
38	Pol_0038	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL MOSAZNÝ PN 14 G 3/8"	ks	4,00000	149,00	596,00
39	Pol_0039	KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ S HADICOVOU VÝVODKOU BEZ ZÁTKY, MAX. PŘETLAK 6 bar G 1/2"	ks	4,00000	150,00	600,00
40	734209102R00	MONTÁŽ ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM 3/8"	kus	4,00000	50,00	200,00
41	734209103R00	MONTÁŽ ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM 1/2"	kus	4,00000	50,00	200,00
42	Pol_0042	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA S VESTAVĚNÝMI VENTILY - ROHOVÉ G 1/2"	ks	13,00000	150,00	1 950,00
43	Pol_0043	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ PLNOPRŮCHOZÍ G 1/2"	ks	2,00000	120,00	240,00
44	Pol_0044	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ PLNOPRŮCHOZÍ G 1"	ks	4,00000	270,00	1 080,00
45	Pol_0045	MAGNETICKÝ CYKLONOVÝ FILTR G 1", včetně uzávěrů	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
46	Pol_0046	ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA, ZÁVITOVÉ PROVEDENÍ, PN 16 G 3/4", 0,6 m3/h (0,006 - 1,2 m3/h")napájecí, modul 230 V AC, komunikační moduly a teplotní čidla 110 mm	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
47	734209113R00	MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY 1/2"	kus	27,00000	150,00	4 050,00
48	734209114R00	MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY 3/4"	kus	1,00000	150,00	150,00
49	734209115R00	MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY 1"	kus	5,00000	170,00	850,00
50	Pol_0050	TERMOSTATICKÁ HLAVICE s vestavěným čidlem, provedení pro veřejné prostory	ks	13,00000	300,00	3 900,00
51	734291951R00	MONTÁŽ hlavíc ručního a termostatického ovládání	ks	13,00000	90,00	1 170,00
52	735000912R00	VYREGULOVÁNÍ VENTILŮ s termostatickým ovládáním	ks	13,00000	170,00	2 210,00
53	734265314R00	ŠROUBENÍ ZÁVITOVÉ MOSAZNÉ PŘÍMÉ G 1	ks	6,00000	490,00	2 940,00
54	Pol_0054	TLAKOMĚRY DEFORMAČNÍ D 100 SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM M 20x1,5, měřicí rozsah 0 - 600 kPa vč., tlakoměrového kohoutu, smyčkov a přípojkv	ks	1,00000	220,00	220,00
55	Pol_0055	POKOJOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTÁT týdenní programovatelný, denní program, 230V	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
56	Pol_0056	MONTÁŽ POKOJOVÉHO TERMOSTATU na stěnu	ks	1,00000	500,00	500,00
57	Pol_0057	ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ osazení na otopné těleso, dvoučidlový (vizuální, NFC, rádiový, odečet	ks	2,00000	670,00	1 340,00
58	998734203R00	PŘESUN HMOT PRO ARMATURY přes 6 do 24 m	%	0,47000	1 500,00	705,00
Díl: 6		735 - Otopná tělesa				70 478,00
59	Pol_0059	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 11VK-700/500 mm	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
60	Pol_0060	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-700/400 mm	ks	1,00000	4 155,00	4 155,00

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-004	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61	Pol__0061	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-700/500 mm	ks	1,00000	4 385,00	4 385,00
62	Pol__0062	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-700/700 mm	ks	1,00000	4 947,00	4 947,00
63	Pol__0063	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 21VK-500/500 mm	ks	1,00000	3 891,00	3 891,00
64	Pol__0064	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 21VK-500/600 mm	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00
65	Pol__0065	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-500/800 mm	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
66	Pol__0066	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-500/1000 mm	ks	1,00000	4 900,00	4 900,00
67	Pol__0067	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-500/1400 mm	ks	2,00000	6 000,00	12 000,00
68	Pol__0068	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-500/1600 mm	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00
69	Pol__0069	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-500/1800 mm	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00
70	735159111R00	MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES RADIK do 1600 mm	ks	12,00000	750,00	9 000,00
71	735159121R00	MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES RADIK nad 1600 mm	ks	1,00000	950,00	950,00
72	998735202R00	PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA přes 6 do 12 m	%	3,45000	1 000,00	3 450,00
Díl: 7		767 - Konstrukce zámečnické				7 175,00
73	Pol__0073	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	25,00000	120,00	3 000,00
74	Pol__0074	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCE z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	25,00000	120,00	3 000,00
75	998767202R00	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m	%	2,35000	500,00	1 175,00
Díl: 8		783 - Nátěry				621,00
76	783424340R00	NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm základní + 2x email	m	6,00000	103,50	621,00
Díl: 9		713 - Izolace tepelné				24 239,10
77	Pol__0077	TERMOIZOL. TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 15 mm	bm	29,00000	20,00	580,00
78	Pol__0078	TERMOIZOL. TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 18 mm	bm	2,00000	20,00	40,00
79	Pol__0079	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB AL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLÍÍ tl. 20 mm 15 mm	bm	70,00000	75,00	5 250,00
80	Pol__0080	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB AL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLÍÍ tl. 20 mm 18 mm	bm	26,00000	85,00	2 210,00
81	Pol__0081	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB AL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLÍÍ tl. 30 mm D 22	m	22,00000	125,00	2 750,00
82	Pol__0082	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB AL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLÍÍ tl. 30 mm D 28	m	20,00000	155,00	3 100,00
83	722182001R00	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ do DN 25	m	169,00000	53,90	9 109,10
84	998713202R00	PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ přes 6 do 12 m	%	2,40000	500,00	1 200,00
Díl: 10		789 - HZS				14 400,00
85	904 R01	ZKOUŠKA V RÁMCI MONTÁŽNÍCH PRACÍ topná zkouška	hod	24,00000	600,00	14 400,00
Díl: 11		VN - Vedlejší náklady				4 400,00
86	005124010R	KOORDINAČNÍ ČINNOST Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby	%	2,00000	2 200,00	4 400,00
Díl: 12		ON - Ostatní náklady				15 000,00

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-004	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
87	005231010R	REVIZE náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí, stavebních konstrukcí nebo prací	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
88	005241010R	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY náklady spojené s předáním a převzetím staveniště	%	0,50000	20 000,00	10 000,00

89	005251010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
90	005261010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
91	005271010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
92	005281010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
93	005291010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
94	005301010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
95	005311010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
96	005321010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
97	005331010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
98	005341010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
99	005351010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
100	005361010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
101	005371010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
102	005381010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
103	005391010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
104	005401010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
105	005411010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
106	005421010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
107	005431010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
108	005441010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
109	005451010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
110	005461010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
111	005471010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
112	005481010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
113	005491010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
114	005501010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
115	005511010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
116	005521010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
117	005531010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
118	005541010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
119	005551010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
120	005561010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
121	005571010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
122	005581010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
123	005591010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
124	005601010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
125	005611010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
126	005621010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
127	005631010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
128	005641010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
129	005651010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
130	005661010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
131	005671010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
132	005681010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
133	005691010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
134	005701010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
135	005711010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
136	005721010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
137	005731010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
138	005741010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
139	005751010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
140	005761010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
141	005771010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
142	005781010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
143	005791010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
144	005801010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
145	005811010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
146	005821010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
147	005831010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
148	005841010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
149	005851010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
150	005861010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
151	005871010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
152	005881010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
153	005891010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
154	005901010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
155	005911010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
156	005921010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
157	005931010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
158	005941010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
159	005951010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
160	005961010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
161	005971010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
162	005981010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
163	005991010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
164	006001010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
165	006011010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
166	006021010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
167	006031010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
168	006041010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
169	006051010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
170	006061010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
171	006071010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
172	006081010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
173	006091010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
174	006101010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
175	006111010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
176	006121010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
177	006131010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
178	006141010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
179	006151010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
180	006161010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
181	006171010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
182	006181010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
183	006191010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
184	006201010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
185	006211010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
186	006221010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
187	006231010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
188	006241010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
189	006251010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
190	006261010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
191	006271010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
192	006281010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
193	006291010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
194	006301010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
195	006311010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
196	006321010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
197	006331010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
198	006341010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
199	006351010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00
200	006361010R	REKONSTRUKCE	m	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-005	SIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Rozvaděč RE				9 941,89
1	Pol__0001	ER 212	ks	1,00000	7 482,85	7 482,85
2	Pol__0002	Jistič 50B/3	ks	1,00000	1 553,25	1 553,25
3	Pol__0003	Jistič 2B/1	ks	1,00000	415,29	415,29
4	Pol__0004	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,00000	490,50	490,50
Díl: 3		Rozvaděč RS1				46 693,42
5	Pol__0005	MSO-40-3, vč. Vypínací spouště	ks	1,00000	560,26	560,26
6	Pol__0006	svodič typ 1+2	set	1,00000	4 098,40	4 098,40
7	Pol__0007	Jistič 16B/1	ks	30,00000	117,72	3 531,60
8	Pol__0008	Jistič 16C/1	ks	2,00000	128,62	257,24
9	Pol__0009	Jistič 16B/3	ks	6,00000	388,04	2 328,24
10	Pol__0010	Jistič 20B/3	ks	1,00000	429,46	429,46
11	Pol__0011	Jistič 25B/3	ks	6,00000	481,78	2 890,68
12	Pol__0012	odpojovač OPV, 6A	ks	1,00000	348,80	348,80
13	Pol__0013	10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	10,00000	1 035,50	10 355,00
14	Pol__0014	16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	2,00000	1 035,50	2 071,00
15	Pol__0015	OFI 25/4/030 proudový chránič	ks	1,00000	1 002,80	1 002,80
16	Pol__0016	OFI 40/4/030 proudový chránič	ks	5,00000	1 002,80	5 014,00
17	Pol__0017	Zásuvka vestavná 400V/16A/5p	ks	1,00000	322,64	322,64
18	Pol__0018	his95 bílá 230 V	ks	1,00000	147,15	147,15
19	Pol__0019	his95 zelená 230 V	ks	1,00000	147,15	147,15
20	Pol__0020	PE	ks	5,00000	130,80	654,00
21	Pol__0021	N	ks	5,00000	130,80	654,00
22	Pol__0022	L	ks	5,00000	130,80	654,00
23	Pol__0023	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,00000	4 196,50	4 196,50
24	Pol__0024	Ocep rozv. Z - 734/1092/142, IP40/20	ks	1,00000	7 030,50	7 030,50
Díl: 4		Nosný systém, trubkování				53 127,69
25	Pol__0025	FX 25 sv. šedá	m	150,00000	52,32	7 848,00
26	Pol__0026	FX 32 sv. šedá UV odolná	m	30,00000	67,58	2 027,40
27	Pol__0027	1525 KA TRUBKA TUHÁ 320 N PVC	m	20,00000	59,95	1 199,00
28	Pol__0028	krabice přístrojová	ks	190,00000	30,52	5 798,80
29	Pol__0029	krabice rozbočovací	ks	52,00000	30,52	1 587,04
30	Pol__0030	krabice rozbočná KT125	ks	1,00000	179,85	179,85
31	Pol__0031	KPZ-1 PO Krabice protipožární, přístrojová	ks	1,00000	103,55	103,55
32	Pol__0032	ABOX 040-L Krabice prázdná šedá	ks	10,00000	316,10	3 161,00
33	Pol__0033	Svazkový držák 15-30	ks	120,00000	65,40	7 848,00
34	Pol__0034	Kabelový žlab 50/50, komplet vč. spojek, konzol, závěsů ...	m	16,00000	267,05	4 272,80
35	Pol__0035	3x1-2,5 krabicová svorka	ks	150,00000	21,80	3 270,00
36	Pol__0036	4x1-2,5 krabicová svorka	ks	200,00000	23,98	4 796,00
37	Pol__0037	5x1-2,5 krabicová svorka	ks	200,00000	27,25	5 450,00
38	Pol__0038	Natřelovací hřeb, vč. Příchytky HL systém	ks	60,00000	81,75	4 905,00
39	Pol__0039	Protipožární ucpávka	m	0,25000	2 725,00	681,25
Díl: 5		Kabely				152 242,48
40	Pol__0040	CYKY-0 2x1.5	m	110,00000	32,70	3 597,00
41	Pol__0041	CYKY-0 3x1.5	m	255,00000	37,06	9 450,30
42	Pol__0042	CYKY-J 3x1.5	m	633,00000	37,06	23 458,98
43	Pol__0043	CYKY-J 4x1.5	m	145,00000	50,14	7 270,30

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-005	SIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	Pol__0044	CYKY-J 5x1.5	m	249,00000	52,32	13 027,68
45	Pol__0045	CYKY-J 3x2.5	m	970,00000	53,41	51 807,70
46	Pol__0046	CYKY-J 5x2.5	m	56,00000	82,84	4 639,04
47	Pol__0047	CYKY-J 5x4	m	40,00000	124,26	4 970,40
48	Pol__0048	CYKY-J 4x16	m	30,00000	318,28	9 548,40
49	Pol__0049	CXKH-V 3x1,5	m	20,00000	58,86	1 177,20
50	Pol__0050	H07RN-F 5Gx2,5	m	12,00000	106,82	1 281,84
51	Pol__0051	CY 1x6 zz	m	150,00000	52,32	7 848,00
52	Pol__0052	CY 1x16 zž	m	80,00000	91,56	7 324,80
53	Pol__0053	Ukončení vodiče do 2,5mm2	ks	270,00000	23,98	6 474,60
54	Pol__0054	Ukončení vodiče do 10mm2	ks	14,00000	26,16	366,24
Díl: 6		Přístroje a zařízení				53 949,55
55	Pol__0055	jednopolový vypínač č.1 zapuštěný	ks	12,00000	196,20	2 354,40
56	Pol__0056	sériový přepínač č. 5 zapuštěný	ks	4,00000	212,55	850,20
57	Pol__0057	střídavý přepínač č. 6 zapuštěný	ks	10,00000	201,65	2 016,50
58	Pol__0058	spínač č. 7, křížový, IP20	ks	6,00000	223,45	1 340,70
59	Pol__0059	sporáková kombinace 25A, signalizace	ks	3,00000	490,50	1 471,50
60	Pol__0060	tlačítkový ovladač (orientace, signalizace)	ks	7,00000	201,65	1 411,55
61	Pol__0061	zásuvka 230V stř./16A zapuštěná	ks	25,00000	207,10	5 177,50
62	Pol__0062	2-zásuvka 230V stř./16A zapuštěná	ks	28,00000	272,50	7 630,00
63	Pol__0063	2-zásuvka 230V stř./16A zapuštěná, svodič typ 3	ks	5,00000	1 362,50	6 812,50
64	Pol__0064	detektor pohybu, 180 st. IP44	ks	2,00000	490,50	981,00
65	Pol__0065	zásuvka 16A/400V, IP 44, zapuštěná	ks	22,00000	283,40	6 234,80
66	Pol__0066	spínač č. 6, střídavý, IP44, zapuštěný	ks	10,00000	272,50	2 725,00
67	Pol__0067	spínač č. 7, střídavý, IP44, zapuštěný	ks	2,00000	288,85	577,70
68	Pol__0068	časové relé SMR-H	ks	4,00000	490,50	1 962,00
69	Pol__0069	Hydrostat krytí IP 65	ks	2,00000	708,50	1 417,00
70	Pol__0070	Sestava pro Imobilní 3280B-C10001 B	kpl	1,00000	10 611,15	10 611,15
71	Pol__0071	Pojistka nožová PN1 50A	ks	3,00000	125,35	376,05
Díl: 7		LED svítidla				324 994,40
72	Pol__0072	S1, 230V/50HZ, 36W, 4000K, 3600lm, IP66	ks	19,00000	1 580,50	30 029,50
73	Pol__0073	S2, 230V/50HZ, 6W, 4000K, 490lm, IP44	ks	2,00000	817,50	1 635,00
74	Pol__0074	S3, 230V/50HZ, 42W, 4000K, 5500lm, IP66	ks	7,00000	4 010,11	28 070,77
75	Pol__0075	S4, 230V/50HZ, 20W, 4000K, 2500lm, IP44	ks	14,00000	2 346,77	32 854,78
76	Pol__0076	S5, 230V/50HZ, 42W, 4000K, 5500lm, IP44	ks	19,00000	4 619,42	87 768,98
77	Pol__0077	S6, 230V/50HZ, 7W, 3000K, 760lm, IP19	ks	7,00000	4 031,91	28 223,37
78	Pol__0078	S7, 230V/50HZ, 42,2W, 4000K, 6000lm, IP30	ks	6,00000	5 444,55	32 667,30
79	Pol__0079	S7, příslušenství	ks	6,00000	401,12	2 406,72
80	Pol__0080	N1, 230V/50HZ, 0,8W, 5000K, 60min, IP44	ks	25,00000	1 073,65	26 841,25
81	Pol__0081	N2, 230V/50HZ, 1W, 5700K, 60min, IP44	ks	5,00000	1 520,55	7 602,75
82	Pol__0082	N5, 230V/50HZ, 7W, 5700K, 60min, IP65	ks	2,00000	4 087,50	8 175,00
83	Pol__0083	V1, 230V/50HZ, 4W, 4000K, 360lm, IP65	ks	8,00000	4 566,01	36 528,08
84	Pol__0084	Recyklace za svítidlo nad 50cm	ks	25,00000	19,62	490,50
85	Pol__0085	Recyklace za svítidlo do 50cm	ks	120,00000	14,17	1 700,40
Díl: 8		Bleskosvod a uzemnění				14 770,59
86	Pol__0086	svorka spojovací SS	ks	30,00000	49,05	1 471,50
87	Pol__0087	svorka spojovací SO	ks	4,00000	70,85	283,40
88	Pol__0088	svorka zkušební SZa	ks	4,00000	70,85	283,40

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-005	SIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
89	Pol__0089	svorka k jímací tyči SJ 01	ks	4,00000	65,40	261,60
90	Pol__0090	svorka pro zemnicí pásku SR 2a	ks	20,00000	76,30	1 526,00
91	Pol__0091	svorka zemnicí páska-drát SR 3a	ks	8,00000	76,30	610,40
92	Pol__0092	podpěra vedení	ks	30,00000	65,40	1 962,00
93	Pol__0093	AlMgSi 8	m	30,00000	58,86	1 765,80
94	Pol__0094	FeZn 10	m	12,00000	82,84	994,08
95	Pol__0095	FeZn 30x4	m	25,00000	71,94	1 798,50
96	Pol__0096	svorka na potrubí vč. Cu pásky	ks	15,00000	83,93	1 258,95
97	Pol__0097	štítek označení Štítek.....	ks	4,00000	16,35	65,40
98	Pol__0098	ochranný úhelník OU 1,7 vč. držáků	ks	4,00000	374,96	1 499,84
99	Pol__0099	Krabice pro SZ, KO125	ks	1,00000	313,92	313,92
100	Pol__0100	FX 32 sv. šedá	m	10,00000	67,58	675,80
Díl: 9		Vyrovnání potenciálu				14 175,45
101	Pol__0101	CYY 1x25 zz	m	25,00000	134,07	3 351,75
102	Pol__0102	CYY 1x16 zz	m	60,00000	91,56	5 493,60
103	Pol__0103	CYY 1x6 zz	m	40,00000	47,96	1 918,40
104	Pol__0104	FeZn 10	m	10,00000	74,12	741,20
105	Pol__0105	svorka spojovací SS	ks	4,00000	49,05	196,20
106	Pol__0106	svorka zemnicí páska-drát SR 3a	ks	4,00000	76,30	305,20
107	Pol__0107	Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1	ks	1,00000	495,95	495,95
108	Pol__0108	KT 250, vč. Víka	ks	1,00000	414,20	414,20
109	Pol__0109	Páska měděná uzemňovací ZS 16 vč. svorky	ks	15,00000	83,93	1 258,95
Díl: 10		Strukturovaná kabeláž				34 563,90
110	Pol__0110	Datový rozvaděč, včetně ventilační jednotky a vybavení	ks	1,00000	8 153,20	8 153,20
111	Pol__0111	switch	ks	1,00000	2 016,50	2 016,50
112	Pol__0112	zásuvka 1x RJ 45cat 5e	ks	2,00000	228,90	457,80
113	Pol__0113	zásuvka 2x RJ 45cat 5e	ks	3,00000	261,60	784,80
114	Pol__0114	WIFI	ks	2,00000	3 815,00	7 630,00
115	Pol__0115	kabel FTP4p cat 5e	m	320,00000	35,97	11 510,40
116	Pol__0116	trubka elektroinstalační	m	60,00000	49,05	2 943,00
117	Pol__0117	krabice přístrojová KU 68	ks	8,00000	30,52	244,16
118	Pol__0118	krabice protahovací, odbočná KO 68	ks	8,00000	30,52	244,16
119	Pol__0119	krabice rozbočná KT250	ks	2,00000	289,94	579,88
Díl: 11		REVIZE, ZKOUŠKY, HZS				96 988,20
120	Pol__0120	Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení	hod	10,00000	817,50	8 175,00
121	Pol__0121	zednické výpomoci (průrazy, sekání, frézování ...)	hod	32,00000	490,50	15 696,00
122	Pol__0122	Vrtání, lůžka na KU 68	ks	242,00000	70,85	17 145,70
123	Pol__0123	Připojení VZT zařízení	ks	18,00000	190,75	3 433,50
124	Pol__0124	Demontáže stávajících zařízení	hod	20,00000	490,50	9 810,00
125	Pol__0125	Přepojení HDS, RE	hod	8,00000	490,50	3 924,00
126	Pol__0126	Mechanizační prostředky (jeřáb, plošiny, lešení ...)	den	3,00000	1 635,00	4 905,00
127	005231030R	zkušební provoz	hod	8,00000	490,50	3 924,00
128	Pol__0128	zaučení obsluhy	hod	4,00000	490,50	1 962,00
129	Pol__0129	zabezpečení pracoviště	hod	16,00000	490,50	7 848,00
130	220890202R00	revize	hod	20,00000	599,50	11 990,00
131	Pol__0131	Podružný materiál	kpl	1,00000	8 175,00	8 175,00
132	Pol__0132	Přesun hmot a režie, proměnlivá položka	kpl	0,00000	2 725,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-005	SIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	001	...	...	...	...	...
2	002	...	...	...	...	...
3	003	...	...	...	...	...
4	004	...	...	...	...	...
5	005	...	...	...	...	...
6	006	...	...	...	...	...
7	007	...	...	...	...	...
8	008	...	...	...	...	...
9	009	...	...	...	...	...
10	010	...	...	...	...	...
11	011	...	...	...	...	...
12	012	...	...	...	...	...
13	013	...	...	...	...	...
14	014	...	...	...	...	...
15	015	...	...	...	...	...
16	016	...	...	...	...	...
17	017	...	...	...	...	...
18	018	...	...	...	...	...
19	019	...	...	...	...	...
20	020	...	...	...	...	...
21	021	...	...	...	...	...
22	022	...	...	...	...	...
23	023	...	...	...	...	...
24	024	...	...	...	...	...
25	025	...	...	...	...	...
26	026	...	...	...	...	...
27	027	...	...	...	...	...
28	028	...	...	...	...	...
29	029	...	...	...	...	...
30	030	...	...	...	...	...
31	031	...	...	...	...	...
32	032	...	...	...	...	...
33	033	...	...	...	...	...
34	034	...	...	...	...	...
35	035	...	...	...	...	...
36	036	...	...	...	...	...
37	037	...	...	...	...	...
38	038	...	...	...	...	...
39	039	...	...	...	...	...
40	040	...	...	...	...	...
41	041	...	...	...	...	...
42	042	...	...	...	...	...
43	043	...	...	...	...	...
44	044	...	...	...	...	...
45	045	...	...	...	...	...
46	046	...	...	...	...	...
47	047	...	...	...	...	...
48	048	...	...	...	...	...
49	049	...	...	...	...	...
50	050	...	...	...	...	...
51	051	...	...	...	...	...
52	052	...	...	...	...	...
53	053	...	...	...	...	...
54	054	...	...	...	...	...
55	055	...	...	...	...	...
56	056	...	...	...	...	...
57	057	...	...	...	...	...
58	058	...	...	...	...	...
59	059	...	...	...	...	...
60	060	...	...	...	...	...
61	061	...	...	...	...	...
62	062	...	...	...	...	...
63	063	...	...	...	...	...
64	064	...	...	...	...	...
65	065	...	...	...	...	...
66	066	...	...	...	...	...
67	067	...	...	...	...	...
68	068	...	...	...	...	...
69	069	...	...	...	...	...
70	070	...	...	...	...	...
71	071	...	...	...	...	...
72	072	...	...	...	...	...
73	073	...	...	...	...	...
74	074	...	...	...	...	...
75	075	...	...	...	...	...
76	076	...	...	...	...	...
77	077	...	...	...	...	...
78	078	...	...	...	...	...
79	079	...	...	...	...	...
80	080	...	...	...	...	...
81	081	...	...	...	...	...
82	082	...	...	...	...	...
83	083	...	...	...	...	...
84	084	...	...	...	...	...
85	085	...	...	...	...	...
86	086	...	...	...	...	...
87	087	...	...	...	...	...
88	088	...	...	...	...	...
89	089	...	...	...	...	...
90	090	...	...	...	...	...
91	091	...	...	...	...	...
92	092	...	...	...	...	...
93	093	...	...	...	...	...
94	094	...	...	...	...	...
95	095	...	...	...	...	...
96	096	...	...	...	...	...
97	097	...	...	...	...	...
98	098	...	...	...	...	...
99	099	...	...	...	...	...
100	100	...	...	...	...	...

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-006	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Montážní, spojovací a těsnicí materiál				29 446,00
1	Pol__0001	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá: .lišty závěsné ZL 40 x 40 .závěsy ZL 8 .závěsy kruhové s tlumicí gumou	kg	70,00000	186,30	13 041,00
2	Pol__0002	Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí	kg	70,00000	69,00	4 830,00
3	Pol__0003	Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě	kg	70,00000	150,00	10 500,00
4	Pol__0004	Spojovací materiál .šroub se šestihrannou hlavou M 8 x 30 Zn .matice šestihranná M 8 Zn .podložka plochá střední 8,4 Zn	kg	10,00000	40,00	400,00
5	Pol__0005	Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění	kg	5,00000	135,00	675,00
Díl: 2		PSV nátěry				29 160,00
6	783903811R00	odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	15,00000	189,00	2 835,00
7	Pol__0007	základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008	m2	15,00000	585,00	8 775,00
8	Pol__0008	nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním	m2	30,00000	585,00	17 550,00
Díl: 3		PSV tepelné izolace				1 700,00
9	Pol__0009	tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 6 cm. včetně úchytné konstrukce, povrchová úprava - obalení alfolem	m2	4,00000	425,00	1 700,00
Díl: 4		HSV lešení				3 375,00
10	Pol__0010	lehké pracovní pomocné (do 3,5 m)	m2	45,00000	75,00	3 375,00
Díl: 5		Hodinová zúčtovací sazba				118 100,00
11	Pol__0011	Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě	hod	12,00000	600,00	7 200,00
12	Pol__0012	Předávací protokoly, návody k údržbě, revizní zprávy, protokoly o zaregulování, skutečné provedení	hod	8,00000	3 900,00	31 200,00
13	Pol__0013	Dílenská montážní dokumentace	hod	4,00000	4 000,00	16 000,00
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	hod	6,00000	4 000,00	24 000,00
15	Pol__0015	Měření hluku	kpl	1,00000	17 500,00	17 500,00
16	Pol__0016	Zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy	kpl	2,00000	3 500,00	7 000,00
17	Pol__0017	Inženýrská a koordinační činnost	hod	8,00000	1 900,00	15 200,00
Díl: 6		Zařízení č. 1 - Větrání sklepu v 1. pp				8 227,00
18	Pol__0018	Axiální nástěnný ventilátor vel. 300, rozměry: 214 x 214 x 149 mm V = 200 m3/h, pc = 38 Pa, Ni = 0,029 kW/230 V-50 Hz ovládání pomocí časově spínacích hodin + časový doběh (dodávka elektro)	ks	1,00000	4 358,00	4 358,00
19	Pol__0019	Výfuková protidešťová žaluzie vel. D 160 mm, vč. sítky proti hmyzu neobsazeno	ks	1,00000	3 369,00	3 369,00
20	Pol__0020	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech odsávací - kruhové (spiro) rovné D 160	bm	1,00000	500,00	500,00
Díl: 8		Zařízení č. 2 - Větrání technické místnosti, kotelny v 1. pp				8 227,00
21	Pol__0021	Axiální nástěnný ventilátor vel. 300, rozměry: 214 x 214 x 149 mm V = 200 m3/h, pc = 38 Pa, Ni = 0,029 kW/230 V-50 Hz ovládání pomocí časově spínacích hodin + časový doběh (dodávka elektro)	ks	1,00000	4 358,00	4 358,00
22	Pol__0022	Výfuková protidešťová žaluzie vel. D 160 mm, vč. sítky proti hmyzu neobsazeno	ks	1,00000	3 369,00	3 369,00

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-006	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	Pol__0023	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech odsávací - kruhové (spiro) rovné D 160	bm	1,00000	500,00	500,00
Díl: _9		Zařízení č. 3 - Větrání hygienických zařízení v 1. np				30 197,00
24	Pol__0024	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 200 s hlukovým absorberem V = 400 m3/h, pc = 230 Pa, Ni = 0,120 kW/230 V-50 Hz včetně:	ks	1,00000	6 003,00	6 003,00
25	Pol__0025	.spojovací manžeta D 200	ks	2,00000	180,00	360,00
26	Pol__0026	.zpětná klapka D 200 ovládání ventilátoru pomocí pohybových čidel + časový doběh (dod.elektro)	ks	1,00000	450,00	450,00
27	Pol__0027	Výfuková hlavice D 200	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00
28	Pol__0028	Odsávací plastový ventil D 160, vč. zděře	ks	8,00000	213,00	1 704,00
29	Pol__0029	Ohebná hadice zvukoizolační D 160 neobsazeno	bm	20,00000	213,00	4 260,00
30	Pol__0030	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech odsávací - kruhové (spiro) rovné D 160	bm	12,00000	300,00	3 600,00
31	Pol__0031	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech odsávací - kruhové (spiro) rovné D 200	bm	10,00000	380,00	3 800,00
32	Pol__0032	odbočka jednostranná 90° D 160/160	ks	5,00000	550,00	2 750,00
33	Pol__0033	odbočka jednostranná 90° D 200/160	ks	2,00000	720,00	1 440,00
34	Pol__0034	odbočka jednostranná 90° D 200/200	ks	1,00000	720,00	720,00
35	Pol__0035	přechod osový D 200/160	ks	1,00000	380,00	380,00
36	Pol__0036	koncový kryt D 200	ks	1,00000	230,00	230,00
37	Pol__0037	vnitřní spojka D 160	ks	20,00000	50,00	1 000,00
38	Pol__0038	vnitřní spojka D 200	ks	10,00000	60,00	600,00
Díl: _10		Zařízení č. 4 - Větrání přípravny, kuchyně v 1. np				19 745,00
39	Pol__0039	Odsávací kuchyňská digestoř vel. cca 500 x 600 x 150, vč. tukových filtrů, ventilátoru, osvětlení a . zpětné klapky, vývod D 125 mm odsávací výkon V = 200 m3/h, p = 90 Pa, Ni = 0,125 kW/230 V-50 Hz třístupňové ovládání chodu ventilátoru zabudované v plášti digestoře	ks	1,00000	13 915,00	13 915,00
40	Pol__0040	Výfuková hlavice D 125	ks	1,00000	2 610,00	2 610,00
41	Pol__0041	Ohebná hadice AL D 125/3	bm	3,00000	120,00	360,00
42	Pol__0042	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech odsávací - kruhové (spiro) rovné D 125	bm	8,00000	225,00	1 800,00
43	Pol__0043	oblouk segmentový 90° D 125	ks	1,00000	240,00	240,00
44	Pol__0044	odbočka jednostranná 90° D 125/125	ks	1,00000	435,00	435,00
45	Pol__0045	koncový kryt D 125	ks	1,00000	115,00	115,00
46	Pol__0046	vnitřní spojka D 125	ks	6,00000	45,00	270,00
Díl: _11		Zařízení č. 5 - Větrání WC zaměstnanců v 1. np				13 608,00
47	Pol__0047	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 125 s hlukovým absorberem V = 100 m3/h, pc = 90 Pa, Ni = 0,027 kW/230 V-50 Hz včetně:	ks	1,00000	3 853,00	3 853,00
48	Pol__0048	.spojovací manžeta D 125	ks	2,00000	320,00	640,00
49	Pol__0049	.zpětná klapka D 125 ovládání ventilátoru pomocí pohybových čidel + časový doběh (dod.elektro)	ks	1,00000	320,00	320,00

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-006	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	Pol__0050	Výfuková protidešťová žaluzie vel. 160 x 160 mm, vč. sítěky proti hmyzu	ks	1,00000	3 370,00	3 370,00
51	Pol__0051	Odsávací plastový ventil D 160, vč. zděře	ks	2,00000	210,00	420,00
52	Pol__0052	Ohebná hadice zvukoizolační D 160	bm	4,00000	175,00	700,00
53	Pol__0053	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech odsávací - kruhové (spiro) rovné D 125	bm	2,00000	225,00	450,00
54	Pol__0054	oblouk segmentový 90° D 125	ks	1,00000	225,00	225,00
55	Pol__0055	odbočka jednostranná 90° D 160/160	ks	5,00000	550,00	2 750,00
56	Pol__0056	přechod osový D125/160	ks	1,00000	350,00	350,00
57	Pol__0057	vnitřní spojka D 125	ks	6,00000	55,00	330,00
58	Pol__0058	vnitřní spojka D 160	ks	4,00000	50,00	200,00
Díl: 12		Zařízení č. 6 - Klimatizace předsálí				181 506,00
59	Pol__0059	klimatizační multisplit systém sestává z: Venkovní kondenzační jednotka - kabelově propojená s, vnitřními jednotkami QCH = 8,0 kW, QT = 9,6 kW, Ni = 2,11 kW/230 V-50 Hz, jistění 16 A rozměry (v x š x h): 884 x 820 x 315 mm hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 54 dB(A)	ks	1,00000	79 330,00	79 330,00
60	Pol__0060	podpěrné konzoly pod jednotku	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
61	Pol__0061	Vnitřní podstropní kazetová klimatizační jednotka - včetně dekoračního panelu QCH = 4,3 kW, QT = 5,0kW rozměry (v x š x h): 245 x 570 x 570 mm hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 27/38 dB(A) odvod kondenzátu d = 32 mm kabelově propojená s venkovní jednotkou	ks	1,00000	31 038,00	31 038,00
62	Pol__0062	Vnitřní podstropní kazetová klimatizační jednotka - včetně dekoračního panelu QCH = 5,2 kW, QT = 6,0 kW rozměry (v x š x h): 245 x 570 x 570 mm hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 27/38dB(A) odvod kondenzátu d = 32 mm kabelově propojená s venkovní jednotkou	ks	1,00000	31 038,00	31 038,00
63	Pol__0063	Chladicí tepelně izolované Cu potrubí	bm	50,00000	420,00	21 000,00
64	Pol__0064	Dálkový infraovladač	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00
65	Pol__0065	Krycí lišta na chladicí potrubí a potrubí odvodu kondenzátu	bm	30,00000	190,00	5 700,00
66	Pol__0066	Část potrubí odvodu kondenzátu (napojení na odpad přes sifonový uzávěr viz profese zdravotně technických instalací)	bm	8,00000	350,00	2 800,00
67	Pol__0067	Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: 13		Zařízení č. 7 - Klimatizace pivnice				113 079,50
68	Pol__0068	klimatizační multisplit systém sestává z: Venkovní kondenzační jednotka - kabelově propojená s, vnitřními jednotkami QCH = 5,0 kW, QT = 5,6 kW, Ni = 1,39 kW/230 V-50 Hz, jistění 16 A rozměry (v x š x h): 632 x 799 x 290 mm hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 49 dB(A)	ks	1,00000	45 425,00	45 425,00
69	Pol__0069	podpěrné konzoly pod jednotku	ks	1,00000	1 092,50	1 092,50
70	Pol__0070	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně infraovladače a odvodu kondenzátu QCH = 2,5 kW, QT = 3,2 kW	ks	2,00000	11 781,00	23 562,00

Položkový rozpočet

S:	2025-82	Obnova obecního domu Tasov
O:	010	Obnova obecního domu
R:	2023071-006	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		rozměry (v x š x h): 270 x 834 x 222 mm hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 27/33 dB(A) odvod kondenzátu d = 13,8 mm kabelově propojená s venkovní jednotkou				
71	Pol_0071	Chladicí tepelně izolované Cu potrubí	bm	55,00000	420,00	23 100,00
72	Pol_0072	Dálkový infraovladač	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00
73	Pol_0073	Krycí lišta na chladicí potrubí a potrubí odvodu kondenzátu	bm	40,00000	190,00	7 600,00
74	Pol_0074	Část potrubí odvodu kondenzátu (napojení na odpad přes sifonový uzávěr viz profese zdravotně technických instalací)	bm	12,00000	350,00	4 200,00
75	Pol_0075	Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: 900		HZS				9 500,00
76	901 R00	Doprava	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
77	902 R00	PPV	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
78	903 R00	Stavební výpomoci	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00