

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednavatel : Město Žirovnice
Cholunská 665
394 68 Žirovnice
Zastoupený : Radek Vopravil – starosta města
Osoba ve věcech technických : Pavel Kott
Bankovní spojení : Česká spořitelna
Číslo účtu : 27-622158339/0800
IČO : 00249505
DIČ : CZ00249505
a

Zhotovitel : ANTONÍN KRŇA s.r.o.
Benátky 674
378 21 Kardašova Řečice
Zastoupený : Antonín Krňa - jednatel
Osoba ve věcech technických : Antonín Krňa
Bankovní spojení : Česká spořitelna
Číslo účtu : 2483774359/0800
IČO : 28118162
DIČ : CZ28118162

Předmět smlouvy o dílo

Žirovnice – chodníky mezi hroby a centrální cesta – nový hřbitov

Doba plnění

Termín zahájení práce : červen 2023
Termín dokončení práce : říjen 2023

Cena předmětu smlouvy

Cena bez DPH :	Kč	997 241,- Kč
DPH 21 % :	Kč	209 421,- Kč
Cena celkem :	Kč	1 206 662,- Kč

Cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo byla stanovena na základě projektové dokumentace, podkladů předaných objednavatelem a přiloženým soupisem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy. Tato cena je nejvýše přípustná, neměnná a konečná.

Platba předmětu smlouvy o dílo

Zhotovitel nepožaduje platbu zálohou.

Provedené práce budou fakturovány na základě soupisu prací odsouhlaseného odpovědným zástupcem objednavatele minimálně 1x za měsíc, maximálně do výše 90 % celkové ceny předmětu smlouvy. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí celého díla, po odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost těchto daňových dokladů bude 14 dní od data vytavení.

Povinnosti objednavatele

Objednavatel poskytne zhotoviteli prostor zařízení staveniště. Rozsah zařízení staveniště bude součástí předávacího protokolu.

Objednavatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla protokolárně zbavené zásahů třetích osob.

Objednavatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s předáním staveniště odevzdá objednavatel zhotoviteli další podklady a rozhodnutí, která umožní zahájení a provádění práce na díle.

Objednavatel může přerušit práce z důvodu, že práce nejsou prováděné v souladu s touto smlouvou či v souladu s projektovou dokumentací.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel zajistí povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch.

Zhotovitel provede předmět smlouvy na svoje náklady a na vlastní nebezpečí, po stanovených etapách a v návaznosti na řešení dopravní situace.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník.

Zhotovitel umožní přístup objednavateli – technickému zástupci na stavenišť a předloží mu na požádání stavební deník, který bude uložen po dobu provádění práce v objektu staveniště.

Zhotovitel může přerušit práce pouze na základě neplnění povinností ze strany objednavatele obsažených ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat kvalitativní podmínky, jež jsou vymezeny právními předpisy a normami ČSN souvisejícími s plněním zakázky. Nedodržením těchto podmínek v průběhu realizace stavby může dojít k odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zadavatele bez nároku na náhradu škody, která by zhotoviteli vznikla.

Převzetí díla

Zhotovitel vyzve objednavatele k převzetí díla v termínu dle doby plnění předmětu smlouvy. Objednavatel vyzve všechny součinné orgány a určí den fyzického převzetí předmětu této smlouvy.

O převzetí předmětu díla bude sepsán zápis a podepsán všemi zúčastněnými stranami, který bude součástí předávacích dokladů.

Objednavatel se zavazuje, že převezme dílo, které bude s drobnými vadami neohrožujícími bezpečné provozování díla.

Zhotovitel se zavazuje, že tyto vady budou odstraněny do 14-ti kalendářních dnů od převzetí díla objednavatelem.

Záruky za dílo

Záruční lhůta na stavební dílo je 60 měsíců, na živičné povrchy 36 měsíců.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy o dílo je zhotovený bez závad a podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

Objednavatel má právo po dobu plynutí záruční doby požádat zhotovitele písemně o bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel se zavazuje, že případnou vadu odstraní bezodkladně po její reklamaci, nejdéle však do 15 dnů.

Smluvní pokuty

Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla, sjednávají smluvní strany penále ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Při prodlení objednavatele se zaplacením ceny předmětu smlouvy dle dohodnutých plateb je povinen uhradit penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za den prodlení.

Zvláštní ujednání

Vlastníkem díla je po dobu realizace zhotovitel, s tím, že vlastnictví přechází na objednavatele dnem převzetí.

Závazek provést dílo je splněn protokolárním předáním a převzetím díla, odstraněním vad a nedodělků.

Změna materiálů podléhá schválením objednavatele a projektanta.

Všechny případné vícepráce budou zapsány do stavebního deníku a po oboustranném odsouhlasení bude dohodnuta cena, vycházející z nabídkového rozpočtu.

Ostatní ujednání


Smlouvu lze měnit či doplňovat jen písemně a po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran. Při každé změně ceny předmětu smlouvy bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo.

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a na jejich vůli nezávislých událostí a mající bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy o dílo, jako např. živelné pohromy a mimořádně nepříznivé povětrnostní podmínky, zapsané ve stavebním deníku a potvrzené smluvními stranami.

Smluvní strany souhlasí s možným zveřejněním této smlouvy o dílo v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotovení s platností originálu z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Jindřichově Hradci dne 17.4..2023


.....
zhotovitel

ANTONÍN KRĚPA s.r.o.
Boráček 873
378 21 Kardašova Řečice
Tel: 724 776 471
IČO: 261 18 162 DIČ: CZ06170462

V Žirovnici dne 17.4.2023


.....
objednavatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	0	0
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Chodníky mezi hroby	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Žirovnice - hřbitov	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Vytyčení sítí podzemního vedení	0
Z	Montáž celkem	0	Geodetické práce	0
R	HSV celkem	468 453	Zaměření skutečného provedení	0
N	PSV celkem	0	DIO	0
ZRN celkem		468 453	Zařízení staveniště	9 369
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	3 500
RN II. a III. hlavy		468 453	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		481 322	VRN celkem	12 869
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 % činí :	481 322 Kč	
DPH		21,0 % činí :	101 078 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			582 400 Kč	

Poznámka :

ANTONÍN KRŮHA s.r.o.
 Benáčky 674
 378 21 Kardašova Řečice
 Tel.: 784 772 471
 IČO: 281 18 412 DIČ: CZ28118162

Položkový rozpočet

Stavba : Žirovnice - hřbitov		Rozpočet:				
Objekt : 1 Chodníky mezi hroby						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice tl.10cm v hor. 3	m3	91,55	290,00	26 549,50
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4 000 m	m3	91,55	154,00	14 098,70
3	167101101R00	Uložení sypaniny na skládku	m2	91,55	18,00	1 647,90
4	171201201R00	Nakládání výkopku hor.1-4 do 100m3	m3	91,55	215,00	19 683,25
5	181101102R00	Úprava pláňe - se zhutněním	m2	288,60	14,00	4 040,40
	Celkem za	1 Zemní práce				66 019,75
Díl: 11		Zemní práce				
6	113106121R00	Rozprostření ornice s osetím bez dodávky ornice a úprava styku obrubníků a stávajících hrobů	m2	114,50	104,00	11 908,00
	Celkem za	11 Zemní práce				11 908,00
Díl: 181		Zemní práce				
9	181411000U00	Odstranění asfaltu tl. 5 cm	m2			
	Celkem za	181 Zemní práce				
Díl: 45		Zemní práce				
10	451317777R00	Vytrhání obrub	m	109,00	68,00	7 412,00
	Celkem za	45 Zemní práce				7 412,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
11	564811111R00	Podklad ze kam.drceného po zhutnění tl. 20 cm	m2	242,70	296,00	71 839,20
12	564851111R00	Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 5 cm	m2			
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				71 839,20
Díl: 57		Zemní práce				
13	571900000	Odstranění vrstvy šterkodrtě - chodník bez asfaltového krytu	m2			
	Celkem za	57 Zemní práce				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
14	596215021R00	Dlažba zámk. KLASIKO 6 cm přírodní 2% ztrat.	m2	247,55	334,00	82 681,70
15	59245302	Kladení dlažby 6 cm do drtě 4/8 tl. 4cm	m2	242,70	316,00	76 693,20
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				159 374,90
Díl: 89		Doplňující práce na komunikaci				
16	899331111R00	Obrubník parkový LINEA 50/25/8 přírodní	kus	463,00	92,00	42 596,00
17	899431111R00	Osazení parkového obrubníku do betonu	m	229,00	288,00	65 952,00
	Celkem za	89 Doplnující práce na komunikaci				108 548,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	916561111R00	Demontáž plechového obrubníku	m			
19	917461111R00	Řezání asfaltu	m			
20	919735113R00	Obrubník silniční ABO 2-15 přechodový	kus			
21	59217303.A	Obrubník silniční ABO 2 -15 nájezdový	kus			
22	59217460	Obrubník silniční ABO 2-15 100/25/15	kus			
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 97		Zemní práce				
23	979024441R00	Příplatek k odkopávkám ve stísněném prostoru - část plochy mezi hroby	m3			
24	979071131R00	Zálivka spáry v komunikaci	m			
	Celkem za	97 Zemní práce				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998223011R00	Přesun hmot, pozem. kom., kryt dlážděný	t	198,90	205,00	40 774,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				40 774,50
Díl: 711		Staveništní přesun hmot				
26	711110000	Příplatek za ruční přesun hmot - úzké chodníčky mezi hroby	t			
	Celkem za	711 Staveništní přesun hmot				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 4 km	t	11,45	103,00	1 179,35
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	11,45	122,00	1 396,90
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 576,25

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	0	0
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Centrální cesta - nový hřbitov	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Žirovnice - hřbitov	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Vytyčení sítí podzemního vedení	0
Z	Montáž celkem	0	Geodetické práce	0
R	HSV celkem	502 372	Zaměření skutečného provedení	0
N	PSV celkem	0	DIO	0
ZRN celkem		502 372	Zařízení stavenišť	10 047
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	3 500
RN II.a III.hlavy		502 372	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		515 919	VRN celkem	13 547
Vypracoval		Za zhotovitele		
Datum :		Jméno :		
		Datum :		
		Podpis :		
Základ pro DPH		21,0 % činí :	515 919 Kč	
DPH		21,0 % činí :	108 343 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			624 262 Kč	

Poznámka :

ANTONI KERA S.L.
Benítez 674
376 21 Kardanova Reñosa
Tel.: 724 773 671
I.C.: 231 18 142 D.I.C.: 231 18 142

Položkový rozpočet

Stavba : Žirovnice - hřbitov		Rozpočet:				
Objekt : 1 Centrální cesta - nový hřbitov						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201R00	Výkop rýhy pod obrubníky	m3	27,63	870,00	24 038,10
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4 000 m	m3	57,36	154,00	8 833,44
3	167101101R00	Uložení sypaniny na skládku	m2	57,36	18,00	1 032,48
4	171201201R00	Nakládání výkopku hor.1-4 do 100m3	m3	57,36	215,00	12 332,40
5	181101102R00	Plošná úprava původní podkladní vrstvy bez dodávky materiálu - využití části odstraněné šterkodrti	m2	371,00	112,00	41 552,00
Celkem za		1 Zemní práce				87 788,42
Díl: 11		Zemní práce				
6	113106121R00	Rozproštění ornice s osetím bez dodávky ornice a úprava styku obrubníků a stávajících hrobů	m2	148,00	104,00	15 392,00
Celkem za		11 Zemní práce				15 392,00
Díl: 181		Zemní práce				
9	181411000U00	Odstranění asfaltu tl. 5 cm	m2			
Celkem za		181 Zemní práce				
Díl: 45		Zemní práce				
10	451317777R00	Vytrhání obrub	m	184,18	68,00	12 524,24
Celkem za		45 Zemní práce				12 524,24
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
11	564811111R00	Podklad ze kam.drceného po zhutnění tl. 20 cm	m2			
12	564851111R00	Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 5 cm	m2			
Celkem za		56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
Díl: 57		Zemní práce				
13	571900000	Odstranění vrstvy šterkodrtě tl. 8 cm	m2	371,00	46,00	17 066,00
Celkem za		57 Zemní práce				17 066,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
14	596215021R00	Dlažba zámek. KLASIKO 6 cm přírodní 2% ztrat.	m2	378,42	334,00	126 392,28
15	59245302	Kladení dlažby 6 cm do drtě 4/8 tl. 4cm	m2	371,00	316,00	117 236,00
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				243 628,28
Díl: 89		Doplňující práce na komunikaci				
16	899331111R00	Obrubník parkový LINEA 50/25/8 přírodní	kus	372,00	92,00	34 224,00
17	899431111R00	Osazení parkového obrubníku do betonu	m	184,20	288,00	53 049,60
Celkem za		89 Doplnující práce na komunikaci				87 273,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	916561111R00	Demontáž plechového obrubníku	m			
19	917461111R00	Řezání asfaltu	m			
20	919735113R00	Obrubník silniční ABO 2-15 přechodový	kus			
21	59217303.A	Obrubník silniční ABO 2 -15 nájezdový	kus			
22	59217460	Obrubník silniční ABO 2-15 100/25/15	kus			
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 97		Zemní práce				
23	979024441R00	Příplatek k odkopávkám ve stísněném prostoru - část plochy mezi hroby	m3			
24	979071131R00	Zálivka spáry v komunikaci	m			
Celkem za		97 Zemní práce				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998223011R00	Přesun hmot, pozem. kom., kryt dlažďený	t	167,55	205,00	34 347,75
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				34 347,75
Díl: 711		Staveništní přesun hmot				
26	711110000	Příplatek za ruční přesun hmot - úzké chodníčky mezi hroby	t			
Celkem za		711 Staveništní přesun hmot				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 4 km	t	19,34	103,00	1 992,02
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	19,34	122,00	2 359,48
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 351,50

