



MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 58

378 33 NOVÁ BYSTŘICE

NABÍDKOVÁ DOKUMENTACE

NA REALIZACI STAVBY:

„Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice“

Výzva k podání nabídky ze dne 14.1.2026

OBSAH

➤ Krycí list nabídky		list č. 2
➤ ČP o splnění způsobilosti – Příloha č. 2 ZD	Příloha č. 1	list č. 3
➤ Osvědčení objednatelů	Příloha č. 2	list č. 7
➤ Návrh smlouvy o dílo	Příloha č. 3	list č. 10
➤ Nabídková cena – rekapitulace	Příloha č. 4	list č. 18
• Položkový rozpočet	Příloha č. 5	list č. 18
➤ ČP o střetu zájmů	Příloha č. 6	list č. 63
➤ ČP k mezinárodním sankcím	Příloha č. 7	list č. 64
➤ Harmonogram	Příloha č. 8	list č. 65
➤ Subdodavatelé	Příloha č. 9	list č. 66
➤ Prohlášení k podmínkám výběrového řízení		list č. 67

V Jindřichově Hradci, 22.2.2026

JHM N26-001

Šilhán Miroslav, jednatel

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
VÍDEŇSKÁ 168/III
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
IČO: 251 953 79 DIČ: CZ25195379

Miroslav
v Šilhán

Digitálně podepsal
Miroslav Šilhán
Datum: 2026.02.02
15:53:39 +01'00'

18

KRYCÍ LIST NABÍDKY
na akci: „Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice“

Obchodní jméno	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.		
právní forma:	společnost s ručením omezeným		
Sídlo, resp. místo podnikání u fyz.osoby:	Vídeňská 168/III, Jindřichův Hradec 377 01		
IČ:	251 95 379	Telefon, Fax	384 364 300
DIČ:	CZ25195379	E-mail	jhmont@jhmont.cz
Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8896			
Kontaktní osoba pro jednání ve věcech nabídky	Šilhán Miroslav, jednatel společnosti, tel. 737 270 902		

Záruka na jakost díla

Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací	60 měsíců
---	-----------

Cenová nabídka

Celková cena bez DPH	Výše DPH 21%	Celková cena včetně DPH
9 868 564,44 Kč	2 072 398,53 Kč	11 940 962,97 Kč

Termín realizace

Zahájení prací	04/2026	Dokončení prací:	11/2026
----------------	---------	------------------	---------

V Jindřichově Hradci, dne 22.2.2026

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Šilhán Miroslav, jednatel
JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
VÍDEŇSKÁ 168/III
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
IČ: 251 95 379 DIČ: CZ25195379

21

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha 1. Čestné prohlášení - Příloha č. 2 ZD

Čestné prohlášení dodavatele ke kvalifikaci

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) **Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice**

Údaje o dodavateli

Dodavatel:	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Sídlo:	Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Oprávněná osoba:	Miroslav Šilhán, jednatel
IČ:	25195379
Nabídku vypracoval:	Jiří Pilling
Telefon, e-mail:	384 364 300; jhmont@jhmont.cz
ID datové schránky:	nridx8y

V souladu s § 53 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), jako osoba oprávněná jednat jménem nebo za dodavatele **čestně prohlašuji, že níže uvedené údaje jsou pravdivé:**

- 1. splňuji základní způsobilost v souladu s § 74 zákona v návaznosti na § 75 zákona.**
- 2. splňuji profesní způsobilost v souladu s § 77 odst. 1 zákona a dále v rozsahu podle požadavků zadavatele vymezených zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky:**
 - 2.1 Jsem zapsán v obchodním rejstříku.** Pravdivost tohoto tvrzení lze ověřit z veřejně dostupných zdrojů (Veřejný rejstřík a Sbírka listin).
 - 2.2 Disponuji živnostenským oprávněním Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.** Pravdivost tohoto tvrzení lze ověřit z veřejně dostupných zdrojů (Veřejný rejstřík a Sbírka listin).
- 3. splňuji technickou kvalifikaci v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona a dále v rozsahu podle požadavků zadavatele vymezených v čl. 7 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. Čestné prohlášení se vztahuje k těmto stavebním pracím poskytnutých v uplynulých pěti letech, které splňují bez výhrad podmínky zadavatele:**

Významná stavební práce č. 1

Název objednatele, jeho identifikační číslo (IČO):	Město Jindřichův Hradec, 00246875
Název stavby:	Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa
Doba plnění:	od 19. 4. 2021 do 30. 9. 2021
Místo plnění:	Jindřichův Hradec
Finanční objem v Kč bez DPH:	13 247 741,94
Plnění probíhalo s pomocí poddodavatelů:	NE
Podíl poddodavatelů na celkovém plnění v %:	...
Stručný popis plnění:	Rekonstrukce stávající komunikace - živičné plochy 2560 m ² , dlažba 1299 m ² . Jednotná kanalizace KT DN250-DN300 - 255 m. Dešťová kanalizace PP UR2 DN300-DN400 - 181 m. Vodovod LT DN100-DN150 - 274 m. Přípojky vodovodu PE d32 - 119,5m, přípojky kanalizace PVC KG DN150-DN200 - 328,8 m. Optická síť města J. Hradec, VO.
Osvědčení objednatele:	viz příloha č. 2 PODEPSÁNO OPRÁVĚNOU OSOBOU OBJEDNATELE
Osoba, u níž si lze ověřit pravdivost tvrzení:	Pavel Hryzák
Telefonický kontakt na tuto osobu:	602 616 732

Významná stavební práce č. 2

Název objednatele, jeho identifikační číslo (IČO): Obec Nová Ves nad Lužnicí, 00666475
 Název stavby: ZTV Nová Ves nad Lužnicí
 Doba plnění: od 6. 5. 2020 do 6. 5. 2021
 Místo plnění: Nová Ves nad Lužnicí
 Finanční objem v Kč bez DPH: 9 154 565,30
 Plnění probíhalo s pomocí poddodavatelů: NE
 Podíl poddodavatelů na celkovém plnění v %: ...
 Stručný popis plnění: Komunikace živičná - 2246 m2, dlážděné plochy 279 m2, dlážděné chodníky 878 m2. Splašková kanalizace - PVC DN 250 v délce 291 m, 11 ks revizních šachet. Dešťová kanalizace PVC DN 250 v délce 74 m, PVC DN 315 v délce 219 m, 11 ks revizních šachet. Vodovod PE d90 v délce 328 m. Přípojky vodovodu a kanalizace - 15 ks - vodovodní PE d32 v délce 128 m, kanalizační PVC DN 150 v délce 256 m. Veřejné osvětlení - 360 m, 8 ks svítidel HELLUX NWS 130/1x70W. Plynovod PE d90 v délce 210 m, přípojky 13 ks v celkové délce 42 m.
 Osvědčení objednatele: viz příloha č. 2 **PODEPSÁNO OPRÁVĚNOU OSOBOU OBJEDNATELE**
 Osoba, u níž si lze ověřit pravdivost tvrzení: Josef Dlabík
 Telefonický kontakt na tuto osobu: 723 763 055

Významná stavební práce č. 3

Název objednatele, jeho identifikační číslo (IČO): ...
 Název stavby: ...
 Doba plnění: od _____. _____. _____ do _____. _____. _____
 Místo plnění: ...
 Finanční objem v Kč bez DPH: ...
 Plnění probíhalo s pomocí poddodavatelů: ANO / NE
 Podíl poddodavatelů na celkovém plnění v %: ...
 Stručný popis plnění: ...
 Osvědčení objednatele: viz příloha č. ____ **PODEPSÁNO OPRÁVĚNOU OSOBOU OBJEDNATELE**
 Osoba, u níž si lze ověřit pravdivost tvrzení: ...
 Telefonický kontakt na tuto osobu: ...

Významná stavební práce č. 4

Název objednatele, jeho identifikační číslo (IČO): ...
 Název stavby: ...
 Doba plnění: od _____. _____. _____ do _____. _____. _____
 Místo plnění: ...
 Finanční objem v Kč bez DPH: ...
 Plnění probíhalo s pomocí poddodavatelů: ANO / NE
 Podíl poddodavatelů na celkovém plnění v %: ...
 Stručný popis plnění: ...
 Osvědčení objednatele: viz příloha č. ____ **PODEPSÁNO OPRÁVĚNOU OSOBOU OBJEDNATELE**
 Osoba, u níž si lze ověřit pravdivost tvrzení: ...
 Telefonický kontakt na tuto osobu: ...

4. Splňuji technickou kvalifikaci v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona a dále v rozsahu podle požadavků zadavatele vymezených v čl. 7 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. Informace k osobě na pozici stavbyvedoucí dle zadávacích podmínek:

Jméno a příjmení osoby na pozici hlavního stavbyvedoucího

Ing. Vladislava Závodská

Autorizace v oboru (číslo autorizace ČKAIT):
 ČKAIT: 0301086

stavby vodního hospodářství

Odborná kvalifikace hlavního stavbyvedoucího:

Název objednatele, jeho identifikační číslo (IČ):	Město Jindřichův Hradec, 00246875
Název 1. stavby:	Rekonstrukce ulice Václavská,
Jindřichův Hradec - 3. etapa	
Doba plnění:	od 19. 4. 2021 do 30. 9. 2021
Místo plnění:	Jindřichův Hradec
Finanční objem bez DPH:	13 247 741,94 Kč
Osoba, u níž si lze ověřit pravdivost tvrzení:	Pavel Hryzák
Telefonický kontakt na tuto osobu:	602 616 732
Stručný popis plnění:	Rekonstrukce stávající komunikace -
živičné plochy 2560 m ² , dlažba 1299 m ² . Jednotná kanalizace KT DN250-DN300 - 255 m. Dešťová kanalizace PP UR2 DN300-DN400 - 181 m. Vodovod LT DN100-DN150 - 274 m. Přípojky vodovodu PE d32 - 119,5m, přípojky kanalizace PVC KG DN150-DN200 - 328,8 m. Optická síť města J. Hradec, VO.	

Název objednatele, jeho identifikační číslo (IČ):	Obec Nová Ves nad Lužnicí, 00666475
Název 2. stavby:	ZTV Nová Ves nad Lužnicí
Doba plnění:	od 6. 5. 2020 do 6. 5. 2021
Místo plnění:	Nová Ves nad Lužnicí
Finanční objem bez DPH:	9 154 565,30 Kč
Osoba, u níž si lze ověřit pravdivost tvrzení:	Josef Dlabík
Telefonický kontakt na tuto osobu:	723 763 055
Stručný popis plnění:	Komunikace živičná - 2246 m ² , dlážděné plochy 279 m ² , dlážděné chodníky 878 m ² . Splašková kanalizace - PVC DN 250 v délce 291 m, 11 ks revizních šachet. Dešťová kanalizace PVC DN 250 v délce 74 m, PVC DN 315 v délce 219 m, 11 ks revizních šachet. Vodovod PE d90 v délce 328 m. Přípojky vodovodu a kanalizace - 15 ks - vodovodní PE d32 v délce 128 m, kanalizační PVC DN 150 v délce 256 m. Veřejné osvětlení - 360 m, 8 ks svítidel HELLUX NWS 130/1x70W. Plynovod PE d90 v délce 210 m, přípojky 13 ks v celkové délce 42 m.

Potvrzuji, že **tato osoba se bude podílet** na plnění předmětu veřejné zakázky na pozici stavbyvedoucího a je uvedena ve smlouvě o dílo.

V Jindřichově Hradci dne 2. 2. 2026

Miroslav Šilhán
jednatel

JINDŘICHŮV HRADEC, s.r.o.
Václavská 100/III
277 01 JINDŘICHŮV HRADEC
IČO: 244 57 278 DIČ: 00 244 57 278

Technické kvalifikační předpoklady

Příloha 2. Osvědčení objednatelů

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Zakázka

název:

Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa

číslo stavby: **193/2021**

místo: Jindřichův Hradec

země: Česká republika

Investor / objednatel:

Město Jindřichův Hradec

IČ: 002 46 875

Klásterská 135/II

telefon: 384 351 111

377 01 Jindřichův Hradec

e-mail

Zástupce objednatele, TDO:

Pavel Hryzák, TDO

telefon: 602 616 732

e-mail: hryzak@jh.cz

Zhotovitel:

JINDŘICHOVSKÉ MONTÁŽE s.r.o.

IČ: 251 95 379

Vídeňská 168/III, Jindřichův Hradec PSČ 377 01

telefon: 348 364 300

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8896

Stručný popis stavby:

Kč bez DPH

02	Ostatní a vedlejší náklady stavby III.etapy	391 750,00 Kč
103	Vozovka III.etapy živичné plochy 2560 m2, dlažďené plochy 1299 m2	5 389 199,29 Kč
301.3	Jednotná kanalizace III.etapy kamenina DN250 - 66 m, DN300 - 189 m	1 838 408,47 Kč
302.3	Dešťová kanalizace III.etapy PP UR2 SN12 DN300 - 67 m, DN400 - 114 m	1 767 838,87 Kč
303.3	Vodovod III.etapy litinové potrubí DN 100 - 41 m, DN150 - 233 m	1 477 732,72 Kč
304.3	Přípojky vodovodu a kanalizace PE 100 RC d32 - 199,5 m, PVC SN8 DN150 - 314,3 m, PVC SN10 DN200 - 14,5 m	1 802 846,76 Kč
403	Veřejné osvětlení III.etapy svítidla 8 ks, 335 m	394 163,47 Kč
407	Optická síť J. Hradec III.etapy soubor	385 802,36 Kč

Cena díla dle SOD a dodatků:

13 247 741,94 Kč bez DPH

Datum zahájení prací:

Datum dokončení stavby:

19.04.2021

30.09.2021

Doba výstavby

od

do

Vyřádění investora / objednatele:

Objednatel potvrzuje, že práce byly provedeny řádně a odborně ve stanoveném termínu v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami smlouvy o dílo. K provádění prací bylo přistupováno s náležitou odborností a bylo dbáno na dodržování technologických postupů. Zhotovitel reagoval na požadavky investora ohledně případných změn, které vyplynuly v průběhu provádění.

Jindřichův Hradec dne

22.2022

Jméno a podpis investora / objednatele

8/1

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.



Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8896
IČ: 251 95 379; DIČ: CZ25195379
telefon/fax 348 36 43 00; mobil 737 270 905
www.jhmont.cz; e-mail: jhmont@jhmont.cz

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Zakázka

název:

ZTV Nová Ves nad Lužnicí – sever – II. Etapa část 1

číslo stavby: **JHM-184/2020**

Investor / objednatel:

Obec Nová Ves nad Lužnicí

Nová Ves nad Lužnicí 109

378 09 Nová Ves nad Lužnicí

Zástupce objednatele, TDO:

místo: Nová Ves nad Lužnicí

země: Česká republika

IČ: 00666475

telefon: 384 795 925

e-mail:

telefon:

e-mail:

Zhotovitel:

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Vídeňská 168/III, Jindřichův Hradec PSČ 377 01

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8896

IČ: 251 95 379

telefon: 348 364 300

Stručný popis stavby:

Kč bez DPH

Pozemní komunikace

3 470 632,36 Kč

živičná komunikace 2246 m², dlážděné plochy 279 m²

Chodníky

854 822,00 Kč

Dlažba 878 m²

Splásková kanalizace

913 544,02 Kč

kanalizace PVC DN 250 v délce 291 m, 11 ks revizních šachet

Dešťová kanalizace

967 795,33 Kč

kanalizace PVC DN 250 v délce 74 m, PVC DN 315 v délce 219 m, 11 ks revizních šachet

Vodovod

453 111,93 Kč

vodovod PE 100 RC d90 v délce 328 m

Připojky vodovodu a kanalizace 15 ks

1 190 487,72 Kč

připojky vodovodu PE 100 RC d32 v délce 128m, připojky kanalizace PVC DN 150 v délce 256 m

Veřejné osvětlení

294 596,66 Kč

svítidla HELUX typ NWS 130/1x70W, 8 ks, celková délka 360 m

Plynovod

841 574,40 Kč

plynovod PE 100 RC d90 v délce 210 m, připojky 13 ks v celkové délce 42 m

Požadavky objednatele

160 000,00 Kč

Cena díla dle SOD a dodatků:

9 154 565,30 Kč bez DPH

Datum zahájení prací:

Datum dokončení stavby:

6.5.2020

6.5.2021

Doba výstavby

od do

6.5.2020

6.5.2021

Vyjádření investora / objednatele:

Objednatel potvrzuje, že práce byly provedeny řádně a odborně ve stanoveném termínu v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami smlouvy o dílo. K provádění prací bylo přistupováno s náležitou odborností a bylo dbáno na dodržování technologických postupů. Zhotovitel reagoval na požadavky investora ohledně případných změn, které vyplynuly v průběhu provádění.

V Jindřichově Hradci dne



**OBEC
NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ
378 09**

Zástupce objednatele, TDO:

Jméno a podpis investora / objednatele

Smlouva o dílo

Příloha 3. Návrh smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Článek I.

Smluvní strany

1. Město Nová Bystřice

Sídlo:	Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice
IČO:	002 47 138
DIČ:	CZ002 47 138
zastoupené:	Mgr. Jiřím Zimolou, starostou
Kontaktní osoba:	Bc. Hana Bartoňová, DiS. +420 384 397 065, bartonova@novabystrice.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	603137399 / 0800
ID DS:	aevbzz7
(dále jen „objednatel“)	

a

2. JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

spisová značka:	...
se sídlem:	Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
zastoupený:	Miroslavem Šilhánem, jednatelem
IČO:	25195379
DIČ:	CZ25195379
Spisová značka:	C 8896 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	264449151/0300
e-mail:	jhmont@jhmont.cz
datová schránka:	nridx8y
osoba na pozici stavbyvedoucího	Ing. Vladislava Závodská
(dále jen „zhotovitel“)	

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Článek II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a následující a ustanovením § 2623 a následující zákona číslo 89/2012 Sbírky – Občanský zákoník v platném znění, dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

Článek III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby **Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice**, a to dle projektové dokumentace pro společné povolení zpracované **Ing. Martinem Růžičkou, CSc., IČO**

720 95 989, se sídlem Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice, dále dle zadání objednatele a předložené nabídky zhotovitele ze dne ____ definované rozpočtem – oceněným výkazem výměr PD, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že rozpočet je zaručený, obsahuje veškeré položky a ceny, které jsou nutné k dokončení díla.

2. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
3. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy – dílo převzít je-li dílo dokončeno, a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
4. Zhotovitel provede dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
6. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti (pokud budou potřebné pro realizaci díla):
 - zpracování případného dalšího stupně projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace (dílenská dokumentace, dokumentace upřesňující návaznosti technologických celků nebo stavebních detailů apod.) – pokud je to potřeba;
 - kontrola a případné zajištění všech nezbytných průzkumů a sond nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - zajištění aktualizace vyjádření všech správců inženýrských sítí;
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - zajištění a vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu, včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem;
 - zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby včetně její údržby po dobu realizace díla a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích;
 - respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení dle stavebně správních rozhodnutí;
 - průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků, včetně předložení všech technických listů a jiných oprávnění technickému dozoru stavebníka, materiály a výrobky neuvedené v dokumentaci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy lze použít teprve po prokazatelném odsouhlasení technickým dozorem stavebníka, proces odsouhlasení je stanoven min. na 7 dní;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby;
 - průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací z příjezdových komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací;
 - likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad;
 - doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťováno prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu realizace díla;
 - vypracování 2 kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně aktuálních katastrálních situací se zákresem skutečného provedení a geodetického zaměření skutečného provedení díla. Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele), dokumentace skutečného provedení stavby bude ve 2 vyhotoveních dodána objednateli i v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu pro čtení a zápis *.dwg kompatibilním s programem AutoCAD 2010

- vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby – bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní;
- zajištění bezpečnosti práce při provádění stavebních prací, v případě dodávky části stavby subdodavatelsky zajištění podkladů pro zpracování plánu BOZP a jeho schválení na IBP Ostrava (samotné vypracování a schválení plánu BOZP a práci koordinátora BOZP zajišťuje a hradí Objednatel);
- zajištění a provedení všech potřebných výchozích revizí a zkoušek dle ČSN (případně jiných zkoušek a certifikací vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodby, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), u vnitřních prostor kompletní a bezvadný úklid všech prostor, včetně těch, které byly výstavbou a dopravou materiálů dotčeny;
- v případě, že součástí realizace stavby bude dodání věcí movitých, zajištění zatřídění těchto movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní posouzení položkového rozpočtu v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL 2000 dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění, a následné zatřídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich části dle statistických klasifikací CZ-CPA, CZ-CC, tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem a ekonomickým poradcem, specializujícím se na zatřídování zboží a služeb dle jednotné klasifikace MF ČR;
- předložení seznamu všech poddodavatelů zhotovitele, včetně aktuálních e-mailových a telefonních kontaktů na kontaktní pracovníky těchto subjektů.

Článek IV. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Za škody vzniklé na prováděném díle nese zodpovědnost, až do převzetí díla objednatelem, zhotovitel. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod (včetně případné sjednané spoluúčasti pojistné události v případě plnění pojišťovny) nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

Článek V. Místo plnění

1. Místem plnění je ulice Pivovarská ve městě Nová Bystřice (704 971). Jednotlivé konkrétní části místa plnění a pozemky areálu budou podrobněji vyspecifikovány v předání staveniště.
2. Stavební a montážní práce musí postupovat ohleduplně s ohledem na ostatní části místa plnění a jeho případného provozu.

Článek VI. Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy, v místě plnění budou práce zahájeny po předání staveniště. Pokud nebude staveniště zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění z této smlouvy

Zahájení prací na díle

po podpisu smlouvy a předání staveniště

Kompletní dokončení díla a předání díla:

do osmi (8) měsíců ode dne předání staveniště

2. Termínem konečného dokončení stavby se rozumí, je-li dílo dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda přijímá dílo bez výhrad, anebo s výhradami.

Článek VII.

Cena díla

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce dle Zaručeného položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 této SOD a jehož rekapitulace je nedílnou součástí této smlouvy, specifikace prací a dodávek Objednatele je specifikována v Projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy.
3. Cena celkem je stanovena takto:

Cena celkem za zhotovení díla bez DPH KRITÉRIUM HODNOCENÍ

9 868 564,44 Kč

4. K ceně díla bude, v případě, že nejde o stavební práce a nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e Zákona 235/2004 Sb., účtována daň z přidané hodnoty dle příslušných platných zákonů.
5. Přílohou číslo 1 této smlouvy je zaručený rozpočet objednatele.
6. V ceně stanovené zaručeným rozpočtem jsou také zahrnuty náklady zhotovitele na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, a případné další související náklady dle čl. III. odst. 6 této smlouvy.
7. V ceně Díla jsou také zahrnuty náklady Zhotovitele na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, místní, správní i jiné poplatky, náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
8. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací takto:
 - a. v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě;
 - b. v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla podle této smlouvy bez DPH

Cena vícepráce = cena dle ÚRS x

předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH

- c. v případě provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanoveném v rozpočtu (méněpráce), uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, kdy méněpráce, tedy dodávka materiálu či objemu prací bude snížena dle zaručeného položkového rozpočtu, který je přílohou číslo 1 této smlouvy.
9. Požadavky na méně práce nebo vícepráce vyvolané Objednatelem uplatní Objednatel vůči Zhotoviteli písemnou formou. Povinnost realizovat takovéto změny vzniká Zhotoviteli dnem, kdy Zhotovitel a Objednatel uzavřou příslušný písemný dodatek k této smlouvě.

Článek VIII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Práce budou uhrazeny po provedení všech stavebních a montážních prací na základě vystaveného daňového dokladu. Součástí daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněné zdanitelné plnění na díle. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad na dílčí plnění vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. Součástí daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle.
3. Daňový doklad bude uhrazen objednatelem na základě skutečně provedených prací do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývající pozastavená část ve výši 10 % plateb ceny díla bude uhrazena v konečné faktuře, a to po odstranění všech případných vad a nedodělků.
4. Lhůta splatnosti daňového dokladu činí nejpozději do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení.
5. Faktury zhotovitele budou prostřednictvím elektronické komunikace zasílány e-mailem dle platné legislativy ve formátu PDF z e-mailové adresy zhotovitele **jhmont@jhmont.cz** ÚDAJ DOPLNÍ DODAVATEL na e-mailovou adresu objednatele **podatelna@novabystrice.cz**. Objednatel je oprávněn si vytisknout faktury zhotovitele a nakládat s nimi s platností originálu faktury. Objednatel se zavazuje provozovat uvedenou e-mailovou adresu po celou dobu trvání smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem. Změna e-mailové adresy objednatele je umožněna pouze po dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem a současně po předchozím písemném oznámení objednatele ve lhůtě 10 dní před nabytím platnosti nové e-mailové adresy objednatele. Potvrzení o doručení objednateli nebude zhotovitelem vyžadováno. Objednatel souhlasí se zasíláním faktur v elektronické ve formátu PDF, kdy na každé faktuře bude podpis odpovědného zaměstnance zhotovitele. Tato forma zajišťuje převoditelnost do čitelné formy a splňuje tak náležitosti ustanovení o účetních záznamech dle ustanovení § 33 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního a materiálového deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
9. V případě, že objednatel neuhradí řádně a včas daňový doklad, ponese sankce stanovené v článku XIV. této smlouvy.
10. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla bude daňový doklad, dále jen „faktura“, která musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.
12. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pokud hodnota takových víceprací přesáhne finanční limit pro stavební práce uvedený v § 27 písm. a) zákona. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací takto:
 - a) v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací dohodou s objednatelem, nejvýše však v úrovni dle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě;
 - b) v případě provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanoveném v rozpočtu (méněpráce), nebudou tyto práce fakturovány a smluvní strany mohou uzavřít

dodatek k této smlouvě, kdy méněpráce, tedy dodávka materiálu či objemu prací bude snížena dle zaručeného položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy.

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

Článek IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu se zadávací dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je zadávací dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této technické specifikace jsou pro zhotovitele závazné.
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelům a stavebním dozorem.
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

Článek X.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
2. Dále zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.
3. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží-li nevhodný příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu může přerušit provádění díla do doby změny příkazu. Trvá-li objednatel na provádění díla podle nevhodného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Dále bude postupováno podle ustanovení § 2594, odst. 3, 4 a ustanovení § 2595 Občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.
5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud tato písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se pro tyto překážky nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mu tyto provedené práce uhrazeny.

8. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen zajistit zhotovitel.
9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

Článek XI.

Stavebně – montážní deník

1. Zhotovitel povede stavebně – montážní deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 43 vyhlášky č.132/98 Sb. Toto ustanovení je dle dohody zadavatele a uchazeče součástí této smlouvy. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají z této smlouvy.
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník k tomu objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží objednateli nebo jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele v deníku ve lhůtě tří pracovních dnů od jeho předložení zástupci zhotovitele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy v deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavebně – montážní deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Do deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním této smlouvy, zejména se jedná o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalita,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby,
 - e) výzvy k účasti na zkouškách.
6. Deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem.
7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu provádění díla první průpis denních záznamů z deníku při prováděné kontrolní činnosti.

Článek XII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tato podmínka se však nevztahuje na plnění související s výsadbou strojů u SO 03 a SO 04. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to zápisem do stavebního deníku ve lhůtě 5 (pět) dní před zahájením přejímacího řízení.
2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
 - e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, anebo s výhradami,

- g) datum a místo sepsání zápisu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - k) termín vyklizení staveniště,
 - l) datum ukončení smluvní záruky na dílo,
 - m) veškeré vady a nedodělky v případě převzetí díla s výhradami,
 - n) přílohu s uvedením seznamu všech dodavatelů zhotovitele, včetně aktuálních e-mailových a telefonních kontaktů na kontaktní pracovníky těchto firem.
3. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
 4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že veškeré vady díla a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že veškeré vady díla a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou odstraněny do 14 (čtrnácti) dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 5. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Článek XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla **na stavební práce a dodávky** v délce **60 měsíců**. Běh této lhůty začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zárukou za jakost díla se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
4. Před uplynutím sjednané záruční doby se zhotovitel zavazuje odstranit případné vady, které se vyskytnou v rámci níže specifikovaných konstrukcí, v níže uvedených lhůtách a za podmínek sjednaných pro záruční vady.
5. Záruční doba začíná plynout předáním a převzetím díla.
6. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. V případě vad díla se postupuje dle ustanovení § 2106 a § 2107 Občanského zákoníku. Objednatel vždy písemně sdělí zhotoviteli, jakým způsobem žádá o odstranění vady. Objednatel zašle oznámení o vadách zhotoviteli doporučeným dopisem s dodejkou.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně, doporučeným dopisem s dodejkou, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vada bude odstraněna do 10 (deseti) pracovních dnů od započetí prací, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy byla reklamace vad doručena zhotoviteli.
8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neuznává, je povinen nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy mu byla doručena reklamace, zahájit práce na odstranění vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9. V případě havárie, kdy nelze dílo nebo část díla užívat, započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin ode dne převzetí oznámení objednatelem, které bylo odesláno doporučeným dopisem s dodejkou, anebo pokud se objednatel a zhotovitel dohodne prostřednictvím e-mailu, tak neprodleně. Vady budou odstraněny nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů.
10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně formou předávacího protokolu.
11. V případě, že zhotovitel nenastoupí dle ustanovení článku XIII, bodů 7 a 8 této smlouvy k odstranění reklamované vady, či reklamovaných vad ve stanovené lhůtě, anebo neodstraní havárii ve stanovené lhůtě dle článku XIII, bodu 9 této smlouvy, je oprávněn objednatel provést odstranění těchto reklamovaných vad jinou firmou. Úhradu za odstranění reklamovaných vad jinou firmou uplatní objednatel u banky z bankovní záruky, anebo bude vymáhána po zhotoviteli.

Článek XIV. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s předáním díla, kterou je oprávněn objednatel vymáhat po zhotoviteli, se sjednává ve výši **0,3 %** z ceny díla bez DPH, a to za každý, i započatý den prodlení s předáním díla.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn vymáhat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,3 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou.
3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý, i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve sjednané lhůtě.
4. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady či vad dle ustanovení článku XIII, bodů 7 a 8 této smlouvy, které se projeví v záruční době, havárie dle ustanovení článku XIII, bodu 9, a vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle ustanovení článku XII, bodu 4, je objednatel oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou jednotlivou vadu či nedodělek, a za každý, i započatý den prodlení v případě, že vady, nedodělky nebo havárie nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve stanovené lhůtě k odstraňování vady či havárie, které se projeví v záruční době, je objednatel oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou jednotlivou vadu a za každý, i započatý den, kdy nenastoupí zhotovitel na odstranění vad či havárie.
7. V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP nebo provozní řád a jiné instrukce, se kterými bude seznámen, je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši:
 - 10.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace, neodborná manipulace s nebezpečnými látkami apod.) nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (kryty otvorů apod.)
 - 1.000,- Kč, pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném termínu
 - 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožujících bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění.
 - 1.000,- Kč za každý zjištěný přestupek při druhém upozornění, pokud bude v prostoru staveniště zjištěn pracovník zhotovitele bez ochranných pracovních pomůcek (přilba, pracovní oděv, pracovní obuv atd.). Příslušné ochranné pracovní pomůcky jsou povinni na staveništi nosit všichni pracovníci zhotovitele bez výjimky.
 - 10.000,- Kč za každý případ pozitivního výsledku dechové zkoušky nebo její odmítnutí, ke které je objednatel oprávněn vyzvat kteréhokoliv pracovníka zhotovitele. Objednatel má právo odvolat takového pracovníka a trvale mu zakázat vstup na staveniště.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění, a na tom, zda, a v jaké výši, vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
9. Smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení závazku ze strany objednatele či zhotovitele.
10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

Článek XV. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

znění, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
 4. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (subdodavatelů) může být provedena pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Subdodavatelské schéma s uvedením všech subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, tvoří přílohu číslo 3 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Subdodavatelské schéma předloží Zhotovitel.
 5. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
 6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
 7. Smluvní strany prohlašují, že v plném rozsahu odkazují na sjednaný text smlouvy a ani jedna ze smluvních stran nebude uplatňovat či odkazovat na vzájemné obchodní zvyklosti. Smluvní strany dále při sjednání této smlouvy vylučují použití § 1740, odst. 3. NOZ a § 1751, odst. 2. NOZ, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevu vůle smluvních stran.
 8. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní stranu v porovnání s Objednatelem, měl možnost seznámit se s textem a obsahem smlouvy, obsahu rozumí a chce jím být vázán a dále prohlašuje, že smluvní ujednání s objednatelům dostatečně projednal.
 9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn si jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči Objednateli, Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, anebo práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy jinému subjektu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn postoupit veškerá práva vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, jinému Zhotoviteli.
 10. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
 11. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
 13. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 14. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
 15. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.
 16. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
 17. Doložka platnosti právního úkonu: _____ BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY
 18. Tato smlouva je vypracována ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Jedno (1) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylé jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel.
- Příloha SOD č. 1 – Projektová dokumentace (samostatně mimo smlouvu)

Příloha SOD č. 2 – Rozpočet stavby

Příloha SOD č. 3 – Seznam poddodavatelů (bude-li zhotovitel s jejich pomocí plnit)

V Nové Bystřici, dne:

V Jindřichově Hradci, dne: 2. 2. 2026

.....
Mgr. Jiří Zimola, starosta

.....
Miroslav Šilhán, jednatel

JINDŘICHOVSKÝ ÚSTŘEDNÍ ÚŘED
Městský úřad
257 04 JINDŘICHOV HRADEC
IČA: 254 64 040 DIČ: CZ-25464040

Cenová nabídka

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná po celou dobu výstavby.

Nabídková cena je zpracována dle výzvy a jejích příloh. Nabídková cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná, obsahuje ve všech částech předmětu díla veškeré náklady na práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací díla a zisk.

Cena nebude žádným způsobem navyšována z titulu inflace ani kurzových rozdílů.

Cenová nabídka je platná po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Cenová nabídka je platná po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Příloha 4. Rekapitulace stavby

Příloha 5. Položkový rozpočet – oceněný

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-0807
Stavba: Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

KSO: 827 21 11
Místo: Nová Bystřice

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel:
Město Nová Bystřice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JINDŘICHOVRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

IČ: 25195379
DIČ: CZ25195379

Projektant:
ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			9 868 564,44
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	9 868 564,44	2 072 398,53
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 940 962,97

2.2.2026

SILHÁN MIROSLAV
JEDNATEL

JINDŘICHOVRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Mikolajská 100/III
577 01 JINDŘICHŮV HRADEC
IČO: 251 953 79 DIČ: CZ25195379

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-0807

Stavba: Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Místo: Nová Bystřice

Datum:

4. 8. 2023

Zadavatel: Město Nová Bystřice

Projektant:

ALCEDO - Ing.Martin

Uchazeč: JINDŘICHOHADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Zpracovatel:

Růžička, CSc., J.Hradec

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 868 564,44	11 940 962,97	
SO 01.1	Čerpací stanice	3 616 271,56	4 375 688,59	ING
ČSF	čerpací stanice	1 836 736,39	2 222 451,03	Soupis
ČSG	čerpací stanice	1 779 535,17	2 153 237,56	Soupis
SO 01.2	Gravitační splašková kanalizace	4 617 844,72	5 587 592,11	ING
F	stoka PVC-U DN 250 - délka 286,0m	2 466 735,27	2 984 749,68	Soupis
F1	stoka PVC-U DN 250 - délka 42,0m	321 197,90	388 649,46	Soupis
F2	stoka PVC-U DN 250 - délka 120,2m	1 046 325,54	1 266 053,90	Soupis
G	stoka PVC-U DN 250 - délka 93,0m	783 586,01	948 139,07	Soupis
SO 01.3	Tlaková splašková kanalizace	634 287,81	767 488,25	ING
V.ČSF	stoka - PE 100 RC SDR11 De110 - délka 105,3m	427 672,90	517 484,21	Soupis
V.ČSG	stoka - PE 100 RC SDR11 De110 - délka 62,0m	206 614,91	250 004,04	Soupis
SO 01.4	Gravitační kanalizační přípojky	652 930,17	790 045,51	ING
KP01 -	přípojky PVC-U De 160 - 6ks - celková délka 20,0m	256 475,01	310 334,76	Soupis
KP06 -	přípojky PVC-U De 160 - 2ks - celková délka 19,0m	105 120,89	127 196,28	Soupis
KP08 -	přípojky PVC-U De 160 - 3ks - celková délka 11,0m	144 472,76	174 812,04	Soupis
KP11 -	přípojky PVC-U De 160 - 3ks - celková délka 12,0m	146 861,51	177 702,43	Soupis
KP12 -				
KP14				
SO 01.5	Přeložka vodovodu	69 730,18	84 373,52	ING
V	vodovod PE 100 RC SDR11 De 90 - délka 35,0m	69 730,18	84 373,52	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	277 500,00	335 775,00	VON

2. 2. 2026

ŠILHÁN MIROSLAV

JEDNATEL

JINDŘICHOHADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
 377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
 IČO: 250 04 770 DIČ: CZ 250 04 770

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.1 - Čerpací stanice

Soupis:

ČSF - čerpací stanice

KSO: 827 21 11

Místo: Nová Bystřice

CC-CZ:

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

IČ:

25195379

DIČ:

CZ25195379

Projektant:

ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 836 736,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 836 736,39	21,00%	385 714,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 222 451,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.1 - Čerpací stanice

Soupis:

ČSF - čerpací stanice

Místo:

Nová Bystřice

Datum:

4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Projektant:

ALCEDO - Ing.Martin
Růžička, CSc.,
J.Hradec

Uchazeč:

JINDŘICHOVRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 836 736,39

HSV - Práce a dodávky HSV

1 705 533,43

1 - Zemní práce

206 678,22

2 - Zakládání

11 689,02

4 - Vodorovné konstrukce

34 036,54

8 - Trubní vedení

1 447 810,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 169,00

998 - Přesun hmot

149,78

PSV - Práce a dodávky PSV

17 696,46

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

480,69

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 952,63

764 - Konstrukce klempířské

3 563,14

767 - Konstrukce zámečnické

8 700,00

M - Práce a dodávky M

113 506,50

21-M - Elektromontáže

113 506,50

21-M-01 - Dodávka rozvaděče telemetrické stanice

38 800,00

21-M-02 - Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál

20 752,00

21-M-03 - Elektromontáže

53 954,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt: SO 01.1 - Čerpací stanice

Soupis: ČSF - čerpací stanice

Místo: Nová Bystřice

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Nová Bystřice

Projektant: ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec

Uchazeč: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 836 736,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 705 533,43

D 1 Zemní práce 206 678,22

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 8*10"DPS - č.výkresu:b.02	hod	80,000	91,30	7 304,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			80,000			
2	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103 5,5*5,5"DPS - č.výkresu:b.02	m2	30,250	60,80	1 839,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			30,250			
3	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251204 5,2*5,2*4,3"DPS - č.výkresu:b.02	m3	46,509	480,00	22 324,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			116,272 46,509			
4	K	131351204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351204 5,2*5,2*4,3"DPS - č.výkresu:b.02	m3	46,509	480,00	22 324,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			116,272 11,627			
5	K	131451204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131451204 5,2*5,2*4,3"DPS - č.výkresu:b.02	m3	11,627	2 380,00	27 672,26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			116,272 11,627			
6	K	131551204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131551204 5,2*5,2*4,3"DPS - č.výkresu:b.02	m3	11,627	2 680,00	31 160,36	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			116,272 5,814			
7	K	138611101	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138611101 5,2*5,2*4,3"DPS - č.výkresu:b.02	m3	5,814	2 710,00	15 755,94	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			116,272 5,814			
8	K	151101202	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření příložené, hloubky přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101202 4*5,2*4,44"DPS - č.výkresu:b.02	m2	92,352	197,00	18 193,34	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			92,352			
9	K	151101212	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101212 4*5,2*4,44"DPS - č.výkresu:b.02	m2	92,352	74,10	6 843,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			92,352			
10	K	151101302	Zřízení rozeptření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příloženém, hloubky přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101302 5,2*5,2*4,44"DPS - č.výkresu:b.02	m3	120,058	78,20	9 388,54	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			120,058			
11	K	151101312	Odstranění rozeptření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příloženého, hloubky přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101312 5,2*5,2*4,44"DPS - č.výkresu:b.02	m3	120,058	17,30	2 077,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			120,058			
12	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161151103 5,2*5,2*4,3"DPS - č.výkresu:b.02	m3	32,556	142,00	4 622,95	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			116,272 46,509 32,556			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	161151113	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	40,695	171,00	6 958,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161151113						
	VV	5,2*5,2*4,3"DPS - č. výkresu: b.02			116,272			
	VV	116,272*0,5"50% celkového objemu výkopu			58,136			
	VV	58,136*0,7"70% dle přílohy č. 5			40,695			
14	K	161151123	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	8,139	205,00	1 668,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161151123						
	VV	5,2*5,2*4,3"DPS - č. výkresu: b.02			116,272			
	VV	116,272*0,1"10% celkového objemu výkopu			11,627			
	VV	11,627*0,7"70% snížení dle přílohy č. 5			8,139			
15	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	37,184	219,00	8 143,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651132						
16	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	37,184	74,00	2 751,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102						
	VV	46,509*2+11,627*2-79,088"položky dílu 1			37,184			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	37,184	22,10	821,77	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	79,088	174,00	13 761,31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
	VV	5,2*5,2*4,44			120,058			
	VV	-4,8*4,8*0,2			-4,608			
	VV	-pi*2,1*2,1*0,5			-6,927			
	VV	-pi*1,6*1,6*3,66			-29,435			
	VV	Součet"DPS - č. výkresu: b.02			79,088			
19	K	181351003	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	30,250	91,70	2 773,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003						
20	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,250	6,98	211,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121						
21	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,605	136,00	82,28	CS ÚRS 2023 02
	VV	30,25*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			0,605			
	D	2	Zakládání				11 689,02	
22	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	1,212	2 470,00	2 993,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212						
	VV	1,7*0,7*0,05+4,8*4,8*0,05"DPS - č. výkresu: b.02			1,212			
23	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,071	6 380,00	6 832,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275321411						
	VV	1,7*0,7*0,9"DPS - č. výkresu: b.02			1,071			
24	K	275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,048	38 800,00	1 862,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275362021						
	VV	(2,4*0,7*2+(2,4+0,7)*2*0,9)*4,335*1,25*0,001"výkres číslo D2.20			0,048			
	D	4	Vodorovné konstrukce				34 036,54	
25	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	4,608	6 380,00	29 399,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321151						
	VV	4,8*4,8*0,2"DPS - č. výkresu: b.02			4,608			
26	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo praquek v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,125	37 100,00	4 637,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211						
	VV	4,8*4,8*4,335*1,25*0,001"DPS - č. výkresu: b.02			0,125			
	D	8	Trubní vedení				1 447 810,87	
27	R	800A4402	Elektro přípojka pilíř pro elektroměry zděný z vápenopískových cihel	m3	2,071	24 000,00	49 704,00	ÚRS RYRO 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/800A4402						
	VV	1,7*0,6*(1,7+0,25+0,08)"DPS - č. výkresu: b.02			2,071			
28	R	800A4404	Elektro přípojka pilíř pro elektroměry plastový	m3	0,480	19 570,00	9 393,60	ÚRS RYRO 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/800A4404						
	VV	0,8*2*0,3"DPS - č. výkresu: b.02			0,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	880101501	Dodávka a montáž železobetonové prefabrikované čerpací stanice, kruhová vni průměr 250cm, světlá výška 425cm, zákrytová deska s otvorem pro poklop, jímka pro pomocné čerpadlo, háky pro zavěšení čerpadel, vyčnívající výztuž pro obetonování	kus	1,000	177 075,00	177 075,00	
	WV		1"DPS - č. výkresu: b.02		1,000			
30	K	880101502	Vystrojení čerpací šachty /technologie čs se separací pevných látek s dvojicí kalových čerpadel, pomocné čerpadlo úkapů, potrubí rozvodné, uzávěry, odvětrání šachty ukončené hlavici, potrubí přívodu vzduchu, proplachovací sestava atd./, ATS včetně řídícího rozvaděče RM, vrtání a utěsnění prostupů, popis viz technická zpráva	kompleť	1,000	1 074 948,00	1 074 948,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1. Technologie EMUPORT typ „EMUPORT CORE 20.2-14/540“ se separací pevných látek se dvěma separačními komorami, uzávěry nátoky do každé separační, akumulační nádrže s odvětráním, výtlačky čerpadel se zpětnými kulovými klapkami a kulovými uzávěry výtlačky, čistící a revizní otvor. Materiálové provedení ČS je PEHD -> vysoká odolnost proti korozi a dlouhá životnost. Vystrojení ČS je v DN 80. Montážní materiál pro kotvení technologie je součástí dodávky. 2. Dvojice provozních odstředivých čerpadel s krytím motoru IP68 s příslušenstvím, instalace v suché jímkě, délka kabelů 20 m, tepelná ochrana vinutí motoru, mechanická ucpávka, čidlo průsaku mechanickou ucpávkou. 3. Proplach sběrné nádrže z výtlačky včetně ručního kohoutu 5/4". 4. Uzávěr přítoku DN 200, PN 10, umístěný v šachtě, ovládání ruční z místa. 5. Měření hladiny v nádrži: hydrostatická sonda s 10 m kabelu, výstup 4-20 mA. Rozsah 0-2,5 m. 6. Detekce vody v šachtě s 10 m kabelu. 7. Ponorové čerpadlo úkapů včetně ovládacích elektrod, potrubí a armatur, kabel v délce 10 m. 8. Automatický za/odvzdušňovací ventil pro odpadní vodu „AIRVALVE“ včetně uzávěru DN50 9. přípojka proplachu výtlačného potrubí STORZ C + uzávěr DN50 11. přechodová příruba DN80/100 12. Technologický rozvaděč RM 2x2,65kW D-SS s výstupem poruchové signalizace na beznapětové svorky, včetně plastové skříně rozvaděče pro instalaci do zděného pilíře, který musí mít uzavíratelné dveře (níka v pilíři pro RM rozvaděč 1400x1100x400 mm), rozvaděč včetně: - řídící jednotka - softstartery - přepětové ochrany B+C - fázové relé - ochrana motorů čerpadel proti asymetrii napětí nebo výpadku fáze - ampérmetr pro každé čerpadlo - umístěný v čelním panelu skříně rozvaděče - voltmetr s přepínáním pro měření napětí mezi jednotlivými fázemi - umístěný v čelním panelu skříně rozvaděče - přepínač R-0-A pro každé čerpadlo - hlavní vypínač - jištěný vývod pro napájení zařízení přenosu 230V, 16 A včetně přepětové ochrany tř. D (samotné zařízení není součástí nabídky), dále					
	WV		1"DPS - č. výkresu: b.02		1,000			
31	K	880201010	Dodávka a montáž nerezového uzamykatelného vodotěsného poklopu rozměr 800 x 800mm s rámem a visacím zámkem se sadou klíčů	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
	WV		1"DPS - č. výkresu: b.02		1,000			
32	K	894201161	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,982	6 380,00	6 265,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894201161					
	WV		pi*1,25*1,25*0,2"DPS - č. výkresu: b.02		0,982			
33	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,019	34 500,00	655,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894608211					
	WV		pi*1,25*1,25*3,033*1,25*0,001"DPS - č. výkresu: b.02		0,019			
34	K	899620161	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37	m3	9,880	6 380,00	63 034,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899620161					
	WV		(pi*2,1*2,1-pi*1,4*1,4)*0,5		3,848			
	WV		pi*3,2*3*0,2		6,032			
	WV		Součet"DPS - č. výkresu: b.02		9,880			
35	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových	m2	36,756	618,00	22 715,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899640112					
	WV		pi*4,2*0,5		6,597			
	WV		pi*3,2*3		30,159			
	WV		Součet"DPS - č. výkresu: b.02		36,756			
36	K	89965821R	Výztuž pro obetonování šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,199	38 000,00	7 562,00	
	WV		36,756*4,335*1,25*0,001"DPS - č. výkresu: b.02		0,199			
37	K	899801001	Montáž prostupového těsnění	kus	4,000	500,00	2 000,00	
	WV		4"DPS - č. výkresu: b.02		4,000			
38	M	ACO 401152	ACO Aplex 350/272-275 MONO, dělené provedení, Zn	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	
	WV		1"DPS - č. výkresu: b.02		1,000			
39	M	ACO 401138	ACO Aplex 200/108-112 MONO, dělené provedení, Zn	kus	3,000	3 486,00	10 458,00	
40	K	899801002	Dodávka a montáž prostupového těsnění kabelového vedení do čs	kus	1,000	500,00	500,00	
	WV		1"DPS - č. výkresu: b.02		1,000			
41	K	899801003	Dodávka a montáž rozvodů kanalizačního potrubí: redukce DN 250/200, hladké PVC-U + potrubí DN 200mm dl.3m - PE 100 RC SDR17 PN 10 De200	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	WV		1"DPS - č. výkresu: b.02		1,000			

21 /

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	899801004	Dodávka a montáž nerez odvětrávacího potrubí DN 100, ukončeno větrací hlavici	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	WV		1"DPS - č. výkresu: b.02		1,000			
43	K	899801005	Dodávka a montáž nerez odvětrávacího potrubí DN 125 /vrchní/, ukončeno větrací hlavici	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	WV		1"DPS - č. výkresu: b.02		1,000			
44	K	899801006	Dodávka a montáž nerez odvětrávacího potrubí DN 125 /spodní/, ukončeno větrací hlavici	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	WV		1"DPS - č. výkresu: b.02		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 169,00	
45	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	0,150	1 910,00	286,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151111					
	WV		0,15"DPS - č. výkresu: b.02		0,150			
46	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	0,450	7 350,00	3 307,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151126					
	WV		0,15*3"DPS - č. výkresu: b.02		0,450			
47	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	0,150	10 500,00	1 575,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151129					
	WV		0,15"DPS - č. výkresu: b.02		0,150			
D 998			Přesun hmot				149,78	
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,991	25,00	149,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
D PSV			Práce a dodávky PSV				17 696,46	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				480,69	
49	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1,190	13,80	16,42	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
	WV		1,7*0,7"DPS - č. výkresu: b.02		1,190			
50	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	78 000,00	78,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Společba 0,3-0,4kg/m2					
			1,89*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství		0,001			
51	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1,190	141,00	167,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
	WV		1,7*0,7"DPS - č. výkresu: b.02		1,190			
52	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	1,958	76,00	148,81	CS ÚRS 2023 02
	WV		2,4*0,7"výkres číslo D2.20		1,680			
	WV		1,68*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		1,958			
53	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	1,190	3,44	4,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199095					
	WV		1,7*0,7"DPS - č. výkresu: b.02		1,190			
54	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	1,190	43,00	51,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199097					
	WV		1,7*0,7"DPS - č. výkresu: b.02		1,190			
55	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	1 310,00	14,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 952,63	
56	K	721173740	Potrubí z trub KG větrací DN 125 včetně tvarovek	m	11,000	450,00	4 950,00	
	WV		4+4+3"DPS - č. výkresu: b.02		11,000			
57	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,021	125,00	2,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101					
D 764			Konstrukce klempířské				3 563,14	
58	K	764214611	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	1,800	1 550,00	2 790,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764214611					
	WV		1*1,8"DPS - č. výkresu: b.02		1,800			
59	K	764215646	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	2,000	369,00	738,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC WV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764215646 2"DPS - č. výkresu:b.02		2,000			
60	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,014	2 510,00	35,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101					
D 767			Konstrukce zámečnické				8 700,00	
61	K	767101501	Dodávka a osazení ocelového žebříku nerezového pevně uchyceného do konstrukce šachty šíře 40cm, ukončeného pod poklopem s výsuvným madlem do výšky 1100mm nad podlahu	kus	1,000	8 700,00	8 700,00	
WV			1"DPS - č. výkresu:b.03		1,000			
D M			Práce a dodávky M				113 506,50	
D 21-M			Elektromontáže				113 506,50	
D 21-M-01			Dodávka rozvaděče telemetrické stanice				38 800,00	
62	M	1.1	Oceloplechová rozvaděčová skříň, do vxšvh 600 x 400 x 250 mm, IP 65, nástěnné provedení	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
63	M	1.2	Sestava vypínače 0-1 a oddělovacího 2polového relé pro možnost blokace ČS.	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
64	M	1.30	Telemetrická stanice kompatibilní s dispecinkem provozovatele s výbavou 4x DI vstup, 4x DI výstup, 2x AI 4-20 mA vstup s interními bateriemi, GSM/GPRS přenos včetně GSM antény a externí baterie 12V/7,2Ah s přídatnou kartou rozšiřující o 10x DI vstup, 1x	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
65	M	1.4	Nosný a ranžirovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojné tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
66	M	1.5	Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 21-M-02			Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál				20 752,00	
67	M	2.1	Pomocný montážní, spojovací a jiné nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
68	M	2.2	Červená polyetylenová páska s bleskem šíře 220 mm	m	10,000	5,00	50,00	
69	M	2.3	Spínač jednopólový na povrch, řazení 1, IP 44, šedá	ks	1,000	120,00	120,00	
70	M	2.4	Zásuvka jednonásobná, na povrch s víčkem, IP 44, 230 V/16 A, šedá	ks	1,000	95,00	95,00	
71	M	2.5	Zemnicí páska FeZn 30x4 mm, 1kg=1,05m	m	25,000	50,00	1 250,00	
72	M	2.6	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem	ks	1,000	320,00	320,00	
73	M	2.7	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 90/75, vč. protahovacího lanka	m	10,000	78,00	780,00	
74	M	2.8	Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka do 54/100 mm, nerez, včetně nosných a spojovacích prvků	m	6,000	262,00	1 572,00	
75	M	2.9	Elektroinstalační trubka plastová pevná/ohebná do ø32 mm včetně příchytěk, spojek a spojovacího materiálu s odolností proti ÚV	m	6,000	51,00	306,00	
76	M	2.10	Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x10 mm2	m	15,000	144,00	2 160,00	
77	M	2.11	Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 3x2,5 mm2	m	10,000	105,00	1 050,00	
78	M	2.12	Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x1,5 mm2	m	10,000	76,00	760,00	
79	M	2.13	Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 4x1 mm2	m	2,000	27,00	54,00	
80	M	2.14	Sdělovací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 10Px0,5 mm2	m	2,000	190,00	380,00	
81	M	2.15	Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné slané, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 16 mm2	m	1,000	260,00	260,00	
82	M	2.16	Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné slané, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 6 mm2	m	10,000	120,00	1 200,00	
83	M	2.17	Kabelová rozvodka se svorkami 5 x 4x4, na povrch, IP67	ks	1,000	135,00	135,00	
84	M	2.18	Zdroj 30W, 230V/13,8V DC na DIN lištu včetně jednofázového jističe pro napájení rozvaděče telemetrické stanice. Pozn.: instalace do technologického rozvaděče ČS (dodávka strojní části).	kpl	1,000	567,00	567,00	
85	M	2.19	Nástěnné průmyslové zářivkové svítidlo 2x36 W, plastové těleso svítidla, krytí IP66, elektronický předřadník, 2x zdroj 36W s patiči G13	ks	1,000	1 130,00	1 130,00	
86	M	2.20	Jednosazbový elektroměrový rozvaděč, celoplastový, kompaktní pilíř včetně hlavního jističe 25B/3	ks	1,000	6 873,00	6 873,00	
87	M	2.21	Nožové pojistkové vložky vel. 000 do 40 A gG	ks	3,000	230,00	690,00	
D 21-M-03			Elektromontáže				53 954,50	
88	M	M026	Vytyčení trasy vedení	km	0,200	3 500,00	700,00	
89	M	M027	Hloubení kabelové rýhy 50x80 cm v zemině č 4 strojné včetně pažení	m	25,000	230,00	5 750,00	
90	M	M029	Hloubení jámy PRO EL PILÍŘ	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
91	M	M030	Zřízení kabelové lože z kopaného písku	m	25,000	300,00	7 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	M	M033	Zához kabelové rýhy 50x80 cm	m	25,000	78,00	1 950,00	
93	M	M037	písek kopaný	m3	0,500	509,00	254,50	
94	M	M038	provizorní úprava terénu tř 4	m2	15,000	20,00	300,00	
95	M	3.1	Elektromontáže - ČS	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
96	M	4.1	Vyhotovení výrobní dlešenské dokumentace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
97	M	4.2	Vyřízení připojovacích podmínek a smlouvu o připojení k DS a osazení elektroměru	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
98	M	4.3	Úpravy na dispečinku provozovatele - doplnění telemetrické stanice a její parametrizace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
99	M	4.4	Funkční zkoušky, uvedení do provozu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
100	M	4.5	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
101	M	4.6	Zaškolení personálu obsluhy a údržby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
102	M	4.7	Výchozí revize elektroinstalace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
103	M	4.8	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
104	M	4.9	Vedlejší a ostatní náklady nutné pro realizaci díla	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
105	M	4.10	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.1 - Čerpací stanice

Soupis:

ČSG - čerpací stanice

KSO: 827 21 11

Místo: Nová Bystřice

CC-CZ:

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

IČ:

25195379

DIČ:

CZ25195379

Projektant:

ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 779 535,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 779 535,17	21,00%	373 702,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 153 237,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice	
Objekt:		SO 01.1 - Čerpací stanice	
Soupis:		ČSG - čerpací stanice	
Místo:	Nová Bystřice	Datum:	4. 8. 2023
Zadavatel:	Město Nová Bystřice	Projektant:	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
Uchazeč:	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 779 535,17
HSV - Práce a dodávky HSV	1 648 332,21
1 - Zemní práce	164 255,01
2 - Zakládání	11 689,02
4 - Vodorovné konstrukce	34 036,54
8 - Trubní vedení	1 433 034,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 169,00
998 - Přesun hmot	147,68
PSV - Práce a dodávky PSV	17 696,46
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	480,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 952,63
764 - Konstrukce klempířské	3 563,14
767 - Konstrukce zámečnické	8 700,00
M - Práce a dodávky M	113 506,50
21-M - Elektromontáže	113 506,50
21-M-01 - Dodávka rozvaděče telemetrické stanice	38 800,00
21-M-02 - Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál	20 752,00
21-M-03 - Elektromontáže	53 954,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.1 - Čerpací stanice

Soupis:

ČSG - čerpací stanice

Místo:

Nová Bystřice

Datum:

4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Projektant:

ALCEDO - Ing.Martin
Růžička, CSc.,
J.Hradec

Uchazeč:

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 779 535,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 648 332,21

D 1

Zemní práce

164 255,01

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 8*10"DPS - č.výkresu:b.03	hod	80,000	91,30	7 304,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV								
2	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103 5,5*5,5"DPS - č.výkresu:b.03	m2	30,250	60,80	1 839,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV								
3	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251203 5,2*5,2*3,6"DPS - č.výkresu:b.03 97,344*0,4*40% celkového objemu výkopu	m3	38,938	480,00	18 690,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV								
4	K	131351203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351203	m3	38,938	480,00	18 690,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC								
5	K	131451203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131451203 5,2*5,2*3,6"DPS - č.výkresu:b.03 97,344*0,1*10% celkového objemu výkopu	m3	9,734	2 380,00	23 166,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV								
6	K	131551203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131551203	m3	9,734	2 680,00	26 087,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC								
7	K	138611101	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138611101 5,2*5,2*3,6"DPS - č.výkresu:b.03 97,344*0,05*5% celkového objemu výkopu	m3	4,867	2 710,00	13 189,57	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV								
8	K	151101202	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101202 4*5,2*3,8"DPS - č.výkresu:b.03	m2	79,040	197,00	15 570,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV								
9	K	151101212	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101212 4*5,2*3,8"DPS - č.výkresu:b.03	m2	79,040	74,10	5 856,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV								
10	K	151101302	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příloženém, hloubky přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101302 5,2*5,2*3,8"DPS - č.výkresu:b.03	m3	102,752	78,20	8 035,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV								
11	K	151101312	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložení materiálů na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příloženého, hloubky přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101312 5,2*5,2*3,8"DPS - č.výkresu:b.03	m3	102,752	17,30	1 777,61	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV								
12	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651132 38,938*2+9,734*2-68,698"položky dílu 1	m3	28,646	219,00	6 273,47	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV								
13	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102	m3	28,646	74,00	2 119,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC								

24 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	38,938*2+9,734*2-68,698"položky dílu 1		28,646			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201	m3	28,646	22,10	633,08	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101	m3	68,698	174,00	11 953,45	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
		VV	5,2*5,2*3,8		102,752			
		VV	-4,8*4,8*0,2		-4,608			
		VV	-pi*2,1*2,1*0,5		-6,927			
		VV	-pi*1,6*1,6*2,8		-22,519			
		VV	Součet DPS - č.výkresu:b.03		68,698			
16	K	181351003	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003	m2	30,250	91,70	2 773,93	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
17	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121	m2	30,250	6,98	211,15	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
18	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,605	136,00	82,28	CS ÚRS 2023 02
		VV	30,25*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,605			
	D	2	Zakládání				11 689,02	
19	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212	m3	1,212	2 470,00	2 993,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
		VV	1,7*0,7*0,05+4,8*4,8*0,05"DPS - č.výkresu:b.03		1,212			
20	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275321411	m3	1,071	6 380,00	6 832,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
		VV	1,7*0,7*0,9"DPS - č.výkresu:b.03		1,071			
21	K	275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275362021	t	0,048	38 800,00	1 862,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
		VV	(2,4*0,7*2+(2,4+0,7)*2*0,9)*4,335*1,25*0,001"DPS - č.výkresu:b.03		0,048			
	D	4	Vodorovné konstrukce				34 036,54	
22	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321151	m3	4,608	6 380,00	29 399,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
		VV	4,8*4,8*0,2"DPS - č.výkresu:b.03		4,608			
23	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prachů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211	t	0,125	37 100,00	4 637,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
		VV	4,8*4,8*4,335*1,25*0,001"DPS - č.výkresu:b.03		0,125			
	D	8	Trubní vedení				1 433 034,96	
24	R	800A4402	Elektro přípojka pilíř pro elektroměry zděný z vápenopiskových cihel https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/800A4402	m3	2,071	24 000,00	49 704,00	ÚRS RYRO 2023 01
		Online PSC						
		VV	1,7*0,6*(1,7+0,25+0,08)"DPS - č.výkresu:b.03		2,071			
25	R	800A4404	Elektro přípojka pilíř pro elektroměry plastový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/800A4404	m3	0,480	19 570,00	9 393,60	ÚRS RYRO 2023 02
		Online PSC						
		VV	0,8*2*0,3"DPS - č.výkresu:b.03		0,480			
26	K	880101501	Dodávka a montáž železobetonové prefabrikované čerpací stanice, kruhová vni průměr 250cm, světlá výška 350cm, zákrytová deska s otvorem pro poklop, jímka pro pomocné čerpadlo, háky pro zavěšení čerpadel, vyčnívající výztuž pro obetonování https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/880101501	kus	1,000	177 075,00	177 075,00	
		VV	1"DPS - č.výkresu:b.03		1,000			
27	K	880101502	Vystrojení čerpací šachty /technologie čs se separací pevných látek s dvojicí kalových čerpadel, pomocné čerpadlo úkapů, potrubí rozvodné, uzávěry, odvětrání šachty ukončené hlavici, potrubí přívodu vzduchu, proplachovací sestava atd./, ATS včetně řídicího rozvaděče RM, vrtání a utěsnění prostupů, popis viz technická zpráva	komple t	1,000	1 074 948,00	1 074 948,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: 1. Technologie EMUPOINT typ „EMUPOINT CORE 20.2-14/540“ se separací pevných látek se dvěma separačními komorami, uzávěry nátoky do každé separační, akumulační nádrže s odvětráním, výtlačky čerpadel se zpětnými kulovými klapkami a kulovými uzávěry výtlačky, čistící a revizní otvor. Materiálové provedení ČS je PEHD -> vysoká odolnost proti korozi a dlouhá životnost. Vystrojení ČS je v DN 80. Montážní materiál pro kotvení technologie je součástí dodávky. 2. Dvojice provozních odstředivých čerpadel s krytím motoru IP68 s příslušenstvím, instalace v suché jílnice, délka kabelů 20 m, tepelná ochrana vinutí motoru, mechanická ucpávka, čidlo průsaku mechanickou ucpávkou. 3. Proplach sběrné nádrže z výtlačky včetně ručního kohoutu 5/4". 4. Uzávěr přítoku DN 200, PN 10, umístěný v šachtě, ovládání ruční z místa. 5. Měření hladiny v nádrži: hydrostatická sonda s 10 m kabelu, výstup 4-20 mA. Rozsah 0-2,5 m. 6. Detekce vody v šachtě s 10 m kabelu. 7. Ponorné čerpadlo úkapů včetně ovládacích elektrod, potrubí a armatur, kabel v délce 10 m. 8. Automatický zálohovací ventil pro odpadní vodu „AIRVALVE“ včetně uzávěru DN50 9. Připojka proplachu výtlačného potrubí STORZ C + uzávěr DN50 11. Přechodová příruba DN80/100 12. Technologický rozvaděč RM 2x2,65kW D-SS s výstupem poruchové signalizace na beznapěťové svorky, včetně plastové skříňové rozvaděče pro instalaci do zděného pilíře, který musí mít uzavíratelné dveře (nika v pilíři pro RM rozvaděč 1400x1100x400 mm), rozvaděč včetně: - řídicí jednotka - softstartery - přepětové ochrany B+C - fázové relé - ochrana motorů čerpadel proti asymetrii napětí nebo výpadku fáze - ampérmetr pro každé čerpadlo - umístěný v čelním panelu skříňové rozvaděče - voltmetr s přepínáním pro měření napětí mezi jednotlivými fázemi - umístěný v čelním panelu skříňové rozvaděče - přepínač R-0-A pro každé čerpadlo - hlavní vypínač - jištění vývod pro napájení zařízení přenosu 230V, 16 A včetně přepětové ochrany tř. D (samotné zařízení není součástí nabídky), dále 1"DPS - č.výkresu:b.03								
P								
	vv				1,000			
28	K	880201010	Dodávka a montáž nerezového uzamykatelného vodotěsného poklopu rozměr 800 x 800mm s rámem a visacím zámekem se sadou klíčů	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
	vv		1"DPS - č.výkresu:b.03		1,000			
29	K	894201161	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,982	6 380,00	6 265,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894201161					
	vv		pi*1,25*1,25*0,2"DPS - č.výkresu:b.03		0,982			
30	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,019	34 500,00	655,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894608211					
	vv		pi*1,25*1,25*3,033*1,25*0,001"DPS - č.výkresu:b.03		0,019			
31	K	899620161	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37	m3	8,472	6 380,00	54 051,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899620161					
	vv		(pi*2,1*2,1-pi*1,4*1,4)*0,5		3,848			
	vv		pi*3,2*2,3*0,2		4,624			
	vv		Součet"DPS - č.výkresu:b.03		8,472			
32	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových	m2	29,719	618,00	18 366,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899640112					
	vv		pi*4,2*0,5		6,597			
	vv		pi*3,2*2,3		23,122			
	vv		Součet"DPS - č.výkresu:b.03		29,719			
33	K	89965821R	Výztuž pro obetonování šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,161	38 000,00	6 118,00	
	vv		29,719*4,335*1,25*0,001"DPS - č.výkresu:b.03		0,161			
34	K	899801001	Montáž prostupového těsnění	kus	4,000	500,00	2 000,00	
	vv		4"DPS - č.výkresu:b.03		4,000			
35	M	ACO.401152	ACO Aplex 350/272-275 MONO, dělené provedení, Zn	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	
	vv		1"DPS - č.výkresu:b.02		1,000			
36	M	ACO.401138	ACO Aplex 200/108-112 MONO, dělené provedení, Zn	kus	3,000	3 486,00	10 458,00	
37	K	899801002	Dodávka a montáž prostupového těsnění kabelového vedení do čs	kus	1,000	500,00	500,00	
	vv		1"DPS - č.výkresu:b.03		1,000			
38	K	899801003	Dodávka a montáž rozvodů kanalizačního potrubí: redukce DN 250/200, hladké PVC-U + potrubí DN 200mm dl.3m - PE 100 RC SDR17 PN 10 De200	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	vv		1"DPS - č.výkresu:b.03		1,000			
39	K	899801004	Dodávka a montáž nerez odvětrávacího potrubí DN 100, ukončeno větrací hlaví	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	vv		1"DPS - č.výkresu:b.03		1,000			
40	K	899801005	Dodávka a montáž nerez odvětrávacího potrubí DN 125 /vrchní/, ukončeno větrací hlaví	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	vv		1"DPS - č.výkresu:b.03		1,000			
41	K	899801006	Dodávka a montáž nerez odvětrávacího potrubí DN 125 /spodní/, ukončeno větrací hlaví	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	vv		1"DPS - č.výkresu:b.03		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 169,00	
42	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	0,150	1 910,00	286,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151111 0,15"DPS - č. výkresu: b.03		0,150			
43	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	0,450	7 350,00	3 307,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151126 0,15*3"DPS - č. výkresu: b.03		0,450			
44	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	0,150	10 500,00	1 575,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151129 0,15"DPS - č. výkresu: b.03		0,150			
	D	998	Přesun hmot				147,68	
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,907	25,00	147,68	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 696,46	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				480,69	
46	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1,190	13,80	16,42	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001 1,7*0,7"DPS - č. výkresu: b.03		1,190			
47	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	78 000,00	78,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		1,89*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství		0,001			
48	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1,190	141,00	167,79	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559 1,7*0,7"DPS - č. výkresu: b.03		1,190			
49	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	1,958	76,00	148,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,4*0,7"výkres číslo D2.20		1,680			
	VV		1,68*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		1,958			
50	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	1,190	3,44	4,09	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199095 1,7*0,7"DPS - č. výkresu: b.03		1,190			
51	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	1,190	43,00	51,17	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199097 1,7*0,7"DPS - č. výkresu: b.03		1,190			
52	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	1 310,00	14,41	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
	D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				4 952,63	
53	K	721173740	Potrubi z trub KG větrací DN 125 včetně tvarovek	m	11,000	450,00	4 950,00	
	VV		4+4*3"DPS - č. výkresu: b.03		11,000			
54	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,021	125,00	2,63	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101					
	D	764	Konstrukce klempířské				3 563,14	
55	K	764214611	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	1,800	1 550,00	2 790,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764214611 1*1,8"DPS - č. výkresu: b.03		1,800			
56	K	764215646	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	2,000	369,00	738,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764215646 2"DPS - č. výkresu: b.03		2,000			
57	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,014	2 510,00	35,14	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101					
	D	767	Konstrukce zámečnické				8 700,00	
58	K	767101501	Dodávka a osazení ocelového žebříku nerezového pevně uchyceného do konstrukce šachty šíře 40cm, ukončeného pod poklopem s výsuvným madlem do výšky 1100mm nad podlahu	kus	1,000	8 700,00	8 700,00	
	VV		1"DPS - č. výkresu: b.03		1 000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M				113 506,50	
D	21-M		Elektromontáže				113 506,50	
D	21-M-01		Dodávka rozvaděče telemetrické stanice				38 800,00	
59	M	1.1	Oceloplechová rozvaděčová skříň, do vxšvh 600 x 400 x 250 mm, IP 65, nástěnné provedení	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
60	M	1.2	Sestava vypínače 0-1 a oddělovacího 2polového relé pro možnost blokáce ČS.	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
61	M	1.30	Telemetrická stanice kompatibilní s dispecinkem provozovatele s výbavou 4x DI vstup, 4x DI výstup, 2x AI 4-20 mA vstup s interními bateriemi, GSM/GPRS přenos včetně GSM antény a externí baterie 12V/7,2Ah s přídatnou kartou rozšiřující o 10x DI vstupů 1x	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
62	M	1.4	Nosný a ranžirovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojné tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
63	M	1.5	Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	21-M-02		Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál				20 752,00	
64	M	2.1	Pomocný montážní, spojovací a jiné nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
65	M	2.2	Červená polyetylenová páska s bleskem šíře 220 mm	m	10,000	5,00	50,00	
66	M	2.3	Spínač jednopólový na povrch, řazení 1, IP 44, šedá	ks	1,000	120,00	120,00	
67	M	2.4	Zásuvka jednonásobná, na povrch s víčkem, IP 44, 230 V/16 A, šedá	ks	1,000	95,00	95,00	
68	M	2.5	Zemnicí páska FeZn 30x4 mm, 1kg=1,05m	m	25,000	50,00	1 250,00	
69	M	2.6	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem	ks	1,000	320,00	320,00	
70	M	2.7	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 90/75, vč. protahovacího lanka	m	10,000	78,00	780,00	
71	M	2.8	Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka do 54/100 mm, nerez, včetně nosných a spojovacích prvků	m	6,000	262,00	1 572,00	
72	M	2.9	Elektroinstalační trubka plastová pevná/ohebná do ø32 mm včetně příchytěk, spojek a spojovacího materiálu s odolností proti UV	m	6,000	51,00	306,00	
73	M	2.10	Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x10 mm ²	m	15,000	144,00	2 160,00	
74	M	2.11	Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 3x2,5 mm ²	m	10,000	105,00	1 050,00	
75	M	2.12	Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x1,5 mm ²	m	10,000	76,00	760,00	
76	M	2.13	Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 4x1 mm ²	m	2,000	27,00	54,00	
77	M	2.14	Sdělovací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 10Px0,5 mm ²	m	2,000	190,00	380,00	
78	M	2.15	Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné slané, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 16 mm ²	m	1,000	260,00	260,00	
79	M	2.16	Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné slané, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 6 mm ²	m	10,000	120,00	1 200,00	
80	M	2.17	Kabelová rozvodka se svorkami 5 x 4x4, na povrch, IP67	ks	1,000	135,00	135,00	
81	M	2.18	Zdroj 30W, 230V/13,8V DC na DIN lištu včetně jednofázového jističe pro napájení rozvaděče telemetrické stanice. Pozn.: instalace do technologického rozvaděče ČS (dodávka strojní části).	kpl	1,000	567,00	567,00	
82	M	2.19	Nástěnné průmyslové zářivkové svítidlo 2x36 W, plastové těleso svítidla, krytí IP66, elektronický předřadník, 2x zdroj 36W s patiči G13	ks	1,000	1 130,00	1 130,00	
83	M	2.20	Jednosazbový elektroměrový rozvaděč, celoplastový, kompaktní pilíř včetně hlavního jističe 25B/3	ks	1,000	6 873,00	6 873,00	
84	M	2.21	Nožové pojistkové vložky vel. 000 do 40 A gG	ks	3,000	230,00	690,00	
D	21-M-03		Elektromontáže				53 954,50	
85	M	M026	Vytyčení trasy vedení	km	0,200	3 500,00	700,00	
86	M	M027	Hloubení kabelové rýhy 50x80 cm v zemině č.4 strojné včetně pažení	m	25,000	230,00	5 750,00	
87	M	M029	Hloubení jámy PRO EL PILÍŘ	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
88	M	M030	Zřízení kabelové lože z kopaného písku	m	25,000	300,00	7 500,00	
89	M	M033	Zához kabelové rýhy 50x80 cm	m	25,000	78,00	1 950,00	
90	M	M037	písek kopaný	m3	0,500	509,00	254,50	
91	M	M038	provizorní úprava terénu tř 4	m2	15,000	20,00	300,00	
92	M	3.1	Elektromontáže - ČS	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
93	M	4.1	Vyhotovení výrobní dílenské dokumentace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
94	M	4.2	Vyřízení připojovacích podmínek a smlouvu o připojení k DS a osazení elektroměru	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
95	M	4.3	Úpravy na dispecinku provozovatele - doplnění telemetrické stanice a její parametrizace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
96	M	4.4	Funkční zkoušky, uvedení do provozu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
97	M	4.5	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
98	M	4.6	Zaškolení personálu obsluhy a údržby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	M	4.7	Výchozí revize elektroinstalace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
100	M	4.8	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
101	M	4.9	Vedlejší a ostatní náklady nutné pro realizaci díla	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
102	M	4.10	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.2 - Gravitační splašková kanalizace

Soupis:**F - stoka PVC-U DN 250 - délka 286,0m****KSO:**

827 21 11

Místo:

Nová Bystřice

CC-CZ:**Datum:**

4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

IČ:**DIČ:****Uchazeč:**

JINDŘICHOHRADSKÉ MONTÁŽE s.r.o.

IČ:

25195379

DIČ:

CZ25195379

Projektant:

ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec

IČ:**DIČ:****Zpracovatel:****IČ:****DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH****2 466 735,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 466 735,27	21,00%	518 014,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2 984 749,68**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice
Objekt: SO 01.2 - Gravitační splašková kanalizace
Soupis: F - stoka PVC-U DN 250 - délka 286,0m

Místo: Nová Bystřice
Zadavatel: Město Nová Bystřice
Uchazeč: JINDŘICHOVRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Datum: 4. 8. 2023
Projektant: ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 466 735,27
HSV - Práce a dodávky HSV	2 466 735,27
1 - Zemní práce	1 372 624,20
4 - Vodorovné konstrukce	66 504,60
5 - Komunikace pozemní	333 738,19
8 - Trubní vedení	645 020,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 229,27
997 - Přesun sutě	19 247,11
998 - Přesun hmot	16 371,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt: SO 01.2 - Gravitační splašková kanalizace

Soupis: F - stoka PVC-U DN 250 - délka 286,0m

Místo: Nová Bystřice

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Nová Bystřice

Projektant: ALCEDO - Ing. Martin Růžička, CSc., J. Hradec

Uchazeč: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 466 735,27	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 466 735,27	
D	1		Zemní práce				1 372 624,20	
1	K	113107524	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	65,200	102,00	6 650,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107524 56*1,1+0,9*2*2"DPS - č. výkresu: b.04					65,200			
2	K	113107542	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m ² živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	88,320	58,00	5 122,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107542 56*1,5+0,9*2,4*2"DPS - č. výkresu: b.04					88,320			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,000	91,30	7 304,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 8*10"DPS - č. výkresu: b.04					80,000			
4	K	11510120R	Čerpací šachta po dobu výstavby, po dokončení její likvidace	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11510120R 1"DPS - č. výkresu: b.04					1,000			
5	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízení a odstranění zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	6,000	322,00	1 932,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 1,5*4"DPS - č. výkresu: b.04					6,000			
6	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízení a odstranění zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	13,500	310,00	4 185,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 1,5*9"DPS - č. výkresu: b.04					13,500			
7	K	121151103	Sejmutí omnice strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	39,900	60,80	2 425,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103 (33-9,5)*1,1+0,9*2+3,5*3,5"DPS - č. výkresu: b.04					39,900			
8	K	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	17,885	480,00	8 584,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251202 3,5*3,5*3,65 Součet"DPS - č. výkresu: b.13 44,713*0,4*40% celkového objemu výkopu					44,713 44,713 17,885			
9	K	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m ³	m ³	17,885	480,00	8 584,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351202								
10	K	131451202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m ³	m ³	4,471	2 380,00	10 640,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131451202 3,5*3,5*3,65 Součet"DPS - č. výkresu: b.13 44,713*0,1*10% celkového objemu výkopu					44,713 44,713 4,471			
11	K	131551202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m ³	m ³	4,471	2 680,00	11 982,28	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131551202					
12	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	274,685	480,00	131 848,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254205					
	W		4*1,1*(3,2+3,24)*0,5		14,168			
	W		(10,1-4)*1,1*(2,39+3,2)*0,5		18,754			
	W		(32,23-17,7)*1,1*(3,17+2,39)*0,5		44,433			
	W		(118,07-32,23)*1,1*(1,91+3,17)*0,5		239,837			
	W		(121,2-118,07)*1,1*(1,95+1,91)*0,5		6,645			
	W		(142,6-121,2)*1,1*(2,26+1,95)*0,5		49,552			
	W		(176,15-142,6)*1,1*(1,92+2,26)*0,5		77,131			
	W		(187,4-176,15)*1,1*(2,01+1,92)*0,5		24,317			
	W		(223,5-187,4)*1,1*(1,85+2,01)*0,5		76,640			
	W		(262,85-223,5)*1,1*(1,79+1,85)*0,5		78,779			
	W		(286-262,85)*1,1*(1,85+1,79)*0,5		46,346			
	W		21,34*0,4*(1,83+1,6)*0,5+(35-21,34)*0,4*(1,6+1,83)*0,5"rozšíření pro vodovod		24,010			
	W		0,9*2*(3,2+3,15+2,18+1,97+1,95+2,13+2,01+1,85+1,85+1,8+1,81+1,85)"rozšíření pro kš		46,350			
	W		-(33-9,5)*1,1-0,9*2"odpočet sejmuté ornice		-27,650			
	W		-(56*1,1+0,9*2*2)*0,5"odpočet odstranění skladby MK		-32,600			
	W		Součet"DPS - č výkresu: b.04		686,712			
	W		686,712*0,4*40% celkového objemu výkopu		274,685			
13	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	274,685	480,00	131 848,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354205					
14	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	68,671	2 380,00	163 436,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454205					
	W		4*1,1*(3,2+3,24)*0,5		14,168			
	W		(10,1-4)*1,1*(2,39+3,2)*0,5		18,754			
	W		(32,23-17,7)*1,1*(3,17+2,39)*0,5		44,433			
	W		(118,07-32,23)*1,1*(1,91+3,17)*0,5		239,837			
	W		(121,2-118,07)*1,1*(1,95+1,91)*0,5		6,645			
	W		(142,6-121,2)*1,1*(2,26+1,95)*0,5		49,552			
	W		(176,15-142,6)*1,1*(1,92+2,26)*0,5		77,131			
	W		(187,4-176,15)*1,1*(2,01+1,92)*0,5		24,317			
	W		(223,5-187,4)*1,1*(1,85+2,01)*0,5		76,640			
	W		(262,85-223,5)*1,1*(1,79+1,85)*0,5		78,779			
	W		(286-262,85)*1,1*(1,85+1,79)*0,5		46,346			
	W		21,34*0,4*(1,83+1,6)*0,5+(35-21,34)*0,4*(1,6+1,83)*0,5"rozšíření pro vodovod		24,010			
	W		0,9*2*(3,2+3,15+2,18+1,97+1,95+2,13+2,01+1,85+1,85+1,8+1,81+1,85)"rozšíření pro kš		46,350			
	W		-(33-9,5)*1,1-0,9*2"odpočet sejmuté ornice		-27,650			
	W		-(56*1,1+0,9*2*2)*0,5"odpočet odstranění skladby MK		-32,600			
	W		Součet"DPS - č výkresu: b.04		686,712			
	W		686,712*0,1*10% celkového objemu výkopu		68,671			
15	K	132554205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	68,671	2 680,00	184 038,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132554205					
16	K	138611101	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	2,236	2 710,00	6 059,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138611101					
	W		3,5*3,5*3,65		44,713			
	W		Součet"DPS - č výkresu: b.13		44,713			
	W		44,713*0,05*5% celkového objemu výkopu		2,236			
17	K	138611201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	34,336	2 710,00	93 050,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138611201					
	W		4*1,1*(3,2+3,24)*0,5		14,168			
	W		(10,1-4)*1,1*(2,39+3,2)*0,5		18,754			
	W		(32,23-17,7)*1,1*(3,17+2,39)*0,5		44,433			
	W		(118,07-32,23)*1,1*(1,91+3,17)*0,5		239,837			
	W		(121,2-118,07)*1,1*(1,95+1,91)*0,5		6,645			
	W		(142,6-121,2)*1,1*(2,26+1,95)*0,5		49,552			
	W		(176,15-142,6)*1,1*(1,92+2,26)*0,5		77,131			
	W		(187,4-176,15)*1,1*(2,01+1,92)*0,5		24,317			
	W		(223,5-187,4)*1,1*(1,85+2,01)*0,5		76,640			
	W		(262,85-223,5)*1,1*(1,79+1,85)*0,5		78,779			
	W		(286-262,85)*1,1*(1,85+1,79)*0,5		46,346			
	W		21,34*0,4*(1,83+1,6)*0,5+(35-21,34)*0,4*(1,6+1,83)*0,5"rozšíření pro vodovod		24,010			
	W		0,9*2*(3,2+3,15+2,18+1,97+1,95+2,13+2,01+1,85+1,85+1,8+1,81+1,85)"rozšíření pro kš		46,350			
	W		-(33-9,5)*1,1-0,9*2"odpočet sejmuté ornice		-27,650			
	W		-(56*1,1+0,9*2*2)*0,5"odpočet odstranění skladby MK		-32,600			
	W		Součet"DPS - č výkresu: b.04		686,712			
	W		686,712*0,05*5% celkového objemu výkopu		34,336			
18	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztlžení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	115,896	250,00	28 974,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
		VV	4*1,1*(3+3+2,15+2,15+1,9+2,2+1,89+1,8+2,3+2+2,15+1,8)"D PS - č.výkresu: b.04		115,896			
19	K	141721219	Rízení zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 315 do 355 mm	m	12,500	11 314,00	141 425,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/141721219					
		VV	12,5"DPS - č.výkresu: b.13		12,500			
20	K	14172121R	Příplatek za protlak v zemině vyšší třídy těžitelnosti	m	2,500	1 300,00	3 250,00	
		VV	12,5*0,2"DPS - č.výkresu: b.13		2,500			
21	K	14172122R	Montáž ocelové chráničky	m	12,500	1 250,00	15 625,00	
		VV	12,5"DPS - č.výkresu: b.04		12,500			
22	M	14011112	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm	m	12,500	3 360,00	42 000,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	978,057	10,00	9 780,57	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					
		VV	4*2*(3,2+3,24)*0,5		25,760			
		VV	(10,1-4)*2*(2,39+3,2)*0,5		34,099			
		VV	(32,23-17,7)*2*(3,17+2,39)*0,5		80,787			
		VV	(118,07-32,23)*2*(1,91+3,17)*0,5		436,067			
		VV	(121,2-118,07)*2*(1,95+1,91)*0,5		12,082			
		VV	(176,15-156,1)*2*(1,92+2,13)*0,5		81,203			
		VV	(187,4-176,15)*2*(2,01+1,92)*0,5		44,213			
		VV	(223,5-187,4)*2*(1,85+2,01)*0,5		139,346			
		VV	(262,85-223,5)*2*(1,79+1,85)*0,5		143,234			
		VV	(286-262,85)*2*(1,85+1,79)*0,5		84,266			
		VV	-		-			
		VV	2*2*(3,2+3,15+2,18+1,97+1,95+2,13+2,01+1,85+1,85+1,8+1,8 1+1,85)"rozšíření pro kš		-103,000			
		VV	Součet"DPS - č.výkresu: b.04		978,057			
24	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	252,359	10,00	2 523,59	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811132					
		VV	2*2*(3,2+3,15+2,18+1,97+1,95+2,13+2,01+1,85+1,85+1,8+1,8 1+1,85)"rozšíření pro kš		103,000			
		VV	(142,6-121,2)*2*(2,26+1,95)*0,5+(156,1- 142,6)*2*(2,13+2,26)*0,5"rozšíření pro vodovod		149,359			
		VV	Součet"DPS - č.výkresu: b.04		252,359			
25	K	151811133	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	25,550	10,00	255,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811133					
		VV	3,5*2*3,65		25,550			
		VV	Součet"DPS - č.výkresu: b.04		25,550			
26	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	978,057	5,00	4 890,29	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
27	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	252,359	5,00	1 261,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811232					
28	K	151811233	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	25,550	5,00	127,75	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811233					
29	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	585,140	89,30	52 253,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
		VV	17,885+274,685"na meziskládku pro zpětný zásyp		292,570			
		VV	17,885+274,685"z meziskládky k zásypům		292,570			
		VV	Součet		585,140			
30	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	473,916	101,00	47 865,52	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123					
		VV	236,958"na meziskládku pro zpětný zásyp		236,958			
		VV	236,958"z meziskládky k zásypům		236,958			
		VV	Součet		473,916			
31	K	162651152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	202,927	150,00	30 439,05	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651152					
		VV	17,885*2+4,471*2+274,685*2+68,671*2"celkový objem výkopu		731,424			
		VV	-529,528"odpočet zásypu		-529,528			
		VV	12,5*pi*0,162*0,162"objem vyvrtané zeminy		1,031			
		VV	Součet		202,927			
32	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	292,570	55,80	16 325,41	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	17,885+274,685"z meziskládky k zásypům		292,570			
33	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	236,958	74,50	17 653,37	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112					
		VV	529,528-292,57"z meziskládky k zásypům		236,958			
34	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	202,927	22,10	4 484,69	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
35	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	529,528	174,00	92 137,87	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
		VV	17,885*2+4,471*2+274,685*2+68,671*2"celkový objem výkopu		731,424			
		VV	-32,765-4,8*2"odpočet lože		-42,365			
		VV	-(286-12)*1,1*0,4-35*0,75*0,3"odpočet obsypu potrubí		-128,435			
		VV	pi*0,62*0,62*(3,2+3,15+2,18+1,97+1,95+2,13+2,01+1,85+1,85+1,8+1,81+1,85)"objem kanalizačních šachet		-31,096			
		VV	Součet		529,528			
36	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	113,665	174,00	19 777,71	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
		VV	(286-12)*(1,1*0,4-pi*0,13*0,13)		106,013			
		VV	35*(0,75*0,3-pi*0,045*0,045)		7,652			
		VV	Součet"DPS - č.výkresu: b.04		113,665			
37	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	227,330	250,00	56 832,50	CS ÚRS 2023 02
		VV	113,665*2 "Přepočtené koeficientem množství		227,330			
38	K	181351003	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	39,900	91,70	3 658,83	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
		VV	(33-9,5)*1,1+0,9*2+3,5*3,5"DPS - č.výkresu: b.04		39,900			
39	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	39,900	6,98	278,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
		VV	39,9"položky dílu 1		39,900			
40	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,798	136,00	108,53	CS ÚRS 2023 02
		VV	39,9*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,798			
	D	4	Vodorovné konstrukce				66 504,60	
41	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	32,765	800,00	26 212,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
		VV	(286-12)*1,1*0,1+35*0,75*0,1		32,765			
		VV	Součet"DPS - č.výkresu: b.04		32,765			
42	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	4,800	800,00	3 840,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
		VV	2*2*0,1*12"DPS - č.výkresu: b.04		4,800			
43	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	22,000	500,00	11 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112					
		VV	2+6+6+8"DPS - č.výkresu: b.15		22,000			
44	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	2,000	199,10	398,20	CS ÚRS 2023 02
45	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	6,000	216,70	1 300,20	CS ÚRS 2023 02
46	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	6,000	249,70	1 498,20	CS ÚRS 2023 02
47	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	8,000	286,00	2 288,00	CS ÚRS 2023 02
48	K	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	4,800	4 160,00	19 968,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311121					
		VV	2*2*0,1*12"DPS - č.výkresu: b.04		4,800			
	D	5	Komunikace pozemní				333 738,19	
49	K	566901231	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 100 mm	m2	248,950	174,00	43 317,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901231					
		VV	(286-87.5)*1,1+0,9*2*9+36*0,4"šterková cesta, frakce 0/32mm		248,950			
		VV	Součet"DPS - č.výkresu: b.04		248,950			
50	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí II, 200 mm	m2	628,300	330,00	207 339,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901233					
		VV	(286-87.5)*1,1+0,9*2*9+36*0,4"šterková cesta, frakce 0/63mm		248,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(286-87,5)*1,1+0,9*2*9+36*0,4"šlérková cesta, frakce 0/63mm		248,950			
		VV	56*1,1+0,9*2*2"MK, frakce 0/32mm		65,200			
		VV	56*1,1+0,9*2*2"MK, frakce 0/63mm		65,200			
		VV	Součet"DPS - č.výkresu: b.04		628,300			
51	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	248,950	36,40	9 061,78	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/571907111					
		VV	(286-87,5)*1,1+0,9*2*9+36*0,4"šlérková cesta		248,950			
		VV	Součet"DPS - č.výkresu: b.04		248,950			
52	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	88,320	367,50	32 457,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572341111					
		VV	56*1,5+0,9*2,4*2"DPS - č.výkresu: b.04		88,320			
53	K	57234111R	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACL 16, po zhutnění tl. 60 mm	m2	88,320	425,59	37 588,11	
		VV	56*1,5+0,9*2,4*2"DPS - č.výkresu: b.04		88,320			
54	K	57319111R	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,20 kg/m2	m2	88,320	22,50	1 987,20	
55	K	57323110R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2, kationaktivní	m2	88,320	12,00	1 059,84	
56	K	57323111R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,25 kg/m2, kationaktivní	m2	88,320	10,50	927,36	
D	8		Trubní vedení				645 020,70	
57	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	288,000	323,00	93 024,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871363121					
		VV	286+1+1"DPS - č.výkresu: b.04		288,000			
58	M	28611232	trubka kanalizační PVC-U DN 250x3000mm SN12	m	15,000	398,65	5 979,75	CS ÚRS 2023 02
		VV	14,5631067961165*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		15,000			
59	M	28611241	trubka kanalizační PVC-U DN 250x5000mm SN12	m	25,000	398,65	9 966,25	CS ÚRS 2023 02
		VV	24,2718446601942*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		25,000			
60	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12	m	258,000	398,65	102 851,70	CS ÚRS 2023 02
		VV	250,485436893204*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		258,000			
61	K	877360310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, vícečl. nebo hrdlových uzávěrů DN 250	kus	2,000	369,00	738,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360310					
		VV	2"DPS - č.výkresu: b.17		2,000			
62	M	28651018	koleno kanalizace PVC-U 250x45°	kus	2,000	490,20	980,40	CS ÚRS 2023 02
63	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	8,000	610,00	4 880,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360320					
		VV	6+2"DPS - č.výkresu: b.04		8,000			
64	M	28651034	odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 250/160/45°	kus	6,000	688,50	4 131,00	CS ÚRS 2023 02
98	M	28651036	odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 250/250/45°	kus	2,000	1 289,70	2 579,40	CS ÚRS 2023 02
65	K	877360330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 250	kus	12,000	369,00	4 428,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360330					
		VV	12"DPS - č.výkresu: b.04		12,000			
66	M	28614746	objímka přesuvná 250mm	kus	12,000	333,00	3 996,00	CS ÚRS 2023 02
67	K	877360440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250	kus	27,000	435,00	11 745,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360440					
		VV	27"DPS - č.výkresu: b.04		27,000			
68	M	28651084	vložka šachtová kanalizační PVC-U DN 250	kus	27,000	250,00	6 750,00	CS ÚRS 2023 02
69	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	9 260,00	27 780,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
		VV	3"DPS - č.výkresu: b.04		3,000			
70	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	286,000	41,30	11 811,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892381111					
		VV	286"DPS - č.výkresu: b.04		286,000			
71	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	10,000	6 500,00	65 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410101					
		VV	10"DPS - č.výkresu: b.15		10,000			
72	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační 100x60x40cm	kus	10,000	6 834,20	68 342,00	CS ÚRS 2023 02
73	K	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410103					
		VV	2"DPS - č.výkresu: b.15		2,000			
74	M	59224339	dno betonové šachty kanalizační spádšifťové 100x100x60cm atyp	kus	2,000	7 443,00	14 886,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410211 7"DPS - č.výkresu: b.15	kus	7,000	1 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			7,000			
76	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	7,000	1 831,40	12 819,80	CS ÚRS 2023 02
77	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410212 6"DPS - č.výkresu: b.04	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			6,000			
78	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	6,000	2 289,00	13 734,00	CS ÚRS 2023 02
79	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410213 2"DPS - č.výkresu: b.15	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			2,000			
80	M	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	2,000	3 323,00	6 646,00	CS ÚRS 2023 02
81	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 12+7+6+2"DPS - č.výkresu: b.15	kus	27,000	209,00	5 643,00	CS ÚRS 2023 02
		VV			27,000			
82	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410232 12,000"DPS - č.výkresu: b.04	kus	12,000	1 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			12,000			
83	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	12,000	2 558,50	30 702,00	CS ÚRS 2023 02
84	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112 12"DPS - č.výkresu: b.15	kus	12,000	1 250,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			12,000			
85	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace s pantem	kus	12,000	3 735,50	44 826,00	CS ÚRS 2023 02
86	K	89950150R	Dodávka a osazení ocelové trasírky s nátěrem, uložena v gumové zabetonované patce 2"DPS - č.výkresu: b.04	kus	2,000	1 590,00	3 180,00	
		VV			2,000			
87	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113 286"DPS - č.výkresu: b.04	m	286,000	18,10	5 176,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			286,000			
88	K	899911233	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí přes 221 do 252 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899911233 14"DPS - č.výkresu: b.13	kus	14,000	770,00	10 780,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			14,000			
89	K	899913163	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 250 x 400 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899913163 2"DPS - č.výkresu: b.13	kus	2,000	1 572,00	3 144,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 229,27	
90	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211 56*2+0,9*2*2"DPS - č.výkresu: b.04	m	115,600	83,33	9 632,95	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			115,600			
91	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112 56*2+0,9*2*2"DPS - č.výkresu: b.04	m	115,600	31,11	3 596,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			115,600			
D	997		Přesun sutě				19 247,11	
92	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551	t	57,246	52,40	2 999,69	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
93	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 57,246*14 Přepočtené koeficientem množství	t	801,444	5,00	4 007,22	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV			801,444			
94	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611	t	57,246	74,00	4 236,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
95	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645	t	19,430	120,00	2 331,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
96	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655	t	37,816	150,00	5 672,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
D	998		Přesun hmot				16 371,20	
97	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101	t	654,848	25,00	16 371,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.2 - Gravitační splašková kanalizace

Soupis:**F1 - stoka PVC-U DN 250 - délka 42,0m****KSO:** 827 21 11
Místo: Nová Bystřice**CC-CZ:**
Datum: 4. 8. 2023**Zadavatel:**
Město Nová Bystřice**IČ:**
DIČ:**Uchazeč:**
JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.**IČ:** 25195379
DIČ: CZ25195379**Projektant:**
ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec**IČ:**
DIČ:**Zpracovatel:****IČ:**
DIČ:**Poznámka:**

Cena bez DPH	321 197,90
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	321 197,90	21,00%	67 451,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	388 649,46
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice
Objekt: SO 01.2 - Gravitační splašková kanalizace
Soupis: F1 - stoka PVC-U DN 250 - délka 42,0m

Místo:	Nová Bystřice	Datum:	4. 8. 2023
Zadavatel:	Město Nová Bystřice	Projektant:	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
Uchazeč:	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	321 197,90
HSV - Práce a dodávky HSV	321 197,90
1 - Zemní práce	171 420,21
4 - Vodorovné konstrukce	14 975,10
8 - Trubní vedení	133 673,41
998 - Přesun hmot	1 129,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.2 - Gravitační splašková kanalizace

Soupis:

F1 - stoka PVC-U DN 250 - délka 42,0m

Místo:

Nová Bystřice

Datum:

4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Projektant:

ALCEDO - Ing.Martin
Růžička, CSc.,
J.Hradec

Uchazeč:

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

321 197,90

D		HSV	Práce a dodávky HSV						321 197,90
D		1	Zemní práce						171 420,21
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	51,600	60,80	3 137,28	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103						
VV			42*1,1+0,9*2*3"DPS - č.výkresu: b.05		51,600				
2	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	43,471	480,00	20 866,08	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254205						
VV			42*1,1*(2,1+2,52)*0,5		106,722				
VV			0,9*2*(2,42+2,3+2,1)		12,276				
VV			-51,6*0,2"odpočet sejmuté ornice		-10,320				
VV			Součet"DPS - č.výkresu: b.05		108,678				
VV			108,678*0,4"40% celkového objemu výkopu		43,471				
3	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	43,471	480,00	20 866,08	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354205						
4	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	10,868	2 380,00	25 865,84	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454205						
VV			42*1,1*(2,1+2,52)*0,5		106,722				
VV			0,9*2*(2,42+2,3+2,1)		12,276				
VV			-51,6*0,2"odpočet sejmuté ornice		-10,320				
VV			Součet"DPS - č.výkresu: b.05		108,678				
VV			108,678*0,1"10% celkového objemu výkopu		10,868				
5	K	132554205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	10,868	2 680,00	29 126,24	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132554205						
6	K	138611201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	5,434	2 710,00	14 726,14	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138611201						
VV			42*1,1*(2,1+2,52)*0,5		106,722				
VV			0,9*2*(2,42+2,3+2,1)		12,276				
VV			-51,6*0,2"odpočet sejmuté ornice		-10,320				
VV			Součet"DPS - č.výkresu: b.05		108,678				
VV			108,678*0,05"5% celkového objemu výkopu		5,434				
7	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepržení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	166,760	10,00	1 667,60	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131						
VV			42*2*(2,1+2,52)*0,5		194,040				
VV			-2*2*(2,42+2,3+2,1)"rozšíření pro kš		-27,280				
VV			Součet"DPS - č.výkresu: b.05		166,760				
8	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepržení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	27,280	10,00	272,80	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811132						
VV			2*2*(2,42+2,3+2,1)"rozšíření pro kš		27,280				
VV			Součet"DPS - č.výkresu: b.05		27,280				
9	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepržení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	166,760	5,00	833,80	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231						
10	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepržení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	27,280	5,00	136,40	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811232						
11	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	86,942	89,30	7 763,92	CS ÚRS 2023 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103 43,471"na meziskládku pro zpětný zásyp 43,471"z meziskládky k zásypům Součet		43,471 43,471 86,942			
12	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	62,942	101,00	6 357,14	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123 31,471"na meziskládku pro zpětný zásyp 31,471"z meziskládky k zásypům Součet		31,471 31,471 62,942			
13	K	162651152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	33,736	150,00	5 060,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651152 43,471*2+10,868*2"celkový objem výkopu -74,942"odpočet zásypu Součet		108,678 -74,942 33,736			
14	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	43,471	55,80	2 425,68	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 43,471"z meziskládky k zásypům		43,471			
15	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	31,471	74,50	2 344,59	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112 74,942-43,471"z meziskládky k zásypům		31,471			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	33,736	22,10	745,57	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	74,942	174,00	13 039,91	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 43,471*2+10,868*2"celkový objem výkopu -4,62-1,2*2"odpočet lože -42*1,1*0,4"odpočet obsypu potrubí -pi*0,62*0,62*(2,42+2,3+2,1)"objem kanalizačních šachet Součet		108,678 -7,020 -18,480 -8,236 74,942			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	16,250	174,00	2 827,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101 42*(1,1*0,4-pi*0,13*0,13) Součet"DPS - č. výkresu: b.05		16,250 16,250			
19	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	32,500	250,00	8 125,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			16,25*2 "Přepočtené koeficientem množství		32,500			
20	K	181351003	Rozprostření a urovňání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	51,600	91,70	4 731,72	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003 42*1,1+0,9*2*3"DPS - č. výkresu: b.05		51,600			
21	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	51,600	6,98	360,17	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121 51,6"položky dílu 1		51,600			
22	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,032	136,00	140,35	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			51,6*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,032			
	D	4	Vodorovné konstrukce				14 975,10	
23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,620	800,00	3 696,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111 42*1,1*0,1 Součet"DPS - č. výkresu: b.05		4,620 4,620			
24	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	1,200	800,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111 2*2*0,1*3"DPS - č. výkresu: b.05		1,200			
25	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámců pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112 4+1+2"DPS - č. výkresu: b.15		7,000			
26	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000	216,70	433,40	CS ÚRS 2023 02
27	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	249,70	249,70	CS ÚRS 2023 02
28	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	4,000	286,00	1 144,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	1,200	4 160,00	4 992,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311121 2*2*0,1*3"DPS - č. výkresu: b.05		1,200			
	D	8	Trubní vedení				133 673,41	
30	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	42,000	323,00	13 566,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871363121 42"DPS - č. výkresu: b.05		42,000			
31	M	28611232	trubka kanalizační PVC-U DN 250x3000mm SN12	m	2,277	398,65	907,73	CS ÚRS 2023 02
		VV	2,21052631578948*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,277			
32	M	28611241	trubka kanalizační PVC-U DN 250x5000mm SN12	m	3,795	398,65	1 512,88	CS ÚRS 2023 02
		VV	3,68421052631579*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,795			
33	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12	m	37,188	398,65	14 825,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	36,1052631578947*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		37,188			
34	K	877310440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 150	kus	2,000	303,00	606,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310440 2"DPS - č. výkresu: b.05		2,000			
35	M	28651082	vložka šachtová kanalizační PVC-U DN 160	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2023 02
36	K	877360330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 250	kus	3,000	369,00	1 107,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360330 3"DPS - č. výkresu: b.05		3,000			
37	M	28614746	objímka přesuvná 250mm	kus	3,000	333,00	999,00	CS ÚRS 2023 02
38	K	877360440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250	kus	5,000	435,00	2 175,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360440 5"DPS - č. výkresu: b.05		5,000			
39	M	28651084	vložka šachtová kanalizační PVC-U DN 250	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 02
40	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	9 260,00	9 260,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111 1"DPS - č. výkresu: b.05		1,000			
41	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	42,000	41,30	1 734,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892381111 42"DPS - č. výkresu: b.05		42,000			
42	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	3,000	6 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410101 3"DPS - č. výkresu: b.15		3,000			
43	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační 100x60x40cm	kus	3,000	6 834,20	20 502,60	CS ÚRS 2023 02
44	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410211 1"DPS - č. výkresu: b.15		1,000			
45	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1 831,40	1 831,40	CS ÚRS 2023 02
46	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410212 2"DPS - č. výkresu: b.15		2,000			
47	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	2 289,00	4 578,00	CS ÚRS 2023 02
48	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410213 1"DPS - č. výkresu: b.15		1,000			
49	M	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	1,000	3 323,00	3 323,00	CS ÚRS 2023 02
50	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	7,000	209,00	1 463,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	3+1+2+1"DPS - č. výkresu: b.15		7,000			
51	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410232 3"DPS - č. výkresu: b.04		3,000			
52	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	3,000	2 558,50	7 675,50	CS ÚRS 2023 02
53	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112 3"DPS - č. výkresu: b.15		3,000			
54	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace s pantem	kus	3,000	3 735,50	11 206,50	CS ÚRS 2023 02
55	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	42,000	18,10	760,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113 42"DPS - č. výkresu: b.05		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				1 129,18	
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	45,167	25,00	1 129,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.2 - Gravitační splašková kanalizace

Soupis:**F2 - stoka PVC-U DN 250 - délka 120,2m****KSO:**

827 21 11

Místo:

Nová Bystřice

CC-CZ:**Datum:**

4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

IČ:**DIČ:****Uchazeč:**

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

IČ:

25195379

DIČ:

CZ25195379

Projektant:

ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec

IČ:**DIČ:****Zpracovatel:****IČ:****DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH****1 046 325,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 046 325,54	21,00%	219 728,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 266 053,90**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice		
Objekt:	SO 01.2 - Gravitační splašková kanalizace		
Soupis:	F2 - stoka PVC-U DN 250 - délka 120,2m		
Místo:	Nová Bystřice	Datum:	4. 8. 2023
Zadavatel:	Město Nová Bystřice	Projektant:	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
Uchazeč:	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 046 325,54
HSV - Práce a dodávky HSV	1 046 325,54
1 - Zemní práce	434 839,20
4 - Vodorovné konstrukce	29 477,50
5 - Komunikace pozemní	253 364,20
8 - Trubní vedení	250 737,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 541,33
997 - Přesun sutě	41 675,02
998 - Přesun hmot	7 690,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice
 Objekt: SO 01.2 - Gravitační splašková kanalizace
 Soupis: F2 - stoka PVC-U DN 250 - délka 120,2m

Místo: Nová Bystřice

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Nová Bystřice

Projektant: ALCEDO - Ing. Martin Růžička, CSc., J. Hradec

Uchazeč: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 046 325,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 046 325,54

D 1

Zemní práce

434 839,20

1	K	113107524	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	141,220	102,00	14 404,44	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC
 VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107524
 120,2*1,1+0,9*2*5"DPS - č.výkresu: b.06

141,220

2	K	113107542	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě přes 15 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	191,100	58,00	11 083,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC
 VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107542
 120,2*1,5+0,9*2,4*5"DPS - č.výkresu: b.06

191,100

3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	1,500	322,00	483,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC
 VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405
 1,5"DPS - č.výkresu: b.06

1,500

4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	3,000	310,00	930,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC
 VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421
 1,5*2"DPS - č.výkresu: b.06

3,000

5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	105,014	480,00	50 406,72	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC
 VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254205
 25,73*1,1*(2,99+3,15)*0,5
 (39,7-25,73)*1,1*(2,75+2,99)*0,5
 (65,8-39,7)*1,1*(2,14+2,75)*0,5
 (120,2-65,8)*1,1*(1,65+2,14)*0,5
 0,9*2*(2,75+2,14+1,94+1,83+1,65)"rozšíření pro kš
 -(120,2*1,1+0,9*2*5)*0,5"odpočet odstranění skladby MK
 Součet"DPS - č.výkresu: b.06
 262,534*0,4"40% celkového objemu výkopu

86,890
 44,103
 70,196
 113,397
 18,558
 -70,610
 262,534
 105,014

6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	105,014	480,00	50 406,72	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354205

7	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	26,253	2 380,00	62 482,14	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC
 VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454205
 25,73*1,1*(2,99+3,15)*0,5
 (39,7-25,73)*1,1*(2,75+2,99)*0,5
 (65,8-39,7)*1,1*(2,14+2,75)*0,5
 (120,2-65,8)*1,1*(1,65+2,14)*0,5
 0,9*2*(2,75+2,14+1,94+1,83+1,65)"rozšíření pro kš
 -(120,2*1,1+0,9*2*5)*0,5"odpočet odstranění skladby MK
 Součet"DPS - č.výkresu: b.06
 262,534*0,1"10% celkového objemu výkopu

86,890
 44,103
 70,196
 113,397
 18,558
 -70,610
 262,534
 26,253

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	132554205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	26,253	2 680,00	70 358,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132554205					
9	K	138611201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	13,127	2 710,00	35 574,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138611201					
	VV		25,73*1,1*(2,99+3,15)*0,5		86,890			
	VV		(39,7-25,73)*1,1*(2,75+2,99)*0,5		44,103			
	VV		(65,8-39,7)*1,1*(2,14+2,75)*0,5		70,196			
	VV		(120,2-65,8)*1,1*(1,65+2,14)*0,5		113,397			
	VV		0,9*2*(2,75+2,14+1,94+1,83+1,65)*rozšíření pro kš		18,558			
	VV		-(120,2*1,1+0,9*2*5)*0,5*odpočet odstranění skladyb MK		-70,610			
	VV		Součet"DPS - č.výkresu: b.06		262,534			
	VV		262,534*0,05*5% celkového objemu výkopu		13,127			
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	31,680	250,00	7 920,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
	VV		4*1,1*(3+2,3+1,9)*DPS - č.výkresu: b.06		31,680			
11	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	530,735	10,00	5 307,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					
	VV		25,73*2*(2,99+3,15)*0,5		157,982			
	VV		(39,7-25,73)*2*(2,75+2,99)*0,5		80,188			
	VV		(65,8-39,7)*2*(2,14+2,75)*0,5		127,629			
	VV		(120,2-65,8)*2*(1,65+2,14)*0,5		206,176			
	VV		-2*2*(2,75+2,14+1,94+1,83+1,65)*rozšíření pro kš		-41,240			
	VV		Součet"DPS - č.výkresu: b.06		530,735			
12	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	41,240	10,00	412,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811132					
	VV		2*2*(2,75+2,14+1,94+1,83+1,65)*rozšíření pro kš		41,240			
	VV		Součet"DPS - č.výkresu: b.06		41,240			
13	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	530,735	5,00	2 653,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
14	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	41,240	5,00	206,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811232					
15	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	210,028	89,30	18 755,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
	VV		105,014"na meziskládku pro zpětný zásyp		105,014			
	VV		105,014"z meziskládky k zásypům		105,014			
	VV		Součet		210,028			
16	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	149,918	101,00	15 141,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123					
	VV		74,959"na meziskládku pro zpětný zásyp		74,959			
	VV		74,959"z meziskládky k zásypům		74,959			
	VV		Součet		149,918			
17	K	162651152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	82,561	150,00	12 384,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651152					
	VV		105,014*2+26,253*2"celkový objem výkopu		262,534			
	VV		-179,973"odpočet zásypu		-179,973			
	VV		Součet		82,561			
18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	105,014	55,80	5 859,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		105,014"z meziskládky k zásypům		105,014			
19	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	74,959	74,50	5 584,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112					
	VV		179,973-105,014"z meziskládky k zásypům		74,959			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	82,561	22,10	1 824,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	179,973	174,00	31 315,30	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 105,014*2+26,253*2"celkový objem výkopu -13,222-2*2"odpočet lože -120,2*1,1*0,4"odpočet obsypu potrubí -pi*0,62*0,62*(2,75+2,14+1,94+1,83+1,65)"objem kanalizačních šachet Součet		262,534 -17,222 -52,888 -12,451 179,973			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	46,506	174,00	8 092,04	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101 120,2*(1,1*0,4-pi*0,13*0,13) Součet"DPS - č.výkresu: b.06		46,506 46,506			
23	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8	t	93,012	250,00	23 253,00	CS ÚRS 2023 02
			VV 46,506*2 'Přepočtené koeficientem množství		93,012			
	D	4	Vodorovné konstrukce				29 477,50	
24	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	13,222	800,00	10 577,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111 120,2*1,1*0,1 Součet"DPS - č.výkresu: b.06		13,222 13,222			
25	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111 2*2*0,1*5"DPS - č.výkresu: b.06		2,000			
26	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámců pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	12,000	500,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112 6+1+5"DPS - č.výkresu: b.15		12,000			
27	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	6,000	216,70	1 300,20	CS ÚRS 2023 02
28	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	249,70	249,70	CS ÚRS 2023 02
29	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	5,000	286,00	1 430,00	CS ÚRS 2023 02
30	K	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	2,000	4 160,00	8 320,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311121 2*2*0,1*5"DPS - č.výkresu: b.06		2,000			
	D	5	Komunikace pozemní				253 364,20	
31	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	282,440	330,00	93 205,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901233 120,2*1,1+0,9*2*5"MK, frakce 0/32mm 120,2*1,1+0,9*2*5"MK, frakce 0/63mm Součet"DPS - č.výkresu: b.06		141,220 141,220 282,440			
32	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	191,100	367,50	70 229,25	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572341111 120,2*1,5+0,9*2,4*5"DPS - č.výkresu: b.06		191,100			
33	K	57234111R	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACL 16, po zhutnění tl. 60 mm	m2	191,100	425,59	81 330,25	
			VV 120,2*1,5+0,9*2,4*5"DPS - č.výkresu: b.06		191,100			
34	K	57319111R	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,20 kg/m2	m2	191,100	22,50	4 299,75	
35	K	57323110R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2, kationaktivní	m2	191,100	12,00	2 293,20	
36	K	57323111R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,25 kg/m2, kationaktivní	m2	191,100	10,50	2 006,55	
	D	8	Trubní vedení				250 737,44	
37	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	120,200	323,00	38 824,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871363121 120,2"DPS - č.výkresu: b.06		120,200			
38	M	28611232	trubka kanalizační PVC-U DN 250x3000mm SN12	m	6,516	398,65	2 597,60	CS ÚRS 2023 02
			VV 6,3263157894737*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,516			
39	M	28611241	trubka kanalizační PVC-U DN 250x5000mm SN12	m	10,860	398,65	4 329,34	CS ÚRS 2023 02
			VV 10,5438596491228*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,860			
40	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12	m	106,430	398,65	42 428,32	CS ÚRS 2023 02
			VV 103,329824561403*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		106,430			
41	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	3,000	610,00	1 830,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360320 3"DPS - č.výkresu: b.06		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	28651034	odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 250/160/45°	kus	3,000	688,50	2 065,50	CS ÚRS 2023 02
43	K	877360330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 250	kus	5,000	369,00	1 845,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360330 5"DPS - č.výkresu: b.06					
44	M	28614746	objímka přesuvná 250mm	kus	5,000	333,00	1 665,00	CS ÚRS 2023 02
45	K	877360440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250	kus	9,000	435,00	3 915,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360440 9"DPS - č.výkresu: b.06					
46	M	28651084	vložka šachtová kanalizační PVC-U DN 250	kus	9,000	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
47	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	9 260,00	9 260,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111 1"DPS - č.výkresu: b.06					
48	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	120,200	41,30	4 964,26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892381111 120,2"DPS - č.výkresu: b.06					
49	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	5,000	6 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410101 5"DPS - č.výkresu: b.15					
50	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační 100x60x40cm	kus	5,000	6 834,20	34 171,00	CS ÚRS 2023 02
51	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410211 3"DPS - č.výkresu: b.15					
52	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	3,000	1 831,40	5 494,20	CS ÚRS 2023 02
53	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410212 1"DPS - č.výkresu: b.15					
54	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	2 289,00	2 289,00	CS ÚRS 2023 02
55	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410213 1"DPS - č.výkresu: b.15					
56	M	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	1,000	3 323,00	3 323,00	CS ÚRS 2023 02
57	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	10,000	209,00	2 090,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59224348 1+1+3+5"DPS - č.výkresu: b.15					
58	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410232 5"DPS - č.výkresu: b.06					
59	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	5,000	2 558,50	12 792,50	CS ÚRS 2023 02
60	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112 5"DPS - č.výkresu: b.15					
61	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace s pantem	kus	5,000	3 735,50	18 677,50	CS ÚRS 2023 02
62	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	120,200	18,10	2 175,62	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113 120,2"DPS - č.výkresu: b.06					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							28 541,33	
63	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	249,400	83,33	20 782,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211 120,2*2+0,9*2*5"DPS - č.výkresu: b.06					
64	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	249,400	31,11	7 758,83	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112 120,2*2+0,9*2*5"DPS - č.výkresu: b.06					
D 997 Přesun sutě							41 675,02	
65	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	123,950	52,40	6 494,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
66	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 735,300	5,00	8 676,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 123,95*14 'Přepočtené koeficientem množství					
67	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	123,950	74,00	9 172,30	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611								
68	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	42,042	120,00	5 045,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645								
69	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	81,908	150,00	12 286,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655								
D	998		Přesun hmot				7 690,85	
70	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	307,634	25,00	7 690,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.2 - Gravitační splašková kanalizace

Soupis:

G - stoka PVC-U DN 250 - délka 93,0m

KSO: 827 21 11
Místo: Nová Bystřice

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel:
Město Nová Bystřice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

IČ: 25195379
DIČ: CZ25195379

Projektant:
ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

783 586,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	783 586,01	21,00%	164 553,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

948 139,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt: SO 01.2 - Gravitační splašková kanalizace

Soupis: **G - stoka PVC-U DN 250 - délka 93,0m**

Místo: Nová Bystřice

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Nová Bystřice

ALCEDO - Ing.Martin
Růžička, CSc.,
J.Hradec

Uchazeč: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	783 586,01
HSV - Práce a dodávky HSV	783 586,01
1 - Zemní práce	307 997,95
4 - Vodorovné konstrukce	29 185,60
5 - Komunikace pozemní	144 252,13
8 - Trubní vedení	261 250,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 948,36
997 - Přesun sutě	19 797,87
998 - Přesun hmot	5 153,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt: SO 01.2 - Gravitační splašková kanalizace

Soupis: **G - stoka PVC-U DN 250 - délka 93,0m**

Místo: Nová Bystřice

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Nová Bystřice

Projektant: ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec

Uchazeč: JINDŘICHOVRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

783 586,01

D HSV Práce a dodávky HSV 783 586,01

D 1 Zemní práce 307 997,95

1	K	113107524	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	80,698	102,00	8 231,20	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107524
VV (93-27,82)*1,1+0,9*2*5"DPS - č.výkresu: b.07

80,698

2	K	113107542	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	108,570	58,00	6 297,06	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107542
VV (93-27,82)*1,5+0,9*2*4*5"DPS - č.výkresu: b.07

108,570

3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm	m	4,500	322,00	1 449,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405
VV 1,5*3"DPS - č.výkresu: b.07

4,500

4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,000	310,00	1 860,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421
VV 1,5*4"DPS - č.výkresu: b.07

6,000

5	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	32,402	60,80	1 970,04	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103
VV 27,82*1,1+0,9*2"DPS - č.výkresu: b.07

32,402

6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	73,106	480,00	35 090,88	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204

VV 20,9*1,1*(2,09+2,6)*0,5 53,912
VV (53-20,9)*1,1*(1,87+2,09)*0,5 69,914
VV (63,3-53)*1,1*1,87 21,187
VV (79,91-63,3)*1,1*(2+1,87)*0,5 35,354
VV (93-79,91)*1,1*(1,92+2)*0,5 28,222
VV 0,9*2*(2,09+1,87+1,87+1,95+1,97+1,92)*rozšíření pro kš 21,006
VV -32,402*0,2*odpočet sejmuté ornice -6,480
VV -(93-27,82)*1,1+0,9*2*5)*0,5*odpočet odstranění skladby MK -40,349
VV Součet"DPS - č.výkresu: b.07 182,766
VV 182,766*0,4*40% celkového objemu výkopu 73,106

7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	73,106	480,00	35 090,88	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204

8	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	18,277	2 380,00	43 499,26	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204

VV 20,9*1,1*(2,09+2,6)*0,5 53,912
VV (53-20,9)*1,1*(1,87+2,09)*0,5 69,914
VV (63,3-53)*1,1*1,87 21,187
VV (79,91-63,3)*1,1*(2+1,87)*0,5 35,354
VV (93-79,91)*1,1*(1,92+2)*0,5 28,222

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W 0,9*2*(2,09+1,87+1,87+1,95+1,97+1,92)"rozšíření pro kš		21,006			
			W -32,402*0,2"odpočet sejmuté ornice		-6,480			
			W -((93-27,82)*1,1+0,9*2*5)*0,5"odpočet odstranění skladby MK		-40,349			
			W Součet"DPS - č.výkresu: b.07		182,766			
			W 182,766*0,1"10% celkového objemu výkopu		18,277			
9	K	132554204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	18,277	2 680,00	48 982,36	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132554204					
10	K	138611201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	9,138	2 710,00	24 763,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138611201					
			W 20,9*1,1*(2,09+2,6)*0,5		53,912			
			W (53-20,9)*1,1*(1,87+2,09)*0,5		69,914			
			W (63,3-53)*1,1*1,87		21,187			
			W (79,91-63,3)*1,1*(2+1,87)*0,5		35,354			
			W (93-79,91)*1,1*(1,92+2)*0,5		28,222			
			W 0,9*2*(2,09+1,87+1,87+1,95+1,97+1,92)"rozšíření pro kš		21,006			
			W -32,402*0,2"odpočet sejmuté ornice		-6,480			
			W -((93-27,82)*1,1+0,9*2*5)*0,5"odpočet odstranění skladby MK		-40,349			
			W Součet"DPS - č.výkresu: b.07		182,766			
			W 182,766*0,05*5% celkového objemu výkopu		9,138			
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztlžení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	25,872	250,00	6 468,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
			W 4*1,1*(2+2+1,88)"DPS - č.výkresu: b.07		25,872			
12	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	332,573	10,00	3 325,73	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					
			W 20,9*2*(2,09+2,6)*0,5		98,021			
			W (53-20,9)*2*(1,87+2,09)*0,5		127,116			
			W (63,3-53)*2*1,87		38,522			
			W (79,91-63,3)*2*(2+1,87)*0,5		64,281			
			W (93-79,91)*2*(1,92+2)*0,5		51,313			
			W -2*2*(2,09+1,87+1,87+1,95+1,97+1,92)"rozšíření pro kš		-46,680			
			W Součet"DPS - č.výkresu: b.07		332,573			
13	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	46,680	10,00	466,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811132					
			W 2*2*(2,09+1,87+1,87+1,95+1,97+1,92)"rozšíření pro kš		46,680			
			W Součet"DPS - č.výkresu: b.07		46,680			
14	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	332,573	5,00	1 662,87	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
15	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	46,680	5,00	233,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811232					
16	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	146,212	89,30	13 056,73	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
			W 73,106"na meziskládku pro zpětný zásyp		73,106			
			W 73,106"z meziskládky k zásypům		73,106			
			W Součet		146,212			
17	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	79,234	101,00	8 002,63	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123					
			W 39,617"na meziskládku pro zpětný zásyp		39,617			
			W 39,617"z meziskládky k zásypům		39,617			
			W Součet		79,234			
18	K	162651152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	70,043	150,00	10 506,45	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651152					
			W 73,106*2+18,277*2"celkový objem výkopu		182,766			
			W -112,723"odpočet zásypu		-112,723			
			W Součet		70,043			
19	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	73,106	74,00	5 409,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
			W 73,106"z meziskládky k zásypům		73,106			
20	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	39,617	74,00	2 931,66	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 112,723-73,106"z meziskládky k zásypům		39,617			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201	m3	70,043	22,10	1 547,95	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101	m3	112,723	174,00	19 613,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV 73,106*2+18,277*2"celkový objem výkopu		182,766			
			VV -10,23-2,4*2"odpočet lože		-15,030			
			VV -93*1,1*0,4"odpočet obsypu potrubí		-40,920			
			VV -pi*0,62*0,62*(2,09+1,87+1,87+1,95+1,97+1,92)"objem		-14,093			
			VV kanalizačních šachet					
			VV Součet		112,723			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101	m3	35,982	174,00	6 260,87	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV 93*(1,1*0,4-pi*0,13*0,13)		35,982			
			VV Součet"DPS - č.výkresu: b.07		35,982			
24	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003	t	71,964	250,00	17 991,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV 35,982*2 "Přepočtené koeficientem množství		71,964			
25	K	181351003	Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003	m2	32,402	91,70	2 971,26	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV 27,82*1,1+0,9*2"DPS - č.výkresu: b.07		32,402			
26	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121	m2	32,402	6,98	226,17	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV 32,402"položky dílu 1		32,402			
27	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121	kg	0,648	136,00	88,13	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV 32,402*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,648			
	D	4	Vodorovné konstrukce				29 185,60	
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111	m3	10,230	800,00	8 184,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV 93*1,1*0,1		10,230			
			VV Součet"DPS - č.výkresu: b.07		10,230			
29	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopísku do 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111	m3	2,400	800,00	1 920,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV 2*2*0,1*6"DPS - č.výkresu: b.07		2,400			
30	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112	kus	12,000	500,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV 1+2+3+6"DPS - č.výkresu: b.15		12,000			
31	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	199,10	199,10	CS ÚRS 2023 02
32	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000	216,70	433,40	CS ÚRS 2023 02
33	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	3,000	249,70	749,10	CS ÚRS 2023 02
34	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	6,000	286,00	1 716,00	CS ÚRS 2023 02
35	K	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311121	m3	2,400	4 160,00	9 984,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV 2*2*0,1*6"DPS - č.výkresu: b.07		2,400			
	D	5	Komunikace pozemní				144 252,13	
36	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a ztuhnutím šterkodrtí tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901233	m2	161,396	330,00	53 260,68	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV (93-27,82)*1,1+0,9*2*5"MK, frakce 0/32mm		80,698			
			VV (93-27,82)*1,1+0,9*2*5"MK, frakce 0/63mm		80,698			
			VV Součet"DPS - č.výkresu: b.07		161,396			
37	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po ztuhnutí tl. přes 30 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572341111	m2	108,570	367,50	39 899,48	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV (93-27,82)*1,5+0,9*2,4*5"DPS - č.výkresu: b.07		108,570			
38	K	57234111R	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACL 16, po ztuhnutí tl. 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572341111	m2	108,570	425,59	46 206,31	
			Online PSC					
			VV (93-27,82)*1,5+0,9*2,4*5"DPS - č.výkresu: b.07		108,570			
39	K	57319111R	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,20 kg/m2	m2	108,570	22,50	2 442,83	
40	K	57323110R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2, kationaktivní	m2	108,570	12,00	1 302,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	57323111R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,25 kg/m2, kationaktivní	m2	108,570	10,50	1 139,99	
D 8			Trubní vedení				261 250,20	
42	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	94,000	323,00	30 362,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871363121 93+1"DPS - č.výkresu: b.07		94,000			
43	M	28611232	trubka kanalizační PVC-U DN 250x3000mm SN12	m	6,000	398,65	2 391,90	CS ÚRS 2023 02
VV			5,8252427184466*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,000			
44	M	28611241	trubka kanalizační PVC-U DN 250x5000mm SN12	m	10,000	398,65	3 986,50	CS ÚRS 2023 02
VV			9,70873786407767*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,000			
45	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12	m	80,000	398,65	31 892,00	CS ÚRS 2023 02
VV			77,6699029126214*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		80,000			
46	K	877360310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, vícečlenu nebo hrdlových uzávěrů DN 250	kus	1,000	369,00	369,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360310 1"DPS - č.výkresu: b.17		1,000			
47	M	28651018	koleno kanalizace PVC-U 250x45°	kus	1,000	490,20	490,20	CS ÚRS 2023 02
48	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	4,000	610,00	2 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360320 3+1"DPS - č.výkresu: b.07		4,000			
49	M	28651034	odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 250/160/45°	kus	3,000	688,50	2 065,50	CS ÚRS 2023 02
50	M	28651036	odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 250/250/45°	kus	1,000	1 289,70	1 289,70	CS ÚRS 2023 02
51	K	877360330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 250	kus	6,000	369,00	2 214,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360330 6"DPS - č.výkresu: b.07		6,000			
52	M	28614746	objímka přesuvná 250mm	kus	6,000	333,00	1 998,00	CS ÚRS 2023 02
53	K	877360440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250	kus	12,000	435,00	5 220,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360440 11+1"DPS - č.výkresu: b.07		12,000			
54	M	28651084	vložka šachtová kanalizační PVC-U DN 250	kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
55	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	9 260,00	9 260,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111 1"DPS - č.výkresu: b.07		1,000			
56	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	93,000	41,30	3 840,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892381111 93"DPS - č.výkresu: b.07		93,000			
57	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	5,000	6 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410101 5"DPS - č.výkresu: b.15		5,000			
58	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační 100x60x40cm	kus	5,000	6 834,20	34 171,00	CS ÚRS 2023 02
59	K	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410103 1"DPS - č.výkresu: b.15		1,000			
60	M	59224339	dno betonové šachty kanalizační spádišťové 100x100x60cm atyp	kus	1,000	7 443,00	7 443,00	CS ÚRS 2023 02
61	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410211 3"DPS - č.výkresu: b.15		3,000			
62	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	3,000	1 831,40	5 494,20	CS ÚRS 2023 02
63	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410212 3"DPS - č.výkresu: b.15		3,000			
64	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	3,000	2 289,00	6 867,00	CS ÚRS 2023 02
65	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	12,000	209,00	2 508,00	CS ÚRS 2023 02
VV			6+3+3"DPS - č.výkresu: b.15		12,000			
66	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410232 6"DPS - č.výkresu: b.15		6,000			
67	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	6,000	2 558,50	15 351,00	CS ÚRS 2023 02
VV			Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
68	K	899104112	železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 250,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112 6"DPS - č.výkresu: b.15		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	55241014	<i>poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace s pantem</i>	kus	6,000	3 735,50	22 413,00	CS ÚRS 2023 02
70	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	93,000	18,10	1 683,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113 93"DPS - č. výkresu: b.07			93,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					15 948,36	
71	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	139,360	83,33	11 612,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211 (93-27,82)*2+0,9*2*5"DPS - č. výkresu: b.07			139,360			
72	K	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	139,360	31,11	4 335,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112 (93-27,82)*2+0,9*2*5"DPS - č. výkresu: b.07			139,360			
D	997	Přesun sutě					19 797,87	
73	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	70,690	52,40	3 704,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551						
74	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	989,660	5,00	4 948,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 70,69*14 *Přepočtené koeficientem množství			989,660			
75	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	70,690	74,00	5 231,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
76	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	19,430	120,00	2 331,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645						
77	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,885	150,00	3 582,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655						
D	998	Přesun hmot					5 153,90	
78	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	206,156	25,00	5 153,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.3 - Tlaková splašková kanalizace

Soupis:

V.ČSF - stoka - PE 100 RC SDR11 De110 - délka 105,3m

KSO: 827 21 11
Místo: Nová Bystřice

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel:
Město Nová Bystřice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

IČ: 25195379
DIČ: CZ25195379

Projektant:
ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	427 672,90
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	427 672,90	21,00%	89 811,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	517 484,21
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice
Objekt: SO 01.3 - Tlaková splašková kanalizace
Soupis:

V.ČSF - stoka - PE 100 RC SDR11 De110 - délka 105,3m

Místo:	Nová Bystřice	Datum:	4. 8. 2023
Zadavatel:	Město Nová Bystřice	Projektant:	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
Uchazeč:	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	427 672,90
HSV - Práce a dodávky HSV	427 672,90
1 - Zemní práce	204 501,63
4 - Vodorovné konstrukce	6 739,20
5 - Komunikace pozemní	89 001,08
8 - Trubní vedení	92 736,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 082,31
997 - Přesun sutě	17 673,58
998 - Přesun hmot	2 939,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.3 - Tlaková splašková kanalizace

Soupis:

V.ČSF - stoka - PE 100 RC SDR11 De110 - délka 105,3m

Místo: Nová Bystřice

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Nová Bystřice

ALCEDO - Ing.Martin
Růžička, CSc.,
J.Hradec

Uchazeč: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

427 672,90

D HSV Práce a dodávky HSV

427 672,90

D 1 Zemní práce 204 501,63

1	K	113107524	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	63,833	102,00	6 510,97	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107524
VV 58,03*1,1"DPS - č.výkresu: b.08

63,833

2	K	113107542	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	69,636	58,00	4 038,89	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107542
VV 58,03*1,2"DPS - č.výkresu: b.08

69,636

3	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	3,000	427,00	1 281,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001406
VV 1,5*2"DPS - č.výkresu: b.08

3,000

4	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	37,816	60,80	2 299,21	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103
VV (105,3-58,03)*0,8"DPS - č.výkresu: b.08

37,816

5	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	46,642	480,00	22 388,16	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254104
VV 24,33*0,8*(1,9+1,6)*0,5

34,062

VV (39,66-24,33)*0,8*(1,87+1,9)*0,5
 VV (55,24-39,66)*0,8*(1,9+1,87)*0,5
 VV (58,03-55,24)*0,8*(1,96+1,9)*0,5
 VV (73,61-58,03)*0,8*(1,46+1,96)*0,5
 VV (90,61-73,61)*0,8*(1,69+1,46)*0,5
 VV (99,85-90,61)*0,8*1,69
 VV (105,3-99,85)*0,8*(1,6+1,69)*0,5
 VV -37,816*0,2"odpočet sejmuté ornice
 VV -58,03*0,8*0,5"odpočet odstranění skladby MK
 VV Součet"DPS - č.výkresu: b.08
 VV 116,605*0,4"40% celkového objemu výkopu

23,118
 23,495
 4,308
 21,313
 21,420
 12,492
 7,172
 -7,563
 -23,212
 116,605
 46,642

6	K	132354104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	46,642	480,00	22 388,16	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354104

7	K	132454104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3	m3	11,661	2 380,00	27 753,18	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454104

VV 24,33*0,8*(1,9+1,6)*0,5
 VV (39,66-24,33)*0,8*(1,87+1,9)*0,5
 VV (55,24-39,66)*0,8*(1,9+1,87)*0,5
 VV (58,03-55,24)*0,8*(1,96+1,9)*0,5
 VV (73,61-58,03)*0,8*(1,46+1,96)*0,5
 VV (90,61-73,61)*0,8*(1,69+1,46)*0,5
 VV (99,85-90,61)*0,8*1,69
 VV (105,3-99,85)*0,8*(1,6+1,69)*0,5
 VV -37,816*0,2"odpočet sejmuté ornice
 VV -58,03*0,8*0,5"odpočet odstranění skladby MK
 VV Součet"DPS - č.výkresu: b.08
 VV 116,605*0,1"10% celkového objemu výkopu

34,062
 23,118
 23,495
 4,308
 21,313
 21,420
 12,492
 7,172
 -7,563
 -23,212
 116,605
 11,661

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	132554104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3	m3	11,661	2 680,00	31 251,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132554104					
9	K	138611201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	5,830	2 710,00	15 799,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138611201					
		VV	24,33*0,8*(1,9+1,6)*0,5		34,062			
		VV	(39,66-24,33)*0,8*(1,87+1,9)*0,5		23,118			
		VV	(55,24-39,66)*0,8*(1,9+1,87)*0,5		23,495			
		VV	(58,03-55,24)*0,8*(1,96+1,9)*0,5		4,308			
		VV	(73,61-58,03)*0,8*(1,46+1,96)*0,5		21,313			
		VV	(90,61-73,61)*0,8*(1,69+1,46)*0,5		21,420			
		VV	(99,85-90,61)*0,8*1,69		12,492			
		VV	(105,3-99,85)*0,8*(1,6+1,69)*0,5		7,172			
		VV	-37,816*0,2*odpočet sejmuté ornice		-7,563			
		VV	-58,03*0,8*0,5*odpočet odstranění skladby MK		-23,212			
		VV	Součet"DPS - č.výkresu: b.08		116,605			
		VV	116,605*0,05*5% celkového objemu výkopu		5,830			
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	10,880	250,00	2 720,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
		VV	4*0,8*(1,71+1,69)*DPS - č.výkresu: b.08		10,880			
11	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	368,451	10,00	3 684,51	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					
		VV	24,33*2*(1,9+1,6)*0,5		85,155			
		VV	(39,66-24,33)*2*(1,87+1,9)*0,5		57,794			
		VV	(55,24-39,66)*2*(1,9+1,87)*0,5		58,737			
		VV	(58,03-55,24)*2*(1,96+1,9)*0,5		10,769			
		VV	(73,61-58,03)*2*(1,46+1,96)*0,5		53,284			
		VV	(90,61-73,61)*2*(1,69+1,46)*0,5		53,550			
		VV	(99,85-90,61)*2*1,69		31,231			
		VV	(105,3-99,85)*2*(1,6+1,69)*0,5		17,931			
		VV	Součet"DPS - č.výkresu: b.08		368,451			
12	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	368,451	5,00	1 842,26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
13	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	93,284	89,30	8 330,26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
		VV	46,642"na meziskládku pro zpětný zásyp		46,642			
		VV	46,642"z meziskládky k zásypům		46,642			
		VV	Součet		93,284			
14	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	70,852	101,00	7 156,05	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123					
		VV	35,426"na meziskládku pro zpětný zásyp		35,426			
		VV	35,426"z meziskládky k zásypům		35,426			
		VV	Součet		70,852			
15	K	162651152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	34,538	150,00	5 180,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651152					
		VV	46,642*2+11,661*2"celkový objem výkopu		116,606			
		VV	-82,068*odpočet zásypu		-82,068			
		VV	Součet		34,538			
16	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	46,642	74,00	3 451,51	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
		VV	46,642"z meziskládky k zásypům		46,642			
17	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	35,426	74,00	2 621,52	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102					
		VV	82,068-46,642"z meziskládky k zásypům		35,426			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	34,538	22,10	763,29	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	82,068	174,00	14 279,83	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
		VV	46,642*2+11,661*2"celkový objem výkopu		116,606			
		VV	-8,424"odpočet lože		-8,424			
		VV	-105,3*0,8*0,31"odpočet obsypu potrubí		-26,114			
		VV	Součet		82,068			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídý těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	25,114	174,00	4 369,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101 105,3*(0,8*0,31-pi*0,055*0,055) Součet"DPS - č.výkresu: b.08		25,114 25,114			
21	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	50,228	250,00	12 557,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	25,114*2 'Přepočtené koeficientem množství		50,228			
22	K	181351003	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	37,816	91,70	3 467,73	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003 (105,3-58,03)*0,8"DPS - č.výkresu: b.08		37,816			
23	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	37,816	6,98	263,96	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121 37,816"položky dílu 1		37,816			
24	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,756	136,00	102,82	CS ÚRS 2023 02
		VV	37,816*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,756			
D 4			Vodorovné konstrukce				6 739,20	
25	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	8,424	800,00	6 739,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111 105,3*0,8*0,1 Součet"DPS - č.výkresu: b.08		8,424 8,424			
D 5			Komunikace pozemní				89 001,08	
26	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	92,848	330,00	30 639,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901233 58,03*0,8"MK, frakce 0/32mm 58,03*0,8"MK, frakce 0/63mm Součet"DPS - č.výkresu: b.08		46,424 46,424 92,848			
27	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	69,636	367,50	25 591,23	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572341111 58,03*1,2"DPS - č.výkresu: b.08		69,636			
28	K	57234111R	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACL 16, po zhutnění tl. 60 mm	m2	69,636	425,59	29 636,39	
		VV	58,03*1,2"DPS - č.výkresu: b.08		69,636			
29	K	57319111R	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,20 kg/m2	m2	69,636	22,50	1 566,81	
30	K	57323110R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2, kationaktivní	m2	69,636	12,00	835,63	
31	K	57323111R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,25 kg/m2, kationaktivní	m2	69,636	10,50	731,18	
D 8			Trubní vedení				92 736,05	
32	K	871265201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	105,300	268,00	28 220,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871265201 105,3"DPS - č.výkresu: b.08		105,300			
33	M	28613687	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 110x10mm dl 12m, 100m	m	106,880	246,34	26 328,82	CS ÚRS 2023 02
		VV	105,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		106,880			
34	K	877265201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 110	kus	1,000	377,00	377,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877265201 1"DPS - č.výkresu: b.08		1,000			
35	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	337,90	337,90	CS ÚRS 2023 02
36	K	877265210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110	kus	4,000	355,00	1 420,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877265210 4"DPS - č.výkresu: b.08		4,000			
37	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	4,000	970,20	3 880,80	CS ÚRS 2023 02
38	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	9 260,00	9 260,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111 1"DPS - č.výkresu: b.08		1,000			
39	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	105,300	112,00	11 793,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111 105,3"DPS - č.výkresu: b.08		105,300			
40	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	105,300	52,00	5 475,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111 105,3"DPS - č.výkresu: b.08		105,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113 105,3"DPS - č.výkresu: b.08	m	105,300	18,10	1 905,93	CS ÚRS 2023 02
42	K	89980150R	Montáž prostupového těsnění 1"DPS - č.výkresu: b.08	kus	1,000	250,00	250,00	
43	M	ACO.70718	ACO Aplex 200/108-112 MONO, Zn	kus	1,000	3 486,00	3 486,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 082,31	
44	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211 58,03*2"DPS - č.výkresu: b.08	m	116,060	83,33	9 671,28	CS ÚRS 2023 02
45	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112 58,03*2"DPS - č.výkresu: b.08	m	116,060	31,11	3 610,63	CS ÚRS 2023 02
46	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151125 0,12"DPS - č.výkresu: b.08	m	0,120	6 670,00	800,40	CS ÚRS 2023 02
D	997		Přesun sutě				17 673,58	
47	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551	t	52,351	52,40	2 743,19	CS ÚRS 2023 02
48	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 52,351*14 "Přepočtené koeficientem množství	t	732,914	5,00	3 664,57	CS ÚRS 2023 02
49	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611	t	52,351	74,00	3 873,97	CS ÚRS 2023 02
50	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645	t	15,320	120,00	1 838,40	CS ÚRS 2023 02
51	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655	t	37,023	150,00	5 553,45	CS ÚRS 2023 02
D	998		Přesun hmot				2 939,05	
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101	t	117,562	25,00	2 939,05	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.3 - Tlaková splašková kanalizace

Soupis:**V.ČSG - stoka - PE 100 RC SDR11 De110 - délka 62,0m****KSO:**

827 21 11

Místo:

Nová Bystřice

CC-CZ:**Datum:**

4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

IČ:**DIČ:****Uchazeč:**

JINDŘICHOHRADSKÉ MONTÁŽE s.r.o.

IČ:

25195379

DIČ:

CZ25195379

Projektant:

ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec

IČ:**DIČ:****Zpracovatel:****IČ:****DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH****206 614,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 614,91	21,00%	43 389,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****250 004,04**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice
Objekt: SO 01.3 - Tlaková splašková kanalizace
Soupis:

V.ČSG - stoka - PE 100 RC SDR11 De110 - délka 62,0m

Místo:	Nová Bystřice	Datum:	4. 8. 2023
Zadavatel:	Město Nová Bystřice	Projektant:	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
Uchazeč:	JINDŘICHOVRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	206 614,91
HSV - Práce a dodávky HSV	206 614,91
1 - Zemní práce	123 322,22
4 - Vodorovné konstrukce	3 968,00
5 - Komunikace pozemní	10 252,01
8 - Trubní vedení	64 858,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 405,32
997 - Přesun sutě	1 869,73
998 - Přesun hmot	938,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.3 - Tlaková splašková kanalizace

Soupis:

V.ČSG - stoka - PE 100 RC SDR11 De110 - délka 62,0m

Místo:

Nová Bystřice

Datum:

4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Projektant:

ALCEDO - Ing.Martin
Růžička, CSc.,
J.Hradec

Uchazeč:

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

206 614,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

206 614,91

D 1

Zemní práce

123 322,22

1	K	113107424	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	6,754	243,00	1 641,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107424 (43,86-37,72)*1,1"DPS - č.výkresu: b.09			
2	K	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	7,368	142,00	1 046,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107442 (43,86-37,72)*1,2"DPS - č.výkresu: b.09			
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,500	310,00	1 395,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 1,5*3"DPS - č.výkresu: b.09			
4	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	44,688	60,80	2 717,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103 (62-43,86+37,72)*0,8"DPS - č.výkresu: b.09			
5	K	132254103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	27,782	480,00	13 335,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254103 62*0,8*(1,9+1,36)*0,5 -44,688*0,2"odpočet sejmuté ornice -(43,86-37,72)*0,8*0,5"odpočet odstranění skladby MK Součet"DPS - č.výkresu: b.09 69,454*0,4"40% celkového objemu výkopu			
6	K	132354103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	27,782	480,00	13 335,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354103			
7	K	132454103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	6,945	2 380,00	16 529,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454103 62*0,8*(1,9+1,36)*0,5 -44,688*0,2"odpočet sejmuté ornice -(43,86-37,72)*0,8*0,5"odpočet odstranění skladby MK Součet"DPS - č.výkresu: b.09 69,454*0,1"10% celkového objemu výkopu			
8	K	132554103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3	m3	6,945	2 680,00	18 612,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132554103			
9	K	138611201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	3,473	2 710,00	9 411,83	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138611201 62*0,8*(1,9+1,36)*0,5 -44,688*0,2"odpočet sejmuté ornice -(43,86-37,72)*0,8*0,5"odpočet odstranění skladby MK Součet"DPS - č.výkresu: b.09 69,454*0,05"5% celkového objemu výkopu			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	11,264	250,00	2 816,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
	VV		4*0,8*(1,73+1,79)*DPS - č.výkresu: b.09		11,264			
11	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	202,120	10,00	2 021,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					
	VV		62*2*(1,9+1,36)*0,5		202,120			
	VV		Součet DPS - č.výkresu: b.09		202,120			
12	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	202,120	5,00	1 010,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
13	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	55,564	89,30	4 961,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
	VV		27,782*na meziskládku pro zpětný zásyp		27,782			
	VV		27,782*z meziskládky k zásypům		27,782			
	VV		Součet		55,564			
14	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	42,672	101,00	4 309,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123					
	VV		21,336*na meziskládku pro zpětný zásyp		21,336			
	VV		21,336*z meziskládky k zásypům		21,336			
	VV		Součet		42,672			
15	K	162651152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	20,336	150,00	3 050,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651152					
	VV		27,782*2+6,945*2"celkový objem výkopu		69,454			
	VV		-49,118"odpočet zásypu		-49,118			
	VV		Součet		20,336			
16	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,782	74,00	2 055,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
	VV		27,782*z meziskládky k zásypům		27,782			
17	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	21,336	74,00	1 578,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102					
	VV		49,118-27,782*z meziskládky k zásypům		21,336			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	20,336	22,10	449,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	49,118	174,00	8 546,53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		27,782*2+6,945*2"celkový objem výkopu		69,454			
	VV		-4,96"odpočet lože		-4,960			
	VV		-62*0,8*0,31"odpočet obsypu potrubí		-15,376			
	VV		Součet		49,118			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	14,787	174,00	2 572,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		62*(0,8*0,31-pi*0,055*0,055)		14,787			
	VV		Součet DPS - č.výkresu: b.09		14,787			
21	M	58337303	šlárkopísek frakce 0/8	t	29,574	250,00	7 393,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		14,787*2 'Přepočtené koeficientem množství		29,574			
22	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	44,688	91,70	4 097,89	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
	VV		(62-43,86+37,72)*0,8"DPS - č.výkresu: b.09		44,688			
23	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	44,688	6,98	311,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
	VV		44,688"položky dílu 1		44,688			
24	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,894	136,00	121,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		44,688*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,894			
D	4		Vodorovné konstrukce				3 968,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,960	800,00	3 968,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
		VV	62*0,8*0,1		4,960			
		VV	Součet DPS - č. výkresu: b.09		4,960			
	D	5	Komunikace pozemní				10 252,01	
26	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním štěrku tl. 200 mm	m2	9,824	415,00	4 076,96	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901133					
		VV	(43,86-37,72)*0,8"MK, frakce 0/32mm		4,912			
		VV	(43,86-37,72)*0,8"MK, frakce 0/63mm		4,912			
		VV	Součet DPS - č. výkresu: b.09		9,824			
27	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuštění tl. přes 30 do 50 mm	m2	7,368	367,50	2 707,74	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572340111					
		VV	(43,86-37,72)*1,2"DPS - č. výkresu: b.09		7,368			
28	K	57234011R	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACL 16, po zhuštění tl. 60 mm	m2	7,368	425,59	3 135,75	
		VV	(43,86-37,72)*1,2"DPS - č. výkresu: b.09		7,368			
29	K	57319111R	Postřik infiltrační kationktivní emulzí v množství 1,20 kg/m2	m2	7,368	22,50	165,78	
30	K	57323110R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2, kationktivní	m2	7,368	12,00	88,42	
31	K	57323111R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,25 kg/m2, kationktivní	m2	7,368	10,50	77,36	
	D	8	Trubní vedení				64 858,88	
32	K	871265201	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	62,000	268,00	16 616,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871265201					
		VV	62"DPS - č. výkresu: b.09		62,000			
33	M	28613687	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 110x10mm dl 12m, 100m	m	62,930	246,34	15 502,18	CS ÚRS 2023 02
		VV	62*1,015 Přepočtené koeficientem množství		62,930			
34	K	877265201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spoj nebo oblouků d 110	kus	1,000	377,00	377,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877265201					
		VV	1"DPS - č. výkresu: b.09		1,000			
35	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	337,90	337,90	CS ÚRS 2023 02
36	K	877265210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110	kus	3,000	355,00	1 065,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877265210					
		VV	3"DPS - č. výkresu: b.09		3,000			
37	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	3,000	970,20	2 910,60	CS ÚRS 2023 02
38	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	62,000	112,00	6 944,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111					
		VV	62"DPS - č. výkresu: b.09		62,000			
39	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	9 260,00	9 260,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
		VV	1"DPS - č. výkresu: b.09		1,000			
40	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	62,000	52,00	3 224,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
		VV	62"DPS - č. výkresu: b.09		62,000			
41	K	899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	62,000	18,10	1 122,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
		VV	62"DPS - č. výkresu: b.09		62,000			
42	K	89980150R	Napojení tlakové kanalizace do stávajícího kanalizačního potrubí včetně zhotovení a utěsnění prostupu a obetonování	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
		VV	1"DPS - č. výkresu: b.09		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 405,32	
43	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	12,280	83,33	1 023,29	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211					
		VV	(43,86-37,72)*2"DPS - č. výkresu: b.09		12,280			
44	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	12,280	31,11	382,03	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112					
		VV	(43,86-37,72)*2"DPS - č. výkresu: b.09		12,280			
	D	997	Přesun sutě				1 869,73	
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,538	52,40	290,19	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další m započatý 1 km přes 1 km	t	77,532	5,00	387,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 5,538*14 'Přepočtené koeficientem množství' 77,532					
47	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	5,538	74,00	409,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611					
48	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,621	120,00	194,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645					
49	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,917	150,00	587,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655					
D 998			Přesun hmot				938,75	
50	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	37,550	25,00	938,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.4 - Gravitační kanalizační přípojky

Soupis:

KP01 - KP06 - přípojky PVC-U De 160 - 6ks - celková délka 20,0m

KSO: 827 21 11
Místo: Nová Bystřice

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel:
Město Nová Bystřice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JINDŘICHOHRADSKÉ MONTÁŽE s.r.o.

IČ: 25195379
DIČ: CZ25195379

Projektant:
ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

256 475,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	256 475,01	21,00%	53 859,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

310 334,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice
Objekt: SO 01.4 - Gravitační kanalizační přípojky
Soupis: KP01 - KP06 - přípojky PVC-U De 160 - 6ks - celková délka 20,0m

Místo:	Nová Bystřice	Datum:	4. 8. 2023
Zadavatel:	Město Nová Bystřice	Projektant:	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
Uchazeč:	JINDŘICHOVRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	256 475,01
HSV - Práce a dodávky HSV	256 475,01
1 - Zemní práce	48 037,30
4 - Vodorovné konstrukce	3 184,64
5 - Komunikace pozemní	13 051,95
8 - Trubní vedení	174 374,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 328,32
997 - Přesun sutě	9 735,55
998 - Přesun hmot	763,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.4 - Gravitační kanalizační přípojky

Soupis:

KP01 - KP06 - přípojky PVC-U De 160 - 6ks - celková délka 20,0m

Místo: Nová Bystřice

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Nová Bystřice

ALCEDO - Ing.Martin
Růžička, CSc.,
J.Hradec

Uchazeč: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

256 475,01

D HSV Práce a dodávky HSV

256 475,01

D 1 Zemní práce

48 037,30

1	K	113107524	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	3,200	102,00	326,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107524								
VV 4*0,8					3,200			
VV Součet"DPS - č.výkresu: b.04					3,200			
2	K	113107542	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	4,800	58,00	278,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107542								
VV 4*1,2"DPS - č.výkresu: b.04					4,800			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	4,000	76,30	305,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111								
VV 4"DPS - č.výkresu: b.04					4,000			
4	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10,400	60,80	632,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103								
VV (4+2+2+2+3)*0,8"DPS - č.výkresu: b.04					10,400			
5	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	11,840	480,00	5 683,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254101								
VV 26*0,8*1,6					33,280			
VV -10,4*0,2"odpočet sejmuté ornice					-2,080			
VV -4*0,8*0,5"odpočet odstraněné skladby komunikace					-1,600			
VV Součet"DPS - č.výkresu: b.04					29,600			
VV 29,6*0,4*40% celkového objemu					11,840			
6	K	132354101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	11,840	480,00	5 683,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354101								
7	K	132454101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	2,960	2 380,00	7 044,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454101								
VV 26*0,8*1,6					33,280			
VV -10,4*0,2"odpočet sejmuté ornice					-2,080			
VV -4*0,8*0,5"odpočet odstraněné skladby komunikace					-1,600			
VV Součet"DPS - č.výkresu: b.04					29,600			
VV 29,6*0,1*10% celkového objemu					2,960			
8	K	132554101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3	m3	2,960	2 680,00	7 932,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132554101								
9	K	138611201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	1,480	2 710,00	4 010,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138611201								
VV 26*0,8*1,6					33,280			
VV -10,4*0,2"odpočet sejmuté ornice					-2,080			
VV -4*0,8*0,5"odpočet odstraněné skladby komunikace					-1,600			
VV Součet"DPS - č.výkresu: b.04					29,600			
VV 29,6*0,05*5% celkového objemu					1,480			
10	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	83,200	10,00	832,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131								

48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 26*2*1.6		83,200			
			VV Součet"DPS - č výkresu: b 04		83,200			
11	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	83,200	5,00	416,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	23,680	89,30	2 114,62	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
			VV 11,84"na meziskládku pro zpětný zásyp		11,840			
			VV 11,84"z meziskládky k zásypům		11,840			
			VV Součet		23,680			
13	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	16,770	101,00	1 693,77	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123					
			VV 8,385"na meziskládku pro zpětný zásyp		8,385			
			VV 8,385"z meziskládky k zásypům		8,385			
			VV Součet		16,770			
14	K	162651152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	9,375	150,00	1 406,25	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651152					
			VV 11,84*2+2,96*2"celkový objem výkopu		29,600			
			VV -20,225"odpočet zásypu		-20,225			
			VV Součet		9,375			
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,840	55,80	660,67	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
			VV 11,84"z meziskládky k zásypům		11,840			
16	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	8,385	74,50	624,68	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112					
			VV 20,225-11,84"z meziskládky k zásypům		8,385			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,375	22,10	207,19	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,225	174,00	3 519,15	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
			VV 11,84*2+2,96*2"celkový objem výkopu		29,600			
			VV -1,6-0,384*2"odpočet lože		-2,368			
			VV -6*pi*0,21*0,21*1,5"odpočet objemu šachet		-1,247			
			VV -20*0,8*0,36"odpočet obsypu potrubí		-5,760			
			VV Součet		20,225			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,358	174,00	932,29	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
			VV 20*(0,8*0,36-pi*0,08*0,08)"DPS - č. výkresu: b.04		5,358			
20	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	10,716	250,00	2 679,00	CS ÚRS 2023 02
			VV 5.358*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,716			
21	K	181351003	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10,400	91,70	953,68	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
			VV (4+2+2+2+3)*0,8"DPS - č. výkresu: b.04		10,400			
22	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,400	6,98	72,59	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
			VV (4+2+2+2+3)*0,8"DPS - č. výkresu: b.04		10,400			
23	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,208	136,00	28,29	CS ÚRS 2023 02
			VV 10,4*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,208			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 184,64	
24	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,600	800,00	1 280,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
			VV (5+3+3+3+4+2)*0,8*0,1"DPS - č. výkresu: b.04		1,600			
25	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	0,384	800,00	307,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
			VV 0,8*0,8*0,1*6"DPS - č. výkresu: b.04		0,384			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	0,384	4 160,00	1 597,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311121					
D 5			Komunikace pozemní					
							13 051,95	
27	K	566901231	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a zhutněním šterkodrtí tl. 100 mm	m2	12,800	174,00	2 227,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901231					
W			8*0,8*2 šterková cesta, frakce 0/32mm		12,800			
W			Součet DPS - č. výkresu: b.04		12,800			
28	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	19,200	330,00	6 336,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901233					
W			8*0,8*2 šterková cesta, frakce 0/63mm		12,800			
W			4*0,8*MK, frakce 0/32mm		3,200			
W			4*0,8*MK, frakce 0/63mm		3,200			
W			Součet DPS - č. výkresu: b.04		19,200			
29	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	12,800	36,40	465,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/571907111					
W			8*0,8*2 šterková cesta		12,800			
W			Součet DPS - č. výkresu: b.04		12,800			
30	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	4,800	367,50	1 764,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572341111					
31	K	57234111R	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACL 16, po zhutnění tl. 60 mm	m2	4,800	425,59	2 042,83	
32	K	57319111R	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,20 kg/m2	m2	4,800	22,50	108,00	
W			4*1,2*MK		4,800			
W			Součet DPS - č. výkresu: b.04		4,800			
33	K	57323110R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2, kationaktivní	m2	4,800	12,00	57,60	
34	K	57323111R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,25 kg/m2, kationaktivní	m2	4,800	10,50	50,40	
D 8			Trubní vedení					
							174 374,10	
35	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871313121					
W			20"DPS - č. výkresu: b.04		20,000			
36	M	28611230	trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12	m	12,000	168,80	2 025,60	CS ÚRS 2023 02
W			11,6504854368932*1,03 Přepočtené koeficientem množství		12,000			
37	M	28611239	trubka kanalizační PVC-U DN 160x5000mm SN12	m	10,000	166,20	1 662,00	CS ÚRS 2023 02
W			9,70873786407767*1,03 Přepočtené koeficientem množství		10,000			
38	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, vícečl. nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	36,000	305,00	10 980,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310					
W			6*6"DPS - č. výkresu: b.04		36,000			
39	M	28651010	koleno kanalizace PVC-U 160x15°	kus	6,000	89,70	538,20	CS ÚRS 2023 02
40	M	28651011	koleno kanalizace PVC-U 160x30°	kus	24,000	97,80	2 347,20	CS ÚRS 2023 02
41	M	28651012	koleno kanalizační PVC-U 160x45°	kus	6,000	105,90	635,40	CS ÚRS 2023 02
42	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	6,000	305,00	1 830,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310330					
W			6"DPS - č. výkresu: b.04		6,000			
43	M	28614744	objímka přesuvná 160mm	kus	6,000	99,30	595,80	CS ÚRS 2023 02
44	K	877501501	Napojení kanalizačního potrubí na plastovou šachtu	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	
W			6"DPS - č. výkresu: b.04		6,000			
45	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	9 260,00	55 560,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
W			6"DPS - č. výkresu: b.04		6,000			
46	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	20,000	30,40	608,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111					
W			20"DPS - č. výkresu: b.04		20,000			
47	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	6,000	4 226,96	25 361,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812201					
W			6"DPS - č. výkresu: b.04		6,000			
48	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	6,000	2 190,92	13 145,52	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812241					
49	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury	kus	6,000	116,00	696,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812249					
50	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	6,000	4 460,57	26 763,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812261					
51	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	2,160	4 150,00	8 964,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623141					
52	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	14,400	618,00	8 899,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899643111					
53	K	899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	20,000	18,10	362,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
VV			20"DPS - č.výkresu: b.04					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	460,00	1 840,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213					
VV			4"DPS - č.výkresu: b.04					
55	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,000	4 370,00	4 370,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121					
VV			4*0,5*0,5"DPS - č.výkresu: b.04					
56	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	8,000	83,33	666,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211					
VV			4*2"DPS - č.výkresu: b.04					
57	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,000	31,11	248,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112					
VV			4*2"DPS - č.výkresu: b.04					
58	K	979024443	Učistění vypořaných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládce na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vypořaných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní snár silničních	m	4,000	50,70	202,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443					
VV			4"DPS - č.výkresu: b.04					
D 997			Přesun sutě					
59	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	37,867	52,40	1 984,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
VV			12,289+25,578"odstraněné vrstvy komunikace					
60	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	908,808	5,00	4 544,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
VV			12,289+25,578"odstraněné vrstvy komunikace					
VV			37,867*24 "Přepočtené koeficientem množství					
61	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	37,867	74,00	2 802,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611					
VV			12,289+25,578"odstraněné vrstvy komunikace					
62	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,056	120,00	126,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645					
63	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,856	150,00	278,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655					
D 998			Přesun hmot					
64	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	30,526	25,00	763,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.4 - Gravitační kanalizační přípojky

Soupis:

KP07 - KP08 - přípojky PVC-U De 160 - 2ks - celková délka 19,0m

KSO: 827 21 11
Místo: Nová Bystřice

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel:
Město Nová Bystřice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JINDŘICHOHRADSKÉ MONTÁŽE s.r.o.

IČ: 25195379
DIČ: CZ25195379

Projektant:
ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	105 120,89
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 120,89	21,00%	22 075,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	127 196,28
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice
Objekt: SO 01.4 - Gravitační kanalizační přípojky
Soupis: **KP07 - KP08 - přípojky PVC-U De 160 - 2ks - celková délka 19,0m**

Místo:	Nová Bystřice	Datum:	4. 8. 2023
Zadavatel:	Město Nová Bystřice	Projektant:	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
Uchazeč:	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	105 120,89
HSV - Práce a dodávky HSV	105 120,89
1 - Zemní práce	39 453,11
4 - Vodorovné konstrukce	1 850,88
8 - Trubní vedení	63 531,00
998 - Přesun hmot	285,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.4 - Gravitační kanalizační přípojky

Soupis:

KP07 - KP08 - přípojky PVC-U De 160 - 2ks - celková délka 19,0m

Místo: Nová Bystřice

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Nová Bystřice

Projektant: ALCEDO - Ing. Martin Růžička, CSc., J. Hradec

Uchazeč: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							105 120,89	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				105 120,89	
D	1		Zemní práce				39 453,11	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	16,000	60,80	972,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103					
		VV	(16+4)*0,8"DPS - č. výkresu: b.05		16,000			
2	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,472	480,00	4 546,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254101					
		VV	21*0,8*1,6		26,880			
		VV	-16*0,2"odpočet sejmuté ornice		-3,200			
		VV	Součet"DPS - č. výkresu: b.05		23,680			
		VV	23,68*0,4*40% celkového objemu		9,472			
3	K	132354101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	9,472	480,00	4 546,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354101					
4	K	132454101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	2,368	2 380,00	5 635,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454101					
		VV	21*0,8*1,6		26,880			
		VV	-16*0,2"odpočet sejmuté ornice		-3,200			
		VV	Součet"DPS - č. výkresu: b.05		23,680			
		VV	23,68*0,1*10% celkového objemu		2,368			
5	K	132554101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3	m3	2,368	2 680,00	6 346,24	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132554101					
6	K	138611201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	1,184	2 710,00	3 208,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138611201					
		VV	21*0,8*1,6		26,880			
		VV	-16*0,2"odpočet sejmuté ornice		-3,200			
		VV	Součet"DPS - č. výkresu: b.05		23,680			
		VV	23,68*0,05*5% celkového objemu		1,184			
7	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	67,200	10,00	672,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					
		VV	21*2*1,6		67,200			
		VV	Součet"DPS - č. výkresu: b.05		67,200			
8	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	67,200	5,00	336,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	18,944	89,30	1 691,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
		VV	9,472"na meziskládku pro zpětný zásyp		9,472			
		VV	9,472"z meziskládky k zásypům		9,472			
		VV	Součet		18,944			
10	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	13,088	101,00	1 321,89	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123					
		VV	6,544"na meziskládku pro zpětný zásyp		6,544			
		VV	6,544"z meziskládky k zásypům		6,544			
		VV	Součet		13,088			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162651152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	7,664	150,00	1 149,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651152					
	VV		9,472*2+2,368*2"celkový objem výkopu		23,680			
	VV		-16,016"odpočet zásypu		-16,016			
	VV		Součet		7,664			
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,472	55,80	528,54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		9,472"z meziskládky k zásypům		9,472			
13	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	6,544	74,50	487,53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112					
	VV		16,016-9,472"z meziskládky k zásypům		6,544			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	7,664	22,10	169,37	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,016	174,00	2 786,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		9,472*2+2,368*2"celkový objem výkopu		23,680			
	VV		-1,52-0,128*2"odpočet lože		-1,776			
	VV		-2*pi*0,21*0,21*1,5"odpočet objemu šachet		-0,416			
	VV		-19*0,8*0,36"odpočet obsypu polrubí		-5,472			
	VV		Součet		16,016			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	5,090	174,00	885,66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		19*(0,8*0,36-pi*0,08*0,08)"DPS - č.výkresu: b.05		5,090			
17	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	10,180	250,00	2 545,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		5,09*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,180			
18	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	16,000	91,70	1 467,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
	VV		(16+4)*0,8"DPS - č.výkresu: b.05		16,000			
19	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16,000	6,98	111,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
	VV		(16+4)*0,8"DPS - č.výkresu: b.05		16,000			
20	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,320	136,00	43,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		16*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,320			
D		4	Vodorovné konstrukce				1 850,88	
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,520	800,00	1 216,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
	VV		(15+4)*0,8*0,1"DPS - č.výkresu: b.05		1,520			
22	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,128	800,00	102,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		0,8*0,8*0,1*2"DPS - č.výkresu: b.05		0,128			
23	K	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	0,128	4 160,00	532,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311121					
D		8	Trubní vedení				63 531,00	
24	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	19,000	220,00	4 180,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871313121					
	VV		19"DPS - č.výkresu: b.05		19,000			
25	M	28611239	trubka kanalizační PVC-U DN 160x5000mm SN12	m	20,000	166,20	3 324,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		19.4174757281553*1.03 'Přepočtené koeficientem množství		20,000			
26	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	12,000	305,00	3 660,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310					
	VV		2*6"DPS - č.výkresu: b.05		12,000			
27	M	28651010	koleno kanalizace PVC-U 160x15°	kus	2,000	89,70	179,40	CS ÚRS 2023 02
28	M	28651011	koleno kanalizace PVC-U 160x30°	kus	8,000	97,80	782,40	CS ÚRS 2023 02
29	M	28651012	koleno kanalizační PVC-U 160x45°	kus	2,000	105,90	211,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	2,000	305,00	610,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310330 2"DPS - č.výkresu: b.05		2,000			
31	M	28614744	objímka přesuvná 160mm	kus	2,000	99,30	198,60	CS ÚRS 2023 02
32	K	877501501	Napojení kanalizačního potrubí na plastovou šachtu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
VV			2"DPS - č.výkresu: b.05		2,000			
33	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	19,000	30,40	577,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111 19"DPS - č.výkresu: b.05		19,000			
34	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	9 260,00	18 520,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111 2"DPS - č.výkresu: b.05		2,000			
35	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	2,000	4 226,96	8 453,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812201 2"DPS - č.výkresu: b.05		2,000			
36	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	2 190,92	4 381,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812231					
37	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	116,00	232,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812249					
38	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	2,000	4 460,57	8 921,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812261					
39	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	0,720	4 150,00	2 988,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623141 1*0,6*0,6*2"DPS - č.výkresu: b.05		0,720			
40	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	4,800	618,00	2 966,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899643111 4*0,6*1*2"DPS - č.výkresu: b.05		4,800			
41	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	19,000	18,10	343,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113 19"DPS - č.výkresu: b.05		19,000			
D	998		Přesun hmot				285,90	
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	11,436	25,00	285,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.4 - Gravitační kanalizační přípojky

Soupis:**KP09 - KP11 - přípojky PVC-U De 160 - 3ks - celková délka 11,0m****KSO:**

827 21 11

Místo:

Nová Bystřice

CC-CZ:**Datum:**

4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

IČ:**DIČ:****Uchazeč:**

JINDŘICHOHRADSKÉ MONTÁŽE s.r.o.

IČ:

25195379

DIČ:

CZ25195379

Projektant:

ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec

IČ:**DIČ:****Zpracovatel:****IČ:****DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH****144 472,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 472,76	21,00%	30 339,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****174 812,04**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice
Objekt: SO 01.4 - Gravitační kanalizační přípojky
Soupis: **KP09 - KP11 - přípojky PVC-U De 160 - 3ks - celková délka 11,0m**

Místo:	Nová Bystřice	Datum:	4. 8. 2023
Zadavatel:	Město Nová Bystřice	Projektant:	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
Uchazeč:	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	144 472,76
HSV - Práce a dodávky HSV	144 472,76
1 - Zemní práce	24 432,50
4 - Vodorovné konstrukce	1 656,32
5 - Komunikace pozemní	9 202,25
8 - Trubní vedení	87 780,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 992,48
997 - Přesun sutě	9 938,11
998 - Přesun hmot	470,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.4 - Gravitační kanalizační přípojky

Soupis:

KP09 - KP11 - přípojky PVC-U De 160 - 3ks - celková délka 11,0m

Místo: Nová Bystřice

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Nová Bystřice

ALCEDO - Ing.Martin
Růžička, CSc.,
J.Hradec

Uchazeč: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

144 472,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

144 472,76

D 1

Zemní práce

24 432,50

1	K	113107524	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	4,800	102,00	489,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107524								
VV 6*0,8					4,800			
VV Součet"DPS - č.výkresu: b.06					4,800			
2	K	113107542	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	7,200	58,00	417,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107542								
VV 6*1,2"DPS - č.výkresu: b.06					7,200			
3	K	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	6,000	76,30	457,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111								
VV 6"DPS - č.výkresu: b.06					6,000			
4	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	6,400	60,80	389,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103								
VV (3+3+2)*0,8"DPS - č.výkresu: b.06					6,400			
5	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,696	480,00	2 734,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254101								
VV 14*0,8*1,6					17,920			
VV -6,4*0,2"odpočet sejmuté ornice					-1,280			
VV -6*0,8*0,5"odpočet odstraněné skladby komunikace					-2,400			
VV Součet"DPS - č.výkresu: b.06					14,240			
VV 14,24*0,4*40% celkového objemu					5,696			
6	K	132354101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	5,696	480,00	2 734,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354101								
7	K	132454101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	1,424	2 380,00	3 389,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454101								
VV 14*0,8*1,6					17,920			
VV -6,4*0,2"odpočet sejmuté ornice					-1,280			
VV -6*0,8*0,5"odpočet odstraněné skladby komunikace					-2,400			
VV Součet"DPS - č.výkresu: b.06					14,240			
VV 14,24*0,1*10% celkového objemu					1,424			
8	K	132554101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 6 do 20 m3	m3	1,424	2 680,00	3 816,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132554101								
9	K	138611201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	0,712	2 710,00	1 929,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138611201								
VV 14*0,8*1,6					17,920			
VV -6,4*0,2"odpočet sejmuté ornice					-1,280			
VV -6*0,8*0,5"odpočet odstraněné skladby komunikace					-2,400			
VV Součet"DPS - č.výkresu: b.06					14,240			
VV 14,24*0,05*5% celkového objemu					0,712			
10	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	44,800	10,00	448,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 14*2*1,6		44,800			
			VV Součet DPS - č. výkresu: b.06		44,800			
11	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	44,800	5,00	224,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	11,392	89,30	1 017,31	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
		VV	5,696"na meziskládku pro zpětný zásyp		5,696			
		VV	5,696"z meziskládky k zásypům		5,696			
		VV	Součet		11,392			
13	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	6,978	101,00	704,78	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123					
		VV	3,489"na meziskládku pro zpětný zásyp		3,489			
		VV	3,489"z meziskládky k zásypům		3,489			
		VV	Součet		6,978			
14	K	162651152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	5,055	150,00	758,25	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651152					
		VV	5,696*2+1,424*2"celkový objem výkopu		14,240			
		VV	-9,185"odpočet zásypu		-9,185			
		VV	Součet		5,055			
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,696	55,80	317,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
		VV	5,696"z meziskládky k zásypům		5,696			
16	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,489	74,50	259,93	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112					
		VV	9,185-5,696"z meziskládky k zásypům		3,489			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,055	22,10	111,72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,185	174,00	1 598,19	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
		VV	5,696*2+1,424*2"celkový objem výkopu		14,240			
		VV	-0,88-0,192*2"odpočet lože		-1,264			
		VV	-3*pi*0,21*0,21*1,5"odpočet objemu šachet		-0,623			
		VV	-11*0,8*0,36"odpočet obsypu potrubí		-3,168			
		VV	Součet		9,185			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	2,947	174,00	512,78	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
		VV	11*(0,8*0,36-pi*0,08*0,08)"DPS - č. výkresu: b.06		2,947			
20	M	58337303	Štěrkopisek frakce 0/8	t	5,894	250,00	1 473,50	CS ÚRS 2023 02
		VV	2,947*2 "Přepočtené koeficientem množství		5,894			
21	K	181351003	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	6,400	91,70	586,88	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
		VV	(3+3+2)*0,8"DPS - č. výkresu: b.06		6,400			
22	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,400	6,98	44,67	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
		VV	(3+3+2)*0,8"DPS - č. výkresu: b.06		6,400			
23	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,128	136,00	17,41	CS ÚRS 2023 02
		VV	6,4*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,128			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 656,32	
24	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,880	800,00	704,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
		VV	(4+4+3)*0,8*0,1"DPS - č. výkresu: b.06		0,880			
25	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrkopísků do 63 mm	m3	0,192	800,00	153,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
		VV	0,8*0,8*0,1*3"DPS - č. výkresu: b.06		0,192			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	0,192	4 160,00	798,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311121								
D 5			Komunikace pozemní	9 202,25				
27	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	9,600	330,00	3 168,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901233								
VV					4,800			
VV					4,800			
VV					9,600			
28	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	7,200	367,50	2 646,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572341111								
29	K	57234111R	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACL 16, po zhutnění tl. 60 mm	m2	7,200	425,59	3 064,25	
30	K	57319111R	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,20 kg/m2	m2	7,200	22,50	162,00	
VV					7,200			
VV					7,200			
31	K	57323110R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2, kationaktivní	m2	7,200	12,00	86,40	
32	K	57323111R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,25 kg/m2, kationaktivní	m2	7,200	10,50	75,60	
D 8			Trubní vedení	87 780,15				
33	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	11,000	220,00	2 420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871313121								
VV					11,000			
34	M	28611230	trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12	m	3,000	168,80	506,40	CS ÚRS 2023 02
VV					3,000			
35	M	28611239	trubka kanalizační PVC-U DN 160x5000mm SN12	m	10,000	166,20	1 662,00	CS ÚRS 2023 02
VV					10,000			
36	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	18,000	305,00	5 490,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310								
VV					18,000			
37	M	28651010	koleno kanalizace PVC-U 160x15°	kus	3,000	89,70	269,10	CS ÚRS 2023 02
38	M	28651011	koleno kanalizace PVC-U 160x30°	kus	12,000	97,80	1 173,60	CS ÚRS 2023 02
39	M	28651012	koleno kanalizační PVC-U 160x45°	kus	3,000	105,90	317,70	CS ÚRS 2023 02
40	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	3,000	305,00	915,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310330								
VV					3,000			
41	M	28614744	objímka přesuvná 160mm	kus	3,000	99,30	297,90	CS ÚRS 2023 02
42	K	877501501	Napojení kanalizačního potrubí na plastovou šachtu	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
VV					3,000			
43	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	11,000	30,40	334,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111								
VV					11,000			
44	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	9 260,00	27 780,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111								
VV					3,000			
45	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	3,000	4 226,96	12 680,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812201								
VV					3,000			
46	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	3,000	2 190,92	6 572,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812231								
47	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Přilepek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury	kus	3,000	116,00	348,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812249								
48	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	3,000	4 460,57	13 381,71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812261								
49	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	1,080	4 150,00	4 482,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623141								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1*0,6*0,6*3"DPS - č.výkresu: b.06		1,080			
50	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	7,200	618,00	4 449,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899643111					
			4*0,6*1*3"DPS - č.výkresu: b.06		7,200			
51	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	11,000	18,10	199,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
			11"DPS - č.výkresu: b.06		11,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 992,48	
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,000	460,00	2 760,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213					
			6"DPS - č.výkresu: b.06		6,000			
53	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,500	4 370,00	6 555,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121					
			6*0,5*0,5"DPS - č.výkresu: b.06		1,500			
54	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	12,000	83,33	999,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211					
			6*2"DPS - č.výkresu: b.06		12,000			
55	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	12,000	31,11	373,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112					
			6*2"DPS - č.výkresu: b.06		12,000			
56	K	979024443	Učistění vypořádaných prvku komunikaci od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vypořádaných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	6,000	50,70	304,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443					
			6"DPS - č.výkresu: b.06		6,000			
D 997			Přesun sutě				9 938,11	
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	37,867	52,40	1 984,23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
			12,289+25,578"odstraněné vrstvy komunikace		37,867			
58	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	908,808	5,00	4 544,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
			12,289+25,578"odstraněné vrstvy komunikace		37,867			
			37,867*24 "Přepočtené koeficientem množství		908,808			
59	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	37,867	74,00	2 802,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611					
			12,289+25,578"odstraněné vrstvy komunikace		37,867			
60	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,584	120,00	190,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645					
61	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,784	150,00	417,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655					
D 998			Přesun hmot				470,95	
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	18,838	25,00	470,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.4 - Gravitační kanalizační přípojky

Soupis:**KP12 - KP14 - přípojky PVC-U De 160 - 3ks - celková délka 12,0m****KSO:**

827 21 11

Místo:

Nová Bystřice

CC-CZ:**Datum:**

4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

IČ:**DIČ:****Uchazeč:**

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

IČ:

25195379

DIČ:

CZ25195379

Projektant:

ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec

IČ:**DIČ:****Zpracovatel:****IČ:****DIČ:****Poznámka:**

Cena bez DPH		146 861,51	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	146 861,51	21,00%	30 840,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	177 702,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice
Objekt: SO 01.4 - Gravitační kanalizační přípojky
Soupis: **KP12 - KP14 - přípojky PVC-U De 160 - 3ks - celková délka 12,0m**

Místo:	Nová Bystřice	Datum:	4. 8. 2023
Zadavatel:	Město Nová Bystřice	Projektant:	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
Uchazeč:	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	146 861,51
HSV - Práce a dodávky HSV	146 861,51
1 - Zemní práce	26 633,80
4 - Vodorovné konstrukce	1 720,32
5 - Komunikace pozemní	9 202,25
8 - Trubní vedení	87 890,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 992,48
997 - Přesun sutě	9 938,11
998 - Přesun hmot	484,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.4 - Gravitační kanalizační přípojky

Soupis:

KP12 - KP14 - přípojky PVC-U De 160 - 3ks - celková délka 12,0m

Místo: Nová Bystřice

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Nová Bystřice

Projektant: ALCEDO - Ing.Martin
Růžička, CSc.,
J.Hradec

Uchazeč: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

146 861,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

146 861,51

D 1

Zemní práce

26 633,80

1	K	113107524	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	4,800	102,00	489,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107524					
VV			6*0,8		4,800			
VV			Součet"DPS - č.výkresu: b.07		4,800			
2	K	113107542	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	7,200	58,00	417,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107542					
VV			6*1,2"DPS - č.výkresu: b.07		7,200			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	6,000	76,30	457,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
VV			6"DPS - č.výkresu: b.07		6,000			
4	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	4,800	60,80	291,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103					
VV			(2+2+2)*0,8"DPS - č.výkresu: b.07		4,800			
5	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,336	480,00	3 041,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254101					
VV			15*0,8*1,6		19,200			
VV			-4,8*0,2"odpočet sejmuté ornice		-0,960			
VV			-6*0,8*0,5"odpočet odstraněné skladby komunikace		-2,400			
VV			Součet"DPS - č.výkresu: b.07		15,840			
VV			15,84*0,4"40% celkového objemu		6,336			
6	K	132354101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	6,336	480,00	3 041,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354101					
7	K	132454101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	1,584	2 380,00	3 769,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454101					
VV			15*0,8*1,6		19,200			
VV			-4,8*0,2"odpočet sejmuté ornice		-0,960			
VV			-6*0,8*0,5"odpočet odstraněné skladby komunikace		-2,400			
VV			Součet"DPS - č.výkresu: b.07		15,840			
VV			15,84*0,1"10% celkového objemu		1,584			
8	K	132554101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3	m3	1,584	2 680,00	4 245,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132554101					
9	K	138611201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	0,792	2 710,00	2 146,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138611201					
VV			15*0,8*1,6		19,200			
VV			-4,8*0,2"odpočet sejmuté ornice		-0,960			
VV			-6*0,8*0,5"odpočet odstraněné skladby komunikace		-2,400			
VV			Součet"DPS - č.výkresu: b.07		15,840			
VV			15,84*0,05"5% celkového objemu		0,792			
10	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	48,000	10,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 15*2*1,6		48,000			
			VV Součet DPS - č. výkresu: b 07		48,000			
11	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	48,000	5,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	12,672	89,30	1 131,61	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
		VV	6,336"na meziskládku pro zpětný zásyp		6,336			
		VV	6,336"z meziskládky k zásypům		6,336			
		VV	Součet		12,672			
13	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	8,162	101,00	824,36	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123					
		VV	4,081"na meziskládku pro zpětný zásyp		4,081			
		VV	4,081"z meziskládky k zásypům		4,081			
		VV	Součet		8,162			
14	K	162651152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	5,423	150,00	813,45	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651152					
		VV	6,336*2+1,584*2"celkový objem výkopu		15,840			
		VV	-10,417"odpočet zásypu		-10,417			
		VV	Součet		5,423			
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,336	55,80	353,55	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
		VV	6,336"z meziskládky k zásypům		6,336			
16	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,081	74,50	304,03	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112					
		VV	10,417-6,336"z meziskládky k zásypům		4,081			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,423	22,10	119,85	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,417	174,00	1 812,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
		VV	6,336*2+1,584*2"celkový objem výkopu		15,840			
		VV	-0,96-0,192*2"odpočet lože		-1,344			
		VV	-3*pi*0,21*0,21*1,5"odpočet objemu šachet		-0,623			
		VV	-12*0,8*0,36"odpočet obsypu potrubí		-3,456			
		VV	Součet		10,417			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,215	174,00	559,41	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
		VV	12*(0,8*0,36-pi*0,08*0,08)"DPS - č. výkresu: b 07		3,215			
20	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	6,430	250,00	1 607,50	CS ÚRS 2023 02
		VV	3,215*2 "Přepočtené koeficientem množství		6,430			
21	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	4,800	91,70	440,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
		VV	(2+2+2)*0,8"DPS - č. výkresu: b 07		4,800			
22	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,800	6,98	33,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
		VV	(2+2+2)*0,8"DPS - č. výkresu: b 07		4,800			
23	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,096	136,00	13,06	CS ÚRS 2023 02
		VV	4,8*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,096			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 720,32	
24	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,960	800,00	768,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
		VV	(6+3+3)*0,8*0,1"DPS - č. výkresu: b 07		0,960			
25	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,192	800,00	153,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
		VV	0,8*0,8*0,1*3"DPS - č. výkresu: b 07		0,192			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	0,192	4 160,00	798,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311121					
D 5			Komunikace pozemní	9 202,25				
27	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrti tl. 200 mm	m2	9,600	330,00	3 168,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901233					
VV			6*0,8"MK, frakce 0/32mm		4,800			
VV			6*0,8"MK, frakce 0/63mm		4,800			
VV			Součel"DPS - č.výkresu: b.07		9,600			
28	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	7,200	367,50	2 646,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572341111					
29	K	57234111R	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACL 16, po zhutnění tl. 60 mm	m2	7,200	425,59	3 064,25	
30	K	57319111R	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,20 kg/m2	m2	7,200	22,50	162,00	
VV			6*1,2"MK		7,200			
VV			Součel"DPS - č.výkresu: b.07		7,200			
31	K	57323110R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2, kationaktivní	m2	7,200	12,00	86,40	
32	K	57323111R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,25 kg/m2, kationaktivní	m2	7,200	10,50	75,60	
D 8			Trubní vedení	87 890,25				
33	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	12,000	220,00	2 640,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871313121					
VV			12"DPS - č.výkresu: b.07		12,000			
34	M	28611230	trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12	m	6,000	168,80	1 012,80	CS ÚRS 2023 02
VV			5.8252427184466*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		6,000			
35	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U DN 160x6000mm SN12	m	6,000	166,20	997,20	CS ÚRS 2023 02
36	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	18,000	305,00	5 490,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310					
VV			3*6"DPS - č.výkresu: b.07		18,000			
37	M	28651010	koleno kanalizace PVC-U 160x15°	kus	3,000	89,70	269,10	CS ÚRS 2023 02
38	M	28651011	koleno kanalizace PVC-U 160x30°	kus	12,000	97,80	1 173,60	CS ÚRS 2023 02
39	M	28651012	koleno kanalizační PVC-U 160x45°	kus	3,000	105,90	317,70	CS ÚRS 2023 02
40	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	3,000	305,00	915,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310330					
VV			3"DPS - č.výkresu: b.07		3,000			
41	M	28614744	objímka přesuvná 160mm	kus	3,000	99,30	297,90	CS ÚRS 2023 02
42	K	877501501	Napojení kanalizačního potrubí na plastovou šachtu	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
VV			3"DPS - č.výkresu: b.07		3,000			
43	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	12,000	30,40	364,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111					
VV			12"DPS - č.výkresu: b.07		12,000			
44	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	9 260,00	27 780,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
VV			3"DPS - č.výkresu: b.07		3,000			
45	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	3,000	4 226,96	12 680,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812201					
VV			3"DPS - č.výkresu: b.07		3,000			
46	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	3,000	2 190,92	6 572,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812231					
47	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury	kus	3,000	116,00	348,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812249					
48	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	3,000	4 460,57	13 381,71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812261					
49	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	1,080	4 150,00	4 482,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623141					
VV			1*0,6*0,6*3"DPS - č.výkresu: b.07		1,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	7,200	618,00	4 449,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899643111					
	VV		4*0,6*1*3"DPS - č.výkresu: b.07		7,200			
51	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	12,000	18,10	217,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
	VV		12"DPS - č.výkresu: b.07		12,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 992,48	
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,000	460,00	2 760,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213					
	VV		6"DPS - č.výkresu: b.07		6,000			
53	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,500	4 370,00	6 555,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121					
	VV		6*0,5*0,5"DPS - č.výkresu: b.07		1,500			
54	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně profezání spáry	m	12,000	83,33	999,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211					
	VV		6*2"DPS - č.výkresu: b.07		12,000			
55	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	12,000	31,11	373,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112					
	VV		6*2"DPS - č.výkresu: b.07		12,000			
56	K	979024443	Učištění vypouraných prvku komunikaci od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládce na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní snář silničních	m	6,000	50,70	304,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443					
	VV		6"DPS - č.výkresu: b.07		6,000			
D 997			Přesun sutě				9 938,11	
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	37,867	52,40	1 984,23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
	VV		12,289+25,578"odstraněné vrstvy komunikace		37,867			
58	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	908,808	5,00	4 544,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	VV		12,289+25,578"odstraněné vrstvy komunikace		37,867			
	VV		37,867*24 "Přepočtené koeficientem množství		908,808			
59	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	37,867	74,00	2 802,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611					
	VV		12,289+25,578"odstraněné vrstvy komunikace		37,867			
60	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,584	120,00	190,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645					
61	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,784	150,00	417,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655					
D 998			Přesun hmot				484,30	
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	19,372	25,00	484,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.5 - Přeložka vodovodu

Soupis:**V - vodovod PE 100 RC SDR11 De 90 - délka 35,0m****KSO:** 827 21 11
Místo: Nová Bystřice**CC-CZ:**
Datum: 4. 8. 2023**Zadavatel:**
Město Nová Bystřice**IČ:**
DIČ:**Uchazeč:**
JINDŘICHOVRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.**IČ:** 25195379
DIČ: CZ25195379**Projektant:**
ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec**IČ:**
DIČ:**Zpracovatel:****IČ:**
DIČ:**Poznámka:**

Cena bez DPH			69 730,18
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 730,18	21,00%	14 643,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	84 373,52
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice
Objekt: SO 01.5 - Přeložka vodovodu
Soupis: V - vodovod PE 100 RC SDR11 De 90 - délka 35,0m

Místo:	Nová Bystřice	Datum:	4. 8. 2023
Zadavatel:	Město Nová Bystřice	Projektant:	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
Uchazeč:	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	69 730,18
HSV - Práce a dodávky HSV	67 492,30
8 - Trubní vedení	67 487,82
998 - Přesun hmot	4,48
PSV - Práce a dodávky PSV	2 237,88
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 237,88
XXXPOZ - Poznámky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

SO 01.5 - Přeložka vodovodu

Soupis:

V - vodovod PE 100 RC SDR11 De 90 - délka 35,0m

Místo:

Nová Bystřice

Datum:

4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Projektant:

ALCEDO - Ing.Martin
Růžička, CSc.,
J.Hradec

Uchazeč:

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 730,18

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	8	Trubní vedení					67 492,30	
1	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	1,000	198,00	198,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211 1"DPS č. výkresu: b.16		1,000		
2	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	1,015	21,97	22,30	CS ÚRS 2023 02
		VV		1*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		1,015		
3	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	35,000	226,00	7 910,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211 35"DPS č. výkresu: b.16		35,000		
4	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 díl 12m, 100m	m	35,525	165,38	5 875,12	CS ÚRS 2023 02
		VV		35*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		35,525		
5	K	879161111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 25	kus	1,000	497,00	497,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/879161111 1"DPS č. výkresu: b.16		1,000		
6	K	891171321	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4"	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891171321 1"DPS č. výkresu: b.16		1,000		
7	M	HWL.281003203 416	ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34	kus	1,000	4 050,90	4 050,90	
8	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111 1"DPS č. výkresu: b.16		1,000		
9	M	HWL.381008003 400	PAS NAVRT. UZAV. - ZAK LITINA L-410 80/34 (90-105)	kus	1,000	4 708,00	4 708,00	
10	K	891249951	Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/přiruba DN 80	kus	4,000	1 270,00	5 080,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249951 4"DPS č. výkresu: b.16		4,000		
11	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-přiruba DN 80	kus	2,000	6 291,50	12 583,00	CS ÚRS 2023 02
12	M	HWL.400080090 16	PŘÍRUBA S2000 80/90	kus	2,000	3 124,60	6 249,20	
13	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	35,000	112,00	3 920,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111 35"DPS č. výkresu: b.16		35,000		
14	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	35,000	257,00	8 995,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122 35,000"DPS č. výkresu: b.16		35,000		
15	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112 1"DPS č. výkresu: b.16		1,000		
16	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	951,80	951,80	CS ÚRS 2023 02
17	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	1,000	314,00	314,00	CS ÚRS 2023 02
18	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	35,000	52,00	1 820,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111 35,000"DPS č. výkresu: b.16		35,000		
19	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	35,000	18,10	633,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113 35,000"DPS č. výkresu: b.16		35,000		
D	998	Přesun hmot					4,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,179	25,00	4,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101								
D PSV			Práce a dodávky PSV	2 237,88				
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 237,88				
21	K	722219191	Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722219191 WV 1"DPS č.výkresu: b.16								
22	M	HWL.960113018 004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	1,000	1 487,50	1 487,50	
23	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,003	125,00	0,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101								
D XXXPOZ			Poznámky	0,00				
24	K	Poznámka1	Zemní práce jsou obsaženy v rozpočtu Stoka F, jelikož jsou v souběhu a tedy ve společném výkopu		0,000	0,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 827 21 11

Místo: Nová Bystřice

CC-CZ:

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JINDŘICHOVRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

IČ:

25195379

DIČ:

CZ25195379

Projektant:

ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

277 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	277 500,00	21,00%	58 275,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

335 775,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Nová Bystřice

Zadavatel: Město Nová Bystřice

Uchazeč: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Datum: 4. 8. 2023

Projektant: ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	277 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	277 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	121 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	60 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	60 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Nová Bystřice

Datum:

4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Projektant:

ALCEDO - Ing.Martin
Růžička, CSc.,
J.Hradec

Uchazeč:

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							277 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				277 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				121 500,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby		1,000	34 000,00	34 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000					
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě		1,000	64 000,00	64 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000					
3	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 1x elektronicky na CD		1,000	20 000,00	20 000,00	
4	K	013254002	Vytýčení stávajících podzemních sítí a vedení příslušnými správci		1,000	3 500,00	3 500,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				30 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště		1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				60 000,00	
6	K	042002000	Posudky		1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042002000					
7	K	043154000	Zkoušky hutnicí		1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043154000					
8	K	049002001	Manipulační a provozní řád		1,000	40 000,00	40 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				60 000,00	
10	K	072002001	Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před vjezdem na komunikaci, čištění komunikací, zajištění přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)		1,000	60 000,00	60 000,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				6 000,00	
11	K	090001004	Fotodokumentace a videodokumentace stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
12	K	090001008	Provedení pasportizace všech staveb přilehlých ke staveništi	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) **Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice**

Údaje o dodavateli:

Obchodní název: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
 Sídlo: Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
 IČO: 25195379
 Oprávněná osoba: Miroslav Šilhán, jednatel

Dodavatel tímto v souladu se zadávacími podmínkami k výše uvedené zakázce / veřejné zakázce čestně prohlašuje, že fyzickou osobou (fyzickými osobami), která (které) vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti je (jsou):

Jméno	Příjmení	Datum narození
Miroslav	Šilhán	5.12.1955
Vladislav	Houda	7.9.1946

Dodavatel dále prohlašuje, že fyzickou osobou (fyzickými osobami), která (které) vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti osoby, kterou prokazoval část kvalifikace, je (jsou):

Jméno	Příjmení	Datum narození

* Pokud taková osoba (osoby) neexistuje, dodavatel ponechá tabulku (tabulky) nevyplněnou, příp. ji proškrtne.

Dodavatel tímto v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) čestně prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů¹, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

V Jindřichově Hradci dne 2. 2. 2026

Miroslav Šilhán
jednatel

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
 Vídeňská 168/III
 377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
 IČO: 251 953 79 DIČ: CZ25195379

¹ Veřejným funkcionářem se rozumí člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. Ústřední orgány státní správy jsou uvedeny v § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Čestné prohlášení

o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) **Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice**

Údaje o dodavateli:

Obchodní název: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Sídlo: Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 25195379

Prohlašuji, že jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch¹.

V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat.

V Jindřichově Hradci dne 2. 2. 2026

Miroslav Šilhán, jednatel

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
VÍDEŇSKÁ 168/III
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
IČO: 251 95 379 DIČ: CZ25195379

¹ aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.sanctionsmap.eu/>

Seznam subdodavatelů

Popis prací	Název subdodavatele	% podíl na zakázce
Veškeré práce na hlavních stavebních objektech budou prováděny vlastními zaměstnanci společnosti – vlastní kapacitou.		

Datum: 2.2.2026


Podpis statutárního zástupce
JINDŘICHOHRADSKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Šilhán Miroslav – jednatel

JINDŘICHOHRADSKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Vidč 5214 103/11
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
IČO: 253 96 778 DIČ: CZ521410311

Prohlášení k podmínkám výběrového řízení

- Prohlašujeme, že jsme se v plném rozsahu seznámili se zadávací dokumentací, se soutěžními podmínkami a s podmínkami na staveništi, že jsme si před podáním nabídky vyjasnili veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti, a že se zadávací dokumentací a se soutěžními podmínkami souhlasíme a v případě realizace akce je budeme akceptovat.
- Prohlašujeme, že nabídková cena byla kalkulována s respektováním podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci.
- Prohlašujeme, že se o zakázku ucházíme pouze jako hlavní dodavatel prací, a že jsme žádné jiné společnosti nepředali nabídku na provedení prací jako subdodavatel.
- Prohlašujeme, že jsme veškeré údaje v nabídce uvedli pravdivě.
- Prohlašujeme, že budeme-li vybráni jako dodavatel, předložíme před uzavřením smlouvy originály, anebo kopie dokladů dle ZZVZ.

Datum: 2.2.2026


.....
Podpis statutárního zástupce
JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Šilhán Miroslav – jednatel

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Výše: 100/11
277 01 JINDŘICHŮV HRADEC
IČO: 277 01 1111

