

ŘEZ A-A

ŘEZ B-B

LEGENDA MATERIÁLŮ

- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO TL. 450 A 300 mm, SMÍŠENÉ Z CIHEL PLNÝCH
PALENÝCH, PODELNĚ DĚROVANÝCH
ZDIVO PŘÍČEK TL. 150 mm Z CIHEL PLNÝCH A PODELNĚ DĚROVANÝCH
OBVODOVÁ KONSTRUKCE A SOKLOVÁ ČÁST, TL. 500 – 600 mm
– ZDIVO KAMENNÉ
- OBVODOVÁ KONSTRUKCE – ZDIVO Z HLINĚNÝCH CIHEL (KOTOVIC)
- BOURANÉ OTVORY, PO OSAZENÍ NOSNÍKŮ V NADPRAŽÍ DO KAPES
(SOUČASNĚ BUDE PROVEDENO PODEPŘENÍ A ZAPAŽENÍ STÁVAJÍCÍ, PŘÍP. NOVÉ
KONSTRUKCE SVISLÉ, I VODOVODOVNÉ)
- DEMONTÁŽE PRVKŮ A VÝROBKŮ, ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCÍ
- OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ (VÁLCOVANÉ NOSNÍKY V NADPRAŽÍ), DOZDĚNÍ OSTĚNÍ,
ZAZDĚNÍ OTVORŮ KERAMICKÝMI TVAROVKAMI, CIHLAMI – VIZ NOVÝ STAV)

POZNÁMKA

ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A DALŠÍHO TECHNICKÉHO VYBAVENÍ (NAPŘ. STÁVAJÍCÍ
ELEKTROOZVADĚČE BUDE ŘEŠENO V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ)
OSEKAT STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKY
ODSTRANIT VNITŘNÍ PARAPETY

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE JE ZAKRESLENA JAKO PŘEDPOKLÁDANÁ – KAMENNÉ ZDIVO NA PASY Z PROSTÉHO BETONU
(PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY V MÍSTĚCH PŘEDEM URČENÝCH STATIKEM, PRO OVĚŘENÍ SKUTEČNÉHO
STAVU A PROVEDENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ)

V ČASE ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBYLY NALEZENY STATICKÉ PORUCHY OBJEKTU, KTERÉ BY MOHLY BÝT
ZPŮSOBENY DEFEKTEM ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE.
POSTUP BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚN DLE ZÁSAD BOZP, NELZE BOURAT ZÁROVEŇ KONSTRUKCE NAD SEBOU. VŽDY BUDE
ODSTRANĚNA JEN JEDNA KONSTRUKCE V JEDNOM OKAMŽIKU, NÁSLEDNĚ BUDE V MÍSTĚ KONSTRUKCE NOVÁ STATICKY
ZPROVOZŇENÁ A BUDE SE POSTUPOVAT DÁLE. PODROBNÉ POKYNY VIZ ČÁST D.1.2 STATIKA.

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE JE ZAKRESLENA JAKO PŘEDPOKLÁDANÁ – KAMENNÉ ZDIVO NA PASY Z PROSTÉHO BETONU
(PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY V MÍSTĚCH PŘEDEM URČENÝCH STATIKEM, PRO OVĚŘENÍ SKUTEČNÉHO
STAVU A PROVEDENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ)

V ČASE ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBYLY NALEZENY STATICKÉ PORUCHY OBJEKTU, KTERÉ BY MOHLY BÝT
ZPŮSOBENY DEFEKTEM ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE.
POSTUP BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚN DLE ZÁSAD BOZP, NELZE BOURAT ZÁROVEŇ KONSTRUKCE NAD SEBOU. VŽDY BUDE
ODSTRANĚNA JEN JEDNA KONSTRUKCE V JEDNOM OKAMŽIKU, NÁSLEDNĚ BUDE V MÍSTĚ KONSTRUKCE NOVÁ STATICKY
ZPROVOZŇENÁ A BUDE SE POSTUPOVAT DÁLE. PODROBNÉ POKYNY VIZ ČÁST D.1.2 STATIKA.

VYPRACOVAL:		KRESLIL:	VEDOUCÍ PROJEKCE:	ZHOTOVITEL  investice-projekty-realizace Jasenická 1828, 755 01 Vsetín Czech Republic tel/fax 571431936
Ing. ZDENKA TRČÁLKOVÁ		Ing. ZDENKA TRČÁLKOVÁ	Ing. LIBOR HOLUB	
OBJEDNATEL: MĚSTO VIZOVICE		MÍSTO STAVBY: MASARYKOVO NÁM. 680, VIZOVICE		
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680				
OBJEKT:		S001 BUDOVA Č.P.680		ZAKÁZKA: 1415/2023/IPR
PROFESE:		D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSJÉHO OBJEKTU		STUPEŇ DOK.: DPS
DRUH:		D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM: LISTOPAD 2024
NÁZEV VÝKRESU:		Stávající stav: ŘEZY		ARCHIV: 1415_DPS_D11_S001_b
				FORMÁT: 5x44
				MĚŘÍTKO: 1:50
				STAV. OBJEKT: S001
				Č. VÝKRESU: 04