

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS VNĚJŠÍCH PARAPETŮ

v.č. 23

ROZMĚRY VNĚJŠÍCH PARAPETŮ BUDE NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ MĚŘENÍM JEDNOTLIVÝCH PARAPETŮ – DŮVODEM JE, ŽE PARAPETY JSOU ŘEŠENY PARAPETNÍ ŘÍMSOU, PŘESAHOJÍCÍ VNĚJŠÍ OSTĚNÍ OKEN, A PROJEKTANTEM PŘI OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BYLA ZJIŠTĚNA ZNAČNÁ ROZMĚROVÁ ODLIŠNOST. PŘI ZAMĚŘENÍ JE NUTNO RESPEKTOVAT POŽADAVEK NA OSAZENÍ NOVÉHO OKNA DO STÁVAJÍCÍ POLOHY U VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ. DÁLE JE TŘEBA BRÁT ZŘETEL NA ZVOLENÝ TYP OKNA A SKUTEČNOST, ŽE OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY BUDE ZATAŽENO POD, V MÍSTĚ DEMONTOVANÝCH PARAPETŮ, OBNOVENOU OMÍTKU OSTĚNÍ I FASÁDY.

Označení	Délka /mm/ - (předpokládaná)	RŠ /mm/	ks				Materiál	Barevný odstín	Poznámka
			1.NP	2.NP	STŘEŠ	CELKEM			
K01	1560	330	4	4	0	8	POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6mm, S OCHRANNOU POVRCHU POLYURETANOVÝM (PŘÍP. POLYESTEROVÝM) SOUVRSTVÍM	STŘÍBRNÝ (BUDE NA STAVBĚ VZORKOVÁNO)	PARAPETNÍ PLECH BUDE OSAZEN NA ZATEPLENÝ PARAPET (XPS, TL. 20 mm), VE SPÁDU POMOCÍ PARAPETNÍHO PLASTOVÉHO PROFILU SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU. U OSTĚNÍ BUDE PLECH OHNUT VE TVARU L S PŘIPOJENÍM POMOCÍ PLASTOVÉHO PŘIPOJOVACÍHO PROFILU SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU VTLAČENOU DO TMELE. OSAZENÍ PARAPETŮ BUDE PROVÁDĚNO V NÁVAZNOSTI NA PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍ VRSTVY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (PODROBNĚ POPSÁNO V TZ)
K02	3060	330	2	2	0	4			
K03	2310	440	1	1	0	2			
K04	1060	330	2	2	0	4			
K05	960	330	0	3	0	3			
K06	1210	330	1	1	0	2			

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS VNĚJŠÍCH PARAPETŮ

v.č. 23

ROZMĚRY VNĚJŠÍCH PARAPETŮ BUDE NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ MĚŘENÍM JEDNOTLIVÝCH PARAPETŮ – DŮVODEM JE, ŽE PARAPETY JSOU ŘEŠENY PARAPETNÍ ŘÍMSOU, PŘESAHOJÍCÍ VNĚJŠÍ OSTĚNÍ OKEN, A PROJEKTANTEM PŘI OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BYLA ZJIŠTĚNA ZNAČNÁ ROZMĚROVÁ ODLIŠNOST. PŘI ZAMĚŘENÍ JE NUTNO RESPEKTOVAT POŽADAVEK NA OSAZENÍ NOVÉHO OKNA DO STÁVAJÍCÍ POLOHY U VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ. DÁLE JE TŘEBA BRÁT ZŘETEL NA ZVOLENÝ TYP OKNA A SKUTEČNOST, ŽE OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY BUDE ZATAŽENO POD, V MÍSTĚ DEMONTOVANÝCH PARAPETŮ, OBNOVENOU OMÍTKU OSTĚNÍ I FASÁDY.

Označení	Délka /mm/ - (předpokládaná)	RŠ /mm/	ks				Materiál	Barevný odstín	Poznámka
			1.NP	2.NP	STŘED	CELKEM			
K07	1110	330	1	0	0	1	POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6mm, S OCHRANNOU POVRCHU POLYURETANOVÝM (PŘÍP. POLYESTEROVÝM) SOUVRVSTVÍM	STŘÍBRNÝ (BUDE NA STAVBĚ VZORKOVÁNO)	PARAPETNÍ PLECH BUDE OSAZEN NA ZATEPLENÝ PARAPET (XPS, TL. 20 mm), VE SPÁDU POMOCÍ PARAPETNÍHO PLASTOVÉHO PROFILU SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU. U OSTĚNÍ BUDE PLECH OHNUT VE TVARU L S PŘIPOJENÍM POMOCÍ PLASTOVÉHO PŘIPOJOVACÍHO PROFILU SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU VTLAČENOU DO TMELE. OSAZENÍ PARAPETŮ BUDE PROVÁDĚNO V NÁVAZNOSTI NA PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍ VRSTVY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (PODROBNĚ POPSÁNO V TZ)
K08	860	330	1	0	0	1			
K09	560	330	0	1	0	1			
K10	2260	400	0	1	0	1			
K11	2560	330	1	0	0	1			

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS VNĚJŠÍCH PARAPETŮ

v.č. 23

ROZMĚRY VNĚJŠÍCH PARAPETŮ BUDE NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ MĚŘENÍM JEDNOTLIVÝCH PARAPETŮ – DŮVODEM JE, ŽE PARAPETY JSOU ŘEŠENY PARAPETNÍ ŘÍMSOU, PŘESAHOJÍCÍ VNĚJŠÍ OSTĚNÍ OKEN, A PROJEKTANTEM PŘI OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BYLA ZJIŠTĚNA ZNAČNÁ ROZMĚROVÁ ODLIŠNOST. PŘI ZAMĚŘENÍ JE NUTNO RESPEKTOVAT POŽADAVEK NA OSAZENÍ NOVÉHO OKNA DO STÁVAJÍCÍ POLOHY U VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ. DÁLE JE TŘEBA BRÁT ZŘETEL NA ZVOLENÝ TYP OKNA A SKUTEČNOST, ŽE OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY BUDE ZATAŽENO POD, V MÍSTĚ DEMONTOVANÝCH PARAPETŮ, OBNOVENOU OMÍTKU OSTĚNÍ I FASÁDY.

Označení	Délka /mm/ - (předpokládaná)	RŠ /mm/	ks				Materiál	Barevný odstín	Poznámka
			1.NP	2.NP	STŘEŠ	CELKEM			
K12	1290	400	1	1	0	2	POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6mm, S OCHRANNOU POVRCHU POLYURETANOVÝM (PŘÍP. POLYESTEROVÝM) SOUVRSTVÍM	STŘÍBRNÝ (BUDE NA STAVBĚ VZORKOVÁNO)	PARAPET JE OSAZEN V RÁMCI SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PROVĚTRÁVANÉ DŘEVĚNÉ FASÁDY
K13	960	400	1	1	0	2			
K14	2120	400	0	1	0	1			
K15	1030	400	1	0	0	1			
K16	860	330	0	0	1	1			