

Objednatel: **Město Vizovice, Masarykovo nám., č.p. 1007, 763 12 Vizovice**
Investor: **Město Vizovice, Masarykovo nám., č.p. 1007, 763 12 Vizovice**
Místo stavby: **Masarykovo nám., č.p. 680, 763 12 Vizovice**
Druh dokumentace: **Projektová dokumentace pro provádění stavby**

Akce:

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 05 – Mobiliář a herní prvky

c) TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Zpracovatel: IPR spol. s r.o.

Vedoucí projekce: Ing. Libor Holub

Vypracoval: Ing. Zdenka Trčálková

tel. 777281852

tel. 723414492

libor.holub@ipr.cz

zdenka.trcalkova@ipr.cz

Vsetín, listopad 2024

IPR spol. s r.o. Investice - projekty - realizace, Ohrada 2051, 75501 Vsetín

tel.: 571431936

www.ipr.cz

Objednatel: Město Vizovice

e-mail: info@ipr.cz

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

SO05 MOBILIÁŘ A HERNÍ PRVKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

VEŠKERÝ VENKOVNÍ MOBILIÁŘ BUDE URČEN PRO VEŘEJNÁ PROSTORANSTVÍ A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ MATEŘSKÝCH ŠKOL ATP., COŽ BUDE DOLOŽENO PLATNÝM CERTIFIKÁTEM DLE EN 1176. PRVKY BUDOU S MATERIÁLŮ, PŘÍPADNĚ S POVRCHOVÝMI ÚPRAVAMI, ODOLÁVAJÍCÍM POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM. Z DŮVODU SITUOVÁNÍ HŘIŠTĚ V ZÁPLAVOVÉ ZÓNĚ JE NUTNO DODRŽET POŽADAVEK NA DEMONTOVATELNOST A PŘESUN PRVKŮ V PŘÍPADĚ POTŘEBY. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKŮ (PŘED OBJEDNÁNÍM) BUDOU PROKAZATELNĚ DOHODNUTY POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST. Dodavatelem prvků bude předložena výrobní dokumentace mobiliáře a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny barvy atd.

č.pol.	Položka	Označení	mj	Počet jednotek	Technická specifikace	Ilustrační obrázek	Barva	Poznámka
ZAHRADNÍ MOBILIÁŘ								
1	DŘEVĚNÝ DOMEK - ALTÁN S PODLAHOU, ŠIKMOU STŘECHOU. ROZMĚR cca 2x2m, VÝŠKA RÁMU STĚN cca 1,5m, VÝŠKA HŘEBENE cca 2,5 m. Z JEDNÉ STRANY TABULE, PROTĚJŠÍ STRANA DŘEVĚNÝ PARAPET VÝŠKY cca 700 mm. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU DVĚ DŘEVĚNÉ LAVICE S VÝŠKOU SEDU 300 mm, DEMONTOVATELNÉ KOTVENÍ ALTÁNU	M01	ks	1	DŘEVĚNÝ DOMEK - ALTÁN, ROZMĚR cca 2x2m, VÝŠKA RÁMU STĚN cca 1,5m, VÝŠKA HŘEBENE ŠIKMÉ STŘECHY cca 2,5 m. MATERIÁL NOSNÉ KONSTRUKCE - DŘEVĚNÉ HRANOLY, MASIV. DALŠÍ PRVKY PARAPETU, ŠTÍTŮ NAPŘ. Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK TL. min. 14 mm. POVRCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDE CHRÁNĚN PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM IMPREGNACÍ A NÁTĚREM ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝMI BARVAMI. PODLAHA BUDE Z MATERIÁLU, PŘÍPADNĚ S OŠETŘENÍM, VHODNÝM PRO EXTERIÉR, ODOLÁVAJÍCÍ PROVOZU, A ZÁROVEŇ JE NUTNO DODRŽET PROTISKLUZNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ DĚTMI. STŘECHA BUDE S VODĚODOLNÝM ZAKRYTÍM. SOUČÁSTÍ JSOU DVĚ DŘEVĚNÉ LAVICE A JEDNA STĚNA JAKO OBOUSTRANNÁ TABULE PRO KRESLENÍ, PROTĚJŠÍ STĚNA BUDE S PARAPETEM VÝŠKY cca 600 mm, Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK, NEBO VODĚODOLNÝCH DESEK. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOTEVNÍ SYSTÉM, KTERÝ UMOŽNÍ DEMONTÁŽ A PŘESUN ALTÁNU.		BAREVNÉ LAZURY	TERÉN POD PRVKEM BUDE VYROVNANÝ A ZHUTNĚNÝ. DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY PROTI BIOLOGICKÝM ČINITELŮM. PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM

SO05 MOBILIÁŘ A HERNÍ PRVKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

VEŠKERÝ VENKOVNÍ MOBILIÁŘ BUDE URČEN PRO VEŘEJNÁ PROSTORANSTVÍ A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ MATEŘSKÝCH ŠKOL ATP., COŽ BUDE DOLOŽENO PLATNÝM CERTIFIKÁTEM DLE EN 1176. PRVKY BUDOU S MATERIÁLŮ, PŘÍPADNĚ S POVRCHOVÝMI ÚPRAVAMI, ODOLÁVAJÍCÍM POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM. Z DŮVODU SITUOVÁNÍ HŘIŠTĚ V ZÁPLAVOVÉ ZÓNĚ JE NUTNO DODRŽET POŽADAVEK NA DEMONTOVATELNOST A PŘESUN PRVKŮ V PŘÍPADĚ POTŘEBY. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKŮ (PŘED OBJEDNÁNÍM) BUDOU PROKAZATELNĚ DOHODNUTY POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST. Dodavatelem prvků bude předložena výrobní dokumentace mobiliáře a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny barvy atd.

č.pol.	Položka	Označení	mj	Počet jednotek	Technická specifikace	Ilustrační obrázek	Barva	Poznámka
2	DĚTSKÁ VENKOVNÍ KUCHYŇKA Z DŘEVĚNÉHO MASIVU, cca 1-1,2x0,45m, VÝŠKA PRACOVNÍ DESKY cca 0,55 m, VÝŠKA STĚNY cca 1,25 m. VYBAVENO OTVÍRAVÝMI DVÍŘKY TROUBY, V DESCE min. 2 PLOTÝNKY, OTVOR S LAVOREM, POLIČKOU NAD LINKOU, MIN. 1 POLICÍ POD LINKOU. HÁČKY NA NÁČINÍ	M02	ks	1	DĚTSKÁ VENKOVNÍ KUCHYŇKA Z DŘEVĚNÉHO MASIVU, cca 1-1,2x0,45m, VÝŠKA PRACOVNÍ DESKY cca 0,55 m, VÝŠKA STĚNY cca 1,25 m. VYBAVENO OTVÍRAVÝMI DVÍŘKY TROUBY, V DESCE min. 2 PLOTÝNKY, OTVOR S LAVOREM, POLIČKOU NAD LINKOU, MIN. 1 POLICÍ POD LINKOU. HÁČKY NA NÁČINÍ. POVRCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDE CHRÁNĚN PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM IMPREGNACÍ A NÁTĚREM ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝMI BARVAMI. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOTEVNÍ SYSTÉM NAVAZUJÍCÍ NA ALTÁN, S MOŽNOSTÍ DEMONTÁŽE A PŘESUNU V PŘÍPADĚ POTŘEBY.		BARVA	TERÉN POD PRVKEM BUDE VYROVNANÝ A ZHUTNĚNÝ. DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY PROTI BIOLOGICKÝM ČINITELŮM. PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM

SO05 MOBILIÁŘ A HERNÍ PRVKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

VEŠKERÝ VENKOVNÍ MOBILIÁŘ BUDE URČEN PRO VEŘEJNÁ PROSTORANSTVÍ A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ MATEŘSKÝCH ŠKOL ATP., COŽ BUDE DOLOŽENO PLATNÝM CERTIFIKÁTEM DLE EN 1176. PRVKY BUDOU S MATERIÁLŮ, PŘÍPADNĚ S POVRCHOVÝMI ÚPRAVAMI, ODOLÁVAJÍCÍM POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM. Z DŮVODU SITUOVÁNÍ HŘIŠTĚ V ZÁPLAVOVÉ ZÓNĚ JE NUTNO DODRŽET POŽADAVEK NA DEMONTOVATELNOST A PŘESUN PRVKŮ V PŘÍPADĚ POTŘEBY. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKŮ (PŘED OBJEDNÁNÍM) BUDOU PROKAZATELNĚ DOHODNUTY POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST. Dodavatelem prvků bude předložena výrobní dokumentace mobiliáře a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny barvy atd.

č.pol.	Položka	Označení	mj	Počet jednotek	Technická specifikace	Ilustrační obrázek	Barva	Poznámka
3	DĚTSKÉ PÍSKOVIŠTĚ ZE DŘEVA cca 2,5x2,5 m, VÝŠKA NAD TRÁVNÍKEM cca 300 mm. PODKLAD GEOTEXTÍLIE, ZAKRYTO PLACHTOU	M03	ks	1	DĚTSKÉ PÍSKOVIŠTĚ cca 2,5x2,5 m, VÝŠKA cca 300 mm. VYROBENO ZE DŘEVA, RÁM Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ. SED ŠÍŘKY cca 200 MM, Z VODĚODOLNÉHO MATERIÁLU, S PŘESAHEM VEN PŘES STĚNU PÍSKOVIŠTĚ cca 30 mm, SED VYROBEN NAPŘ. Z PRKEN NA SRAZ TL. min. 24 mm., ZAOBLENÉ ROHY. KRYCÍ SÍŤ Z PVC S PES VÝZTUŽNOU MŘÍŽKOU PRO CELOROČNÍ POUŽÍVÁNÍ, OKRAJE LEMOVÁNY A DOPLNĚNY KOVOVÝMI OKY PO cca 500 mm, PRO PROVLEČENÍ GUMOVÉHO LANA. PO STRANÁCH SVÍSLÝCH STĚN PLASTOVÉ KNOFLÍKY PRO UCHYCENÍ LANA (min. 5ks NA KAŽDÉ STRANĚ). NA VYROVNANÝ, ZHUTNĚNÝ TERÉN BUDE ROZPROSTŘENA OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE PROTI PRORŮSTÁNÍ TRÁVY. POVRCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDE CHRÁNĚN PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM IMPREGNACÍ A NÁTĚREM ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝMI BARVAMI.		BARVA	TERÉN POD PRVKEM BUDE VYROVNANÝ A ZHUTNĚNÝ. DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY PROTI BIOLOGICKÝM ČINITELŮM. PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM
4	SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ BUDE JEMNÝ KOPANÝ PÍSEK FRAKCE 0-2 mm, URČENÝ PRO DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, TZN. SPLŇUJÍCÍ NORMY O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI. NAPŘ. PYTEL 25 kg	M03	ks	100	SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ BUDE JEMNÝ KOPANÝ PÍSEK FRAKCE 0-2 mm, URČENÝ PRO DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, TZN. SPLŇUJÍCÍ NORMY O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI. PYTEL 25 kg. PŘEDPOKLÁDANO VYSYPÁNÍ PÍSKOVIŠTĚ DO VÝŠKY cca 200 mm			

SO05 MOBILIÁŘ A HERNÍ PRVKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



C

VEŠKERÝ VENKOVNÍ MOBILIÁŘ BUDE URČEN PRO VEŘEJNÁ PROSTORANSTVÍ A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ MATEŘSKÝCH ŠKOL ATP., COŽ BUDE DOLOŽENO PLATNÝM CERTIFIKÁTEM DLE EN 1176. PRVKY BUDOU S MATERIÁLŮ, PŘÍPADNĚ S POVRCHOVÝMI ÚPRAVAMI, ODOLÁVAJÍCÍM POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM. Z DŮVODU SITUOVÁNÍ HŘIŠTĚ V ZÁPLAVOVÉ ZÓNĚ JE NUTNO DODRŽET POŽADAVEK NA DEMONTOVATELNOST A PŘESUN PRVKŮ V PŘÍPADĚ POTŘEBY. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKŮ (PŘED OBJEDNÁNÍM) BUDOU PROKAZATELNĚ DOHODNUTY POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST. Dodavatelem prvků bude předložena výrobní dokumentace mobiliáře a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny barvy atd.

č.pol.	Položka	Označení	mj	Počet jednotek	Technická specifikace	Ilustrační obrázek	Barva	Poznámka
	NEOBSAZENO	M04						
6	PLASTOVÉ PRUŽINOVÉ HOUPADLO PRO NEJMENŠÍ S NOSNOSTÍ cca 40 kg, OCELOVÁ ZEMNÍ KOTVA PRO ZABETONOVÁNÍ. PLASTOVÁ DRŽADLA A OPĚRKY NOHOU PROTISKLUZ.	M05	ks	1	PRUŽINOVÉ HOUPADLO PRO NEJMENŠÍ S NOSNOSTÍ cca 40 kg. VYROBENO Z HDPE PLASTU (UV STABILNÍHO) SE ZEMNÍ OCELOVOU KOTVOU PRO ZABETONOVÁNÍ. PLASTOVÁ DRŽADLA A OPĚRKY NOHOU PROTISKLUZ. BEZPEČNOSTNÍ PROSTOR - UPRAVENÝ TRÁVNÍK			
7	PLASTOVÉ PRUŽINOVÉ HOUPADLO "ZVÍŘE" S NOSNOSTÍ DO cca 40 kg, OCELOVÁ ZEMNÍ KOTVA PRO ZABETONOVÁNÍ. PLASTOVÁ DRŽADLA A OPĚRKY NOHOU PROTISKLUZ.	M06	ks	1	PRUŽINOVÉ HOUPADLO "ZVÍŘE" S NOSNOSTÍ DO cca 40 kg. VYROBENO Z HDPE PLASTU (UV STABILNÍHO) SE ZEMNÍ OCELOVOU KOTVOU PRO ZABETONOVÁNÍ. PLASTOVÁ DRŽADLA A OPĚRKY NOHOU PROTISKLUZ. BEZPEČNOSTNÍ PROSTOR - UPRAVENÝ TRÁVNÍK			

SO05 MOBILIÁŘ A HERNÍ PRVKY
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
C

VEŠKERÝ VENKOVNÍ MOBILIÁŘ BUDE URČEN PRO VEŘEJNÁ PROSTORANSTVÍ A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ MATEŘSKÝCH ŠKOL ATP., COŽ BUDE DOLOŽENO PLATNÝM CERTIFIKÁTEM DLE EN 1176. PRVKY BUDOU S MATERIÁLŮ, PŘÍPADNĚ S POVRCHOVÝMI ÚPRAVAMI, ODOLÁVAJÍCÍM POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM. Z DŮVODU SITUOVÁNÍ HŘIŠTĚ V ZÁPLAVOVÉ ZÓNĚ JE NUTNO DODRŽET POŽADAVEK NA DEMONTOVATELNOST A PŘESUN PRVKŮ V PŘÍPADĚ POTŘEBY. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKŮ (PŘED OBJEDNÁNÍM) BUDOU PROKAZATELNĚ DOHODNUTY POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST. Dodavatelem prvků bude předložena výrobní dokumentace mobiliáře a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny barvy atd.

č.pol.	Položka	Označení	mj	Počet jednotek	Technická specifikace	Ilustrační obrázek	Barva	Poznámka
8	BALANČNÍ PRVKY - PROLÉZACÍ LANOVÁ DRÁHA DÉLKY cca 1800 mm, VÝŠKA cca 1100 mm NOSNÉ SLOUPKY - DŘEVĚNÉ HRANOLY KOTVENÉ POMOCÍ ZÁVITOVÝCH OCELOVÝCH KOTEVNÍCH PATEK	M07	ks	1	BALANČNÍ PRVKY - PROLÉZACÍ LANOVÁ DRÁHA DÉLKY cca 1800 mm, VÝŠKA cca 1100 mm NOSNÉ SLOUPKY DŘEVĚNÉ HRANOLY KOTVENÉ DO ZÁVITOVÝCH OCELOVÝCH KOTEVNÍCH PATEK. POVRCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDE CHRÁNĚN PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM IMPREGNACÍ A NÁTĚREM ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝMI BARVAMI. OKOLNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA, UPRAVENÝ TRÁVNÍK.			PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM
9	MAŠINKA S TUNELEM, OTEVŘENOU KABINOU S LAVIČKAMI. ROZMĚR cca 2500x1050x1500-1900 mm. NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÝ RÁM KOTVENÝ DO BETONOVÝCH PATEK. OPLÁŠTĚNÍ DŘEVO, ODOLNÝ PLAST, KOV	M08	ks	1	MAŠINKA S TUNELEM, OTEVŘENOU KABINOU S LAVIČKAMI. ROZMĚR (DLxŠxV) cca 2500x1050x1500-1900 mm. NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÝ RÁM KOTVENO DO BETONOVÝCH PATEK. OPLÁŠTĚNÍ VODĚODOLNÁ DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, ODOLNÝ PLAST HDPE, KOV. OKOLNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA, UPRAVENÝ TRÁVNÍK.		KOV CHRÁNĚNÝ PROTI POVĚTRNOSTI ZINKOVÁNÍM A VYPALOVANOU BARVOU	PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

SO05 MOBILIÁŘ A HERNÍ PRVKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

VEŠKERÝ VENKOVNÍ MOBILIÁŘ BUDE URČEN PRO VEŘEJNÁ PROSTORANSTVÍ A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ MATEŘSKÝCH ŠKOL ATP., COŽ BUDE DOLOŽENO PLATNÝM CERTIFIKÁTEM DLE EN 1176. PRVKY BUDOU S MATERIÁLŮ, PŘÍPADNĚ S POVRCHOVÝMI ÚPRAVAMI, ODOLÁVAJÍCÍM POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM. Z DŮVODU SITUOVÁNÍ HŘIŠTĚ V ZÁPLAVOVÉ ZÓNĚ JE NUTNO DODRŽET POŽADAVEK NA DEMONTOVATELNOST A PŘESUN PRVKŮ V PŘÍPADĚ POTŘEBY. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKŮ (PŘED OBJEDNÁNÍM) BUDOU PROKAZATELNĚ DOHODNUTY POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST. Dodavatelem prvků bude předložena výrobní dokumentace mobiliáře a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny barvy atd.

č.pol.	Položka	Označení	mj	Počet jednotek	Technická specifikace	Ilustrační obrázek	Barva	Poznámka
10	DĚTSKÁ VENKOVNÍ PROHAZOVAČKA S KOŠEM. ROZMĚR cca 1000x2000 mm, VÝŠKA KOŠE cca 1400 mm. NOSNÉ SLOUPKY - DŘEVĚNÉ HRANOLY KOTVENÉ POMOCÍ ZÁVITOVÝCH OCELOVÝCH KOTEVNÍCH PATEK. DESKA HDPE	M09	ks	1	DĚTSKÁ VENKOVNÍ PROHAZOVAČKA S KOŠEM. ROZMĚR cca 1000x2000 mm, VÝŠKA KOŠE cca 1400 mm. NOSNÉ SLOUPKY - DŘEVĚNÉ HRANOLY KOTVENÉ POMOCÍ ZÁVITOVÝCH OCELOVÝCH KOTEVNÍCH PATEK. POVRCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDE CHRÁNĚN PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM IMPREGNACÍ A NÁTĚREM ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝMI BARVAMI. DESKA HDPE			PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM
11	VENKOVNÍ LAVIČKA cca 1500x420x430 mm. KOVOVÁ KONSTRUKCE, LATĚ Z PLASTOVÉHO RECYKLÁTU	M10	ks	2	VENKOVNÍ LAVIČKA cca 1500x420 mm, VÝŠKA SEDU 430 mm. KOVOVÁ KONSTRUKCE, LATĚ Z PLASTOVÉHO RECYKLÁTU.		KOV VYPALOVACÍ PRÁŠKOVÁ BARVA RAL. BARVA BUDE UPŘESNĚNA	PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM
12	Dodávka včetně montáže, vestavby, fixace, rektifikace, zprovoznění, odzkoušení a základní zaučení obsluhy.							

POZNÁMKA

POLOŽKY M07, M09 (ŠEDÁ BARVA) **NEBUDOU REALIZOVÁNY** V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVBY "REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBY DOMU Č.P. 680"