

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek

Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, tel. +420956951111, st951@lesycr.cz, ID DS: e8jcfns

Ing. Kateřina Čecháková
KAMARO PROJEKT s.r.o.
Horní Tošanovice 160
739 53 Hnojník

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR951/000534/2025	LCR0046734/2024	30.01.2025
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Mgr. Hrubý Jakub	956 951 405		
			E-MAIL
			Jakub.Hruby@lesycr.cz

Žádost o vyjádření k dokumentaci pro povolení záměru

- vyjádření správce vodního toku

Dne 22.1.2025 v zastoupení investora stavby „Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce – Štítina“ jste nás požádali o vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru. Vaše žádost navazuje na **stanovisko č.j. LCR951/004409/2024 ze dne 20.8.2024**, které jsme vydali pro obec Mokré Lazce.

Jedná se o novostavbu chodníku pro pěší. Chodník je navržen podél hrany silnice III/4673, která tvoří průtah obcí Mokré Lazce. Stavba chodníku se nachází v intravilánu a extravilánu obce Mokré Lazce v k.ú. Mokré Lazce. Chodník je navržen podél pravé hrany silnice III/4673 (ul. Sokolská) ve směru do Štítiny a navazuje na stávající chodník podél ulice Sokolské, který končí vjezdem k RD čp. 217.

Dle PD a hydrologických výpočtů nebude mít stavba vliv na odtokové poměry v území. Systém odvodnění zůstane zachován. Povrchová voda z chodníku bude svedena na zatravněný terén a nebude koncentrována, voda z komunikace bude odvedena do stávajících recipientů prostřednictvím UV a odvodňovacího potrubí DN250. Do vodního toku PP Sedlinky (v km 0,340) budou odvedeny vody z úseku km 0,206 (UV6+RŠ3) - 0,350 (UV12). Navýšení množství vod do PP Sedlinky bude o 0,6 l/s. Z důvodu nepříznivé konfigurace stávajícího terénu (rovinatý území) není pro zaústění vod navržena retence s řízeným vypouštěním – následné zaústění vod nedovoluje přílišná rovinatost terénu, zaústění z retence by nebylo možné provést.

Na VT PP Sedlinky je vybudovaný propustek DN600 (beton) v km 0,340, který bude prodloužen o 5,50 m. Čelo propustku bude provedeno nové sešikmené a zpevněné dlažbou z LK uloženého do betonu. Do čela bude zaústěno 2x podélné odvodnění DN250. Dno a břehy PP Sedlinky budou řádně opevněny rovinaninou LK (na sucho) s vyklínováním hm. 250–500 kg/ks, tl. 0,4 m, opřeno o stabilizační patku z lomového kamene do hl. 0,6 m, hm. 250 kg/ks, a to v dostatečném rozsahu tak, aby byla zajištěna stabilita koryta i vybudovaného opevnění. Na tloušťku opevnění bude použit jen 1 kámen. Niveleta upraveného dna a linie břehu bude plynule navazovat na niveletu vyčištěného dna a linii břehu před a za úpravou. Nad výtokovým čelem bude za chodníkem osazeno zábradlí dl. 15,0 m, výška hrany chodníku nade dnem příkopu je zde 1,50 m.

V průběhu prací na úpravě propustku, zpevnění čela lomovým kamenem do betonu a opevnění dna a svahů výtoku kamennou rovinaninou bude realizován bypass, z důvodu kontaminace vodního toku betonem. Vtok do propustku bude zabedněn, před vtokem bude provedena plastová čerpací jímka DN600, ze které bude kalovým čerpadlem přečerpávána voda koryta VT. Pracovní místo bude udržováno suché, aby bylo zamezeno úniku stavebních materiálů a betonu do vodního toku.

Lesy České republiky, s.p., zastoupené Správou toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku Místku, k předložené projektové dokumentaci sdělují:

- Dotčený VT PP Sedlinky, IDVT 10212006, ČHP 2-02-03-0080 v ř. km 0.770 je ve správě LČR, s.p. Vodní tok v místě realizace záměru je veden jako neupravený, což umožňuje jeho volnému meandrování a změnu trasy koryta. Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 Mokré Lazce.

Proti umístění stavby nové liniové stavby **nemáme** námitek za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

1. Úpravu koryta (opevnění dna a břehů rovinaninou z lomového kamene s vyklínováním nebudou Lesy ČR, s. p. přebírat do svého majetku. Vlastník objektu vč. úpravy koryta vodního toku bude vybudované objekty udržovat v řádném technickém stavu tak, aby nedocházelo k vymílání nebo zanášení koryta vodního toku a byla zajištěna stabilita vybudovaného opevnění.
2. Realizací stavby nedojde k narušení odtokových poměrů v dané lokalitě.
3. Stavební materiál a možný výkopek nebude ukládán na březích vodního toku.
4. Při provádění prací bude realizován bypass, aby nedošlo ke kontaminaci VT při betonáži.
5. Správce vodního toku neručí za případné poškození vybudovaných objektů způsobené průtokem vod v korytě, přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy.
6. Správce vodního toku nebude omezen vybudovanými stavbami ve výkonu svého oprávnění.
7. O plánovaných pracích budou písemně informováni vlastníci dotčených pozemků.
8. Oznámení o zahájení a průběhu prací
 - Zahájení prací bude správcí vodního toku předem oznámeno.
 - Požadujeme přizvání ke kontrole průběhu prací a ke kontrole splnění podmínek po dokončení stavby.
 - Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby žádáme vydání našeho vyjádření k dokončené stavbě
9. Veškeré další případné stavby nebo úpravy, kterými by byl dotčen vodní tok v naší správě, budou projekčně zpracovány a předloženy správci toku k projednání a vyjádření.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky od jeho podpisu.

S pozdravem

Bc. Pavel Němčanský
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
Frýdek – Místek