

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06
Stavba: Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2026

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:06

Stavba:Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

Místo:

Datum:29. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO101	Chodník	0,00	0,00
SO301	Úprava vodního díla	0,00	0,00
SO501	Přeložka plynárenského zařízení	0,00	0,00
VRN	Vedlejší náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

Objekt:

SO101 - Chodník

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

Objekt:

SO101 - Chodník

Místo:

Datum:

29. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
11 - Přípravné a přidružené zemní práce	0,00
12 - Odkopávky a prokopávky	0,00
13 - Hloubené vykopávky	0,00
16 - Přemístění výkopku	0,00
17 - Konstrukce ze zemin	0,00
18 - Povrchové úpravy terénu	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	0,00
57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	0,00
59 - Dlážděné kryty pozemních komunikací, letišť a ploch	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	0,00
89 - Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	0,00
93 - Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

Objekt:

SO101 - Chodník

Místo:

Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	1	Zemní práce				0,00	
	D	11	Přípravné a přidružené zemní práce				0,00	
1	K	115001103	Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250	m	21,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/115001103					
	VV		flexibilní trouba DN250, včetně odstranění po ukončení stavebních prací					
	VV		pro přečerpávání vody skrz propustek					
	VV		21		21,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	504,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/115101201					
	VV		čerpání vody bypassem - po dobu provádění stavebních prací na prodloužení propustku, přeložky vodovodu, úpravě čela a zpevnění toku					
	VV		21*24		504,000			
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	21,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/115101301					
4	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	26,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111211101					
	VV		odstranění keřů, včetně pařezů					
	VV		živý plot z ptačího zobu, výška cca 1,30m - v km 0,360-0,380					
	VV		odvoz dřevní hmoty do kompostárny 10km					
	VV		26		26,000			
5	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek z dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	97,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z dlažby s ložem z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106187					
	VV		odstranění betonových dlažeb (tl. 80mm) - ve vjezdech					
	VV		km 0,16250					
	VV		předání majitelům vjezdů					
	VV		8,5		8,500			
	VV		rozebrání betonových dlažeb (tl. 80mm) - ve vjezdech					
	VV		km 0,10344, km 0,190, km 0,300, km 0,371, km 0,510					
	VV		uloženo na stavbě, bude položeno zpět ve vjezdech za chodníkem s výškovou úpravou, přebytky předány majitelům					
	VV		vjezdů					
	VV		89		89,000			
	VV		Součet		97,500			
6	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	13,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106183					
	VV		odstranění dlažby ze žulových prvků (tl. 100mm)					
	VV		vjezd v km 0,03180					
	VV		uloženo na stavbě, bude položeno zpět ve vjezdu za chodníkem s výškovou úpravou					
	VV		13,5		13,500			
7	K	772524811	Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	34,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/772524811					
	VV		odstranění dlažby z plochých kamenných desek (tl. 100mm)					
	VV		vjezd v km 0,12270					
	VV		uloženo na stavbě, bude položeno zpět ve vjezdu za chodníkem s výškovou úpravou, přebytky předány majiteli					
	VV		vjezdu					
	VV		34		34,000			
8	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	52,400		0,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
		PP						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107181					
		VV	bourání asfaltového krytu tl. 50mm					
		VV	vybourání dvou vrstev asfaltu pro osazení UV a liniového žlabu podél sil. obrubníku - s odsazením 250mm					
		VV	všechn materiál (5,24 m3) lze rozdrtit a využít na místě v rámci této stavby do podkladních vrstev chodníku					
		VV	52,4		52,400			
9	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	79,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107182					
		VV	bourání asfaltového krytu tl. 100mm					
		VV	v hraně vozovky po odřezání podél sil. obrub					
		VV	všechn materiál (5,86 m3) lze rozdrtit a využít na místě v rámci této stavby do podkladních vrstev chodníku					
		VV	58,6		58,600			
		VV	bourání asfaltových ploch v napojení vjezdů, tl. 150 mm					
		VV	všechn materiál (3,15 m3) lze rozdrtit a využít na místě v rámci této stavby do podkladních vrstev chodníku					
		VV	21		21,000			
		VV	Součet		79,600			
10	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	148,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107162					
		VV	vybourání nestmelených vrstev komunikaceti. 200mm					
		VV	v hraně vozovky po odřezání podél sil. obrub					
		VV	všechn materiál (11,72 m3) lze rozdrtit a využít na místě v rámci této stavby do podkladních vrstev chodníku					
		VV	58,6		58,600			
		VV	odstranění nezpevněných ploch vjezdů, tl. 200 mm					
		VV	všechn materiál (18 m3) lze využít na místě v rámci této stavby do podkladních vrstev chodníku					
		VV	90		90,000			
		VV	Součet		148,600			
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	53,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111					
		VV	vybourání silničních obrubníků					
		VV	"ve vjezdech ... 32m v ZÚ ... 21m"					
		VV	odvoz na skládku 20km					
		VV	53		53,000			
12	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	53,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113204111					
		VV	vybourání záhonových obrubníků ve vjezdech					
		VV	odvoz na skládku 20km					
		VV	53		53,000			
	D	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	
13	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 276,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151123					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	ostatní zatravněné plochy mimo pozemky ZPF					
		VV	celkem 227,6 m3 - 100 m3 bude ponechání na místě stavby, bude využito pro zpětné úpravy zatravněných ploch po dostavbě chodníku					
		VV	přebytek (127,6 m3) bude odvezeno na skládku 20 km					
		VV	2276		2 276,000			
14	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	261,700		0,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151104					
		P	Poznámka k položce:					
			zemina z výkopů (celkem 487,48 m2)bude přednostně využita pro konstrukci hutněných zásypů, hutněné dosypávky i nehutněných dosypávek - (celkem 107,07 m3), přebytky (380,41 m3) budou odvezeny na skládku 20km					
		P						
		VV	výkop pro chodník					
		VV	z tabulky kubatur					
		VV	136,6		136,600			
		VV	výkop pro aktivní zónu - hl. 0,30 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		km 0,025-0,125 ... počítáno z úrovně po sejmutí drnu nebo po provedení výkopu pro chodník (chodník je veden po terénu)					
	VV		km 0,345 - 0,440 ... počítáno z úrovně po sejmutí drnu nebo po provedení výkopu pro chodník (chodník je veden po terénu)					
	VV		125,1		125,100			
	VV		Součet		261,700			
D	13		Hloubené vykopávky				0,00	
15	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	217,275		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132151104 Poznámka k položce: zemina z výkopů (celkem 487,48 m2)bude přednostně využita pro konstrukci hutněných zásypů, hutněné dosypávky i nehutněných dosypávek - (celkem 107,07 m3), přebytky (380,41 m3) budou odvezeny na skládku 20km					
	P							
	VV		výkop rýhy pro odvodnění					
	VV		km 0,025-0,125 ... počítáno z úrovně po sejmutí drnu nebo po provedení výkopu pro chodník (chodník je veden po terénu)					
	VV		km 0,125- 0,345 ... počítáno z úrovně pláně chodníku (chodník na nízkém násypu)					
	VV		km 0,345 - 0,430 ... počítáno z úrovně po sejmutí drnu nebo po provedení výkopu pro chodník (chodník je veden po terénu)					
	VV		km 0,430-KÚ ... počítáno z úrovně pláně chodníku (chodník na nízkém násypu)					
	VV		199,8		199,800			
	VV		výkop pro palisádovou zídku					
	VV		"z úrovně odhumusovaného terénu hl. 0,35 m, š. 0,5m, dl. 9m"					
	VV		0,35*0,5*9		1,575			
	VV		výkop rýhy pro založení palisádové zídky					
	VV		š. 0,40m, hl. 0,40m, dl. 9m					
	VV		0,4*0,4*9		1,440			
	VV		výkop rýh pro připojky UV					
	VV		18 UV - š. 0,4m, hl. 0,5m, dl. 1,6m					
	VV		18*0,4*0,5*1,6		5,760			
	VV		výkop rýhy pro ochranu NN + zpětný zásyp					
	VV		"km 0,025 - hl. 0,60m, dl. 3m, š. 0,5m					
	VV		km 0,144 - hl. 0,60m, dl. 26m, š. 0,5m"					
	VV		materiál ponechat na zpětný zásyp, přebytek odvoz na skládku 20km					
	VV		(0,6*3*0,5)+(0,6*26*0,5)		8,700			
	VV		Součet		217,275			
16	K	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	7,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132151251 Poznámka k položce: zemina z výkopů (celkem 487,48 m2)bude přednostně využita pro konstrukci hutněných zásypů, hutněné dosypávky i nehutněných dosypávek - (celkem 107,07 m3), přebytky (380,41 m3) budou odvezeny na skládku 20km					
	P							
	VV		výkop pro úpravu koryta propustku v km 0,340, včetně stabilizační patky					
	VV		plocha v řezu 1,5m2, délka 5m					
	VV		5*1,5		7,500			
17	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	11,580		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131151100 Poznámka k položce: zemina z výkopů (celkem 487,48 m2)bude přednostně využita pro konstrukci hutněných zásypů, hutněné dosypávky i nehutněných dosypávek - (celkem 107,07 m3), přebytky (380,41 m3) budou odvezeny na skládku 20km					
	P							
	VV		výkopy pro UV					
	VV		18 UV - 0,7x0,7m, hloubka 1,10m					
	VV		18*0,7*0,7*1,1		9,702			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		patky 0,5*0,5*1,0m - 7patek					
	VV		0,5*0,5*1*7		1,750			
	VV		výkop pro čerpací jímku					
	VV		ponechat pro zpětný zához po odstranění jímky					
	VV		0,4*0,4*0,8		0,128			
	VV		Součet		11,580			
	D	16	Přemístění výkopku				0,00	
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	508,010		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
	VV		ornice					
	VV		127,6		127,600			
	VV		přebytky (380,41 m3) budou odvezeny na skládku 20km					
	VV		380,41		380,410			
	VV		Součet		508,010			
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 080,100		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
	VV		ornice					
	VV		127,6		127,600			
	VV		přebytky (380,41 m3) budou odvezeny na skládku 20km					
	VV		380,41		380,410			
	VV		Součet		508,010			
	VV		508,01*10 'Přepočtené koeficientem množství		5 080,100			
20	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	914,418		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačního zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
	VV		ornice					
	VV		127,6		127,600			
	VV		přebytky (380,41 m3) budou odvezeny na skládku 20km					
	VV		380,41		380,410			
	VV		Součet		508,010			
	VV		508,01*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		914,418			
	D	17	Konstrukce ze zemin				0,00	
21	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	1,368		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103					
	VV		hutněná dosypávka - plocha u HUP a elektroskříní					
	VV		tl. 0,20m, š. 1,2m, dl. 5,7m					
	VV		využití zeminy z výkopů					
	VV		0,2*1,2*5,7		1,368			
22	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	402,300		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103					
	VV		násyp					
	VV		"z tabulky kubatur ...					
	VV		km 0,125-0,345, km 0,450-KÚ"					
	VV		z materiálu vhodného do násypu dle ČSN 73 6133, míra zhutnění bude 95-97%					
	VV		402,3		402,300			
23	M	58344171	šterkodit' frakce 0/32	t	804,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		šterkodit' frakce 0/32					
	VV		402,3*2 'Přepočtené koeficientem množství		804,600			
24	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	105,700		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174251101					
	VV		nehutněné zásypy					
	VV		z tabulky kubatur					
	VV		za záhonovými obrubníky, využití zeminy z výkopů					
	VV		105,7		105,700			
25	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	1,026		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174251101					
	VV		zásyp drceným kamenivem tl. 150mm					
	VV		nehutněný zásyp plochy u HUP a elektroskříní					
	VV		6,84*0,15		1,026			
26	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	2,052		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
	VV		1,026*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,052			
27	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	152,670		0,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171152111 VV aktivní zóna tl. 300mm VV z materiálu vhodného do AZ dle ČSN 73 6133 VV 508,9*0,3 152,670					
28	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	305,340		0,00	CS ÚRS 2026 01
			PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 VV 152,67*2 'Přepočtené koeficientem množství' 305,340					
29	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	3,908		0,00	CS ÚRS 2026 01
			PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174112101 VV obsyp UV - ŠD 8-16 - hutněno VV ve vozovce kolem těl UV - 18x, hl. 1,05m, plocha 0,2m kolem UV VV 18*0,2*1,05 VV zához výkopu po odstranění čerpací jímky VV použít zeminu z výkopu pro jímku VV 0,4*0,4*0,8 VV Součet 3,780 0,128 3,908					
30	M	58344155	šterkodrt' frakce 8/16	t	7,816		0,00	CS ÚRS 2026 01
			PP šterkodrt' frakce 8/16 VV 3,908*2 'Přepočtené koeficientem množství' 7,816					
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	231,360		0,00	CS ÚRS 2026 01
			PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101 VV lože a obsyp potrubí DN300 a DN250 - z drceného kameniva 8-16 VV dl. 22+542m, průměrná hloubka 0,8m, š. 0,5m VV (22+542)*0,8*0,5 VV lože a obsyp přípojek UV - ŠP VV 18 UV - š. 0,4m, dl. 1,6m, hl. 0,5m VV 18*0,4*0,5*1,6 VV Součet 5,760 231,360					
32	M	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 8-16	t	462,720		0,00	CS ÚRS 2026 01
			PP kamenivo drcené drobné frakce 8-16 VV 231,36*2 'Přepočtené koeficientem množství' 462,720					
33	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	5,880		0,00	CS ÚRS 2026 01
			PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174152101 VV obsyp revizních šachet - ŠP VV revizní šachty RŠ1-7, hl. 1,2m, plocha v řezu kolem šachty 0,7m2 VV obsyp revizních šachet šterkopískem - počítáno do úrovně pláně, hutněno po vrstvách VV 7*1,2*0,7 5,880					
34	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	11,760		0,00	CS ÚRS 2026 01
			PP šterkopisek frakce 0/8 VV 5,88*2 'Přepočtené koeficientem množství' 11,760					
35	K	175112101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	9,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
			PP Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175112101 VV obsyp trub prodloužených propustků ŠD 0-22 VV dl. 8m, plocha v řezu 1,15 m2 VV obsyp trub DN600 do úrovně 0,30m nad troubu, hutnění po vrstvách VV 8*1,15 9,200					
36	M	58343911	kamenivo drcené hrubé frakce 0/22	t	18,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
			PP kamenivo drcené hrubé frakce 0/22 VV 9,2*2 'Přepočtené koeficientem množství' 18,400					
D 18			Povrchové úpravy terénu				0,00	
37	K	181111123	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	950,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			PP Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181111123 VV svahy a plochy v okolí stavby - využití sejmuté dmnové vrstvy VV 950 950,000					
38	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	950,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411132 VV svahy a plochy v okolí stavby - využití sejmuté dmnové vrstvy VV 950 950,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	19,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		950*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,000			
40	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	950,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182351123					
	VV		svahy a plochy v okolí stavby - využití sejmuté drnové vrstvy					
	VV		950		950,000			
41	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	950,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185803112					
42	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 224,640		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
	VV		úprava pláně se zhutněním - chodník					
	VV		plán chodníku - z tabulky kubatur ... 1410,9 m2					
	VV		plán zpevněné plochy u HUP ... 1,2x5,7m = 6,84m2					
	VV		paraplán pod AZ - z tabulky kubatur (viz plocha geotextilie) ... 508,9 m2					
	VV		chodník - úprava pláně a parapláně (pod AZ)					
	VV		1410,9+6,84+508,9		1 926,640			
	VV		úprava pláně se zhutněním - vjezdy a sjezdy					
	VV		plán vjezdů a sjezdů					
	VV		úprava pláně vjezdů a sjezdů					
	VV		298		298,000			
	VV		Součet		2 224,640			
	D	2	Zakládání				0,00	
43	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,750		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275313811					
	VV		základové patky z betonu C25/30, ručně nebo strojně, včetně výkopu a zásypu					
	VV		patky 0,5*0,5*1,0m - 7patek					
	VV		beton patek C20/25n XF3					
	VV		0,5*0,5*1*7		1,750			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
44	K	30001	úprava brány v km 0,122	kpl	1,000		0,00	
	PP		úprava brány v km 0,122					
			Poznámka k položce:					
			rozebrání zákrytových ploch sloupků oplocení - plošné prvky s kamenným vzhledem					
			plocha zákrytových ploch 0,45x0,45m - 3ks					
			zvýšení sloupků brány a branky - plotové prvky s kamenným vzhledem (dle stávajícího oplocení)					
	P		plocha sloupků (cca) 35x35cm, zvýšení o min. 20cm - 3 ks					
			sejmutí brány a branky - 2 ks					
			zpětné osazení brány a branky - 2 ks					
			výšková úprava pantů brány a branky - demontáž a zpětná montáž do nové výškové polohy - 6ks					
			uložení na pozemku majitele, pro zpětné osazení					
45	K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	57,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/339921113					
	VV		palisádové prvky - betonové prefabrikáty 160x160x1200					
	VV		délka zídky 9m					
	VV		do lože s opěrkou z betonu C16/20n XF1, prvky budou vetknuté do betonového lože minimálně třetinou své délky (dle doporučení výrobce)					
	VV		57		57,000			
46	M	59229008	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 1200mm přírodní	kus	57,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		palisáda hranatá betonová 160x160mm v 1200mm přírodní					
47	K	380316241	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl přes 80 do 150 mm	m3	0,818		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 80 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/380316241					
	VV		betonová jímka - monolitická jímka betonována do bednění na výtok propustku v km 0,144					
	VV		v. stěn 0,95m, délka stěn 3,9m, tl. stěn 150mm					
	VV		dno 1,75m2, tl. 150mm					
	VV		včetně 2 připravených otvorů ve stěnách pro napojení					
	VV		odvodnění DN300					
	VV		beton C30/37 n XF3					
	VV		(0,95*3,9*0,15)+(1,75*0,15)		0,818			
48	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zařízení	m2	8,580		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zařízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/380356231					
	VV		betonová jímka - monolitická jímka betonována do bednění (1,1*3,9)*2		8,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	8,580		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/380356232		8,580			
	Online PSC		betonová jámka - monolitická jámka betonována do bednění (1,1*3,9)*2					
	VV							
	VV							
50	K	953941212	Osazování kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953941212					
	Online PSC		mříž jímky v km 0,144 - odnímatelná, kompozitní, s rámem 1,2x1,2m					
	VV							
	VV							
	VV				1,000			
51	M	59224452	mříž kompozit s rámem C250 pro horskou vpust' betonovou 120x120cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		mříž kompozit s rámem C250 pro horskou vpust' betonovou 120x120cm					
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
52	K	434313115	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 20/25	m	7,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltou, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434313115					
	Online PSC		Poznámka k položce: betonové lože pod schodišťové stupně - C20/25n XF3					
	P							
	VV		prefabrikované stupně 350x150x1200					
	VV		schody v km 0,267					
	VV		1,2*4		4,800			
	VV		prefabrikované stupně 350x150x1350					
	VV		schody v km 0,371					
	VV		1,35*2		2,700			
	VV		Součet		7,500			
53	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,080		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopísku do 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111					
	Online PSC		ŠP tl. 150mm					
	VV		dl. 8m, š. 0,9m, tl. 0,15m					
	VV		lože pod trouby prodloužení propustků					
	VV		8*0,9*0,15		1,080			
54	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu na sucho výšky do 100 mm pod poklady a mříže	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže na sucho, výšky do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452112111					
	Online PSC		vyrovnávací prstenec tl. 100mm					
	VV		úprava šachty v km 0,005					
	VV							
	VV				1,000			
55	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm					
56	K	463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	5,828		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/463211143					
	Online PSC		rovnanina z lomového kamene na sucho, tl. 0,40 m					
	VV		"zpevnění koryta vodního toku za propustkem v km 0,340					
	VV		dl. 4,7m, délka v řezu 3,1m"					
	VV		lomový kámen v tl. 0,40m - opevnění rovnaninou LK (na sucho) s vyklínováním hm. 250–500 kg/ks, tl. 0,4 m					
	VV		opěnou o stabilizační patku z lomového kamene do hl. 0,6 m					
	VV		hm. 250 kg/ks. Na tloušťku opevnění bude použit jen 1 kámen					
	VV		4,7*3,1*0,4		5,828			
57	K	465511513	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 300 mm	m2	8,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/465511513					
	Online PSC		dlažba z LK					
	VV		"odláždění čela propustku v km 0,340 ... 5,5 m2					
	VV		odláždění čela vyústění do příkopu v KÚ ... 2,9 m2"					
	VV		dlažba z lomového kamene tl. 200 mm uložená do lože z betonu C20/25n XF3 tl. 100 mm					
	VV		spáry mezi kameny budou vyplněny cementovou záplavkou s odolností XF2					
	VV		celková tl. úpravy bude 0,3 m					
	VV		5,5+2,9		8,400			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
58	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	13,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591111111					
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		položení dlažby ze žulových prvků (tl. 100mm) - vjezd za průběžným chodníkem - použití původní dlažby					
	VV		vjezd v km 0,03180					
	VV		do lože z drobného kameniva 0-4 tl. 50mm					
	VV		13,5		13,500			
59	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	53,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212210					
	VV		položení betonové dlažby - vjezdy za průběžným chodníkem - použití původní dlažby s fazetou					
	VV		km 0,10344, km 0,190, km 0,300, km 0,371, km 0,510					
	VV		do lože z drobného kameniva 0-4 tl. 50mm					
	VV		53		53,000			
60	K	596212312	Kladení dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	22,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212312					
	VV		položení dlažby z plochých kamenných desek (tl. 100mm) - za průběžným chodníkem - použití původní dlažby					
	VV		vjezd a plocha za bránou v km 0,12270					
	VV		do lože z drobného kameniva 0-4 tl. 50mm					
	VV		22		22,000			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	
61	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	98,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011					
	VV		ŠD 0-32 tl. 150 mm					
	VV		hospodářské sjezdy v km 0,00235, 0,235, 0,290, 0,330, 0,443					
	VV		a 0,565 - horní vrstva - plochy sjezdů za chodníkem					
	VV		49		49,000			
	VV		ŠD 0-63 tl. 150mm					
	VV		hospodářské sjezdy v km 0,00235, 0,235, 0,290, 0,330, 0,443					
	VV		a 0,565 - spodní vrstva - plochy sjezdů za chodníkem					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		98,000			
62	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 228,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111					
	VV		ŠD 0-32 tl. 200mm					
	VV		podkladní vrstva chodníku a vjezdů					
	VV		celkem 245,6 m3 - možno využít rozdrčeného materiálu					
	VV		vybouraného z asfaltových vrstev a z podkladních vrstev vozovky					
	VV		stávajících vjezdů (5,24+5,84+11,72+3,15+18=45,95 m3) s					
	VV		doplněním potřebného množství materiálu (199,65 m3)					
	VV		1228		1 228,000			
	D	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	
63	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	10,650		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573111112					
	VV		pod ACL					
	VV		10,65		10,650			
64	K	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	49,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231112					
	VV		penetrační postřik asfaltovou emulzí v množství 0,8-1,2 kg/m2 (ředit vodou cca 1:1)					
	VV		hospodářské sjezdy v km 0,00235, 0,235, 0,290, 0,330, 0,443					
	VV		a 0,565 - plochy sjezdů za chodníkem					
	VV		49		49,000			
65	K	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	49,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231109					
	VV		uzavírací postřik neředěnou asfaltovou emulzí 0,6-0,8 kg/m2					
	VV		hospodářské sjezdy v km 0,00235, 0,235, 0,290, 0,330, 0,443					
	VV		a 0,565 - plochy sjezdů za chodníkem					
	VV		49		49,000			
66	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	86,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231106					
	VV		pod ACO					
	VV		86,4		86,400			
67	K	577144011	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	86,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577144011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"oprava vozovky podél obrubníků pruh dl. 586m, š. 0,10m"					
	VV		586*0,1		58,600			
	VV		"oprava krytu kolem UV a žlabu plocha kolem 18 UV 1,1m2 + plocha kolem žlabu 8m2"					
	VV		18*1,1+8		27,800			
	VV		Součet		86,400			
68	K	577155012	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 60 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,650		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577155012					
	VV		"oprava krytu kolem UV a žlabu plocha kolem 18 UV 0,4m2 + plocha kolem žlabu 3,45m3"					
	VV		18*0,4+3,45		10,650			
	D	59	Dlážděné kryty pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00	
69	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	856,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211113					
	P		Poznámka k položce: do lože z drobného kameniva tl. 50mm					
	VV		dlažba betonová skladebná BEZ FAZETY - tl. 60 mm					
	VV		"bet. dlažba 200x100, tl. 60 mm bez fazety, do lože z drobného kameniva 0-4 tl. 50mm					
	VV		plocha bez prořezu (čistá výměra)"					
	VV		chodník					
	VV		856		856,000			
70	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	873,120		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		856*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		873,120			
71	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	62,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212210					
	VV		dlažba betonová skladebná RELIÉFNÍ ČERVENÁ - tl. 80 mm					
	VV		bezbariérové prvky (varovné pásy)					
	VV		"bet. dlažba 200x100 slepecká červená, do lože z drobného kameniva 0-4 tl. 50mm					
	VV		plocha bez prořezu (čistá výměra)"					
	VV		62		62,000			
72	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	63,860		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		62*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		63,860			
73	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	310,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212210					
	VV		dlažba betonová skladebná BEZ FAZETY - tl. 80mm					
	VV		vjezdy, sjezdy					
	VV		"bet. dlažba 200x100 hladká červená bez fazety, do lože z drobného kameniva 0-4 tl. 50mm plocha bez prořezu (čistá výměra)"					
	VV		310		310,000			
74	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	319,300		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		310*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		319,300			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
75	K	80001	vložky IN Situ DN160 + vrtání do PVC potrubí nebo do plastového těla revizní šachty	ks	18,000		0,00	
	PP		vložky IN Situ DN160 + vrtání do PVC potrubí nebo do plastového těla revizní šachty					
	P		Poznámka k položce: přípojky UV					
76	K	80002	vložky IN Situ DN300 + vrtání do plastového těla revizní šachty	ks	1,000		0,00	
	PP		vložky IN Situ DN300 + vrtání do plastového těla revizní šachty					
	P		Poznámka k položce: potrubí v km 0,500					
77	K	80003	seřezání betonové trouby DN600 ve sklonu svahu	ks	1,000		0,00	
	PP		seřezání betonové trouby DN600 ve sklonu svahu					
	P		Poznámka k položce: propustek v km 0,340					
78	K	80004	seřezání PVC trouby DN300 ve sklonu svahu	ks	1,000		0,00	
	PP		seřezání PVC trouby DN300 ve sklonu svahu					
	P		Poznámka k položce: výústění v KÚ					
79	K	80005	prefabrikované výústní čelo DN300	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		prefabrikované výústní čelo DN300					
	P		<i>Poznámka k položce: km 0,500</i>					
80	K	80006	obrubníková stružková mříž	ks	1,000		0,00	
	PP		obrubníková stružková mříž					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		UV1 - specifikace dle TZ					
	VV		obrubníková oblá mříž se stružkovou nátokem do UV - viz TZ					
	VV		1		1,000			
81	K	80007	plastová čerpací jámka DN600, hloubka 1,8m	ks	1,000		0,00	
	PP		plastová čerpací jámka DN600, hloubka 1,8m					
	P		<i>Poznámka k položce: korugované potrubí DN600, plné dno, vývrt DN250 pro osazení potrubí DN250</i>					
82	K	80008	osazení kalového čerpadla pro čerpání vody skrz propustek	kpl	1,000		0,00	
	PP		osazení kalového čerpadla pro čerpání vody skrz propustek					
83	K	80009	zabednění vtoku do propustku vč vyklínování , včetně odstranění po ukončení stavebních prací	ks	1,000		0,00	
	PP		zabednění vtoku do propustku vč vyklínování , včetně odstranění po ukončení stavebních prací					
84	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812311					
	VV		kompozitním poklopem vhodným do pochozích ploch					
	VV		revizní šachty RŠ1-7, hl. 1,5m					
	VV		7		7,000			
85	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1500 mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812332					
86	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600					
	Online PSC		Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812339					
87	K	894812354	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop kompozitní vhodným do pochozích ploch	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop kompozitní vhodným do pochozích ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812354					
88	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899103112					
	VV		poklop DN600 litinový B125, s rámem					
	VV		úprava šachty v km 0,005					
	VV		osazení do úrovně chodníku					
	VV		1		1,000			
89	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125					
90	K	899132211	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899132211					
	VV		výšková úprava armatur IS					
	VV		podbetonováním podkladové desky					
	VV		vodovodní armatury - 5x (v ZÚ - 4x zdvižení o 15cm, v km 0,148 - zdvižení o 40 cm)					
	VV		plynovodní armatura 1x (v ZÚ zdvižení o 15 cm)					
	VV		6		6,000			
91	M	55241103	poklop přípojkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		poklop přípojkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu					
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				0,00	
92	K	871263122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 110	m	6,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871263122					
	VV		potrubí PVC DN110					
	VV		přípojky žlabů					
	VV		6,5		6,500			
93	M	28611170	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN10	m	6,695		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN10					
	VV		6,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,695			
94	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	36,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871313123					
	VV		potrubí PVC DN160					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		přípojky UV - 18x2m					
	VV		36		36,000			
95	M	28612001	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12	m	37,080		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12					
	VV		36*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		37,080			
96	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	22,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871363123					
	VV		potrubí PVC DN250					
	VV		napojení od RŠ1 po stávající potrubí					
	VV		22		22,000			
97	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	22,660		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12					
	VV		22*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		22,660			
98	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 315	m	542,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871373123					
	VV		potrubí PVC DN300					
	VV		podélné odvodnění pod chodníkem, vyústění do příkopu v km 0,500					
	VV		542		542,000			
99	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	558,260		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12					
	VV		542*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		558,260			
	D	89	Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení				0,00	
100	K	890001	Pročištění příkopu od konce stavby směrem k železniční trati	m3	16,250		0,00	
	PP		Pročištění příkopu od konce stavby směrem k železniční trati					
	VV		"úprava spádu příkopu dl. 65m, odhad materiálu 0,25m3/bm"					
	VV		rozhrnutí v tl. 50mm vedle příkopu na zatravněnou plochu					
	VV		65*0,25		16,250			
101	K	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,270		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání šachet a jámek strojně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/890211851					
	VV		ubourání betonových konstrukcí v ZÚ					
	VV		"ubourání odvodňovací šachty - v. 0,25m, dl. 4x0,9m, š. 0,25m					
	VV		betony kolem mříže UV - dl. 2m, š. 0,15m, hl. 0,15m"					
	VV		odvoz na skládku 20km					
	VV		(0,25*4*0,9*0,25)+(2*0,15*0,15)		0,270			
102	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941302					
	P		Poznámka k položce: UV1 - specifikace v TZ SO101					
	VV		UV2-UV19					
	VV		mělké uliční vpusti betonové prefabrikované DN450 - dno s kalovou prohlubní, středová skruž s odtokem PVC DN160, prstenec, kalový koš					
	VV		18		18,000			
103	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm					
104	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941331					
105	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm					
106	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu na sucho výšky do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže na sucho, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452112111					
107	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm					
108	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899204112					
109	M	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám					
110	M	59223870	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm					
111	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899203211					
	VV		demontáž mříže UV a šachty - v ZÚ					
	VV		odvoz do šrotu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		2			2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
112	K	911121125	Zabradlí ocelové silniční z uzavřených profilů s madlem a dvěma vodorovnými výplňovými pruty s PKO žárovým zinkováním a nátěrovým systémem výšky 1 1 m	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Silniční zábradlí ocelové dopravně bezpečnostní, výšky 1,1 m z uzavřených profilů s madlem a dvěma vodorovnými výplňovými pruty a protikorozi ochranou žárovým zinkováním, nátěrovým systémem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/911121125					
VV			zábradlí u propustku v km 0,340					
VV			"v km 0,340					
VV			ocelové silniční ochranné zábradlí výšky 1,1 m, se svislou výplní trubkové, žárově zinkované, včetně sloupků á 2ma montáže"					
VV			kotvení do betonových patek přes patní desky nebo zapbetonováním stojek do patky					
VV			12		12,000			
113	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111111					
VV			přemístění SDZ vč sloupku, vč obetonování patek v nové poloze					
VV			IZ4a, IZ4b - přesun do km 0,403					
VV			2		2,000			
VV			A13b v km 0,540 - přesun za chodník					
VV			1		1,000			
VV			Součet		3,000			
114	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914511113					
VV			přemístění SDZ vč sloupku, vč obetonování patek v nové poloze					
VV			IZ4a, IZ4b - přesun do km 0,403					
VV			2		2,000			
VV			A13b v km 0,540 - přesun za chodník					
VV			1		1,000			
VV			Součet		3,000			
115	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	586,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915211112					
VV			obnova VDZ - včetně předznačení					
VV			V4 š. 0,125m, dl. 586m					
VV			zvučící značení, nástřik plastem bílou barvou, VDZ bude z důvodů zvýšení trvanlivosti a noční viditelnosti provedeno v retroreflexní úpravě (tzn. s použitím balotiny nebo směsí balotiny a zdrsňujících přísad)					
VV			586		586,000			
116	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	586,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915611111					
117	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919521140					
VV			trouba betonová DN600					
VV			prodloužení propustků v km 0,144 a v km 0,340					
VV			8		8,000			
118	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	8,080		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			trouba ŽB hrdlová DN 600					
VV			8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
119	K	919726201	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	668,410		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726201					
VV			separační geotextilie - plocha u HUP a elektroškříní					
VV			1,2*5,7		6,840			
VV			geotextilie na parapláni - pod AZ					
VV			pevnost v tahu >5kN/m, tažnost >10 %, CBR>2kN, odolnost proti protřžení <20 mm, plošná hmotnost větší nebo rovna 100 g/m2					
VV			508,9*1,3		661,570			
VV			Součet		668,410			
120	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopisku tl 100 mm z betonových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva téženého nebo štěrkopisku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935111211					
VV			příkopové tvárnice					
VV			zpevnění příkopu silnice na plynovodem v km 0,155					
VV			betonové tvárnice š. 0,60 m, do lože z betonu C20/25n XF3 tl. 100mm					
VV			4		4,000			
121	M	59227002	žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásyem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006132					
	VV		demontáž SDZ vč sloupku, vč obetonování patek v nové poloze					
	VV		I24a, I24b - přesun do km 0,403					
	VV		2		2,000			
	VV		A13b v km 0,540 - přesun za chodník					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00	
123	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	166,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		km 0,400-KÚ - výška na vozovkou 200 mm					
	VV		do lože z betonu C20/25n-XF3 v tl. min. 100mm					
	VV		166		166,000			
124	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	169,320		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x300mm					
	VV		166*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		169,320			
125	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	307,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		km 0,000-0,400 ... výška na vozovkou 150 mm					
	VV		do lože z betonu C20/25n-XF3 v tl. min. 100mm					
	VV		307		307,000			
126	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	313,140		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		307*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		313,140			
127	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	114,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		vjezdy, sjezdy					
	VV		do lože z betonu C20/25n-XF3 v tl. min. 100mm					
	VV		114		114,000			
128	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	116,280		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		114*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		116,280			
129	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	633,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231213					
	VV		do lože z betonu C20/25n-XF3 v tl. min. 100mm					
	VV		633		633,000			
130	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	645,660		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		633*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		645,660			
131	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	1 309,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211					
	VV		asfaltové zálivky					
	VV		pracovní spáry v asf. krytu a podél sil. obrubníků					
	VV		1309		1 309,000			
132	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	137,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735111					
	VV		řezání dvou vrstev asfaltu pro osazení UV a liniového žlabu					
	VV		podél sil. obrubníku - s odsazením 250mm					
	VV		137		137,000			
133	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	586,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112					
	VV		řezání asfaltu 100mm					
	VV		586		586,000			
D	93		Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	
134	K	935932411	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	47,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935932411					
	VV		liniové žlaby světla š. 100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ve vjezdech - dle situace 7x6m + 1x5m"					
	VV		(7*6)+5		47,000			
135	K	935932418	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny	m	15,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem můstkovým z litiny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935932418					
	VV		liniové žlaby světlá š. 150mm včetně litinové mříže					
	VV		podél silničních obrubníků v km 0,160-0,175					
	VV		15,5		15,500			
136	K	935932611	Vpust' s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvodňovací plastový žlab vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935932611					
	VV		vpust' dl. 500mm liniového žlabu sv.š. 100, vč. litinové mříže					
	VV		"ve vjezdech - dle situace 8xUV+8xčistící kus"					
	VV		16		16,000			
137	K	935932614	Vpust' s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 150 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvodňovací plastový žlab vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935932614					
	VV		vpust' dl. 500mm liniového žlabu sv.š. 150, vč. litinové mříže					
	VV		"podél silničních obrubníků v km 0,160-0,176 1x UV+1x čistící kus"					
	VV		2		2,000			
138	K	935932632	Sífon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvodňovací plastový žlab sífon + sítko pro žlab vnitřní šířky 100 mm z plastu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935932632					
139	K	935932633	Sífon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 150 mm z PP a Pz oceli	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvodňovací plastový žlab sífon + sítko pro žlab vnitřní šířky 150 mm z plastu a pozinkové oceli					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935932633					
140	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 210 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935113111					
	VV		čistící kus dl. 500mm					
	VV		"ve vjezdech - dle situace 8xčistící kus"					
	VV		8*0,5		4,000			
141	M	59227116	díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý odtok s můstkovým litinovým roštem š 100mm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý odtok s můstkovým litinovým roštem š 100mm					
142	M	56241019	rošt mřížkový D400 nerez pro žlab š 100mm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		rošt mřížkový D400 nerez pro žlab š 100mm					
143	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 210 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935113111					
	VV		čistící kus dl. 500mm					
	VV		"podél silničních obrubníků v km 0,160-0,176 1x čistící kus"					
	VV		2*0,5		1,000			
144	M	59227117	díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý odtok s můstkovým litinovým roštem š 150mm	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý odtok s můstkovým litinovým roštem š 150mm					
145	M	56241025	rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm					
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00	
146	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	59,943		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561					
	VV		obrubníky					
	VV		10,865+2,12		12,985			
	VV		odstranění odvodňovacích žlábků					
	VV		22,05		22,050			
	VV		bourání betonových schodků - km 0,26720					
	VV		bourání betonových čel propustků					
	VV		14,916		14,916			
	VV		vybourání trouby propustku PVC DN300					
	VV		3,916		3,916			
	VV		vybourání trouby propustku PVC DN500					
	VV		6,076		6,076			
	VV		Součet		59,943			
147	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 138,917		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569					
	VV		obrubníky					
	VV		10,865+2,12		12,985			
	VV		odstranění odvodňovacích žlábků					
	VV		22,05		22,050			
	VV		bourání betonových schodků - km 0,26720					
	VV		bourání betonových čel propustků					
	VV		14,916		14,916			
	VV		vybourání trouby propustku PVC DN300					
	VV		3,916		3,916			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vybourání trouby propustku PVC DN500					
	VV		6,076		6,076			
	VV		Součet		59,943			
	VV		59,943*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 138,917			
148	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	49,951		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221615					
	VV		obrubníky					
	VV		10,865+2,12		12,985			
	VV		odstranění odvodňovacích žlábků					
	VV		22,05		22,050			
	VV		bourání betonových schodků - km 0,26720					
	VV		bourání betonových čel propustků					
	VV		14,916		14,916			
	VV		Součet		49,951			
149	K	469973115	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	9,992		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469973115					
	VV		vybourání trouby propustku PVC DN300					
	VV		3,916		3,916			
	VV		vybourání trouby propustku PVC DN500					
	VV		6,076		6,076			
	VV		Součet		9,992			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
150	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným na vzdálenost do 50 m	t	2 915,580		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlaždeným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998229112					
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00	
151	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	10,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládce na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966008222					
	VV		odstranění odvodňovacích žlábků					
	VV		ve vjezdech - š. žlabů 0,15m					
	VV		odvoz na skládce 20km					
	VV		10,5		10,500			
152	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	7,515		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966008311					
	VV		bourání betonových schodků - km 0,26720					
	VV		plocha v řezu 1,0m2, šířka 1,3m					
	VV		odvoz na skládce 20km					
	VV		1*1,3		1,300			
	VV		bourání betonových čel propustků					
	VV		km 0,510 - 2x plocha 2,6m2, š. 0,2m					
	VV		km 0,340 - š. 0,5m, hl. 0,3m, dl. 3,0m					
	VV		km 0,31430 - 2x dl. 2m, š. 0,25, hl. 1,2m					
	VV		km 0,300 - 2x dl. 2m, š. 0,2m, hl. 1,2m					
	VV		km 0,190 - 2x dl. 1,0m, š. 0,30m, hl. 0,9m					
	VV		0,144 - š. 0,5m, hl. 1,35m, dl. 3,0m					
	VV		odvoz na skládce 20km					
	VV		(2*2,6*0,2)+(0,5*0,3*3)+(2*2*0,25*1,2)+(2*2*0,2*1,2)+(2*1*0,3*0,9)+(0,5*1,35*3)		6,215			
	VV		Součet		7,515			
153	K	966008111	Bourání trubního propustku DN do 300	m	5,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966008111					
	VV		vybourání trouby propustku PVC DN300					
	VV		v km 0,314					
	VV		5,2		5,200			
154	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	6,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966008112					
	VV		vybourání trouby propustku PVC DN500					
	VV		v km 0,300					
	VV		6,2		6,200			
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
155	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,800		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
	P		Poznámka k položce: využít materiál z výkopu rýhy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zásypy chrániček NN					
	VV		"km 0,025 - hl. 0,40m, dl. 3m, š. 0,5m					
	VV		km 0,144 - hl. 0,40m, dl. 26m, š. 0,5m"					
	VV		materiálem z výkopu					
	VV		(0,4*3*0,5)+(0,4*26*0,5)		5,800			
156	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,900		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101					
	VV		obsyp chrániček NN štěrkopískem					
	VV		do výšky 0,20m, dl. 29m, š. 0,5m					
	VV		(0,2*3*0,5)+(0,2*26*0,5)		2,900			
157	M	58331200	štěrkopísek fr. 0-16 mm	t	5,800		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		štěrkopísek fr. 0-16 mm					
	VV		2,9*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,800			
158	K	460001	výšková úprava elektroškříní - osazení do nové polohy o 80 cm výše		2,000		0,00	
	PP		výšková úprava elektroškříní - osazení do nové polohy o 80 cm výše					
	VV		výšková úprava v km 0,155					
	VV		2		2,000			
159	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	27,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460791214					
	VV		půlená chránička pro NN					
	VV		2,5+25		27,500			
160	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	27,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

Objekt:

SO301 - Úprava vodního díla

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

Objekt:

SO301 - Úprava vodního díla

Místo:

Datum:

29. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
12 - Odkopávky a prokopávky	0,00
13 - Hloubené vykopávky	0,00
15 - Zajištění výkopu, násypu a svahu	0,00
16 - Přemístění výkopku	0,00
17 - Konstrukce ze zemin	0,00
18 - Povrchové úpravy terénu	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	0,00
89 - Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina
Objekt: SO301 - Úprava vodního díla

Místo: Datum: 29. 1. 2026
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	12		Odkopávky a prokopávky				0,00	
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151113					
P			Poznámka k položce: ponechání na místě stavby, bude využito pro zpětné úpravy zatravněných ploch v rámci stavby					
VV			mimo příkop vodního toku - odečteno z digitální situace stavby					
VV			6		6,000			
D	13		Hloubené vykopávky				0,00	
2	K	132112221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	18,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132112221					
VV			Ruční výkop v hornině 3, včetně pažení výkopu					
VV			plocha v podélném řezu 18,6m2, šířka výkopu 1,0 m					
VV			část zeminy (13,2 m3) ponechat vedle výkopu pro obsyp a zpětný zásyp, přebytek (5,1 m3) odvoz na skládku do 20km					
VV			18,6*1		18,600			
D	15		Zajištění výkopu, násypu a svahu				0,00	
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101101					
VV			Ruční výkop v hornině 3, včetně pažení výkopu					
VV			20*2		40,000			
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101111					
D	16		Přemístění výkopku				0,00	
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,100		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
P			Poznámka k položce: zemina z výkopů bude přednostně využita pro konstrukci hutněných zásypů, zemních krajnic a hutněných dosypávek i nehutněných dosypávek - (celkem 53,9 m3), přebytky (125,27 m3) budou odvezeny na skládku 19km					
VV			přebytek (5,1 m3) odvoz na skládku do 20km					
VV			5,1		5,100			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	51,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
Online PSC			Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
VV			přebytek (5,1 m3) odvoz na skládku do 20km					
VV			5,1		5,100			
VV			5,1*10 'Přepočtené koeficientem množství		51,000			
7	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačního zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		přebytek (5,1 m3) odvoz na skládku do 20km					
	VV		5,1		5,100			
	VV		5,1*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,200			
	D	17	Konstrukce ze zemín				0,00	
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,680		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101					
	VV		Obsyp potrubí - zásypový písek nebo jemnozrnný štěrkopísek, zrna 0–4 mm, bez ostrých hran					
	VV		"dle technických standardů SMVAK dl. 9m, š. 1,0m, v. 0,52m"					
	VV		do úrovně 300 mm nad vrch chráničky, hutněn po stranách potrubí					
	VV		9*1*0,52		4,680			
9	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/16	t	9,360		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		4,68*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,360			
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	13,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101					
	VV		Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, výkopkem					
	VV		"po provedení obsypu plocha v podélném řezu 13,2m2, šířka výkopu 1,0 m"					
	VV		13,2		13,200			
	D	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	
11	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411132					
	VV		mimo příkop vodního toku - odečteno z digitální situace stavby					
	VV		6		6,000			
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,120		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		6*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,120			
13	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182351123					
	VV		mimo příkop vodního toku - odečteno z digitální situace stavby					
	VV		6		6,000			
14	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ošetření trávníku jednorázově na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185803112					
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,900		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111					
	VV		Lože pod potrubí tl. 100mm, z kameniva těženého 0 - 4 mm					
	VV		dl. 9m, š. 1,0m					
	VV		9*1*0,1		0,900			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
16	K	80001.1	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	2,000		0,00	
	PP		Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100					
17	M	80002.1	Spojka Synoflex DN100 – hrdlo x hrdlo Hawle 7974	ks	2,000		0,00	
	PP		Spojka Synoflex DN100 – hrdlo x hrdlo Hawle 7974					
18	K	80003.1	Přyzková manžeta d 225 / 118 + nerez stahovací objímky	ks	2,000		0,00	
	PP		Přyzková manžeta d 225 / 118 + nerez stahovací objímky					
	P		Poznámka k položce: dodávka a montáž					
19	K	80004.1	Objímky RACI – Typ A – v 19 mm	ks	6,000		0,00	
	PP		Objímky RACI – Typ A – v 19 mm					
	P		Poznámka k položce: dodávka a montáž					
20	K	80005.1	Výřez nebo výsek na potrubí DN 100	ks	2,000		0,00	
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí DN 100					
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				0,00	
21	K	871351142	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 225 x 20,5 mm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylénu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 225 x 20,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871351142					
	VV		Montáž plast. potrubí svařov. na tupo DN 200 mm					
	VV		chránička					
	VV		6		6,000			
22	M	28613563	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5mm	m	6,090		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5mm					
	VV		6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		6,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm	m	7,700		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylénu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871251141					
	VV		"Potrubí Pe 100 SDR 11 Rc – DN 100 - tyč"					
	VV		7,7		7,700			
24	M	28613116	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	7,816		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm					
	VV		7,7*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		7,816			
	D	89	Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení				0,00	
25	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 80 do 200	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722290237					
	P		Poznámka k položce: vč. bakteriálního rozboru					
26	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892271111					
	P		Poznámka k položce: dle ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí)					
27	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899721111					
28	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34cm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722113					
	VV		fólie LD-PE výstr bílá nápis POZOR-VODA, š.300 mm k označení vod.potrubí					
	VV		10		10,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
29	K	VRN01.1	Vytyčení stavby přeložky vodovodu	kpl	1,000		0,00	
	PP		Vytyčení stavby přeložky vodovodu					
30	K	VRN02.1	Vytyčení vodovodu v místě přeložky 301, vč sond pro ověření hloubek	kpl	1,000		0,00	
	PP		Vytyčení vodovodu v místě přeložky 301, vč sond pro ověření hloubek					
31	K	VRN03.1	Zaměření dokončené stavby v S-JTSK, a BpV dle směrnice SmVaK	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zaměření dokončené stavby v S-JTSK, a BpV dle směrnice SmVaK					
32	K	VRN04.1	Zkoušky hutnění, vč protokolu	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zkoušky hutnění, vč protokolu					
33	K	VRN05.1	Oznámení o přerušení dodávky vody	kpl	1,000		0,00	
	PP		Oznámení o přerušení dodávky vody					
34	K	VRN06.1	Manipulační práce s vodovodem, odstavení,odkalení, odvzdušení	kpl	1,000		0,00	
	PP		Manipulační práce s vodovodem, odstavení,odkalení, odvzdušení					
35	K	VRN07.1	Prověra funkčnosti identifikačního vodiče, vč protokolu	kpl	1,000		0,00	
	PP		Prověra funkčnosti identifikačního vodiče, vč protokolu					
36	K	VRN08.1	Náhradní zásobování vodou	kpl	1,000		0,00	
	PP		Náhradní zásobování vodou					
37	K	VRN09.1	Rozbor vody	kpl	1,000		0,00	
	PP		Rozbor vody					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

Objekt:

SO501 - Přeložka plynárenského zařízení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

Objekt:

SO501 - Přeložka plynárenského zařízení

Místo:

Datum:

29. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina
Objekt: SO501 - Přeložka plynárenského zařízení

Místo: Datum: 29. 1. 2026
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
1	K	80001	Přeložka plynárenského zařízení, položky viz samostatný list excel	kpl	1,000	0,00	0,00	
PP			Přeložka plynárenského zařízení, položky viz samostatný list excel					

Stavební rozpočet

Název stavby:		Chodník podél silnice III/4673, Mokré Lazce - Štítina												
Druh stavby:		SO 501 Přeložka plynárenského zařízení												
Lokalita:		Mokré Lazce												
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
01			STL plynovodní přípojky - přemístění HUP					0,00	0,00	0,00	0,00		1,02	
			Ražení a hloubení tunelářské					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1	01	141741111R00	Neřízený protlak pod zpevněnou komunikací vč. vztažení chráničky D63 mm, v hor.1-4,	m	10,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
2	01	14174 VD	Přípravné práce pro provedení protlaku, doprava zařízení a pracovníků	kpl	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					0,00	0,00	0,00	0,00		0,77	
3	01	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů do DN 80 - číchačka	kus	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
4	01	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových - číchačka	kus	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	RTS I / 2024
5	01	899401113R00	Osazení podkladové desky pro uliční poklop	kus	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	RTS I / 2024
6	01	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm- pokop.podkladová deska	kus	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	RTS I / 2024
7	01	899713116R00	Lisovací spojka s izolovaným vodičem	kus	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
8	01	899721112R00	Fólie vystlažená z PVC žlutá, šířka 30 cm	m	11,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
9	01	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	11,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	01	90	Hodinové zučtovací sazby (HZS)					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	01	900 R45	HZS-zastavení průtoku plynu (přípravné práce, stlačení potrubí)	h	8,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
11	01	900 R45	HZS-rozřezání stávajících přípipek, vytžení z ochranného potrubí	h	3,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
12	01	900 R45	HZS-povolení stlačeného potrubí, kontrola těsnosti	h	2,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	01	H723	Vnitřní plynovod					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
13	01	998723201R00	Přesun hmot - přípojka plynu, STL plynovod	%	193,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	01	M23	Montáže potrubí					0,00	0,00	0,00	0,00		0,25	
14	01	230220016R00	Montáž číchačky na chráničku, DN 50	kus	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
15	01	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu do PE 50	m	3,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
16	01	230180010R00	Montáž trub z plastických hmot PE, pr. 32	m	11,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
17	01	230180068R00	Montáž trubních dílů PE, D 32 - elektrovárovky	kus	2,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
18	01	230195002R00	Montáž distanční objímky d 32-48 mm	kus	10,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
19	01	230180068R00	Montáž trubních dílů PE, D 50 - elektrovárovky - ochranné potrubí	kus	2,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
20	01	230194001R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 50	kus	6,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
21	01	230193001R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 50	m	9,50		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,25	RTS I / 2024
	01	M	Ostatní materiál					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	01	723401VD	Potrubí polyetylenové tlakové PE 100 RC s ochranným pláštěm pr. 32x3, SDR 11(RC DUALTEC)-podle specifikace	m	11,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	01	723404VDR01	Potrubí polyetylenové ochranné, pr. 40x3,7 PE - dle specifikace	m	2,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	01	723404VDR02	Potrubí polyetylenové ochranné, pr. 63x3 PE - dle specifikace	m	11,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	01	723415VD	Navrtávací sedlová odbočka bez vřátku pr. 63/32 - pro číchačku - dle specifikace	ks	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	01	723404VD	Elektrovarovka pro plyn-spojka pr. 32, SDR 11-podle specifikace	ks	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	01	723405VD	Elektrovarovka pro plyn-koleno 90 st., pr. 32, SDR 11-podle specifikace	ks	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	01	723407VD	Zátka číchačky pr. 40 mm - dle specifikace	ks	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	01	723408VD	Závrtlová přechodka PE-HD 32/1" s ochranným pláštěm a kulovým kohoutem KK 25, včetně držáku ochranné trubky - HUP přípojky - dle specifikace	ks	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	01	723451VD	Uliční poklop šoupátkový, litina, viko žlutá barva-podle specifikace	ks	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	01	723452VD	Podkladová deska pro uliční poklop šoupátkový-podle specifikace	ks	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
32	01	723456VD	Kluzná objímka-uložení PE, v 15 mm, DN 32, RACI, typ I (DISA) - dle specifikace	ks	10,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
33	01	723459VD	Manžeta na chráničku, pr. 90/32 (DISA) - dle specifikace	ks	2,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
34	01	723188VD	Ostatní přesné nespacifikované plastové potrubní tvárovky	kpl	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	01	723511VD	Ostatní kotvici a montážní materiál	kpl	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	02		Stavební práce					0,00	0,00	0,00	0,00		1,84	
	02	12	Odkopávky a prokopávky					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
36	02	121101102R00	Sejmutí ornice tl. 20 cm s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	0,30		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	02	13	Hloubené vykopávky					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
37	02	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,90		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	02	16	Přemístění výkopku					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
38	02	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m-ornice pro rozprostření	m3	0,36		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
39	02	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3-ornice	m3	0,36		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
40	02	167101103R00	Složení výkopku z hor.1-4-ornice	m3	0,36		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
41	02	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3-výkopy zeminy	m3	2,90		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
42	02	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m-přebytečná zemina	m3	1,10		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
43	02	162701109RT3	Připlatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km-přebyt.zemina 10 km	m3	11,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
44	02	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3-přebytečná zemina	m3	1,10		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
45	02	167101103R00	Složení výkopku z hor.1-4 na skládku - přebytečná zemina	m3	1,10		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	02	17	Konstrukce ze zemín					0,00	0,00	0,00	0,00		1,84	
46	02	175100020RAD	Obsyp potrubí šterkopiskem, vč. šterkopisku, dovoz 15 km	m3	1,10		21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	1,84	RTS I / 2024
47	02	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
48	02	17203109R00	Připlatek za hutnění zásepů povrstvách tl. 20 cm	m3	4,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
49	02	171201201R00	Uložení přebytečné zeminy na skládku	m3	1,10		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	02	18	Povrchové úpravy terénu					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
50	02	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	1,50		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
51	02	182001151R00	Dorovnání plochy před vlastním osemem - rotavátorem	m2	1,50		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
52	02	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1,50		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	02	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
53	02	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4-přebytečná zemina	m3	1,10		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	03		Ostatní související práce					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	03	911	Ostatní související práce					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
54	03	911600VD	Revize,zkoušky, uvedení do provozu, zpracování technologického postupu přemístění HUP	kpl	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	03	911601VD	Přemístění stávající HUP, zpracování dokumentů požadovaných dodavatelem plynu	kpl	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	03	911650VD	PD skutečného provedení prací	kpl	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	03	911703VD	Geodetické zaměření přemístěných HUP	kpl	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	03	911700VD	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	03	911603VD	Uzávěr související práce-kontrola, rev.provozovní viny, KÚ,dokumentace k předání - 3% z ZON	kpl	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Celkem:			0,00	0,00		

Poznámka:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina
Objekt: VRN - Vedlejší náklady

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 1. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina
Objekt: VRN - Vedlejší náklady

Místo: Datum: 29. 1. 2026
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
1	K	VRN01	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000		0,00	
	PP		Vytyčení inženýrských sítí					
2	K	VRN02	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště					
	P		Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií."					
3	K	VRN03	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,000		0,00	
	PP		Dočasná dopravní opatření					
	P		Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. "					
4	K	VRN04	Fotodokumentace v průběhu stavby	kpl	1,000		0,00	
	PP		Fotodokumentace v průběhu stavby					
	P		Poznámka k položce: V tištěné podobě (cca 2x kpl pro objednatele) a v digitální formě ve formátu pdf na USB „fotodokumentace zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech, zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu“ "					
5	K	VRN05	Zajištění výkopů, případné lávky k objektům	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zajištění výkopů, případné lávky k objektům					
6	K	VRN06	Zkoušky zhutnění podloží, kamerové zkoušky, tlakové zkoušky, revize, zkoušky únosnosti zemní pláně atd.	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zkoušky zhutnění podloží, kamerové zkoušky, tlakové zkoušky, revize, zkoušky únosnosti zemní pláně atd.					
	P		Poznámka k položce: Zkoušky únosnosti zemní pláně - statickou zatěžovací deskou, „Zkoušky budou provedeny dle platných ČSN, TKP a KZP“"					
7	K	VRN07	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
	P		Poznámka k položce: pro každý SO vždy v tištěné podobě (3x kpl pro objednatele) a v digitální formě ve formátu pdf na USB"					
8	K	VRN08	Dílenská dokumentace	kpl	1,000		0,00	
	PP		Dílenská dokumentace					
	P		Poznámka k položce: dílenská PD pro zábradlí					
9	K	VRN09	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000		0,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
	P		Poznámka k položce: bude provedeno na základě zaměření skutečného provedení stavby pro každý SO vždy v tištěné podobě (3x kpl pro objednatele) a v digitální formě ve formátu pdf na USB"					
10	K	VRN10	Geodetické práce - vytýčení stavby	kpl	1,000		0,00	
	PP		Geodetické práce - vytýčení stavby					
	P		Poznámka k položce: vytýčení stavby chodníku 101					