REKAPITULACE STAVBY

Kód: R001-x
Stavba: Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 2250/4, 2221, ST.2208/9 k.ú. Rudíkov Datum: 02.09.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Účastník: IČ: 28270452
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. DIČ: CZ28270452

Projektant: IČ:
BS projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný DIČ:

Ing. František Kuthan
Digitálně podepsal Ing. František Kuthan
Datum: 2025.10.24 13:06:04 +02'00'

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**30 364 609,78**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**30 364 609,78**	**6 376 568,05**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**36 741 177,83**

Zdeněk Souček
Digitálně podepsal Zdeněk Souček
Datum: 2025.10.29 08:24:54 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R001-x

Stavba: **Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14**

Místo: **p.č. 2250/4, 2221, ST.2208/9 k.ú. Rudíkov**

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: BS projekt s.r.o.

Účastník: K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**30 364 609,78**	**36 741 177,83**	
2	**SO02**	22 146 196,80	26 796 898,13	**STA**
2	**SO02**	14 681 469,01	17 764 577,50	Soupis
21	**VYTÁPĚNÍ**	1 227 554,63	1 485 341,10	Soupis
22	**VZDUCHOTECHNIKA**	930 100,77	1 125 421,93	Soupis
23	**ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**	1 453 093,64	1 758 243,30	Soupis
24	**PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ**	60 097,75	72 718,28	Soupis
25	**Elektro**	2 832 502,00	3 427 327,42	Soupis
26	**Vybavení dle návrhu interier - pevně spojené se stavbou**	961 379,00	1 163 268,59	Soupis
3	**S004 - Opěrná stěna**	602 449,29	728 963,64	**STA**
4	**Dopravní řešení**	3 530 435,59	4 271 827,06	**STA**
51	**SO05**	1 133 385,59	1 371 396,56	**STA**
52	**SO06**	182 368,98	220 666,47	**STA**
53	**SO07**	293 736,64	355 421,33	**STA**
54	**SO08/9**	144 071,49	174 326,50	**STA**
56	**SO11**	140 078,02	169 494,40	**STA**
58	**SO13**	52 134,57	63 082,83	**STA**
59	**SO14**	605 222,78	732 319,56	**STA**
6	**Zpevněné plochy a venkovní úpravy**	1 437 530,03	1 739 411,34	**STA**
9	**VRN**	97 000,00	117 370,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28270452
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.		DIČ:	CZ28270452
Projektant:		IČ:	
BS projekt s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**14 681 469,01**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 681 469,01	21,00%	3 083 108,49
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**17 764 577,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02

Místo:
Datum: 02.09.2025
Zadavatel:
Projektant: BS projekt s.r.o.
Účastník: K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**14 681 469,01**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 032 220,00
1 - Zemní práce	237 465,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	12 300,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	74 035,86
13 - Zemní práce -zásypy	17 687,50
15 - Zemní práce - odvoz zeminy	133 441,64
2 - Zakládání	1 046 872,36
21.1 - Podkladní vrstvy	49 994,70
22 - Základové pasy	348 581,54
23 - Zakládové desky	390 537,88
24 - Podkladní beton	167 894,37
25 - Zakládání - ostatní	8 882,62
26 - Zakládání - drenáže	69 290,85
27 - Zakládání - radon	11 690,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 169 076,79
311 - ŽB stěny	279 521,36
32-1 - Překlady systémové	46 283,08
33 - Příčky	251 294,20
4 - Vodorovné konstrukce	1 839 526,78
40-11 - Věnce 2 NP	184 907,95
41-2 - Monolitické stropy	1 459 805,30
42 - Nosníky	11 920,53
43-3 - Prefa schodiště	180 997,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 414 344,45
61 - Úprava povrchů vnitřních	848 238,85
61-1 - Štuková omítka	76 898,60
61-2 - Sádrová omítka	575 151,33
62 - Úprava povrchů vnějších	808 996,87
621 - Příprava podkladů	2 471,13
622 - Lištový systém	29 323,28
62-1 - ETICS - eps	421 062,73
6222 - Ostění, nadpraží a parapety	34 362,31
62-3 - Sokl a nadstřešní část, markýza	139 302,63
62-4 - Finální omítka	182 474,79
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	461 003,05
63-1 - Betonové podlahy	230 965,62
63-5 - Okapový chodník	7 348,50
63-4 - Samonivelační stěrka	186 989,53
64 - Osazování výplní otvorů	296 105,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	74 305,60
94 - Lešení a stavební výtahy	134 288,82
998 - Přesun hmot	116 340,20
PSV - Práce a dodávky PSV	7 649 249,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	345 968,58
711-1 - Asfaltový pas	325 209,78
712 - Povlakové krytiny	4 283,27
713 - Izolace tepelné	447 341,50
713-1 - Podlahy	172 158,18
713-3 - Podhled/strop	268 948,84
713-6 - Boky vikýřů	2 754,00

761 - Konstrukce prosvětlovací	25 659,64
762 - Konstrukce tesařské	732 268,07
762-1 - Krov	325 549,40
762-2 - Latě a bednění	369 273,26
763 - Konstrukce suché výstavby	536 206,32
763-1 - Podhledy	461 137,78
763-4 - Parozábrana	65 331,26
764 - Konstrukce klempířské	504 730,72
764-1 - Krytina	425 391,61
764-2 - Ostatní klemp. prvky	33 088,12
764-3 - Okap	38 361,81
765 - Krytina skládaná	48 750,00
765-1 - DHV	48 495,52
766 - Konstrukce truhlářské	1 135 639,29
766-4 - Střešní okna	293 007,00
766-1 - Výplně otvorů vnitřních	771 426,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 654 020,19
767-0 - dřevo-hliníkové otvorové výplně	1 231 395,83
767-1 - Atypické konstrukce	255 041,37
771 - Podlahy z dlaždic	561 952,84
771-1 - Hydroizolace pod dlažbu	44 629,69
771-2 - Obklad schodiště	84 938,62
776 - Podlahy povlakové	474 543,20
781 - Dokončovací práce - obklady	387 702,47
781-1 - Hydroizolace pod obklad	25 561,78
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene nebo cihl. pásků	148 711,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	278 890,99
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	362 580,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02

Místo: | Datum: 02.09.2025
Zadavatel: | Projektant: BS projekt s.r.o.
Účastník: K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. | Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**14 681 469,01**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 032 220,00	
	D	1	Zemní práce				237 465,00	
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				12 300,00	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	300,000	15,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103					
	VV		ornice		300,000			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	60,000	10,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
	P		Poznámka k položce: dovoz ornice k použití					
	VV		300*0,2		60,000			
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	60,000	20,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
4	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	300,000	20,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				74 035,86	
5	K	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	641,700	90,00	57 753,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251105					
	VV		(0,5+23+0,5)*(0,5+10+0,5)*1,8		475,200			
	VV		"svahování					
	VV		23*2*1,5*0,5		34,500			
	VV		23*2*1,5*0,5		34,500			
	VV		10*3,8*2,5*0,5		47,500			
	VV		10*1*1*05		50,000			
	VV		Součet		641,700			
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,000	690,00	1 380,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131					
	VV		"dočištění a drobné odkopávky" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	30,414	490,00	14 902,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102					
	VV		0,7*(4,478-3,928)*(4,36)		1,679			
	VV		0,7*(5,378-4,928)*5		1,575			
	VV		0,9*0,5*(4,7+0,5)		2,340			
	VV		0,7*(4,548-3,928)*(11,99+2,071)		6,102			
	VV		"výškové skoky"					
	VV		1*0,7*4*0,7		1,960			
	VV		"opěrné stěny"					
	VV		2,1*(18,1+1,68+0,3)*0,3		12,650			
	VV		2,289*1,6*(6,128-5,828)		1,099			
	VV		3*1,6*(4,525-4,225)		1,440			
	VV		(1,448+2,232+1,3+0,25)*(4,545-4,245)		1,569			
	VV		Součet		30,414			
	D	13	Zemní práce -zásypy				17 687,50	
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	141,500	73,00	10 329,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
	VV		"svahování					
	VV		23*2*1,5*0,5		34,500			
	VV		23*2*1,5*0,5		34,500			
	VV		10*3,8*2,5*0,5		47,500			
	VV		10*1*1*0,5		5,000			
	VV		"dorovnání kolem objektu"20		20,000			
	VV		Součet		141,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	141,500	25,00	3 537,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	141,500	27,00	3 820,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
	D	15	Zemní práce - odvoz zeminy				133 441,64	
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	531,640	165,00	87 720,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		"nakypření se neuvažuje					
	VV		"bilance výkopových prací					
	VV		"výkop"+(641+2+30,14)		673,140			
	VV		"zásyp"-141,5		-141,500			
	VV		Součet		531,640			
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 658,200	10,00	26 582,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		531,64*5 'Přepočtené koeficientem množství		2 658,200			
13	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	956,952	20,00	19 139,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					
	VV		531,64*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		956,952			
	D	2	Zakládání				1 046 872,36	
	D	21.1	Podkladní vrstvy				49 994,70	
14	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	252,288	18,00	4 541,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
	P		*Poznámka k položce:* *slouží jako separační vrstva štěrkového lože*					
	VV		hydro1*1,2		252,288			
15	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*298,835*	*28,00*	*8 367,38*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		252,288*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		298,835			
16	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	37,843	980,00	37 086,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212					
	VV		hydro1*1,2*0,15		37,843			
	D	22	Základové pasy				348 581,54	
17	K	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	31,935	3 689,00	117 808,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313811					
	VV		0,7*(4,478-3,928)*(4,36)		1,679			
	VV		0,7*(5,378-4,928)*5		1,575			
	VV		0,9*0,5*(4,7+0,5)		2,340			
	VV		0,7*(4,548-3,928)*(11,99+2,071)		6,102			
	VV		"výškové skoky"					
	VV		1*0,7*4*0,7		1,960			
	VV		"opěrné stěny"					
	VV		2,1*(18,10+1,68+0,3)*0,3		12,650			
	VV		2,289*1,6*(6,128-5,828)		1,099			
	VV		3*1,6*(4,525-4,225)		1,440			
	VV		(1,448+2,232+1,3+0,25)*(4,545-4,245)		1,569			
	VV		Součet		30,414			
	VV		30,414*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,935			
18	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	17,800	354,00	6 301,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
	VV		"výškové skoky"0,7*1*4		2,800			
	VV		"část pasů"15		15,000			
	VV		Součet		17,800			
19	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	17,800	69,00	1 228,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
20	K	279113154	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	37,709	1 480,00	55 809,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113154					
	VV		1,75*(5+1)		10,500			
	VV		1,5*(10,859+1,68+0,3)		19,259			
	VV		3*(3,55-0,9)		7,950			
	VV		Součet		37,709			
21	K	279113155	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	36,144	1 850,00	66 866,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113155					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"opěrná zeď					
	VV		1,8*(18,1+1,58+0,4)		36,144			
22	K	279113153	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	8,448	1 150,00	9 715,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113153					
	VV		"schodiště					
	VV		1,6*(1,448+2,232+0,3+1,3)		8,448			
23	K	279113152	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,000	980,00	2 940,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113152					
	VV		"oěprná stěna"1,5*2		3,000			
24	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,162	36 500,00	78 913,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821					
	VV		"rozpočtový předpoklad					
	VV		36,144*0,4*0,07		1,012			
	VV		37,7*0,3*0,07		0,792			
	VV		8,448*0,25*0,07		0,148			
	VV		3*0,07		0,210			
	VV		Součet		2,162			
25	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	200,000	45,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113					
	D	23	Zakládové desky				390 537,88	
26	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	52,560	3 723,00	195 680,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321511					
	VV		hydro1*0,25		52,560			
27	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	31,500	480,00	15 120,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
	VV		((0,3+3,971+0,3+17,029+0,3)+(0,3+4,46+2+2,54+0,3))*0,5*2		31,500			
28	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	31,500	100,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
29	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,838	36 500,00	176 587,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821					
	VV		"rozpočtový předpoklad					
	VV		53,76*0,09		4,838			
	D	24	Podkladní beton				167 894,37	
30	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	21,978	4 633,00	101 824,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311126					
	VV		(0,3+0,3+3,971+0,3+17,029+0,3)*(0,3+0,3+4,46+2+2,54+0,3)*0,1		21,978			
31	K	631319022	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)	m3	21,978	500,00	10 989,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319022					
32	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	21,978	150,00	3 296,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319173					
33	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	6,420	350,00	2 247,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					
	VV		((0,3+0,3+3,971+0,3+17,029+0,3)+(0,3+0,3+4,46+2+2,54+0,3))*0,2		6,420			
34	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	6,420	80,00	513,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
35	K	631362021.2	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,532	32 000,00	49 024,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021.2					
	VV		"15 % na přesahy					
	VV		((0,3+0,3+3,971+0,3+17,029+0,3)*(0,3+0,3+4,46+2+2,54+0,3))*(3,03/1000)*1,15*2		1,532			
	D	25	Zakládání - ostatní				8 882,62	
36	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	74,200	60,00	4 452,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410021					
	VV		((0,3+0,3+3,971+0,3+17,029+0,3)+(0,3+0,3+4,46+2+2,54+0,3))*2		64,200			
	VV		4*2,5		10,000			
	VV		Součet		74,200			
37	*M*	*35442062*	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	*kg*	*70,490*	*38,00*	*2 678,62*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		74,2*0,95 'Přepočtené koeficientem množství		70,490			
38	K	prostup	Provedení prostupu základovým pasasem/zdí do průřezu 0,04 m2	ks	6,000	162,00	972,00	vlastní
39	K	prostup1	Provedení prostupu základovým pasasem/zdí do průřezu 0,09 m2	ks	4,000	195,00	780,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	26	Zakládání - drenáže				69 290,85	
40	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,000	513,00	7 695,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
	VV		"obsyp trubky - vytvoření drenu cca 500*400					
	VV		drenáž*0,5*0,4		15,000			
41	*M*	*58343930*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16/32*	*t*	*24,000*	*558,00*	*13 392,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		15*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		24,000			
42	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	150,000	38,00	5 700,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121					
	VV		drenáž*2		150,000			
43	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*177,675*	*22,00*	*3 908,85*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		150*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		177,675			
44	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	6,750	3 200,00	21 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212312111					
	VV		drenáž*0,15*0,6		6,750			
45	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	75,000	63,00	4 725,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755214					
	VV		drenáž		75,000			
46	K	894812155	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový pachotěsný s madlem	kus	3,000	330,00	990,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812155					
47	K	895270001	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 s lapačem písku užitné výšky 350 mm	kus	4,000	950,00	3 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270001					
48	K	895270021	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm	kus	12,000	550,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270021					
49	K	895270031	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm redukce DN 200/100-150	kus	4,000	170,00	680,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270031					
50	K	895270067	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm Příplatek k ceně - 0021 za uříznutí šachtového prodloužení	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270067					
	D	27	Zakládání - radon				11 690,40	
51	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,449	392,00	568,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
	VV		radon*0,15*0,15		1,449			
52	*M*	*58343920*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16/22*	*t*	*2,318*	*444,00*	*1 029,19*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1,449*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		2,318			
53	K	218111112	Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 60 do 80 mm	m	42,600	100,00	4 260,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218111112					
	VV		7,1*6		42,600			
54	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm	m	21,800	114,00	2 485,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218111113					
	VV		radon-42,6		21,800			
55	K	218121111	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm	m	9,000	372,00	3 348,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218121111					
	VV		9		9,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 169 076,79	
56	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	230,153	884,00	203 455,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235151					
	VV		"1 NP					
	VV		(0,15+2,83+0,27)*((23-0,2*2)+9)*2		205,400			
	VV		-okno1		-45,077			
	VV		"odpočet prostoru v podlaze vnější otvorů"-0,15*(2+2+3,58)		-1,137			
	VV		"odpočet překladů"-0,25*(2,25+2,5*2+1,5+2,25*3+1,5+1,5+2,75)		-5,313			
	VV		Mezisoučet		153,873			
	VV		"2 NP					
	VV		0,5*((23-0,2*2)+9)*2		31,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vikýře"0,25*(0,25+2,5+0,25+0,25+1,25+1,2+21,5+2+0,5+0,3+0,583+2+0,25)		8,208			
	VV		1,5*(2,5+1,25+1,2+2+1,5+2+0,6+0,3+0,583+2)		20,900			
	VV		-okno2		-19,635			
	VV		"štíty"(9/2)*(4,03)*2		36,270			
	VV		"odpočet překladů"-0,25*(2,25+2)		-1,063			
	VV		Mezisoučet		76,280			
	VV		Součet		230,153			
57	K	311236141	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	229,928	1 487,00	341 902,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311236141					
	VV		"1 PP"					
	VV		(0,25+2,65+0,27-0,17)*(0,14+2,975+0,14+3,083+0,115+1,797+0,3+3+0,115+5,195+0,14+1+4+2*(1,5+2+1,2)-1,5)		89,700			
	VV		-dveře01		-9,600			
	VV		"odpočet překladů"-0,238*(1,25+1,5)		-0,655			
	VV		"1 NP					
	VV		(0,15+2,83+0,27)*(9,45+0,3+1,25+2,25+1,2+2,25+1,2+4+2,5+0,3+3,16+0,14+3,5+0,14+2,51)		110,988			
	VV		-dveře11		-9,840			
	VV		"odpočet překladů"-0,238*(1,25*4)		-1,190			
	VV		Mezisoučet		179,403			
	VV		"2 NP					
	VV		(0,15+2,6-0,25)*(1,25+2,25+1,2+2,25+1,25+4*2+6,442+0,115+3,63)		65,968			
	VV		-dveře21		-6,900			
	VV		"odpočet překladů"-0,238*(1,25*3)		-0,893			
	VV		"odpočet šikmin"-2,55*3		-7,650			
	VV		Mezisoučet		50,525			
	VV		Součet		229,928			
58	K	311238937	Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m	216,837	215,00	46 619,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238937					
	VV		"300 mm vnější"					
	VV		"1 NP					
	VV		((23-0,2*2)+9)*2		63,200			
	VV		"2 NP					
	VV		((23-0,2*2)+9)*2		63,200			
	VV		"300 mm vnitřní"					
	VV		"1 PP"					
	VV		(0,14+2,975+0,14+3,083+0,115+1,797+0,3+3+0,115+5,195+0,14+1+4+2*(1,5+2+1,2)-1,5)		29,900			
	VV		"1 NP					
	VV		(9,45+0,3+1,25+2,25+1,2+2,25+1,2+4+2,5+0,3+3,16+0,14+3,5+0,14+2,51)		34,150			
	VV		"2 NP					
	VV		(1,25+2,25+1,2+2,25+1,25+4*2+6,442+0,115+3,63)		26,387			
	VV		Součet		216,837			
	D	311	ŽB stěny				279 521,36	
59	K	311113144	Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	100,082	1 480,00	148 121,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113144					
	VV		"1PP"					
	VV		"vnější zeď"(3,57-0,6)*(9*2+(23-0,2*2))		120,582			
	VV		"odpočet otvorů"-okno0		-20,500			
	VV		Součet		100,082			
60	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,600	36 500,00	131 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821					
	VV		"odhad 120 kg/m3"100*0,3*0,12		3,600			
	D	32-1	Překlady systémové				46 283,08	
61	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	48,000	317,00	15 216,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168052					
	VV		"04"2+2*3		8,000			
	VV		"08"4*3+4*3+4*4		40,000			
	VV		Součet		48,000			
62	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	19,000	377,00	7 163,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168053					
	VV		"05"4*1		4,000			
	VV		"15"3*2+3*3		15,000			
	VV		Součet		19,000			
63	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	6,000	731,00	4 386,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168056					
	VV		"03"2		2,000			
	VV		"13"4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
64	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	9,000	930,00	8 370,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168057					
	VV		"01"3		3,000			
	VV		"16"3+3		6,000			
	VV		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	317168059	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm	kus	3,000	1 428,00	4 284,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168059					
	VV		"17"3		3,000			
66	K	317998132	Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm	m	25,250	98,00	2 474,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317998132					
	VV		2,5*2+1,5*3+2,25*3+2,75+2,25+2,25+1,75		25,250			
67	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,022	10 965,00	241,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941121					
	VV		"14"(10,6/1000)*2,05		0,022			
68	*M*	*13010816*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100*	*t*	*0,022*	*28 475,00*	*626,45*	*CS ÚRS 2024 02*
69	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	4,100	859,00	3 521,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244381					
	VV		2,05*2		4,100			
	D	33	Příčky				251 294,20	
70	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	1,000	136,00	136,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168011					
	VV		"12"1		1,000			
71	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	18,000	172,00	3 096,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168012					
	VV		"10"3+8+7		18,000			
72	K	317168013	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168013					
	VV		"06"2+1		3,000			
73	K	317168018	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2750 mm	kus	2,000	416,00	832,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168018					
	VV		"07"2		2,000			
74	K	317168016	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm	kus	2,000	329,00	658,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168016					
	VV		"02"1+1		2,000			
75	K	317168015	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2000 mm	kus	2,000	290,00	580,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168015					
	VV		"11"1+1		2,000			
76	K	317168017	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2500 mm	kus	1,000	373,00	373,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168017					
	VV		"09"1		1,000			
77	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	51,264	409,00	20 966,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244201					
	VV		"1 PP"					
	VV		(0,25+2,65+0,27)*(1,797+0,45+0,58+0,23+0,53+0,23+0,265+0,758)		15,343			
	VV		"1 NP"					
	VV		(0,15+2,83+0,27)*(1,332+1+0,185+1+1,345+0,48+0,23+2,07)		24,837			
	VV		"2 NP"					
	VV		(0,15+2,485+0,15)*(0,48+0,23+0,58+0,08+0,47+0,23*2+1,4+0,28)		11,084			
	VV		Součet		51,264			
78	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	327,274	432,00	141 382,37	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244211					
	VV		"1 PP"					
	VV		(0,25+2,65+0,27)*(1,8+0,115+2,75+2,875*2+4,735+0,65+3+0,115*4+1,497*4+3*4+4+4)		143,436			
	VV		-dveře03		-29,280			
	VV		"odpočet pouzdra"-0,6*2,1		-1,260			
	VV		"1 NP"					
	VV		(0,15+2,83+0,27)*(9,45+2,265*4+1,355+3,45+0,2+4,42+4,85+2,185*2+2,5+1,345+1,835-2-1,75)		127,026			
	VV		-dveře13		-17,410			
	VV		"2 NP"					
	VV		(0,15+2,485+0,15)*(3,235*2+3,164+0,4*2+1,75+0,6+1,785+0,4*2+3,835+3,145*2+1,6+0,14+2,02+1,485+3,408+2,4)		101,783			
	VV		-dveře22		-17,710			
	VV		"odpočet pouzdra"-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"odpočet šikmin"-2,5*5		-12,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"předstěny u pozednice"1,3*(3,6+3,85+1,785+1,785+3,835+3+0,85+0,3+2,25+0,3+1,65+0,3+0,3+3,017)		34,869			
	VV		Součet		327,274			
79	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	67,530	505,00	34 102,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244221					
	VV		"1 PP"					
	VV		(0,25+2,65+0,27)*(4*2+4+1)		41,210			
	VV		-dveře02		-6,240			
	VV		"1 NP"					
	VV		(0,15+2,83+0,27)*(4+4+4)		39,000			
	VV		-dveře12		-6,440			
	VV		Součet		67,530			
80	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	15,439	72,00	1 111,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291111					
	VV		"1 PP"					
	VV		(1,797+0,45+0,58+0,23+0,53+0,23)		3,817			
	VV		"1 NP"					
	VV		(1,332+1+0,185+1+1,345+0,48+0,23+2,07)		7,642			
	VV		"2 NP"					
	VV		(0,48+0,23+0,58+0,08+0,47+0,23*2+1,4+0,28)		3,980			
	VV		Součet		15,439			
81	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	150,130	109,00	16 364,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291112					
	VV		"tl. 115					
	VV		"1 PP"					
	VV		(1,8+0,115+2,75+2,875*2+4,735+0,65+3+0,115*4+1,497*4+3*4+4+4)		45,248			
	VV		"1 NP"					
	VV		(9,45+2,265*4+1,355+3,45+0,2+4,42+4,85+2,185*2+2,5+0,5+1,345+1,835)		43,335			
	VV		"2 NP"					
	VV		(3,235*2+3,164+0,4*2+1,75+0,6+1,785+0,4*2+3,835+3,145*2+1,6+0,14+2,02+1,485+3,408+2,4)		36,547			
	VV		" tl 140					
	VV		"1 PP"					
	VV		(4*2+4+1)		13,000			
	VV		"1 NP"					
	VV		(4+4+4)		12,000			
	VV		Součet		150,130			
82	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	201,320	127,00	25 567,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121					
	VV		"1 PP"					
	VV		(0,25+2,65+0,27)*22		69,740			
	VV		Mezisoučet		69,740			
	VV		"1 NP"					
	VV		(0,15+2,83+0,27)*30		97,500			
	VV		Mezisoučet		97,500			
	VV		"2 NP"					
	VV		(0,15+2,48+0,15)*(6)		16,680			
	VV		(0,15+1,3)*12		17,400			
	VV		Mezisoučet		34,080			
	VV		Součet		201,320			
83	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	7,962	690,00	5 493,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272256					
	VV		"018"1,25*1		1,250			
	VV		"203"1,785*1,25		2,231			
	VV		"211"1,785*1,25		2,231			
	VV		"207"1,8*1,25		2,250			
	VV		Součet		7,962			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 839 526,78	
84	K	953331112R	Separační vrstva z lepenky pískované kladené volně	m2	37,920	50,00	1 896,00	vlastní
	VV		0,3*2*((23,0-0,2*2+9)*2)		37,920			
	D	40-11	Věnce 2 NP				184 907,95	
85	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	9,490	4 080,00	38 719,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321515					
	VV		(0,25*0,3)*((23,0-0,2*2+9*1,3)*2)		5,145			
	VV		0,25*0,3*(4+5,245+1+3,955+4+0,3*2)		1,410			
	VV		"u vikýře					
	VV		0,25*0,3*((1,5+0,25+2,5+0,25+1,5)+(1,5+0,25+1,25+1,2+21,5+2,2+0,6+0,3+0,583+2+0,25+1,5))		2,935			
	VV		Součet		9,490			
86	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	134,033	660,00	88 461,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115					
	VV		0,5*2*((23,0-0,2*2+9*1,3)*2)		68,600			
	VV		0,5*2*(4+5,245+1+3,955+4+0,3*2)		18,800			
	VV		"u vikýře					
	VV		0,5*2*((1,5+0,25+2,5+0,25+1,5)+(1,5+0,25+1,25+1,2+21,5+2,2+0,6+0,3+0,583+2+0,25+1,5))		39,133			
	VV		"v místě sloupků"1,5*5*0,5*2		7,500			
	VV		Souče		134,033			
87	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	134,033	130,00	17 424,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,044	36 500,00	38 106,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821					
	VV		"rozpočtový předpoklad					
	VV		9,49*0,1		0,949			
	VV		0,949*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,044			
89	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	2,925	649,00	1 898,33	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352111					
	VV		"překlady v oknech 2 NP					
	VV		0,3*(2,5+1,25+2+2+2)		2,925			
90	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	2,925	102,00	298,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352112					
	D	41-2	Monolitické stropy				1 459 805,30	
91	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	101,069	3 950,00	399 222,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321414					
	VV		"nad 1 PP + lem "					
	VV		0,3*0,15*(23-0,5*2+9)*2		2,790			
	VV		(23-0,5)*9*0,25		50,625			
	VV		"nad 1 NP"					
	VV		(23-0,5)*9*0,25		50,625			
	VV		"rozšíření u schodiště viz řez DD"0,3*0,2*3		0,180			
	VV		"odpočet schodiště"					
	VV		-0,25*((2,25+1,25)*2,5)*2		-4,375			
	VV		"markýzy nad vchod"					
	VV		11,3*0,5*0,16		0,904			
	VV		4*0,5*0,16		0,320			
	VV		Součet		101,069			
92	K	411361821.1	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	15,169	39 150,00	593 866,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821.1					
	VV		"rozpočtový předpoklad					
	VV		101,125*0,15		15,169			
93	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	500,890	520,00	260 462,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011					
	VV		"nad 1 PP + lem "					
	VV		(0,5+0,8)*(23-0,5*2+9)*2		80,600			
	VV		((1,5+2+1,2)*(4,6+0,115+4,735+5,1+0,115+7,035)+4*(4+0,14*2+2,975+3,083+0,115+1,797+3+0,115+5,195+0,14+1))		188,790			
	VV		"nad 1 NP"					
	VV		0,6*(23-0,5*2+9)*2		37,200			
	VV		((1,25+3,45)*(9,45+5,1+2,07+0,115*2+4,85)+4*(4,66+4,65+0,14+5,96+0,14+3,5+0,14+2,51))		188,790			
	VV		"odpočet schodiště"					
	VV		-((2,25+1,25)*2,5)*2		-17,500			
	VV		0,5*(1,2+2,25+2,5)*2*2		11,900			
	VV		"markýzy nad vchod"					
	VV		11,3*0,5		5,650			
	VV		0,2*(11,3+0,5*2)		2,460			
	VV		4,0*0,5		2,000			
	VV		0,2*(4,0+0,5*2)		1,000			
	VV		Součet		500,890			
94	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	500,890	130,00	65 115,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012					
95	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	385,580	194,00	74 802,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313					
	VV		"nad 1 PP + lem "					
	VV		((1,5+2+1,2)*(4,6+0,115+4,735+5,1+0,115+7,035)+4*(4+0,14*2+2,975+3,083+0,115+1,797+3+0,115+5,195+0,14+1))		188,790			
	VV		"nad 1 NP"					
	VV		((1,25+3,45)*(9,45+5,1+2,07+0,115*2+4,85)+4*(4,66+4,65+0,14+5,96+0,14+3,5+0,14+2,51))		188,790			
	VV		"markýzy nad vchod"					
	VV		11,3*0,5		5,650			
	VV		4,7*0,5		2,350			
	VV		Součet		385,580			
96	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	385,580	61,00	23 520,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314					
97	K	953511111	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 4 x D8	kus	17,000	2 295,00	39 015,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953511111					
	VV		5+12		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	prostup5	Provedení prostupu stropní konstrukcí do průřezu 0,25m2	ks	4,000	950,00	3 800,00	vlastní
	D	42	Nosníky				11 920,53	
99	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	5,789	808,00	4 677,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351111					
	VV		"navazuje na strop					
	VV		"104/105"(0,3+3,58+0,3)*(0,25+2*0,3)		3,553			
	VV		"108"(2,03+0,3*2)*(0,25+2*0,3)		2,236			
	VV		Součet		5,789			
100	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	5,789	152,00	879,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351112					
101	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	1,683	649,00	1 092,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352111					
	VV		"navazuje na stropA					
	VV		"104/105"(3,58)*0,3		1,074			
	VV		"108"(2,03)*0,3		0,609			
	VV		Součet		1,683			
102	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	1,683	102,00	171,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352112					
103	K	413321414	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30	m3	0,511	3 980,00	2 033,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413321414					
	VV		"navazuje na strop					
	VV		"104/105"(0,3+3,58+0,3)*0,25*0,3		0,314			
	VV		"108"(2,03+0,3*2)*0,25*0,3		0,197			
	VV		Součet		0,511			
104	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,077	39 810,00	3 065,37	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413361821					
	VV		"rozpočtový předpoklad					
	VV		0,511*0,15		0,077			
	D	43-3	Prefa schodiště				180 997,00	
105	K	431124111	Montáž podestových panelů s nesvařovanými spoji, hmotnosti do 1,5 t, v budovách výšky do 12 m	kus	2,000	669,00	1 338,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431124111					
106	K	435124311	Montáž schodišťových konstrukcí ramen s podestou s nesvařovanými spoji, vcelku hmotnosti do 3,0 t, v budovách výšky do 12 m	kus	4,000	935,00	3 740,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/435124311					
107	*M*	*59372191*	*schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3*	*m3*	*5,010*	*24 100,00*	*120 741,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"rameno"					
	VV		(3,5*0,15*1,2+0,35*1,2*0,3+10*1,2*(0,175*0,25)*0,5)*4		4,074			
	VV		"podesta"2,6*1,2*0,15*2		0,936			
	VV		Součet		5,010			
108	K	953611141	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi prefabrikovaným ramenem a podestou délky 1,2 m	kus	4,000	5 420,00	21 680,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953611141					
109	K	953611151	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační pro podepření ramene na základové desce délky 1,2 m	kus	1,000	4 250,00	4 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953611151					
110	K	953611211	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku zvukově izolační mezi schody a stěnou - dilatační spárová deska, dl. 1 m	kus	12,800	2 285,00	29 248,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953611211					
	VV		3,2*4		12,800			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 414 344,45	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				848 238,85	
111	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	85,212	26,00	2 215,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991012					
	VV		okno0		20,500			
	VV		okno1		45,077			
	VV		okno2		19,635			
	VV		Součet		85,212			
112	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	132,834	47,00	6 243,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004					
	VV		ostění0+ostění1+ostění2		91,004			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nadpraží0+nadpraží1+nadpraží2		41,830			
	VV		Součet		132,834			
113	*M*	*59051516*	*profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek*	*m*	*146,117*	*86,00*	*12 566,06*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		132,834*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		146,117			
114	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	2 391,730	47,00	112 411,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143005					
115	*M*	*56284233*	*omítník PVC pro omítky tl 10mm*	*m*	*2 426,882*	*21,00*	*50 964,52*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"1,2 bm/m2 omítky"omítka*1,2		2 206,256			
	VV		2206,256*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 426,882			
116	*M*	*55343022*	*profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm*	*m*	*204,021*	*28,00*	*5 712,59*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		ostění0+ostění1+ostění2		91,004			
	VV		nadpraží0+nadpraží1+nadpraží2		41,830			
	VV		"1 PP"(0,25+2,65+0,27)*2		6,340			
	VV		"1 NP"(0,15+2,83+0,27)*4		13,000			
	VV		"2 NP"(0,15+2,48+0,1)*10+1,5*4		33,300			
	VV		Součet		185,474			
	VV		185,474*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		204,021			
117	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	38,209	95,00	3 629,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001					
	VV		"pro zvýšení vzduchotěsnosti"					
	VV		0,25*(ostění0+nadpraží0+ostění1+nadpraží1+ostění2+nadpraží2)		33,209			
	VV		"detaily"5		5,000			
	VV		Součet		38,209			
118	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	6,813	359,00	2 445,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450121					
	VV		"vnitřní parapet"(parapet0+parapet1+parapet2)*0,25		6,813			
	D	*61-1*	*Štuková omítka*				*76 898,60*	
119	K	612331321	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	248,060	310,00	76 898,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612331321					
	VV		obklad		248,060			
	D	*61-2*	*Sádrová omítka*				*575 151,33*	
120	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	19,184	383,00	7 347,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611341325					
	VV		"schodišťové desky"2,5*1,2*2+(2,25*1,2)/cos(35)*4		19,184			
121	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 590,487	357,00	567 803,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612341321					
	VV		omítka		1 838,547			
	VV		-obklad		-248,060			
	VV		Součet		1 590,487			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				808 996,87	
	D	*621*	*Příprava podkladů*				*2 471,13*	
122	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	17,939	38,00	681,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011					
	VV		"ochrana vestavěných částí stavby"fasáda*0,05		17,939			
123	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	85,212	21,00	1 789,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991012					
	VV		okno0		20,500			
	VV		okno1		45,077			
	VV		okno2		19,635			
	VV		Součet		85,212			
	D	*622*	*Lištový systém*				*29 323,28*	
124	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	132,834	43,00	5 711,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004					
	VV		ostění0+ostění1+ostění2		91,004			
	VV		nadpraží0+nadpraží1+nadpraží2		41,830			
	VV		Součet		132,834			
125	*M*	*28342205*	*profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm*	*m*	*146,117*	*37,00*	*5 406,33*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		132,834*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		146,117			
126	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	197,480	62,00	12 243,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002					
127	*M*	*63127464*	*profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm*	*m*	*132,165*	*19,00*	*2 511,14*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		ostění0+ostění1+ostění2		91,004			
	VV		"nároží stavby"(4,319+3,47+4,319+4,9+4,319+0+4,319+3,5)		29,146			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		120,150			
	VV		120,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		132,165			
128	*M*	*59051510*	*profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou*	*m*	*65,263*	*38,00*	*2 479,99*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"nad vchod"(0,5+11,3+0,5+4,2+0,5*2)		17,500			
	VV		nadpraží0+nadpraží1+nadpraží2		41,830			
	VV		Součet		59,330			
	VV		59,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		65,263			
129	*M*	*59051512*	*profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou*	*m*	*19,800*	*49,00*	*970,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		5,5+12,5+0		18,000			
	VV		18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,800			
	D	*62-1*	*ETICS - eps*				*421 062,73*	
130	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek do 40 mm	m2	10,550	867,00	9 146,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621211001*					
	VV		fasáda11		10,550			
131	*M*	*28375932*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*11,078*	*46,00*	*509,59*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		10,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,078			
132	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	341,988	859,00	293 767,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211041*					
	VV		fasáda-sokl		341,988			
133	*M*	*28375954*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm*	*m2*	*359,087*	*248,00*	*89 053,58*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		341,988*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		359,087			
134	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	358,788	47,00	16 863,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101*					
	VV		fasáda		358,788			
135	K	622251221	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 vnějších stěn povrchové kotvení	kus	258,120	6,00	1 548,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251221*					
	VV		"kotvení pro kamen. obklad"					
	VV		(sokl_1)*6		240,120			
	VV		"fasáda s obkladem"fasáda2*6		18,000			
	VV		Součet		258,120			
136	*M*	*59051216*	*hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x255mm*	*kus*	*258,120*	*24,00*	*6 194,88*	*CS ÚRS 2024 02*
137	K	622251209	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití pancéřového sklovláknitého pletiva pro namáhané oblasti soklů, pod keramický obklad apod.	m2	53,045	75,00	3 978,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251209*					
	VV		obkladex+sokl		53,045			
	D	*6222*	*Ostění, nadpraží a parapety*				*34 362,31*	
138	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	132,834	193,00	25 636,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212001*					
	VV		(ostění0+ostění1+nadpraží0+nadpraží1+ostění2+nadpraží2)		132,834			
	VV		Součet		132,834			
139	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	27,250	193,00	5 259,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212001*					
	VV		parapet0+parapet1+parapet2		27,250			
140	*M*	*28376415*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm*	*m2*	*5,450*	*83,00*	*452,35*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		27,25*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		5,450			
141	K	622251211	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vyztužení druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších stěn	m2	17,939	168,00	3 013,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251211*					
	VV		"řešení detailů v místě přechodů mateirálu, u kastlíků aj."					
	VV		fasáda*0,05		17,939			
	D	*62-3*	*Sokl a nadstřešní část, markýza*				*139 302,63*	
142	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	43,020	239,00	10 281,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001*					
	VV		"dvojitá vrstva perlinky					
	VV		sokl_1		40,020			
	VV		fasáda2		3,000			
	VV		Součet		43,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení	m2	170,100	139,00	23 643,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131145					
144	*M*	*28376451*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm*	*m2*	*178,605*	*590,00*	*105 376,95*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		hydro3		170,100			
	VV		170,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		178,605			
	D	*62-4*	*Finální omítka*				*182 474,79*	
145	K	621151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový podhledů	m2	10,550	58,00	611,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621151001					
	VV		fasáda11		10,550			
146	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	10,550	381,00	4 019,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621531012					
147	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	372,588	53,00	19 747,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151001					
	VV		fasáda+sokl		375,588			
	VV		-fasáda2		-3,000			
	VV		Součet		372,588			
148	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	372,588	360,00	134 131,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012					
149	K	783809227	Montáž ozdobných prvků na fasádní plochy (materiál ve specifikaci) s převažujícím délkovým rozměrem hladkých, výšky (šířky) lepené plochy přes 200 mm	m	20,500	470,00	9 635,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783809227					
	VV		"římsa pod okno"2,5+2,05+1,25+0,9+1,25+1,2+2+1,5+2+1,5+2+1,1+1,25		20,500			
150	*M*	*28374124*	*dekorační prvek fasádní průběžná římsa v do 300mm*	*m*	*20,500*	*699,00*	*14 329,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				461 003,05	
151	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	546,753	14,00	7 654,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
	VV		"skladby P1/P2/P3					
	VV		F00_1		184,879			
	VV		F01_1		184,348			
	VV		F02_1		177,526			
	VV		Součet		546,753			
152	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	681,470	23,00	15 673,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112113					
	VV		Obvod00		234,508			
	VV		Obvod01		255,820			
	VV		Obvod02		191,142			
	VV		Součet		681,470			
153	K	634113113	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 40 mm	m	22,200	68,00	1 509,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634113113					
	VV		"upřesní dodavatel podlah"					
	VV		"1 PP"0,9+1+1,8+0,8		4,500			
	VV		"1 NP"0,9*6		5,400			
	VV		"2 NP"08+0,9*3+0,8*2		12,300			
	VV		Součet		22,200			
154	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	2,500	531,00	1 327,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351111					
	VV		"u schodiště"(2,5*2)*0,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
155	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	2,500	116,00	290,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351112					
156	K	635111311	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku prosátého	m2	184,879	50,00	9 243,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111311					
	VV		F00_1		184,879			
	D	*63-1*	*Betonové podlahy*				*230 965,62*	
157	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	33,420	4 769,00	159 379,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115					
	VV		F00_1*(0,055+0,065)/2		11,093			
	VV		F01_1*(0,057+0,067)/2		11,430			
	VV		F02_1*(0,055+0,065)/2		10,652			
	VV		"pod schodiště1 PP"0,1*(1,3*1,448*1,3)		0,245			
	VV		Součet		33,420			
158	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	33,420	1 207,00	40 337,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011					
159	K	631319204	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	33,420	935,00	31 247,70	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319204					
	D	*63-5*	*Okapový chodník*				*7 348,50*	
160	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	7,500	580,00	4 350,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121113					
	VV		"dle situace					
	VV		okapový		7,500			
	VV		Součet		7,500			
161	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	9,000	299,00	2 691,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637311131					
	VV		7,5+0,5*3		9,000			
162	K	632481215	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	7,500	41,00	307,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481215					
	D	*63-4*	*Samonivelační stěrka*				*186 989,53*	
163	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	546,753	286,00	156 371,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451101					
	VV		F00_1		184,879			
	VV		F01_1		184,348			
	VV		F02_1		177,526			
	VV		Součet		546,753			
164	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	546,753	56,00	30 618,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
	D	64	Osazování výplní otvorů				296 105,68	
165	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	3,000	1 080,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942221					
166	*M*	*55331763*	*zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm*	*kus*	*2,000*	*4 420,00*	*8 840,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T02"2		2,000			
167	*M*	*55331763R*	*zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1800/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*4 510,00*	*4 510,00*	*vlastní*
	VV		"T01"1		1,000			
168	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	43,000	890,00	38 270,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111					
169	*M*	*55331488*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm*	*kus*	*6,000*	*2 900,00*	*17 400,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T06"5		5,000			
	VV		"T15"1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
170	*M*	*55331488R*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/ 2500mm*	*kus*	*2,000*	*6 200,00*	*12 400,00*	
	VV		"T13"1		1,000			
	VV		"T15"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
171	*M*	*55331487*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*11,000*	*3 040,00*	*33 440,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T09"9		9,000			
	VV		"T03"2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
172	*M*	*55331486*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm*	*kus*	*5,000*	*2 900,00*	*14 500,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T10"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
173	*M*	*55331486R*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/2500 mm*	*kus*	*2,000*	*6 200,00*	*12 400,00*	
	VV		"T16"2		2,000			
174	*M*	*55331485R*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/2500mm*	*kus*	*1,000*	*6 200,00*	*6 200,00*	
	VV		"T11"1		1,000			
175	*M*	*55331553R*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 900/2500mm*	*kus*	*3,000*	*7 300,00*	*21 900,00*	
	VV		"T12"3		3,000			
176	*M*	*55331489*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*2 900,00*	*2 900,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T05"1		1,000			
177	*M*	*55331578*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm*	*kus*	*5,000*	*4 730,00*	*23 650,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T07"5		5,000			
178	*M*	*55331562*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*3 320,00*	*3 320,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T03"1		1,000			
179	*M*	*55331563*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*3 180,00*	*3 180,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T06"1		1,000			
180	*M*	*55331564*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm*	*kus*	*2,000*	*3 180,00*	*6 360,00*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"T05"2		2,000			
181	*M*	*55331552*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*2,000*	*4 450,00*	*8 900,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T08"2		2,000			
182	*M*	*55331554*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 1100/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*4 910,00*	*4 910,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T04"1		1,000			
183	K	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	3,000	1 496,00	4 488,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642946111					
184	*M*	*55331612*	*pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 800mm v do 2100mm*	*kus*	*2,000*	*4 680,00*	*9 360,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"206"1		1,000			
	VV		"108"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
185	*M*	*55331610*	*pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 600mm v do 2100mm*	*kus*	*1,000*	*4 453,00*	*4 453,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"012"1		1,000			
186	K	783314101.1	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	44,460	800,00	35 568,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101.1					
	VV		8*0,2*(0,9+2,1*2)		8,160			
	VV		11*0,2*(0,8+2,1*2)		11,000			
	VV		6*0,2*(0,7+2,1*2)		5,880			
	VV		3*0,35*(0,9+2,1*2)		5,355			
	VV		1*0,2*(1+2,1*2)		1,040			
	VV		5*0,35*(0,9+2,1*2)		8,925			
	VV		1*0,2*(0,8+2,1*2)		1,000			
	VV		1*0,2*(0,9+2,1*2)		1,020			
	VV		2*0,2*(1+2,1*2)		2,080			
	VV		Součet		44,460			
187	K	783317101.1	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	88,920	179,00	15 916,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101.1					
	VV		44,46*2 'Přepočtené koeficientem množství		88,920			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				74 305,60	
188	K	751614121R	Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení čidla CO2	kus	10,000	650,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751614121R					
189	*M*	*RMAT0004*	*čidlo kouřové*	*kus*	*10,000*	*1 448,00*	*14 480,00*	*vlastní*
190	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	2,000	167,00	334,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953312122					
	VV		"dilatace základů"2		2,000			
191	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	9,000	182,00	1 638,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
192	*M*	*44932114*	*přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE*	*kus*	*9,000*	*944,00*	*8 496,00*	*CS ÚRS 2024 02*
193	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	690,000	50,00	34 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV		23*10*3		690,000			
194	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	1,300	507,00	659,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113111					
195	*M*	*59227006*	*žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm*	*m*	*1,300*	*3 015,00*	*3 919,50*	*CS ÚRS 2024 02*
196	*M*	*59227012*	*rošt můstkový A15 Pz pro žlab š 130mm*	*m*	*1,300*	*2 070,00*	*2 691,00*	*CS ÚRS 2024 02*
197	*M*	*59227027*	*čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 130mm*	*kus*	*2,000*	*544,00*	*1 088,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	D	94	Lešení a stavební výtahy				134 288,82	
198	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	437,316	72,00	31 486,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111111					
	VV		lešení		437,316			
	VV		Součet		437,316			
199	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	39 358,440	0,50	19 679,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111211					
	P		*Poznámka k položce:* *upřesní se dle hmg stavby, uvažováno také pro třechu aj. výškové práce*					
	VV		lešení		437,316			
	VV		437,316*90 'Přepočtené koeficientem množství		39 358,440			
200	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	437,316	44,00	19 241,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111811					
	VV		lešení		437,316			
201	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	534,230	59,00	31 519,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		F00+F01+F02		534,230			
202	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	437,316	22,00	9 620,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
	VV		lešení		437,316			
203	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	26 238,960	0,50	13 119,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
	VV		lešení		437,316			
	VV		437,316*60 'Přepočtené koeficientem množství		26 238,960			
204	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	437,316	15,00	6 559,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
	VV		lešení		437,316			
205	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	437,316	5,00	2 186,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111					
	VV		lešení		437,316			
206	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	437,316	2,00	874,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119					
	VV		lešení		437,316			
	D	998	Přesun hmot				116 340,20	
207	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 163,402	100,00	116 340,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 649 249,01	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				345 968,58	
208	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	170,100	114,00	19 391,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161212					
	VV		hydro3		170,100			
209	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,558	300,00	1 367,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711102					
	D	711-1	Asfaltový pas				325 209,78	
210	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	210,240	19,00	3 994,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
	VV		hydro1		210,240			
211	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	170,100	24,00	4 082,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
	VV		hydro3		170,100			
212	*M*	*11163153*	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*228,204*	*89,00*	*20 310,16*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		380,34*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		228,204			
213	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	420,480	136,00	57 185,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
	VV		hydro1*2		420,480			
	VV		Součet		420,480			
214	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	340,200	174,00	59 194,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
	VV		hydro3*2		340,200			
215	*M*	*62853003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm*	*m2*	*443,096*	*162,00*	*71 781,55*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		hydro1		210,240			
	VV		hydro3		170,100			
	VV		Součet		380,340			
	VV		380,34*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		443,096			
216	*M*	*62856010*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm*	*m2*	*443,096*	*167,00*	*73 997,03*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		380,34*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		443,096			
217	K	711745567	Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP	m	54,400	150,00	8 160,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711745567					
	VV		"napojení vodorovná/svislá" hydro2		54,400			
	VV		Součet		54,400			
218	K	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	kus	8,000	368,00	2 944,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711747067					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
219	*M*	*62851017*	*prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu DN 110*	*kus*	*8,000*	*2 945,00*	*23 560,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	D	712	Povlakové krytiny				4 283,27	
220	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	8,007	135,00	1 080,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712331111					
	VV		"K8					
	VV		0,51*15,7		8,007			
221	*M*	*62866281*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm*	*m2*	*9,332*	*135,00*	*1 259,82*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		8,007*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		9,332			
222	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,037	52 500,00	1 942,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712102					
	D	713	Izolace tepelné				447 341,50	
223	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	8,007	156,00	1 249,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141336					
	VV		"K8					
	VV		0,51*15,7		8,007			
224	*M*	*28376141*	*klín izolační spád do 5% EPS 100*	*m3*	*0,400*	*1 753,00*	*701,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		8,007*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,400			
225	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	3,797	403,00	1 530,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102					
	D	713-1	Podlahy				172 158,18	
226	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	378,506	47,00	17 789,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
227	*M*	*28375914*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*198,716*	*168,00*	*33 384,29*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"P1					
	VV		F00_1		184,879			
	VV		"TI pro prostor za příčkou					
	VV		0,185*(2,65+1,6+0,3+3,17+0,85)		1,585			
	VV		0,417*3,6		1,501			
	VV		0,1*(2,5+3,8+0,14)*2		1,288			
	VV		Součet		189,253			
	VV		189,253*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		198,716			
228	*M*	*28375910*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm*	*m2*	*198,716*	*101,00*	*20 070,32*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"P1					
	VV		F00_1		184,879			
	VV		"TI pro prostor za příčkou					
	VV		0,185*(2,65+1,6+0,3+3,17+0,85)		1,585			
	VV		0,417*3,6		1,501			
	VV		0,1*(2,5+3,8+0,14)*2		1,288			
	VV		Součet		189,253			
	VV		189,253*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		198,716			
229	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	614,616	47,00	28 886,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
230	*M*	*28376553*	*deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm*	*m2*	*322,673*	*40,00*	*12 906,92*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"P2					
	VV		F01_1+F02_1		361,874			
	VV		"odpočet části P3"					
	VV		"102"-(26,03+0,9*0,14+2*0,3)		-26,756			
	VV		"103"-(27,81)		-27,810			
	VV		Součet		307,308			
	VV		307,308*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		322,673			
231	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm*	*m2*	*322,673*	*51,00*	*16 456,32*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"P2					
	VV		F01_1+F02_1		361,874			
	VV		"odpočet části P3"					
	VV		"102"-(26,03+0,9*0,14+2*0,3)		-26,756			
	VV		"103"-(27,81)		-27,810			
	VV		Součet		307,308			
	VV		307,308*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		322,673			
232	K	713211181	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností deskami (desky ve specifikaci) přilepenými zplna asfaltovým tmelem s vytmelením spár první vrstva podlah	m2	14,000	207,00	2 898,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713211181					
	VV		"vstup 1 PP					
	VV		2*(2,5+1,25+1,25+2)		14,000			
233	*M*	*63482280*	*deska tepelně izolační z pěnového skla s kašírovanou fólií se skelným vláknem podlahová λ=0,045-0,048 tl 100mm*	*m2*	*16,800*	*2 367,00*	*39 765,60*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		16,800			
	D	713-3	Podhled/strop				268 948,84	
234	K	713111124	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem nastřelením	m2	217,602	194,00	42 214,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111124					
	VV		SDK+SDK2		217,602			
235	*M*	*28376532*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 100mm*	*m2*	*228,482*	*454,00*	*103 730,83*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		217,602*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		228,482			
236	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	231,042	63,00	14 555,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111121					
237	*M*	*63152106*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 180mm*	*m2*	*242,594*	*405,00*	*98 250,57*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		SDK		199,590			
	VV		sdk2		18,012			
	VV		"vytáhnout až na vnější okraj stěny "(23,0-0,3*2)*2*0,3		13,440			
	VV		Součet		231,042			
	VV		231,042*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		242,594			
238	K	713131243	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm	m2	18,000	325,00	5 850,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131243					
	VV		"štíty"18		18,000			
239	*M*	*28375954*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm*	*m2*	*18,900*	*230,00*	*4 347,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,900			
	D	713-6	Boky vikýřů				2 754,00	
240	K	713131151.1	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	6,000	63,00	378,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131151.1					
241	*M*	*63152358*	*deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kcí λ=0,035 tl 160mm*	*m2*	*6,600*	*360,00*	*2 376,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		vikýř		6,000			
	VV		6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,600			
	D	761	Konstrukce prosvětlovací				25 659,64	
242	K	761111113	Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén vlna	m2	2,400	6 299,00	15 117,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/761111113					
	VV		3*0,8		2,400			
243	K	761113113	Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné roh svislý rozměr 190 x 132 x 80 mm bezbarvý lesklý dezén vlna	m	3,000	3 468,00	10 404,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/761113113					
244	K	998761102	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,290	476,00	138,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998761102					
	D	762	Konstrukce tesařské				732 268,07	
245	K	762361311	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm	m2	8,007	575,00	4 604,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361311					
	VV		"K8					
	VV		0,51*15,7		8,007			
246	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	17,868	1 838,00	32 841,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762102					
	D	762-1	Krov				325 549,40	
247	K	762082120	Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2	kus	68,000	26,00	1 768,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762082120					
	VV		"kleština"11*2+23*2		68,000			
248	K	762082220	Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí dvěma řezy, plochy do 160 cm2	kus	72,000	53,00	3 816,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762082220					
	VV		"krokve" 36*2		72,000			
249	K	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	216,000	40,00	8 640,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085112					
	VV		"vrchol krokve"36		36,000			
	VV		"kleštiny"2*(11+23)*2		136,000			
	VV		"kleštiny k plechu"22*2		44,000			
	VV		Součet		216,000			
250	*M*	*31197003*	*tyč závitová Pz 4.6 M10*	*m*	*86,400*	*29,00*	*2 505,60*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		216*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		86,400			
251	*M*	*31111005*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10*	*100 kus*	*4,320*	*48,00*	*207,36*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		216*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,320			
252	*M*	*31120005*	*podložka DIN 125-A ZB D 10mm*	*100 kus*	*4,320*	*170,00*	*734,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		216*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,320			
253	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	249,100	174,00	43 343,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332131					
	VV		"kleština"11*5,5		60,500			
	VV		8,2*23		188,600			
	VV		Součet		249,100			
254	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	511,859	196,00	100 324,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332132					
	VV		"pozednice"22,6		22,600			
	VV		"krokev"((10*13+5*24+2,2*24)/cos(38))		384,259			
	VV		3,1*24		74,400			
	VV		"výměna u střešního okna"0,9*2*11		19,800			
	VV		vikýř*1,8		10,800			
	VV		Součet		511,859			
255	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m*	*m3*	*10,820*	*10 238,00*	*110 775,16*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"pozednice"23,0*2*0,14*0,16		1,030			
	VV		"krokev"((10*13+5*24+2,2*24)/cos(38))*0,1*0,18		6,917			
	VV		3,1*24*0,1*0,18		1,339			
	VV		"výměna u střešního okna"0,9*2*11*0,1*0,18		0,356			
	VV		vikýř*1,8*0,1*0,18		0,194			
	VV		Součet		9,836			
	VV		9,836*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,820			
256	*M*	*60512125*	*hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m*	*m3*	*2,631*	*10 238,00*	*26 936,18*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"kleština"11*5,5*0,06*0,16		0,581			
	VV		8,2*23*0,06*0,16		1,811			
	VV		Součet		2,392			
	VV		2,392*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,631			
257	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	13,451	1 208,00	16 248,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
	VV		10,82+2,631		13,451			
258	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	13,451	630,00	8 474,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083111					
259	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	48,000	37,00	1 776,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113					
	VV		"pozednice"					
	VV		16*2		32,000			
	VV		"krokve na stěnu"					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		48,000			
	D	762-2	Latě a bednění				369 273,26	
260	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku	m2	558,290	110,00	61 411,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341275					
	VV		šikmá1*2		461,930			
	VV		šikmá2*2		96,360			
	VV		Součet		558,290			
261	*M*	*60726278*	*deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm*	*m2*	*712,435*	*380,00*	*270 725,30*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		647,668611651116*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		712,435			
262	K	762431024	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm	m2	6,000	490,00	2 940,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431024					
	VV		vikýř		6,000			
263	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	330,060	19,00	6 271,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342511					
	VV		"cca 1,1 bm/m2					
	VV		šikmá1*1,1+šikmá2*1,1		307,060			
	VV		hřeben		23,000			
	VV		Součet		330,060			
264	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*0,891*	*10 283,00*	*9 162,15*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *lať 40/60*					
	VV		330,06*0,0027 'Přepočtené koeficientem množství		0,891			
265	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	14,290	1 313,00	18 762,77	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kontralat"0,891		0,891			
	VV		"bednění"(šikmá1+šikmá2)*0,024*2		13,399			
	VV		Součet		14,290			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				536 206,32	
266	K	763164716	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	5,320	1 239,00	6 591,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164716					
	VV		"sloupky 2 NP					
	VV		(6,01-3,35)*2		5,320			
267	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,490	420,00	3 145,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763302					
	D	763-1	Podhledy				461 137,78	
268	K	763161510	Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových nástavcích jednoduše opláštěných deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	181,578	780,00	141 630,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161510					
	VV		SDK		199,590			
	VV		-sdk2		-18,012			
	VV		Součet		181,578			
269	K	763161529	Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových nástavcích jednoduše opláštěných deskou impregnovanými H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	18,012	824,00	14 841,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161529					
	VV		sdk2		18,012			
270	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	307,580	780,00	239 912,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411					
	VV		SDK3		307,580			
	VV		Součet		307,580			
271	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	26,270	824,00	21 646,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451					
	VV		SDK4		26,270			
272	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	533,440	42,00	22 404,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714					
273	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	5,000	672,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131721					
	VV		"čelo u schodiště"2,5*2		5,000			
274	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	11,170	13,00	145,21	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131761					
	VV		"018"2,17		2,170			
	VV		"206"2,86		2,860			
	VV		"103"1,95		1,950			
	VV		"109"2,16		2,160			
	VV		"118"2,03		2,030			
	VV		Součet		11,170			
275	K	763182411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně AI rohu hloubky do 0,5 m	m	34,120	504,00	17 196,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763182411					
	VV		(0,66+1,4)*2*3		12,360			
	VV		(0,66*2+1,4)*2*4		21,760			
	VV		Součet		34,120			
	D	763-4	Parozábrana				65 331,26	
276	K	713_vlastní_01	Prolepení parozábrany ke konstrukci (na omítku), vč. penetrace, páska ve specifikaci	bm	291,142	19,00	5 531,70	vlastní
	VV		Obvod02		191,142			
	VV		"šikimny a detaily"100		100,000			
	VV		Součet		291,142			
277	*M*	*63150820*	*páska lepicí š 6 cm pro vzduchotěsné spoje parozábran*	*m*	*296,965*	*11,00*	*3 266,62*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		291,142*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		296,965			
278	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	217,602	42,00	9 139,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131751					
	VV		sdk+sdk2		217,602			
279	*M*	*28329233*	*fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací*	*m2*	*261,122*	*131,00*	*34 206,98*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		217,602*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		261,122			
280	*M*	*63150820*	*páska lepicí š 6 cm pro vzduchotěsné spoje parozábran*	*m*	*326,403*	*30,00*	*9 792,09*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *spotřeba cca 1,5 bm/m2 - spoje a řešení detailů*					
	VV		217,602*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		326,403			
281	*M*	*28329294*	*páska pomocná akrylátová pro přichycení parozábrany k nosnému roštu š 12mm*	*m*	*261,122*	*13,00*	*3 394,59*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		217,602*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		261,122			
	D	764	Konstrukce klempířské				504 730,72	
282	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,923	2 699,00	7 889,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102*					
	D	764-1	Krytina				425 391,61	
283	K	764111671	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)	m2	9,499	998,00	9 480,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111671*					
	VV		"K8					
	VV		0,605*15,7		9,499			
284	K	764111643	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	230,965	1 103,00	254 754,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111643*					
	VV		šikmá1		230,965			
285	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	48,180	1 029,00	49 577,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111641*					
	VV		šikmá2		48,180			
286	K	764211616	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s těsněním a perforovaným plechem rš 500 mm	m	23,000	695,00	15 985,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764211616*					
	VV		hřeben		23,000			
287	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	37,787	383,00	14 472,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212634*					
	VV		štítová		25,380			
	VV		štítová2		12,407			
	VV		Součet		37,787			
288	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm	m	46,000	352,00	16 192,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212663*					
	VV		šikmá11+šikmá21		46,000			
289	K	764212606	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm	m	15,533	467,00	7 253,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212606*					
	VV		úžlabí		15,533			
290	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	287,945	68,00	19 580,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002414*					
	VV		šikmá1+šikmá2		279,145			
	VV		"markýzy nad vchod"					
	VV		11,3*0,5*1,1		6,215			
	VV		4,7*0,5*1,1		2,585			
	VV		Součet		287,945			
291	*M*	*69331041*	*rohož drenážní PE nelaminovaná 400g/m2*	*m2*	*316,740*	*110,00*	*34 841,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		287,945*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		316,740			
292	K	764315403	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr přes 100 do 150 mm	kus	5,000	651,00	3 255,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764315403*					
	VV		"radon_1, kanalizace" 5		5,000			
	D	764-2	Ostatní klemp. prvky				33 088,12	
293	K	764212432	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	20,530	205,00	4 208,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212432*					
	VV		"K9"20,53		20,530			
294	K	764217606	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené rš 500 mm	m	1,600	1 564,00	2 502,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764217606*					
	VV		"K5"1,6		1,600			
295	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 275 mm	m	28,000	559,00	15 652,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216644*					
	VV		"K1-3					
	VV		2*9		18,000			
	VV		1,25*4		5,000			
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		Součet		28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
296	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	32,000	101,00	3 232,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216665					
	VV		16*2		32,000			
297	K	764218605	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 400 mm	m	18,133	399,00	7 235,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764218605					
	VV		"římsa 1 NP navazuje ma parapet					
	VV		23-3,017-0,5-0,85-0,5		18,133			
298	K	764218645	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm	kus	2,000	129,00	258,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764218645					
	D	764-3	Okap				38 361,81	
299	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	49,560	551,00	27 307,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602					
	VV		"K6"49,56		49,560			
300	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	3,000	593,00	1 779,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511642					
301	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	20,750	447,00	9 275,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622					
	VV		"K4"					
	VV		20,75		20,750			
	D	765	Krytina skládaná				48 750,00	
302	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,166	1 533,00	254,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765102					
	D	765-1	DHV				48 495,52	
303	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm	m	49,650	328,00	16 285,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212662					
	VV		"K7"49,65		49,650			
304	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	230,965	34,00	7 852,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191023					
	VV		šikmá1		230,965			
	VV		Součet		230,965			
305	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	48,180	47,00	2 264,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191001					
	VV		šikmá2		48,180			
306	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané	m	23,000	33,00	759,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191051					
	VV		hřeben		23,000			
307	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici	m	46,000	33,00	1 518,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191071					
	VV		šikmá11+šikmá21		46,000			
308	*M*	*63150819*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm*	*m2*	*347,650*	*57,00*	*19 816,05*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		šikmá1+šikmá2		279,145			
	VV		hřeben*0,5+úžlabí*0,5		19,267			
	VV		Součet		298,412			
	VV		298,412*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		347,650			
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 135 639,29	
309	K	parapet	D+M parapetní deska z umělého kamene tl. 20 mm dle specifikace PD	bm	27,250	2 555,00	69 623,75	
	VV		parapet0+parapet1+parapet2		27,250			
310	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,362	670,00	1 582,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102					
	D	766-4	Střešní okna				293 007,00	
311	K	766671005	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 140 cm	kus	11,000	3 150,00	34 650,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766671005					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*2		8,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
312	*M*	*61124778*	*okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 66x140cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování*	*kus*	*11,000*	*10 953,00*	*120 483,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		4*2		8,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
313	*M*	*61124158*	*lemování střešních oken na profilované krytiny 66x140cm*	*kus*	*11,000*	*2 752,00*	*30 272,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		4*2		8,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
314	*M*	*61124234R*	*manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 66x140cm*	*kus*	*11,000*	*712,00*	*7 832,00*	*vlastní*
	VV		4*2		8,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
315	*M*	*61124048*	*zateplovací sada střešních oken rám 66x140cm*	*sada*	*11,000*	*766,00*	*8 426,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		4*2		8,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
316	K	K006	Montáž vnějšího stínění, střešní okna, motorové	ks	11,000	971,00	10 681,00	vlastní
	VV		4*2		8,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
317	*M*	*61140703R*	*roleta venkovní střešních oken rozměru 66/140 cm, motorový pohon vč. příslušenství*	*kus*	*11,000*	*7 333,00*	*80 663,00*	*vlastní*
	VV		4*2		8,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
	D	766-1	Výplně otvorů vnitřních				771 426,00	
318	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	21,000	2 220,00	46 620,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001*					
319	*M*	*61161012*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*4 930,00*	*4 930,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T11"1		1,000			
320	*M*	*61161013*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm*	*kus*	*7,000*	*4 930,00*	*34 510,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T10"5		5,000			
	VV		"T16"2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
321	*M*	*61161014*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm*	*kus*	*13,000*	*5 450,00*	*70 850,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T03"2		2,000			
	VV		"T08"2		2,000			
	VV		"T09"9		9,000			
	VV		Součet		13,000			
322	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	9,000	1 740,00	15 660,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660022*					
323	*M*	*61165339*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*5 660,00*	*5 660,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T03"1		1,000			
324	*M*	*61165340*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm*	*kus*	*6,000*	*5 660,00*	*33 960,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T06"1		1,000			
	VV		"T07"5		5,000			
	VV		Součet		6,000			
325	*M*	*61161028*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm*	*kus*	*2,000*	*6 150,00*	*12 300,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T05"2		2,000			
326	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	12,000	3 680,00	44 160,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660002*					
327	*M*	*61161015*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm*	*kus*	*10,000*	*4 930,00*	*49 300,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T12"3		3,000			
	VV		"T13"1		1,000			
	VV		"T15"1		1,000			
	VV		"T6"5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
328	*M*	*61161016*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*5 110,00*	*5 110,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T05"1		1,000			
329	*M*	*61161017*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 1100x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*5 110,00*	*5 110,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T04"1		1,000			
330	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	2,000	2 360,00	4 720,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660031*					
331	*M*	*61161056*	*dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1600x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*11 330,00*	*11 330,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T02"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
332	*M*	*61161058*	*dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1800x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*11 330,00*	*11 330,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T01"1		1,000			
333	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	3,000	4 100,00	12 300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660311					
334	*M*	*61161014*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm*	*kus*	*2,000*	*5 450,00*	*10 900,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T14					
	VV		1		1,000			
	VV		"T17					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
335	*M*	*61161012*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*4 930,00*	*4 930,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"T18"1		1,000			
336	K	K022	D+M nadsvětlík pro dveře do š 1000 mm	ks	9,000	5 050,00	45 450,00	vlastní
	VV		"T11"1		1,000			
	VV		"T12"3		3,000			
	VV		"T13"1		1,000			
	VV		"T15"1		1,000			
	VV		"T16"3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
337	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	4,000	480,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660717					
338	*M*	*54917250*	*samozavírač dveří hydraulický*	*kus*	*4,000*	*2 250,00*	*9 000,00*	*CS ÚRS 2024 02*
339	K	766660726	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového pákové zástrče	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660726					
340	*M*	*54916340*	*kování dveřní zástrč dveřová lakovaná 140/100mm*	*100 kus*	*0,020*	*4 800,00*	*96,00*	*CS ÚRS 2024 02*
341	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	5,000	320,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660731					
342	*M*	*54924010*	*zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm*	*kus*	*5,000*	*680,00*	*3 400,00*	*CS ÚRS 2024 02*
343	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	39,000	230,00	8 970,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660728					
344	*M*	*54924004*	*zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm*	*kus*	*39,000*	*1 290,00*	*50 310,00*	*CS ÚRS 2024 02*
345	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	5,000	260,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660733					
	VV		4+1		5,000			
346	*M*	*54914130*	*kování bezpečnostní madlo/klika RC2*	*kus*	*5,000*	*3 320,00*	*16 600,00*	*CS ÚRS 2024 02*
347	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	39,000	180,00	7 020,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729					
348	*M*	*54914125*	*kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku dle specifikace PD*	*kus*	*37,000*	*390,00*	*14 430,00*	*CS ÚRS 2024 02*
349	*M*	*54914123*	*kování rozetové klika/klika dle specifkace PD*	*kus*	*37,000*	*1 475,00*	*54 575,00*	*CS ÚRS 2024 02*
350	*M*	*54914137*	*kování k posuvným dveřím mušle dle specifikace PD*	*kus*	*3,000*	*880,00*	*2 640,00*	*CS ÚRS 2024 02*
351	K	766660734	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování	kus	2,000	2 230,00	4 460,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660734					
352	*M*	*54914135*	*kování panikové klika/klika*	*kus*	*2,000*	*3 450,00*	*6 900,00*	*CS ÚRS 2024 02*
353	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682111					
354	*M*	*61181101R*	*zárubeň jednokřídlá obložková s lakovaná povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm*	*kus*	*3,000*	*6 210,00*	*18 630,00*	*vlastní*
	VV		"posuvné dveře" 3		3,000			
355	K	767640114	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	2,000	4 820,00	9 640,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640114					
	VV		"V01, 02"2		2,000			
356	K	766660431	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	2,000	2 450,00	4 900,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660431					
357	*M*	*61173205R*	*dveře dřevěné prosklené s bočními díly dle specifikace V01, V02*	*m2*	*9,250*	*10 820,00*	*100 085,00*	*vlastní*
	VV		2*2,5		5,000			
	VV		1,7*2,5		4,250			
	VV		Součet		9,250			
358	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	24,000	120,00	2 880,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766695212					
359	*M*	*61187136*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm*	*kus*	*7,000*	*520,00*	*3 640,00*	*CS ÚRS 2024 02*
360	*M*	*61187156*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm*	*kus*	*1,000*	*620,00*	*620,00*	*CS ÚRS 2024 02*
361	*M*	*61187176*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm*	*kus*	*16,000*	*720,00*	*11 520,00*	*CS ÚRS 2024 02*
D	767		Konstrukce zámečnické				1 654 020,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
362	K	767163121	Montáž zábradlí přímého v interiéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	11,120	765,00	8 506,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767163121					
	VV		"Z01					
	VV		11,12		11,120			
363	*M*	*55342281*	*zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek, dle specifikace PD*	*m*	*13,700*	*7 132,00*	*97 708,40*	*CS ÚRS 2024 02*
364	K	767165111	Montáž zábradlí madel šroubováním	m	11,700	235,00	2 749,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767165111					
	VV		2,25*1,3*2*2		11,700			
365	*M*	*54889030*	*uchycení madla na zeď dle specifikace PD*	*kus*	*8,000*	*226,00*	*1 808,00*	*CS ÚRS 2024 02*
366	*M*	*05217100R*	*madlo dle specifikace PD*	*m*	*11,700*	*950,00*	*11 115,00*	*vlastní*
367	K	767531121	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	2,000	101,00	202,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531121					
368	*M*	*69752160*	*rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al*	*m*	*2,200*	*322,00*	*708,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,200			
369	K	767531215	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2	m2	12,354	116,00	1 433,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531215					
	VV		+4,53+2*2+1,75*2,185		12,354			
370	*M*	*69752003*	*rohož vstupní dle specifikace PD*	*m2*	*13,589*	*2 500,00*	*33 972,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		12,354*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,589			
371	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,201	534,00	4 379,33	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767102					
372	K	K058	Kovová písmena na fasádu dle specifikace pohledů, výška cca 0,7 m	ks	5,000	1 000,00	5 000,00	vlastní
	D	767-0	dřevo-hliníkové otvorové výplně				1 231 395,83	
373	K	767620352	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	2,010	550,00	1 105,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620352					
	VV		"O9					
	VV		3,14*(0,8*0,8)		2,010			
374	*M*	*61124017*	*okno dřevohliníkové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m, vč. podkladního profilu*	*m2*	*2,010*	*35 450,00*	*71 254,50*	*CS ÚRS 2024 02*
375	K	767620353	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	8,438	405,00	3 417,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620353					
	VV		"O4					
	VV		1,25*1,75*3		6,563			
	VV		"O8					
	VV		1,25*1,5		1,875			
	VV		Součet		8,438			
376	*M*	*61124018*	*okno dřevohliníkové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m, vč. podkladního profilu*	*m2*	*8,438*	*10 290,00*	*86 827,02*	*CS ÚRS 2024 02*
377	K	767620354	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	49,625	425,00	21 090,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620354					
	VV		"O1					
	VV		1,25*2,5*2		6,250			
	VV		"O2					
	VV		2,5*2,5		6,250			
	VV		"O3					
	VV		2*1,5*5		15,000			
	VV		"O5					
	VV		2*1,75*4		14,000			
	VV		"O6					
	VV		2,5*1,75		4,375			
	VV		"O7					
	VV		2,5*1,5		3,750			
	VV		Součet		49,625			
378	*M*	*61124018*	*okno dřevohliníkové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m, vč. podkladního profilu*	*m2*	*49,625*	*11 080,00*	*549 845,00*	*CS ÚRS 2024 02*
379	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	187,434	115,00	21 554,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627306					
	VV		ostění1+ostění2+ostění0		91,004			
	VV		nadpraží1+nadpraží2+nadpraží0		41,830			
	VV		parapet1+parapet1+parapet2		38,750			
	VV		"vstupní a fr. dveře"2+2+3,85+2,5+1,75*2+2		15,850			
	VV		Součet		187,434			
380	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska	m	187,434	115,00	21 554,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627307					
381	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 150,00	4 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640111					
	VV		"104/105"1		1,000			
382	*M*	*55341331R*	*dveře jednokřídlé dřevo/Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2, vč. podkladního profilu*	*m2*	*2,830*	*9 450,00*	*26 743,50*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*2,83		2,830			
383	K	767620325	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 6 m2	m2	7,301	415,00	3 029,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620325					
	VV		"fix ke vstup. dveřím"(3,58-1)*2,83		7,301			
384	*M*	*61124015*	*okno dřevohliníkové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m, vč. podkladního profilu*	*m2*	*7,301*	*9 450,00*	*68 994,45*	*CS ÚRS 2024 02*
385	K	767640113	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem	kus	1,000	2 440,00	2 440,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640113					
	VV		"03"1		1,000			
386	*M*	*55341340RR*	*dveře jednokřídlé Al prosklené s vitráží dle specifikace PD*	*m2*	*2,830*	*12 550,00*	*35 516,50*	
	VV		1*2,83		2,830			
387	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus	2,000	4 550,00	9 100,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640222					
	VV		"D02, D04"2		2,000			
388	*M*	*55341335R*	*dveře dřevo/dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2, vč. podkladního profilu*	*m2*	*11,320*	*18 880,00*	*213 721,60*	*vlastní*
	VV		2*2,83		5,660			
	VV		2*2,83		5,660			
	VV		Součet		11,320			
389	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640221					
	VV		"D01"1		1,000			
390	*M*	*55341335R*	*dveře dřevo/dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2, vč. podkladního profilu*	*m2*	*5,000*	*17 480,00*	*87 400,00*	*vlastní*
	VV		"D01"					
	VV		2*2,5		5,000			
	D	767-1	Atypické konstrukce				255 041,37	
391	K	K005	Výroba a montáž atypických zámeč. kcí do 500 kg, vč. pomocného materiálu, krácení a vrtání materiálu, svařování, bez dodání hlavního materiálu nebo výrobku	Kg	4 124,000	31,00	127 844,00	vlastní
	VV		4,124*1000 'Přepočtené koeficientem množství		4 124,000			
392	*M*	*13011028*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 270*	*t*	*3,182*	*31 110,00*	*98 992,02*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		(35,2/1000)*2*(23-0,2*2)*2		3,182			
393	*M*	*14550305*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x4mm*	*t*	*0,135*	*31 110,00*	*4 199,85*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		(16,979/1000)*(6,01-3,35)*3		0,135			
394	*M*	*13611238*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule*	*t*	*0,022*	*30 260,00*	*665,72*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"patní plech" (117,75/1000)*0,25*0,25*3		0,022			
395	*M*	*13611228*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule*	*t*	*0,785*	*28 815,00*	*22 619,78*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"žiletky"(78,5/1000)*10		0,785			
396	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	12,000	60,00	720,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113					
	VV		4*3		12,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				561 952,84	
397	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	225,062	11,00	2 475,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
	VV		F001+F011+F021		231,416			
	VV		"podesty schodišť"2,5*1,2*(2)		6,000			
	VV		"odpočty čistící zony					
	VV		-4,53-2*2-1,75*2,185		-12,354			
	VV		Součet		225,062			
398	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	225,062	61,00	13 728,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
399	K	771574412	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	225,062	612,00	137 737,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574412					
400	*M*	*59761111*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R11 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2 dle specifikace PD*	*m2*	*247,568*	*788,00*	*195 083,58*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		225,062*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		247,568			
401	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	11,000	10,00	110,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161021					
	VV		"1 PP"0,8*4+0,9+0,7		4,800			
	VV		"1 NP"0		0,000			
	VV		"2 NP"0,8*2+0,7+0,8+0,8+0,8+0,7+0,8		6,200			
	VV		Součet		11,000			
402	*M*	*59054100*	*profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm*	*m*	*12,100*	*328,00*	*3 968,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
403	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	207,928	140,00	29 109,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474111					
	VV		Obvod001		129,608			
	VV		Obvod011		98,170			
	VV		Obvod021		14,400			
	VV		"odpočet otvorů + ostění otvorů"					
	VV		"1 PP"-(1*2+1*2+0,9*4*2+1,8*2+1,5*2+0,8*2+1,1*2+1,85+0,9)+0,25*2		-23,850			
	VV		"1 NP"-(2+0,9*8+0,6*2+1*2+0,9*2+0,8+0,+0,8*2+0,9*2+0,9*2*2+0,9+0,7-0,8*9+0,7+0,6)		-17,700			
	VV		"2 NP"-(0,9*3)		-2,700			
	VV		"podesta"2*(1,25+2,5+1,25)		10,000			
	VV		Součet		207,928			
404	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	207,928	71,00	14 762,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
405	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	207,928	71,00	14 762,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591117					
406	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	207,928	33,00	6 861,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591184					
407	*M*	*59761177*	*dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 dle specifikace PD*	*m2*	*31,189*	*365,00*	*11 383,99*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		207,928*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		31,189			
408	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,480	253,00	2 398,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771102					
	D	771-1	Hydroizolace pod dlažbu				44 629,69	
409	K	771591207	Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	41,640	420,00	17 488,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591207					
	VV		"koupelny, WC a mokré prostory"					
	VV		"1PP"					
	VV		"017"5,15		5,150			
	VV		"018"2,17		2,170			
	VV		Mezisoučet		7,320			
	VV		"1NP"					
	VV		"103"1,95		1,950			
	VV		"104"4,09+1*0,115		4,205			
	VV		"109"2,16		2,160			
	VV		"110"4,48		4,480			
	VV		"117"4,24+1*0,115		4,355			
	VV		"118"2,03		2,030			
	VV		Mezisoučet		19,180			
	VV		"2NP"					
	VV		"203"5,13		5,130			
	VV		"207"4,8		4,800			
	VV		"211"5,21		5,210			
	VV		Mezisoučet		15,140			
	VV		Součet		41,640			
410	*M*	*58581246*	*stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu*	*kg*	*62,460*	*116,00*	*7 245,36*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *1,5 kg/m2*					
	VV		41,64*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		62,460			
411	K	771591237	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	93,472	108,00	10 094,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591237					
	VV		Obklad00		16,380			
	VV		Obklad01		56,166			
	VV		Obklad02		29,226			
	VV		"odpočet dveří"-(0,8+0,7+0,9+0,7+0,7+0,8+0,7+0,9+0,7*3)		-8,300			
	VV		Součet		93,472			
412	*M*	*28355022*	*páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm*	*m*	*108,895*	*90,00*	*9 800,55*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		93,472*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		108,895			
	D	771-2	Obklad schodiště				84 938,62	
413	K	771111012	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť	m	48,000	11,00	528,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111012					
	VV		hrana		48,000			
414	K	771121015	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	20,400	61,00	1 244,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121015					
	VV		"1 NP"hrana*(0,175+0,25)		20,400			
	VV		Součet		20,400			
415	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m	48,000	49,00	2 352,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161022					
	VV		hrana		48,000			
416	*M*	*59054140*	*profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm*	*m*	*55,200*	*544,00*	*30 028,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		55,200			
417	K	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	48,000	309,00	14 832,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274113					
	VV		hrana		48,000			
418	*M*	*59761128*	*dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 dle specifikace PD*	*m2*	*33,120*	*406,00*	*13 446,72*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		bude řezáno z dlažby 30x30 , tj. počítám i na podstupnici bude spotřeba délka x 0,3					
	VV		"stupnice"hrana*0,3		14,400			
	VV		"podstupnice"hrana*0,3		14,400			
	VV		Součet		28,800			
	VV		28,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		33,120			
419	K	771274121	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky do 200 mm	m	48,000	188,00	9 024,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274121					
	VV		hrana		48,000			
420	K	771474131	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky do 65 mm	m	17,000	188,00	3 196,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474131					
	VV		40*(0,175+0,25)		17,000			
	VV		Součet		17,000			
421	*M*	*59761185*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm dle specifikace PD*	*m*	*18,700*	*421,00*	*7 872,70*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,700			
422	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	17,000	71,00	1 207,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
423	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	17,000	71,00	1 207,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591117					
	D	776	Podlahy povlakové				474 543,20	
424	K	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	315,337	262,00	82 618,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111112					
	VV		F002+F022+F012		315,337			
425	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	315,337	35,00	11 036,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
426	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	315,337	50,00	15 766,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
427	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	315,337	280,00	88 294,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776231111					
428	*M*	*M001*	*Vinyl - byty dle specifikace PD*	*m2*	*257,840*	*560,00*	*144 390,40*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:□ heterogenní lepený vinyl v dílcích bez obsahu ftalátů ve formátu parkety 101,6 x 609,6mm, celková tloušťka materiálu 2,00 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,40 mm, třídy zátěže dle EN ISO 10874 jsou 23/32/41, povrchová úprava 100% PUR, CleanShield TM, reakce na oheň dle EN 13 501-1 je B fl – S 1, hodnota zbytkového otlaku dle EN ISO 24343-1 je ≤ 0,05 mm, odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T, protiskluznost dle DIN 51130 je R10, rozměrová stálost dle EN ISO 23999 je ≤ 0,10 %, barevná stálost dle EN ISO 105-B02 je ≥ 6, výroba 100% bez flalátů – použití bioplastifikátorů, splňuje EPD dle ISO 14025 a EN1 5804 – environmentální prohlášení o produktech, zlepšuje udržitelnou výstavbu, splňuje emisní certifikáty INDOOR AIR COMFORT GOLD, množství je bez prořezu*					
	VV		234,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		257,840			
429	*M*	*M005*	*Vinyl - čekárna dle specifikace PD*	*m2*	*40,150*	*560,00*	*22 484,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:□ PVC vinyl heterogenní hybridní zátěžový a akustický, role š. 2m, útlum 15dB, tloušťka 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, rozměrová stálost <0,1%, zátěž 34/42, otlak do 0,05mm, Bfl S1, protiskluz μ ≥ 0,6, R10, chemická odolnost vynikající, PUR úprava tvrzena laserem a UV, bez ftalátů, INDOOR AIR COMFORT GOLD□*					
	VV		36,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		40,150			
430	*M*	*M006*	*Vinyl - ordinace dle specifikace PD*	*m2*	*44,220*	*560,00*	*24 763,20*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:□ PVC vinyl heterogenní hybridní zátěžový a akustický, role š. 2m, útlum 15dB, tloušťka 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, rozměrová stálost <0,1%, zátěž 34/42, otlak do 0,05mm, Bfl S1, protiskluz μ ≥ 0,6, R10, chemická odolnost vynikající, PUR úprava tvrzena laserem a UV, bez ftalátů, INDOOR AIR COMFORT GOLD□*					
	VV		40,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,220			
431	K	775413401	Montáž lišty obvodové lepené	m	308,220	70,00	21 575,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775413401					
	VV		Obvod002+obvod022+obvod012		337,520			
	VV		"odpočet dveří"- (2,5+0,8*2+0,8+1,25+1,25+0,8+0,6*2+0,8*3+0,8*3+0,9*9+0,7+0,6+0,9*3+0,7*2+0,8*2+0,7+0,8)		-30,800			
	VV		"ostění otvorů"0,25*(3*2)		1,500			
	VV		Součet		308,220			
432	*M*	*28411010.*	*lišta soklová dle specifikace PD - ordinace*	*m*	*74,030*	*90,00*	*6 662,70*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		67,3		67,300			
	VV		67,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		74,030			
433	*M*	*28411010*	*lišta soklová dle specifikace PD*	*m*	*386,100*	*110,00*	*42 471,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		351*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		386,100			
434	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,280	51 715,00	14 480,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	781	Dokončovací práce - obklady				387 702,47	
435	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	286,420	61,00	17 471,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
	VV		obklad		248,060			
	VV		"obklad hala" 28,6+9,76		38,360			
	VV		Součet		286,420			
436	K	781474162	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	38,360	497,00	19 064,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781474162					
	VV		"obklad hala" 28,6+9,76		38,360			
437	*M*	*59761634*	*obklad velkoformátový keramický hladký přes 0,5 do 2ks/m2 dle specifikace PD*	*m2*	*42,963*	*807,00*	*34 671,14*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		38,36*1,12 'Přepočtené koeficientem množství		42,963			
438	K	781474164	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů přes 4 do 6 ks/m2	m2	248,060	497,00	123 285,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781474164					
	VV		obklad		248,060			
439	*M*	*59761707*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 dle specifikace PD*	*m2*	*272,866*	*411,00*	*112 147,93*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		248,06		248,060			
	VV		248,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		272,866			
440	K	781161022	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	19,740	102,00	2 013,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781161022					
	VV		"ostění, nadpraží, ostré rohy, přizdívky nad WC"					
	VV		"ostění"0		0,000			
	VV		"přizdívky"1,1		1,100			
	VV		"rohy"2,48*3+2,8+2,8+2,8*2		18,640			
	VV		Součet		19,740			
441	*M*	*59054132*	*profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm*	*m*	*21,714*	*96,00*	*2 084,54*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		19,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,714			
442	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	243,372	107,00	26 040,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
	VV		Obklad00		16,380			
	VV		Obklad01		56,166			
	VV		Obklad02		29,226			
	VV		"svislé kouty"2,8*9+2,8*31+2,48*10+1,2*2*2		141,600			
	VV		Součet		243,372			
443	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	70,000	95,00	6 650,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495142					
	VV		"umyvadlo"3*(9)		27,000			
	VV		"elektro"17+5+9		31,000			
	VV		"výlevka"2*2		4,000			
	VV		"sprcha, vana"2*(4)		8,000			
	VV		Součet		70,000			
444	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	9,000	110,00	990,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495143					
	VV		"WC"7		7,000			
	VV		"výlevka"2		2,000			
	VV		Součet		9,000			
445	K	781571111	Montáž keramických obkladů ostění lepených standardním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	3,900	3 847,00	15 003,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781571111					
	VV		"ostění, nadpraží, ostré rohy, přizdívky nad WC"					
	VV		1,1+2,8		3,900			
	VV		Součet		3,900			
446	*M*	*59761707*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 dle specifikace PD*	*m2*	*1,170*	*411,00*	*480,87*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3,9*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,170			
447	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,839	253,00	2 236,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102					
	D	781-1	Hydroizolace pod obklad				25 561,78	
448	K	781131207	Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	33,641	536,00	18 031,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131207					
	VV		"soklík k vodorovné HI"0,15*(Obklad00+Obklad01+Obklad02)		15,266			
	VV		"za sprchou/vanou"2,1*((1+1,5+1+1*2+1+1,25+1))		18,375			
	VV		Součet		33,641			
449	*M*	*58581246*	*stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu*	*kg*	*37,502*	*116,00*	*4 350,23*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 0,5 kg/m2, tl. 1 mm*					
	VV		25,0014106634108*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		37,502			
450	K	771591237	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	10,500	198,00	2 079,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591237					
	VV		"sprcha, vana"2,1*5		10,500			
451	*M*	*28355022*	*páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm*	*m*	*12,233*	*90,00*	*1 100,97*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		10,5*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		12,233			
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene nebo cihl. pásků				148 711,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
452	K	782132211	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla ze 3 až 5 rozdílných druhů pravoúhlých desek sestavených do pravidelně se opakujících vzorů tl. do 25 mm	m2	79,265	1 318,00	104 471,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782132211					
	VV		fasáda2+sokl_1		43,020			
	VV		obkladex		36,245			
	VV		Součet		79,265			
453	*M*	*58384672*	*kamenný obklad dle PD*	*m2*	*83,228*	*472,00*	*39 283,62*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		79,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		83,228			
454	K	782191111	Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	39,245	89,00	3 492,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782191111					
	VV		fasáda2+obkladex		39,245			
455	K	998782102	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,115	470,00	1 464,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998782102					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				278 890,99	
456	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 141,939	6,00	12 851,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001					
	VV		"omtíka bez obkladů"omítka-obklad		1 590,487			
	VV		"SDK podhledy"(sdk+sdk2+sdk3+sdk4)		551,452			
	VV		Součet		2 141,939			
457	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 141,939	18,00	38 554,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
458	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 141,939	87,00	186 348,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
459	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	1 278,705	22,00	28 131,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161001					
	VV		"obvody místností"obvod00+obvod01+obvod02		681,470			
	VV		"k zárubním" (dveře0+dveře1+dveře2)*5		517,100			
	VV		"lokální trhliny" (F00+F01+F02)*0,15		80,135			
	VV		Součet		1 278,705			
460	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	133,558	11,00	1 469,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171001					
	VV		(F00+F01+F02)*0,25		133,558			
461	*M*	*58124833*	*páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m*	*m*	*138,602*	*1,00*	*138,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		126,001681690452*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		138,602			
462	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	534,230	6,00	3 205,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
	VV		F00+F01+F02		534,230			
463	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m*	*m2*	*554,399*	*1,00*	*554,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		503,998929638235*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		554,399			
464	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	505,744	14,00	7 080,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171121					
	VV		"zařizovací předměty					
	VV		(F00+F01+F02)*0,4		213,692			
	VV		"okna, dveře"					
	VV		(okno0+okno1+okno2+dveře0*2+dveře1*2+dveře2*2)		292,052			
	VV		Součet		505,744			
465	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m*	*m2*	*556,318*	*1,00*	*556,32*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		505,744*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		556,318			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				362 580,18	
466	K	786623021	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy do 4 m2	kus	12,000	949,00	11 388,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623021					
467	*M*	*55342548*	*žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 4,0m2*	*m2*	*33,438*	*4 045,00*	*135 256,71*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"Ž2					
	VV		1,25*2,5*2		6,250			
	VV		"Ž4					
	VV		1,25*1,75*3		6,563			
	VV		"Ž6					
	VV		2,5*1,5		3,750			
	VV		"Ž7					
	VV		1,25*1,5		1,875			
	VV		"Ž8					
	VV		1,5*2*5		15,000			
	VV		Součet		33,438			
468	K	786623023	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 4 do 6 m2	kus	6,000	991,00	5 946,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623023					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
469	*M*	*55342549*	*žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2*	*m2*	*18,375*	*4 400,00*	*80 850,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"Ž3					
	VV		1,75*2,5		4,375			
	VV		"Ž5					
	VV		2*1,75*4		14,000			
	VV		Součet		18,375			
470	*M*	*55342553*	*žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 12,0m2*	*m2*	*6,250*	*2 348,00*	*14 675,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"Ž1					
	VV		2,5*2,5		6,250			
471	K	786623039	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky do 1300 mm	kus	6,000	398,00	2 388,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623039					
	VV		"Ž3, Ž4, Ž7					
	VV		2+3+1		6,000			
472	*M*	*28376718*	*kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 1,0m*	*kus*	*6,000*	*2 109,00*	*12 654,00*	*CS ÚRS 2024 02*
473	K	786623041	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm	kus	9,000	423,00	3 807,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623041					
	VV		"Ž5, Ž8					
	VV		4+5		9,000			
474	*M*	*28376723*	*kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 2,0m*	*kus*	*9,000*	*3 095,00*	*27 855,00*	*CS ÚRS 2024 02*
475	K	786623043	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 2400 do 4000 mm	kus	3,000	325,00	975,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623043					
	VV		"Ž1, Ž3, Ž6					
	VV		1+1+1		3,000			
476	*M*	*28376724*	*kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 3,0m*	*kus*	*3,000*	*2 950,00*	*8 850,00*	*CS ÚRS 2024 02*
477	K	786623051	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru obkladové desky s pouzdrem nebo pouzdra pro skrytý vodící profil žaluzie	kus	36,000	168,00	6 048,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623051					
	VV		2*(1+2+1+3+4+1+1+5)		36,000			
478	*M*	*28376750*	*deska sendvičová s pouzdrem pro zapuštěný vodící profil žaluzie*	*m2*	*12,800*	*3 154,00*	*40 371,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		0,2*2*(2,5+2,5*2+1,75+1,75*3+1,75*4+1,5+1,5+1,5*5)		12,800			
479	*M*	*28376751*	*pouzdro pro skrytý vodící profil žaluzie včetně příslušenství*	*m*	*64,000*	*179,00*	*11 456,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		(2,5+2,5*2+1,75+1,75*3+1,75*4+1,5+1,5+1,5*5)*2		64,000			
480	K	998786102	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,098	615,00	60,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998786102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02
Soupis:
21 - VYTÁPĚNÍ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9,	Datum:	10. 1. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 227 554,63**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 227 554,63	21,00%	257 786,47
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 485 341,10**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02
Soupis:
21 - VYTÁPĚNÍ

Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9,	Datum:	10. 1. 2024
Zadavatel:		Projektant:	Ondřej Zikán
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 227 554,63**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 227 554,63
713 - Izolace tepelné	28 758,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	158 557,02
732 - Ústřední vytápění - strojovny	57 524,37
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	239 705,31
734 - Ústřední vytápění - armatury	260 025,44
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	39 859,73
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	443 124,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02
Soupis:
21 - VYTÁPĚNÍ

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9, Datum: 10. 1. 2024
Zadavatel: Projektant: Ondřej Zikán
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 227 554,63**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 227 554,63	
	D	713	Izolace tepelné				28 758,00	
1	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m	48,000	63,00	3 024,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411121					
	VV		6+30+12		48,000			
2	*M*	*63154570*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm*	*m*	*6,000*	*134,00*	*804,00*	*CS ÚRS 2024 02*
3	*M*	*63154601*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/50mm*	*m*	*30,000*	*155,00*	*4 650,00*	*CS ÚRS 2024 02*
4	*M*	*63154602*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm*	*m*	*12,000*	*156,00*	*1 872,00*	*CS ÚRS 2024 02*
5	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	168,000	26,00	4 368,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463131					
	VV		150+18		168,000			
6	*M*	*28377049*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm*	*m*	*150,000*	*79,00*	*11 850,00*	*CS ÚRS 2024 02*
7	*M*	*28377056*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm*	*m*	*18,000*	*87,00*	*1 566,00*	*CS ÚRS 2024 02*
8	*M*	*283771300.R*	*spona na návlekovou izolaci*	*kus*	*150,000*	*1,00*	*150,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*
9	*M*	*283771350.R*	*páska samolepící na návlekovou izolaci*	*kus*	*3,000*	*158,00*	*474,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				158 557,02	
10	K	731244493	Kotle ocelové teplovodní plynové stacionární kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 20 do 28 kW	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731244493					
11	*M*	*48417691.R*	*kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 2,7-24,1kW s možností připojení zásobníku TV, integrovaný třícestný přepínací ventil, oběhové čerpadlo, integrovaná ekvitermní regulace*	*kus*	*1,000*	*77 700,00*	*77 700,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*
12	K	731810322.R	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu, včetně kontrolního kusu, těsnící příruby, nadstřešní části_stavební sada_dodávka a montáž	kus	1,000	12 600,00	12 600,00	TRŽNÍ CENA 2024
13	K	731810342.R	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm, potrubí, včetně tvarovek - kolen_dodávka a montáž	m	12,000	3 150,00	37 800,00	TRŽNÍ CENA 2024
14	K	731KOTX01	Tlaková a provozní zkouška odkouření	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	TRŽNÍ CENA 2024
15	K	731KOTX02	Montáž regulační automatiky kotle a uvedení do provozu	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	TRŽNÍ CENA 2024
16	K	731KOTX03	Uvedení do provozu plynového kotle se vstupní revizí	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	TRŽNÍ CENA 2024
17	*M*	*731KOTX04*	*Multifunkční prostorový regulátor programovatelný, bezdrátový - čidlo venkovní teploty součástí kotle*	*kus*	*1,000*	*7 350,00*	*7 350,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*
18	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,127	49 203,00	6 248,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731101					
19	K	998731193	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,127	16 994,00	2 158,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731193					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				57 524,37	
20	K	732199100	Montáž štítků orientačních	kus	16,000	210,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732199100					
21	K	732211123	Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 500 l / 2,0 m2	kus	1,000	47 250,00	47 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732211123					
22	K	732331617	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 80 l	kus	1,000	4 914,00	4 914,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331617					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	998732111	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,183	6 300,00	1 152,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732111					
24	K	998732193	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,183	4 631,00	847,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732193					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				239 705,31	
25	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	6,000	583,00	3 498,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222104					
26	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	180,000	815,00	146 700,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223105					
27	K	733223106	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5	m	30,000	1 078,00	32 340,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223106					
28	K	733224204	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 22/1,5	m	6,000	42,00	252,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224204					
29	K	733224205	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5	m	30,000	63,00	1 890,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224205					
30	K	733224206	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5	m	12,000	105,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224206					
31	K	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1	kus	42,000	116,00	4 872,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224222					
32	K	733224224	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 22/1	kus	34,000	126,00	4 284,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224224					
33	K	733224225	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28/1,5	kus	74,000	168,00	12 432,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224225					
34	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	216,000	11,00	2 376,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101					
	VV		6+180+30		216,000			
35	K	733POX01	Stavební přípomoci, vrtání, drážkování, sádrování a ostatní pomocné práce	h	16,000	525,00	8 400,00	TRŽNÍ CENA 2024
36	K	733POX02	Topná, dilatační a provozní zkoužka	h	24,000	420,00	10 080,00	TRŽNÍ CENA 2024
37	K	998733111	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,286	29 400,00	8 408,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733111					
38	K	998733193	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,286	10 185,00	2 912,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733193					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				260 025,44	
39	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	18,000	383,00	6 894,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211120					
	VV		(8*2)+2		18,000			
40	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	2,000	362,00	724,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242414					
41	K	734291123	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	24,000	263,00	6 312,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291123					
	VV		(8*2)+8		24,000			
42	K	734291274	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1	kus	2,000	4 505,00	9 010,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291274					
43	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	24,000	583,00	13 992,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292715					
	VV		(8*2)+8		24,000			
44	K	734MX01	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 0,6m3/h L=110mm G 3/4" vč. příslušenství a teplotních čidel - dodávka a montáž	kus	8,000	9 739,00	77 912,00	TRŽNÍ CENA 2024
45	K	734MX02	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 1,5m3/h L=130mm G 1" vč. příslušenství a teplotních čidel k ohřívaši teplé vody - dodávka a montáž	kus	1,000	10 127,00	10 127,00	TRŽNÍ CENA 2024
46	*M*	*734ARX101*	*kombinovaný automatický vyvažovací ventil 3/4" typu AB-PM - dodávka a montáž*	*kus*	*8,000*	*4 909,00*	*39 272,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*
47	*M*	*734ARX102*	*pohon kombinovaného ventilu s ovládacím napětím 230V - otevřeno / zavřeno - dodávka a montáž*	*kus*	*8,000*	*5 691,00*	*45 528,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	*M*	*734ARX103*	*regulátor tlakového rozdílu 1" typu ASV-BD - dodávka a montáž*	*kus*	*8,000*	*3 570,00*	*28 560,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*
49	*M*	*734ARX104*	*bytový prostorový termostat digitální s časovým programem ke kombinovanému ventilu, včetně prokabelování trasy a pohonu ventilu 230V - dodávka a montáž*	*kus*	*8,000*	*2 315,00*	*18 520,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*
50	K	734XEN01	Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro expanzní nádoby 3/4" - dodávka a montáž	kus	1,000	1 418,00	1 418,00	TRŽNÍ CENA 2024
51	K	998734111	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,024	14 280,00	342,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734111					
52	K	998734193	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,024	58 905,00	1 413,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734193					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				39 859,73	
53	K	735000911	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	30,000	79,00	2 370,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735000911					
54	K	735164272	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 600 mm	kus	4,000	6 300,00	25 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735164272					
55	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	30,000	32,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735191905					
56	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřívaků) otopných těles	m2	600,000	16,00	9 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735191910					
57	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,156	7 350,00	1 146,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735101					
58	K	998735193	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,156	3 738,00	583,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735193					
	D	736	Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení				443 124,76	
59	K	736110212	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE-Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 150 mm	m	3 458,000	26,00	89 908,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110212					
	VV		(270+510+135+415+395+355+230+350)*1,3		3 458,000			
60	K	736110251	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska bez tepelné izolace, výšky 20 až 24 mm	m2	602,940	404,00	243 587,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110251					
	VV		(49,2+89+20,6+78,6+71,3+59,3+37+58,8)*1,3		602,940			
61	K	736110652	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh	m	900,000	21,00	18 900,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110652					
62	K	736110653	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka	m	300,000	14,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110653					
63	K	736110654	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) profil	m	60,000	79,00	4 740,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110654					
64	K	736111001	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvouokruhové	kus	1,000	6 515,00	6 515,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111001					
65	K	736111002	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry třiokruhové	kus	2,000	7 340,00	14 680,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111002					
66	K	736111003	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry čtyřokruhové	kus	3,000	8 132,00	24 396,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111003					
67	K	736111004	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry pětiokruhové	kus	2,000	8 857,00	17 714,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111004					
68	K	736111034	Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm	kus	60,000	105,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111034					
	VV		(2+(2*3)+(4*3)+(5*2))*2		60,000			
69	K	736111103	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 6-9	kus	5,000	1 523,00	7 615,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111103					
70	K	736111113	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 6-9	kus	2,000	1 523,00	3 046,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	736111114	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 9-12	kus	1,000	1 523,00	1 523,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111114					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02
Soupis:
22 - VZDUCHOTECHNIKA

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9,	Datum:	10. 1. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**930 100,77**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	930 100,77	21,00%	195 321,16
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 125 421,93**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02
Soupis:
22 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9,	Datum:	10. 1. 2024
Zadavatel:		Projektant:	Ondřej Zikán
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**930 100,77**
PSV - Práce a dodávky PSV	930 100,77
D1 - Ostatní náklady	63 759,00
713 - Izolace tepelné	30 269,00
751 - Vzduchotechnika	4 159,57
751.1 - Zařízení č.1	831 913,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02
Soupis:
22 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9, Datum: 10. 1. 2024
Zadavatel: Projektant: Ondřej Zikán
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**930 100,77**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				930 100,77	
	D	D1	Ostatní náklady				63 759,00	
1	K	751101103.R01	Zprovoznění zařízení, měření, zaregulování a uvedení do provozu rekuperačních VZT jednotek	kus	1,000	12 600,00	12 600,00	TRŽNÍ CENA 2024
2	K	751101106.R04	Dopravní a režijní náklady	kus	1,000	6 825,00	6 825,00	TRŽNÍ CENA 2024
3	K	751101107.R05	Stavební přípomoci, sekání, vrtání, drážkování, sádrování, stavební zapravení a zahození, úprava povrchů, ostatní pomocné práce, hodinová zúčtovací sazba včetně použitého materiálu	hod	48,000	368,00	17 664,00	TRŽNÍ CENA 2024
4	K	751101108.R06	Závěsový a montážní materiál pro uložení potrubí a zařízení	kus	1,000	4 410,00	4 410,00	TRŽNÍ CENA 2024
5	K	751101109.R07	Pomocné modulové pozinkované konstrukce pro uložení zařízení	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	TRŽNÍ CENA 2024
6	K	751101110.R08	Montážní plošina přenosná - instalace a zpětná demontáž	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	TRŽNÍ CENA 2024
7	K	751101111.R09	Pryžové podložky pro stacionární vzduchotechnickou jednotku	kus	1,000	630,00	630,00	TRŽNÍ CENA 2024
8	K	75130018.R12	Těsnění prostupů požárními dělícími konstrukcemi - požární ucpávky a tmely pro potrubí	kus	30,000	441,00	13 230,00	TRŽNÍ CENA 2024
	D	713	Izolace tepelné				30 269,00	
9	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m	49,400	294,00	14 523,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411121					
	VV		26+12"odečteno z projektového modelu"		38,000			
	VV		38*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		49,400			
10	*M*	*63153726*	*deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci 150kg/m3 max.teplota do 650°C tl 60mm*	*m2*	*33,800*	*331,00*	*11 187,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		26"odečteno z projektového modelu"		26,000			
	VV		26*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		33,800			
11	*M*	*63153740*	*deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci 45-55kg/m3 max.teplota do 400°C tl 40mm*	*m2*	*15,600*	*271,00*	*4 227,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		12"odečteno z projektového modelu"		12,000			
	VV		12*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		15,600			
12	*M*	*700700191.R01*	*Al páska šířky 50mm*	*bm*	*30,000*	*11,00*	*330,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*
	D	751	Vzduchotechnika				4 159,57	
13	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	8 319,130	0,30	2 495,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751201					
14	K	998751291	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	8 319,130	0,20	1 663,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751291					
	D	751.1	Zařízení č.1				831 913,20	
15	K	751611115	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 500 do 1000 m3/h	kus	1,000	6 825,00	6 825,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751611115					
16	*M*	*42944138.R01*	*Kompaktní rekuperační vzduchotechnická jednotka parapetní, deskový protiproudý výměník ZZT s obtokem, filtry na sání a výfuku, výměník pro přímý výpar, elektrický ohřívač, integrovaná regulace (Vp=Vo=840 m3/h, Δpp=250Pa, Δpo=250Pa)*	*kus*	*1,000*	*182 333,00*	*182 333,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*
	VV		1		1,000			
17	K	751614121.R01	Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení bytové jednotky	kus	6,000	5 534,00	33 204,00	TRŽNÍ CENA 2024
18	*M*	*40461005.R02*	*Prostorový ovladač bytové jednotky s vazbou na pohon regulátoru průtoku vzduchu*	*kus*	*6,000*	*3 355,00*	*20 130,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*
	VV		6"odečteno z projektového modelu"		6,000			
19	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751721111					
20	*M*	*42952015.R01*	*jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW*	*kus*	*1,000*	*38 052,00*	*38 052,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1"odečteno z projektového modelu"		1,000			
21	*M*	*751791121.R02*	*CU-chladírenské potrubí 6-10/1 mm izolovaná PEX 9mm vč. náplně - dodávka a montáž*	*m*	*14,400*	*546,00*	*7 862,40*	*TRŽNÍ CENA 2024*
	VV		12"odečteno z projektového modelu"		12,000			
	VV		12*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		14,400			
22	K	75130015.R03	Ochrana kondenzátního potrubí elektrickým topným kabelem ve venkovním prostředí - dodávka a montáž	kus	1,000	1 313,00	1 313,00	TRŽNÍ CENA 2024
	VV		1		1,000			
23	K	751322012.R05	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	26,000	294,00	7 644,00	TRŽNÍ CENA 2024
24	*M*	*42972213*	*ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm*	*kus*	*26,000*	*142,00*	*3 692,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		26"odečteno z projektového modelu"		26,000			
25	K	751322111	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového bez skříně, průměru do 300 mm	kus	29,000	368,00	10 672,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322111*					
26	*M*	*42972808.R04*	*anemostat kruhový s vířivým efektem pro přívod/odvod vzduchu ocelový D 125mm*	*kus*	*29,000*	*922,00*	*26 738,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*
	VV		29"odečteno z projektového modelu"		29,000			
27	K	751510013.R25	Vyústek koncový - plast černý 1x90/1x125 mm s montážním límcem	kus	47,000	764,00	35 908,00	TRŽNÍ CENA 2024
	VV		47		47,000			
28	K	751510013.R26	Rozdělovací box přímý jednořadý s těsněním pr. 150mm, 6 x pr. 90mm	kus	7,000	4 111,00	28 777,00	TRŽNÍ CENA 2024
	VV		7		7,000			
29	K	751510013.R27	Rozdělovací box přímý jednořadý s těsněním pr. 150mm, 8 x pr. 90mm	kus	2,000	4 599,00	9 198,00	TRŽNÍ CENA 2024
	VV		2		2,000			
30	K	751510013.R28	Tlumič hluku průměru 90 / 25 x 1 m	kus	28,000	1 337,00	37 436,00	TRŽNÍ CENA 2024
	VV		28		28,000			
31	K	751344121	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	4,000	546,00	2 184,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344121*					
	VV		4		4,000			
32	*M*	*42976041.R07*	*tlumič hluku čtyřhranný Pz 315x200x1500mm*	*kus*	*4,000*	*1 418,00*	*5 672,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*
	VV		4"odečteno z projektového modelu"		4,000			
33	K	751344121.R01	Montáž přefukových prvků s útlumem hluku, průřezu do 0,150 m2	kus	6,000	683,00	4 098,00	TRŽNÍ CENA 2024
34	*M*	*42976041.R02*	*Přefukový prvek s útlumem hluku 370x130mm (akustický útlum 6dB)*	*kus*	*6,000*	*2 955,00*	*17 730,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*
	VV		6"odečteno z projektového modelu"		6,000			
35	K	751398051	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	2,000	683,00	1 366,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398051*					
36	*M*	*42972917*	*žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 315x315mm*	*kus*	*2,000*	*1 454,00*	*2 908,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		2		2,000			
37	K	751514612	Montáž požární klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,035 do 0,070 m2	kus	4,000	935,00	3 740,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514612*					
38	*M*	*42982458.R01*	*klapka požární čtyřhranná Pz 300x100mm včetně motorického pohonu 230V*	*kus*	*4,000*	*6 080,00*	*24 320,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*
	VV		4"odečteno z projektového modelu"		4,000			
39	K	751514662.1	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	12,000	473,00	5 676,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514662.1*					
40	*M*	*42981002.R01*	*Regulátor průtoku vzduchu D 125mm, s motorickým pohonem 0-10V s aretací 20%*	*kus*	*12,000*	*13 391,00*	*160 692,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*
	VV		12"odečteno z projektového modelu"		12,000			
41	K	751514662	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	294,00	882,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514662*					
42	*M*	*42981002.R12*	*klapka kruhová regulační Pz D 125mm*	*kus*	*3,000*	*565,00*	*1 695,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*
	VV		3"odečteno z projektového modelu"		3,000			
43	K	751510013.R24	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou vč. spojovacího,těsnícího materiálu - dodávka + montáž	m2	49,400	845,00	41 743,00	TRŽNÍ CENA 2024
	VV		38"+20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		38,000			
	VV		38*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		49,400			
44	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	67,600	754,00	50 970,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042*					
	VV		52"pr. 125 mm +20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		52,000			
	VV		Součet		52,000			
	VV		52*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		67,600			
45	K	751510013.R29	Plastová flexibilní hadice s hladkým antistatickým a antibakteriálním povrchem d = 90/75 mm, včetně potrubí pro instalalci do konstrukce podlahy. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	m	260,000	155,00	40 300,00	TRŽNÍ CENA 2024
	VV		200"+20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		200,000			
	VV		200*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		260,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	751537146	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm	m	41,600	189,00	7 862,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537146					
	VV		32"pr. 125 odečteno z projektového modelu"		32,000			
	VV		Součet		32,000			
	VV		32*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		41,600			
47	*M*	*42981730*	*hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm*	*kus*	*5,000*	*1 218,00*	*6 090,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		5		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02
Soupis:
23 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9,	Datum:	10. 1. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	

Poznámka:
rozpočet dle PD ZTI, nutná koordinace s projektem Interieru

Cena bez DPH **1 453 093,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 453 093,64	21,00%	305 149,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **1 758 243,30**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02
Soupis:
23 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9,	Datum:	10. 1. 2024
Zadavatel:		Projektant:	Ondřej Zikán
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 453 093,64**
HSV - HSV	170 860,56
1 - Zemní práce	164 525,04
4 - Vodorovné konstrukce	6 335,52
PSV - Práce a dodávky PSV	1 282 233,08
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	294 450,22
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	547 210,05
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	4 741,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	330 847,90
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	94 215,91
732 - Ústřední vytápění - strojovny	10 175,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	593,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02
Soupis:
23 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9, Datum: 10. 1. 2024
Zadavatel: Projektant: Ondřej Zikán
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 453 093,64**	
	D	HSV	HSV				170 860,56	
	D	1	Zemní práce				164 525,04	
1	K	132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	48,880	1 846,00	90 232,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312122					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace"					
			(65*0,8*0,9)+(1*0,8*1,3)+(1*0,8*1,3)		48,880			
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	122,200	98,00	11 975,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace"					
			((65*0,9)+(1*1,3)+(1*1,3))*2		122,200			
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	122,200	60,00	7 332,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace"					
			((65*0,9)+(1*1,3)+(1*1,3))*2		122,200			
4	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	48,880	142,00	6 940,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132					
	VV		"součet položek 7+8+10" (16,72+26,8+5,36)		48,880			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	87,984	222,00	19 532,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		"součet položek 7+8+10 vynásobený měrnou hmotností"					
			(16,72+26,8+5,36)*1,8		87,984			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	48,880	14,00	684,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		"součet položek 7+8+10" (16,72+26,8+5,36)		48,880			
7	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,720	73,00	1 220,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174211101					
	VV		"štěrkopískem - odměřeno z výkresové dokumentace"					
			(65*0,8*0,3)+(1*0,8*0,7)+(1*0,8*0,7)		16,720			
	VV		Součet		16,720			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	26,800	392,00	10 505,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace"					
			(65*0,8*0,5)+(1*0,8*0,5)+(1*0,8*0,5)		26,800			
9	*M*	*58331200.R01*	*kamenivo těžené zásypový materiál*	*t*	*87,984*	*183,00*	*16 101,07*	*TRŽNÍ CENA 2024*
	VV		"položka 7+8+10*měrná hmotnost" (16,72+26,8+5,36)*1,8		87,984			
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 335,52	
10	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	5,360	1 182,00	6 335,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace"					
			(65*0,8*0,1)+(1*0,8*0,1)+(1*0,8*0,1)		5,360			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 282 233,08	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				294 450,22	
11	K	721101.R01	Stavební přípomoci, sekání, vrtání, drážkování, sádrování, stavební zapravení a zahození, úprava povrchů, ostatní pomocné práce, hodinová zúčtovací sazba včetně použitého materiálu	hod	52,000	410,00	21 320,00	TRŽNÍ CENA 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		52		52,000			
12	K	721101.R02	Příslušenství montážní organizace - přenosná montážní plošina s pracovní výškou do 3m	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	TRŽNÍ CENA 2024
	VV		1		1,000			
13	K	721101.R03	Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí	kus	9,000	390,00	3 510,00	TRŽNÍ CENA 2024
14	K	721101.R04	Protipožární ucpávka těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí	kus	40,000	880,00	35 200,00	TRŽNÍ CENA 2024
	VV		40		40,000			
15	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	35,100	713,00	25 026,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401					
	VV		27"+20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		27,000			
	VV		27*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		35,100			
16	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	37,700	846,00	31 894,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173402					
	VV		29"+20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		29,000			
	VV		29*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		37,700			
17	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	10,400	821,00	8 538,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403					
	VV		8"+20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		8,000			
	VV		8*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		10,400			
18	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	39,000	711,00	27 729,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174024					
	VV		30"+20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		30,000			
	VV		30*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		39,000			
19	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	37,700	803,00	30 273,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025					
	VV		29"+20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		29,000			
	VV		29*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		37,700			
20	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32	m	3,900	314,00	1 224,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174041					
	VV		3"+20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		3,000			
	VV		3*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		3,900			
21	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	13,000	285,00	3 705,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042					
	VV		10"+20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		10,000			
	VV		10*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		13,000			
22	K	721174042.R	Potrubí z trub polypropylenových DN 40 - SACI VEDENÍ	m	26,000	700,00	18 200,00	TRŽNÍ CENA 2024
	VV		20"+20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		20,000			
	VV		20*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		26,000			
23	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	19,200	315,00	6 048,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043					
	VV		16"+20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		16,000			
	VV		16*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		19,200			
24	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	23,400	412,00	9 640,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044					
	VV		18"+20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		18,000			
	VV		18*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		23,400			
25	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	24,700	919,00	22 699,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045					
	VV		19"+20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		19,000			
	VV		19*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		24,700			
26	K	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	3,000	58,00	174,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194103					
	VV		"SV VZT" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
27	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	15,000	68,00	1 020,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104					
	VV		"Ui" 2		2,000			
	VV		"U" 8		8,000			
	VV		"MN" 5		5,000			
	VV		Součet		15,000			
28	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	20,000	74,00	1 480,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105					
	VV		"Dř" 13		13,000			
	VV		"S" 3		3,000			
	VV		"AP" 4		4,000			
	VV		Součet		20,000			
29	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	84,00	84,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194107					
	VV		"V" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	12,000	121,00	1 452,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109					
	VV		"WCi" 2		2,000			
	VV		"WC" 5		5,000			
	VV		"VP" 2		2,000			
	VV		"Vy" 3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
31	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	2,000	1 407,00	2 814,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211421					
	VV		2"odečteno z projektového modelu"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	721212122	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 750 mm	kus	2,000	5 198,00	10 396,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212122					
	VV		2"odečteno z projektového modelu"		2,000			
33	K	721212124	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 850 mm	kus	1,000	5 387,00	5 387,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212124					
	VV		1"odečteno z projektového modelu"		1,000			
34	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	9,000	462,00	4 158,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721226512					
	VV		"AP" 4		4,000			
	VV		"MN" 5		5,000			
	VV		Součet		9,000			
35	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	2,000	651,00	1 302,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273152					
	VV		2"odečteno z projektového modelu"		2,000			
36	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	4,000	614,00	2 456,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153					
	VV		4"odečteno z projektového modelu"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
37	K	721274125	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75	kus	3,000	840,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274125					
	VV		3"DN75 odečteno z projektového modelu"		3,000			
38	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	259,700	15,00	3 895,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
	VV		"DN32" 3,9		3,900			
	VV		"DN40" 13+26		39,000			
	VV		"DN50" 19,2		19,200			
	VV		"DN75" 39+23,4		62,400			
	VV		"DN110" 35,1+37,7+24,7		97,500			
	VV		"DN125" 37,7		37,700			
	VV		Součet		259,700			
39	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	10,400	17,00	176,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290112					
	VV		"DN160" 10,4		10,400			
	VV		Součet		10,400			
40	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 858,740	2,00	5 717,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721201					
41	K	998721292	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2 858,740	1,00	2 858,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721292					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				547 210,05	
42	*M*	*28613852*	*trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 50x4,6mm*	*m*	*6,000*	*887,00*	*5 322,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"součet délek jednotlivých úseků potrubí + přirážka 30% tvarovky a 20% řezání"4		4,000			
	VV		4*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		6,000			
43	*M*	*28613850*	*trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm*	*m*	*7,500*	*587,00*	*4 402,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"součet délek jednotlivých úseků potrubí + přirážka 30% tvarovky a 20% řezání"5		5,000			
	VV		5*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		7,500			
44	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	30,000	847,00	25 410,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130233					
	VV		"součet délek jednotlivých úseků potrubí + přirážka 30% tvarovky a 20% řezání"20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	VV		20*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		30,000			
45	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	4,500	1 063,00	4 783,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130235					
	VV		"součet délek jednotlivých úseků potrubí + přirážka 30% tvarovky a 20% řezání"3		3,000			
	VV		3*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		4,500			
46	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	270,000	257,00	69 390,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174002					
	VV		"součet délek jednotlivých úseků potrubí + přirážka 30% tvarovky a 20% řezání" 180+(180*0,3)+(180*0,2)		270,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	722174002.R	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 - TLAKOVÝ VZDUCH	m	30,000	278,00	8 340,00	TRŽNÍ CENA 2024
	VV		"součet délek jednotlivých úseků potrubí + přirážka 30% tvarovky a 20% řezání" 30		30,000			
48	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	198,000	322,00	63 756,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174003					
	VV		"součet délek jednotlivých úseků potrubí + přirážka 30% tvarovky a 20% řezání" 132+(132*0,3)+(132*0,2)		198,000			
49	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	136,500	434,00	59 241,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174004					
	VV		"součet délek jednotlivých úseků potrubí + přirážka 30% tvarovky a 20% řezání" 91+(91*0,3)+(91*0,2)		136,500			
50	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	7,500	700,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174005					
	VV		"součet délek jednotlivých úseků potrubí + přirážka 30% tvarovky a 20% řezání" 5+(5*0,3)+(5*0,2)		7,500			
51	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	40,500	949,00	38 434,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174006					
	VV		"součet délek jednotlivých úseků potrubí + přirážka 30% tvarovky a 20% řezání" 27+(27*0,3)+(27*0,2)		40,500			
52	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	144,000	42,00	6 048,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181231					
	VV		"Studená voda D 20" 80*1,5		120,000			
	VV		Součet		120,000			
	VV		120*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		144,000			
53	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	244,800	56,00	13 708,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181232					
	VV		"Studená voda D 25" 82*1,5		123,000			
	VV		"Studená voda D 32" 51*1,5		76,500			
	VV		"Studená voda D 40" 3*1,5		4,500			
	VV		Součet		204,000			
	VV		204*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		244,800			
54	K	722181233	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	27,000	65,00	1 755,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181233					
	VV		"Studená voda D 50" 15*1,5		22,500			
	VV		Součet		22,500			
	VV		22,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		27,000			
55	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	180,000	53,00	9 540,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181241					
	VV		"Cirkulace D 20" 40*1,5		60,000			
	VV		"Teplá voda D 20" 60*1,5		90,000			
	VV		Součet		150,000			
	VV		150*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		180,000			
56	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	90,000	71,00	6 390,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181242					
	VV		"Teplá voda D 25" 38*1,5		57,000			
	VV		"Cirkulace D 25"12*1,5		18,000			
	VV		Součet		75,000			
	VV		75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		90,000			
57	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	75,600	141,00	10 659,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181252					
	VV		"Teplá voda D 32" 40*1,5		60,000			
	VV		"Teplá voda D 40" 2*1,5		3,000			
	VV		Součet		63,000			
	VV		63*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		75,600			
58	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	21,600	168,00	3 628,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181253					
	VV		"Teplá voda D 50" 12*1,5		18,000			
	VV		Součet		18,000			
	VV		18*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		21,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	76,000	189,00	14 364,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401					
	VV		"U" 8*2		16,000			
	VV		"Ui" 2*2		4,000			
	VV		"AP" 4		4,000			
	VV		"Myčka" 5*1		5,000			
	VV		"Sprcha" 3*2		6,000			
	VV		"V" 1*2		2,000			
	VV		"Dřez" 11*2		22,000			
	VV		"WC" 5		5,000			
	VV		"WCi" 2		2,000			
	VV		"Výlevka" 3*3		9,000			
	VV		"Hydrant" 1		1,000			
	VV		Součet		76,000			
60	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	75,000	194,00	14 550,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111					
	VV		"Umyvadlo" 8*2		16,000			
	VV		"Ui" 2*2		4,000			
	VV		"AP" 4*1		4,000			
	VV		"Myčka"5*1		5,000			
	VV		"Sprcha" 3*2		6,000			
	VV		"Dřez" 11*2		22,000			
	VV		"WC" 5		5,000			
	VV		"WCi" 2		2,000			
	VV		"V" 1*2		2,000			
	VV		"Výlevka" 3*3		9,000			
	VV		Součet		75,000			
61	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	29,000	58,00	1 682,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220231					
	VV		2*6+2*4+2+2+2+3		29,000			
62	K	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"	kus	84,000	84,00	7 056,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220232					
	VV		40*2+2+2		84,000			
	VV		Součet		84,000			
63	K	722220233	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"	kus	28,000	158,00	4 424,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220233					
	VV		12*2+2+2		28,000			
64	K	722220234	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"	kus	2,000	415,00	830,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220234					
	VV		2		2,000			
65	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"	kus	1,000	263,00	263,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224116					
	VV		1		1,000			
66	K	722231072	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231072					
	VV		1		1,000			
67	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	1,000	362,00	362,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231074					
	VV		1		1,000			
68	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4"	kus	1,000	725,00	725,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231222					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	722232122	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1/2"	kus	8,000	289,00	2 312,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232122					
	VV		6+2		8,000			
70	K	722232123	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4"	kus	40,000	410,00	16 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232123					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
71	K	722232124	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1"	kus	13,000	583,00	7 579,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232124					
	VV		13		13,000			
72	K	722232126	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 6/4"	kus	1,000	1 103,00	1 103,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232126					
	VV		1		1,000			
73	K	722234263	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"	kus	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234263					
	VV		1+2		3,000			
74	K	722101.R01	Automatický termostatický ventil s obtokem pro vyvážení cirkulace teplé vody s vnitřním závitem 1/2"_dodávka a montáž	kus	4,000	3 848,00	15 392,00	TRŽNÍ CENA 2024
	VV		4		4,000			
75	K	722101.R103	Trubní oddělovač DN25_dodávka a montáž	kus	1,000	13 556,00	13 556,00	TRŽNÍ CENA 2024
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	722250143	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m	kus	1,000	11 587,00	11 587,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722250143					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	722262212.R01	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	14,000	1 103,00	15 442,00	TRŽNÍ CENA 2024
	VV		14		14,000			
78	K	722263206.R02	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	7,000	1 103,00	7 721,00	TRŽNÍ CENA 2024
	VV		7		7,000			
79	K	722263215	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální vícevtokové mokroběžné G 6/4"x 300 mm Qn 10	kus	1,000	4 095,00	4 095,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722263215					
	VV		1		1,000			
80	K	722270104.R03	Sestavná jednotka využití dešťové vody - dodávka a montáž	kus	1,000	26 250,00	26 250,00	TRŽNÍ CENA 2024
81	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí DN do 50	m	730,500	16,00	11 688,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226					
	VV		"součet potrubí" 6+7,5+30+4,5+270+198+136,5+7,5+40,5+30		730,500			
	VV		Součet		730,500			
82	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	700,500	25,00	17 512,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
	VV		"součet potrubí" 6+7,5+30+4,5+270+198+136,5+7,5+40,5		700,500			
	VV		Součet		700,500			
83	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 317,880	1,90	10 103,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722202					
84	K	998722292	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	5 317,880	1,00	5 317,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722292					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				4 741,00	
85	K	724233005	Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,8 o objemu 25 l	kus	1,000	4 741,00	4 741,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724233005					
	VV		1		1,000			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				330 847,90	
86	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	7,000	840,00	5 880,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125					
	VV		2+5		7,000			
87	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	kus	10,000	683,00	6 830,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219102					
	VV		2+2+5+1		10,000			
88	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	kus	11,000	1 091,00	12 001,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725319111					
	VV		5+6 "dřezy dodávkou interiéru nebo vybavení ordinací		11,000			
89	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	kus	3,000	683,00	2 049,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725339111					
	VV		3		3,000			
90	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	kus	52,000	263,00	13 676,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111					
	VV		"Uj" 2*2		4,000			
	VV		"Umyvadlo" 8*2		16,000			
	VV		"Dřez" 11*2		22,000			
	VV		"Myčka" 5*1		5,000			
	VV		"Příprava pro zubní soupravu" 2*1		2,000			
	VV		"Tlakový vzduch pro zubní soupravu" 3*1		3,000			
	VV		Součet		52,000			
91	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprchou a délkou ramínka 220 mm	kus	5,000	1 334,00	6 670,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821325					
	VV		1 "baterie k dřezu v místnosti 1.10		1,000			
	VV		4 "baterie ke kuchyňským dřezům - bytové kuchyně		4,000			
	VV		Součet		5,000			
92	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	3,000	315,00	945,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829101					
	VV		3 "montáž baterie k výlevce		3,000			
93	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	6,000	315,00	1 890,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829111					
	VV		4 "montáž dřezové baterie k dřezům v místnostech 1.11 a 1.12 - dodávka vybavení ordinace		4,000			
	VV		2 "montáž dřezové baterie k dřezům v místnostech 1.06 a 1.08		2,000			
	VV		Součet		6,000			
94	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	10,000	273,00	2 730,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2+2+6		10,000			
95	K	725839101	Baterie vanové montáž ostatních typů nástěnných nebo stojánkových G 1/2"	kus	1,000	368,00	368,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725839101					
	VV		1		1,000			
96	K	725849412	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy	kus	3,000	525,00	1 575,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849412					
	VV		3		3,000			
97	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	13,000	420,00	5 460,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725862103					
	VV		"D" 13		13,000			
98	K	725S1a	Bezbariérový klozet Wc závěsné Jika Deep zadní odpad + WC prkénko duroplast bílá. Viz vzor v PD + Nádržka pro zazdění k WC - viz. dokumentace interiéru	kus	2,000	12 527,00	25 054,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		2		2,000			
99	K	725S1b	Pneumatické oddálené ovládání Pneumatické oddálené ovládání plast alpská bílá. Viz vzor v PD - viz. dokumentace interiéru	kus	2,000	2 573,00	5 146,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		2		2,000			
100	K	725S2a	Bezbariérové umyvadlo Bezbariérové umyvadlo 64x55 cm otvor pro baterii uprostřed. Viz vzor v PD - viz. dokumentace interiéru	kus	2,000	3 439,00	6 878,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		2		2,000			
101	K	725S2b	Baterie pro bezbariérové umyvadlo Umyvadlová baterie s prodlouženou rukojetí chrom. Viz vzor v PD - viz. dokumentace interiéru	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		2		2,000			
102	K	725S3a	Výlevka Závěsná keramická výlevka s plastovou mřížkou. délka 50 cm. Viz vzor v PD - viz. dokumentace interiéru	kus	3,000	4 625,00	13 875,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		3		3,000			
103	K	725S3b	Baterie pro výlevku Páková nástěnná VANOVÁ BATERIE se sprchovým setem. V chromovém provedení. Rozteč baterie 100 mm. Délka ramínka 29 cm Viz vzor v PD - viz. dokumentace interiéru	kus	3,000	1 554,00	4 662,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		3		3,000			
104	K	725S3c	Modul pro výlevku Modul pro zavěšení výlevky a instalaci baterie - viz. dokumentace interiéru	kus	3,000	6 468,00	19 404,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		3		3,000			
105	K	725S4a	Klozet + sedátko závěsné WC 36x53x33, keramika bíla, bez splachovacího okruhu + WC prkénko se softclose (pomalé sklápění) v bílé barvě a délkou sedátka 45 cm. Panty z mosazi se skrytým uchycením. - viz. dokumentace interiéru	kus	5,000	4 011,00	20 055,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		5		5,000			
106	K	725S4b	Ovládací tlačítko WC OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY, BÍLÁ-MAT Viz vzor v PD - viz. dokumentace interiéru	kus	5,000	1 181,00	5 905,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		5		5,000			
107	K	725S5a	Umyvadlo nástěnné Nástěnné Umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed. O rozměru 55x48x16,5 cm. - viz. dokumentace interiéru	kus	2,000	1 958,00	3 916,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		2		2,000			
108	K	725S5b	Dřezová baterie Páková stojánková dřezová baterie V chromovém provedení. Silikonovou vložku na výtoku lze snadno očistit od vodního kamene (QuickClean) - viz. dokumentace interiéru	kus	2,000	3 460,00	6 920,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		2 "dřezová baterie k dřezům v místnostech 1.06 a 1.08		2,000			
109	K	725S5c	Sifon k umyvadlu povrch chrom, materiál mosaz, kulatý - viz. dokumentace interiéru	kus	8,000	735,00	5 880,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		2+5+1		8,000			
110	K	725S6a	Umyvadlo polozápusné Polozápustné umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed o šířce 55 cm, hloubce 44 cm a výšce 18,5 cm. - viz. dokumentace interiéru	kus	5,000	4 725,00	23 625,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		5		5,000			
111	K	725S6b	Umyvadlová baterie Páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti. V chromovém provedení. Průtok baterie je 5 litrů/minutu. Výška baterie je 12,6 cm. Viz vzor v PD - viz. dokumentace interiéru	kus	6,000	4 830,00	28 980,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		6		6,000			
112	K	725S7a	Vana Obdélníková vana ze smaltované oceli 170x75. Levá i pravá orientace. Objem vany je 169 litrů. - viz. dokumentace interiéru	kus	1,000	12 390,00	12 390,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		1		1,000			
113	K	725S7b	Vanová baterie se sprchovým setem Páková nástěnná VANOVÁ BATERIE se sprchovým setem. V chromovém provedení. Rozteč baterie 150 mm. - viz. dokumentace interiéru	kus	1,000	2 205,00	2 205,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		1		1,000			
114	K	725S7c	Vanová zástěna Vanová zástěna pro klasické vany o šířce 75 cm a výšce 150 cm. Zástěnu je možné sklopit ke zdi. Sklo je opatřeno úpravou EasyClean. - viz. dokumentace interiéru	kus	1,000	9 450,00	9 450,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	725S8a	Umývátko s otvorem pro baterii uprostřed o šířce 36 cm, hloubce 28 cm a výšce 14,5 cm. - viz. dokumentace interiéru	kus	1,000	2 993,00	2 993,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		1		1,000			
116	K	725S9a	Sprchový set Sprchový systém s pákovou nástěnnou baterií. Chrom. Rozteč baterie je 150 mm. ruční + hlavová sprcha - viz. dokumentace interiéru	kus	3,000	1 523,00	4 569,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		3		3,000			
117	K	725S9b	Žlab PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT A S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ šířka 750, odpad do strany + nerez rošt - viz. dokumentace interiéru	kus	2,000	5 198,00	10 396,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		2		2,000			
118	K	725S9c	Sprchová zástěna sprchový kout 80x90cm, 6mm sklo, chromový profil-čiré sklo, výška 190 cm - viz. dokumentace interiéru	kus	2,000	15 750,00	31 500,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		2		2,000			
119	K	725S10a	Sprchová zástěna Sprchové dveře včetně niklového profilu v lesklém chromu, výplň je z čirého skla bez dekoru. Posuvný systém otevírání. 120x185 - viz. dokumentace interiéru	kus	1,000	12 915,00	12 915,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		1		1,000			
120	K	725S10b	Žlab PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT A S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ šířka 850, odpad do strany + nerez rošt - viz. dokumentace interiéru	kus	1,000	5 387,00	5 387,00	POLOŽKA INTERIÉRU
	VV		1		1,000			
121	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 246,790	0,80	2 597,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725202					
122	K	998725293	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	3 246,790	1,10	3 571,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725293					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				94 215,91	
123	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	kus	8,000	3 938,00	31 504,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131001					
	VV		8		8,000			
124	K	726131002	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené	kus	2,000	3 938,00	7 876,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131002					
	VV		2		2,000			
125	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	kus	7,000	6 710,00	46 970,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041					
	VV		5+2		7,000			
126	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	kus	7,000	105,00	735,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001					
	VV		5+2		7,000			
127	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	kus	7,000	551,00	3 857,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002					
	VV		5+2		7,000			
128	K	998726211	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	909,420	1,60	1 455,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726211					
129	K	998726293	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	909,420	2,00	1 818,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726293					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				10 175,00	
130	K	732421.R01	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 pro TUV - dodávka a montáž	kus	1,000	10 175,00	10 175,00	TRŽNÍ CENA 2024
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				593,00	
131	K	734411103	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm	kus	1,000	593,00	593,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734411103					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02
Soupis:
24 - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9,	Datum:	10. 1. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**60 097,75**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 097,75	21,00%	12 620,53
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**72 718,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02
Soupis:
24 - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9,	Datum:	10. 1. 2024
Zadavatel:		Projektant:	Ondřej Zikán
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**60 097,75**
PSV - Práce a dodávky PSV	60 097,75
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	55 897,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02
Soupis:
24 - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9, Datum: 10. 1. 2024

Zadavatel: Projektant: Ondřej Zikán

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**60 097,75**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				60 097,75	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				55 897,75	
1	K	723111202	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15	m	1,000	525,00	525,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111202					
	VV		1 "dodávka a montáž, včetně přirážky na prořez		1,000			
2	K	723111203	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20	m	1,000	683,00	683,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111203					
	VV		1 "dodávka a montáž, včetně přirážky na prořez		1,000			
3	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	2,000	690,00	1 380,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111204					
	VV		2 "dodávka a montáž, včetně přirážky na prořez		2,000			
4	K	723111205	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32	m	36,000	773,00	27 828,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111205					
	VV		36 "dodávka a montáž, včetně přirážky na prořez		36,000			
5	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2	m	1,000	538,00	538,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150367					
6	*M*	*723RM1011*	*Manometr komplet vč. smyčky a uzávěru 0-600 kPa průměr 100mm*	*kus*	*1,000*	*1 974,00*	*1 974,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*
7	*M*	*723RM1012*	*Manometr komplet vč. smyčky a uzávěru 0-6 kPa průměr 100mm*	*kus*	*1,000*	*2 993,00*	*2 993,00*	*TRŽNÍ CENA 2024*
8	K	723160204	Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1"	kus	1,000	1 882,00	1 882,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160204					
9	K	723160334	Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1"	kus	1,000	366,00	366,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160334					
10	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	40,000	36,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190907					
	VV		1+1+2+36		40,000			
11	K	723221302	Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnější závit G 1/2"	kus	1,000	326,00	326,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723221302					
	VV		1 "dodávka a montáž		1,000			
12	K	723230104	Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závity vnitřní G 1" FF	kus	1,000	2 242,00	2 242,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723230104					
	VV		1 "dodávka a montáž		1,000			
13	K	723231162	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"	kus	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231162					
	VV		1 "dodávka a montáž		1,000			
14	K	723231165	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"	kus	1,000	845,00	845,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231165					
	VV		1 "dodávka a montáž		1,000			
15	K	723234311	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod	kus	1,000	3 255,00	3 255,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723234311					
	VV		1 "dodávka a montáž		1,000			
16	K	723261912	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723261912					
17	*M*	*38822269*	*plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100*	*kus*	*1,000*	*2 258,00*	*2 258,00*	*CS ÚRS 2024 02*
18	K	723RPL101	Revize plynovodu	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	TRŽNÍ CENA 2024
19	K	723RPL102	Tlaková zkouška plynovodu	kus	1,000	315,00	315,00	TRŽNÍ CENA 2024
20	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,170	19 950,00	3 391,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998723101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998723192	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,170	8 925,00	1 517,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998723192					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 200,00	
22	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	40,000	42,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614651					
	VV		1+1+2+36		40,000			
23	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	40,000	63,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617611					
	VV		1+1+2+36		40,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02
Soupis:
25 - Elektro

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9,	Datum:	10. 1. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 832 502,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 832 502,00	21,00%	594 825,42
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 427 327,42**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02
Soupis:
25 - Elektro

Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9,	Datum:	10. 1. 2024
Zadavatel:		Projektant:	Ondřej Zikán
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 832 502,00**
1 - Dodávky zařízení	1 265 607,00
11 - Silnoproud	813 757,00
12 - Slaboproud	58 100,00
13 - Fotovoltaika FVE	393 750,00
2 - Materiál elektromontážní	517 082,00
21 - Silnoproud	224 938,00
22 - Hromosvod	89 192,00
23 - Uzemnění	14 826,00
24 - Slaboproud	39 934,00
24.1 - Vstupní systém DES	71 227,00
25 - EZS	76 965,00
3 - Materiál zemní+stavební	3 150,00
31 - Uzemnění	3 150,00
41 - Elektromontáže	448 775,00
42 - Hromosvod	8 018,00
43 - Uzemnění	8 524,00
44 - Slaboproud	21 268,00
45 - Vstupní systém DES	24 049,00
46 - Fotovoltaika FVE	78 750,00
47 - EZS	44 915,00
5 - Ostatní	597 888,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02
Soupis:
25 - Elektro

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9, Datum: 10. 1. 2024

Zadavatel: Projektant: Ondřej Zikán

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 832 502,00**	
	D	1	Dodávky zařízení				1 265 607,00	
	D	11	Silnoproud				813 757,00	
1	M	000000000.6	Rozvaděč RH ozn.RH	ks	1,000	48 495,00	48 495,00	vlastní
2	M	000000000.7	Rozvaděč RS ozn.RS1	ks	1,000	28 849,00	28 849,00	vlastní
3	M	000000000.8	Rozvaděč RS ozn.RS2	ks	1,000	57 799,00	57 799,00	vlastní
4	M	000000000.9	Rozvaděč RB ozn.RB1	ks	1,000	23 982,00	23 982,00	vlastní
5	M	000000000.10	Rozvaděč RB ozn.RB2	ks	1,000	23 982,00	23 982,00	vlastní
6	M	000000000.11	Rozvaděč RB ozn.RB3	ks	1,000	23 871,00	23 871,00	vlastní
7	M	000000000.12	Rozvaděč RB ozn.RB4	ks	1,000	23 871,00	23 871,00	vlastní
8	M	900721211	Přípojková skříň 1sada vel. 00/160A výklenek ozn.PS	ks	1,000	6 111,00	6 111,00	vlastní
9	M	900721623.1	Elměrový rozv přímý 3f, 5x elměr+HDO výklenek ozn.RE	ks	1,000	22 922,00	22 922,00	vlastní
10	M	900509001.1	svítidlo typ D	ks	17,000	1 148,00	19 516,00	vlastní
11	M	900509002.1	svítidlo typ D NZ	ks	3,000	3 969,00	11 907,00	vlastní
12	M	900509003.1	svítidlo typ E	ks	15,000	8 082,00	121 230,00	vlastní
13	M	900509004.1	svítidlo typ E NZ	ks	6,000	9 638,00	57 828,00	vlastní
14	M	900509005.1	svítidlo typ F	ks	9,000	4 251,00	38 259,00	vlastní
15	M	900509006.1	svítidlo typ K	ks	7,000	5 126,00	35 882,00	vlastní
16	M	900509007.1	svítidlo typ L	ks	25,000	3 901,00	97 525,00	vlastní
17	M	900509008.1	svítidlo typ M	ks	12,000	8 082,00	96 984,00	vlastní
18	M	900509009.1	svítidlo typ N	ks	4,000	3 502,00	14 008,00	vlastní
19	M	900509010.1	svítidlo typ O	ks	4,000	1 811,00	7 244,00	vlastní
20	M	900509011.1	svítidlo typ P	ks	3,000	2 742,00	8 226,00	vlastní
21	M	900509012.1	svítidlo typ Q	ks	12,000	2 234,00	26 808,00	vlastní
22	M	900509013.1	svítidlo typ R venkovní kruhové přisazené TRITON 1 18W 230V 3000K IP65 TRITON 1 LED-1L14B07/IN-182 x 3000	ks	4,000	1 973,00	7 892,00	vlastní
23	M	900509014	svítidlo typ NO	ks	2,000	1 037,00	2 074,00	vlastní
24	M	900509016	LED pásek 14.4W/m IP20 24VDC 5m v nosné liště	kpl	2,000	1 111,00	2 222,00	vlastní
25	M	900509017	trafo LED pásku 230VAC/24VDC 150 v krytu	ks	2,000	1 111,00	2 222,00	vlastní
26	M	900509018	ALprofil PQ17.4x8.2mm přisaz. 5m + difuzor pro LED	ks	2,000	2 024,00	4 048,00	vlastní
	D	12	Slaboproud				58 100,00	
27	M	000000000.13	Datový rack ozn.DT	ks	1,000	26 000,00	26 000,00	vlastní
28	M	000000000.14	Bateriový zdroj ozn.UPS	ks	1,000	32 100,00	32 100,00	vlastní
	D	13	Fotovoltaika FVE				393 750,00	
29	M	900620001	fotoVolt panel 500Wp dle dodavatele	ks	15,000	7 350,00	110 250,00	vlastní
30	M	900620401	měnič napětí 10kW dl dodavatele	ks	1,000	31 500,00	31 500,00	vlastní
31	M	900620201	konstr. na šikmé střechy pro panely FVE dle dodavatele	sada	15,000	5 250,00	78 750,00	vlastní
32	M	900620321.1	ostrov zdroj, baterie pro HFVE 14kWh dle dodavatele	sada	1,000	73 500,00	73 500,00	vlastní
33	M	900620121	montážní a elektroinstalační materiál pro FVE	kpl	1,000	99 750,00	99 750,00	vlastní
	D	2	Materiál elektromontážní				517 082,00	
	D	21	Silnoproud				224 938,00	
34	M	000435236.1	rozvodnice RE/ jistič 3pól/ch.B/10kA/20A	ks	4,000	498,00	1 992,00	vlastní
35	M	900434300	rozvodnice RE/ jistič 1pól/ch.B/10kA/ 2A	ks	1,000	219,00	219,00	vlastní
36	M	900435239.1	rozvodnice RE/ jistič 3pól/ch.B/10kA/50A	ks	1,000	1 096,00	1 096,00	vlastní
37	M	900435241	rozvodnice RE/ jistič 3pól/ch.B/15kA/100A	ks	1,000	2 638,00	2 638,00	vlastní
38	M	900434683	rozvodnice RE/ jistič/ pracovní spoušť 230Vstř	ks	1,000	595,00	595,00	vlastní
39	M	000409820.1	SESTAVA spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1	ks	41,000	98,00	4 018,00	vlastní
40	M	000410101.1	kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0	ks	41,000	38,00	1 558,00	vlastní
41	M	000409822.2	SESTAVA přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6	ks	20,000	104,00	2 080,00	vlastní
42	M	000410101.1	kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0	ks	20,000	38,00	760,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	000409822.3	SESTAVA přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.7	ks	1,000	150,00	150,00	vlastní
44	M	000410101.1	kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0	ks	1,000	38,00	38,00	vlastní
45	M	000409829.3	SESTAVA přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.5	ks	10,000	131,00	1 310,00	vlastní
46	M	000410102.3	kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	10,000	47,00	470,00	vlastní
47	M	000409829.4	SESTAVA přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6+6	ks	6,000	186,00	1 116,00	vlastní
48	M	000410102.3	kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	6,000	47,00	282,00	vlastní
49	M	000409829.5	strojek snímač pohybu 10A/250Vstř IP41	ks	11,000	864,00	9 504,00	vlastní
50	M	000410102.2	kryt snímače pohybu	ks	11,000	784,00	8 624,00	vlastní
51	M	000420091.2	rámeček pro 1 přístroj /spínače	ks	70,000	24,00	1 680,00	vlastní
52	M	000420092.2	rámeček pro 2 přístroje /spínače	ks	6,000	43,00	258,00	vlastní
53	M	000311216.2	krabice přístrojová pod omítku /spínače	ks	74,000	6,00	444,00	vlastní
54	M	000311316	krabice pod omítku +svork. a víčko /spínače	ks	60,000	49,00	2 940,00	vlastní
55	M	000420001	zásuvka 16A/250Vstř do krabice pod omítku	ks	185,000	125,00	23 125,00	vlastní
56	M	000420005	zásuvka 16A/250Vstř do krabice pod omítku chráněná	ks	35,000	860,00	30 100,00	vlastní
57	M	900420004	kabelový vývod s 5pól svorkovnicí do kr. pod om.	ks	4,000	110,00	440,00	vlastní
58	M	900420014	zásuvka potenciálová 2výv pro lékařské účely	ks	2,000	609,00	1 218,00	vlastní
59	M	000420091.1	rámeček pro 1 přístroj /zásuvky+slabo	ks	65,000	24,00	1 560,00	vlastní
60	M	000420092.3	rámeček pro 2 přístroje /zásuvky+slabo	ks	44,000	43,00	1 892,00	vlastní
61	M	000420093.1	rámeček pro 3 přístroje /zásuvky+slabo	ks	14,000	61,00	854,00	vlastní
62	M	000420094	rámeček pro 4 přístroje /zásuvky+slabo	ks	15,000	82,00	1 230,00	vlastní
63	M	000420095	rámeček pro 5 přístroje /zásuvky+slabo	ks	8,000	102,00	816,00	vlastní
64	M	000311216.1	krabice přístrojová pod omítku /zásuvky+slabo	ks	252,000	6,00	1 512,00	vlastní
65	M	000311316.1	krabice pod omítku +svork. a víčko /zásuvky+slabo	ks	64,000	49,00	3 136,00	vlastní
66	M	000171107	vodič CY 4 ZŽ /H07V-U/	m	160,000	14,00	2 240,00	vlastní
67	M	000171108.1	vodič CY 6 ZŽ /H07V-U/	m	90,000	20,00	1 800,00	vlastní
68	M	000171109	vodič CY 10 ZŽ /H07V-U/	m	80,000	34,00	2 720,00	vlastní
69	M	000171111	vodič CY 25 ZŽ /H07V-R/	m	50,000	86,00	4 300,00	vlastní
70	M	000101105	kabel CYKY-O 3x1,5	m	160,000	15,00	2 400,00	vlastní
71	M	000101105.1	kabel CYKY-J 3x1,5	m	540,000	15,00	8 100,00	vlastní
72	M	000101305	kabel CYKY-J 5x1,5	m	120,000	24,00	2 880,00	vlastní
73	M	000101405	kabel CYKY-O 7x1,5	m	80,000	39,00	3 120,00	vlastní
74	M	000101106	kabel CYKY-J 3x2,5	m	450,000	29,00	13 050,00	vlastní
75	M	000101306	kabel CYKY-J 5x2,5	m	260,000	40,00	10 400,00	vlastní
76	M	000101308	kabel CYKY-J 5x6	m	90,000	96,00	8 640,00	vlastní
77	M	000101309	kabel CYKY-J 5x10	m	150,000	155,00	23 250,00	vlastní
78	M	000101310	kabel CYKY-J 5x16	m	30,000	250,00	7 500,00	vlastní
79	M	000101210.1	kabel CYKY-J 4x25	m	35,000	348,00	12 180,00	vlastní
80	M	000321123	trubka ohebná PVC monoflex pr.20	m	540,000	9,00	4 860,00	vlastní
81	M	900413101.1	tlačítko pdo sklem CS a TS	ks	4,000	754,00	3 016,00	vlastní
82	M	000000252	bezpečnostní tabulka plast	ks	8,000	25,00	200,00	vlastní
83	M	000000933	ohnivzdorná přepážka sádroperlit(obecná položka)	m2	3,000	1 859,00	5 577,00	vlastní
84	M	000000302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm vč. vrutu	ks	350,000	3,00	1 050,00	vlastní
	D	22	Hromosvod				89 192,00	
85	M	000298478	Vodič HVI light D23mm šedý volitelná délka	m	32,000	1 077,00	34 464,00	vlastní
86	M	000298443	podp mezi krovy rozt550-900mm s TR 48mm 105240	ks	2,000	5 516,00	11 032,00	vlastní
87	M	000298001	GFK JÍMAČ PRO HVI Light NA MEZIKROKVOVÝ DRŽÁK 1955/2500MM	ks	2,000	7 601,00	15 202,00	vlastní
88	M	000298485	přip členy + montážní materiál pro vodič HV 819147	sada	2,000	1 993,00	3 986,00	vlastní
89	M	000298428	PV pro vodiče HVI/CUI D20-23mm s plastovou 275259	ks	64,000	215,00	13 760,00	vlastní
90	M	000298366	Krabice pro ZS pro zateplovací systém rozmě 476050	ks	2,000	1 872,00	3 744,00	vlastní
91	M	000297725	UNI-zk sv nerez 459129	ks	2,000	153,00	306,00	vlastní
92	M	000298421.1	adaptér D20mm pro vodič HVI pro naklapnutí	ks	4,000	86,00	344,00	vlastní
93	M	000298478.1	Vodič HVI light D23mm šedý volitelná délka	6m	2,000	1 077,00	2 154,00	vlastní
94	M	000999999	podružný materiál	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	vlastní
	D	23	Uzemnění				14 826,00	
95	M	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	110,000	99,00	10 890,00	vlastní
96	M	000295011.1	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	15,000	84,00	1 260,00	vlastní
97	M	000295071	svorka zemnící pásek/pásek 4šrouby FeZn	ks	4,000	24,00	96,00	vlastní
98	M	000295075.1	svorka zemnící pásek/drát 4šrouby FeZn	ks	6,000	28,00	168,00	vlastní
99	M	000199097	ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E	ks	7,000	246,00	1 722,00	vlastní
100	M	000295442	svorka zemnicí Bernard/ZSA16 nerez	ks	40,000	12,00	480,00	vlastní
101	M	000295444	páska nerez uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m	ks	15,000	14,00	210,00	vlastní
	D	24	Slaboproud				39 934,00	
102	M	000420053.1	kryt zásuvky komunikační 2xRJ45	ks	23,000	66,00	1 518,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	M	000420205.1	SESTAVA zásuvka komunik ModularJack RJ45-8 cat.6/U	ks	46,000	231,00	10 626,00	vlastní
104	M	000420212.1	nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack	ks	23,000	27,00	621,00	vlastní
105	M	000420034.1	SESTAVA strojek zásuvky TV-R-SAT koncová	ks	9,000	224,00	2 016,00	vlastní
106	M	000420050.1	kryt zásuvky TV-R-SAT	ks	9,000	40,00	360,00	vlastní
107	M	000209405	datový kabel UTP cat.6 305m	m	610,000	9,00	5 490,00	vlastní
108	M	000209405.2	koaxiální kabel 75 Ohm 3,6 venkovní	m	220,000	16,00	3 520,00	vlastní
109	M	000209406	všesměrová TV anétna	ks	1,000	805,00	805,00	vlastní
110	M	000209407	TV zesilovač	ks	1,000	1 487,00	1 487,00	vlastní
111	M	000209408	TV rozbočovač 1IN/12OUT	ks	1,000	583,00	583,00	vlastní
112	M	000209409	přep. ochrana pro koaxiální vedení	ks	2,000	1 498,00	2 996,00	vlastní
113	M	900464331	autonomní požární hlásič +zál. AKU	ks	12,000	826,00	9 912,00	vlastní
114	M	900311316.1	Rámečky a krabice součástí silnoproudých rozvodů	info	0,000	1 575,00	0,00	vlastní
	D	24.1	Vstupní systém DES				71 227,00	
115	M	000492341	vstupPanel Sfera AUDIO/VIDEO JEDNOTKA 1M	ks	4,000	6 981,00	27 924,00	vlastní
116	M	000492335	vstupPanel Sfera 4-TLAČÍTKOVÝ MODUL 1M	ks	4,000	1 012,00	4 048,00	vlastní
117	M	000492136	vstupPanel Nová Sfera KRYT TLAČÍT 4tlačítek	ks	4,000	1 043,00	4 172,00	vlastní
118	M	000492141	vstupPanel Nová Sfera KRYT AUDIO bez tlačít	ks	4,000	384,00	1 536,00	vlastní
119	M	000492163	vstupPanel Nová Sfera RÁMEČEK+SPODEK 2modul	ks	4,000	1 242,00	4 968,00	vlastní
120	M	000492173	vstupPanel Nová Sfera STŘÍŠKA VENKOVNÍ 2mod	ks	4,000	1 561,00	6 244,00	vlastní
121	M	000492183	vstupPanel Nová Sfera KRABICE ZAPUŠTĚNÁ 2mod	ks	4,000	213,00	852,00	vlastní
122	M	000492555	kabel 2-vodič kroucený vodotěsný cívka200m	ks	1,000	3 393,00	3 393,00	vlastní
123	M	000492559	konfigurátor 1 -balení 10ks	bal	1,000	99,00	99,00	vlastní
124	M	000492559.1	konfigurátor 2 -balení 10ks	bal	1,000	99,00	99,00	vlastní
125	M	000492559.2	konfigurátor 3 -balení 10ks	bal	1,000	99,00	99,00	vlastní
126	M	000492559.3	konfigurátor 4 -balení 10ks	bal	1,000	99,00	99,00	vlastní
127	M	000492512	napájecí zdroj aud/vid lokální 1200mA 6DIN	ks	1,000	2 219,00	2 219,00	vlastní
128	M	000492472	audio telefon Standard bílá	ks	6,000	1 418,00	8 508,00	vlastní
129	M	000492612	video distributor pro 4 byty	ks	1,000	899,00	899,00	vlastní
130	M	000492473	elektrický dveřní zámek 12V DC	ks	4,000	1 028,00	4 112,00	vlastní
131	M	000321123	trubka ohebná PVC monoflex pr.20	m	120,000	9,00	1 080,00	vlastní
132	M	000409820.2	SESTAVA spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1/0	ks	6,000	108,00	648,00	vlastní
133	M	000410101.3	kryt spínače 1-duchý pro ř.1/0 se symb. zvonku a jmen.	ks	6,000	38,00	228,00	vlastní
	D	25	EZS				76 965,00	
134	M	900900951.1	klávesnice EZS Jablotron systému JA100+	ks	4,000	2 142,00	8 568,00	vlastní
135	M	900900952	sběrnicový PIR detekor JA100P	ks	19,000	569,00	10 811,00	vlastní
136	M	900900953.1	JA-122PB PIR detektor pohybu s tříštěním skla	ks	11,000	1 455,00	16 005,00	vlastní
137	M	900900954.1	SA-201A Detektor magnetický dveřní kontakt	ks	8,000	509,00	4 072,00	vlastní
138	M	900900955.1	ústředna EZS záložní baterie	ks	1,000	10 010,00	10 010,00	vlastní
139	M	900900956.1	JA-103K Ústředna s LAN komunikátorem	ks	1,000	207,00	207,00	vlastní
140	M	900900957.1	expanzní modul pro rozšíření linky	ks	4,000	3 425,00	13 700,00	vlastní
141	M	900900958.1	modul venkovní sirény s opt. signalizací	ks	4,000	1 863,00	7 452,00	vlastní
142	M	900900959.1	kabel CC-01 pro EZS zařízení	m	260,000	16,00	4 160,00	vlastní
143	M	900900960	trubka ohebná PVC monoflex 1420	m	220,000	9,00	1 980,00	vlastní
	D	3	Materiál zemní+stavební				3 150,00	
	D	31	Uzemnění				3 150,00	
144	M	000046221	asfalt 80	kg	2,000	1 575,00	3 150,00	vlastní
	D	41	Elektromontáže				448 775,00	
145	K	210120103.1	patrona nožové pojistky 100A/gG	ks	3,000	53,00	159,00	vlastní
146	K	210191511	kabelová skříň plast PS /osazení bez ukonč.	ks	1,000	3 675,00	3 675,00	vlastní
147	K	210191531.1	kabelová skříň elektroměrová RE /osaz.bez ukončení	ks	1,000	7 350,00	7 350,00	vlastní
148	K	210120452.1	jistič vč.zapojení 3pól/100A	ks	4,000	263,00	1 052,00	vlastní
149	K	210120401.1	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	1,000	158,00	158,00	vlastní
150	K	210120452.1	jistič vč.zapojení 3pól/100A	ks	2,000	263,00	526,00	vlastní
151	K	210120801.1	přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/1pól	ks	1,000	368,00	368,00	vlastní
152	K	210200012.15	svítidlo typ D	ks	17,000	609,00	10 353,00	vlastní
153	K	210200012.16	svítidlo typ DNO	ks	3,000	609,00	1 827,00	vlastní
154	K	210200012.17	svítidlo typ E	ks	15,000	609,00	9 135,00	vlastní
155	K	210200012.18	svítidlo typ ENO	ks	6,000	609,00	3 654,00	vlastní
156	K	210200012.19	svítidlo typ F	ks	9,000	609,00	5 481,00	vlastní
157	K	210200012.20	svítidlo typ K	ks	7,000	609,00	4 263,00	vlastní
158	K	210200012.21	svítidlo typ L	ks	25,000	609,00	15 225,00	vlastní
159	K	210200012.22	svítidlo typ M	ks	12,000	609,00	7 308,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	210200012.23	svítidlo typ N	ks	4,000	609,00	2 436,00	vlastní
161	K	210200012.24	svítidlo typ O	ks	4,000	609,00	2 436,00	vlastní
162	K	210200012.25	svítidlo typ P	ks	3,000	609,00	1 827,00	vlastní
163	K	210200012.26	svítidlo typ Q	ks	12,000	609,00	7 308,00	vlastní
164	K	210200012.27	svítidlo typ R	ks	4,000	609,00	2 436,00	vlastní
165	K	210200012.13	svítidlo typ NO	ks	2,000	609,00	1 218,00	vlastní
166	K	210200012.14	LED pásek v nosné liště	ks	2,000	1 029,00	2 058,00	vlastní
167	K	210200013	trafo LED vč. zapojení	ks	2,000	368,00	736,00	vlastní
168	K	210200014	AL profil bez zapojení	ks	2,000	609,00	1 218,00	vlastní
169	K	210110041.1	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	41,000	126,00	5 166,00	vlastní
170	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	20,000	126,00	2 520,00	vlastní
171	K	210110045.1	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 7	ks	1,000	126,00	126,00	vlastní
172	K	210110045.2	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 5	ks	10,000	126,00	1 260,00	vlastní
173	K	210110045.3	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6+6	ks	6,000	126,00	756,00	vlastní
174	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	74,000	89,00	6 586,00	vlastní
175	K	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení	ks	60,000	89,00	5 340,00	vlastní
176	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	185,000	126,00	23 310,00	vlastní
177	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	35,000	126,00	4 410,00	vlastní
178	K	210111012.1	zásuvka potenciálová vč.zapojení	ks	2,000	126,00	252,00	vlastní
179	K	210111011	kabelový vývod vč.zapojení	ks	4,000	126,00	504,00	vlastní
180	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	252,000	89,00	22 428,00	vlastní
181	K	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení	ks	64,000	89,00	5 696,00	vlastní
182	K	210800610	vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35	m	160,000	13,00	2 080,00	vlastní
183	K	210800610	vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35	m	90,000	15,00	1 350,00	vlastní
184	K	210800610	vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35	m	80,000	17,00	1 360,00	vlastní
185	K	210800610	vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35	m	50,000	32,00	1 600,00	vlastní
186	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	160,000	20,00	3 200,00	vlastní
187	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	540,000	20,00	10 800,00	vlastní
188	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	120,000	22,00	2 640,00	vlastní
189	K	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	80,000	24,00	1 920,00	vlastní
190	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	450,000	22,00	9 900,00	vlastní
191	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	260,000	24,00	6 240,00	vlastní
192	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	90,000	32,00	2 880,00	vlastní
193	K	210800113	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	150,000	37,00	5 550,00	vlastní
194	K	210800114	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16	m	30,000	42,00	1 260,00	vlastní
195	K	210800115	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 4x25	m	35,000	53,00	1 855,00	vlastní
196	K	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou, pr.23	m	540,000	58,00	31 320,00	vlastní
197	K	210110021	tlačítko bezpečnostní vč. zapojení	ks	4,000	368,00	1 472,00	vlastní
198	K	210020952.1	bezpečnostní tabulka plastová	ks	8,000	11,00	88,00	vlastní
199	K	210020941	ohnivzdorná přepážka ze sádroperlitu	m2	3,000	525,00	1 575,00	vlastní
200	K	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	350,000	16,00	5 600,00	vlastní
	D	42	Hromosvod				8 018,00	
201	K	210220201.1	jímací tyč do 3m montáž na hřeben	ks	2,000	1 575,00	3 150,00	vlastní
202	K	210220301.1	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,000	58,00	232,00	vlastní
203	K	210220301.1	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,000	58,00	116,00	vlastní
204	K	210220301.1	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,000	58,00	116,00	vlastní
205	K	210220301.1	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,000	58,00	116,00	vlastní
206	K	210220401	označení svodu štítkem	ks	2,000	8,00	16,00	vlastní
207	K	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ do zdiva	ks	6,000	368,00	2 208,00	vlastní
208	K	210220458	nátěr svodového vodiče	m	2,000	368,00	736,00	vlastní
209	K	210220101.1	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	12,000	58,00	696,00	vlastní
210	K	210100272.1	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 1x120	ks	4,000	158,00	632,00	vlastní
	D	43	Uzemnění				8 524,00	
211	K	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	96,000	58,00	5 568,00	vlastní
212	K	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	7,000	158,00	1 106,00	vlastní
213	K	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	30,000	58,00	1 740,00	vlastní
214	K	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	10,000	11,00	110,00	vlastní
	D	44	Slaboproud				21 268,00	
215	K	210111312	zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení	ks	23,000	179,00	4 117,00	vlastní
216	K	210111311.1	zásuvka televizní vč.zapojení	ks	9,000	179,00	1 611,00	vlastní
217	K	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	610,000	16,00	9 760,00	vlastní
218	K	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	220,000	16,00	3 520,00	vlastní
219	K	210111312.1	TV komponent vč. zapojení a nastavení	ks	1,000	578,00	578,00	vlastní
220	K	210111313	TV komponent vč. zapojení a nastavení	ks	1,000	368,00	368,00	vlastní
221	K	210111314	TV komponent vč. zapojení a nastavení	ks	1,000	158,00	158,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222	K	210111315	TV komponent vč. zapojení a nastavení	ks	2,000	578,00	1 156,00	vlastní
	D	45	Vstupní systém DES				24 049,00	
223	K	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	4,000	1 575,00	6 300,00	vlastní
224	K	210140621.1	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	4,000	1 575,00	6 300,00	vlastní
225	K	210140611	telefon domovní vč.zapojení	ks	6,000	158,00	948,00	vlastní
226	K	210120801.2	přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/1pól	ks	1,000	893,00	893,00	vlastní
227	K	210010003.2	trubka plast ohebná,pod omítkou pr.23	m	120,000	58,00	6 960,00	vlastní
228	K	210140613	dveřní el. zámek vč. zapojení	ks	4,000	473,00	1 892,00	vlastní
229	K	210110041.2	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1/0	ks	6,000	126,00	756,00	vlastní
	D	46	Fotovoltaika FVE				78 750,00	
230	K	210180614.1	manipulace, montáž, doprava komponentů FVE	ks	1,000	52 500,00	52 500,00	vlastní
231	K	210180615	PD pro PDS /FVE	ks	1,000	10 500,00	10 500,00	vlastní
232	K	210180616	Revize FVE	ks	1,000	15 750,00	15 750,00	vlastní
	D	47	EZS				44 915,00	
233	K	910010502	přístup. modul klávesnice EZS vč. zapojení	ks	4,000	893,00	3 572,00	vlastní
234	K	910010503	sběrnicivý PIR detektor vč. zapojení	ks	19,000	368,00	6 992,00	vlastní
235	K	910010503.1	detektor tříštění skla vč. zapojení	ks	11,000	368,00	4 048,00	vlastní
236	K	910010504	magnetický dveřní kontakt vč. zapojení	ks	8,000	473,00	3 784,00	vlastní
237	K	910010555	ústředna EZS vč. zapojení a nastavení	ks	1,000	3 675,00	3 675,00	vlastní
238	K	910010505	expandér pro rozšíření linky	ks	4,000	578,00	2 312,00	vlastní
239	K	910010556	modul venkovní sirény vč. zapojení	ks	4,000	578,00	2 312,00	vlastní
240	K	210850010	kabel CC-01 volně uložený do 2 párů	m	260,000	21,00	5 460,00	vlastní
241	K	210010003.1	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	220,000	58,00	12 760,00	vlastní
	D	5	Ostatní				597 888,00	
242	K	219005001	řezání kapsy do pr.100mm ve stěně nebo podlaze	ks	143,000	131,00	18 733,00	vlastní
243	K	219002611	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	1 220,000	152,00	185 440,00	vlastní
244	K	219002612	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	360,000	173,00	62 280,00	vlastní
245	K	219002614	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 150mm	m	170,000	205,00	34 850,00	vlastní
246	K	219003613	omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty	ks	18,000	50,00	900,00	vlastní
247	K	219003513	omítka na stropě/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty	ks	6,000	60,00	360,00	vlastní
248	K	219000103	dozory správce sítě(rozvodného závodu)	hod	5,000	683,00	3 415,00	vlastní
249	K	219000104	součinnost správce sítě(rozvodného závodu)	hod	5,000	683,00	3 415,00	vlastní
250	K	219000106	montáž zařízení dodavatelem	hod	15,000	683,00	10 245,00	vlastní
251	K	K037	doprava dodávek	ks	1,000	68 250,00	68 250,00	vlastní
252	K	K038	přesun dodávek	ks	1,000	15 750,00	15 750,00	vlastní
253	K	K039	prořez	ks	1,000	15 750,00	15 750,00	vlastní
254	K	K040	materiál podružný	ks	1,000	26 250,00	26 250,00	vlastní
255	K	K030	kompletační činnost	ks	1,000	15 750,00	15 750,00	vlastní
256	K	K031	revize	ks	1,000	25 200,00	25 200,00	vlastní
257	K	K032	investorská činnost	ks	1,000	10 500,00	10 500,00	vlastní
258	K	K033	projekt skutečného provedení	ks	1,000	11 550,00	11 550,00	vlastní
259	K	K034	autorský dozor	ks	1,000	15 750,00	15 750,00	vlastní
260	K	K041	PPV pro elektromontáže	ks	1,000	26 250,00	26 250,00	vlastní
261	K	K042	zařízení staveniště	ks	1,000	47 250,00	47 250,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02
Soupis:

26 - Vybavení dle návrhu interier - pevně spojené se stavbou

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9,	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28270452
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.		DIČ:	CZ28270452
Projektant:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**961 379,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	961 379,00	21,00%	201 889,59
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 163 268,59**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02
Soupis:
26 - Vybavení dle návrhu interier - pevně spojené se stavbou

Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9,	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		Projektant:	Ondřej Zikán
Účastník:	K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.	Zpracovatel:	Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**961 379,00**
OST - Ostatní	961 379,00
2 - Nábytek netypový	744 880,00
3 - Doplňky	66 398,00
4 - Povrchy mimo stavební část	150 101,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
2 - SO02
Soupis:

26 - Vybavení dle návrhu interier - pevně spojené se stavbou

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9, Datum: 02.09.2025

Zadavatel: Projektant: Ondřej Zikán

Účastník: K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**961 379,00**	
	D	OST	Ostatní				961 379,00	
	D	2	Nábytek netypový				744 880,00	
1	K	T1	KUCHYNĚ 0.15 dle specifikace PD/arch. studie vč. spotřebičů	KPL	1,000	162 490,00	162 490,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:□ Kuchyňská sestava cca 5,8 m - barevnost a rozměry obdobně jako rozkres T5, včetně indukční desky, trouby nerez, vestavné cirkulační digestoře nerez, granitový dřez bílá a baterie chrom, LED osvětlení linky, připravený prostor pro MW troubu a myčku 60 cm, pracovní deska + horní skříňky dekor Hickory přírodní H3730 ST10, čílka odstín Alpská bíla PM, úchytky nerez 200 mm, obklad za linkou lamino Alpská bíla□ □ Spotřebiče energetická třída A, indukční deska se 4 plotnami*					
2	K	T4	KUCHYNĚ 2.09 dle specifikace PD/arch. studie vč. spotřebičů	KPL	1,000	143 300,00	143 300,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:□ Kuchyňská sestava cca 3,9 m - barevnost a rozměry obdobně jako rozkres T5, včetně indukční desky, trouby nerez, vestavné cirkulační digestoře nerez, granitový dřez bílá a baterie chrom, LED osvětlení linky, připravený prostor pro MW troubu a myčku 60 cm, pracovní deska + horní skříňky dekor Hickory přírodní H3730 ST10, čílka odstín Alpská bíla PM, úchytky Nerez 200 mm, obklad za linkou lamino Alpská bíla□ □ □ Spotřebiče energetická třída A, indukční deska se 4 plotnami*					
3	K	T5	KUCHYNĚ 2.05, 2.13 zrcadlově dle specifikace PD/arch. studie vč. spotřebičů	KPL	2,000	164 640,00	329 280,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:□ Kuchyňská sestava cca 4,5 m - barevnost a rozměry viz rozkres T5, včetně indukční desky, trouby nerez, vestavné cirkulační digestoře nerez, granitový dřez bílá a baterie chrom, LED osvětlení linky, připravený prostor pro MW troubu a myčku 60 cm, pracovní deska + horní skříňky dekor Hickory přírodní H3730 ST10, čílka odstín Alpská bíla PM, úchytky Nerez 200 mm, obklad za linkou lamino Alpská bíla□ □ □ Spotřebiče energetická třída A, indukční deska se 4 plotnami*					
4	K	T02	D+M ČAJOVÁ KUCHYŇKA dle TO2 dle specifikace PD/arch. studie vč. spotřebičů	KPL	1,000	92 910,00	92 910,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:□ □ Spotřebiče energetická třída A□ □*					
5	K	T03	D+M DESKA POD UMYVADLO Sestava polic z kompaktních desek 1605x310, honey castello oak k358	KPL	1,000	3 520,00	3 520,00	vlastní
6	K	T13.1	D+M DESKA POD UMYVADLO 2.07 Sestava polic z kompaktních desek 1580x310, honey castello oak k358 pw	KPL	1,000	3 220,00	3 220,00	vlastní
7	K	T14.1	D+M DESKA POD UMYVADLO 2.03 Sestava polic z kompaktních desek 1605x310, honey castello oak k358 pw	KPL	1,000	3 520,00	3 520,00	vlastní
8	K	T15.1	D+M DESKA POD UMYVADLO 2.11 Sestava polic z kompaktních desek 1620x310, honey castello oak k358 pw	KPL	1,000	3 750,00	3 750,00	vlastní
9	K	T16.1	D+M DESKA POD UMYVADLO 0.17 Sestava polic z kompaktních desek 1005x310, honey castello oak k358 pw	KPL	1,000	2 890,00	2 890,00	vlastní
	D	3	Doplňky				66 398,00	
10	K	Pol17	Zásobník na ručníky dle specifikace PD	ks	2,000	2 825,00	5 650,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:□ Nerezový zásobník na papírové ručníky, povrch hladký, matný, uzamykatelný, na stěnu, 340x110x265*					
11	K	Pol18	Držák na toaletní papír dle specifikace PD	ks	2,000	2 667,00	5 334,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:□ Nerezový zásobník na toaletní papír, povrch hladký, matný, ø 290 x 100 mm*					
12	K	Pol19	Koš na papírové ručníky dle specifikace PD - závěsný	ks	2,000	4 463,00	8 926,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:□ Nerezový závěsný odpadkový koš, objem 26,5 l, rozměry 360 x 160 x 435 mm, povrch matný, závěsný*					
13	K	Pol21	WC kartáč dle specifikace PD	ks	2,000	1 470,00	2 940,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *WC štětka v chromovém provedení, závěsná, montáž vrtáním.*					
14	K	Pol22	Madla dle specifikace PD	ks	2,000	3 310,00	6 620,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Nástěnné madlo lomené , nerezové, o velikosti 97x48 cm a oblém designu + Madlo v barevném provedení nerez, montáž vrtáním. 83x25*					
15	K	Pol23	Zrcadlo WC invalidé dle specifikace PD	ks	2,000	6 416,00	12 832,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Nástěnné výklopně zrcadlo o velikosti 60x40 cm, v bílé barvě a hranatém designu*					
16	K	Pol41	Mýdlenka dle specifikace PD	ks	2,000	8 526,00	17 052,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *zásobník na mýdlo a dezinfekční prostředky bezdotykový se senzorem, nerez*					
17	K	Pol42	Háček dle specifikace PD	KS	2,000	567,00	1 134,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *51,2x17,5x41,1 Povrchová úprava: bílá, Materiál: kov. Specifikace viz PD*					
18	K	Pol43	Kokedama dle specifikace PD	ks	6,000	610,00	3 660,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Závěsná mechová koule osázená květinou (různé druhy)*					
19	K	Pol44	Schránky dle specifikace PD	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *sestava 8 ks poštovnách schránek z pozink. plechu umístěných v nice. Rozměr 370x110x265, odstín RAL 7016, zámek, jmenovka, doplněno o prosklenou zamykatelnou výklopnou vitrínu 740x710x33, lakováno RAL 7016*					
	D	4	Povrchy mimo stavební část				150 101,00	
20	K	Pol11	NÁSTĚNKOVÝ OBKLAD 1 dle specifikace PD	m2	10,600	2 290,00	24 274,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Přírodní linoleum nástěnkové s vysokým obsahem korku, tloušťka 6,00 mm, ohebnost průměr méně než 50mm, odolnost ohni dle ASTM třída B, bez obsahu PVC a PET, váha 4,70kg/m2, odstín lomená bílá*					
21	K	Pol35	INTERIÉROVÁ STĚRKA 1 dle specifikace PD	m2	31,500	280,00	8 820,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *betonová stěrka odstín bílá, Odstín nutno vyvzorkovat na stavbě*					
22	K	Pol36	INTERIÉROVÁ STĚRKA 2 dle specifikace PD	m2	12,300	320,00	3 936,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *omyvatelná betonová stěrka šedo béžová, Odstín nutno vyvzorkovat na stavbě*					
23	K	Pol37	OBKLAD HALA	m2	9,760	2 850,00	27 816,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *dlaždice 60x120, 8,5 mm, dekor pruhy kámen, ŠEDÁ, slinutá, rektifikovaná*					
24	K	Pol38	OBKLAD HALA 2	m2	28,900	2 950,00	85 255,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *dlaždice 60x120, 8,5 mm, dekor pruhy kámen, BÍLÁ, slinutá, rektifikovaná*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
3 - S004 - Opěrná stěna

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28270452
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.		DIČ:	CZ28270452
Projektant:		IČ:	
BS projekt s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**602 449,29**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	602 449,29	21,00%	126 514,35
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**728 963,64**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
3 - S004 - Opěrná stěna

Místo:		Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		Projektant:	BS projekt s.r.o.
Účastník:	K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**602 449,29**
HSV - Práce a dodávky HSV	463 990,78
1 - Zemní práce	66 646,22
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	2 084,85
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	32 856,07
13 - Zemní práce -zásypy	18 108,37
15 - Zemní práce - odvoz zeminy	13 596,93
2 - Zakládání	390 769,71
21.1 - Podkladní vrstvy	17 628,31
22 - Opěrná stěna	219 952,56
23 - Zakládové desky	137 022,47
25 - Zakládání - ostatní	570,00
26 - Zakládání - drenáže	15 596,37
998 - Přesun hmot	6 574,85
PSV - Práce a dodávky PSV	138 458,51
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	43 549,57
711-1 - Asfaltový pas	43 078,32
767 - Konstrukce zámečnické	94 908,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
3 - S004 - Opěrná stěna

Místo: | Datum: 02.09.2025
Zadavatel: | Projektant: BS projekt s.r.o.
Účastník: K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. | Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**602 449,29**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				463 990,78	
	D	1	Zemní práce				66 646,22	
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				2 084,85	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	50,850	15,00	762,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103					
	VV		ornice		50,850			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	10,170	10,00	101,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		*dovoz ornice k použití*					
	VV		ornice*0,2		10,170			
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,170	20,00	203,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
4	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	50,850	20,00	1 017,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				32 856,07	
5	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	192,661	110,00	21 192,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104					
	VV		"upřesní se dle průběhu terenu					
	VV		3,4*(2,25)*11,05		84,533			
	VV		2,7*(2,25)*5,9		35,843			
	VV		"svahování"					
	VV		3,4*1,5*11,05		56,355			
	VV		2,7*1*5,9		15,930			
	VV		Součet		192,661			
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131					
	VV		"dočištění a drobné odkopávky" 1		1,000			
7	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	11,441	960,00	10 983,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212221					
	VV		"základová deska					
	VV		2,25*0,3*(5,9+11,05)		11,441			
	D	13	Zemní práce -zásypy				18 108,37	
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	150,903	73,00	11 015,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
	VV		"za stěnu"					
	VV		3,08*1,5*11,05		51,051			
	VV		2,39*1,5*(5,9-4)		6,812			
	VV		((2,43+1,86)/2)*1,5*4		12,870			
	VV		"před stěnu"0,8*0,5*5,9+1*11,05*0,5		7,885			
	VV		"svahování					
	VV		3,4*1,5*11,05		56,355			
	VV		2,7*1*5,9		15,930			
	VV		Součet		150,903			
9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	150,903	25,00	3 772,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	150,903	22,00	3 319,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
	D	15	Zemní práce - odvoz zeminy				13 596,93	
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	54,171	165,00	8 938,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		nakypření se neuvažuje					
	VV		"bilance výkopových prací					
	VV		"výkop"+192,661+1+11,44		205,101			
	VV		"zásyp"-150,93		-150,930			
	VV		Součet		54,171			
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	270,855	10,00	2 708,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		54,171*5 'Přepočtené koeficientem množství		270,855			
13	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	97,508	20,00	1 950,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					
	VV		54,171*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		97,508			
	D	2	Zakládání				390 769,71	
	D	21.1	Podkladní vrstvy				17 628,31	
14	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3	3,814	4 020,00	15 332,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311123					
	VV		"podkaldní beton pod ŽB kce"					
	VV		2,25*(5,9+11,05)*0,1		3,814			
15	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	3,814	602,00	2 296,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319012					
	D	22	Opěrná stěna				219 952,56	
16	K	311322611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	12,648	3 980,00	50 339,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311322611					
	VV		4*((1,8+2,43)/2)*0,25		2,115			
	VV		(5,9-4)*2,4*0,25		1,140			
	VV		11,05*3,4*0,25		9,393			
	VV		Součet		12,648			
17	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	102,415	574,00	58 786,21	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121					
	VV		4*((1,8+2,43)/2)*2		16,920			
	VV		(5,9-4)*2,4*2		9,120			
	VV		11,05*3,4*2		75,140			
	VV		0,25*(1,86+3,08)		1,235			
	VV		Součet		102,415			
18	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	102,415	152,00	15 567,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122					
19	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,897	42 180,00	80 015,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821					
	VV		"rozpočtový předpoklad					
	VV		12,648*0,15		1,897			
20	K	313351911	Bednění nadzákladových zdí obkladových Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	45,918	234,00	10 744,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/313351911					
	VV		4*((1,8+2,43-1-1)/2)*0,25		1,115			
	VV		(5,9-4)*(2,4-0,7)		3,230			
	VV		11,05*(3,4-0,9)		27,625			
	VV		"shora					
	VV		(0,25+0,5)*(5,9+11,05)		12,713			
	VV		"čela					
	VV		0,25*(1,86+3,08)		1,235			
	VV		Součet		45,918			
21	K	783813101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický	m2	45,918	69,00	3 168,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783813101					
22	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	45,918	29,00	1 331,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612111001					
	D	23	Zakládové desky				137 022,47	
23	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	12,116	3 980,00	48 221,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273322611					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,25*(5,9+11,05)*0,3		11,441			
	VV		1*0,3*2,25		0,675			
	VV		Součet		12,116			
24	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	13,770	681,00	9 377,37	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
	VV		0,3*(5,9+11,05+2,25)*2		11,520			
	VV		2,25*1		2,250			
	VV		Součet		13,770			
25	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	13,770	144,00	1 982,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
26	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,817	42 620,00	77 440,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821					
	VV		"rozpočtový předpoklad					
	VV		12,116*0,15		1,817			
	D	25	Zakládání - ostatní				570,00	
27	K	prostup	Provedení prostupu základovým pasasem/zdí do průřezu 0,04 m2	ks	3,000	190,00	570,00	vlastní
	D	26	Zakládání - drenáže				15 596,37	
28	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,950	513,00	2 026,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
	VV		"obsyp trubky - vytvoření drenu cca 500*400					
	VV		drenáž*0,5*0,4		3,950			
29	*M*	*58343930*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16/32*	*t*	*6,320*	*507,00*	*3 204,24*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3,95*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		6,320			
30	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	39,500	43,00	1 698,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121					
	VV		drenáž*2		39,500			
31	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*46,788*	*22,00*	*1 029,34*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		39,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		46,788			
32	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	1,778	3 596,00	6 393,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212312111					
	VV		drenáž*0,15*0,6		1,778			
33	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	19,750	63,00	1 244,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755214					
	VV		drenáž		19,750			
	D	998	Přesun hmot				6 574,85	
34	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	79,215	83,00	6 574,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				138 458,51	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				43 549,57	
35	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,725	650,00	471,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					
	D	711-1	Asfaltový pas				43 078,32	
36	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	33,900	12,00	406,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
	VV		hydro1		33,900			
37	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	67,162	25,00	1 679,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
	VV		hydro3		67,162			
38	*M*	*11163153*	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*60,637*	*55,00*	*3 335,04*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		101,062*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		60,637			
39	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	33,900	119,00	4 034,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
	VV		hydro1		33,900			
	VV		Součet		33,900			
40	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	67,162	136,00	9 134,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
	VV		hydro3		67,162			
41	*M*	*62855001*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*117,737*	*208,00*	*24 489,30*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		hydro1+hydro3		101,062			
	VV		101,062*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		117,737			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767	Konstrukce zámečnické				94 908,94	
42	K	767163223	Montáž zábradlí přímého v exteriéru na lodžii nebo francouzském okně kotveného do betonu	m	22,000	1 309,00	28 798,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767163223					
	VV		"Z02"22		22,000			
43	*M*	*55342281*	*zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek dle specifikace PD*	*m*	*22,000*	*2 980,00*	*65 560,00*	*CS ÚRS 2024 02*
44	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,676	815,00	550,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
4 - Dopravní řešení

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Účastník:	IČ:	28270452
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.	DIČ:	CZ28270452
Projektant:	IČ:	
BS projekt s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 530 435,59**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 530 435,59	21,00%	741 391,47
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**4 271 827,06**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
4 - Dopravní řešení

Místo:		Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		Projektant:	BS projekt s.r.o.
Účastník:	K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 530 435,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 398 907,59
1 - Zemní práce	427 486,18
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	6 408,75
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	196 921,50
13 - Zemní práce -zásypy	21 847,41
15 - Zemní práce - odvoz zeminy	202 308,52
2 - Zakládání	31 828,95
5 - Komunikace pozemní	1 483 638,14
51 - Komunikace	1 453 328,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 048 185,32
911 - Obruby	195 034,12
913 - Značení	7 214,20
56 - Žlaby	517 841,00
95 - Odstranění stáv. zpevněných ploch	130 655,00
997 - Přesun sutě	268 412,40
998 - Přesun hmot	8 701,60
M - Práce a dodávky M	122 528,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	122 528,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
4 - Dopravní řešení

Místo: | Datum: 02.09.2025
Zadavatel: | Projektant: BS projekt s.r.o.
Účastník: K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. | Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 530 435,59**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 398 907,59	
	D	1	Zemní práce				427 486,18	
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				6 408,75	
1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	75,000	20,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111					
2	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	75,000	45,00	3 375,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
3	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	75,000	20,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411132					
4	*M*	*00572474*	*osivo směs travní krajinná-svahová*	*kg*	*0,375*	*90,00*	*33,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		75*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		0,375			
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				196 921,50	
5	K	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	509,750	90,00	45 877,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251105					
	VV		491+11,25+7,5		509,750			
6	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	146,400	960,00	140 544,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212221					
	VV		6,4+140		146,400			
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	30,000	350,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
	D	13	Zemní práce -zásypy				21 847,41	
8	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	70,000	50,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103					
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	152,895	73,00	11 161,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
	VV		7,5+5,395+140		152,895			
10	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	152,895	25,00	3 822,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251101					
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	152,895	22,00	3 363,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
	D	15	Zemní práce - odvoz zeminy				202 308,52	
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	503,255	165,00	83 037,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		"výkop"509,75+146,4		656,150			
	VV		"zásyp"-152,895		-152,895			
	VV		Součet		503,255			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	10 065,100	10,00	100 651,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	P		Poznámka k položce: 30 km celkem					
	VV		503,255*20 'Přepočtené koeficientem množství		10 065,100			
14	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	931,022	20,00	18 620,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					
	P		Poznámka k položce: 1600 kg/m3					
	VV		503,255*1,85 'Přepočtené koeficientem množství		931,022			
	D	2	Zakládání				31 828,95	
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,680	513,00	3 939,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
	VV		32*0,6*0,4		7,680			
16	*M*	*58343959*	*kamenivo drcené hrubé frakce 32/63*	*t*	*13,824*	*507,00*	*7 008,77*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		7,68*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		13,824			
17	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	67,500	38,00	2 565,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121					
18	*M*	*69311060*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2*	*m2*	*77,625*	*22,00*	*1 707,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		67,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		77,625			
19	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	5,120	1 400,00	7 168,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212532111					
	VV		0,4*0,4*32		5,120			
20	K	212755218	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm	m	21,000	220,00	4 620,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755218					
21	K	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu do 1:2	m2	30,000	73,00	2 190,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155131311					
22	*M*	*69321021*	*geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 50kN/m*	*m2*	*35,535*	*74,00*	*2 629,59*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		30*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		35,535			
	D	5	Komunikace pozemní				1 483 638,14	
23	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním	m2	866,000	35,00	30 310,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181252305					
	D	51	Komunikace				1 453 328,14	
24	K	213141111.1	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	1 161,000	40,00	46 440,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111.1					
25	*M*	*69311013*	*geotextilie tkaná PES 200/50kN/m*	*m2*	*504,850*	*56,00*	*28 271,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		439		439,000			
	VV		439*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		504,850			
26	*M*	*69311155*	*geotextilie tkaná PES 600/100kN/m*	*m2*	*794,200*	*140,00*	*111 188,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		722		722,000			
	VV		722*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		794,200			
27	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m2	219,500	95,00	20 852,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561081111					
	VV		439*0,5		219,500			
28	*M*	*58530170*	*vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní*	*t*	*13,170*	*3 133,00*	*41 261,61*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		Poznámka k položce: 6 %					
	VV		219,5*0,06 'Přepočtené koeficientem množství		13,170			
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	406,000	150,00	60 900,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	P		Poznámka k položce: ŠDb					
	VV		151+255		406,000			
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	538,000	210,00	112 980,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	P		Poznámka k položce: ŠDa+ ŠDb					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+1+450+86		538,000			
31	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	540,000	250,00	135 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
32	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	879,000	310,00	272 490,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116					
	VV		1+878		879,000			
33	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114					
34	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567132115					
35	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	43,000	35,00	1 505,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
36	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	86,000	25,00	2 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109					
37	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	43,000	370,00	15 910,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111					
38	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	43,000	410,00	17 630,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155112					
39	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	43,000	400,00	17 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577145112					
40	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	259,700	329,00	85 441,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212212					
41	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*257,040*	*445,00*	*114 382,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		252		252,000			
	VV		252*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		257,040			
42	*M*	*59245005*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná*	*m2*	*8,085*	*489,00*	*3 953,57*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		7,7		7,700			
	VV		7,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,085			
43	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	190,000	310,00	58 900,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596412212					
44	*M*	*59245035*	*dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*193,800*	*470,00*	*91 086,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		190		190,000			
	VV		190*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		193,800			
45	K	919122122	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	160,000	61,00	9 760,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919122122					
46	K	K027	D+M vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny	m2	439,000	80,00	35 120,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *2x vrstva, sečnová tuhost při 0,5 % deformaci 480 KN/m*					
47	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	255,080	315,00	80 350,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211111					
48	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*244,800*	*330,00*	*80 784,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		240		240,000			
	VV		240*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		244,800			
49	*M*	*59245006*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná*	*m2*	*15,382*	*580,00*	*8 921,56*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		9+6,08		15,080			
	VV		15,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,382			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 048 185,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	899133112	Výměna (výšková úprava) poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě samonivelačního	kus	5,000	5 980,00	29 900,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899133112					
51	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	12,000	790,00	9 480,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/911121111					
52	*M*	*55342030*	*zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm*	*m*	*12,000*	*5 253,00*	*63 036,00*	*CS ÚRS 2024 02*
53	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	62,000	790,00	48 980,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/911121111					
54	*M*	*RMAT0001*	*zábradlí silniční, vodorovná madla, pozink*	*bm*	*62,000*	*2 850,00*	*176 700,00*	*vlastní*
	D	911	Obruby				195 034,12	
55	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11,000	333,00	3 663,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
56	*M*	*59217029*	*obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*4,000*	*156,00*	*624,00*	*CS ÚRS 2024 02*
57	*M*	*59217030*	*obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*7,000*	*438,00*	*3 066,00*	*CS ÚRS 2024 02*
58	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	80,000	333,00	26 640,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
59	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*81,600*	*198,00*	*16 156,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		80*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		81,600			
60	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	211,000	280,00	59 080,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
61	*M*	*59217019*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm*	*m*	*215,220*	*136,00*	*29 269,92*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		211*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		215,220			
62	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,120	3 120,00	56 534,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		0,2*0,3*(7+4+80+211)		18,120			
	D	913	Značení				7 214,20	
63	K	913111111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového	kus	2,000	8,00	16,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913111111					
64	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	360,000	2,00	720,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913111211					
	VV		2*180 'Přepočtené koeficientem množství		360,000			
65	K	913111112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m	kus	2,000	17,00	34,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913111112					
66	K	913111212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112	kus	360,000	2,00	720,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913111212					
	VV		2*180 'Přepočtené koeficientem množství		360,000			
67	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	2,000	31,00	62,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913111115					
68	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	360,000	5,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913111215					
	VV		2*180 'Přepočtené koeficientem množství		360,000			
69	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	241,00	482,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
70	*M*	*40445625*	*informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm*	*kus*	*1,000*	*685,00*	*685,00*	*CS ÚRS 2024 02*
71	*M*	*40445608*	*značky upravující přednost P1, P4 700mm*	*kus*	*1,000*	*686,00*	*686,00*	*CS ÚRS 2024 02*
72	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	315,00	630,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111					
73	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*2,000*	*590,00*	*1 180,00*	*CS ÚRS 2024 02*
74	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	5,520	10,00	55,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111111					
	VV		0,69/0,125		5,520			
75	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	1,000	144,00	144,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	56	Žlaby				517 841,00	
76	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,350	3 120,00	22 932,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121.1					
	VV		žlab*0,3*0,5		7,350			
77	K	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	m	49,000	880,00	43 120,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113112					
	VV		žlab		49,000			
78	*M*	*59227110*	*žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm*	*m*	*49,000*	*5 253,00*	*257 397,00*	*CS ÚRS 2024 02*
79	*M*	*56241040*	*rošt můstkový C250 litina pro žlab š 300mm*	*m*	*49,000*	*3 736,00*	*183 064,00*	*CS ÚRS 2024 02*
80	*M*	*59227028*	*čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 300mm*	*kus*	*12,000*	*944,00*	*11 328,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	D	95	Odstranění stáv. zpevněných ploch				130 655,00	
81	K	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	45,000	106,00	4 770,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154124					
82	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	307,000	110,00	33 770,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112					
83	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	572,000	25,00	14 300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106571					
	VV		130+442		572,000			
84	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 634,000	35,00	57 190,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107222					
	P		*Poznámka k položce:* *upřesní se dle skut. stavu*					
	VV		817*2		1 634,000			
85	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	45,000	75,00	3 375,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107342					
86	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	150,000	70,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111					
	VV		75*2		150,000			
87	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	75,000	90,00	6 750,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112					
	D	997	Přesun sutě				268 412,40	
88	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	754,380	190,00	143 332,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
89	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	21 877,020	5,00	109 385,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	P		*Poznámka k položce:* *celkem 30 km*					
	VV		754,38*29 'Přepočtené koeficientem množství		21 877,020			
90	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	117,000	20,00	2 340,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861					
	VV		117		117,000			
91	K	997013873.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	617,130	20,00	12 342,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873.1					
	P		*Poznámka k položce:* *cena se upřesní dle místa uložení suti*					
	VV		754,38-20,25-117		617,130			
92	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	20,250	50,00	1 012,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875					
	VV		9,9+10,35		20,250			
	D	998	Přesun hmot				8 701,60	
93	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	348,064	25,00	8 701,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
	D	M	Práce a dodávky M				122 528,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				122 528,00	
94	K	460791216	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm	m	200,000	71,00	14 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791216					
95	*M*	*34571358*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 136/160mm*	*m*	*210,000*	*93,00*	*19 530,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		210,000			
96	K	702423	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM	KUS	1,000	2 538,00	2 538,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* <=> Výpočet: 1					
97	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	10,000	2 650,00	26 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623141					
98	K	87733	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	200,000	260,00	52 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* HDPE 110 mm <=> Výpočet: 200					
99	K	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	7 760,00	7 760,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* <=> Výpočet: 1					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 000,00	
100	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - návrh a projednání dočasného dopravního značení	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000					
101	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení - zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele, zkouška modulu přetvárnosti zemní pláně , obsah dehtu	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000					
102	K	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KS	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* zahrnuje do upřesňující průzkumy, výrobní výkresy BOZP stavby <=> Výpočet: 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
51 - SO05

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9,	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28270452
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.		DIČ:	CZ28270452
Projektant:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **1 133 385,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 133 385,59	21,00%	238 010,97
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 371 396,56**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
51 - SO05

Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9,	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		Projektant:	Ondřej Zikán
Účastník:	K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.	Zpracovatel:	Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 133 385,59**
HSV - HSV	1 133 385,59
1 - Zemní práce	372 074,54
4 - Vodorovné konstrukce	15 606,68
5 - Komunikace	24 000,00
8 - Trubní vedení	699 435,98
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 588,00
998 - Přesun hmot	15 680,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
51 - SO05

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9, Datum: 02.09.2025

Zadavatel: Projektant: Ondřej Zikán

Účastník: K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 133 385,59**	
	D	HSV	HSV				1 133 385,59	
	D	1	Zemní práce				372 074,54	
1	K	131313712	Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	47,700	810,00	38 637,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131313712					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (1,5*1,5*2)+(6*4*1,8)		47,700			
2	K	132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	134,888	1 310,00	176 703,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312122					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (8,5*0,8*1,3)+(82,7*0,8*1,3)+(5*0,8*1,3)+(18,5*0,8*1,3)+(15*0,8*1,3)		134,888			
3	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	397,220	95,00	37 735,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" ((8,5*1,3)+(82,7*1,3)+(5*1,3)+(18,5*1,3)+(15*1,3))*2+(6+4)*2*1,8+1,5*2*8		397,220			
4	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	397,220	60,00	23 833,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" ((8,5*1,3)+(82,7*1,3)+(5*1,3)+(18,5*1,3)+(15*1,3))*2+(6+4)*2*1,8+1,5*2*8		397,220			
5	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	170,884	100,00	17 088,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132					
	VV		"součet položek 8,9,11" (105,778+51,88+13,226)		170,884			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	307,591	20,00	6 151,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		"součet položek 8,9,11 vynásobený měrnou hmotností" (105,778+51,88+13,226)*1,8		307,591			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	170,884	10,00	1 708,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		"součet položek 8,9,11" ((105,778+51,88+13,226))		170,884			
8	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	105,778	73,00	7 721,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174211101					
	VV		"štěrkopískem - odměřeno z výkresové dokumentace" 18,72+1,5*1,5*0,9*2+(8,5*0,8*0,8)+(82,7*0,8*0,8)+(5*0,8*0,8)+(18,5*0,8*0,8)+(15*0,8*0,8)		105,778			
	VV		Součet		105,778			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	51,880	392,00	20 336,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (8,5*0,8*0,5)+(82,7*0,8*0,5)+(5*0,8*0,5)+(18,5*0,8*0,5)+(15*0,8*0,5)		51,880			
10	*M*	*58331200.R01*	*kamenivo těžené zásypový materiál*	*t*	*277,351*	*152,00*	*42 157,35*	*vlastní*
	VV		"položka 8,9,11*měrná hmotnost" ((96,178+45,88+12,026))*1,8		277,351			
	D	4	Vodorovné konstrukce				15 606,68	
11	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	13,226	1 180,00	15 606,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (8,5*0,8*0,1)+(82,7*0,8*0,1)+(5*0,8*0,1)+(18,5*0,8*0,1)+(15*0,8*0,1)+6*4*0,1+1,5*1,5*2*0,1		13,226			
	D	5	Komunikace				24 000,00	
12	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2, včetně dodávky dlažby v barevném odstínu	m2	50,000	480,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211130					
	VV		50		50,000			
	D	8	Trubní vedení				699 435,98	
13	K	721173403	Potrubí z trub PVC svodné (ležaté) DN 160	m	11,050	754,00	8 331,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403					
	VV		8,5"+20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		8,500			
	VV		8,5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		11,050			
14	K	721173404	Potrubí z trub PVC svodné (ležaté) DN 200	m	125,060	788,00	98 547,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173404					
	VV		82,7+13,5"+20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		96,200			
	VV		96,2*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		125,060			
15	K	721173405	Potrubí z trub PVC svodné (ležaté) DN 250	m	6,500	904,00	5 876,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173405					
	VV		5"+20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		5,000			
	VV		5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		6,500			
16	K	721173406	Potrubí z trub PVC svodné (ležaté) DN 315	m	24,050	1 420,00	34 151,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173406					
	VV		18,5"+20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		18,500			
	VV		18,5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		24,050			
17	K	721242116	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	8,000	2 450,00	19 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242116					
	VV		8		8,000			
18	K	894812317	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T	kus	1,000	5 310,00	5 310,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812317					
	VV		1		1,000			
19	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812332					
	VV		1		1,000			
20	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812339					
	VV		1		1,000			
21	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	1,000	6 385,00	6 385,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812376					
	VV		1		1,000			
22	K	895941343	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	kus	1,000	1 530,00	1 530,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941343					
23	*M*	*59224470*	*vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm*	*kus*	*1,000*	*956,00*	*956,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1		1,000			
24	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	845,00	845,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941351					
25	*M*	*59224460*	*vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop*	*kus*	*1,000*	*788,00*	*788,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1		1,000			
26	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus	1,000	845,00	845,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941361					
27	*M*	*59224461*	*vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm*	*kus*	*1,000*	*473,00*	*473,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1		1,000			
28	K	895941366	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941366					
29	*M*	*59224465*	*vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC*	*kus*	*1,000*	*675,00*	*675,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1		1,000			
30	*M*	*721R.13*	*Linový odvodňovací žlab s litinovou mříží délky 3,5 m*	*kus*	*1,000*	*1 113,00*	*1 113,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
31	*M*	*721R.14*	*Linový odvodňovací žlab s litinovou mříží délky 3,5 m*	*kus*	*1,000*	*1 113,00*	*1 113,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
32	*M*	*721R.15*	*Linový odvodňovací žlab s litinovou mříží délky 4 m*	*kus*	*2,000*	*1 272,00*	*2 544,00*	*vlastní*
	VV		2		2,000			
33	*M*	*721R.16*	*Linový odvodňovací žlab s litinovou mříží délky 6 m*	*kus*	*1,000*	*1 908,00*	*1 908,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
34	*M*	*721R.17*	*Linový odvodňovací žlab s litinovou mříží délky 8,5 m*	*kus*	*1,000*	*2 703,00*	*2 703,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	*M*	*721R.18*	*Linový odvodňovací žlab s litinovou mříží délky 11 m*	*kus*	*1,000*	*3 498,00*	*3 498,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
36	*M*	*721R.19*	*Linový odvodňovací žlab s litinovou mříží délky 18 m*	*kus*	*1,000*	*5 724,00*	*5 724,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
37	K	897173.R07	Zřízení filtrační šachty DN600, s litinovým poklopem pro třídu zatížení D400 průměru 0.6m - kompletní dodávka a instalace	kus	1,000	6 530,00	6 530,00	vlastní
	VV		1		1,000			
38	K	897173.R08	Zřízení betonové akumulační nádrže na dešťovou vodu o objemu 20000l (2x10m3) - kompletní dodávka a instalace	kus	1,000	485 000,00	485 000,00	vlastní
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 588,00	
39	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	10,000	270,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231112					
	VV		10		10,000			
40	*M*	*59217024*	*obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm*	*m*	*10,200*	*290,00*	*2 958,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,200			
41	*M*	*592.R01*	*Úprava terénu v okolí dešťové výpusti*	*kus*	*3,000*	*310,00*	*930,00*	*vlastní*
	VV		2,941*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,000			
	D	998	Přesun hmot				15 680,39	
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	285,098	55,00	15 680,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
52 - SO06

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9,	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28270452
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.		DIČ:	CZ28270452
Projektant:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **182 368,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	182 368,98	21,00%	38 297,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **220 666,47**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
52 - SO06

Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9,	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		Projektant:	Ondřej Zikán
Účastník:	K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.	Zpracovatel:	Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**182 368,98**
HSV - HSV	182 368,98
1 - Zemní práce	131 531,78
4 - Vodorovné konstrukce	2 907,52
5 - Komunikace	9 600,00
8 - Trubní vedení	29 540,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 829,00
998 - Přesun hmot	5 960,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
52 - SO06

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9, Datum: 02.09.2025

Zadavatel: Projektant: Ondřej Zikán

Účastník: K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**182 368,98**	
	D	HSV	HSV				182 368,98	
	D	1	Zemní práce				131 531,78	
1	K	132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	58,680	1 310,00	76 870,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312122					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (18,1*0,8*1,5)+(30,8*0,8*1,5)		58,680			
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	146,700	90,00	13 203,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" ((18,1*1,5)+(30,8*1,5))*2		146,700			
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	146,700	60,00	8 802,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" ((18,1*1,5)+(30,8*1,5))*2		146,700			
4	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	58,680	100,00	5 868,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132					
	VV		"součet položek 7+8+10" (43,896+12,32+2,464)		58,680			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	105,624	20,00	2 112,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		"součet položek 7+8+10 vynásobený měrnou hmotností" (43,896+12,32+2,464)*1,8		105,624			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	58,680	10,00	586,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		"součet položek 7+8+10" (43,896+12,32+2,464)		58,680			
7	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	43,896	73,00	3 204,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174211101					
	VV		"štěrkopískem - odměřeno z výkresové dokumentace" (18,1*0,8*1,5)+(30,8*0,8*0,9)		43,896			
	VV		Součet		43,896			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,320	392,00	4 829,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (30,8*0,8*0,5)		12,320			
9	*M*	*58331200.R01*	*kamenivo těžené zásypový materiál*	*t*	*105,624*	*152,00*	*16 054,85*	*vlastní*
	VV		"položka 7+8+10*měrná hmotnost" (43,896+12,32+2,464)*1,8		105,624			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 907,52	
10	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	2,464	1 180,00	2 907,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (30,8*0,8*0,1)		2,464			
	D	5	Komunikace				9 600,00	
11	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2, včetně dodávky dlažby v barevném odstínu	m2	20,000	480,00	9 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211130					
	VV		20		20,000			
	D	8	Trubní vedení				29 540,00	
12	K	286.R01	napojení na stávající vodovodní potrubí - ostatní práce	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	871241221	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 90 x 5,4 mm	m	41,600	295,00	12 272,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871241221					
	VV		32*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		41,600			
14	*M*	*28613575*	*potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4mm*	*m*	*41,600*	*119,00*	*4 950,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		32"+30%prořez - odečteno z projektového modelu"		32,000			
	VV		32*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		41,600			
15	K	871291811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm	m	20,000	55,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871291811					
	VV		20		20,000			
16	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241110					
17	*M*	*286.R01*	*elektrokoleno 15° PE 100 PN16 D 90mm*	*kus*	*1,000*	*1 657,00*	*1 657,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
18	K	877241112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90	kus	4,000	365,00	1 460,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241112					
19	*M*	*28653060*	*elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm*	*kus*	*4,000*	*321,00*	*1 284,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		4		4,000			
20	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	41,600	24,00	998,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
	VV		41,6		41,600			
21	*M*	*286.R04*	*vyhledávací vodič CYKY 4mm2*	*m*	*41,600*	*15,00*	*624,00*	*vlastní*
	VV		41,6		41,600			
22	*M*	*286.R05*	*ochranná folie šířky 400mm*	*m*	*41,600*	*3,00*	*124,80*	*vlastní*
	VV		41,6		41,600			
23	*M*	*286.R06*	*zřízení startovací a koncové jámy*	*kus*	*1,000*	*1 100,00*	*1 100,00*	*vlastní*
24	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	41,600	34,00	1 414,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892273122					
	VV		41,6		41,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 829,00	
25	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	5,000	270,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231112					
	VV		5		5,000			
26	*M*	*59217024*	*obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm*	*m*	*5,100*	*290,00*	*1 479,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,100			
	D	998	Přesun hmot				5 960,68	
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	108,376	55,00	5 960,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
53 - SO07

KSO:
Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9
CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.
IČ: 28270452
DIČ: CZ28270452

Projektant:
Ondřej Zikán
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ondřej Zikán
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**293 736,64**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	293 736,64	21,00%	61 684,69
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**355 421,33**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
53 - SO07

Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		Projektant:	Ondřej Zikán
Účastník:	K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.	Zpracovatel:	Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**293 736,64**
HSV - HSV	293 736,64
1 - Zemní práce	131 531,78
4 - Vodorovné konstrukce	2 907,52
5 - Komunikace	9 600,00
8 - Trubní vedení	140 907,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 829,00
998 - Přesun hmot	5 960,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
53 - SO07

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9 Datum: 02.09.2025

Zadavatel: Projektant: Ondřej Zikán

Účastník: K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**293 736,64**	
	D	HSV	HSV				293 736,64	
	D	1	Zemní práce				131 531,78	
1	K	132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	58,680	1 310,00	76 870,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312122*					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (18,1*0,8*1,5)+(30,8*0,8*1,5)		58,680			
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	146,700	90,00	13 203,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101*					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" ((18,1*1,5)+(30,8*1,5))*2		146,700			
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	146,700	60,00	8 802,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111*					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" ((18,1*1,5)+(30,8*1,5))*2		146,700			
4	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	58,680	100,00	5 868,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132*					
	VV		"součet položek 7+8+10" (43,896+12,32+2,464)		58,680			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	105,624	20,00	2 112,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		"součet položek 7+8+10 vynásobený měrnou hmotností" (43,896+12,32+2,464)*1,8		105,624			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	58,680	10,00	586,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201*					
	VV		"součet položek 7+8+10" (43,896+12,32+2,464)		58,680			
7	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	43,896	73,00	3 204,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174211101*					
	VV		"štěrkopískem - odměřeno z výkresové dokumentace" (18,1*0,8*1,5)+(30,8*0,8*0,9)		43,896			
	VV		Součet		43,896			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,320	392,00	4 829,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101*					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (30,8*0,8*0,5)		12,320			
9	*M*	*58331200.R01*	*kamenivo těžené zásypový materiál*	*t*	*105,624*	*152,00*	*16 054,85*	*vlastní*
	VV		"položka 7+8+10*měrná hmotnost" (43,896+12,32+2,464)*1,8		105,624			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 907,52	
10	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	2,464	1 180,00	2 907,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111*					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (30,8*0,8*0,1)		2,464			
	D	5	Komunikace				9 600,00	
11	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2, včetně dodávky dlažby v barevném odstínu	m2	20,000	480,00	9 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211130*					
	VV		20		20,000			
	D	8	Trubní vedení				140 907,60	
12	K	286.R01	napojení na stávající plynovodní potrubí - ostatní práce	kus	2,000	42 000,00	84 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	871241221	Montáž plynovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 90 x 5,4 mm	m	41,600	98,00	4 076,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871241221					
	VV		32*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		41,600			
14	*M*	*28613575*	*potrubí plynovndí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4mm*	*m*	*41,600*	*115,00*	*4 784,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		32"+30%prořez - odečteno z projektového modelu"		32,000			
	VV		32*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		41,600			
15	K	871291811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm	m	20,000	59,00	1 180,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871291811					
	VV		20		20,000			
16	K	877241110	Montáž tvarovek na plynovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	1,000	88,00	88,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241110					
17	*M*	*286.R01*	*elektrokoleno 15° PE 100 PN16 D 90mm*	*kus*	*1,000*	*4 290,00*	*4 290,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
18	K	877241112	Montáž tvarovek na plynovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90	kus	4,000	115,00	460,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241112					
19	*M*	*28653060*	*elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm*	*kus*	*4,000*	*4 650,00*	*18 600,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		4		4,000			
20	*M*	*286.R04*	*vyhledávací vodič CYKY 4mm2*	*m*	*41,600*	*15,00*	*624,00*	*vlastní*
	VV		41,6		41,600			
21	*M*	*286.R05*	*ochranná folie šířky 400mm*	*m*	*41,600*	*3,00*	*124,80*	*vlastní*
	VV		41,6		41,600			
22	*M*	*286.R06*	*Provedení a odstranění dočasného bypassu z potrubí PE D63 délky 30m, včetně navrtávacích odbočkových T - kusů a jejich demontáže*	*kus*	*1,000*	*6 550,00*	*6 550,00*	*vlastní*
23	*M*	*286.R07*	*Revize plynovodu*	*kus*	*1,000*	*9 250,00*	*9 250,00*	*vlastní*
24	*M*	*286.R08*	*Tlaková, pevnostní a provozní zkouška plynovodu*	*kus*	*1,000*	*6 880,00*	*6 880,00*	*vlastní*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 829,00	
25	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	5,000	270,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231112					
	VV		5		5,000			
26	*M*	*59217024*	*obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm*	*m*	*5,100*	*290,00*	*1 479,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,100			
	D	998	Přesun hmot				5 960,74	
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	108,377	55,00	5 960,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
54 - SO08/9

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28270452
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.		DIČ:	CZ28270452
Projektant:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **144 071,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 071,49	21,00%	30 255,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **174 326,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
54 - SO08/9

Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		Projektant:	Ondřej Zikán
Účastník:	K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.	Zpracovatel:	Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**144 071,49**
HSV - HSV	144 071,49
1 - Zemní práce	83 533,62
4 - Vodorovné konstrukce	3 363,00
8 - Trubní vedení	53 328,00
998 - Přesun hmot	3 846,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
54 - SO08/9

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9 Datum: 02.09.2025

Zadavatel: Projektant: Ondřej Zikán

Účastník: K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**144 071,49**	
	D	HSV	HSV				144 071,49	
	D	1	Zemní práce				83 533,62	
1	K	131313712	Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	6,750	810,00	5 467,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131313712*					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (1,5*1,5*1,5)*2		6,750			
2	K	132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	31,200	1 310,00	40 872,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312122*					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (30*0,8*1,3)		31,200			
3	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	96,000	95,00	9 120,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102*					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" ((30*1,3))*2+1,5*1,5*8		96,000			
4	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	96,000	60,00	5 760,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112*					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" ((30*1,3))*2+1,5*1,5*8		96,000			
5	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	37,950	100,00	3 795,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132*					
	VV		"součet položek 8,9,11" (23,1+12+2,85)		37,950			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	68,310	20,00	1 366,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		"součet položek 8,9,11 vynásobený měrnou hmotností" (23,1+12+2,85)*1,8		68,310			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	37,950	10,00	379,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201*					
	VV		"součet položek 8,9,11" (23,1+12+2,85)		37,950			
8	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,100	73,00	1 686,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174211101*					
	VV		"štěrkopískem - odměřeno z výkresové dokumentace" (30*0,8*0,7)+1,5*1,5*2*1,4		23,100			
	VV		Součet		23,100			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,000	392,00	4 704,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101*					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (30*0,8*0,5)		12,000			
10	*M*	*58331200.R01*	*kamenivo těžené zásypový materiál*	*t*	*68,310*	*152,00*	*10 383,12*	*vlastní*
	VV		"položka 8,9,11*měrná hmotnost" (23,1+12+2,85)*1,8		68,310			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 363,00	
11	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	2,850	1 180,00	3 363,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111*					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (30*0,8*0,1)+1,5*1,5*0,1*2		2,850			
	D	8	Trubní vedení				53 328,00	
12	K	721173403	Potrubí z trub PVC svodné (ležaté) DN 160	m	39,000	754,00	29 406,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403*					
	VV		30"+20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"		30,000			
	VV		30*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		39,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	894812312	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000	5 186,00	5 186,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812312					
	VV		1		1,000			
14	K	894812313	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T	kus	1,000	5 347,00	5 347,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812313					
	VV		1		1,000			
15	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	3 743,00	3 743,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812332					
	VV		1		1,000			
16	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uřiznutí šachtové roury	kus	1,000	161,00	161,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812339					
	VV		1		1,000			
17	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	1,000	8 385,00	8 385,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812376					
	VV		1		1,000			
18	K	894812552.R04	Vývrt otvoru pro potrubí DN200 do stávající revizní šachty	kus	1,000	550,00	550,00	vlastní
	VV		1		1,000			
19	K	894812552.R05	Utěsnění otvoru po zasunutí trubky DN200	kus	1,000	550,00	550,00	vlastní
	VV		1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				3 846,87	
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	69,943	55,00	3 846,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
56 - SO11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28270452
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.		DIČ:	CZ28270452
Projektant:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **140 078,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 078,02	21,00%	29 416,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **169 494,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
56 - SO11

Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		Projektant:	Ondřej Zikán
Účastník:	K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.	Zpracovatel:	Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**140 078,02**
HSV - HSV	138 878,02
1 - Zemní práce	112 677,05
4 - Vodorovné konstrukce	3 889,28
8 - Trubní vedení	17 406,18
998 - Přesun hmot	4 905,51
PSV - Práce a dodávky PSV	1 200,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
56 - SO11

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9 Datum: 02.09.2025

Zadavatel: Projektant: Ondřej Zikán

Účastník: K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**140 078,02**	
	D	HSV	HSV				138 878,02	
	D	1	Zemní práce				112 677,05	
1	K	132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	49,440	1 310,00	64 766,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312122					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (15,3*0,8*1,5)+(25,9*0,8*1,5)		49,440			
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	123,600	90,00	11 124,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" ((15,3*1,5)+(25,9*1,5))*2		123,600			
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	123,600	60,00	7 416,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" ((15,3*1,5)+(25,9*1,5))*2		123,600			
4	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	49,440	100,00	4 944,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132					
	VV		"součet položek 7+8+10" (29,664+16,48+3,296)		49,440			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,992	20,00	1 779,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		"součet položek 7+8+10 vynásobený měrnou hmotností" (29,664+16,48+3,296)*1,8		88,992			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	49,440	10,00	494,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		"součet položek 7+8+10" (29,664+16,48+3,296)		49,440			
7	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	29,664	73,00	2 165,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174211101					
	VV		"štěrkopískem - odměřeno z výkresové dokumentace" (15,3*0,8*0,9)+(25,9*0,8*0,9)		29,664			
	VV		Součet		29,664			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	16,480	392,00	6 460,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (15,3*0,8*0,5)+(25,9*0,8*0,5)		16,480			
9	*M*	*58331200.R01*	*kamenivo těžené zásypový materiál*	*t*	*88,992*	*152,00*	*13 526,78*	*vlastní*
	VV		"položka 7+8+10*měrná hmotnost" (29,664+16,48+3,296)*1,8		88,992			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 889,28	
10	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	3,296	1 180,00	3 889,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (15,3*0,8*0,1)+(25,9*0,8*0,1)		3,296			
	D	8	Trubní vedení				17 406,18	
11	K	286.R01	napojení na stávající vodovodní potrubí - ostatní práce	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	vlastní
12	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	19,890	25,00	497,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161211					
	VV		15,3*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		19,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	*M*	*28613500*	*potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm*	*m*	*19,890*	*23,00*	*457,47*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		15,3"+30%prořez - odečteno z projektového modelu"		15,300			
	VV		15,3*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		19,890			
14	K	871181211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm	m	33,670	27,00	909,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871181211*					
	VV		25,9*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		33,670			
15	*M*	*28613502*	*potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm*	*m*	*33,670*	*55,00*	*1 851,85*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		25,9"+30%prořez - odečteno z projektového modelu"		25,900			
	VV		25,9*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		33,670			
16	K	877161112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32	kus	1,000	108,00	108,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161112*					
17	*M*	*28615010*	*elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 32mm*	*kus*	*1,000*	*264,00*	*264,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1		1,000			
18	K	877181112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 50	kus	2,000	129,00	258,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877181112*					
19	*M*	*28653054*	*elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm*	*kus*	*1,000*	*321,00*	*321,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1		1,000			
20	*M*	*28614945*	*elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 50mm*	*kus*	*1,000*	*321,00*	*321,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1		1,000			
21	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	1 491,00	1 491,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891249111*					
22	*M*	*42273446*	*pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální, se závitovým výstupem 6/4"*	*kus*	*1,000*	*3 011,00*	*3 011,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1		1,000			
23	K	892233121	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	53,560	75,00	4 017,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233121*					
	VV		19,89+33,67		53,560			
24	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	53,560	24,00	1 285,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111*					
	VV		19,89+33,67		53,560			
25	*M*	*286.R03*	*napojení domovního vodovodu*	*kus*	*1,000*	*550,00*	*550,00*	*vlastní*
26	*M*	*286.R04*	*vyhledávací vodič CYKY 4mm2*	*m*	*53,560*	*15,00*	*803,40*	*vlastní*
	VV		19,89+33,67		53,560			
27	*M*	*286.R05*	*ochranná folie šířky 400mm*	*m*	*53,560*	*3,00*	*160,68*	*vlastní*
	VV		19,89+33,67		53,560			
	D	998	Přesun hmot				4 905,51	
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	89,191	55,00	4 905,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 200,00	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 200,00	
29	K	722270104	Vodoměrové sestavy závitové G 6/4"	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722270104*					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
58 - SO13

KSO:
Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9
CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.
IČ: 28270452
DIČ: CZ28270452

Projektant:
Ondřej Zikán
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ondřej Zikán
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**52 134,57**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 134,57	21,00%	10 948,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**63 082,83**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
58 - SO13

Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		Projektant:	Ondřej Zikán
Účastník:	K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.	Zpracovatel:	Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**52 134,57**
HSV - HSV	21 619,57
1 - Zemní práce	21 430,77
4 - Vodorovné konstrukce	188,80
PSV - Práce a dodávky PSV	30 515,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	6 473,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
58 - SO13

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9 Datum: 02.09.2025

Zadavatel: Projektant: Ondřej Zikán

Účastník: K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**52 134,57**	
	D	HSV	HSV				21 619,57	
	D	1	Zemní práce				21 430,77	
1	K	132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	2,400	1 310,00	3 144,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312122					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (2*0,8*1,5)		2,400			
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	6,000	90,00	540,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" ((2*1,5))*2		6,000			
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	6,000	60,00	360,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" ((2*1,5))*2		6,000			
4	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	2,400	100,00	240,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132					
	VV		"součet položek 7+8+10" (1,44+0,8+0,16)		2,400			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,320	20,00	86,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		"součet položek 7+8+10 vynásobený měrnou hmotností" (1,44+0,8+0,16)*1,8		4,320			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	58,680	10,00	586,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		"součet položek 7+8+10" (43,896+12,32+2,464)		58,680			
7	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,440	73,00	105,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174211101					
	VV		"štěrkopískem - odměřeno z výkresové dokumentace" (2*0,8*0,9)		1,440			
	VV		Součet		1,440			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,800	392,00	313,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (2*0,8*0,5)		0,800			
9	*M*	*58331200.R01*	*kamenivo těžené zásypový materiál*	*t*	*105,624*	*152,00*	*16 054,85*	*vlastní*
	VV		"položka 7+8+10*měrná hmotnost" (43,896+12,32+2,464)*1,8		105,624			
	D	4	Vodorovné konstrukce				188,80	
10	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	0,160	1 180,00	188,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111					
	VV		"odměřeno z výkresové dokumentace" (2*0,8*0,1)		0,160			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 515,00	
11	K	723XP101	Revize plynovodu	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	vlastní
12	K	723XP102	Tlaková, pevnostní a provozní zkouška plynovodu	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	vlastní
13	K	723XP103	Stavební přípomoci a ostatní pomocné práce	h	8,000	375,00	3 000,00	vlastní
14	K	723XP104	Nerezová, děrovaná, uzavíratelná dvířka - čistý rozměr 600mm*600mm	kus	1,000	3 820,00	3 820,00	vlastní
15	K	723XP105	Vodič signalizační CYY 2,5	m	4,000	15,00	60,00	vlastní
16	K	723XP106	Fólie výstražná oranžová šířky 400mm	m	4,000	3,00	12,00	vlastní
17	*M*	*723XP107*	*Navrtávací odbočková armatura DAA d63 / d32 PE 100 SDR 11 s prodlouženým hrdlem a přiloženou objímkou*	*kus*	*1,000*	*7 310,00*	*7 310,00*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	*M*	*723XP108*	*Tvarovka přechodová závitová PE 100 32*3,0 / DN20*	*kus*	*1,000*	*1 250,00*	*1 250,00*	*vlastní*
19	*M*	*723XP109*	*Montážní rám, konzoly a objímky pro uchycení zařízení v nice HUP a M + R plynu*	*kus*	*1,000*	*4 250,00*	*4 250,00*	*vlastní*
20	*M*	*723XP110*	*Dočasné zaslepení plynovodní přípojky PE D32*	*kus*	*1,000*	*410,00*	*410,00*	*vlastní*
21	*M*	*723XP111*	*Demontáž stávajícího pilíře HUP, včetně vybavení a části plynovodního potrubí PE D32 délky 2m*	*kus*	*1,000*	*990,00*	*990,00*	*vlastní*
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				6 473,00	
22	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	kus	1,000	2 310,00	2 310,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160204					
23	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	kus	1,000	574,00	574,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160334					
24	K	723170114	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 32 x 3,0 mm	m	4,000	566,00	2 264,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723170114					
25	K	723170116	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 50 x 4,6 mm	m	1,000	795,00	795,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723170116					
26	K	723231163	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4	kus	1,000	530,00	530,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231163					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
59 - SO14

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28270452
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.		DIČ:	CZ28270452
Projektant:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ondřej Zikán		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**605 222,78**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	605 222,78	21,00%	127 096,78
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**732 319,56**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
59 - SO14

Místo:	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		Projektant:	Ondřej Zikán
Účastník:	K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.	Zpracovatel:	Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**605 222,78**
1 - Dodávky zařízení	246 460,00
2 - Materiál elektromontážní	25 110,00
3 - Materiál zemní+stavební	34 430,00
4 - Elektromontáže	65 755,00
5 - Zemní práce	98 527,78
6 - Ostatní náklady	134 940,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
59 - SO14

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9 Datum: 02.09.2025

Zadavatel: Projektant: Ondřej Zikán

Účastník: K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**605 222,78**	
	D	1	Dodávky zařízení				246 460,00	
1	*M*	*900540001*	*svítidlo A1*	*ks*	*2,000*	*13 375,00*	*26 750,00*	*vlastní*
2	*M*	*900540002*	*svítidlo B1*	*ks*	*3,000*	*13 375,00*	*40 125,00*	*vlastní*
3	*M*	*900540003*	*svítidlo C1*	*ks*	*5,000*	*13 375,00*	*66 875,00*	*vlastní*
4	*M*	*900540004*	*svítidlo D1*	*ks*	*2,000*	*13 375,00*	*26 750,00*	*vlastní*
5	*M*	*900540005*	*svítidlo E1*	*ks*	*2,000*	*15 035,00*	*30 070,00*	*vlastní*
6	*M*	*900560005*	*stožár osvětlovací bezpaticový 5m/60mm žárZn*	*ks*	*6,000*	*7 312,00*	*43 872,00*	*vlastní*
7	*M*	*900574111*	*výložník osvětlovací 1-ramenný pr.60mm žárZn*	*ks*	*10,000*	*1 049,00*	*10 490,00*	*vlastní*
8	*M*	*900574121*	*výložník osvětlovací 2-ramenný pr.60mm žárZn*	*ks*	*1,000*	*1 528,00*	*1 528,00*	*vlastní*
	D	2	Materiál elektromontážní				25 110,00	
9	K	000101106.1	kabel CYKY-J 3x2,5	m	280,000	24,00	6 720,00	vlastní
10	K	000295001.1	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	180,000	41,00	7 380,00	vlastní
11	K	000295075.2	svorka pásek/drát zemnící 4šrouby FeZn	ks	10,000	28,00	280,00	vlastní
12	K	000579201	stožárová výzbroj SV 6.6.4 průchozí/TNC 1xRSP4	ks	10,000	629,00	6 290,00	vlastní
13	K	000430014	pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm	ks	10,000	12,00	120,00	vlastní
14	K	000321502	roura korugovaná KOPOFLEX pr.63/52mm	m	180,000	24,00	4 320,00	vlastní
	D	3	Materiál zemní+stavební				34 430,00	
15	*M*	*000046114*	*písek kopaný 0-2mm*	*m3*	*18,000*	*435,00*	*7 830,00*	*vlastní*
16	*M*	*000046171*	*cihla betonová 29/14/6,5*	*ks*	*540,000*	*15,00*	*8 100,00*	*vlastní*
17	*M*	*000046383*	*výstražná fólie šířka 0,34m*	*m*	*180,000*	*9,00*	*1 620,00*	*vlastní*
18	*M*	*000046134*	*beton B13,5*	*m3*	*2,100*	*3 100,00*	*6 510,00*	*vlastní*
19	*M*	*000046452*	*stožárové pouzdro plast SP250/1000*	*ks*	*10,000*	*1 037,00*	*10 370,00*	*vlastní*
	D	4	Elektromontáže				65 755,00	
20	K	210202201	svítidlo venkovní	ks	2,000	893,00	1 786,00	vlastní
21	K	210202201	svítidlo venkovní	ks	3,000	893,00	2 679,00	vlastní
22	K	210202201	svítidlo venkovní	ks	5,000	893,00	4 465,00	vlastní
23	K	210202201	svítidlo venkovní	ks	2,000	893,00	1 786,00	vlastní
24	K	210202201	svítidlo venkovní	ks	2,000	893,00	1 786,00	vlastní
25	K	210204002	stožár osvětlovací ocelový	ks	6,000	1 985,00	11 910,00	vlastní
26	K	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	10,000	368,00	3 680,00	vlastní
27	K	210204105	výložník na stožár 2-ramenný do 70kg	ks	1,000	683,00	683,00	vlastní
28	K	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	280,000	24,00	6 720,00	vlastní
29	K	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	180,000	68,00	12 240,00	vlastní
30	K	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	10,000	578,00	5 780,00	vlastní
31	K	210204201.1	trubka plast volně uložená do pr.75mm	m	180,000	68,00	12 240,00	vlastní
	D	5	Zemní práce				98 527,78	
32	K	460200283	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.3/ko1.0	m	180,000	139,00	25 020,00	vlastní
33	K	460420371	kabelové lože pískové 2x10-15cm krycí cihly podél	m	180,000	97,00	17 460,00	vlastní
34	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	180,000	17,00	3 060,00	vlastní
35	K	460560283	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.3	m	180,000	79,00	14 220,00	vlastní
36	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	19,620	269,00	5 277,78	vlastní
37	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	90,000	43,00	3 870,00	vlastní
38	K	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	ks	10,000	2 658,00	26 580,00	vlastní
39	K	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	2,500	1 141,00	2 852,50	vlastní
40	K	460600001.1	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,500	75,00	187,50	vlastní
	D	6	Ostatní náklady				134 940,00	
41	K	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	10,000	2 835,00	28 350,00	vlastní
42	K	219000235	přesun montážní plošiny MP10	km	60,000	44,00	2 640,00	vlastní
43	K	K050	doprava dodávek	ks	1,000	15 750,00	15 750,00	vlastní
44	K	K051	přesun dodávek	ks	1,000	5 250,00	5 250,00	vlastní
45	K	K044	prořez	ks	1,000	8 400,00	8 400,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	K052	materiál podružný	ks	1,000	5 250,00	5 250,00	vlastní
47	K	K053	PPV pro elektromontáže	ks	1,000	8 925,00	8 925,00	vlastní
48	K	K054	PPV pro zemní práce	ks	1,000	5 250,00	5 250,00	vlastní
49	K	K030	kompletační činnost	ks	1,000	8 400,00	8 400,00	vlastní
50	K	K031	revize	ks	1,000	13 125,00	13 125,00	vlastní
51	K	K032	investorská činnost	ks	1,000	5 250,00	5 250,00	vlastní
52	K	K033	projekt skutečného provedení	ks	1,000	3 675,00	3 675,00	vlastní
53	K	K034	autorský dozor	ks	1,000	3 675,00	3 675,00	vlastní
54	K	K049	Zařízení staveniště	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
6 - Zpevněné plochy a venkovní úpravy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28270452
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.		DIČ:	CZ28270452
Projektant:		IČ:	
BS projekt s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 437 530,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 437 530,03	21,00%	301 881,31
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **1 739 411,34**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
6 - Zpevněné plochy a venkovní úpravy

Místo:		Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		Projektant:	BS projekt s.r.o.
Účastník:	K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 437 530,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 437 530,03
1 - Zemní práce	48 870,77
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	12 348,27
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	9 580,50
15 - Zemní práce - odvoz zeminy	10 542,00
18 - Výsadba	6 329,00
19 - Zatravnění	11 186,58
50 - Kartáčovaný beton	304 366,84
51 - Pojezdová plocha	307 852,65
52 - Pochozí plochy	101 732,94
53 - Sedací schody	584 870,14
54 - Ostatní	38 910,00
997 - Přesun sutě	13 071,83
998 - Přesun hmot	20 339,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
6 - Zpevněné plochy a venkovní úpravy

Místo: | Datum: 02.09.2025
Zadavatel: | Projektant: BS projekt s.r.o.
Účastník: K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. | Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 437 530,03**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 437 530,03	
	D	1	Zemní práce				48 870,77	
1	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	205,000	30,00	6 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106187					
	VV		pojízdná		205,000			
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	205,000	50,00	10 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322					
	VV		pojízdná		205,000			
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				12 348,27	
3	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	212,902	15,00	3 193,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103					
	VV		beton		212,902			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	42,580	95,00	4 045,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
	P		*Poznámka k položce:* *dovoz ornice k použití*					
	VV		beton*0,2		42,580			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	42,580	20,00	851,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
6	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	212,902	20,00	4 258,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				9 580,50	
7	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	42,580	225,00	9 580,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251103					
	VV		beton*0,2		42,580			
	D	15	Zemní práce - odvoz zeminy				10 542,00	
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	42,000	165,00	6 930,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		42		42,000			
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	210,000	10,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		42*5 'Přepočtené koeficientem množství		210,000			
10	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	75,600	20,00	1 512,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					
	VV		42*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		75,600			
	D	18	Výsadba				6 329,00	
11	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	5,000	72,00	360,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101114					
12	K	184102311	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m v terénu	kus	5,000	41,00	205,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102311					
13	*M*	*02660302*	*jalovec obecný /Juniperus comm. Hibernica/ 125-150cm*	*kus*	*5,000*	*563,00*	*2 815,00*	*CS ÚRS 2024 02*
14	K	184215111	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky do 1 m	kus	5,000	31,00	155,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215111					
15	*M*	*60591251*	*kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m*	*kus*	*5,000*	*83,00*	*415,00*	*CS ÚRS 2024 02*
16	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	1,000	407,00	407,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101115					
17	K	184201112	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	1,000	126,00	126,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184201112					
18	*M*	*02650300R*	*javor mléč /Acer platanoides/ 2 m*	*kus*	*1,000*	*1 100,00*	*1 100,00*	*vlastní*
19	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	1,000	311,00	311,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215133					
20	*M*	*60591257*	*kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m*	*kus*	*3,000*	*145,00*	*435,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1*3 'Přepočtené koeficientem množství		3,000			
	D	19	Zatravnění				11 186,58	
21	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	136,640	40,00	5 465,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111131					
	VV		tráva		136,640			
22	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	136,640	17,00	2 322,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
	VV		tráva		136,640			
23	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*2,733*	*96,00*	*262,37*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		136,64*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,733			
24	K	183552413	Úprava zemědělské půdy - hnojení tekutými hnojivy na ploše jednotlivě bez zapravení hnojiva do půdy do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,137	2 802,00	383,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183552413					
	VV		tráva/1000		0,137			
25	*M*	*25191155*	*hnojivo průmyslové*	*kg*	*34,250*	*41,00*	*1 404,25*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		0,137*250 'Přepočtené koeficientem množství		34,250			
26	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	3,733	361,00	1 347,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804311					
	VV		"keře + tráva 2x					
	VV		tráva*0,01*2+1		3,733			
	D	50	Kartáčovaný beton				304 366,84	
27	K	181252305.1	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním	m2	212,902	30,00	6 387,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181252305.1					
	VV		beton		212,902			
28	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	212,902	218,00	46 412,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750101					
	VV		beton		212,902			
29	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	25,548	4 361,00	111 414,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311135					
	VV		beton*0,12		25,548			
30	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	25,548	301,00	7 689,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319013					
31	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	25,548	91,00	2 324,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319175					
32	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	25,000	330,00	8 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					
	VV		0,5*(50)		25,000			
33	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	25,000	60,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
34	K	631362021.2	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,742	32 500,00	24 115,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021.2					
	VV		beton*(3,03/1000)*1,15		0,742			
35	K	633831111	Povrchová úprava betonových podlah zdrsnění kartáčováním ručně	m2	212,902	49,00	10 432,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633831111					
	VV		beton		212,902			
36	K	783901451	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením	m2	212,902	4,00	851,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901451					
	VV		beton		212,902			
37	K	783943171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých polyuretanový	m2	212,902	289,00	61 528,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783943171					
	VV		beton		212,902			
38	K	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	20,000	526,00	10 520,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935932111					
	VV		14+6		20,000			
39	*M*	*56241001*	*žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-D400 světlá š 100mm*	*m*	*20,000*	*318,00*	*6 360,00*	*CS ÚRS 2024 02*
40	*M*	*56241010*	*rošt mřížkový B125 Pz pro žlab š 100mm*	*m*	*20,000*	*307,00*	*6 140,00*	*CS ÚRS 2024 02*
41	*M*	*56241406*	*čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 100 mm*	*kus*	*4,000*	*110,00*	*440,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	D	51	Pojezdová plocha				307 852,65	
42	K	181252305.1	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním	m2	205,000	27,00	5 535,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181252305.1					
	VV		pojízdná		205,000			
43	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	205,000	210,00	43 050,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750101					
	VV		pojízdná		205,000			
44	K	564772111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	205,000	360,00	73 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564772111					
	VV		pojízdná		205,000			
45	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	205,000	320,00	65 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211212					
	VV		pojízdná		205,000			
46	*M*	*59245292*	*dlažba zámková betonová tvaru vlny 225x112mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*225,500*	*380,00*	*85 690,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		pojízdná		205,000			
	VV		205*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		225,500			
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	65,000	284,00	18 460,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		obrubník3		65,000			
48	*M*	*59217018*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm*	*m*	*71,500*	*122,00*	*8 723,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		71,500			
49	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,950	3 587,00	6 994,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		(obrubník3)*0,15*0,2		1,950			
	D	52	Pochozí plochy				101 732,94	
50	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním	m2	25,260	27,00	682,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181252305					
	VV		pochozí		25,260			
51	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	36,660	210,00	7 698,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750101					
	VV		pochozí		25,260			
	VV		"SO01"21*1,5*0,3		9,450			
	VV		"SO02"1,3*5*0,3		1,950			
	VV		Součet		36,660			
52	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	25,260	380,00	9 598,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
	VV		pochozí		25,260			
53	*M*	*59245295*	*dlažba zámková betonová tvaru vlny 225x112mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*25,704*	*380,00*	*9 767,52*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		25,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		25,704			
54	K	434313113	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 16/20	m	38,000	1 947,00	73 986,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434313113					
	VV		"SO01"21*1,5		31,500			
	VV		"SO02"1,3*5		6,500			
	VV		Součet		38,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	53	Sedací schody				584 870,14	
55	K	635111242	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32	m3	16,750	2 474,00	41 439,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111242					
	VV		"podklad pod schody"67*0,25		16,750			
56	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	65,143	527,00	34 330,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351141					
	VV		0,9*(12,3+12,8+13,13+12,087+10,65+7,825+7,2+7,5)-10		65,143			
57	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	65,143	102,00	6 644,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351142					
58	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	65,143	262,00	17 067,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411359111					
59	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	67,000	4 888,00	327 496,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321616					
	VV		"plocha 67 m2, výška stupně 900 + zatažení pod předchozí 100 mm					
	VV		67*1		67,000			
60	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,010	55 590,00	111 735,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430361821					
	VV		67*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,010			
61	K	783826605	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.)	m2	144,000	63,00	9 072,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783826605					
	VV		67*2+10		144,000			
62	K	K001	Výroba a montáž atypických zámeč. kcí do 50 kg, vč. pomocného materiálu, krácení a vrtání materiálu, svařování, bez dodání hlavního materiálu nebo výrobku	Kg	72,000	64,00	4 608,00	vlastní
63	*M*	*13010222*	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x8mm*	*t*	*0,072*	*25 925,00*	*1 866,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		(3,15/1000)*(0,635*36)		0,072			
64	K	pozink	D+M pozinkování ocel. kce č. dopravy, kvalita dle předpisu PD	kg	72,000	28,00	2 016,00	vlastní
65	K	K010	Montáž latí laviček vč. kotevních nerez prostředků, vč. přípravy dřev. prvků - sražení hrany, řezání	bm	99,600	35,00	3 486,00	vlastní
	VV		1,8*42		75,600			
	VV		2*12		24,000			
	VV		Součet		99,600			
66	*M*	*60556102*	*řezivo dubové sušené tl 60mm*	*m3*	*0,195*	*27 795,00*	*5 420,03*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1,8*42*(0,04*0,03)		0,091			
	VV		2*12*(0,06*0,06)		0,086			
	VV		Součet		0,177			
	VV		0,177*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,195			
67	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	0,177	1 964,00	347,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762081150					
68	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	18,344	61,00	1 118,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101203					
	VV		1,8*42*(0,04+0,03)*2		10,584			
	VV		2*12*(0,06+0,06)*2		5,760			
	VV		"čela a detaily"2		2,000			
	VV		Součet		18,344			
69	K	783123121	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní akrylátový	m2	18,344	173,00	3 173,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783123121					
70	K	783168101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	36,688	99,00	3 632,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783168101					
	VV		18,344*2 'Přepočtené koeficientem množství		36,688			
71	K	783128201	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	55,032	108,00	5 943,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783128201					
	P		*Poznámka k položce:* *trojnásobný*					
	VV		18,344*3 'Přepočtené koeficientem množství		55,032			
72	K	953961111	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm	kus	144,000	38,00	5 472,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961111					
	VV		"pásovina"12*12		144,000			
	D	54	Ostatní				38 910,00	
73	K	K055	D+M hliníkový vlajkový stožár vč. základu - dle specifikace PD	ks	3,000	7 990,00	23 970,00	vlastní
74	K	K056	D+M lavička dle specifikace PD - litinové podnoží, dřevěný sedák - dle specifikace PD	ks	3,000	4 980,00	14 940,00	vlastní
	D	997	Přesun sutě				13 071,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	119,925	85,00	10 193,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
76	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	119,925	4,00	479,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
77	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	119,925	20,00	2 398,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869					
	D	998	Přesun hmot				20 339,28	
78	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	369,805	55,00	20 339,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
9 - VRN

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28270452
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.		DIČ:	CZ28270452
Projektant:		IČ:	
BS projekt s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**97 000,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 000,00	21,00%	20 370,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**117 370,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
9 - VRN

Místo:		Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		Projektant:	BS projekt s.r.o.
Účastník:	K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**97 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	28 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	66 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	2 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14
Objekt:
9 - VRN

Místo: | Datum: 02.09.2025
Zadavatel: | Projektant: BS projekt s.r.o.
Účastník: K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. | Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**97 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 500,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				28 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					
	P		Poznámka k položce: Současně kryje náklady na zdvihací prostředky po celou dobu stavby, spotřebu médií, zabezpečení a plnění podmínek BOZP a další nezbytné náklady.					
2	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033002000					
3	K	034103000	Oplocení staveniště	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000					
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				2 500,00	
5	K	072002000	Silniční provoz, provizorní dopravní značení	1	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072002000					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				66 500,00	
6	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000					
7	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000					
8	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - dílenská PD	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013244000					
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000					
10	K	K057	vzorkování	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
	D	VRN4	Inženýrská činnost				18 000,00	
11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení - měření hluku, revize výchozí aj.	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000					
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000					
13	K	091504000	Náklady související s publikační činností - publicita projektu	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091504000					
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				2 500,00	
14	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/081002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				4 000,00	
15	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000					
	P		Poznámka k položce: Publicita projektu					
16	K	092203000	Náklady na zaškolení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092203000					
17	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094104000					

SEZNAM FIGUR

Kód: R001-x

Stavba: Obecní dům Rudíkov smlouva č. 2 - SO02, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14

Datum: 02.09.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
2	**SO02**		
drenáž	**Délka drenáže vč. náběhů u zlomů vedení**	**bm**	**75,000**
	23*2+1*4+10*2+5		75,000
Použití figury:			
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,000
211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	150,000
212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	6,750
212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	75,000
DVEŘE0	**SOUČTOVÁ dveře ve vnitřních stěnách 1 PP**	**m2**	**45,120**
	dveře01+dveře02+dveře03		45,120
Použití figury:			
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 278,705
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	505,744
dveře01	**Otvory ve vnitřních nosných stěnách 1 PP**	**m2**	**9,600**
	"společné"		0,000
	"001"1*(0,25+2,15)+1,2*(0,25+2,15)		5,280
	Mezisoučet		5,280
	"byt 01"		0,000
	"011"0,9*(0,25+2,15)*2		4,320
	Mezisoučet		4,320
	Součet		9,600
Použití figury:			
311236141	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 300 mm	m2	229,928
dveře02	**Otvory v příčkách 140 mm 1 PP**	**m2**	**6,240**
	"společné"		0,000
	"010"0,9*(0,25+2,15)		2,160
	"019"1,7*(0,25+2,15)		4,080
	Mezisoučet		6,240
	Součet		6,240
Použití figury:			
342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	67,530
dveře03	**Otvory v příčkách 115 mm 1 PP**	**m2**	**29,280**
	"společné"		0,000
	"001"1,1*(0,25+2,15)*2		5,280
	"003"1*(0,25+2,15)		2,400
	"004"1*(0,25+2,15)		2,400
	"005"1*(0,25+2,15)		2,400
	"006"1*(0,25+2,15)		2,400
	"009"1,9*(0,25+2,15)		4,560
	Mezisoučet		19,440
	"byt 01"		0,000
	"011"0,9*(0,25+2,15)*3+0,8*(0,25+2,15)		8,400
	"013"0,6*(0,25+2,15)		1,440
	Mezisoučet		9,840
	Součet		29,280
Použití figury:			
342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	327,274
DVEŘE1	**SOUČTOVÁ dveře ve vnitřních stěnách 1 NP**	**m2**	**33,690**
	dveře11+dveře12+dveře13		33,690

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 278,705
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	505,744
dveře11	**Otvory ve vnitřních nosných stěnách 1 NP**	**m2**	**9,840**
	"společné"		0,000
	"101"1*(0,15+2,15)		2,300
	Mezisoučet		2,300
	"praktický lékař"		0,000
	"106"1*(0,15+2,15)		2,300
	"zubní ordinace"		0,000
	"111"1*(0,15+2,15)+0,8*(0,15+2,15)		4,140
	"112"1*(0,15+2,15)		2,300
	"odpočet světlíků		0,000
	-0,4*(1+1+1)		-1,200
	Součet		9,840
Použití figury:			
311236141	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 300 mm	m2	229,928
dveře12	**Otvory v příčkách 140 mm 1 NP**	**m2**	**6,440**
	"praktický lékař"		0,000
	"107"1*(0,15+2,15)		2,300
	Mezisoučet		2,300
	"zdravotnické zařízení"		0,000
	"108"0,9*(0,15+2,15)		2,070
	Mezisoučet		2,070
	"zubní ordinace"		0,000
	"111"0,9*(0,15+2,15)		2,070
	Součet		6,440
Použití figury:			
342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	67,530
dveře13	**Otvory v příčkách 115 mm 1 NP**	**m2**	**17,410**
	"společné"		0,000
	"102"1,1*(0,15+2,15)		2,530
	Mezisoučet		2,530
	"praktický lékař"		0,000
	"104"1*(0,15+2,15)*2		4,600
	Mezisoučet		4,600
	"zdravotnické zařízení"		0,000
	"108"0,9*(0,15+2,15)+0,8*(0,15+2,15)		3,910
	Mezisoučet		3,910
	"zubní ordinace"		0,000
	"113"0,8*(0,15+2,15)		1,840
	"114"0,7*(0,15+2,15)		1,610
	"115"1*(0,15+2,15)		2,300
	"117"1*(0,15+2,15)		2,300
	Mezisoučet		8,050
	"odpočet světlíků"-0,4*(0,7+1+0,7+0,8+1)		-1,680
	Mezisoučet		-1,680
	Součet		17,410
Použití figury:			
342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	327,274
dveře2	**SOUČTOVÁ dveře ve vnitřních stěnach 2 NP**	**m2**	**24,610**
	dveře21+dveře22+0		24,610
Použití figury:			
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 278,705
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	505,744
dveře21	**Otvory ve vnitřních nosných stěnách 2 NP**	**m2**	**6,900**

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"společné"		0,000
	"201"1*(0,15+2,15)*3		6,900
	Mezisoučet		6,900
	Součet		6,900
Použití figury:			
311236141	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 300 mm	m2	229,928
dveře22	**Otvory ve vnitřních příčkách 115 mm 2 NP**	**m2**	**17,710**
	"byt 02"		0,000
	"202"0,8*(0,15+2,15)+0,9*(0,15+2,15)*2		5,980
	Mezisoučet		5,980
	"byt 03"		0,000
	"206"0,8*(0,15+2,15)+0,8*(0,15+2,15)		3,680
	"209"0,9*(0,15+2,15)		2,070
	Mezisoučet		5,750
	"byt 04"		0,000
	"210"0,9*(0,15+2,15)*2+0,8*(0,15+2,15)		5,980
	Mezisoučet		5,980
	Součet		17,710
Použití figury:			
342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	327,274
F00	**Plochy místností 1 PP**	**m2**	**180,780**
	"společné"		0,000
	"001"15,65		15,650
	"002"9,26		9,260
	"003"4,62		4,620
	"004"4,62		4,620
	"005"4,62		4,620
	"006"4,62		4,620
	"007"10,55		10,550
	"008"20,78		20,780
	"009"11,87		11,870
	"010"0,9		0,900
	"019"2,96		2,960
	Mezisoučet		90,450
	"byt 01"		0,000
	"011"8,52		8,520
	"012"6,77		6,770
	"013"12,33		12,330
	"014"11,9		11,900
	"015"38,7		38,700
	"016"4,79		4,790
	"017"5,15		5,150
	"018"2,17		2,170
	Mezisoučet		90,330
	Součet		180,780
Použití figury:			
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 278,705
784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	133,558
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	534,230
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	505,744
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	534,230
F00_1	**SOUČTOVÁ Plocha podlah 1 PP vč. plochy mezi dveřmi a u fr. oken**	**m2**	**184,879**
	F001		100,107
	F002		84,772
	Součet		184,879
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	33,420
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	546,753
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	546,753
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	184,879
28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm	m2	198,716
28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	198,716
F001	**Plochy místností 1 PP - dlažba, vč. prostoru mezi dveřmi**	**m2**	**100,107**
	"společné"		0,000
	"001"15,65+1*0,3+1,2*0,3+1,1*0,115*2		16,563
	"002"9,26		9,260
	"003"4,62+1*0,115		4,735
	"004"4,62+1*0,115		4,735
	"005"4,62+1*0,115		4,735
	"006"4,62+1*0,115		4,735
	"007"10,55		10,550
	"008"20,78		20,780
	"009"11,87+2*0,3		12,470
	"010"0,9+0,9*0,14		1,026
	"019"2,96+1,7*0,14		3,198
	Mezisoučet		92,787
	"byt 01"		0,000
	"017"5,15		5,150
	"018"2,17		2,170
	Mezisoučet		7,320
	Součet		100,107
Použití figury:			
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	225,062
F002	**Plochy místností 1 PP - vinyl, vč. prostoru mezi dveřmi**	**m2**	**84,772**
	"byt 01"		0,000
	"011"8,52+0,9*0,115+0,9*0,115*2+0,8*0,115+0,9*0,3*2		9,463
	"012"6,77		6,770
	"013"12,33+0,6*0,115		12,399
	"014"11,9		11,900
	"015"38,7+2,5*0,3		39,450
	"016"4,79		4,790
	Mezisoučet		84,772
	Součet		84,772
Použití figury:			
776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	315,337
F01	**Plochy místností 1 NP**	**m2**	**177,710**
	"společné"		0,000
	"101"21,9		21,900
	"102"9,15		9,150
	Mezisoučet		31,050
	"praktický lékař"		0,000
	"103"1,95		1,950
	"104"4,09		4,090
	"105"15,58		15,580
	"106"10,04		10,040
	"107"14		14,000
	Mezisoučet		45,660
	"zdravotnické zařízení"		0,000
	"108"15,53		15,530
	"109"2,16		2,160
	"110"4,48		4,480
	Mezisoučet		22,170

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"zubní ordinace"		0,000
	"111"18,6		18,600
	"112"18,64		18,640
	"113"21,92		21,920
	"114"2,71		2,710
	"115"6,16		6,160
	"116"4,53		4,530
	"117"4,24		4,240
	"118"2,03		2,030
	Mezisoučet		78,830
	Součet		177,710
Použití figury:			
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 278,705
784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	133,558
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	534,230
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	505,744
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	534,230
F01_1	**SOUČTOVÁ Plocha podlah 1 NP vč. plochy mezi dveřmi a u fr. oken**	**m2**	**184,348**
	F011+F012		184,348
	Součet		184,348
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	33,420
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	546,753
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	546,753
28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm	m2	322,673
28376553	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	322,673
F011	**Plochy místností 1 NP - dlažba, vč. prostoru mezi dveřmi**	**m2**	**103,519**
	"společné"		0,000
	"101"21,9+1*0,3		22,200
	"102"9,15+1,1*0,115		9,277
	Mezisoučet		31,477
	"praktický lékař"		0,000
	"103"1,95		1,950
	"104"4,09+1*0,115		4,205
	"104/105"1,75*(1+1,135)		3,736
	Mezisoučet		9,891
	"zdravotnické zařízení"		0,000
	"109"2,16		2,160
	"110"4,48		4,480
	Mezisoučet		6,640
	"zubní ordinace"		0,000
	"111"18,6+0,8*0,3+1*0,3+0,9*0,14		19,266
	"112"18,64+1*0,3		18,940
	"115"6,16+1*0,115		6,275
	"116"4,53+1*0,115		4,645
	"117"4,24+1*0,115		4,355
	"118"2,03		2,030
	Mezisoučet		55,511
			0,000
	Součet		103,519
Použití figury:			
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	225,062
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	225,062
771574412	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	225,062
F012	**Plocha vinylu vč. prostoru mezi dveřmi 1 NP**	**m2**	**80,829**
	"105"15,58+1*0,115		15,695

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"106"10,04+1*0,3		10,340
	"107"14+1*0,14		14,140
	"108"15,53+0,9*0,14+0,8*0,114+0,9*0,115		15,851
	"113"21,92+0,8*0,115		22,012
	"114"2,71+0,7*0,115		2,791
	Součet		80,829
Použití figury:			
776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	315,337
F02	**Plochy místností 2 NP**	**m2**	**175,740**
	"společné"		0,000
	"201"11,75		11,750
	Mezisoučet		11,750
	"byt 02"		0,000
	"202"4,8		4,800
	"203"5,13		5,130
	"204"11,9		11,900
	"205"40,74		40,740
	Mezisoučet		62,570
	"byt 03"		0,000
	"206"2,86		2,860
	"207"4,8		4,800
	"208"8,74		8,740
	"209"22,37		22,370
	Mezisoučet		38,770
	"byt 04"		0,000
	"210"4,85		4,850
	"211"5,21		5,210
	"212"12,15		12,150
	"213"40,44		40,440
	Mezisoučet		62,650
	Součet		175,740
Použití figury:			
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 278,705
784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	133,558
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	534,230
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	505,744
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	534,230
F02_1	**SOUČTOVÁ Plocha podlah 2 NP vč. plochy mezi dveřmi a u fr. oken**	**m2**	**177,526**
	F021		27,790
	F022		149,736
	Součet		177,526
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	33,420
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	546,753
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	546,753
28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm	m2	322,673
28376553	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	322,673
F021	**Plochy místností 2 NP - dlažba, vč. prostoru mezi dveřmi**	**m2**	**27,790**
	"společné"		0,000
	"201"11,75+1*0,3*3		12,650
	Mezisoučet		12,650
	"byt 02"		0,000
	"203"5,13		5,130
	Mezisoučet		5,130
	"byt 03"		0,000
	"207"4,8		4,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Mezisoučet		4,800
	"byt 04"		0,000
	"211"5,21		5,210
	Mezisoučet		5,210
	Součet		27,790
Použití figury:			
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	225,062
771574412	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	225,062
F022	**Plochy místností 2 NP - vinyl, vč. prostoru mezi dveřmi**	**m2**	**149,736**
	"byt 02"		0,000
	"204"11,9		11,900
	"205"40,74		40,740
	Mezisoučet		52,640
	"byt 03"		0,000
	"208"8,74		8,740
	"209"22,37+0,9*0,115+0,8*0,115		22,566
	Mezisoučet		31,306
	"byt 04"		0,000
	"212"12,15		12,150
	"213"40,44		40,440
	Mezisoučet		52,590
	"změna z dlažby		0,000
	"202"4,8+0,8*0,115+0,9*0,115*2		5,099
	"206"2,86+0,8*0,115		2,952
	"210"4,85+0,9*0,115*2+0,8*0,115		5,149
			0,000
			0,000
	Součet		149,736
Použití figury:			
776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	315,337
fasáda	**Plocha fasády mimo sokl, vč. odpočtu otvorů**	**m2**	**358,788**
	"JZ pohled"91,5		91,500
	"SV pohled"62,3		62,300
	"SZ pohled"109,6		109,600
	"JV pohled"191,4		191,400
	-sokl		-16,800
	vikýř		6,000
	"odpočet otvorů"-okno1-okno2-okno0		-85,212
	Součet		358,788
Použití figury:			
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	372,588
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	341,988
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	358,788
622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy	m2	17,939
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	17,939
fasáda11	**Podhled v rámci ETICS**	**m2**	**10,550**
	"nad vchod"(0,5+11,3+0,5+4,2+0,5*2)*0,16		2,800
	11,3*0,5+4,2*0,5		7,750
	Součet		10,550
Použití figury:			
621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	10,550
621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl do 40 mm	m2	10,550
fasáda2	**Plocha kam. obkladu dveří**	**m2**	**3,000**
	0,4*2,5*3		3,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	43,020
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	372,588
622251221	Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 povrchové kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn	kus	258,120
782132211	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých vzorovaných desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm	m2	79,265
782191111	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2	m2	39,245
hrana	**Schodištová hrana - délka**	**bm**	**48,000**
	1,2*10*2		24,000
	1,2*10*2		24,000
			0,000
			0,000
	Součet		48,000
Použití figury:			
771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m	48,000
771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	20,400
771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	48,000
771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	48,000
771274121	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š do 200 mm	m	48,000
59761128	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	33,120
hřeben	**Délka hřebene**	**bm**	**23,000**
	23		23,000
Použití figury:			
762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	330,060
764211616	Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 500 mm	m	23,000
765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy	m	23,000
63150819	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm	m2	347,650
hydro1	**Vodorovná hydroizolace (plocha podkladního betonu)**	**m2**	**210,240**
	(0,3+3,971+0,3+17,029+0,3)*(0,3+4,46+2+2,54+0,3)		210,240
Použití figury:			
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	252,288
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	37,843
273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	52,560
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	210,240
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	420,480
62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm	m2	443,096
hydro2	**Obvod hydroizolace (alt. podkladního betonu)**	**bm**	**54,400**
	(23-0,2*2)*2		45,200
	10-(0,2*2)*2		9,200
	Součet		54,400
Použití figury:			
711745567	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	m	54,400
hydro3	**PLOCHA svislé hydroizolace**	**m2**	**170,100**
	"JZ pohled"25,2		25,200
	"SV pohled"75,1		75,100
	"JV pohled"46,2		46,200
	"SZ pohled" 23,6		23,600
	Součet		170,100
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	170,100
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	340,200
711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	170,100
28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	178,605
62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm	m2	443,096
lešení	**Plocha lešení**	**m2**	**437,316**
	"snížено o pracovní výšku 1,5 m, v rozích uvažována převazba 1 m na kažkou stranu		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"JZ pohled		0,000
	(4,319+3,5-1,5)*(23+1+1)		157,975
	+1,5*(12,23+3,3)		23,295
	"SV pohled		0,000
	(4,319+((0,02+3,47)/2)-1,5)*(23+1+1)		114,100
	"SZ poled		0,000
	(4,319+((3,47+4,9)/2)-1,5)*(10+1+1)		84,048
	(10/2)*(8,226-4,319-1,5)		12,035
	"JV pohled		0,000
	(4,319-1,5)*(10+1+1)		33,828
	(10/2)*(8,226-4,319-1,5)		12,035
	Součet		437,316
Použití figury:			
941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	437,316
941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	39 358,440
941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	437,316
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	437,316
944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	26 238,960
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	437,316
993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	437,316
993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	437,316
nadpraží0	**Nadpraží otvorů 1 PP**	**bm**	**9,000**
	"společné"		0,000
	"009"2		2,000
	Mezisoučet		2,000
	"byt 01"		0,000
	"013"1,25		1,250
	"014"1,25		1,250
	"015"2,5+2		4,500
	Mezisoučet		7,000
	Součet		9,000
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	38,209
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	132,834
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	132,834
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	132,834
767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	187,434
55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	204,021
59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	65,263
nadpraží1	**Nadpraží otvorů 1 NP**	**bm**	**21,080**
	"společné"		0,000
	"101"2		2,000
	Mezisoučet		2,000
	"praktický lékař"		0,000
	"105"3,58		3,580
	"106"1,25		1,250
	"107"1,25		1,250
	Mezisoučet		6,080
	"zdravotnické zařízení"		0,000
	"108"2+2		4,000
	Mezisoučet		4,000
	"zubní ordinace"		0,000
	"111"1,25+1,25		2,500
	"112"2,5		2,500
	"113"2		2,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"116"2		2,000
	Mezisoučet		9,000
	Součet		21,080
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	38,209
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	132,834
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	132,834
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	132,834
767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	187,434
55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	204,021
59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	65,263
nadpraží2	**Nadpraží otvorů 2 NP**	**bm**	**11,750**
	"byt 02"		0,000
	"205"2		2,000
	Mezisoučet		2,000
	"byt 03"		0,000
	"208"2		2,000
	"209"2+1,25		3,250
	Mezisoučet		5,250
	"byt 04"		0,000
	"213"2,5+2		4,500
	Mezisoučet		4,500
	Součet		11,750
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	38,209
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	132,834
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	132,834
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	132,834
767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	187,434
55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	204,021
59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	65,263
O0	**Obvod hrubé stavby v úrovni 1 PP**	**bm**	**64,000**
	(23-0,3*2+9+0,3*2)*2		64,000
O1	**Obvod hrubé stavby v úrovni 1 NP**	**bm**	**64,000**
	(23-0,3*2+9+0,3*2)*2		64,000
O2	**Obvod hrubé stavby v úrovni 2 NP**	**bm**	**64,000**
	(23-0,3*2+9+0,3*2)*2		64,000
obklad	**Plocha ker. obkladu 1 PP+1+2 NP**	**m2**	**248,060**
	Obklad00*2,8		45,864
	Obklad01*2,9		162,881
	Obklad02*2,485		72,627
	"odpočet otvorů"		0,000
	"1PP"-(0,9*2,15+0,8*2,15)		-3,655
	"1NP"-(0,9*2,1+0,9*2,1+0,8*2,1+0,9*2,1+0,8*2,1+0,8*2,1+1*2,1)		-12,810
	"2NP"-(0,8*2,15*3)		-5,160
	"odpočet šikmin"-((2,485-1)*(1,78*2)+1,6*4)		-11,687
	Součet		248,060
Použití figury:			
612331321	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	248,060
612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 590,487
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	286,420
781474164	Montáž obkladů keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	248,060
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 141,939
Obklad00	**Keramický obklad 1 PP, obvod**	**bm**	**16,380**
	"byt 01"		0,000
	"017"(2,335+2,785)*2		10,240

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"018"(1,1+1,97)*2		6,140
	Mezisoučet		16,380
	Součet		16,380
Použití figury:			
771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	93,472
781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	33,641
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	243,372
Obklad01	**Keramický obklad 1 NP, obvod**	**bm**	**56,166**
	"praktický lékař"		0,000
	"103"(1+2,185)*2		6,370
	"104"(1,87+2,185)*2		8,110
	Mezisoučet		14,480
	"zdravotnické zařízení"		0,000
	"109"(1,345+1,605)*2		5,900
	"110"(1,835+2,5)*2		8,670
	Mezisoučet		14,570
	"zubní ordinace"		0,000
	"115"(1,638+1+2,265)*2+1,335*2		12,476
	"117"(1,87+1+1,165+0,1)*2		8,270
	"118"(2,035+0,15+1)*2		6,370
	Mezisoučet		27,116
	Součet		56,166
Použití figury:			
771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	93,472
781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	33,641
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	243,372
Obklad02	**Keramický obklad 2 NP, obvod**	**bm**	**29,226**
	"byt 02"		0,000
	"203"(1,785+2,63+0,4)*2		9,630
	Mezisoučet		9,630
	"byt 03"		0,000
	"207"(3,408+1,255+0,23)*2		9,786
	Mezisoučet		9,786
	"byt 04"		0,000
	"211"(1,785+3,235-0,115)*2		9,810
	Mezisoučet		9,810
	Součet		29,226
Použití figury:			
771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	93,472
781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	33,641
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	243,372
obkladex	**Obklad na fasádě - kamenný**	**m2**	**36,245**
	"mimo obkladu na zateplení		0,000
	"severozápadní pohled"3,3*2+0,25*(2,68-0,9)+3,6		10,645
	"severovýchodní pohled"25,6		25,600
	"jihovýchodní pohled"		0,000
	"jihozápadní pohled"		0,000
	Součet		36,245
Použití figury:			
622251209	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití pancéřového sklovláknitého pletiva	m2	53,045
782132211	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých vzorovaných desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm	m2	79,265
782191111	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2	m2	39,245
Obvod00	**SOUČTOVÁ Obvody místností 1 PP**	**bm**	**234,508**
	Obvod001		129,608
	Obvod002		88,520
	Obklad00		16,380

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		234,508
Použití figury:			
634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	681,470
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 278,705
Obvod001	**Obvod místností 1 PP - soklík dlažby**	**bm**	**129,608**
	"společné"		0,000
	"001"(1,2+2+1,5+5,1)*2		19,600
	"002"(3+3,085)*2		12,170
	"003"(1,497+3,085)*2		9,164
	"004"(1,498+3,085)*2		9,166
	"005"(1,497+3,085)*2		9,164
	"006"(1,497+3,085)*2		9,164
	"007"(7,035+1,5)*2		17,070
	"008"(5,195+4)*2		18,390
	"009"(3+4)*2		14,000
	"010"(0,9+1)*2		3,800
	"019"(2,96+1)*2		7,920
	Součet		129,608
Použití figury:			
771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	207,928
Obvod002	**Obvod místností 1 PP - soklík vinyl**	**bm**	**88,520**
	"byt 01"		0,000
	"011"(4,735+1,8)*2		13,070
	"012"(1,797+3,77)*2		11,134
	"013"(3,083+4)*2		14,166
	"014"(2,97+4)*2		13,940
	"015"(4,6+9)*2		27,200
	"016"(1,72+2,785)*2		9,010
	Mezisoučet		88,520
	Součet		88,520
Použití figury:			
775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	308,220
Obvod01	**SOUČTOVÁ Obvody místností 1 NP**	**bm**	**255,820**
	Obvod011		98,170
	Obvod012		101,484
	Obklad01		56,166
	Součet		255,820
Použití figury:			
634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	681,470
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 278,705
Obvod011	**Obvod místností 1 NP - soklík dlažby**	**bm**	**98,170**
	"společné"		0,000
	"101"(5,1+1,25+3,45)*2+3,45*2		26,500
	"102"(2,07+4,42)*2		12,980
	Mezisoučet		39,480
	"praktický lékař"		0,000
	"104/105"2*(1,75+1+1,135)*2		15,540
	Mezisoučet		15,540
	"zdravotnické zařízení"		0,000
	Mezisoučet		0,000
	"zubní ordinace"		0,000
	"111"(4,65+4)*2		17,300
	"112"(4,66+4)*2		17,320
	"116"(2+2,265)*2		8,530
	Mezisoučet		43,150
	Součet		98,170

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	225,062
771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	207,928
obvod012	**Obvod místností s vinylem 1 NP**	**bm**	**101,484**
	"105"(4,85+2,4)*2+(1,75+1+1,135)*2		22,270
	"106"(2,51+4)*2		13,020
	"107"(3,5+4)*2		15,000
	"108"(5,96+2,05+0,115+1,835)*2+0,5*2		20,920
	"113"(2,32+9,45)*2		23,540
	"114"(1,332+2,035)*2		6,734
	Součet		101,484
Použití figury:			
775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	308,220
Obvod02	**SOUČTOVÁ Obvody místností 2 NP**	**bm**	**191,142**
	Obvod021		14,400
	Obvod022		147,516
	Obklad02		29,226
	Součet		191,142
Použití figury:			
634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	681,470
713_vlastní_01	Prolepení parozábrany ke konstrukci (na omítku), vč. penetrace, páska ve specifikaci	bm	291,142
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 278,705
Obvod021	**Obvod místností 2 NP - soklík dlažby**	**bm**	**14,400**
	"společné"		0,000
	"201"(2,5+1,25+2,25+1,2)*2		14,400
	Součet		14,400
Použití figury:			
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	225,062
771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	207,928
Obvod022	**Obvod místností 2 NP - soklík vinyl**	**bm**	**147,516**
	"byt 02"		0,000
	"204"(3,835+3,145)*2		13,960
	"205"(5,6+8,183)*2+0,6*2		28,766
	Mezisoučet		42,726
	"byt 03"		0,000
	"208"(3,643+2,4)*2		12,086
	"209"(3,7+0,115+0,185+6,442)*2		20,884
	Mezisoučet		32,970
	"byt 04"		0,000
	"212"(3,835+3,235)*2		14,140
	"213"(5,6+8,483)*2+0,6*2		29,366
	Mezisoučet		43,506
	"změna krytin		0,000
	"202"(3,735+0,05+1+0,19)*2+0,4*2		10,750
	"206"(2,012+1,485)*2		6,994
	"210"(3,735+0,05+1+0,1)*2+0,4*2		10,570
	Mezisoučet		28,314
	Součet		147,516
Použití figury:			
775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	308,220
okapový	**Plocha okapového chodníku**	**m2**	**7,500**
	0,5*(5+10)		7,500
Použití figury:			
637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	7,500
okno0	**Otvory v obvodové stěně 1 PP**	**m2**	**20,500**
	"společné"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"009"2*2,5		5,000
	Mezisoučet		5,000
	"byt 01"		0,000
	"013"1,25*2,5		3,125
	"014"1,25*2,5		3,125
	"015"2,5*2,5+2*1,5		9,250
	Mezisoučet		15,500
	Součet		20,500
Použití figury:			
311113144	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	100,082
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	85,212
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	85,212
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	505,744
okno0_1	**Otvory v obvodové stěně 1 PP**	**m2**	**18,325**
	"společné"		0,000
	"001"1,93*2,5		4,825
	Mezisoučet		4,825
	"pošta"		0,000
	"002"1*2,25		2,250
	Mezisoučet		2,250
	"knihovna"		0,000
	"005"4,5*2,5		11,250
	Mezisoučet		11,250
	Součet		18,325
okno1	**Otvory v obvodové stěně 1 NP**	**m2**	**45,077**
	"společné"		0,000
	"101"2*2,83		5,660
	Mezisoučet		5,660
	"praktický lékař"		0,000
	"105"3,58*2,83		10,131
	"106"1,25*1,75		2,188
	"107"1,25*1,75		2,188
	Mezisoučet		14,507
	"zdravotnické zařízení"		0,000
	"108"2*1,75+2*1,75		7,000
	Mezisoučet		7,000
	"zubní ordinace"		0,000
	"111"1,25*1,75+1,25*1,75		4,375
	"112"2,5*1,75		4,375
	"113"2*1,75		3,500
	"116"2*2,83		5,660
	Mezisoučet		17,910
	Součet		45,077
Použití figury:			
311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	230,153
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	85,212
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	85,212
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	505,744
okno2	**Otvory v obvodové stěně 2 NP**	**m2**	**19,635**
	"byt 02"		0,000
	"205"2*1,5+3,14*0,8*0,8		5,010
	Mezisoučet		5,010
	"byt 03"		0,000
	"208"2*1,5		3,000
	"209"2*1,5+1,25*1,5		4,875
	Mezisoučet		7,875

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"byt 04"		0,000
	"213"2,5*1,5+2*1,5		6,750
	Mezisoučet		6,750
	Součet		19,635
Použití figury:			
311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	230,153
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	85,212
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	85,212
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	505,744
okno3	**Střešní okna**	**m2**	**10,164**
	0,66*1,4*11		10,164
omítka	**Plocha omítky**	**m2**	**1 838,547**
	"1 PP"		0,000
	obvod00*(0,25+2,665+0,27)		746,908
	-okno0		-20,500
	-dveře0*2		-90,240
	0,25*(nadpraží0+ostění0)		8,000
	Mezisoučet		644,168
	"1 NP		0,000
	obvod01*(0,15+2,83+0,27)		831,415
	-okno1		-45,077
	-dveře1*2		-67,380
	0,25*(nadpraží1+ostění1)		16,515
	Mezisoučet		735,473
	"2 NP		0,000
	obvod02*(0,15+2,6)		525,641
	-okno2		-19,635
	-dveře2*2		-49,220
	0,25*(nadpraží2+ostění2)		8,694
	"odpočet šikmin 2 NP"		0,000
	"štítové stěny nosné + vnitřní"-2,5*18		-45,000
	"štítové stěny nosné + vnitřní nad 110"-(0,15+2,6-1,3)*(3,6+3,835+1,875+2,5+1,785+3,835+3,6+3+1,65+2,25+0,85)		-41,731
	Mezisoučet		378,749
	"prostor schodiště"(4,319+3,57)*(2,5+2,25+1,2+2,25+1,2)+3*2		80,157
	Mezisoučet		80,157
	Součet		1 838,547
Použití figury:			
612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 590,487
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 141,939
56284233	omítník PVC pro omítky tl 10mm	m	2 426,882
ornice	**Plocha ornice**	**m2**	**300,000**
	(1+23+1)*(1+10+1)		300,000
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	300,000
ostění0	**Ostění otvorů 1 PP**	**bm**	**23,000**
	"společné"		0,000
	"009"2,5*2		5,000
	Mezisoučet		5,000
	"byt 01"		0,000
	"013"2,5*2		5,000
	"014"2,5*2		5,000
	"015"2,5*2+1,5*2		8,000
	Mezisoučet		18,000
	Součet		23,000
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	38,209

Kód	Popis	MJ	Výměra
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	132,834
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	132,834
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	132,834
767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	187,434
55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	204,021
63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	132,165
ostění1	**Ostění otvorů 1 NP**	**bm**	**44,980**
	"společné"		0,000
	"101"2,83*2		5,660
	Mezisoučet		5,660
	"praktický lékař"		0,000
	"105"2,83*2		5,660
	"106"1,75*2		3,500
	"107"1,75*2		3,500
	Mezisoučet		12,660
	"zdravotnické zařízení"		0,000
	"108"1,75*2+1,75*2		7,000
	Mezisoučet		7,000
	"zubní ordinace"		0,000
	"111"1,75*2+1,75*2		7,000
	"112"1,75*2		3,500
	"113"1,75*2		3,500
	"116"2,83*2		5,660
	Mezisoučet		19,660
	Součet		44,980
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	38,209
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	132,834
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	132,834
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	132,834
767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	187,434
55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	204,021
63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	132,165
ostění2	**Ostění otvorů 2 NP**	**bm**	**23,024**
	"byt 02"		0,000
	"205"1,5*2+2*3,14*0,8		8,024
	Mezisoučet		8,024
	"byt 03"		0,000
	"208"1,5*2		3,000
	"209"1,5*2+1,5*2		6,000
	Mezisoučet		9,000
	"byt 04"		0,000
	"213"1,5*2+1,5*2		6,000
	Mezisoučet		6,000
	Součet		23,024
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	38,209
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	132,834
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	132,834
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	132,834
767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	187,434
55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	204,021
63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	132,165
parapet0	**Délka parapetu 1 PP**	**bm**	**2,000**
	"byt 01"		0,000
	"015"2		2,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		2,000
Použití figury:			
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	27,250
632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	6,813
parapet	D+M parapetní deska z umělého kamene tl. 20 mm dle specifikace PD	bm	27,250
parapet1	**Délka parapetu 1 NP**	**bm**	**13,500**
	"společné"		0,000
	Mezisoučet		0,000
	"praktický lékař"		0,000
	"106"1,25		1,250
	"107"1,25		1,250
	Mezisoučet		2,500
	"zdravotnické zařízení"		0,000
	"108"2+2		4,000
	Mezisoučet		4,000
	"zubní ordinace"		0,000
	"111"1,25+1,25		2,500
	"112"2,5		2,500
	"113"2		2,000
	Mezisoučet		7,000
	Součet		13,500
Použití figury:			
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	27,250
632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	6,813
767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	187,434
parapet	D+M parapetní deska z umělého kamene tl. 20 mm dle specifikace PD	bm	27,250
parapet2	**Délka parapetu 2 NP**	**bm**	**11,750**
	"byt 02"		0,000
	"205"2		2,000
	Mezisoučet		2,000
	"byt 03"		0,000
	"208"2		2,000
	"209"2+1,25		3,250
	Mezisoučet		5,250
	"byt 04"		0,000
	"213"2,5+2		4,500
	Mezisoučet		4,500
	Součet		11,750
Použití figury:			
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	27,250
632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	6,813
767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	187,434
parapet	D+M parapetní deska z umělého kamene tl. 20 mm dle specifikace PD	bm	27,250
radon	**Délka radonového potrubí**	**bm**	**64,400**
	"1PP		0,000
	7,1*6		42,600
	1,5+4,06*5		21,800
	Součet		64,400
Použití figury:			
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,449
218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	21,800
SDK	**Plocha podhledu ze sádrokartonu, vč. navazujících vrstev**	**m2**	**199,590**
	"společné"		0,000
	"201"11,75		11,750
	"byt 02"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"202"4,8		4,800
	"203"5,13		5,130
	"204"11,9		11,900
	"205"40,74		40,740
	"byt 03"		0,000
	"206"2,86		2,860
	"207"4,8		4,800
	"208"8,74		8,740
	"209"22,37		22,370
	"byt 04"		0,000
	"210"4,85		4,850
	"211"5,21		5,210
	"212"12,15		12,150
	"213"40,44		40,440
	Mezisoučet		175,740
	"odpočet šikmé části"		0,000
	-3*(3,6+3,835+1,75+2,5+1,75+3,835+3,6+3+1,65+2,25+0,85)		-85,860
	"šikmá část pod sklonem		0,000
	(3*(3,6+3,835+1,75+2,5+1,75+3,835+3,6+3+1,65+2,25+0,85))/cos(38,5)		109,710
	Součet		199,590
Použití figury:			
713111124	Montáž izolace tepelné spodem stropů nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	217,602
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	217,602
763161510	SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových nástavcích	m2	181,578
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 141,939
63152106	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 180mm	m2	242,594
SDK2	**Plocha SDK podhledu např. impregnované desky, vč. navazujících vrstev**	**m2**	**18,012**
	"203"5,13/cos(38,5)		6,555
	"207"4,8		4,800
	"211"5,21/cos(38,5)		6,657
	Součet		18,012
Použití figury:			
713111124	Montáž izolace tepelné spodem stropů nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	217,602
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	217,602
763161510	SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových nástavcích	m2	181,578
763161529	SDK podkroví deska 1xH2 12,5 bezTI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových nástavcích	m2	18,012
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 141,939
63152106	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 180mm	m2	242,594
SDK3	**Plocha SDK podhledu, bez zateplení**	**m2**	**307,580**
	"001"15,65		15,650
	"002"9,26		9,260
	"003"4,62		4,620
	"004"4,62		4,620
	"005"4,62		4,620
	"006"4,62		4,620
	"007"10,55		10,550
	"008"0		0,000
	"009"11,87		11,870
	"010"0		0,000
	"019"0		0,000
	Mezisoučet		65,810
	"byt 01"		0,000
	"011"8,52		8,520
	"012"6,77		6,770
	"013"12,33		12,330
	"014"11,9		11,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"015"38,7		38,700
	"016"4,79		4,790
	"017"5,15		5,150
	"018"2,17		2,170
	Mezisoučet		90,330
	"společné"		0,000
	"101"21,9		21,900
	"102"9,15		9,150
	"praktický lékař"		0,000
	"103"1,95		1,950
	"104"4,09		4,090
	"105"15,58		15,580
	"106"10,04		10,040
	"107"14		14,000
	"zdravotnické zařízení"		0,000
	"108"15,53		15,530
	"109"2,16		2,160
	"110"4,48		4,480
	"zubní ordinace"		0,000
	"111"18,6		18,600
	"112"18,64		18,640
	"113"21,92		21,920
	"114"2,71		2,710
	"115"6,16		6,160
	"116"4,53		4,530
	"117"4,24		4,240
	"118"2,03		2,030
	Mezisoučet		177,710
	-SDK4		-26,270
	Součet		307,580
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	307,580
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 141,939
SDK4	**Plocha SDK podhledu, např. impregnované bez zateplení**	**m2**	**26,270**
	"017"5,15		5,150
	"018"2,17		2,170
	"103"1,95		1,950
	"104"4,09		4,090
	"109"2,16		2,160
	"110"4,48		4,480
	"117"4,24		4,240
	"118"2,03		2,030
	Součet		26,270
Použití figury:			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	26,270
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 141,939
SDK5	**STROPNÍ PANELY**	**M2**	**0,000**
sokl	**Plocha soklu**	**m2**	**16,800**
	0,3*23*2+10*0,3		16,800
Použití figury:			
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	372,588
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	341,988
622251209	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití pancéřového sklovláknitého pletiva	m2	53,045
sokl_1	**Plocha soklu**	**m2**	**40,020**
	0,6*(9*2+24,35*2)		40,020
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	43,020
622251221	Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 povrchové kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn	kus	258,120
782132211	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých vzorovaných desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm	m2	79,265
šikmá1	**Plocha šikmé střechy**	**m2**	**230,965**
	(10*23-3,3*3,09-3,09*12,233)/cos(38)		230,965
Použití figury:			
762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	558,290
762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	330,060
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	14,290
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	287,945
764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	230,965
765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	230,965
63150819	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm	m2	347,650
šikmá11	**Okapová hrana šikmé střechy**	**bm**	**30,467**
	23*2		46,000
	-3,3-12,233		-15,533
	Součet		30,467
Použití figury:			
764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	46,000
765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu	m	46,000
šikmá2	**Plocha šikmé střechy 2**	**m2**	**48,180**
	(3,3*3,09+3,09*12,233)/cos(5)		48,180
Použití figury:			
762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	558,290
762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	330,060
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	14,290
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	287,945
764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	48,180
765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	48,180
63150819	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm	m2	347,650
šikmá21	**Okapová hrana šikmé střechy 2**	**bm**	**15,533**
	3,3+12,233		15,533
Použití figury:			
764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	46,000
765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu	m	46,000
štítová	**Délka štítové hrany**	**bm**	**25,380**
	(10*2)/cos(38)		25,380
	Součet		25,380
Použití figury:			
764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	37,787
štítová2	**Délka štítové hrany 2**	**bm**	**12,407**
	3,09*4/cos(5)		12,407
Použití figury:			
764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	37,787
úžlabí	**Délka úžlabí - napojení vikýřů**	**bm**	**15,533**
	3,3+12,233		15,533
Použití figury:			
764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	15,533
63150819	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm	m2	347,650
vikýř	**Plocha boků vikýřů**	**m2**	**6,000**
	1,5*4		6,000
Použití figury:			
762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	511,859

Kód	Popis	MJ	Výměra
762431024	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	6,000
60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	10,820
63152358	deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kcí λ=0,035 tl 160mm	m2	6,600
3	**S004 - Opěrná stěna**		
drenáž	**Délka drenáže vč. náběhů u zlomů vedení**	**bm**	**19,750**
	5,9+0,8+11,05+1+1		19,750
Použití figury:			
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,950
211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	39,500
212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	1,778
212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	19,750
hydro1	**Vodorovná hydroizolace (plocha podklaního betonu)**	**m2**	**33,900**
	"pata"		0,000
	(0,5+1,5)*(5,9+11,05)		33,900
Použití figury:			
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	33,900
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	33,900
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	117,737
hydro2	**Obvod hydroizolace (alt. podkladního betonu)**	**bm**	**0,000**
hydro3	**PLOCHA svislé hydroizolace**	**m2**	**67,162**
	(0,9+3,4)*(11,05)		47,515
	(0,9+2,43)*5,9		19,647
	Součet		67,162
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	67,162
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	67,162
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	117,737
ornice	**Plocha ornice**	**m2**	**50,850**
	"v místě opěrné stěny"		0,000
	3*(5,9+11,05)		50,850
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	50,850
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,170
4	**Dopravní řešení**		
obrubník2	**Délka obrubníku - chodníkového**	**bm**	**0,000**
	0		0,000
žlab	**Délka liniového žlabu**	**bm**	**49,000**
	28+21		49,000
Použití figury:			
916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,350
935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	49,000
6	**Zpevněné plochy a venkovní úpravy**		
beton	**Plocha kartačovaného betonu**	**m2**	**212,902**
	210		210,000
	"SO02 vstup 1 PP		0,000
	2,232*1,3		2,902
	Součet		212,902
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	212,902
131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	42,580
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	42,580
181252305.1	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	212,902
564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	212,902

Kód	Popis	MJ	Výměra
631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	25,548
631362021.2	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,742
633831111	Zdrsnění povrchu betonových podlah kartáčováním ručně	m2	212,902
783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	212,902
783943171	Penetrační polyuretanový nátěr hrubých betonových podlah	m2	212,902
obrubník2	**Chodníkový obrubník**	**bm**	**0,000**
	0		0,000
obrubník3	**Délka obrubníku**	**bm**	**65,000**
	65		65,000
Použití figury:			
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,000
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,950
ornice	**Plocha ornice**	**m2**	**0,000**
pochozí	**Pochozí plocha skladba**	**m2**	**25,260**
	"SO02, příchozí rampa		0,000
	11,179*2		22,358
	"SO02 vstup 1 PP		0,000
	2,232*1,3		2,902
	Součet		25,260
Použití figury:			
181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	25,260
564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	36,660
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,260
59245295	dlažba zámková betonová tvaru vlny 225x112mm tl 60mm přírodní	m2	25,704
pojízdná	**Pojízdná plocha skladba**	**m2**	**205,000**
	"pod bet. schody"205		205,000
Použití figury:			
113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	205,000
113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	205,000
181252305.1	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	205,000
564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	205,000
564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	205,000
596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	205,000
59245292	dlažba zámková betonová tvaru vlny 225x112mm tl 80mm přírodní	m2	225,500
tráva	**Plocha k zatravnění**	**m2**	**136,640**
	42,45		42,450
	64,89		64,890
	29,3		29,300
	Součet		136,640
Použití figury:			
181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	136,640
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	136,640
183552413	Hnojení tekutými hnojivy bez zapravení do půdy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	0,137
185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	3,733
zatravňovací	**Plocha vegetační dlažby**	**m2**	**0,000**

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
  - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST