

Smlouva o dílo č. 01/23

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. – zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník v platném znění mezi následujícími smluvními stranami :

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Stránecká Zhoř
adresa : Stránecká Zhoř 35, 594 42 p.Měřín
zastoupený : Josefem Kadelou, starostou obce
k jednání jsou oprávněni : Josef Kadela
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné Objednatelem
IČ: 00599841
DIČ: -
Bankovní spojení: 94-10016751/0710
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn : Josef Kadela
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel : A T I K A – L Y S Ý , s.r.o.
adresa : Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupená : Miroslavem Lysým jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni : Miroslav Lysý
- ve věcech smluvních : Miroslav Lysý
- ve věcech technických : Vladimír Doležal, Miroslav Lysý
IČO : 60732610
DIČ : CZ60732610
Peněžní ústav : KB a.s.Žďár nad Sázavou
Číslo účtu : 5283030287/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným: oddíl C, vložka 17582 dne 14.12.1994
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

1.Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatel dílo, kterým je stavba s názvem:

„Stránecká Zhoř – novostavba sociálního zázemí ve sportovním areálu“

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou :

- Projektová dokumentace vypracovaná v 02/2022 Ing. arch Evou Chytilovou, Sluneční 2095/5, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 64274055
- Soupis prací, dodávek a služeb
- Zadávací podmínky a dokumentace z výzvy zadavatele veřejné zakázky z 04.12.2022
- Cenová nabídka zhotovitele
- Tato smlouvou o dílo
- Stavební povolení
- Obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví a obory související a vztahující se k dílu

3. Dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.

4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy.

5. Předmětem plnění jsou i vícepráce vyplývající z nepředvídatelných okolností nebo ze stavebního povolení, které je zhotovitel povinen provést za úplaty. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně projednány s objednatelem včetně dohody o jejich ceně. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez písemného souhlasu, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu

III. Doba a místo plnění

1. Předpokládaný termín zahájení stavby: **04/2023**
2. Požadovaný termín dokončení stavby: **30.09.2023**
3. Místo plnění je parc.č. 75/4, k.ú. Stránecká Zhoř.

IV. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku II této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

cena bez DPH	2 095 819,- Kč
DPH 21%	440 122,- Kč

Nejvýše přípustná cena vč. DPH 2 535 941,- Kč

2. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla a veškeré požadavky zadávací dokumentace.

3. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku IV.4. této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele (položkového rozpočtu), která je přílohou a součástí smlouvy.

4. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:

- a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH
- b) pokud dojde ke změně předmětu plnění díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.
- c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce)

V. Základní podmínky provádění díla

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště nejpozději 3 kalendářní dny před sjednaným termínem zahájení díla. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Současně s předáním staveniště určí objednatel zhotoviteli napájecí body staveništních rozvodů elektrické energie, vody, případně jiných zdrojů . Zároveň smluvní strany písemně dohodnou úhradu a odběr těchto médií.

3. Po dokončení díla zhotovitel předá do 10 dnů vyklizené staveniště objednateli.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat nejpozději dva dny předem objednatele k prohlídce prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

5. Zhotovitel provede od prvního dne od předání staveniště až do ukončení díla stavební deník, jež musí být uložený na stavbě. Ve stavebním deníku se uvádí zejména jména pracovníků, popis provedených prací a produktivně odpracovaný čas. Dále budou ve stavebním deníku zaznamenány údaje o dodaném a zabudovaném materiálu na stavbu, dohody o případných změnách.

6. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce pracovníků, kteří se budou podílet na zhotovení díla.

7. Zhotovitel je povinen před zahájením díla uzavřít pojistku na všechna rizika a odpovědnost, kterými ručí za případné způsobené škody vůči objednateli a třetím osobám.

8. Zhotovitel je povinen před zahájením zemních prací požádat o vytyčení podzemních sítí.

VI. Dodání díla

1. Dodávka bude provedena dle zadávací dokumentace dodané objednatelem v kvalitě podle závazných a doporučených ČSN, EN ISO a obecně závazných předpisů.

VII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.

2. Na základě zápisu o předání a převzetí předá zhotovitel objednateli dílo do užívání. K předávacímu řízení připraví zhotovitel podklady pro finanční vypořádání stavby objektu, stavební deník a dále doloží doklady o provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací a další doklady nutné k úspěšnému předání a kolaudaci díla.

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Případné vady a nedodělky budou uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.

VIII. Záruka za dílo

1. Záruční doba činí 60 měsíců od předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé.

2. Záruční doba na běžný spotřební materiál a na výrobky se záruční dobou kratší, než je záruční doba k dílu, se řídí záručními podmínkami příslušných výrobců

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

4. V případě reklamace vad zjištěných v záruční lhůtě, nastoupí zhotovitel k jejich odstranění do 7 pracovních dnů. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí zásadně překročit lhůtu 14 dnů. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.

IX. Jiná ujednání

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

2. Odstoupení od této smlouvy je možné pouze za podmínek uvedených v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

X. Platební a fakturační podmínky

1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně, na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedených prací v jednotlivých měsících.

Přílohou faktury bude vždy odsouhlasený zjišťovací a dílčí předávací protokol, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky realizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty.

2. Při změnách, vícepracích a méně pracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z cenové nabídky a nahradí se cenou, která bude určena takto:

a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a), budou použity položky ceníků RTS, a.s., Brno (případně URS) platné době provádění těchto prací.

c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve výši 280,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál.

3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

4. Objednatel zaplatí zhotoviteli vystavenou fakturu – daňový doklad za provedené práce do 30 dnů od jeho doručení.

5. Případné změny nad rámec předmětu smlouvy (vícepráce) musí být předem odsouhlaseny objednatelem a po dohodě se zhotovitelem řešeny dodatkem k této smlouvě o dílo tak, aby mohly být vyúčtovány.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za pozdní plnění předání díla s termínem dle čl. III. smlouvy a to ve výši ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení.

2. Zhotovitel je oprávněn požadovat na objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s opožděným uhrazením faktury - daňového dokladu.

3. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty 1000,- Kč za každý den prodlení při odstranění vad a nedodělků sjednaném v zápise o odevzdání a převzetí díla.

4. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty 1000,- Kč za každý den prodlení při odstraňování záručních vad.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oběma smluvními stranami.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový soupis prací, dodávek a služeb

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nesou upraveny touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Příloha: Položkový rozpočet

Ve Stránecké Zhoři dne 11.01.2023

.....
Objednatel
Obec Stránecká Zhoř
Stránecká Zhoř 35
594 42 Měřín
IČO: 00599841


Ve Velkém Meziříčí 11.01.2023

.....
Zhotovitel
ATIKA
REALIZACE STAVBY
ATIKA-LYSÝ, s.r.o.
Zahradiční 592, 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 00732610 DIČ: CZ00732610
WWW.ATIKASR.CZ

Výkaz výměr

Rozpočet:	1	Novostavba soc.zázemí Stránecká Zhoř
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
SOU1	Sociální zázemí Stránecká Zhoř	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
23-001-SZ	Novostavba sociálního zázemí	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2022-23
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Geodetické zaměření		9 722
	Dodávka celkem	0	Dokumentace skut.provedení	11 666
Z	Montáž celkem	89 350	Přesun stavebních kapacit	0
R	HSV celkem	938 697	Mimostaveništní doprava	0
N	PSV celkem	1 005 708	Zařízení staveniště	30 506
ZRN celkem		2 033 755	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	10 169
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		2 033 755	Ostatní VRN	9 722
ZRN+VRN+HZS		2 095 819	VRN celkem	62 064
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
11.9.2023				
Základ pro DPH	21,0 % činí :		2 095 819 Kč	
DPH	21,0 % činí :		440 122 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 535 941 Kč	

Poznámka :

Stavba :	23-001-SZ Novostavba sociálního zázemí	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 Sociální zázemí Stránecká Zhoř	Novostavba soc.zázemí Stránecká Zhoř

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	108 817	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	154 519	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	194 456	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	34 510	0	0	0	0
5 Komunikace	38 325	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	227 954	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	42 963	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	40 000	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	2 661	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	23 315	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	14 472	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 871	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	51 834	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	61 181	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	38 542	0	0	0
720a Venkovní kanalizace	0	6 000	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	5 324	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	18 996	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	154 090	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	197 990	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	185 991	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	142 650	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	52 970	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	34 510	0	0	0
781 Obklady keramické	0	82 565	0	0	0
783 Nátěry	0	7 588	0	0	0
784 Malby	0	17 311	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	89 350	0
CELKEM OBJEKT	938 697	1 005 708	0	89 350	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické zaměření	0	0,5	1 944 405	9 722
Dokumentace skut.provedení	0	0,6	1 944 405	11 666
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 944 405	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 944 405	0
Zařízení staveniště	0	1,5	2 033 755	30 506
Provoz investora	0	0,0	2 033 755	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,5	2 033 755	10 169
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 033 755	0
CELKEM VRN				62 064

Výkaz výměr

Stavba :	23-001-SZ Novostavba sociálního zázemí	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Sociální zázemí Stránecká Zhoř	Novostavba soc.zázemí Stránecká Zhoř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 5,4*10,25*0,25+5,75*3,8*0,15	m3	17,12	21,00	359,42	21	434,89
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	17,11	35,00	598,85	21	724,61
3	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 patky: 3*0,75*0,75*1 odp.jímka: 6	m3	7,69 1,69 6,00	230,00	1 768,13	21	2 139,43
4	131301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	7,69	60,00	461,40	21	558,29
5	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 pro zákl.pasy: 10,25*2*0,5*0,85+5,4*3*0,5*0,85 pro kanalizaci a vodovod: 5*0,6*1,3+3*0,6*1,4+25*0,6*1,5	m3	44,52 15,60 28,92	500,00	22 258,75	21	26 933,09
6	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	44,52	310,00	13 801,20	21	16 699,45
7	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m 17,12+44,52-11,06-12,24	m3	46,03 38,34 7,69	256,00	11 783,68	21	14 258,25
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 46,03	m3	46,03 46,03	302,00	13 901,06	21	16 820,28
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku 46,03	m3	46,03 46,03	22,00	1 012,66	21	1 225,32
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (5+4+25)*0,6*0,6	m3	12,24 12,24	135,00	1 652,40	21	1 999,40
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm (5+2*3)*0,5*0,4 34*0,6*0,4	m3	10,36 2,20 8,16	985,00	10 204,60	21	12 347,57
12	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 12,25*2*0,8*0,3+5,4*4*0,3*0,8 3,14*2*1,4*0,5*2	m3	19,86 11,06 8,79	850,00	16 877,60	21	20 421,90
13	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	19,86	210,00	4 170,60	21	5 046,43
14	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině 35*2,5	m2	87,50 87,50	35,00	3 062,50	21	3 705,63
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 46,03	m3	46,03 46,03	150,00	6 904,50	21	8 354,45
Celkem za		1 Zemní práce				108 817,34		131 668,98
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
16	212571121R00	Vypín odvodňov. trativodu kamen. drobným těženým 36*0,5*0,35	m3	6,30 6,30	953,00	6 003,90	21	7 264,72
17	212572111R00	Lože trativodu ze šterkopisků tříděného 36*0,5*0,15	m3	2,70 2,70	1 030,00	2 781,00	21	3 365,01
18	212755114R00	1 trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože 12,5*2+5,6*2	m	36,20 36,20	110,00	3 982,00	21	4 818,22
19	273321311R00	Železobeton základových desek B 20 (C 16/20) (12,25*5,4-3,25*1,5)*0,15 podkl.beton - jímka: 2,5*2,5*0,1	m3	9,82 9,19 0,63	3 100,00	30 430,53	21	36 820,94
20	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení 12,25*2*0,15+5,4*2*0,15 2,5*0,1*4	m2	6,30 5,30 1,00	550,00	3 462,25	21	4 189,32
21	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	6,30	150,00	945,00	21	1 143,45
22	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100 (12,25*5,4-3,25*1,5)*1,2*0,0085 2,5*2,5*1,2*0,0085	t	0,69 0,63 0,06	52 000,00	35 817,60	21	43 339,30
23	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) 12,25*2*0,85*0,5+5,4*3*0,85*0,5	m3	17,30 17,30	3 300,00	57 081,75	21	69 068,92
24	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) 3*0,75*0,75*1	m3	1,69 1,69	3 500,00	5 906,25	21	7 146,56
25	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 3*0,75*4	m2	9,00 9,00	631,00	5 679,00	21	6 871,59

Výkaz výměr

Stavba :	23-001-SZ Novostavba sociálního zázemí	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Sociální zázemí Stránecká Zhoř	Novostavba soc.zázemí Stránecká Zhoř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
26	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	9,00	150,00	1 350,00	21	1 633,50
27	PC274-01	Prostupy ZTI - 20x20cm	ks	6,00	180,00	1 080,00	21	1 306,80
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				154 519,28		186 968,33
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
28	311238144R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P 10 tl. 30 cm 10,25*2+12,25*2,5+5,4*3*2,25 -2,4*2,4-0,9*2*3 3*6,2*0,85/2	m2	84,32 87,58 -11,16 7,91	1 370,00	115 518,40	21	139 777,26
29	317168112R00	Preklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	5,00	320,00	1 600,00	21	1 936,00
30	317168130RT2	Preklad POROTHERM / vysoký 23,8//100 cm pro orientované uložení	kus	12,00	330,00	3 960,00	21	4 791,60
31	317168131RT2	Preklad POROTHERM / vysoký 23,8//125 cm pro orientované uložení	kus	9,00	450,00	4 050,00	21	4 900,50
32	317168137RT2	Preklad POROTHERM / vysoký 23,8//125 cm pro orientované uložení	kus	3,00	1 150,00	3 450,00	21	4 174,50
33	342248141R00	Příčky POROTHERM 11,5 Profi tl. 11,5 cm 3,6*2,25*2+3,1*2,25+2*2*2,3 -5*0,7*2	m2	25,38 32,38 -7,00	720,00	18 270,00	21	22 106,70
34	342265132RV4	Uprava podkrovi sadrokarton. na ocel. rost vodor. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 26 cm	m2	28,62	1 550,00	44 361,00	21	53 676,81
35	346245451R00	Prizdivky z desek porobetonových tl. 15 cm P4-550 3*1*1,4	m2	4,20	773,00	3 246,60	21	3 928,39
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				194 456,00		235 291,76
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
36	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 12,25*2*0,2*0,2+5,4*3*0,2*0,2	m3	1,63 1,63	3 500,00	5 698,00	21	6 894,58
37	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zařízení 1,63/0,2*2	m2	16,30 16,30	320,00	5 216,00	21	6 311,36
38	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	16,30	95,00	1 548,50	21	1 873,69
39	417351215RT1	Bednění věnců vancovkou Porotherm bez izolantu věncovka Porotherm 7 x 33 x 19,5 cm bez izolantu (10,5*1,1+7*1,1)*2	m	38,50 38,50	255,00	9 817,50	21	11 879,18
40	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216 (12,25*2+5,4*3)*5*0,85*0,00023	t	0,04 0,04	52 000,00	2 069,60	21	2 504,22
41	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 (12,25*2+5,4*3)*4*1,2*0,001	t	0,20 0,20	52 000,00	10 160,80	21	12 294,57
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				34 510,40		41 757,58
Díl: 5		Komunikace						
42	564271111R00	Podklad ze stěrčopísku po ztuhnutí tloušťky 25 cm 1,5*3,25+5,75*4,6	m2	31,33 31,33	425,00	13 313,13	21	16 108,88
43	596111111R00	Kladení dlažby bet1barva, lože z kam.do 4 cm vč. dlažby bet. tl.6cm	m2	34,46 34,46	395,00	13 612,89	21	16 471,59
44	916561111RT4	Osazení zahon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou 11+5,5+3,6+5,8*2+2	m	33,70 33,70	255,00	8 593,50	21	10 398,14
45	PC5-01	kačirek tr.32-64 - okapový chodník s.500 mm tl.250mm (11+2+4)*0,5	m2	8,50 8,50	330,00	2 805,00	21	3 394,05
Celkem za		5 Komunikace				38 324,51		46 372,66
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy						
46	612403382R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS 2,2*6*3	m	39,60 39,60	66,00	2 613,60	21	3 162,46
47	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. 0,6*4+0,75*12+5*3+7,5+5*4,7	m	57,40 57,40	82,00	4 706,80	21	5 695,23
48	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková 84,35+16,3/2+3*1,25*0,25*2	m2	145,14 94,38	450,00	65 310,75	21	79 026,01

Výkaz výměr

Stavba :	23-001-SZ Novostavba sociálního zázemí	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Sociální zázemí Stránecká Zhoř	Novostavba soc.zázemí Stránecká Zhoř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
49	619481119U00	25,38*2 Potázení ploch sklovl+tmel+příchyt	m2	50,76 17,93	150,00	2 689,50	21	3 254,30
50	620991121R00	16,3*1,1 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	17,93 13,75	42,00	577,40	21	698,65
51	622451144R00	2*0,6*0,75+3*0,75*0,75+3*0,9*2+2,4*2,4 Omitka vnější stěn, MC, stuková, složitost 3 stěna	m2	13,75 99,19 94,38 4,81	585,00	58 024,69	21	70 209,87
52	622471318RP1	84,35+16,3/2+6*1,25*0,25 38,5/2*0,25 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	112,47 107,66 4,81	165,00	18 557,96	21	22 455,13
53	625990000R00	99,2+3,6*1,5+5,1*0,6 38,5/2*0,25 Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl. 50 mm	m2	17,93 17,93	225,00	4 034,25	21	4 881,44
54	631342821R00	16,3*1,1 Anhydrit tl. 6cm, 0,2 MPa (19,58+3,33+4,2+1,8+3,41+1,62+3,87+1,36)*0,06*1, 1	m3	2,59 2,59	4 550,00	11 762,66	21	14 232,82
55	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 2,6/0,06*1,2*0,003	t	0,16 0,16	52 000,00	8 112,00	21	9 815,52
56	631571003R00	Násyp ze šterkopisku 0 - 32, zpevňující 4,4*3,8*0,2+5*4*0,2	m3	7,74 7,74	1 200,00	9 292,80	21	11 244,29
57	632482113R00	Profil dilatační DILEX-EP výšky 50 mm spára zdivo-podlaha	m	56,80 56,80	350,00	19 880,00	21	24 054,80
58	641952211R00	10*2+5,4*2+4*3*5*2+2*2 Osazení rámů okenních plast, plocha do 2,5 m2	kus	4,00	430,00	1 720,00	21	2 081,20
59	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou 1,35*2*2+1,5*2*3+5*3+7,5*1	m	36,90 36,90	98,00	3 616,20	21	4 375,60
60	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plast. hmot s.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm	m	3,30 3,30	850,00	2 805,00	21	3 394,05
61	642944121RU31	0,75*4*1,1 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně HSE	kus	4,00	2 850,00	11 400,00	21	13 794,00
62	642944121RU41	70x197x16cm Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně HSE	kus	1,00	2 850,00	2 850,00	21	3 448,50
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				227 953,61		275 823,86
Díl:	87	Potrubi z trub z plastických hmot						
63	871265211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN75 4*1,2	m	4,80 4,80	150,00	720,00	21	871,20
64	871275211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125 9*1,1	m	9,90 9,90	175,00	1 732,50	21	2 096,33
65	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150 připojky SK a DK (5+28)*1,15	m	37,95 37,95	380,00	14 421,00	21	17 449,41
66	PC87-01	Napojení DK na stáv. akum.jímku	kpl	1,00	750,00	750,00	21	907,50
67	28611105	1 rubka PVC odpadová nehrdlovaná d 75x1,8x4000 mm	m	5,28 5,28	360,00	1 900,80	21	2 299,97
68	28611146.A	4,8*1,1 1 rubka PVC kanalizační hladka d125x3,0x1000mm SN4	kus	10,89 10,89	425,00	4 628,25	21	5 600,18
69	28611151.A	9,9*1,1 1 rubka PVC kanalizační hladka d160x3,6x1000mm SN4	kus	41,80 41,80	450,00	18 810,00	21	22 760,10
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				42 962,55		51 984,69
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení						
70	PC89-01	Plastová odpadní jímka vč. vlezu - 4m3 D+M	ks	1,00	40 000,00	40 000,00	21	48 400,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				40 000,00		48 400,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci						
71	PC91-01	Osazení nopované folie - podél obv.stěny v páso š.500mm vč.folie 10,25*2+5,4*2	m	31,30 31,30	85,00	2 660,50	21	3 219,21
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				2 660,50		3 219,21
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy						
72	941941041R00	Montáž lešení leh.rad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 99*1,05	m2	103,95 103,95	75,00	7 796,25	21	9 433,46

Výkaz výměr

Stavba :	23-001-SZ Novostavba sociálního zázemí	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Sociální zázemí Stránecká Zhoř	Novostavba soc.zázemí Stránecká Zhoř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
73	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	103,95	35,00	3 638,25	21	4 402,28
74	941941841R00	Demontáž lešení leh.rad.s podlahami,s.1,2 m,H 10 m	m2	103,95	65,00	6 756,75	21	8 175,67
75	941955001R00	Lešení lehke pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	42,00	122,00	5 124,00	21	6 200,04
		15*2,8		42,00				
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				23 315,25		28 211,45
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
76	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	43,92	95,00	4 172,40	21	5 048,60
		19,6+3,35+4,2+1,8+3,4+1,62+3,7+1,35+4,9		43,92				
77	953761131R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 140x2,8 mm soc.zař. - WC	m	12,50	750,00	9 375,00	21	11 343,75
		5*2,5		12,50				
78	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, b kg / kus	kus	5,00	185,00	925,00	21	1 119,25
79	PC95-01	mřížka plastová větrací 150x150mm D+M	ks	5,00			21	
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				14 472,40		17 511,60
Díl:	96	Bourání konstrukcí						
80	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	39,60	123,00	4 870,80	21	5 893,67
		39,6		39,60				
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				4 870,80		5 893,67
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
81	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	175,71	295,00	51 834,45	21	62 719,68
		76,2*0,3*2*1,5		68,58				
		52*0,1*2*1,5		15,60				
		37*0,15*2*1,5		16,65				
		104*1,2*0,6		74,88				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				51 834,45		62 719,68
Díl:	711	Izolace proti vodě						
82	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou PCI tl.2-3mm 2 vrstvá	m2	22,50	528,00	11 880,00	21	14 374,80
		5*1,5*2+4*1,5*3+2*1,5*2		39,00				
		1,5*1,5*2		4,50				
		-0,7*2*1,5*10		-21,00				
83	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná folie PVC, volně včetně dodávky folie mPVC tl. 1,5 mm	m2	55,35	420,00	23 247,00	21	28 128,87
		10,25*5,4		55,35				
84	711471052R00	Izolace, tlak. voda, vodorov. textilními pásy s PE	m2	55,35	125,00	6 918,75	21	8 371,69
		55,35		55,35				
85	711777588R00	Opracování prostupů trub termoplasty D do 200 mm	kus	5,00	850,00	4 250,00	21	5 142,50
86	PC711-01	hydroizolační stěrka 2složk	kg	15,75	380,00	5 985,00	21	7 241,85
		22,5*0,7		15,75				
87	PC711-02	I esnění spar - podlaha stěna - těsnicí provazec D+M	m	46,00	148,00	6 808,00	21	8 237,68
		5*4+2*2+4*4+1,5*2*2		46,00				
88	693705141	Geotextilie-300g/m2 do 4m	m2	59,78	35,00	2 092,23	21	2 531,60
		55,35*1,08		59,78				
89	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%				21	
Celkem za		711 Izolace proti vodě				61 180,98		74 028,99
Díl:	713	Izolace tepelné						
90	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstva mater	m2	43,95	35,00	1 538,25	21	1 861,28
		19,6+3,35+6+3,4+1,65+3,7+1,35+4,9		43,95				
91	713191100RT5	Izolační folie včetně dodávky folie I yvek HD Dry	m2	98,32	89,00	8 750,04	21	10 587,54
		6,6*10,85+5,45*4,9		98,32				
92	713191122R00	Izolace tepelné překrytím pásem A 500/H	m2	46,20	77,00	3 557,40	21	4 304,45
		44*1,05		46,20				
93	28375855	Deska polystyren. EX I RAPOR 150 S Stabíl tl. 80 mm	m2	49,22	295,00	14 521,08	21	17 570,51
		43,95*1,12		49,22				
94	693660701	Parotěsná folie-bitumen,vícevrstvá samol.folie,skl vložka+vrchní AL folií	m2	55,00	185,00	10 175,00	21	12 311,75
		44*1,25		55,00				
95	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%				21	
Celkem za		713 Izolace tepelné				38 541,77		46 635,54
Díl:	720a	Venkovní kanalizace						

Výkaz výměr

Stavba :	23-001-SZ Novostavba sociálního zázemí	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Sociální zázemí Stránecká Zhoř	Novostavba soc.zázemí Stránecká Zhoř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
96	721242110RT1	Lapac střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	2,00	3 000,00	6 000,00	21	7 260,00
	Celkem za	720a Venkovní kanalizace				6 000,00		7 260,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
97	721173305R00	Potrubí z PE100 RC D 40 x 3,8 D+M - přípojka vody - studna	m	6,00	360,00	2 160,00	21	2 613,60
		6		6,00				
98	721173604U00	Kanal potrubí PE svodné DN 70 D+M	m	4,80	425,00	2 040,00	21	2 468,40
		4*1,2		4,80				
99	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	6,00	94,00	564,00	21	682,44
100	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00	140,00	560,00	21	677,60
101	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%				21	
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				5 324,00		6 442,04
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
102	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 D+M	m	26,00	285,00	7 410,00	21	8 966,10
		4*3*1,5+2*2*2		26,00				
103	722181234RT6	Izolace navleková MIKELON PE I tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm	m	28,60	130,00	3 718,00	21	4 498,78
		26*1,1		28,60				
104	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	13,00	228,00	2 964,00	21	3 586,44
		3*2+4*3		13,00				
105	722220111R00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,00	192,00	1 152,00	21	1 393,92
		3+3		6,00				
106	722220121R00	Nástěnka pro baterii G 1/2	pár	4,00	385,00	1 540,00	21	1 863,40
107	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	26,00	42,00	1 092,00	21	1 321,32
108	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	32,00	35,00	1 120,00	21	1 355,20
		26+6		32,00				
109	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%				21	
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				18 996,00		22 985,16
Díl: 725		Zařizovací předměty						
110	7250331161	WC sedátko bílé zpomalovací	ks	3,00	1 400,00	4 200,00	21	5 082,00
111	7250331251	Montážní prvek pro závěsné WC do zdi	ks	3,00	6 850,00	20 550,00	21	24 865,50
112	7250331381	Ovládací destička	ks	3,00	1 080,00	3 240,00	21	3 920,40
113	7250331421	Souprava zvukové izolace pro závěsný WC	ks	3,00	620,00	1 860,00	21	2 250,60
114	725112173U02	Klozet WC závěsný duotix komplet s uzavř. splach.okruhem - 1x pro imob	soubor	3,00	6 400,00	19 200,00	21	23 232,00
115	725121511U00	Pisoár ker bez spl nádr s ods vod	soubor	3,00	3 850,00	11 550,00	21	13 975,50
116	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních vc. ker.přepážky pisoiru	ks	3,00	2 100,00	6 300,00	21	7 623,00
117	725139102R00	Montáž Kombifix pisoáru	soubor	3,00	1 820,00	5 460,00	21	6 606,60
118	7252116281	Zápachová uzávěrka umyvadlo chrom	ks	3,00	280,00	840,00	21	1 016,40
119	725291511U00	Dávkovač tekutého mýdla na 1000 ml nerez - umyvadlo	ks	3,00	890,00	2 670,00	21	3 230,70
120	725291621U00	Nerez zásobník toaletních papírů D+M	ks	3,00	1 300,00	3 900,00	21	4 719,00
121	725331111U00	Výlevka keramická plastová 425mm	soubor	1,00	5 500,00	5 500,00	21	6 655,00
122	725532101U00	El ohrňovač akum závěs svísl 10I/2kW pod umyvadlo	soubor	4,00	8 500,00	34 000,00	21	41 140,00
123	725829201RT1	Montaz baterie umyv.a drezove nastenne chromové včetně dodávky pákové baterie - výlevka	kus	1,00	3 820,00	3 820,00	21	4 622,20
124	725829301RT8	Montaž baterie umyvadlové stojankové včetně baterie	kus	3,00	4 200,00	12 600,00	21	15 246,00
125	725211633U00	Umyvadlo ker barva bílá 600 mm	ks	3,00	4 500,00	13 500,00	21	16 335,00
126	PC725-01	vodárna - D+M	ks	1,00	4 900,00	4 900,00	21	5 929,00
127	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%				21	
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				154 090,00		186 448,90
Díl: 762		Konstrukce tesařské						
128	762081410U00	Hoblování stavba vícestranné - krokve-3str přesah krokví , dř.sloupky	m2	31,86	160,00	5 097,60	21	6 168,10
		19*2*0,5*1,5		28,50				
		2*0,6*2,8		3,36				
129	762332110RT3	Montaž vazaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/16	m	130,68	244,00	31 885,92	21	38 581,96
		3,6*33*1,1		130,68				
130	762332120RT2	Montaž vazaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly	m	167,26	395,00	66 065,73	21	79 939,53
		10/14,15/15		167,26				
		(1,85*13+4,6*13+3,4*6+1,25*6+6*2+10,9*2+1,3+2,4+2,8)*1,1		167,26				

Výkaz výměr

Stavba :	23-001-SZ Novostavba sociálního zázemí	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Sociální zázemí Stránecká Zhoř	Novostavba soc.zázemí Stránecká Zhoř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
131	762332130RT2	Montáž vazaných krovů pravidelných do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/20 (16,3+10,5)*1,1	m	29,48 29,48	550,00	16 214,00	21	19 618,94
132	762341210RT3	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm 98*1,1	m2	107,80 107,80	250,00	26 950,00	21	32 609,50
133	762342203RT2	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm 98,3	m2	98,30 98,30	85,00	8 355,50	21	10 110,16
134	762342204RT2	Montáž latování střech, svislé, vzdálenost 100 cm 98,3	m2	98,30 98,30	35,00	3 440,50	21	4 163,01
135	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 4,36*1,05	m3	4,58 4,58	1 350,00	6 180,30	21	7 478,16
136	61191741	Obložení palubkové MD tl. 20 šířka 61-80 mm D+M (10,85+5,45)*2*1,5+6,2*0,5	M2	52,00 52,00	650,00	33 800,00	21	40 898,00
137	998762202R00	Presun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%				21	
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				197 989,55		239 567,35
Díl: 764	Konstrukce klempířské							
138	764510440R00	Oplechování parapetů včetně rohu PP rs 250 mm 2,9*1,2	m	3,48 3,48	650,00	2 262,00	21	2 737,02
139	764900010R00	Lindab, zastřešení hladkými plechy, do 30° 98,3*1,12	m2	110,10 110,10	1 261,00	138 831,06	21	167 985,58
140	764901041R00	Lindab zlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm 32,6	m	32,60 32,60	635,00	20 701,00	21	25 048,21
141	764901051R00	Lindab odpadní trouby kruhové SKOR, D 100 mm 5,3	m	5,30 5,30	804,00	4 261,20	21	5 156,05
142	765331662R00	Větrací mřížka univerzální 16,3*2	m	32,60 32,60	106,00	3 455,60	21	4 181,28
143	764901377	PZ hřeben , do 45°, hřebenač s povrch.úpravou s větráním 10,85+5,45	m	16,30 16,30	850,00	13 855,00	21	16 764,55
144	PC764-01	Kotvení klempířských výrobků z poplast.plechu 125	ks	125,00 125,00	21,00	2 625,00	21	3 176,25
145	998764201R00	Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%				21	
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				185 990,86		225 048,94
Díl: 766	Konstrukce truhlářské							
146	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	4,00	1 250,00	5 000,00	21	6 050,00
147	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kr.do 0,8 m	kus	5,00	650,00	3 250,00	21	3 932,50
148	766698111R00	Montáž garážových vrat , vel.do 6 m2	kus	1,00	800,00	800,00	21	968,00
149	611685 P1	Dřev.dveře toliované 1kr. /Ux19/cm HPLU,8 , hl.hrana , okopný plech	ks	4,00	6 500,00	26 000,00	21	31 460,00
150	611686P1	Dveře dř. toliované 1kr 800x19/0mm HPL U,8 , hl.hrana , okop.plech	ks	1,00	6 500,00	6 500,00	21	7 865,00
151	PC766-01	Okno plast-6kom-U, /5xU, /5m OP1 D+M 3 sklo Uw=0,9	ks	2,00	4 200,00	8 400,00	21	10 164,00
152	PC766-02	Okno plast-6kom U,60xU, /5m - OP2 D+M 3 sklo Uw=0,9	ks	2,00	4 000,00	8 000,00	21	9 680,00
153	PC766-08	Plastové vstupní dveře DP1 - U,90x2,05m D+M 6-ti kom. , 3sklo , Ud=1,05	ks	3,00	25 500,00	76 500,00	21	92 565,00
154	PC766-24	Kování dveří - cobra , 2xklika, štítek,zámek vl	ks	4,00	1 200,00	4 800,00	21	5 808,00
155	PC766-25	Kování posuv.dveří 2xmušle, bez uzam	ks	4,00	850,00	3 400,00	21	4 114,00
156	998766201R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%				21	
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				142 650,00		172 606,50
Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
157	PC767-01	Ocel.sloupek - pro krov - 2xU120 dl.2.50m D+M 2*2,5*0,016+0,003*2	kg	0,09 0,09	55 000,00	4 730,00	21	5 723,30
158	PC767-02	Sklopné madlo - WC dl.800mm	ks	1,00	1 850,00	1 850,00	21	2 238,50
159	PC767-03	Nástěnné madlo nerez - dl.500-600mm - umyvadlo ocel.kotva - D+M	ks	1,00	1 580,00	1 580,00	21	1 911,80
160	PC767-04	Garážová plast.vrata 2400x2400mm - 2kr zateplená	ks	1,00	38 000,00	38 000,00	21	45 980,00
161	PC767-05	Ocel.kotvy krovu-pozednice M16 dl.500mm á1.5m	kg	33,00	120,00	3 960,00	21	4 791,60

Výkaz výměr

Stavba :	23-001-SZ Novostavba sociálního zázemí	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Sociální zázemí Stránecká Zhoř	Novostavba soc.zázemí Stránecká Zhoř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
162	PC767-06	20*1,5*1,1 Ruční hasicí přístroje práskové 21A - 6kg	ks	33,00				
163	998767201R00	113B Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m		1,00	2 850,00	2 850,00	21	3 448,50
			%				21	
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				52 970,00		64 093,70
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady						
164	771475014RT1	Obklad soklíku keram. rovných, tmel, 10x10 cm Monoflex (Schomburg)	m	14,50	55,00	797,50	21	964,98
		4,1*2+4,8*2-2,4-0,9		14,50				
165	771575107RT2	Montáž podlah keramických	m2	43,95	360,00	15 822,00	21	19 144,62
		19,6+3,35+4,2+1,8+3,4+1,65+3,7+1,35+4,9		43,95				
166	PC771-01	Příplatek za hydroizol.tmel	m2	43,95	45,00	1 977,75	21	2 393,08
167	59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	53,04	300,00	15 913,14	21	19 254,90
		(43,95+14,5*0,15)*1,15		53,04				
168	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%					
							21	
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				34 510,39		41 757,57
Díl:	781	Obklady keramické						
169	781101121R00	Provedení penetrace podkladu pod obklady (1,8*2+0,9*2+2,15*2+1,8*2+2*6+0,9*2+2,1*2+1,6*2+1,5*4+3,05*2)*2,1	m2	97,86	18,00	1 761,48	21	2 131,39
				97,86				
170	781415014RT6	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x25 cm	m2	97,90	385,00	37 691,50	21	45 606,72
		97,9		97,90				
171	781491001RT1	Montáž listů k obkladům rohových, koutových i dilat	m	50,40	45,00	2 268,00	21	2 744,28
		2,1*24		50,40				
172	59760112.A	Lišta rohová nerez na obklad vnitřní 9 mm	m	59,75	78,00	4 660,50	21	5 639,21
173	597813605	Obkladačka Color One 19,8x19,8 světle béžová lesk	m2	109,65	330,00	36 183,84	21	43 782,45
		97,9*1,12		109,65				
174	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%					
							21	
	Celkem za	781 Obklady keramické				82 565,32		99 904,04
Díl:	783	Nátěry						
175	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel ocel.zárubně, Ok sloupek	m2	12,50	185,00	2 312,50	21	2 798,13
		5*5*0,45		11,25				
		2,5*0,5		1,25				
176	783726830R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. Lignolux 2 x -	m2	47,96	110,00	5 275,60	21	6 383,48
		4,36/0,1*1,1		47,96				
	Celkem za	783 Nátěry				7 588,10		9 181,60
Díl:	784	Malby						
177	784452201R00	Malba sadrokartonových stěn-barva bílá vodou ředit	m2	31,48	68,00	2 140,78	21	2 590,34
		28,62*1,1		31,48				
178	784452921R00	Malba směsí tekut. 2x, 1 bar. míst. 3,8 m	m2	150,70	65,00	9 795,50	21	11 852,56
		137*1,1		150,70				
179	784191001	čištění oken a ploch po provedení mal.prací	m2	43,00	125,00	5 375,00	21	6 503,75
	Celkem za	784 Malby				17 311,28		20 946,64
Díl:	M21	Elektromontáže						
180	PCM21-01	Elektromontáže - nové rozvody pro osvětlení, vzt. sílové	m	45,00	400,00	18 000,00	21	21 780,00
181	PCM21-02	LED svítidla stropní, popř. nástěná - 25W D+M	ks	10,00	1 500,00	15 000,00	21	18 150,00
182	PCM21-03	Infrapanel 60x60cm 300W vč. připojení bílý nízkoteplotní stěnový 230V/50Hz - D+M	ks	6,00	5 000,00	30 000,00	21	36 300,00
183	PCM21-04	Elektroměr.rozvaděč dom+ pojist.sk plastový D+M	ks	1,00	5 200,00	5 200,00	21	6 292,00
184	PCM21-05	El.odtahový ventilátor D+M	ks	4,00	1 800,00	7 200,00	21	8 712,00
185	PCM21-06	Přípojka NN - kabel NAYY 4*100	m	6,50	1 500,00	9 750,00	21	11 797,50
186	PCM21-07	vč.zemn.prací vč. naspoj.k.na stáv.kabel NN revize	ks	1,00	4 200,00	4 200,00	21	5 082,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				89 350,00		108 113,50