

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10112024 NOVÉ SYROVICE

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 589 340,82
PSV			5 194 096,41
MON			1 825 789,00
Vedlejší náklady			49 100,00
Ostatní náklady			67 600,00
Celkem			10 725 926,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 725 926,23 CZK
Základní DPH	21 %	2 252 444,51 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

12 978 370,74 CZK

v

24.12.2025

dne

Za zhotovitele

DLABAJA s.r.o.
Žižkova 1697/17
586 01 Jihlava
IČ: 01646311 DIČ: CZ01646311

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ	0,00	10 511 847,23	2 207 487,92	12 719 335,15	98
01	STAVEBNÍ ČÁST	0,00	7 404 878,23	1 555 024,43	8 959 902,66	69
02	ZDRAVOTECHNIKA	0,00	285 440,00	59 942,40	345 382,40	3
03	VYTÁPĚNÍ	0,00	552 010,00	115 922,10	667 932,10	5
04	VZDUCHOTECHNIKA	0,00	336 600,00	70 686,00	407 286,00	3
05	ELEKTROINSTALACE	0,00	1 816 219,00	381 405,99	2 197 624,99	17
06	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	116 700,00	24 507,00	141 207,00	1
SO 02	PŘELOŽKA VODOVODU	0,00	138 472,00	29 079,12	167 551,12	1
01	PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	0,00	138 472,00	29 079,12	167 551,12	1
SO 03	PŘELOŽKA VODOVODU	0,00	75 607,00	15 877,47	91 484,47	1
01	PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	0,00	75 607,00	15 877,47	91 484,47	1
Celkem za stavbu		0,00	10 725 926,23	2 252 444,51	12 978 370,74	100

Popis stavby: 10112024 - NOVÉ SYROVICE

Popis objektu: 01 - PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ

Popis rozpočtu: 01 - STAVEBNÍ ČÁST

Popis rozpočtu: 02 - ZDRAVOTECHNIKA

Popis rozpočtu: 03 - VYTÁPĚNÍ

Popis rozpočtu: 04 - VZDUCHOTECHNIKA

Popis rozpočtu: 05 - ELEKTROINSTALACE

Popis rozpočtu: 06 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis objektu: SO 02 - PŘELOŽKA VODOVODU

Popis rozpočtu: 01 - PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Popis objektu: SO 03 - PŘELOŽKA VODOVODU

Popis rozpočtu: 01 - PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			249 724,50	2,3
101	vzduchotechnika	HSV			336 600,00	3,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			783 333,02	7,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			792 574,13	7,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			129 931,06	1,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			247 362,50	2,3
5	Komunikace	HSV			51 355,80	0,5
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			92 936,13	0,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			115 381,13	1,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			208 102,81	1,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			80 229,13	0,7
64	Výplně otvorů	HSV			6 560,00	0,1
8	Trubní vedení	HSV			154 514,00	1,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			91 670,85	0,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			70 737,15	0,7
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			22 646,40	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			118 962,21	1,1
992	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			36 720,00	0,3
711	Izolace proti vodě	PSV			103 032,57	1,0

712	Povlakové krytiny	PSV			273 075,16	2,5
713	Izolace tepelné	PSV			432 415,35	4,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			151 698,35	1,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			51 340,00	0,5
725	Zařizovací předměty	PSV			148 067,40	1,4
731	Kotelny	PSV			312 720,00	2,9
733	Rozvod potrubí	PSV			30 560,00	0,3
734	Armatury	PSV			15 560,00	0,1
735	Otopná tělesa	PSV			150 270,00	1,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			167 723,92	1,6
763	Dřevostavby	PSV			499 557,51	4,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			342 593,13	3,2
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			1 810 522,52	16,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			201 919,60	1,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			144 708,59	1,3
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			92 143,80	0,9
781	Obklady keramické	PSV			45 157,37	0,4
783	Nátěry	PSV			24 961,53	0,2
784	Malby	PSV			68 232,11	0,6
786	Zastiňující technika	PSV			127 837,50	1,2
M21	Elektromontáže	MON			1 825 789,00	17,0

VN	Vedlejší náklady	VN			49 100,00	0,5
ON	Ostatní náklady	ON			67 600,00	0,6
Cena celkem					10 725 926,23	100,0

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘIDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				156 459,50
1	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ 20,0*11,0+2,6*7,0 0,5*2,9*4,725	m3	245,05125 238,20000 6,85125	165,00	40 433,46
2	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 245,05125	m3	245,05125 245,05125	25,00	6 126,28
3	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ 0,6*0,6*(6,85*2+3,4*2+8,8) dešť. kanalizace : 34,0*0,4*0,8	m3	21,42800 10,54800 10,88000	600,00	12 856,80
4	132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,42800	m3	21,42800 21,42800	70,00	1 499,96
5	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ 0,8*0,6*(8,8+24,1+8,8+24,1+13,0+1,465)	m3	38,52720 38,52720	510,00	19 648,87
6	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 38,52720	m3	38,52720 38,52720	65,00	2 504,27
7	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 245,05125 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,42800 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 38,52720 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 277,04914*-1 Koeficient +koef. nakypnění: 0,2	m3	33,54877 245,05125 21,42800 38,52720 -277,04914 5,59146	150,00	5 032,32
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,9*(7,885*5,385+129,28+1,915*5,775)+1,25*3,75*7,9+0, 15*3,27*7,05+1,2*(33,5+22,0) dešť. kanalizace : 34,0*0,4*0,4	m3	277,04914 271,60914 5,44000	200,00	55 409,83
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm dešť. kanalizace : 34,0*0,4*0,4	m3	5,44000 5,44000	900,00	4 896,00
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,54878*1,6	t	53,67804 53,67804	150,00	8 051,71
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				783 333,02
11	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou 41,5+1,92*5,78+129,3+3,27*7,0+3,75*7,9	m2	234,41260 234,41260	85,00	19 925,07
12	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm 0,3*(41,5+1,92*5,78+129,3+3,27*7,0)+0,25*3,75*7,9+3,78 (1,23+1,08+0,93+0,78+0,63+0,47)	m3	88,19613 88,19613	500,00	44 098,07
13	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 0,15*240,0	m3	36,00000 36,00000	3 200,00	115 200,00
14	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna 81,5*0,3	m2	24,45000 24,45000	840,00	20 538,00
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění Včetně očištění, vyfídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 24,45000	m2	24,45000 24,45000	150,00	3 667,50

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘIDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,72800	30 000,00	21 840,00
		240,0*3,03333/1000		0,72800		
17	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 300 mm výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	49,52750	1 510,00	74 786,53
		1,25*(12,95+1,92)+1,5*(3,73*2+8,5)+0,5*7,0*2		49,52750		
18	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 400 mm výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	115,46750	1 600,00	184 748,00
		1,25*(25,3*2+7,6*2)+5,375*(0,63+0,78+1,08+1,08+1,23+1,38)		115,46750		
19	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	57,52645	3 100,00	178 332,00
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.				
		0,6*0,6*(6,85*2+3,4*2+8,8)		10,54800		
		0,8*0,6*(8,8+24,1+8,8+24,1+13,0+1,465)		38,52720		
		0,5*2,9*4,725		6,85125		
		1,0*1,0*1,6		1,60000		
20	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna	m2	1,08000	810,00	874,80
		základ po tč : 0,3*(2*1,0+1,6)		1,08000		
21	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,08000	120,00	129,60
		Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,08000		1,08000		
22	274354042R00	Bednění kruhových prostupů základem do 0,10 m2, dl. 0,5 m	kus	3,00000	480,00	1 440,00
23	274361022R00	Výztuž zdiva základových pasů z tvárníc ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 12 mm	m2	164,99500	510,00	84 147,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 49,52750		49,52750		
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 115,46750		115,46750		
24	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	34,00000	85,00	2 890,00
		terasa : 4,0*8,5		34,00000		
25	2001	Trmování ztraceného bednění ze základ. pasů	m	142,88000	75,00	10 716,00
		12,95+1,92+3,73*2+8,5+7,0*2		44,83000		
		25,3*2+7,6*2+5,375*6		98,05000		
26	213150010RA0	Vsakovací nádrž 2,4x1,2x0,41 m	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						792 574,13
27	311238251R00	Zdivo keram. broušené 25 P10, tl. 250 mm	m2	37,44250	1 950,00	73 012,88
		3,25*(12,8+1,89)-2,0*2,0-0,9*2,0-2,0*1,25-1,0*2,0		37,44250		
28	311238267R00	Zdivo keram. broušené 50 P8, tl. 500 mm	m2	124,76250	4 500,00	561 431,25
		3,0*(25,4+8,5+15,5+1,25)-2,75*2,25*2-3,0*2,75-1,0*2,25*2-2,75*0,75		124,76250		
29	311238903R00	1. řada z tváric keram. broušené 44 T tl. 440 mm	m	51,15000	950,00	48 592,50
		25,4+8,5+15,5+1,75		51,15000		
30	317168122R00	Překlad keramobet. KP plochý 145 x 71 x 1250 mm	kus	2,00000	510,00	1 020,00
		Včetně dodávky překladů.				
		P05 : 2		2,00000		
31	317168131R00	Překlad keramobet. KP 7 vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení	kus	16,00000	680,00	10 880,00
		P01 : 16		16,00000		
32	317168136R00	Překlad keramobet. KP 7 vysoký 70 x 238 x 2500 mm pro orientované uložení	kus	6,00000	710,00	4 260,00

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P02 : 6		6,00000		
33	317168139R00	Překlad keramobet. KP 7 vysoký 70 x 238 x 3250 mm pro orientované uložení	kus	15,00000	2 150,00	32 250,00
		P03 : 15		15,00000		
34	317168140R00	Překlad keramobet. KP 7 vysoký 70 x 238 x 3500 mm pro orientované uložení	kus	5,00000	2 310,00	11 550,00
		P04 : 5		5,00000		
35	317998120R00	Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 140 mm	m	17,00000	120,00	2 040,00
		3*1,25+3*3,25+3,5		17,00000		
36	342248141R00	Příčky keram. broušené 11,5, tl. 115 mm	m2	35,10200	1 250,00	43 877,50
		3,25*(5,36+2,0+0,9+3,1)-0,9*2,02		35,10200		
37	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	9,75000	160,00	1 560,00
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.				
		3,25*3		9,75000		
38	346244313R00	Obezdivky van a WC nádržek z desek pórobet. tl. 100 mm	m2	1,50000	1 400,00	2 100,00
		1,0*1,5		1,50000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						129 931,06
39	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	5,30603	4 200,00	22 285,33
		51,15*0,36*0,25		4,60350		
		(1,89+12,9)*0,19*0,25		0,70253		
40	417351161RT1	Bednění věnců deskami, v=250 mm, obě strany WSC 35 + WSC 35	m	14,79000	510,00	7 542,90
		1,89+12,9		14,79000		
41	417351161RU1	Bednění věnců deskami, v=250 mm, obě strany WSC 35 + WS - EPS 85	m	51,15000	720,00	36 828,00
		51,15		51,15000		
42	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,79590	48 521,00	38 617,86
		51,15*0,36*0,25*0,15		0,69053		
		(1,89+12,9)*0,19*0,25*0,15		0,10538		
43	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	1,31250	4 620,00	6 063,75
		schody - přebetonování ztraceného bednění :		1,31250		
		0,1*0,5*4,375*6				
44	430361921RT5	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,03981	46 200,00	1 839,22
		schody - přebetonování ztraceného bednění :		0,03981		
		0,5*4,375*6*3,0333/1000				
45	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	6,60000	2 100,00	13 860,00
		6*0,2*5,5		6,60000		
46	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	6,60000	150,00	990,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 6,60000		6,60000		
47	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,36000	1 400,00	1 904,00
		dešť. kanalizace : 34,0*0,4*0,1		1,36000		
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						247 362,50
48	416026122R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 1x RF 12,5 mm	m2	192,07000	1 140,00	218 959,80
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
		01 : 25,94		25,94000		

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		02 : 10,87		10,87000		
		03 : 17,55		17,55000		
		04 : 4,14		4,14000		
		06 : 133,57		133,57000		
49	416026124R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 12,5mm s úpravou rohu, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	18,23000	1 100,00	20 053,00
		05 : 18,23		18,23000		
50	416091082R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	4,14000	230,00	952,20
		04 : 4,14		4,14000		
51	416091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm	m	134,50000	55,00	7 397,50
		51,8+20,9+8,2+17,3+15,4+20,9		134,50000		
Díl: 5		Komunikace				51 355,80
52	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 7,0*3,0+7,0*2,0	m2	35,00000	180,00	6 300,00
				35,00000		
53	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. terasa : 90*0,3*0,3 zpevněné plochy : 7,0*3,0+7,0*2,0	m2	43,10000	230,00	9 913,00
				8,10000		
				35,00000		
54	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15 2*7,0+3,0	m	17,00000	240,00	4 080,00
				17,00000		
55	515901101RT5	Zhutnění podloží 7,0*3,0+7,0*2,0	m2	35,00000	50,00	1 750,00
				35,00000		
56	59217335R	Obrubník zahradní 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	18,70000	110,00	2 057,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 17,00000		17,00000		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		1,70000		
57	592453320R	Dlaždice betonová 300 x 300 x 40 mm hladká standard šedá terasa : 90*0,3*0,3	m2	8,91000	380,00	3 385,80
				8,10000		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		0,81000		
58	5924626094R	Dlaždice betonová 600 x 400 x 40 mm zpevněné plochy : 7,0*3,0+7,0*2,0	m2	38,50000	620,00	23 870,00
				35,00000		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		3,50000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				92 936,13
59	602015185RT6	Omitka tenkovrstvá na stěnách silikonsilik zatíraná, zrnitost 1,5 mm 93,5+53,2-2,75*2,25*2+30,0-1,0*2,25*2+2,0+3,7+5,0	m2	170,52500	480,00	81 852,00
				170,52500		
60	602015193R00	Podkladní nátěr stěn	m2	170,52500	65,00	11 084,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 170,52500		170,52500		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				115 381,13
61	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 2,75*0,75+9,9*2,5+6,75*2,5+2,75*2,25*2+1,0*2,25*2	m2	60,56250	60,00	3 633,75
				60,56250		
62	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm 2*3,0+2*2,75+2*1,0+4*2,25+2,0*2+2*2,0+2,75*2+0,75*2+ 2,75*4+2,25*4+2,5*2+4*2,0+4*1,25	m	75,50000	70,00	5 285,00
				75,50000		
63	612421637R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	176,86250	510,00	90 199,88

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3,5*(15,3+17,3+8,2+22,5+5,3)-2*2,0*1,25-2*0,9*2,0-2*1,0*2,0-2*2,75*2,25-2*1,0*2,25-2,75*0,75-4*0,9*2,0-2*2,0*2,0-2*3,0*2,75		176,86250		
64	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	13,31250	640,00	8 520,00
		0,25*(2*1,0+2*2,25+3,0*2+4*2,75+2,0*2*2,0+2,75+2*0,75+2,75*2+4*2,25+2,5*2)		13,31250		
65	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	81,50000	95,00	7 742,50
		2*3,0+4*2,75+2,75*2+4*2,25+2,5*2+2,75*2+0,75*2+2,0*4+1,25*4+4*1,0+4*2,25+6*2,0		81,50000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				208 102,81
66	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	60,56250	58,00	3 512,63
		2,75*0,75+9,9*2,5+6,75*2,5+2,75*2,25+1,0*2,25*2		60,56250		
67	622311519RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS, tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	88,40000	1 310,00	115 804,00
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. 1,25*64,0+0,6*7,0*2		88,40000		
68	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	122,96250	340,00	41 807,25
		3,0*(35,8+11,5)-2*1,0*2,25-2,75*0,75-2*2,75*2,25		122,96250		
69	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	122,96250	320,00	39 348,00
		3,0*(35,8+11,5)-2*1,0*2,25-2,75*0,75-2*2,75*2,25		122,96250		
70	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	75,75000	70,00	5 302,50
		nadokenní profil : 2*1,0+2,75+2,75*2		10,25000		
		parapetní profil : 2*1,0+2,75+2,75*2		10,25000		
		okenní profil : 2*1,0+2*2,25+2,75+2*0,75+2*2,75+4*2,25		25,25000		
		rohový profil : 4*2,25+2*0,75+4*2,25+3,5*3		30,00000		
71	2835028224R	Lišta omítková rohová PVC tkanina 100 x 100 mm	m	33,00000	18,00	594,00
		rohový profil : 4*2,25+2*0,75+4*2,25+3,5*3		30,00000		
		Koeficient +10% ztrát: 0,1		3,00000		
72	2835028297R	Lišta omítková nadpražní PVC tkanina 100 x 100 mm	m	11,27500	45,00	507,38
		nadokenní profil : 2*1,0+2,75+2,75*2		10,25000		
		Koeficient +10% ztrát: 0,1		1,02500		
73	283502835R	Lišta omítková napojovací PVC podparapetní, tkanina 100 mm	m	11,27500	30,00	338,25
		parapetní profil : 2*1,0+2,75+2,75*2		10,25000		
		Koeficient +10% ztrát: 0,1		1,02500		
74	283502841R	Lišta omítková začíšťovací PVC tkanina 100 mm	m	27,77500	32,00	888,80
		okenní profil : 2*1,0+2*2,25+2,75+2*0,75+2*2,75+4*2,25		25,25000		
		Koeficient +10% ztrát: 0,1		2,52500		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				80 229,13
75	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	12,71460	810,00	10 298,83
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 12,71460		12,71460		
76	631312611RT3	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3	m3	12,71460	5 500,00	69 930,30
		m.č. 101 : 26,7*0,06		1,60200		
		m.č. 102 : 11,44*0,06		0,68640		

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘIDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 103 : 17,83*0,06		1,06980		
		m.č. 104 : 17,99*0,06		1,07940		
		m.č. 105 : 4,14*0,06		0,24840		
		m.č. 106 : 133,81*0,06		8,02860		

Díl: 64	Výplně otvorů					6 560,00
77	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	10,25000	640,00	6 560,00
		2,75*3+2*1,0		10,25000		

Díl: 8	Trubní vedení					38 400,00
78	899000002RA0	Jimka dešťová	m3 OP	8,00000	4 800,00	38 400,00

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					91 670,85
79	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	429,00000	80,00	34 320,00
		Včetně kotvení lešení.				
		85,0+150,0+69,0+125,0		429,00000		

80	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	25 740,00000	0,55	14 157,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 429,00000*60		25 740,00000		

81	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	429,00000	34,00	14 586,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 429,00000		429,00000		

82	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	211,91000	135,00	28 607,85
		211,91		211,91000		

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					70 737,15
----------------	---	--	--	--	--	------------------

83	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	211,91000	65,00	13 774,15
		211,91		211,91000		

84	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	4,00000	85,00	340,00
----	--------------	---	-----	---------	-------	--------

85	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	14,30000	310,00	4 433,00
		terasa : 3,2*2+7,9		14,30000		

86	95001	Zábradlí svařované z jeklových profilů, žár zink, komaxit, jekl, 50x50x2 mm, 30x30x2 mm, vč. kotvení D	m	14,30000	3 300,00	47 190,00
		terasa : 3,2*2+7,9		14,30000		

87	44984124R	Přístroj hasicí práškový PG 6 PDC	kus	4,00000	1 250,00	5 000,00
----	-----------	-----------------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl: 954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami					22 646,40
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

88	954312102R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RF tl.12,5 mm	m	23,59000	380,00	8 964,20
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

3,37*7

23,59000

89	954313102R00	Opláštění z SDK,3.str.,do 200x200 mm,RF tl.12,5 mm	m	23,59000	580,00	13 682,20
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

3,37*7

23,59000

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				114 262,21
90	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	761,74804	150,00	114 262,21
Díl: 711		Izolace proti vodě				103 032,57
91	711111006RZ3	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem penetrační emulzí včetně emulze 0,3 kg/m2	m2	243,90000	25,00	6 097,50
		25,4*8,5+4,0*7,0		243,90000		
92	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku	m2	38,92500	70,00	2 724,75
		0,5*77,85		38,92500		
93	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	243,90000	132,00	32 194,80
		25,4*8,5+4,0*7,0		243,90000		
94	711142559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	38,92500	150,00	5 838,75
		0,5*77,85		38,92500		
95	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	6,30000	510,00	3 213,00
		dvouvrstvá				
		0,9*1,0+2,0*0,9*3		6,30000		
96	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, š. 120 mm	m	2,70000	180,00	486,00
		0,9*3		2,70000		
97	711212602RT1	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, vnější, vnitřní roh	kus	2,00000	250,00	500,00
98	711212611R00	Těsnicí pás do svislých koutů	m	4,00000	212,00	848,00
		2*2,0		4,00000		
99	628522691R	Pás asfaltový modifikovaný s hliníkem, vložkou, tl. 4 mm, natavovací	m2	311,10750	160,00	49 777,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 243,90000		243,90000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 38,92500		38,92500		
		Koeficient +10% ztrátové, přesahy: 0,1		28,28250		
100	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,64948	820,00	1 352,57
Díl: 712		Povlakové krytiny				273 075,16
101	712371801RZ4	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, fólií PVC, položenou volně 1 vrstva - včetně dodávky PVC fólie tl.1,5 mm	m2	325,87000	430,00	140 124,10
		27,5*10,5+6,4*5,8		325,87000		
102	712378006R00	Rohová lišta vnější rš 100 mm	m	82,80000	180,00	14 904,00
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.				
		5,7*2+71,4		82,80000		
103	712378007R00	Rohová lišta vnitřní rš 100 mm	m	92,60000	190,00	17 594,00
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.				
		5,7*2+71,4+4,9*2		92,60000		
104	712378101RT3	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou PVC pro DN 110 mm	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00
		Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.				

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TRÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
105	712378104RT4	Prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 110 mm	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00
		Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění záclinkovou hmotou.				
106	712378110R00	Vnitřní rohová tvarovka	kus	10,00000	200,00	2 000,00
		včetně dodávky tvarovky				
107	712378111R00	Vnější rohová tvarovka	kus	10,00000	205,00	2 050,00
		včetně dodávky tvarovky				
108	712391382RZ1	Provedení násypu z hrubého kameniva frakce 16 - 22 mm, tl. 50 mm včetně dodávky kameniva	m2	274,58000	140,00	38 441,20
		9,4*26,3+4,8*5,7		274,58000		
109	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střeších do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	325,87000	68,00	22 159,16
		27,5*10,5+6,4*5,8		325,87000		
110	712391172RZ7	Položení ochranné textilie na střeších do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	274,58000	98,00	26 908,84
		9,4*26,3+4,8*5,7		274,58000		
111	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	23,54219	210,00	4 943,86
Díl: 713		Izolace tepelné				429 895,35
112	713111211RO6	Montáž parozábrany, stropů spodem s přelepením spojů vč. dodávky	m2	211,91000	165,00	34 965,15
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.				
		m.č. 101 : 26,7		26,70000		
		m.č. 102 : 11,44		11,44000		
		m.č. 103 : 17,83		17,83000		
		m.č. 104 : 17,99		17,99000		
		m.č. 105 : 4,14		4,14000		
		m.č. 106 : 133,81		133,81000		
113	713111261R00	Provedení utěsnění prostupu parozábranou, pevnou páskou	kus	20,00000	125,00	2 500,00
114	713111271RS3	Provedení utěsnění styku s jinou konstrukcí, oboustrannou páskou včetně pásky	m	134,50000	35,00	4 707,50
		51,8+20,9+8,2+17,3+15,4+20,9		134,50000		
115	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	211,91000	80,00	16 952,80
		m.č. 101 : 26,7		26,70000		
		m.č. 102 : 11,44		11,44000		
		m.č. 103 : 17,83		17,83000		
		m.č. 104 : 17,99		17,99000		
		m.č. 105 : 4,14		4,14000		
		m.č. 106 : 133,81		133,81000		
116	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložním	m2	1,20000	85,00	102,00
		Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		základ dilatace : 0,6*0,5*4		1,20000		
117	713141711R00	Montáž spádových klínů plochých střeš, lepených bodově PU lepidlem (dočasně)	m2	65,00000	130,00	8 450,00
		60,0+5,0		65,00000		
118	713181113RT2	Izolace foukaná, minerální, do střešních konstrukcí	m3	123,97194	2 100,00	260 341,07
		Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.				

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘIDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,43*26,7*9,8+0,38*5,7*5,29		123,97194		
119	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	131,58000	30,00	3 947,40
		m.č. 101 : 21,0		21,00000		
		m.č. 102 : 15,28		15,28000		
		m.č. 103 : 17,3		17,30000		
		m.č. 104 : 6,0		6,00000		
		m.č. 105 : 20,5		20,50000		
		m.č. 106 : 51,5		51,50000		
120	283754890R	Deska izolační XPS, tl. 20 mm	m2	1,32000	90,00	118,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 1,20000		1,20000		
		Koeficient +10% ztratné: 0,1		0,12000		
121	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	31,15077	2 250,00	70 089,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 211,91000*0,14		29,66740		
		Koeficient +5% ztratné: 0,05		1,48337		
122	28375971R	Deska spádová EPS 100, BACHL	m3	7,15000	2 600,00	18 590,00
		(60,0+5,0)*0,1		6,50000		
		Koeficient +10% ztratné: 0,1		0,65000		
123	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	9,92543	920,00	9 131,40
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				50 318,35
124	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	34,00000	610,00	20 740,00
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
		dešťová kanalizace : 34,0		34,00000		
125	721231111RT4	Vtok střešní TW v povlakové krytině průměr 75 - 125 mm	kus	5,00000	2 400,00	12 000,00
126	721231129RT1	Krycí koš vtoku pro střechy s kačirkem výška 100 mm	kus	5,00000	480,00	2 400,00
127	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100 mm	kus	5,00000	2 960,00	14 800,00
128	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,46140	820,00	378,35
Díl: 725		Zařizovací předměty				15 347,40
129	725292011R00	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	2,00000	2 100,00	4 200,00
130	725292035R00	Držák na toaletní papír nerezový	soubor	1,00000	640,00	640,00
131	725292042R00	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,85 l	soubor	6,00000	1 050,00	6 300,00
132	725292061R00	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	5,00000	840,00	4 200,00
133	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,00914	810,00	7,40
Díl: 762		Konstrukce tesařské				167 723,92
134	762131124RT3	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	30,25100	310,00	9 377,81
		atika vnitřní část :		30,25100		
		4,0*2+0,25*26,4+0,5*26,4+0,15*5,7+0,28*5,7				
135	762132137RT3	Montáž bednění stěn, prkna hobl. 32mm včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	10,51250	310,00	3 258,88
		terasa - stěna : 3,625*2,9		10,51250		
136	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,25230	1 410,00	355,74
		terasa - stěna : 3,625*2,9*0,024		0,25230		
137	762712110RT2	Montáž prostorových vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/14	m	101,92500	480,00	48 924,00

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pergola : 23*4,075+8,2		101,92500		
138	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	1,20817	820,00	990,70
		pergola : (23*4,075+8,2)*0,06*0,14		0,85617		
		pergola : 12*3,0*0,06*0,1		0,21600		
		pergola : 8,5*0,10*0,16		0,13600		
139	762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	276,84300	290,00	80 284,47
		26,34*9,45+4,9*5,7		276,84300		
140	762712118RT3	Montáž prostorových vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/10	m	36,00000	410,00	14 760,00
		pergola : 12*3,0		36,00000		
141	762712129RT2	Montáž prostorových vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/16	m	8,50000	610,00	5 185,00
		pergola : 8,5		8,50000		
142	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,73415	800,00	4 587,32
Díl: 763		Dřevostavby				499 557,51
143	763612231RU5	Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním vč. dodávky desky dřevotřískové tl. 22 mm	m2	162,16800	280,00	45 407,04
		řimsy : 1,95*(9,9*2+26,8*2)+1,67*5,7*2		162,16800		
144	763615232R00	Montáž obložení stropů, desky nad tl.18mm,P+D,šroubov	m2	211,91000	280,00	59 334,80
		m.č. 101 : 26,7		26,70000		
		m.č. 102 : 11,44		11,44000		
		m.č. 103 : 17,83		17,83000		
		m.č. 104 : 17,99		17,99000		
		m.č. 105 : 4,14		4,14000		
		m.č. 106 : 133,81		133,81000		
145	763732112R00	Montáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m	m	341,71000	270,00	92 261,70
		9,76*27+2,7*4+0,97*8+1,93*12		305,24000		
		5,21*7		36,47000		
146	763002	Spojovací a kotevní materiál	kpl	1,00000	9 420,00	9 420,00
147	763003	Zavětrování, D+M	kpl	1,00000	3 600,00	3 600,00
148	763004	Konstrukce atiky a řimsy ze smrk. řeziva, impreg., D+M	m	84,80000	610,00	51 728,00
		73,4+5,7*2		84,80000		
149	763427112R00	Podkladový rošt pro obložení stropů st. latěmi 40/60	m2	211,91000	210,00	44 501,10
		m.č. 101 : 26,7		26,70000		
		m.č. 102 : 11,44		11,44000		
		m.č. 103 : 17,83		17,83000		
		m.č. 104 : 17,99		17,99000		
		m.č. 105 : 4,14		4,14000		
		m.č. 106 : 133,81		133,81000		
150	60726122R	Deska dřevoštěpková OSB 3, broušená 4PD tl. 22 mm	m2	233,10100	285,00	66 433,79
		Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 211,91000		211,91000		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		21,19100		

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
151	763001	Příhradový vazník ze smrk. řeziva, sbíjený, impreg., D	m	341,71000	350,00	119 598,50
		9,76*27+2,7*4+0,97*8+1,93*12		305,24000		
		5,21*7		36,47000		
152	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	6,01040	1 210,00	7 272,58
Díl: 764		Konstrukce klempířské				342 593,13
153	764817133R00	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	84,80000	480,00	40 704,00
		9,9*2+26,8*2+5,7*2		84,80000		
154	764819102R00	Odpadní trouby čtvercové z lak.Pz plechu, str.100mm	m	22,00000	750,00	16 500,00
		3*(4,0+0,6+0,4)+2*(2,5+0,6+0,4)		22,00000		
155	764815831R00	Kotlík z lak. Pz plechu čtyřhranný 200x250x350 mm	kus	5,00000	980,00	4 900,00
		5		5,00000		
156	764816120R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 200 mm	m	10,25000	680,00	6 970,00
		2,75*3+1,0*2		10,25000		
157	764774491R00	Oplechování říms falc.krytina, svitky, š.500 mm	m2	162,16800	1 680,00	272 442,24
		včetně těsnícího tmelu, příponek, spojovacího materiálu a pomocného lešení.				
		římsy : 1,95*(9,9*2+26,8*2)+1,67*5,7*2		162,16800		
158	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,65664	1 640,00	1 076,89
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				1 810 522,52
159	766231111R00	Montáž stahovacích púdních schodů	kus	2,00000	1 920,00	3 840,00
160	766441111R00	Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt	m2	47,27500	850,00	40 183,75
		včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem.				
		terasa : 4,0*8,5		34,00000		
		schody : 0,5*4,425*6		13,27500		
161	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	76,22000	120,00	9 146,40
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.				
		PL01 : 7,0+2*3,07		13,14000		
		PL02 : 6,65+2*3,07		12,79000		
		PL03 : 9,9+2*3,07		16,04000		
		O01 : 2*(1,0+2*2,25)		11,00000		
		O02 : 2,0+2*1,25		4,50000		
		O03 : 2*(2,75+2*2,25)		14,50000		
		O04 : 2,75+2*0,75		4,25000		
162	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	35,80000	380,00	13 604,00
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.				
		PL01 : 7,0		7,00000		
		PL02 : 6,65		6,65000		
		PL03 : 9,9		9,90000		
		O01 : 2*1,0		2,00000		
		O02 : 2,0		2,00000		
		O03 : 2*2,75		5,50000		
		O04 : 2,75		2,75000		
163	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	4,00000	1 800,00	7 200,00
		O01 : 2		2,00000		
		O02 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		O04 : 1		1,00000		
164	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	11,50000	580,00	6 670,00
		Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.				
		D02 : 2*3,0+2*2,75		11,50000		
165	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a křídla jednokřídlých dveří	kus	4,00000	2 840,00	11 360,00
		D03 : 1		1,00000		
		D04 : 1		1,00000		
		D05 : 1		1,00000		
		D06 : 1		1,00000		
166	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	560,00	2 240,00
		4		4,00000		
167	766629310VL	Montáž AL stěn prosklených	m2	72,29850	420,00	30 365,37
		PL01 : 7,0*3,07		21,49000		
		PL02 : 6,65*3,07		20,41550		
		PL03 : 9,9*3,07		30,39300		
168	766629393R00	Montáž oken plastových plochy nad 4,50 m2	kus	2,00000	3 100,00	6 200,00
		O03 : 2		2,00000		
169	766670913R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně	kus	1,00000	1 860,00	1 860,00
		D01 : 1		1,00000		
170	54914621R	Dveřní kování klíč Cr	kus	4,00000	710,00	2 840,00
		4		4,00000		
171	611601203R	Dveře dřevěné interiérové 800 x 1970 mm L/P, CPL, plné	kus	3,00000	3 800,00	11 400,00
		D03 : 1		1,00000		
		D04 : 1		1,00000		
		D05 : 1		1,00000		
172	611601204R	Dveře dřevěné interiérové 900 x 1970 mm L/P, CPL, plné	kus	1,00000	3 950,00	3 950,00
		D06 : 1		1,00000		
173	61181512R	Zárubeň obložková 60 - 170 mm, 800 x 1970 mm L/P, CPL Premium	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00
		D04 : 1		1,00000		
174	61181522R	Zárubeň obložková 180 - 250 mm, 800 x 1970 mm L/P, CPL Premium	kus	2,00000	4 200,00	8 400,00
		D03 : 1		1,00000		
		D05 : 1		1,00000		
175	61181523R	Zárubeň obložková 180 - 250 mm, 900 x 1970 mm L/P, CPL Premium	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00
		D06 : 1		1,00000		
176	61181579R	Zárubeň obložková 180 - 250 mm, 2000 x 2020 mm D, CPL Premium	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00
		D01 : 1		1,00000		
177	61250925R	Schody skládací dřevěné LUX EI 15 THERM 1200 x 800 mm	kus	2,00000	18 200,00	36 400,00
178	766001	Vstupní dveře s boč. sv. 3000x2750 mm, plast. 7-kom rám, 1kř., izol. trojsklo VSG, vč. kování D02	ks	1,00000	96 880,00	96 880,00
179	766002	Prosklená stěna 7000x3070 mm, 2x dv. 2x okno, rám AL, výplň AL+PUR, zaskl. izol. 3sklo VSG vč. kování, PL01	ks	2,00000	307 500,00	615 000,00

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
180	766003	Prosklená stěna 6650x3070 mm, 1x dv. 5x okno, rám AL, výplň AL+PUR, zaskl. izol. 3sklo VSG vč. kování, PL02	ks	1,00000	286 000,00	286 000,00
181	766004	Prosklená stěna 9900x3070 mm, 3x okno děl na 3, rám AL, výplň AL+PUR,zaskl. izol. 3sklo VSG vč. kování, PL03	ks	1,00000	355 000,00	355 000,00
182	766005	Okno plastové 1000x2250 mm, OS, rám 7 komor., zaskl. izol. 3sklo VSG, vč. kování O01	ks	2,00000	14 900,00	29 800,00
183	766006	Okno plastové 2000x1250 mm, FIX, rám 7 komor., zaskl. izol. 3sklo VSG, vč. kování O02	ks	1,00000	16 200,00	16 200,00
184	766007	Okno plastové 3kf. 2750x2250 mm, OS, rám 7 komor., zaskl. izol. 3sklo VSG, vč. kování O03	ks	2,00000	51 500,00	103 000,00
185	766008	Okno plastové 3kf. 2750x750 mm, OS, rám 7 komor., zaskl. izol. 3sklo, vč. kování O04	ks	1,00000	14 800,00	14 800,00
186	766010	WPC terasové prkno 140x28 mm, 4m	m	360,00000	150,00	54 000,00
		terasa : 240		240,00000		
		schody : 120		120,00000		
187	766011	Podkladní terasový profil 48x35 mm, 6 m	m	156,00000	95,00	14 820,00
188	766012	Počáteční hliníkový profil 8x30 mm	m	9,00000	55,00	495,00
189	766013	PVC spony+šrouby pro terasu WPC, bal 100 ks	bal	8,00000	820,00	6 560,00
190	766014	Úchytka nerez, 10 ks/bal	bal	2,00000	150,00	300,00
191	766015	Samorezný nerezový šroub 35 mm, bal 100 ks	bal	1,00000	320,00	320,00
192	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	11 520,00000	0,65	7 488,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				198 259,60
193	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	2 037,24616	48,00	97 787,82
		U120 : 2*3,367*13,43*14		1 266,12668		
		HEA140 :		770,89100		
		25,3*(1,9*2+3,2*2+1,9*2+3,29+3,22+3,29+3,35+3,32)				
		patní plechy P10 0,3x0,34 m : 0,3*0,34*28*80/1000		0,22848		
194	210220460R00	Montáž pevného žebříku na střechu do 7 m výšky	kus	1,00000	820,00	820,00
195	13384430R	Tyč ocelová U 120, S235JR	t	1,26613	28 450,00	36 021,40
		U120 : 2*3,367*13,43*14/1000		1,26613		
196	13388135R	Tyč ocelová HEA 140, S235JR	t	0,77089	28 950,00	22 317,27
		HEA140 :		0,77089		
		25,3*(1,9*2+3,2*2+1,9*2+3,29+3,22+3,29+3,35+3,32)/1000				
197	13611228R	Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,22848	36 250,00	8 282,40
		patní plechy P10 0,3x0,34 m : 0,3*0,34*28*80/1000		0,22848		
198	31171317.AR	Šroub kotevní RG M 16 x 250 mm, pevnost 5.8	kus	56,00000	115,00	6 440,00
		14*4		56,00000		
199	31171803.AR	Kotva chemická - ampule maxima M16	kus	56,00000	55,00	3 080,00
		14*4		56,00000		
200	553539016R	Žebřík s přímým výstupem, výška 6,7 m, pozink	kus	1,00000	21 500,00	21 500,00
201	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,48236	810,00	2 010,71
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				144 708,59
202	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	78,10000	6,00	468,60
		m.č. 101 : 26,7		26,70000		
		m.č. 102 : 11,44		11,44000		

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 103 : 17,83		17,83000		
		m.č. 104 : 17,99		17,99000		
		m.č. 105 : 4,14		4,14000		
203	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	78,10000	80,00	6 248,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 78,10000		78,10000		
204	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo, spár.hm.	m	35,78000	160,00	5 724,80
		m.č. 101 : 2*0,3		0,60000		
		m.č. 102 : 15,28-3,0-2,0-1,0-0,9		8,38000		
		m.č. 103 : 17,3-2,0-0,9		14,40000		
		m.č. 104 : 6,0-0,9		5,10000		
		m.č. 105 : 8,2-0,9		7,30000		
205	771575109RT0	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm lepidlo, sp. hmota	m2	78,10000	750,00	58 575,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 78,10000		78,10000		
206	771577114RT1	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic profil 55/A, samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm	m	7,50000	270,00	2 025,00
		7,5		7,50000		
207	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	68,48000	105,00	7 190,40
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
		m.č. 101 : 21,0		21,00000		
		m.č. 102 : 15,28-3,0-2,0-1,0-0,9		8,38000		
		m.č. 103 : 17,3-2,0-0,9		14,40000		
		m.č. 104 : 6,0-0,9		5,10000		
		m.č. 105 : 20,5-0,9		19,60000		
208	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	4,14000	10,00	41,40
		m.č. 105 : 4,14		4,14000		
209	59764220R	Dlažba 300x300x8 mm	m2	85,91000	620,00	53 264,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 78,10000		78,10000		
		Koeficient +10% ztrát: 0,1		7,81000		
210	597642410R	Dlažba sokl 300x80x9 mm	kus	131,19333	75,00	9 839,50
		m.č. 101 : 2*0,3/0,3		2,00000		
		m.č. 102 : (15,28-3,0-2,0-1,0-0,9)/0,3		27,93333		
		m.č. 103 : (17,3-2,0-0,9)/0,3		48,00000		
		m.č. 104 : (6,0-0,9)/0,3		17,00000		
		m.č. 105 : (8,2-0,9)/0,3		24,33333		
		Koeficient +10% ztrát: 0,1		11,92667		
211	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,04876	650,00	1 331,69
Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové						92 143,80
212	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	133,81000	8,00	1 070,48
		m.č. 106 : 133,81		133,81000		
213	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	133,81000	85,00	11 373,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 133,81000		133,81000		
214	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	133,81000	105,00	14 050,05
		m.č. 106 : 133,81		133,81000		
215	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	34,26000	85,00	2 912,10

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		9,0+4*0,3+16,3+1,0+1,0+2,0+1,05+1,06+0,25+0,5+0,9		34,26000		
216	776521200RV1	Lepení povlakové podlahy z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm	m2	133,81000	410,00	54 862,10
		m.č. 106 : 133,81		133,81000		
217	24592160R	Penetrace akrylová	kg	33,45250	62,00	2 074,06
		m.č. 106 : 133,81*0,25		33,45250		
218	585603110R	Stěrka samonivelační cementová, 20 MPa	kg	669,05000	7,10	4 750,26
		m.č. 106 : 133,81*5		669,05000		
219	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	1,15484	910,00	1 050,90
Díl: 781		Obklady keramické				45 157,37
220	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	27,52500	65,00	1 789,13
		včetně dodávky materiálu.				
		m.č. 104 : 1,5*13,3+2,0*3,0		25,95000		
		m.č. 106 : 1,5*1,05		1,57500		
221	781475116RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm lepidlo, sp. hmota	m2	27,52500	720,00	19 818,00
		m.č. 104 : 1,5*13,3+2,0*3,0		25,95000		
		m.č. 106 : 1,5*1,05		1,57500		
222	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	13,75000	245,00	3 368,75
		2,0+2,75+2,0*4+1,0		13,75000		
223	597813740R	Obkládačka 30x30 bílá mat	m2	30,27750	650,00	19 680,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 27,52500		27,52500		
		Koeficient +10% ztratné: 0,1		2,75250		
224	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,73693	680,00	501,11
Díl: 783		Nátěry				24 961,53
225	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	52,99028	185,00	9 803,20
		včetně pomocného lešení.				
		U120 : 2*3,367*14*(0,12+2*0,055)		21,68348		
		HEA140 :		25,59480		
		6*0,14*(1,9*2+3,2*2+1,9*2+3,29+3,22+3,29+3,35+3,32)				
		patní plechy P10 0,3x0,34 m : 0,3*0,34*28*2		5,71200		
226	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	77,73500	195,00	15 158,33
		pergola : (23*4,075+8,2)*(2*0,06+2*0,14)		40,77000		
		pergola : 12*3,0*(2*0,06+2*0,1)		11,52000		
		pergola : 8,5*(2*0,10+2*0,16)		4,42000		
		terasa - stěna : 3,625*2,9*2		21,02500		
Díl: 784		Malby				68 232,11
227	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	442,50350	60,00	26 550,21
		m.č. 101 : 26,70+3,3*3*0,2*4+3,3*2*0,2*4		39,90000		
		m.č. 102 : 11,44+2,9*(2*5,75+2*1,89)-1,0*2,25-3,0*2,75-2,0*2,02-1,0*2,02-0,9*2,02		37,37400		
		m.č. 103 : 17,83+2,9*(2*5,36+2*3,275)-1,0*2,25-2,0*2,02-0,9*2,02		59,80500		
		m.č. 104 : 17,99+2,9*17,5-0,9*2,02*2-2,0*1,25-2,75*0,75		60,54150		
		m.č. 105 : 4,14+2,9*(2*2,0+2*2,07)-0,9*2,02		25,92800		

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 106 : 133,81+2,9*35,8-2,75*2,25*2-1,0*2,0-0,9*2,0-2,0*1,25		218,95500		
228	784165512R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	442,50350	85,00	37 612,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 442,50350		442,50350		
229	784011211RT3	Oleповání vnitřních ploch včetně maskovací pásy šířky 50 mm	m	150,00000	8,00	1 200,00
230	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	50,00000	15,00	750,00
231	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	211,91000	10,00	2 119,10
Díl: 786		Zastiňující technika				127 837,50
232	786623122R00	Žaluzie lamelové venkovní Al Z90 vč. el. pohonu, s dálkovým ovladačem, čidla, vč. boxu, D+M	m2	36,52500	3 500,00	127 837,50
		Ž01 : 3*3,22*2,5		24,15000		
		Ž02 : 2*2,75*2,25		12,37500		
Díl: M21		Elektromontáže				9 570,00
233	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	87,00000	110,00	9 570,00
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				
		75,0+6*2,0		87,00000		

Celkem	7 404 878,23
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	02	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				101 380,00
1	155115552526	přesun hmot vnitřní kanalizace	t	2,00000	610,00	1 220,00
2	1651656666	zemní práce v uzavřeném prostoru celkem včetně DMTZ podlahy (hloubka výkopu 1m pod podlahou)	m1	36,00000	960,00	34 560,00
3	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN100+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	11,00000	1 020,00	11 220,00
4	721173204R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1,8+MTZ+dodávka	m	20,00000	260,00	5 200,00
5	721173205R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka	m	20,00000	380,00	7 600,00
6	721173206R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací včetně tvarovek - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4 +MTZ+dodávka	m	10,00000	690,00	6 900,00
7	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	6,00000	100,00	600,00
8	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	105,00	210,00
9	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,00000	145,00	870,00
10	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160	m	86,00000	15,00	1 290,00
11	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 160	m	86,00000	15,00	1 290,00
12	72165165161	střešní vpust' s vyhříváním vtokem HL 62.1H/1 + MTZ	ks	2,00000	3 620,00	7 240,00
13	1651651616	podlahová vpust' DN50 se svislým odtokem, s nástavcem 123x123mm, vtokovou mřížkou z nerezové oceli, se zápachový uzávěrem umožňujícím pachotěsnost, +MTZ	ks	1,00000	1 920,00	1 920,00
14	72121-1521.R01	podlahová vpust' DN50 se svislým odtokem, s nástavcem 123x123mm, vtokovou mřížkou z nerezové oceli, se zápachový uzávěrem umožňujícím pachotěsnost, +MTZ	ks	3,00000	2 100,00	6 300,00
15	7215161616.R05	přívzdušňovací ventil s pryžovou membránou, odnímatelnou mřížkou proti hmyzu, zukově izolovaný DN110+MTZ	ks	3,00000		0,00
16	722565616122	souprava ventilační hlavice DN100	ks	1,00000	860,00	860,00
17	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	5,00000	460,00	2 300,00
18	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN150+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	20,00000	590,00	11 800,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				51 340,00
19	1616515616	požární ucpávky celkem	ks	25,00000	65,00	1 625,00
20	722174310R00	Potrubí PP DN16 PN20 +dodávka + mtz	m	20,00000	225,00	4 500,00
21	722174311R00	Potrubí PP PN 20, DN 20+dodávka +MTZ	m	20,00000	268,00	5 360,00
22	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	21,00000	135,00	2 835,00
23	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN16TL.20MM+dodávka+MTZ	m	20,00000	18,00	360,00
24	722220111R00	Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ	kus	21,00000	185,00	3 885,00
25	722220121R00	Nástěnky pro baterii G 1/2 +MTZ	pár	4,00000	115,00	460,00
26	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	70,00000	15,00	1 050,00

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	02	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	7226516165	armatury na přívodu k zásobníku TV - KUDN32, F32, tlakoměr, teploměr, PV32, KU DN20, F20, ZK20, ZV20, VK20, cirkulační čerpadlo - komplet	suma	1,00000	11 250,00	11 250,00
28	11561566566	rohový ventil DN15+mtz	ks	21,00000	245,00	5 145,00
29	722290226R00	tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	70,00000	15,00	1 050,00
30	722651651651	termostatický směšovací ventil s ochranou proti opažení 3/4A + zpětný ventil 3/4" + MTZ	ks	2,00000	1 620,00	3 240,00
31	722174311R00	Potrubí PP PN 20, DN 25+dodávka +MTZ	m	30,00000	310,00	9 300,00
32	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN20TL.20MM+dodávka+MTZ	m	20,00000	22,00	440,00
33	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN25TL.30MM+dodávka+MTZ	m	30,00000	28,00	840,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				132 720,00
34	72222-0888.R01	KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ	ks	1,00000	1 280,00	1 280,00
35	72265165156	KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ PRO DĚTSKÉ UMYV.	ks	5,00000	1 380,00	6 900,00
36	725516465465	přesun hmot zařizovací předměty	t	2,00000	210,00	420,00
37	13651616165	výlevka s plast. Mříží	ks	1,00000	6 820,00	6 820,00
38	72221-5111.R01	KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ DĚTSKÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ splachovací objem úplný max. 6L, průměrný max.3,5L	ks	5,00000	3 100,00	15 500,00
39	72225-0666.R01	UMYVADLO KERAM. S OTVOREM PRO BAT.	ks	1,00000	4 620,00	4 620,00
40	72244-0111.R01	SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB NEREZ, SIFON, SPRCHOVÁ HLAVICE, TYČ, HADICE, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
41	7225520258R03	BAT.PÁKOVÁ SPRCHOVÁ, CHROM, RUČNÍ SPRCHA S POSUVNÝM DRŽÁKEM, SPRCHOVÁ HADICE 1500mm-KOVOVÁ-CHROM, úsporná - max. průtok 8 l/min	ks	1,00000	7 100,00	7 100,00
42	722651616516	UMYVADLO DĚTSKÉ KERAMICKÉ S OTVOREM PRO BAT.	ks	5,00000	4 320,00	21 600,00
43	72265165156	batrie páka chrom k výlevce	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00
44	725165656102	podomítkový ventil pro pračka/myčka	ks	2,00000	1 960,00	3 920,00
45	72522-0000.R01	WC SEDÁTKO BÍLÉ	ks	5,00000	960,00	4 800,00
46	72522-0001.R01	MONZAŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ	ks	5,00000	3 800,00	19 000,00
47	72522-0022.R01	OVLÁDACÍ DESTIČKA	ks	5,00000	960,00	4 800,00
48	72522-0333.R01	SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC	ks	5,00000	160,00	800,00
49	72522-9990.R01	BAT.PÁKOVÁ, UMYVADLOVÁ CHROM, úsporná, max. průtok 6 l/min	ks	6,00000	3 260,00	19 560,00

Celkem

285 440,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	02	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PRÍSTAVBA TRÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	03	VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 992		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				36 720,00
1	72516516565	HZS-nezměřitelné práce celkem	hod	80,00000	360,00	28 800,00
2	78146464640	hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy	hod	72,00000	110,00	7 920,00
Díl: 713		Izolace tepelné				2 520,00
3	7137584125	IZOLACE NAVLEKOVÁ 20-28	m	30,00000	68,00	2 040,00
4	7137896542	PRÍSLUŠENSTVÍ, LEPÍCÍ PÁSKA,	SUMA	1,00000	480,00	480,00
Díl: 731		Kotelny				312 720,00
5	16161166656	ekvitermní regulace, 1x topný okruh včetně oběhových čerpadel a armatur komplet	ks	1,00000	72 100,00	72 100,00
6	7312164064654	tepelné čerpadlo + AIR MODUL + MTZ komplet	ks	1,00000	240 620,00	240 620,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				30 560,00
7	10616106516	TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH, DESINFEKCE	m	840,00000	15,00	12 600,00
8	73248498408	PRÍPL POTR HLAD PRIPOJ DN15	m	2,00000	280,00	560,00
9	73385106065	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 28x1,5 +MTZ	m	30,00000	580,00	17 400,00
Díl: 734		Armatury				15 560,00
10	165016855	MANOMETR 0-6bar	ks	2,00000	1 960,00	3 920,00
11	732852369	KULOVÝ KOHOUT UZÁVÍRACÍ DN25+MTZ	ks	2,00000	720,00	1 440,00
12	732852963	FILTR DN25 + MTZ	ks	1,00000	1 820,00	1 820,00
13	732963258	ZPĚTNÁ KLAPKA DN 25 +MTZ	ks	1,00000	960,00	960,00
14	72320506405	TEPLOMĚR 0-100°C	ks	2,00000	460,00	920,00
15	7265651616	KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM DN20	ks	2,00000	410,00	820,00
16	77250560646	ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ	ks	4,00000	1 420,00	5 680,00
Díl: 735		Otopná tělesa				150 270,00
17	1.52684845151	pomocné stavební práce celkem	hod	22,00000	240,00	5 280,00
18	722651561651	ochranná trubka	m	320,00000	16,00	5 120,00
19	10161651651	rozdělovací stanice pro podl. Vytápění - 11 vývodů + skříň	ks	1,00000	20 500,00	20 500,00
20	109974494949	systémová deska pro podl vyt.	m2	200,00000	140,00	28 000,00
21	165165165156	trubka polybuten pro podlahové vytápění 18x2	m	990,00000	58,00	57 420,00
22	722616161665	el. Topný žebřík 400W + MTZ	ks	1,00000	6 800,00	6 800,00
23	72265165165	termický servopohon	ks	11,00000	1 450,00	15 950,00
24	72561616116	opěrné pouzdro 15mm	ks	210,00000	10,00	2 100,00
25	72651616656	plastifikátor do betonu	kg	5,00000	380,00	1 900,00
26	726516511665	dilatační pás	m	400,00000	18,00	7 200,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 660,00
27	1165101565	MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG	KG	65,00000	30,00	1 950,00
28	1980949499	MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG	ks	20,00000	38,00	760,00
29	19049494984	DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDĚL.	KG	25,00000	38,00	950,00

Celkem

552 010,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	03	VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘIDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	04	VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 101		vzduchotechnika				336 600,00
1	1351516R05	montáž celkem	hod	48,00000	320,00	15 360,00
2	16516161651	vzt potrubí pozink.plech sk.I čtyřhranné včetně izolace, tvarovek a montáže	m2	70,00000	850,00	59 500,00
3	65165165165	odvod kondenzátu D22 od jednotek, napojení na kanalizaci	suma	1,00000	2 100,00	2 100,00
4	64616516516	protidešťová žaluzie DN250+ servo + MTZ	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00
5	1011020R01	rekuperační jednotka - 850m3/h, p=400Pa, 400W, 2,5kW, 2,5A, protiproudý výměník , filtr, el. Ohřivač 0,8kW, uz. Klapky - dodávka + MZT komplet	ks	1,00000	151 000,00	151 000,00
6	1011030R01	regulátor, anostaty, hlavní vypínač komplet	ks	1,00000	31 000,00	31 000,00
7	1531651616	odvodní vyústka VNM 2- 420x140/R2 - TPM015/01	ks	8,00000	1 220,00	9 760,00
8	15611414R02	závěsy, úchyty, šrouby	ks	80,00000	82,00	6 560,00
9	1651651616	router VAV systém vč. portů, naprogramování a nastavení	ks	1,00000	6 200,00	6 200,00
10	16561651651	senzor CO2 s výstupem 0-10V + dodávka a MTZ	ks	1,00000	5 240,00	5 240,00
11	51651616	přívodní vyústka VNM 2 - 420x140/R2 - TPM015/01	ks	8,00000	1 880,00	15 040,00
12	64616516516	protidešťová stříška DN250 + MTZ	ks	1,00000	3 260,00	3 260,00
13	65165156165	tlumič hluku DN250 + MTZ	ks	4,00000	3 120,00	12 480,00
14	651651651+644	vzt potrubí pozink. Plech kruhové DN250 ve venkovním provedení	m	15,00000	720,00	10 800,00
15	66516516516	kruhové potrubí DN250 + izolace + závěsy + tvarovky +MTZ	m	10,00000	410,00	4 100,00

Celkem

336 600,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	05	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				1 816 219,00
1	21001	Elektroinstalace - silnyproud, slaboproud, osvětlení - viz samostatný položkový rozpočet	kpl	1,00000	955 219,00	955 219,00
2	21002	Elektroinstalace - FVE 21kWp + baterie 22,4kWh - viz samostatný položkový rozpočet	kpl	1,00000	861 000,00	861 000,00

Celkem						1 816 219,00
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘIDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	06	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				49 100,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	9 600,00	9 600,00
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				67 600,00
5	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.						
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	8 600,00	8 600,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
7	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
8	ON0001	Zpracování Harmonogramu včetně aktualizací, Technologických postupů prací, Kontrolního a zkušebního plánu	soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00
9	ON0002	Pasportizace stávajících okolních ploch a nemovitostí před zahájením stavby	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
10	ON0003	Náklady na zajištění bezpečného provozu sousední budovy stávají mateřské školy a základní školy	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
11	ON0004	Dočasná dopravní značení (DIO) potřebná v rámci výstavby	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
12	ON0005	Náklady na průběžnou údržbu dotčených ploch a komunikací a uvedení do původního stavu po dokončení stavby	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
13	ON0006	Ochrana a zajištění okolních ploch (pozemky, stavby, rostliny) proti poškození a případné opravy a náhrady	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
14	ON0007	Individuální a komplexní vyzkoušení dodávek a technologií včetně výstupního protokolu	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
15	ON0008	Kompletační činnost v průběhu výstavby	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00
16	ON0009	Náklady na pojištění stavby a dotčené sousední nemovitosti proti způsobeným škodám z výstavby	soubor	1,00000	2 600,00	2 600,00
17	ON0010	Geodetické zaměření skutečného provedení všech objektů stavby včetně dokladu o zanesení údajů o základní povrchové situaci (prvky ZPS) do IS DMVS (digitální technické mapy)	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
18	ON0011	Geometrický plán stavby pro zápis do KN	soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	01	PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ
R:	06	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	ON0012	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné a elektronické formě	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
20	ON0013	Dokumentace pro předání dokončeného stavebního díla v tištěné a elektronické verzi	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00

Celkem						116 700,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	SO 02	PŘELOŽKA VODOVODU
R:	01	PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				70 610,00
1	121105454R01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	komplet	1,00000	4 800,00	4 800,00
2	123 11-3333.r05	podklad ze štěrkopísku 0+32mm	m2	8,00000	420,00	3 360,00
3	123102121R01	VYTÝČENÍ SÍTÍ, ZABEZPEČENÍ	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00
4	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	60,00000	650,00	39 000,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	60,00000	85,00	5 100,00
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	60,00000	30,00	1 800,00
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	60,00000	125,00	7 500,00
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	20,00000	310,00	6 200,00
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	50,00000	25,00	1 250,00
Díl: 8		Trubní vedení				65 862,00
10	722165161656	tlaková zkouška vodovodní ho potrubí, proplach, desinfekce	m	40,00000	36,00	1 440,00
11	72265161516	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ	KS	1,00000	3 652,00	3 652,00
12	722015569659	vodovodní potrubí PE100 RC D32x3 + MTZ	m	40,00000	380,00	15 200,00
13	722616165161	vodoměrná šachta pojezdová, betonová 1,5x1,2x2,0m, základová deska + obetonávka + MTZ	KS	1,00000	24 100,00	24 100,00
14	7226516161	DMTZ stávající šachty	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00
15	72265161616	plovoucí uliční poklop kulatý	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00
16	7226516166	vodoměrná sestava kompletní dodávka	ks	1,00000	10 540,00	10 540,00
17	72265165156	uzávěrový pas navrtávací	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00
18	722651815616	podkladová deska	ks	1,00000	1 230,00	1 230,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 000,00
19	988 10-3636.r01	doprava	km	65,00000	20,00	1 300,00
20	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,00000	35,00	350,00
21	998276115R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	10,00000	35,00	350,00
Celkem						138 472,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10112024	NOVÉ SYROVICE
O:	SO 03	PŘELOŽKA VODOVODU
R:	01	PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				22 655,00
1	121105454R01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	komplet	1,00000	3 000,00	3 000,00
2	123 11-3333.r05	podklad ze štěrkopísku 0+32mm	m2	2,00000	420,00	840,00
3	123102121R01	VYTYČENÍ SÍTÍ, ZABEZPEČENÍ	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
4	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	15,00000	650,00	9 750,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	15,00000	85,00	1 275,00
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	15,00000	30,00	450,00
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,00000	125,00	1 500,00
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,00000	310,00	1 240,00
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	10,00000	25,00	250,00
10	919735112R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	mb	15,00000	210,00	3 150,00
Díl: 8		Trubní vedení				50 252,00
11	722165161656	tlaková zkouška vodovodní ho potrubí, proplach,desinfekce	m	5,00000	36,00	180,00
12	72265161516	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPIČKÁ	KS	1,00000	3 652,00	3 652,00
13	722015569659	vodovodní potrubí PE100 RC D63x3,8 + MTZ	m	5,00000	510,00	2 550,00
14	722616165161	vodoměrná šachta pojezdová, betonová 1,5x1,2x2,0m, základová deska + obetonávka + MTZ	KS	1,00000	22 400,00	22 400,00
15	7226516161	DMTZ stávající šachty	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00
16	72265161616	plovoucí uliční poklop kulatý	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00
17	7226516166	vodoměrná sestava kompletní dodávka	ks	1,00000	10 540,00	10 540,00
18	72265165156	uzávěrový pas navrtávací	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00
19	722651815616	podkladová deska	ks	1,00000	1 230,00	1 230,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 700,00
20	988 10-3636.r01	doprava	km	65,00000	20,00	1 300,00
21	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	20,00000	35,00	700,00
22	998276115R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	20,00000	35,00	700,00
Celkem						75 607,00

Poznámky uchazeče k zadání

Přístavba MŠ Nové Syrovce

montáž elektroinstalace, včetně montáže hromosvodu

zpracováno pro

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem
1	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	58,40	621,00 m	36 266,40
2	210010004	trubka plastová ohebná instalační průměr 29mm (PO)	66,80	580,00 m	38 744,00
3	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68, KZ 3) bez zapojení	70,54	283,00 ks	19 962,82
4	210010312	krabice odbočná s víčkem (KO 97) kruhová bez zapojení	156,25	10,00 ks	1 562,50
5	210010313	krabice odbočná s víčkem (KO 125) čtvercová bez zapojení	180,52	9,00 ks	1 624,68
6	210021501	prostupy požárními stěnami (požární ucpávky)	15 776,00	1,00 m2	15 776,00
7	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	44,00	190,00 ks	8 360,00
8	210100004	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 25mm2	70,56	15,00 ks	1 058,40
9	210110001	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1	237,65	1,00 ks	237,65
10	210110004	střídavý přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6	253,34	14,00 ks	3 546,76
11	210110005	křížový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 7	268,51	1,00 ks	268,51
12	210110082	sporáková přípojka typ 39563-23C zapuštěná vč. doutnavky	341,33	1,00 ks	341,33
13	210111021	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z	253,34	22,00 ks	5 573,48
14	210111021	zásuvka v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z	365,50	2,00 ks	731,00
15	210200004	211 03 03 - montáž svítidel	894,69	35,00 ks	31 314,15
16	210220022	uzemnění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení a izolace spojí	37,28	222,00 m	8 276,16
17	210220102	svodové vodiče FeZn lano do průměru 70 mm vč. podpěr	377,96	142,00 m	53 670,32
18	210220201	jímací tyč do 3m délky vč. upevnění	1 308,00	4,00 ks	5 232,00
19	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)	119,98	104,00 ks	12 477,92
20	210220302	svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02)	167,12	5,00 ks	835,60
21	210220321	svorka na potrubí "Bernard" vč. pásku (bez vodiče a připojení)	89,50	4,00 ks	358,00
22	210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	515,65	5,00 ks	2 578,25
23	210220431	tvarování mont. dílu - jímače, ochranné trubky, úhelníky	133,69	10,00 ks	1 336,90
24	210220561	uzemňovací propojka 6mm2	180,52	1,00 ks	180,52
25	210220562	ochranný nátěr zemnice	195,70	7,00	1 369,90
26	210800003	CYY 4mm2 zelenožlutý (PO)	55,37	69,00 m	3 820,53
27	210800006	CYY 16mm2 zelenožlutý (PO)	55,37	178,00 m	9 855,86
28	210800649	CYA 25mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU)	56,13	58,00 m	3 255,54
29	210810041	CYKY-CYKYm 2Ax1.5mm2 (CYKY 2O1.5) 750V (PU)	48,54	46,00 m	2 232,84
30	210810045	CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU)	48,54	182,00 m	8 834,28
31	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU)	48,54	540,00 m	26 211,60

Přístavba MŠ Nové Syrovce

montáž elektroinstalace, včetně montáže hromosvodu

					zpracováno pro
32	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm ² (CYKY 3J2.5) 750V (PU)	48,54	620,00 m	30 094,80
33	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm ² (CYKY 5J1.5) 750V (PU)	48,54	294,00 m	14 270,76
34	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2.5mm ² (CYKY 5J2.5) 750V (PU)	50,06	26,00 m	1 301,56
35	210860268	UTP, FTP CAT 6E	42,48	1414 m	60 066,72
36	211010021	Montáž a zapojení rozváděčů	510,00	32,00 hod	16 320,00
37	211010021	Nespecifické práce montážní	510,00	16,00 hod	8 160,00
38	211010024	Koordinace postupu prací s investorem a jinými profesemi	510,00	8,00 hod	4 080,00
39	211010026	osazení kabelové příchytky CH - 8 do zdi	69,78	140,00 ks	9 769,20
40	211290005	Spolupráce s revizním technikem.	510,00	8,00 hod.	4 080,00
41	211290011	Zkušební provoz, funkční zkoušky	510,00	2,00 hod.	1 020,00
42	215012120	lišta vkládací s víčkem 40mm	133,50	94,00 m	12 549,00
43	215012140	lišta vkládací s víčkem 80mm	221,48	108,00 m	23 919,84
44	216010331	krabice instalační OBO A8	523,37	20,00 ks	10 467,40
45	216800116	CYKY 5Cx10mm ² (CYKY 5J10) 750V (PO)	50,06	108,00 m	5 406,48
46	216800117	CYKY 5Cx16mm ² (CYKY 5J16) 750V (PO)	50,06	108,00 m	5 406,48
46	111111111	Podíl přidružených výkonů	16 307,00	1 kpl	16 307,00
Celkem					529 113,14 Kč

C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem
1	220730001	telev.nebo rozhl.účast.zás.průchozí nebo koncová	418,69	9,00 ks	3 768,21
2	220730001	zásuvka datová	356,50	7,00 ks	2 495,50
Celkem					

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem
1	97103-5351	vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0.09m ² tl.450mm	678,58	2,00 ks	1 357,16

Přístavba MŠ Nové Syrovice

montáž elektroinstalace, včetně montáže hromosvodu

					zpracováno pro
2	97303-1614	vysek.zdi.cihl.kapsy-krab.<50x50x50mm	118,33	283,00 ks	33 487,39
3	97303-1619	vysek.zdi.cihl.kapsy-krab.<150x150x100mm	69,78	19,00 ks	1 325,82
4	97403-1121	vysek.rýh.cihla do hl.30mm š.do 30mm	83,60	190,00 m	15 884,00
5	97403-1157	vysek.rýh.cihla do hl.100mm š.do 300mm	104,67	20,00 m	2 093,40
Celkem					54 147,77 Kč

Výchozí revize elektro

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem
1	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500 tis.mont.	9 700,00	0,80 objem	7 760,00
Celkem					7 760,00

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	RP celk. [Kč]
1	1002286	Krabice odbočná KO125 s víčkem KO 125 V 132x132x72mm	115,74	9,00 KS	0
2	1002550	Trubka ohebná 125N 34,5mm LPFLEX 2329 černá	20,38	580,00 M	0,00
3	1005954	Svorka SR 03 litina FeZn pro spojení páska/drát (litina)	48,60	10,00 KS	0,00
4	1006068	Vodič CY 4 H07V-U zeleno-žlutá	14,20	69,00 M	0,00
5	1006631	Svorka SZ zkušební litina/litina	51,30	5,00 KS	0,00
6	1008910	Pásovina zemnicí 30/4 FeZn (pouze po balení 25kg)	41,82	148,00 KG	0,00

Přístavba MŠ Nové Syrovice

montáž elektroinstalace, včetně montáže hromosvodu

					zpracováno pro
7	1011609	Svorka zemnicí ZSA 16	33,81	4,00 KS	0,00
8	1011764	Drát zemnicí FeZn 10 1kg=1,61m	29,07	74,00 KG	0,00
9	1013460	Sádra stavební šedá /balení 30kg/	8,50	90,00 KG	0,00
10	1020548	Páska uzemňovací měděná ZS 16, 15x0,3 (délka 0,5m)	56,30	4,00 KS	0,00
11	1109614	Krvt spínače jednoduchý bílá	0,01	1,00 KS	0,00
12	1109614	Krvt spínače jednoduchý bílá	0,01	14,00 KS	0,00
13	1109614	Krvt spínače jednoduchý bílá	0,01	1,00 KS	0,00
14	1110818	Rámeček 1-násobný bílá	0,01	9,00 KS	0,00
15	1110818	Rámeček 1-násobný bílá	0,01	22,00 KS	0,00
16	1110818	Rámeček 1-násobný bílá	0,01	1,00 KS	0,00
17	1110818	Rámeček 1-násobný bílá	0,01	14,00 KS	0,00
18	1110818	Rámeček 1-násobný bílá	0,01	1,00 KS	0,00
19	1110818	Rámeček 1-násobný bílá	0,01	7,00 KS	0,00
20	1153084	Přístroj zásuvky TV+R+SAT koncové 2dB EU 3303 strojek	257,54	9,00 KS	0,00
21	1159267	Krabice odbočná KO 97/5 s víčkem KO97V o103x50mm	32,36	10,00 KS	0,00
22	1203411	Lišta vkladací 40x 20 bílá LHD 2m	36,53	94,00 M	0,00
23	1209436	Svorka SR 02-M8 FeZn odbočná a spojovací pro zemnicí pásku 30/4	30,16	12,00 KS	0,00
24	1211545	Vodič CYA 25 H07V-K zeleno-žlutá kruh	85,75	58,00 M	0,00
25	1221557	Přichytka pro Euro-Clip a stahovací pásek 27mm sv.šedá Schnabl	3,60	140,00 KS	0,00
26	1236807	Přístroj spínače 1 (1So) strojek bezšroubový	103,99	1,00 KS	0,00
27	1236809	Přístroj spínače 6 (6So) strojek střídavý bezšroubový	117,96	14,00 KS	0,00
28	1236811	Přístroj spínače 7 (7So) strojek křížový bezšroubový	198,93	1,00 KS	0,00

Přístavba MŠ Nové Syrovice

montáž elektroinstalace, včetně montáže hromosvodu

zpracováno pro

29	1246747	Zásuvka 1-násobná s clonkami bezšroubová bílá	115,79	22,00 KS	0,00
30	1257850	Kabel CYKY-O 2x 1.5 /100m	11,13	46,00 M	0,00
31	1257856	Kabel CYKY-O 3x 1.5 /100m	14,36	182,00 M	0,00
32	1257864	Kabel CYKY-J 3x 1.5 /100m	14,36	540,00 M	0,00
33	1257871	Kabel CYKY-J 5x 2.5 /100m	45,81	26,00 M	0,00
34	1258027	Kabel CYKY-J 5x 1.5 buben	23,64	294,00 M	0,00
35	1258049	Kabel CYKY-J 5x10 buben	156,13	108,00 M	0,00
36	1258058	Kabel CYKY-J 5x16 buben	252,40	108,00 M	0,00
37	1258074	Kabel CYKY-J 3x 2.5 /100m	23,35	620,00 M	0,00
38	1324200	Kabel UTP Cat.6 PVC drát šedá box 305m Solarix	13,76	1 414,00 M	0,00
39	1359011	Svorka MV 8-10/16mm nerez DEHN	59,60	6,00 KS	0,00
40	1421268	A2 - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, opálový kryt 1 x LED 25W, 3800lm, Ra80, 4000K	1 276,24	6,00 KS	0,00
41	1421268	B - PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ ČTVERCOVÉ LED SVÍTIDLO, MIKROPRIZMATICKÝ KRYT, 1 x LED 35W, 5000lm, Ra80, 4000K	3 467,06	19,00 KS	0,00
42	1429706	Vodič CY 16 H07V-R zeleno-žlutá	57,06	178,00 M	0,00
43	1433024	Drát zemnicí AlMgSi 8 měkký 1ka=7.40m	232,78	19,51 KG	0,00
44	1442798	N1 - LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO, přisazené, univerzální optika - 1xbod 3W, 350lm, Ra80, 4000K	2 393,04	6,00 KS	0,00
45	1540524	Lišta vkladací 80x 40 bílá EKD 2m	113,38	108,00 M	0,00
46	1710357	Gumoasfaltová hydroizolace - kbelík 5kg	150,15	7,00 KS	0,00
47	1717355	A1 - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, opálový kryt 1 x LED 36W, 5400lm, Ra80, 4000K	1 121,94	4,00 KS	0,00
48	1742393	Kryt zásuvky komunikační 2-násobná přímá bílá	0,01	7,00 KS	0,00
49	2016647	Krabice odbočná A 8 prázdná světle šedá IP54 8 kabelových vývodů	92,45	20,00 KS	0,00

Přístavba MŠ Nové Syrovice

montáž elektroinstalace, včetně montáže hromosvodu

zpracováno pro

50	2506184	Krabice přístrojová KP68 ø74x43mm univerzální	6,41	189,00 KS	0,00
51	3005886	Krvt zásuvky TV+R(+SAT) bílá	0,01	9,00 KS	0,00
52	3010191	Trubka ochranná svodu 1,7m OT 17 FeZn pozink (d 20mm)	129,53	5,00 KS	0,00
53	3020834	Krabice přístrojová KPR68 ø73x66mm hluboká	26,97	94,00 KS	0,00
54	3025908	Zemnici svorka SS	19,90	96,00 KS	0,00
55	4011422	Svorka SUA FeZn univerzální drát/páska s jednou příložkou	40,06	8,00 KS	0,00
56	4011719	Zásuvka 1-násobná s clonkami IP44 bílá	96,25	2,00 KS	0,00
57	5011909	Trubka ohebná 750N 25mm SUPER MONOFLEX 1225 tmavě šedá	13,25	621,00 M	0,00
58	7102210	Držák vedení bezšroubový 177/55-DIN	25,97	15,00 KS	0,00
59	7104410	Páska vázací černá 280/ 4 VPC GPH	2,90	140,00 KS	0,00
60	7202081	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 1 s krvtem	248,03	1,00 KS	0,00
61	8108267	Spínač trojpólový vestavný 25A IP55 bílá/bílá	714,00	1,00 KS	0,00
62	9035507	Konektor Cat.5E UTP RJ45 zařezávací	7,13	15,00 KS	0,00
63	9035876	Tvč lištní s podpěrou na hřebenač 123109	1 174,25	4,00 KS	0,00
64	9044211	Držák ochranné trubky DOT AlMoSi	39,29	10,00 KS	0,00
65	9241392	Podpěra vedení na ploché střeše PV 21c (beton/plast/zámek 1x)	122,69	10,00 KS	0,00
66		Podružný materiál	0,00	1,00 kpl	

Celkem

Přístavba MŠ Nové Syrovce

montáž elektroinstalace, včetně montáže hromosvodu

zpracováno pro

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	RP celk. [Kč]
1	01	Rozváděč RP	58 117,55	1,00	ks	0,00
2	02	Doplnění rozváděče datového	3 493,88	1,00	ks	0,00
3	03	WIFI AP Dual Band 2.4/5GHz	3 748,75	1,00	ks	0,00
Celkem						

Celkem bez DPH

Vedlejší rozpočtové
náklady (náklady na
dopravu, zařízení
staveniště, aj...)

9225,00

1 kpl

**Celková
cena bez
DPH**

Nové Syrovice - přístavba: FVE 21kWp + baterie 22,4kWh

Nabídka iftech - materiál		cena za jednotku	cena celkem
1 Podpěrné konstrukce - fixace panelů	1 ks	80 000 Kč	80 000,0 Kč
2 FV panel 500Wp	42 ks	4 000 Kč	168 000,0 Kč
3 Otimizer + rapidshutdown 1400W	22 ks	2 000 Kč	44 000,0 Kč
4 Solární měnič 20kW	1 ks	115 000 Kč	115 000,0 Kč
5 Příslušenství k baterii	1 ks	20 000 Kč	20 000,0 Kč
6 Baterie 3,2kWh x 7ks	7 ks	35 000 Kč	245 000,0 Kč
7 Rapidshutdown transmitter kit	1 ks	9 000 Kč	9 000,0 Kč
8 Rozvaděče včetně ochran	1 ks	40 000 Kč	40 000,0 Kč
9 Kabeláž, kabelové trasy	1 ks	30 000 Kč	30 000,0 Kč
10 Montáž	1 ks	70 000 Kč	70 000,0 Kč
11 Inženýring, dokumentace pro PDS	1 ks	20 000 Kč	20 000,0 Kč
12 Projektová dokumentace	1 ks	20 000 Kč	20 000,0 Kč
			861 000,0 Kč