

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen OZ)

číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Obec Vlastec**
sídlo: Vlastec 48, 397 01 Písek
zastoupený: ve věcech smluvních: Jana Pišingerová – starostka obce
IČ: 00511773
DIČ:
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu.: 24524271/0100
kontakt: Jana Pišingerová – 608 280 820
- 1.2. **Zhotovitel** **JSP Group, s.r.o.**
sídlo: U Jeslí 494/1, 370 01 České Budějovice
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod značkou 19959, vložka C
IČ: 28141172
DIČ: CZ28141172
zastoupen: Petrem Štěpánkem – jednatelem společnosti
kontaktní údaje: tel: +420 608 848 374
e-mail: info@levnejsistavba.cz
- bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka České Budějovice
číslo účtu: 107-7162750287/0100

Preambule

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Vymezení pojmů
- 2.1.1. objednatelem dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
 - 2.1.2. zhotovitel dle této smlouvy je dodavatel (uchazeč) po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky
 - 2.1.3. podzhotovitel je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky
 - 2.1.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 - 2.1.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 2.2. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je položkový rozpočet zhotovitele, který tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu tohoto smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom Nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak.
- 2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací dokumentace, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich příloh), řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.

3. Předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání **veřejné zakázky**, za podmínek sjednaných v této smlouvě a podle výkazu výměr, dle platných technických norem pro výstavbu, zavazuje k provedení **Díla** označeného jako „**Přístavba hasičské zbrojnice čp. 5**“ (dále jen **Dílo**) a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané **Dílo** zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 3.2. Součástí provedení **Díla** je/jsou
- 3.2.1. provedení fotodokumentace z průběhu provádění **Díla**
 - 3.2.2. dodání veškerých materiálů a prací **Díla dle specifikace,**
 - 3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění;
 - 3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést a dodat **Dílo** kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky **Projektové dokumentace (DVZ)** a příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání **Díla** správními orgány nebo provozovateli) a uvedených ve **Smluvních dokumentech**. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. **Dílo** musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací provedení konzultovat s **technickým dozorem stavebníka nebo statutárním zástupcem objednatele**.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění **Díla** nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel je při provádění **Díla** taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

4. Lhůty provádění díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění **Díla** takto:
- 4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění **Díla**: **do 15 dnů ode dne účinnosti smlouvy**
 - 4.1.2. Předpokládaný termín zahájení **Díla**: **9.3.2018**
 - 4.1.3. Předpokládaný termín ukončení všech prací, včetně vyklizení staveniště a provedení předání a převzetí **Díla**: **30.6.2018**
- 4.2. Záruční doba na **Dílo** počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. a 11.3. této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn **Dílo** provést (resp. předat) i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3. této smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené **Dílo** i v dřívějším termínu.
- 4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
- 4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání, které by mohly mít vliv na provedení **Díla**, uvede se tato skutečnost do **Protokolu o předání a převzetí staveniště** a lhůta pro předání a převzetí bude posunuta
- 4.5. V případě nepříznivých klimatických podmínek, se o tyto dny prodlužuje doba realizace. O této skutečnosti bude vždy uveden záznam v stavebním deníku podepsán oběma smluvními stranami

5. Cenové podmínky

- 5.1. Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy. Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena **Díla**:
591.653,81 Kč bez DPH (slovy: Pětsetdevadesátjednatísíčestsetpadesáttřikoronosmdesátjednahalerů)
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2. Takto sjednaná cena **Díla** je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě a pouze za dodržení podmínek ustanovení § 222 odst. 4 případně 5, 6, nebo 7 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). Zhotovitel však bere na vědomí, že objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení zákona.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.3. Fakturace bude provedena měsíčně dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve **Stavebním deníku** a to formou faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
- 6.3.1. soupis provedených prací, dodávek či služeb odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.
- V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 6.4. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 20-ti kalendářních dnů, ode dne doručení řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele, bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. 107-7162750287/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

7. Staveniště

- 7.1. Zhotovitel je v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků **smluvních dokumentů** a právních předpisů) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.

8. Podmínky provádění díla, Stavební (Montážní) deník

- 8.1. Zhotovitel provádí **Dílo** samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění **Díla** je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu **Díla**.
- 8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění díla neumožní jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v z.č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu, a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141 b zákona č.

435/2004 Sb., zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).

- 8.3. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Petr Štěpánek, tel.: 608 848 374, zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Jiří Mondek, tel.: 776 243 223. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

- 9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění **Díla** (dále jen **technický dozor stavebníka**). Dojde - li v průběhu stavby ke změně **technického dozoru stavebníka**, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového **technického dozoru stavebníka** podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických nebo zápisem do **Stavebního deníku**.
- 9.2. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn kontrolovat provádění **Díla** v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro **Dílo** (stavbu), a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

10. Předání a převzetí Díla

- 10.1. **Dílo** je řádně provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků, které by buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání **Díla** funkčně nebo esteticky. **Dílo** bude předáno na místě samém. O této skutečnosti se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný **Zápis o předání a převzetí díla**, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, **technickým dozorem stavebníka** a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. **Dílo** se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V **Zápisu o předání a převzetí díla** se uvede

10.1.1. soupis všech předaných dokladů

10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání **Díla** funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují

10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30 kalendářních dnů,

10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich provedení

Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle **Zápisu o předání a převzetí díla**), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby a to na náklady a odpovědnost zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé **Dílo** v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

- 10.2. Řádné provedení **Díla** bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého **Díla**.

- 10.3. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do **Stavebního deníku** nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného **Díla**, že **Dílo** je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že **Dílo** není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí **Díla**, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

11. Kvalita Díla, Záruka a Sankční ujednání

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má **Dílo** v době jeho předání. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že **Dílo** bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na stavební a montážní práce a činnosti vztahující se k Dílu je **36 měsíců**. Záruční doba na dodávky zařízení odpovídá záručním podmínkám stanoveným jejich výrobcí, nesmí však být kratší než 24 měsíců.
- 11.3. Záruční doba dle bodu 11.2. počíná běžet dnem předání a převzetí **Díla** jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v **Zápise o předání a převzetí díla** dle článku 10. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami **veřejné zakázky** a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání **Díla** po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezabavuje zhotovitele povinnosti předat **Dílo** jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 11.4. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. **Oznámení o vadě v záruční době** (reklamací) odešle na email zhotovitele uvedený v bodě 1.2. této smlouvy. V **Oznámení** (reklamací) musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují a uveden způsob, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravy.
- 11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v 4.1.3. této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH dle bodu 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelům již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 11.7. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele
- 11.8. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu.
- 12.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a trvá až do provedení celkového finančního vyúčtování za provedení díla dle této Smlouvy.
- 12.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran a pouze v rozsahu nepodstatných změn závazů a za splnění podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 12.4. Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha č. 1 Položkový rozpočet zhotovitele

Za objednatele:

V *J. Pišingerová*, dne *8.3.2018*

OBEC VLASTEC
397 01 PÍSEK
okres PÍSEK
IČO: 005 11 773
č. 2

Jana Pišingerová
starostka obce Vlastec

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne 8.3.2018

JSP Group s.r.o.

U Jeslí 1, 370 01 Č. Budějovice
IČ: 281 41 172, DIČ: CZ28141172
Tel.: +420 608 848 374

Petr Štěpánek
jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0217-01

Stavba: Přístavba k hasičské zbrojnici na poz.č. 6 a 1201/1, k.ú. Vlastec

JKSO:

Místo: Vlastec

CC-CZ:

Datum: 9.2.2018

Objednatel:

Obec Vlastec, Vlastec č.p. 48

IČ 511773

DIČ:

Zhotovitel:

JSP Group s.r.o., U Jeslí 494/1, České Budějovice

IČ: 28141172

DIČ: CZ28141172

Projektant:

Ing. Petr Skala

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

591 653,81

0,00

Cena bez DPH

591 653,81

DPH základní

21,00%

ze

591 653,81

124 247,30

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

715 901,11

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

JSP Group s.r.o.

U Jeslí 1, 370 01 Č. Budějovice

IČ: 281 41 172, DIČ: CZ28141172

Tel.: +420 608 848 374

8.3.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0217-01

Stavba: Přístavba k hasičské zbrojnici na poz.č. 6 a 1201/1, k.ú. Vlastec

Místo: Vlastec

Datum: ##

Objednatel: Obec Vlastec, Vlastec č.p. 48

Projektant: Ing. Petr Skala

Zhotovitel: JSP Group s.r.o., U Jeslí 494/1, České Budějovice

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	591 653,81	715 901,11
0217-01	Přístavba k hasičské zbrojnici na poz.č. 6 a 1201/1. k.ú. Vlastec	591 653,81	715 901,11
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		591 653,81	715 901,11

JSP Group s.r.o.
U Jeslí 1, 370 01 Č. Budějovice
IČ: 281 41 172, DIČ: CZ28141172
Tel.: +420 608 848 374

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba k hasičské zbrojnici na poz.č. 6 a 1201/1, k.ú. Vlastec

JKSO:

Místo:

Vlastec

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Obec Vlastec, Vlastec č.p. 48

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Skala

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

591 653,81

0,00

Cena bez DPH

591 653,81

DPH základní

21,00%

ze

591 653,81

snížená

15,00%

ze

0,00

124 247,30

0,00

Cena s DPH

v

CZK

715 901,11

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

JSP Group s.r.o.

U Jeslí 1, 370 01 Č. Budějovice

IČ: 281 41 172, DIČ: CZ28141172

Tel.: +420 608 848 374

8.3.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba k hasičské zbrojnici na poz.č. 6 a 1201/1, k.ú. Vlastec

Místo: Vlastec

Datum:

Objednatel: Obec Vlastec, Vlastec č.p. 48

Projektant: Ing. Petr Skala

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

591 653,81

HSV - Práce a dodávky HSV

258 095,50

1 - Zemní práce

34 222,58

2 - Zakládání

46 006,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

77 568,45

4 - Vodorovné konstrukce

18 949,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

55 094,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 793,10

997 - Přesun sutě

97,56

998 - Přesun hmot

21 364,56

PSV - Práce a dodávky PSV

333 558,31

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

14 749,43

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 605,09

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

19 176,87

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

22 732,94

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

45 005,00

762 - Konstrukce tesařské

41 298,10

763 - Konstrukce suché výstavby

41 664,96

764 - Konstrukce klempířské

4 862,48

765 - Krytina skládaná

26 330,65

766 - Konstrukce truhlářské

33 753,42

767 - Konstrukce zámečnické

31 645,39

771 - Podlahy z dlaždic

6 348,13

781 - Dokončovací práce - obklady

23 654,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 088,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 643,25


2) Ostatní náklady

0,00

zaměření stavby po realizaci na vklad do Kú
vytýčení NN a optick.sítí

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

591 653,81



ROZPOČET

Stavba: Přístavba k hasičské zbrojnici na poz.č. 6 a 1201/1, k.ú. Vlastec

Místo: Vlastec

Datum:

Objednatel: Obec Vlastec, Vlastec č.p. 48

Projektant: Ing. Petr Skala

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

591 653,81

HSV - Práce a dodávky HSV

258 095,50

1	K	000000001			0,000		0,00
---	---	-----------	--	--	-------	--	------

"- rozpočet je zpracován v cenové databázi ÚRS
Praha 2017/1 - dle stupně PD_ÚR+SP 11/2016"

Součet 0,000
0,000

1 - Zemní práce

34 222,58

2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 5,00*8,50*0,33	m3	14,025	165,00	2 314,13
			Součet		14,025		
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	14,025	30,00	420,75
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (5,10*2+8,00)*0,50*1,05 8,00*0,50*0,75 "kanalizace" 15,00*0,50*0,50	m3	16,305	230,00	3 750,15
			Součet		16,305		
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	16,305	230,00	3 750,15
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 14,025+12,555 "kanalizace" 15,00*0,50*0,30	m3	28,830	170,00	4 901,10
			Součet		28,830		
7	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 "kanalizace" 15,00*0,50*0,20	m3	1,500	140,00	210,00
			Součet		1,500		
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	28,830	220,00	6 342,60
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,830	15,00	432,45
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 28,83*1,654	t	47,685	250,00	11 921,25
			Součet		47,685		
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,500	120,00	180,00

2 - Zakládání

46 006,00

12	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 5,00*8,50	m2	42,500	10,00	425,00
			Součet		42,500		
13	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	5,818	900,00	5 236,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(5,10*2+8,00)*0,50*0,20		1,820		
			8,00*0,50*0,20		0,800		
			4,10*7,80*0,10		3,198		
			Součet		5,818		
14	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	6,885	2 350,00	16 179,75
			5,10*9,00*0,15		6,885		
			Součet		6,885		
15	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	10,283	2 350,00	24 165,05
			(5,10*2+8,00)*0,50*0,85*1,035		8,006		
			8,00*0,50*0,55*1,035		2,277		
			Součet		10,283		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

							77 568,45
16	K	311272223	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	3,525	950,00	3 348,75
			4,70*3,00*0,25		3,525		
			Součet		3,525		
17	K	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m3	13,422	3 850,00	51 674,70
			8,80*3,00*0,30		7,920		
			4,70*2*(3,00+4,00)/2*0,30		9,870		
			"- odpočet otvorů"				
			-(3,12*2,50+0,60*0,90*2*2+1,00*2,30*2)*0,30		-4,368		
			Součet		13,422		
18	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příchách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00
19	K	317143612	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	2,000	1 700,00	3 400,00
20	K	317143621	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 1100 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
21	K	317143624	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 1500 mm	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
22	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,078	9 500,00	741,00
			3,50*2*0,0111		0,078		
			Součet		0,078		
23	M	130107140	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,080	33 000,00	2 640,00
			0,078*1,03		0,080		
24	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	9,080	550,00	4 994,00
			1,80*2,20*3		11,880		
			"- odpočet otvorů"				
			-0,70*2,00*2		-2,800		
			Součet		9,080		
25	K	346244354	Obezdivka předstěnové instalace ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových příčkových hladkých Ytong	m2	2,640	1 000,00	2 640,00
			1,10*1,20*2		2,640		
			Součet		2,640		
26	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,840	750,00	630,00
			3,50*0,12*2		0,840		
			Součet		0,840		

4 - Vodorovné konstrukce

							18 949,20
27	K	417238112	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	18,800	230,00	4 324,00
			5,00*2+8,80		18,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					18,800		
28	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,145	2 800,00	3 206,00
(4,70*3+8,80)*0,20*0,25					1,145		
Součet					1,145		
29	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	13,740	350,00	4 809,00
(4,70*3+8,80)*0,30*2					13,740		
Součet					13,740		
30	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	13,740	80,00	1 099,20
31	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,092	33 000,00	3 036,00
1,145*8,00*0,01					0,092		
32	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného "kanalizace"	m3	2,250	1 100,00	2 475,00
15,00*0,50*0,30					2,250		
Součet					2,250		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

							55 094,05
33	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	58,632	105,00	6 156,36
8,80*2,92					25,696		
4,70*2*(2,92+3,92)/2					32,148		
4,70*2*2,92					27,448		
1,80*2,20*6					23,760		
"- odpočet otvorů"							
(3,12*2,50+0,60*0,90*4+1,10*2,10*2+0,70*2,00*2*2)					-20,180		
"- přípočet ostění"							
0,20*(3,00+2,50*2)					1,600		
0,10*(0,60+0,90*2)*4					0,960		
0,10*(1,00+2,10*2)*2					1,040		
"- odpočet obkladů"							
-(1,10+1,80*2)*1,80*4					-33,840		
Součet					58,632		
34	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,650	550,00	907,50
(1,50+2,00*2)*0,30					1,650		
Součet					1,650		
35	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	33,840	250,00	8 460,00
"- pod obklady"							
(1,10+1,80*2)*1,80*4					33,840		
Součet					33,840		
36	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	37,600	50,00	1 880,00
37	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,760	40,00	790,40
(3,12*2,50+0,60*0,90*4+1,00*2,10*2+0,70*2,00*2*2)					19,760		
Součet					19,760		
38	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	6,000	24,00	144,00
3,00*2					6,000		
Součet					6,000		
39	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	6,300	11,00	69,30
40	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	28,120	20,00	562,40
(3,12+2,50*2+0,60*4+0,90*2*4+1,00*2+2,10*2*2)					28,120		
Součet					28,120		
41	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	29,526	15,00	442,89
42	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	41,640	400,00	16 656,00
8,80*2,70					23,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,70*2*(2,70+3,70)/2		30,080		
			"- odpočet otvorů"				
			-(3,12*2,50+0,60*0,90*4+0,80*2,00*2)		-13,160		
			"- přípočet ostění"				
			0,10*(0,60+0,90*2)*4		0,960		
			Součet		41,640		
43	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně "sokl"	m2	4,704	150,00	705,60
			(5,00*2+8,80)*0,30-3,12*0,30		4,704		
			Součet		4,704		
44	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	37,600	25,00	940,00
			(5,00*2+8,80)*2,00		37,600		
			Součet		37,600		
45	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	13,160	30,00	394,80
			(3,12*2,50+0,60*0,90*4+0,80*2,00*2)		13,160		
			Součet		13,160		
46	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,008	2 850,00	8 572,80
			37,60*0,08		3,008		
47	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	4,400	650,00	2 860,00
			8,80*0,50		4,400		
			Součet		4,400		
48	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	8,800	290,00	2 552,00
49	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	700,00	1 400,00
50	M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	2,000	800,00	1 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 793,10

51	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	22,560	85,00	1 917,60
			(5,00*2+8,80)*1,20		22,560		
			Součet		22,560		
52	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,000	45,00	1 980,00
			8,80*5,00		44,000		
			Součet		44,000		
53	K	953312111	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 10 mm	m2	2,400	110,00	264,00
			4,00*0,30*2		2,400		
			Součet		2,400		
54	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,650	110,00	181,50
			(1,50+2,00*2)*0,30		1,650		
			Součet		1,650		
55	K	968062558	Vybourání dřevěných vrat pl do 5 m2	m2	3,000	150,00	450,00
			1,50*2,00		3,000		
			Součet		3,000		

997 - Přesun sutě

97,56

56	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,271	250,00	67,75
57	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	0,00	0,00
58	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	0,00	0,00
60	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,271	110,00	29,81

998 - Přesun hmot

61	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	79,128	270,00	21 364,56
							21 364,56

PSV - Práce a dodávky PSV

333 558,31

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

14 749,43

62	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou 5,10*9,00	m2	45,900	15,00	688,50
					45,900		
					Součet	45,900	
63	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,046	52 000,00	2 392,00
64	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	45,900	95,00	4 360,50
65	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	52,785	130,00	6 862,05
66	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	127,536	3,50	446,38

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 605,09

67	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	12,500	550,00	6 875,00
68	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	3,000	250,00	750,00
69	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	1,500	280,00	420,00
70	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	17,000	20,00	340,00
					12,50+3,00+1,50		
					17,000		
					Součet	17,000	
71	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	55,023	4,00	220,09

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

19 176,87

72	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	13,500	250,00	3 375,00
					3,00+2,50+1,00+3,50*2		
					13,500		
73	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	16,500	280,00	4 620,00
					7,50+1,00*2+2,00+2,50*2		
					16,500		
74	K	722174087	Potrubí vodovodní plastové PE svařované na tupo do D 50 mm	m	2,000	500,00	1 000,00
75	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	32,000	50,00	1 600,00
76	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	8,000	200,00	1 600,00
77	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1	soub	1,000	4 900,00	4 900,00
78	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	32,000	20,00	640,00
					13,50+16,50+2,00		
					32,000		
					Součet	32,000	
79	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	32,000	30,00	960,00
80	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	160,624	3,00	481,87

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

22 732,94

81	K	725112022	WC LYRA PLUS JIKA Jika Lyra plus H8263870002413 s hlubokým splachováním včetně sedátka s poklopem	soub or	2,000	3 800,00	7 600,00
82	K	725211602	Umyvadlo keramické Jika Lyra plus 55x45 připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na	soub or	2,000	1 800,00	3 600,00
83	K	725532112	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 50 l / 2 kW	soub or	1,000	7 500,00	7 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	725822612	JIKA TALAS Umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou zátkou, chrom s výpustí	soubor	2,000	1 300,00	2 600,00
85	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	250,00	500,00
86	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	310,980	3,00	932,94

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

87	K	726111031		soubor	0,000	0,00	0,00
88	K	998726211		%	0,000	0,00	0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

89	K	741110001X	Elektroinstalace vč. revize	kpl	1,000	45 005,00	45 005,00
----	---	------------	-----------------------------	-----	-------	-----------	-----------

762 - Konstrukce tesařské

90	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,378	850,00	1 171,30
91	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	5,400	230,00	1 242,00

"sloupek 8/14"

0,60*9

5,400

Součet

5,400

92	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	65,800	270,00	17 766,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

"krokve 10/18"

5,70*10

57,000

"pozednice 16/12"

8,80

8,800

Součet

65,800

93	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,065	6 500,00	422,50
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

"sloupek 8/14"

0,60*9*0,08*0,14*1,08

0,065

Součet

0,065

94	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,290	6 500,00	8 385,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

"krokve 10/18"

5,70*10*0,10*0,18*1,08

1,108

"pozednice 16/12"

8,80*0,16*0,12*1,08

0,182

Součet

1,290

95	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	51,300	70,00	3 591,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

9,00*5,70

51,300

Součet

51,300

96	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,133	6 500,00	864,50
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

51,30*0,04*0,06*1,08

0,133

Součet

0,133

97	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,378	1 500,00	2 067,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

(0,065+1,29+0,133)/1,08

1,378

Součet

1,378

98	K	762842131	Montáž podbíjení střeš šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	m	10,200	230,00	2 346,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

(9,00+5,70*2)*0,50

10,200

Součet

10,200

99	M	611911250	palubky obkladové SM profil klasický 15 x 16 mm A/B	m2	11,016	212,00	2 335,39
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení 10,20*0,016	m3	0,163	1 900,00	309,70
101	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	265,903	3,00	797,71

763 - Konstrukce suché výstavby

102	K	763161711	SDK podkrovní deska 1xA 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15 8,00*5,10 Součet	m2	40,800	990,00	41 664,96 40 392,00
103	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	424,320	3,00	1 272,96

764 - Konstrukce klempířské

104	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	9,000	350,00	4 862,48 3 150,00
105	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	200,00	200,00
106	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,100	400,00	1 240,00
107	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	68,121	4,00	272,48

765 - Krytina skládaná

108	K	765123011	Krytina betonová drážková Beton press Optimal cihlově čv matná -sklon do 30° na sucho	m2	51,300	333,00	26 330,65 17 082,90
109	K	765123511	Krytina betonová drážková Beton press Optimal cihlově čv matná štítová hrana 5,70*2	m	11,400	420,00	4 788,00
110	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve 9,00*5,70 Součet	m2	51,300	30,00	1 539,00
111	M	283292500	fólie podstrešní difúzní JUTAFOL D Standard 110 g/m2	m2	56,430	40,00	2 257,20
112	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	331,777	2,00	663,55

766 - Konstrukce truhlářské

113	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva	kus	4,000	500,00	33 753,42 2 000,00
114	M	611301050	okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 60x90 cm	kus	4,000	3 500,00	14 000,00
115	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	400,00	800,00
116	M	611601580	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 70x197cm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
117	K	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
118	M	611735520	dveře vchodové celodřevěné palubkové-smrk komplet plné 80x197 cm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
119	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	451,140	3,00	1 353,42

767 - Konstrukce zámečnické

120	K	767651210	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně plochy do 6 m2	kus	1,000	5 000,00	31 645,39 5 000,00
121	M	553419200	vrata ocelová VOTO.d 3000x2500 D dvoukřídla oboustranně opláštěná	kus	1,000	26 000,00	26 000,00
122	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	215,130	3,00	645,39

771 - Podlahy z dlaždic

6 348,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
123	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m ²	m ²	7,920	400,00	3 168,00
			1,10*1,80*4		7,920		
			Součet		7,920		
124	M	597611360	dlaždice keramické RAKO - Patina béžová mat 33 x 33 x 0,8 cm l. j.	m ²	8,712	250,00	2 178,00
125	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m ²	m ²	7,920	40,00	316,80
126	K	771579195	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování bílým cementem	m ²	7,920	40,00	316,80
127	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	7,920	20,00	158,40
128	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	52,533	4,00	210,13

781 - Dokončovací práce - obklady

23 654,60

129	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	27,160	400,00	10 864,00
			(1,10+1,80*2)*1,80*4		33,840		
			-(0,60*0,90*2+0,70*2,00*2*2)		-6,680		
			Součet		27,160		
130	M	597610390	obkládačky keramické RAKO Patina béžová mat 25x 33 x 0,7 cm l. j.	m ²	29,876	230,00	6 871,48
131	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ²	m ²	27,160	40,00	1 086,40
132	K	781479195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m ²	27,160	40,00	1 086,40
133	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	28,800	45,00	1 296,00
			1,80*4*4		28,800		
			Součet		28,800		
134	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	33,840	45,00	1 522,80
			(1,10+1,80*2)*1,80*4		33,840		
			Součet		33,840		
135	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	231,880	4,00	927,52

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 088,00

136	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m ²	45,440	200,00	9 088,00
			8,80*2,70		23,760		
			4,70*2*(2,70+3,70)/2		30,080		
			"- odpočet otvorů"				
			-(3,12*2,50+0,60*0,90*2)		-8,880		
			"- připočet ostění"				
			0,10*(0,60+0,90*2)*2		0,480		
			Součet		45,440		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 643,25

137	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	91,044	9,00	819,40
			5,00*8,00		40,000		
			8,80*2,92		25,696		
			4,70*2*(2,92+3,92)/2		32,148		
			"- odpočet otvorů"				
			-(3,12*2,50+0,60*0,90*2)		-8,880		
			"- připočet ostění"				
			0,20*(3,00+2,50*2)		1,600		
			0,10*(0,60+0,90*2)*2		0,480		
			Součet		91,044		
138	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	91,044	42,00	3 823,85

