

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

*uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění*

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Obec Malý Újezd  
Malý Újezd 95  
277 31 Velký Borek  
IČ: 00237043  
telefon: 315 624 168  
DS: j9ujdtq  
mail: obec.mu@malyujezd.cz  
Číslo účtu: 7420171/0100

### dále jen "objednatel"

a

**Společnost:** Stavby rybníků s.r.o.  
IČ: 02951746  
DIČ: CZ02951746  
sídlem: Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim  
zastoupená: Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti  
č. účtu: 3471417359/0800  
zapsána: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C225278  
zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti  
telefon na kontaktní osobu: +420 607 932 329

### dále jen „zhotovitel“

dnešního dne, měsíce a roku  
ve vzájemné shodě uzavírají  
tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

### Článek 1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany konstatují, že dne **8. 7. 2024** uzavřely mezi sebou (na základě uskutečněného zadávacího řízení) Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce –s názvem „**Zadržování vody v krajině – Mokřady u Pšovky**“, jejímž předmětem jsou stavební práce, činnosti a dodávky nezbytné k provedení realizace veřejné zakázky v části obce Malý Újezd.

### Článek 2. Změny v provádění díla

1. Smluvní strany konstatují, že v rámci realizace předmětu díla dle Smlouvy o dílo vyvstaly určité předem nepředvídatelné skutečnosti. Uvedená zjištění jsou popsána ve stavebním deníku

stavby a byla odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (objednatele).

Smluvní strany se shodly na tom, že k úspěšnému provedení díla je třeba některé dílčí práce provést odlišně od projektu než bylo ujednáno ve Smlouvě o dílo a některé činnosti a práce provést v rozsahu odlišném od projektu a ujednání ve Smlouvě o dílo (vícepráce/méněpráce). Rozsah méněprací/víceprací je uveden v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

2. Shora uvedenými změnami provádění díla dojde k celkovému snížení objemu prací (méněpráce), které byly zjištěny v průběhu stavby z důvodů nezaviněných žádnou ze smluvních stran, když tyto práce nebylo možno objektivně předvídat v přípravných fázích před uzavřením Smlouvy o dílo.
3. V návaznosti na uvedené skutečnosti a v zájmu vytvoření objektivních podmínek pro provádění díla zhotovitelem stavby, se uzavírá tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, jímž se Smlouva o dílo mění a doplňuje v dále uvedeném rozsahu.

### **Článek 3.**

#### **Změna Smlouvy o dílo**

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny uvedené v čl. 4. odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

#### **Původní znění:**

Objednavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo odměnu ve výši:

**3 394 000,-Kč bez 21 % DPH**

(slovy Tři miliony tři sta devadesát čtyři tisíc korun českých - dále jen "odměna")

**712 740,-Kč vyčíslení 21 % DPH**

(slovy Sedm set dvanáct tisíc sedm set čtyřicet korun českých“)

**4 106 740,-- Kč vč. 21 % DPH**

(slovy Čtyři miliony sto šest tisíc sedm set čtyřicet korun českých)

#### **Čl.4. odst. 1 nově zní:**

|                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Celková cena za provedení díla dle původní smlouvy bez DPH | <b>3 394 000,00 Kč</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------------|

|            |                      |
|------------|----------------------|
| vícepráce: | <b>488 785,68 Kč</b> |
|------------|----------------------|

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| méněpráce: | <b>- 1 384 892,99 Kč</b> |
|------------|--------------------------|

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Nová celková cena za provedení díla bez DPH činí</b> | <b>2 497 892,69 Kč</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------------|

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>DPH 21%:</b> | <b>524 557,46 Kč</b> |
|-----------------|----------------------|

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Nová celková cena za provedení díla vč. DPH činí</b> | <b>3 022 450,15 Kč</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------------|

### **Článek 4.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel výslovně a jednoznačně prohlašuje, že před uzavřením tohoto dodatku důsledně a odpovědně posoudil všechny okolnosti související s prováděním díla, a to včetně technologických postupů, materiálů a způsobů provádění prací dle projektové dokumentace, podle níž je stavba (dílo) prováděna, včetně svých kapacitních možností a deklaruje, že mu nejsou známy žádné překážky provádění díla, přičemž termín dokončení díla, považuje za zcela

závazný a nepřekročitelný.

2. Za jakost předmětu díla podle tohoto dodatku poskytuje zhotovitel záruku ve smyslu Smlouvy o dílo.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Práva a povinnosti smluvních stran sjednaná ve Smlouvě o dílo plně dopadají na plnění dle tohoto dodatku.
4. Každá ze smluvních stran, jako správce osobních údajů, informuje druhou smluvní stranu, že osobní údaje uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě o dílo a poskytnuté v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo a tohoto dodatku a s jejich plněním zpracovává za podmínek platných právních předpisů výhradně k realizaci smluvního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy o dílo a tohoto dodatku a pro účely naplnění práv a povinností z nich vyplývajících, a to po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo a tohoto dodatku, po dobu nutnou k zajištění práv a povinností z nich vyplývajících a po dobu nutnou k plnění zákonné povinnosti plynoucí zejména z právních předpisů na úseku spisové služby a archivnictví. Každá ze smluvních stran zajistí, aby byl subjekt údajů, jehož osobní údaje pro účely Smlouvy o dílo a tohoto dodatku a jejich plnění poskytla, o takovém poskytnutí řádně a včas informován v souladu s platnými právními předpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
  - Položkový rozpočet změn dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.
8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní úkony spojené s uzavřením tohoto dodatku učinily svobodně a vážně, že si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Malém Újezdě dne 28.2.2025

Za objednatele:



Ing. David Kopecký  
starosta obce Malý Újezd



Ve Vlašimi dne 3.3.2025

Za zhotovitele:

**STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.**

[www.stavbyrybniku.cz](http://www.stavbyrybniku.cz)

Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim  
IČO: 02951746, DIČ: CZ02951746

Ing. Martin Suchopar  
jednatel společnosti  
Stavby rybníků s.r.o.

**Doložka:**

~~Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem~~

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem

obce Malý Újezd na jeho zasedání dne 17.2.2025

V Malém Újezdě dne 28.2.2025

## Změnový list

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Předmět díla:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objekt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SO 01 a SO 02 – Vodní plochy a související opatření, SO 03.1 – Kácení a mýcení porostů, SO 04 – Mlatové pěšiny a související opatření, SO 05.1 – Terénní úpravy na p.p.č. 1081, SO 05.2 – Rozprostření kulturních vrstev, SO 06 – Ostatní opatření |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obec Malý Újezd (IČ:00237043)                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stavby rybníků s.r.o. (IČ:02951746)                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TDS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ing. Jakub Dušátko (IČ:24189383)                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Projektant:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VRV a.s. (IČ:47116901) Ing. Miroslav Holeček, Ph.D.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Popis změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SO 01 a SO 02 – Vodní plochy a související opatření</b><br>Pol.16 Zřízení těsnící výplně – nebylo realizováno<br><b>SO 03.1 – Kácení a mýcení porostů</b><br>Pol.3-11 kácení a nakládání s dřevní hmotou – nebylo realizováno<br><b>SO 04 – Mlatové pěšiny a související opatření</b><br>Pol.23-24 realizace ocelového obručníku – nebylo realizováno<br><b>SO 05.1 – Terénní úpravy na p.p.č. 1081</b><br>Nerealizováno, uloženo na jiné pozemky<br><b>SO 05.2 – Rozprostření kulturních vrstev</b><br>Zvětšení plochy skřívky, uložení přebytků náhrada za p.p.č. 1081<br><b>SO 06 – Ostatní opatření</b><br>Realizován pouze přejezd přes komunikaci |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Odůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SO 01 a SO 02 – Vodní plochy a související opatření</b><br>Pol.16 Zřízení těsnící výplně – není nutné<br><b>SO 03.1 – Kácení a mýcení porostů</b><br>Pol.3-11 kácení a nakládání s dřevní hmotou – realizováno obcí v předstihu, další zásah do dřevin pro potřeby stavby nebyl nutný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |



**SO 04 – Mlatové pěšiny a související opatření**

Pol.23-24 realizace ocelového obrubníku – změna technologie dle potřeb služeb údržby. Po obvodu byla umístěna textilie zabraňující prorůstání. Dohoda Investor-Zhotovitel

**SO 05.1 – Terénní úpravy na p.p.č. 1081**

Z důvodu těžby vhodných zemin bylo rozhodnuto o omezení vyvážení materiálu přes obec a využití místně dostupných ploch ve větší míře. Dohoda Investor-Zhotovitel

**SO 05.2 – Rozprostření kulturních vrstev**

Uložení přebytečné zeminy původně určené pro HTÚ na p.p.č.1081

**SO 06 – Ostatní opatření**

Nebyla realizována vnitro staveništní komunikace z důvodu dostatečné únosnosti pláně. Realizován byl pouze zpevněný přejezd komunikace chránící živичný povrch a krajnice před nadměrným namáháním stavební technikou.

|                            |                                                  |                                                   |                 |                |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| údaje o změně              | Změnu vyvolal:                                   | Investor/Zhotovitel                               |                 |                |
|                            | Jedná se o změnu: (zatrhnout)                    | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla |                 | X              |
|                            |                                                  | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla       |                 |                |
|                            |                                                  | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla   |                 |                |
|                            | Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)   | § 222 odst. 4                                     |                 |                |
|                            |                                                  | § 222 odst. 5                                     |                 |                |
|                            |                                                  | § 222 odst. 6                                     |                 |                |
|                            |                                                  | § 222 odst. 7                                     |                 |                |
|                            | Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)    | zápis do stavebního deníku                        |                 | X              |
|                            |                                                  | dodatek k projektové dokumentaci                  |                 |                |
|                            |                                                  | dokumentace skutečného provedení                  |                 | X              |
|                            |                                                  | jiné                                              |                 |                |
| údaje o složení ceny změny | hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH |                                                   | 488785,68,-Kč   |                |
|                            | hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH  |                                                   | 1384892,99,- Kč |                |
| údaje o ceně změny         | ocenění změny provedl:                           |                                                   | Zhotovitel      |                |
|                            | náklady na změnu v Kč bez DPH                    |                                                   | -896107,31,-Kč  |                |
|                            | Výše DPH                                         | sazba:                                            | 21 %            | -188182,54,-Kč |

|                                                     |                                                          |                            |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | náklady na změnu vč. DPH                                 | -1084289,85,-Kč            |                                                                                                                        |
| termíny                                             | Termín realizace změny:                                  | vyplynuly v průběhu stavby |                                                                                                                        |
|                                                     | Vliv změny na termín dokončení díla:                     | NE                         |                                                                                                                        |
| odsouhlasení údajů<br>uvedených v oznámení<br>změny |                                                          | datum                      | podpis                                                                                                                 |
|                                                     | Ing. Ondrej Kysela, stavbyvedoucí                        |                            |                                                                                                                        |
|                                                     | Ing. Martin Suchopar,<br>statutární zástupce zhotovitele | 29.11.2024                 | STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.<br>www.stavbyrybniku.cz<br>Žižkovská 236, 258 01 Váňov, s.r.o.<br>IČO: 02931746, DIČ: CZ02931746 |
|                                                     | Ing. Jakub Dušátko<br>technický dozor stavebníka         | 29.11.2025                 | DIČ: CZ24189383                                                                                                        |
|                                                     | Ing. David Kopecký,<br>Starosta obce                     | 28.2.2025                  | Obec Malý Újezd<br>27731 Velký Borek                                                                                   |
| přílohy                                             | Přílohy:<br>Položkový rozpočet méně prací, více prací    |                            |                                                                                                                        |

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4660/006

Stavba: Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd

KSO: 833

Místo: Malý Újezd

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Miroslav Holeček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Poznámka:

1. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.
2. Kde je v projektové dokumentaci předepsána konkrétní značka produktu či výrobku, má se za to, že je uvedena jako příklad vhodného produktu. Nabízející je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou nebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, ověřitelné reference apod.). Tam, kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla, včetně projektu, poskytnutí dat a výkresů, osvědčení a odsouhlasení, znovu předložení, modifikací a úprav díla.
3. Jednotlivé položky soupisu prací byly stanoveny na základě výměr z příčných a podélných profilů konstrukcí, situace stavebních objektů a výkresů. Rozměry navrhovaných konstrukcí jsou uvedeny okótováním a popisem v příslušných výkresech v části D. Dokumentace stavebních objektů a zároveň jsou popsány v příloze D.1. Technická zpráva, s případnými odkazy na další části PD. Detailní výkazy výměr jsou uvedeny jako příloha PD (příloha 2 technické zprávy - výkazy výměr).


|                         |                      |                           |                         |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                           | 488 785,68              |
| DPH základní<br>snižená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>488 785,68 | Výše daně<br>102 644,99 |
|                         | 15,00%               | 0,00                      | 0,00                    |
| Cena s DPH v CZK        |                      |                           | 591 430,67              |

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ-IČ: CZ24189383



STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.  
[www.stavbyrybniku.cz](http://www.stavbyrybniku.cz)  
Žižkova nám. 226, 258 01 Vlašim  
IČO: 02251746, DIČ: CZ02251746



 Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek  
④

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4660/006

**Stavba:** Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd

Místo: Malý Újezd

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Miroslav Holeček

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a  
výstavba a.s.

| Kód                   | Popis                                              | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                                    | 488 785,68         | 591 430,67       |     |
| SO 04                 | Mlatové pěšiny a související opatření (přejezdy)   | 10 830,00          | 13 104,30        | ING |
| SO 05.2               | Rozprostření kulturních vrstev na p.p.č. 688 a 692 | 477 955,68         | 578 326,37       | ING |

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ-IČ: CZ24189383

-3-

*[Signature]*

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.  
www.stavbyrybniku.cz

Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim  
IČO: 0295746 DIČ: CZ0295746

*[Signature]*



Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek

*[Signature]*



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd

Objekt:

SO 04 - Mlatové pěšiny a související opatření (přejezdy)

Soupis:

SO 04 - Soupis prací Mlatové pěšiny a související opatření (přejezdy)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Miroslav Holeček

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Cena bez DPH

10 830,00

DPH základní  
snižovaná

Základ daně

10 830,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 274,30

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 104,30

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.

Nová 209, 276 01 Mělník

DIČ-IČ: CZ24189383

-3-

Strana 3 z 13

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.

www.stavbyrybniku.cz

Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim

IČO: 02951746, DIČ: CZ02951746



Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek

④

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd

Objekt:

SO 04 - Mlatové pěšiny a související opatření (přejezdy)

Soupis:

SO 04 - Soupis prací Mlatové pěšiny a související opatření (přejezdy)

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 16. 7. 2021

Projektant: Miroslav Holeček

Zpracovatel: v územní spolupráci s  
rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 830,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 830,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 830,00

JD-Stavební inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ IČ: CZ24189383

-3-

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.

www.stavbyrybniku.cz

Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim

IČO: 02451746, DIČ: CZ02451746



Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek  
®

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd

Objekt:

SO 04 - Mlatové pěšiny a související opatření (přejezdy)

Soupis:

SO 04 - Soupis prací Mlatové pěšiny a související opatření (přejezdy)

Místo:

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant: Miroslav Holaček

Zhotovitel:

Zpracovatel: rozvoj a výstavba  
s.r.o.

| PČ                     | Typ | Kód | Popis                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |     |                                               |    |          |              | 10 830,00         |                 |
| 0                      | HSV |     | Práce a dodávky HSV                           |    |          |              | 10 830,00         |                 |
| 0                      | 9   |     | Ostatní konstrukce a práce, bourání           |    |          |              | 10 830,00         |                 |
| 1                      | R   |     | Geotextilie proti prorůstání včetně instalace | m  | 722,000  | 15,00        | 10 830,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC<br>P<br>VV  |     |     |                                               |    |          |              |                   |                 |

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mčlník  
DIČ-IČ: CZ24189383  
-3-

Strana 5 z 13

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.  
www.stavbyrybniku.cz  
Žižkovo nám. 276 01 Vlašim  
IČO: 029517461 AČ: 02951746

Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek  
④

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

### Stavba:

Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd

### Objekt:

SO 05 - Využití přebytečných zemín

### Soupis:

SO 05.2 - Soupis prací Rozproštění přebytečných kulturních vrstev na p. p. č. 688 a 692

### KSO:

### Místo:

### Zadavatel:

### Zhotovitel:

### Projektant:

Miroslav Holeček

### Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

### Poznámka:

### CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2021

### IČ:

### DIČ:

### IČ:

### DIČ:

### IČ:

### DIČ:

### IČ:

47116901

### DIČ:

CZ47116901

### Cena bez DPH

477 955,68

### DPH základní

### Základ daně

477 955,68

### Sazba daně

21,00%

### Výše daně

100 370,69

### snižovaná

0,00

15,00%

0,00

### Cena s DPH

v CZK

578 326,37

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ-IČ: CZ24189383

Strana 6 z 13

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.  
www.stavbyrybniku.cz  
Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim  
IČO: 02951746 IČ DIČ: CZ02951746



Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd  
Objekt: SO 05 - Využití přebytečných zemin  
Soupis: SO 05.2 - Soupis prací Rozprostření přebytečných kulturních vrstev na p. p. č. 688 a 692

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 16. 7. 2021

Projektant: Miroslav Holeček  
Zpracovatel: v úvodu zpracovány  
rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

477 955,68


HSV - Práce a dodávky HSV

477 955,68

1 - Zemní práce

477 955,68

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ-IČ: CZ24189383  
-3-



Strana 7 z 13

STAVEBNÍ PŮBNÍK S.R.O.  
WWW.STAVBYPROJEKT.CZ  
Žižkovská 111, 250 02 Vlašim  
IČO: 02457461, DIČ: CZ02457461



Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek  
®



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd

Objekt:

SO 05 - Využití přebytečných zemin

Soupis:

SO 05.2 - Soupis prací Rozprostření přebytečných kulturních vrstev na p. p. č. 688 a 692

Místo:

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant: Miroslav Holeček

Zhotovitel:

Zpracovatel: rozvoj a výstavba

| PČ                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              | 477 955,68        |                 |
| D                      |     | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              | 477 955,68        |                 |
| D                      | 1   |            | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              | 477 955,68        |                 |
| 1                      | K   | 162306111  | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m<br><a href="https://podmin-kv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162306111">https://podmin-kv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162306111</a>                                 | m3 | 1 912,400 | 71,73        | 137 176,45        | CS ÚRS 2021 02  |
|                        |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 121151125  | Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm<br><a href="https://podmin-kv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151125">https://podmin-kv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151125</a>                                                                    | m2 | 6 000,000 | 13,35        | 80 100,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|                        |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | Skrývka části pozemku pro uložení jilu                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 181351113  | Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm<br><a href="https://podmin-kv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113">https://podmin-kv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113</a>                        | m2 | 6 000,000 | 11,94        | 71 640,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|                        |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | Rozprostření skryté zeminy                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 16                     | K   | 171151103  | Uložení sypanin do násypů strojné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti<br><a href="https://podmin-kv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151103">https://podmin-kv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151103</a> | m3 | 1 949,260 | 96,98        | 189 039,23        | CS ÚRS 2021 02  |
|                        |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | Využití přebytku z SO 01-SO04                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | Tážba podločních zemin - vodní plochy 1842                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 842,000 |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | Přebytky základových pásů RO*5.4                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5,400     |              |                   |                 |

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ-IC: CZ24189383

Strana 8 z 13

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.  
www.stavbyrybniku.cz  
Žižkovská 225, 258 01 Lubšim  
IČO: 02957406, DIČ: CZ2211746

Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek  
④

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4660/006  
Stavba: Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd

KSO: 833  
Místo: Malý Újezd  
Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:  
Miroslav Holeček  
Zpracovatel:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

CC-CZ:  
Datum: 16. 7. 2021

IČ: DIČ:  
IČ: DIČ:  
IČ: DIČ:  
IČ: DIČ:  
IČ: DIČ:  
IČ: DIČ:

47116901  
CZ47116901

## Poznámka:

1. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.
2. Kde je v projektové dokumentaci předepsána konkrétní značka produktu či výrobku, má se za to, že je uvedena jako příklad vhodného produktu. Nabízející je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, ověřitelné reference apod.). Tam, kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla, včetně projektu, poskytnutí dat a výkresů, osvědčení a odsouhlasení, znovu předložení, modifikací a úprav díla.
3. Jednotlivé položky soupisu prací byly stanoveny na základě výměr z příčných a podélných profilů konstrukcí, situace stavebních objektů a výkresů. Rozměry navrhovaných konstrukcí jsou uvedeny okótováním a popisem v příslušných výkresech v části D. Dokumentace stavebních objektů a zároveň jsou popsány v příloze D.1. Technická zpráva, s případnými odkazy na další části PD. Detailní výkazy výměr jsou uvedeny jako příloha PD (níže 2 technické zprávy - výkazy výměr)

|                      |                             |                                        |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>  |                             | <b>1 384 892,99</b>                    |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00%<br>15,00% | Výše daně<br><b>290 827,53</b><br>0,00 |
| <b>Cena s DPH</b>    | <b>v CZK</b>                | <b>1 675 720,52</b>                    |

**STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.**  
[www.stavbyrybniku.cz](http://www.stavbyrybniku.cz)  
Žižkovská nám. 226, 258 01 Vlašim  
IČO: 029517466 DIČ: CZ47116901  
Nová 209, 276 01 Mčíník  
DIČ- IČ: CZ24189383  
-3-

Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4660/006

**Stavba:** Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd

**Místo:** Malý Újezd

**Datum:**

16. 7. 2021

**Zadavatel:**

**Projektant:**

Miroslav Holeček

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Vodohospodářský rozvoj a  
výstavba a.s.

| Kód                          | Popis                                                           | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                                 |                    |                  |     |
| VON                          | Vedlejší a ostatní náklady                                      | 3 514,63           | 4 252,70         | VON |
| SO 01 a<br>SO 02             | Vodní plochy a související opatření                             | 26 886,42          | 32 532,57        | ING |
| SO 03                        | Vegetační úpravy (kácení a nové výsadby)                        | 18 482,55          | 22 363,89        | ING |
| SO 04                        | Mlatové pěšiny a související opatření (přejezdy)                | 188 095,44         | 227 595,48       | ING |
| SO 05                        | Využití přebytečných zemin                                      | 704 191,11         | 852 071,24       | ING |
| SO 06                        | Ostatní opatření (vnitrostaveništní komunikace,<br>rekultivace) | 443 722,84         | 536 904,64       | ING |

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ-IČ: CZ24189383

-3-

STAVBY RYBNÍKŮ S.R.O.  
www.stavbyrybniku.cz  
Žitkova náh. 226, 258 01 Vlašim  
IČO: 02981746, DIČ: CZ02951746





# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ


Stavba: Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd  
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady  
Soupis: VON - Soupis prací Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ: 16. 7. 2021  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Zhotovitel: IČ: DIČ:  
Projektant: Miroslav Holeček IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznáмка: 47116901 CZ47116901  
- Podrobnější specifikace VON viz příloha D.1 PD - Technická zpráva, příloha 3 (VON)

|              |             |          |            |
|--------------|-------------|----------|------------|
| Cena bez DPH |             | 3 514,63 |            |
| DPH základní | Základ daně | 3 514,63 | Sazba daně |
| snížená      |             | 0,00     | 21,00%     |
|              |             |          | 15,00%     |
| Cena s DPH   |             |          | 4 252,70   |

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ: CZ24189383

STAVBY RYBNÍKŮ S.R.O.  
www.stavbyrybniku.cz  
Žitkově nám. 226, 258 01 Vlašim  
IČO: 02951746, DIČ: CZ02951746





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant: Miroslav Holeček

Zhotovitel:

Zpracovatel: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 514,63

3 514,63

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

#REF!

VRN2 - Příprava staveniště

#REF!

VRN3 - Zařízení staveniště

3 514,63

VRN4 - Inženýrská činnost

#REF!

VRN6 - Územní vlivy

#REF!

VRN9 - Ostatní náklady

#REF!

JD-Stavební inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ IČ: CZ24189383

STAVEBNÍ PRŮMYSL s.r.o.  
www.stavbycenybni.cz  
Žitkovská 226, ZŠB 01 Vlašim  
IČ: 02951746, DIČ: CZ02951746

Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadržování vody v krajině, mokiřady u Pšovky, Malý Újezd  
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady  
Soupis: VON - Soupis prací Vedlejší a ostatní náklady  
Místo:  
Zadavatel: Miroslav Holeček  
Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoji a výstavba

Datum: 16. 7. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ  | Kód       | Popis                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------|-----------|-----------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |      |           |                                         |     |          |              |                   | 3 514,63        |
| D                      | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady             |     |          |              | 3 514,63          |                 |
| D                      | VRN3 |           | Zařízení staveniště                     |     |          |              | 3 514,63          |                 |
| 10                     | K    | 042002.R1 | Zajištění dočasného odnětí půdy z PUPFL | ... | 1,000    | 3 514,63     | 3 514,63          |                 |
| P                      |      |           |                                         |     |          |              |                   |                 |

Poznámka k položce:  
- dle přílohy 3 TZ, odstavec 10

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ-IC: CZ24189383  
-3-

Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek  
④

STAVEBNÍ BYRNÍK S.R.O.  
www.stavbybyrniku.cz  
Žitkovská n.č. 226, 258 01 Vlašim  
IČO: 02951746, DIČ: CZ02951746

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadřování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd  
Objekt: SO 01 a SO 02 - Vodní plochy a související opatření  
Soupis: SO 01 a SO 02 - Soupis prací Vodní plochy a související opatření

KSO: CC-CZ: 16. 7. 2021  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Zhotovitel: IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:  
Miroslav Holeček  
Zpracovatel: IČ: 47116901  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901  
Poznámka:

|                      |                               |                                                           |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cena bez DPH         | 26 886,42                     |                                                           |
| DPH základní snížená | Základ daně 26 886,42<br>0,00 | Sazba daně 21,00%<br>15,00%<br>Výše daně 5 646,15<br>0,00 |
| Cena s DPH           | 32 532,57                     |                                                           |

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ-IC: CZ24189383

Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek

STAVBY RYBNÍKŮ S.T.O.  
www.stavbyrybniku.cz  
Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim  
IČO: 02951746, DIČ: CZ02951746

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd

Objekt:

SO 01 a SO 02 - Vodní plochy a související opatření

Soupis:

SO 01 a SO 02 - Soupis prací Vodní plochy a související opatření

Místo:

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant: Miroslav Holeček

Zhotovitel:

Zpracovatel: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

26 886,42

26 886,42

1 - Zemní práce

26 886,42

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.

Nová 209, 276 01 Mělník

DIC-IC: CZ24189383



Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borůvka

STAVBY RYBNÍKŮ S.R.O.

www.stavbyrybniku.cz

Žižkova nám. 226, 258 01 Vlašim

ICO: 02951746, DIČ: CZ02951746

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd

Objekt:

SO 01 a SO 02 - Vodní plochy a související opatření

Soupis:

SO 01 a SO 02 - Soupis prací Vodní plochy a související opatření

Místo:

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant: Miroslav Holeček

Zhotovitel:

Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ                                                                                                          | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |          |              |                   |                 |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                         |                                                                                                             |          |              | 26 886,42         |                 |
| D                      | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                 |                                                                                                             |          |              | 26 886,42         |                 |
| 16                     | K   | 172152101 | Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, s případným nutným krojením se zhuťněním | m3                                                                                                          | 74,000   | 363,33       | 26 886,42         | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC             |     |           |                                                                                                                                                             | 74,000                                                                                                      |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           |                                                                                                                                                             | 74,000                                                                                                      |          |              |                   |                 |
|                        |     |           |                                                                                                                                                             | "Těsnící vrstva VP1, dle pedolog. sondy VP3, pisky cca 178.5, plocha vrstevnice tuně 740. Tl. 0,1 m"740*0,1 |          |              |                   |                 |

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ-IC: CZ24189383

3-  
[Signature]



Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.

www.stavbyrybniku.cz

Žitkovo nám. 226, 258 01 Vlašim  
IČO: 022551746, DIČ: CZ02951746



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd  
Objekt: SO 03 - Vegetační úpravy (kácení a nové výsadby)  
Soupis: SO 03.1 - Soupis prací Kácení a mýcení porostů

Místo: Datum: 16. 7. 2021  
Zadavatel: Miroslav Holeček  
Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoji a výstavba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                              |  |                  |
|------------------------------|--|------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |  | <b>18 482,55</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV    |  | 18 482,55        |
| 1 - Zemní práce              |  | 18 482,55        |
| 998 - Přesun hmot            |  | 0,00             |

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ-IC: CZ24189383



*[Signature]*

Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek  
③

*[Signature]*  
STAVBYPRVNÍKŮ S.R.O.  
www.stavbyprvniku.cz  
Žitkova nám. 226/258 01 Vlašim  
IČO: 02951746, DIČ: CZ02951746

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd  
Objekt: SO 03 – Vegetační úpravy (kácení a nové výsadby)  
Soupis: SO 03.1 - Soupis prací Kácení a mýcení porostů  
Místo:

Zadavatel: Miroslav Holeček  
Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba  
Datum: 16. 7. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| D 1 Zemní práce                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                      | K   | 112111.R1 | Vytvoření a umístění svazků větví na břehy vodních ploch                                                                                           | kus | 27,000   | 421,66       | 11 384,82         |                 |
| P Poznámka k položce:<br>- např. vodorovné urovňování větve a svázání při koncích provazem                                             |     |           |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV "Využití odstraněných křovin, biotop na březích (snos/otep/hromada. Zbytek spálit nebo kompostovat. VP1-VP5"13+4+2+6                |     |           |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                      | K   | 112151114 | Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm                                                  | kus | 1,000    | 2 094,22     | 2 094,22          | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151114">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151114</a> |     |           |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV "olše DBH 1,19 m (2020), D=0,38 m, pařez x 1,15, D=0,44 m"1                                                                         |     |           |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                      | K   | 112211.R1 | Ukolčení pařezů průměru přes 0,30 do 0,50 m do litorálu vodní plochy                                                                               | kus | 1,000    | 172,88       | 172,88            |                 |
| 6                                                                                                                                      | K   | 112211.R2 | Využití kmene délky 2-3 m odkorněného z pokácených stromů na břehu vodní plochy                                                                    | kus | 2,000    | 172,88       | 345,76            |                 |
| VV 1*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                      | K   | 112251102 | Odstavení pařezů strojně s jejich vykopáním, vytháním nebo odstředěním průměru přes 300 do 500 mm                                                  | kus | 1,000    | 517,93       | 517,93            | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251102">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251102</a> |     |           |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                      | K   | 162201402 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1,000    | 125,09       | 125,09            | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201402">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201402</a> |     |           |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                      | K   | 162201412 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm       | kus | 1,000    | 730,87       | 730,87            | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201412">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201412</a> |     |           |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                     | K   | 162201422 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm                  | kus | 1,000    | 274,08       | 274,08            | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201422">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201422</a> |     |           |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                     | K   | 162301501 | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m                                                             | m2  | 55,000   | 51,58        | 2 836,90          | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301501">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301501</a> |     |           |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ-IC: CZ24189383  
-3-



Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek  
3

STAVBY RYBNÍKŮ S.R.O.  
www.stavbyrybniku.cz  
Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim  
IČO: 02951746, DIČ: CZ02951746

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd  
Objekt: SO 04 - Mlatové pěšiny a související opatření (přejezdy)  
Soupis: SO 04 - Soupis prací Mlatové pěšiny a související opatření (přejezdy)

KSO: CC-CZ: 16. 7. 2021  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Zhotovitel: IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:  
Miroslav Holeček  
Zpracovatel: IČ: 47116901  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901  
Poznámka:

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | 188 095,44  |            |            |
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| snížená      | 188 095,44  | 21,00%     | 39 500,04  |
|              | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   | v CZK       |            | 227 595,48 |

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mčlník  
DIČ-IČ: CZ24189383

Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek

STAVBY RYBNÍKŮ S.R.O.  
www.stavbyrybniku.cz  
Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlasná  
IČO: 02951746, DIČ: CZ02951746

# KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd  
Objekt: SO 05 - Využití přebytečných zemín  
Soupis: SO 05.1 - Soupis prací Terénní úpravy na p. č. 1081, k. ú. Malý Újezd

KSO: CC-CZ: 16. 7. 2021  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Zhotovitel: IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:  
Miroslav Holeček  
Zpracovatel: IČ: 47116901  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901  
Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 704 191,11 |            |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | 704 191,11 | Výše daně  |
|                         |             | 0,00       | 147 880,13 |
| Cena s DPH              |             |            | 852 071,24 |

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ-IC: CZ24189383

Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.  
www.stavbyrybniku.cz  
Žižkova nám. 226, 258 01 Vlašim  
IČO-02951746, DIČ: CZ02951746



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadřizování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd

Objekt:

SO 05 - Využití přebytkových zemín

Soupis:

SO 05.1 - Soupis prací Terénní úpravy na p. p. č. 1081, k. ú. Malý Újezd

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 16. 7. 2021  
Projektant: Miroslav Holeček  
Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce          | 704 191,11 |
| 2 - Zakládání            | 704 191,11 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 620 532,49 |
| 998 - Přesun hmot        | 4 196,83   |
|                          | 52 546,22  |
|                          | 26 915,57  |

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ: CZ24189383

Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek

STAVBY RYBNÍKŮ S.R.O.  
www.stavbyrybniku.cz  
Žitkovská 226, 258 01 Vlašim  
IČO: 02951746-BIC: CZ02951746



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd  
Objekt: SO 05 - Využití přebytečných zemin  
Soupis: SO 05.1 - Soupis prací Terénní úpravy na p. p. č. 1081, k. ú. Malý Újezd  
Místo:

Zadavatel: Datum: 16. 7. 2021  
Zhotovitel: Miroslav Holeček  
Projektant: Vodohospodářský  
Zpracovatel: rozvoji a výstavba

| PČ                                                                                                                           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| D 1 Zemní práce                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 1                                                                                                                            | K   | 122211401 | Vykopávky v zemnicích na suchu ručně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3                                      | m3 | 12,060   | 716,82       | 8 644,85          | CS ÚRS 2021 02  |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122211401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122211401</a>    |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| "Lokální deprese, 5 ks dle situace, hloubka 10-20 (30) cm, uvažována průměrná hl. 15 cm + 20 % rezerva na nepravdivelnost"   |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                            | K   | 131251100 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 38,417   | 425,17       | 16 333,76         | CS ÚRS 2021 02  |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251100</a>    |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| "Výkop pro zasakovací figury. + 510 % na pažení. Dle Tab. TZ /VV"(3,75+3,75+13,5+3,75)*1,1                                   |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| "Kopaná sonda, 2x, hl. 1,5, r1 nad nē=0,25, svahy 1:1 =>                                                                     |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| r2=0,25+1,5=1,75(0,25*0,25+0,25*1,75+1,75*1,75)*(3,14*15*1,5/3)*2                                                            |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| Součet                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                            | K   | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m                                                            | m2 | 54,000   | 78,71        | 4 250,34          | CS ÚRS 2021 02  |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101201</a>    |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| "Pažení výkopu pro zasakovací figury. Uvažováno pažení vzhledem k blízkému svahu DI/16. Viz tabulka v TZ"10,5+10,5+22,5+10,5 |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                            | K   | 151101211 | Odstanění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m   | m2 | 54,000   | 25,72        | 1 388,88          | CS ÚRS 2021 02  |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101211</a>    |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 54                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                            | K   | 151101301 | Zřízení rozeptření zapážených stěn výkopů s potřebným přepážováním při pažení příloženém, hloubky do 4 m                                     | m3 | 24,750   | 45,82        | 1 134,05          | CS ÚRS 2021 02  |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101301</a>    |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| "Pažení výkopu pro zasakovací figury. Uvažováno pažení vzhledem k blízkému svahu DI/16. Viz tabulka v TZ"3,75+3,75+13,5+3,75 |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                            | K   | 151101311 | Odstanění rozeptření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložené, hloubky do 4 m                 | m3 | 24,750   | 10,33        | 255,67            | CS ÚRS 2021 02  |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101311</a>    |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 3,75+3,75+13,5+3,75                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                            | K   | 151101401 | Zřízení vzepření zapážených stěn výkopů s potřebným přepážováním při pažení příloženém, hloubky do 4 m                                       | m2 | 54,000   | 96,98        | 5 236,92          | CS ÚRS 2021 02  |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101401</a>    |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 54                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                              |    | 54,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 151101411 | Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/151101411">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/151101411</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 54,000    | 21,72        | 1 172,88          | CS ÚRS 2021 02  |
| 9  | K   | 151401501 | Přepážování rozepření zapažených stěn výkopů při pažení příložném, hloubky do 4 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/151401501">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/151401501</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 54,000    | 10,26        | 554,04            | CS ÚRS 2021 02  |
| 10 | K   | 151401601 | Přepážování vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/151401601">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/151401601</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 24,750    | 70,98        | 1 756,76          | CS ÚRS 2021 02  |
| 11 | K   | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/162251102">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/162251102</a><br>Přebýtky z SO 05<br>"Lokální deprese 0.1-0.2 (0.3) m"12,06<br>"Zasakovací figury 63/125 4ks"24,8<br>Součet                                                                                                                                                                                                               | m3 | 36,860    | 33,10        | 1 220,07          | CS ÚRS 2021 02  |
| 12 | K   | 162451105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/162451105">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/162451105</a><br>Využití přebýtků z SO 01-SO04<br>"Těžba podložních zemin - vodní plochy"1842<br>"Přebýtky základových pasů RO"5,4<br>"Těžba podložních zemin - propojovací kanály, regulační objekty"63<br>"Rýha pro základové pasy - přebýtek"2<br>Součet                                                                         | m3 | 1 912,400 | 75,90        | 145 151,16        | CS ÚRS 2021 02  |
| 13 | K   | 162706111 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/162706111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/162706111</a><br>Poznámka k položce:<br>- Doprava ornice, nutno ocenit skutečnou dopravní vzdálenost, v projektu uvažována doprava do 10 km                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 222,000   | 213,64       | 47 428,08         | CS ÚRS 2021 02  |
| 14 | K   | 162706119 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/162706119">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/162706119</a><br>Poznámka k položce:<br>- Doprava ornice, nutno ocenit skutečnou dopravní vzdálenost, v projektu uvažována doprava do 10 km                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 888,000   | 19,75        | 17 538,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| 15 | M   | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice<br><a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/10364101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/10364101</a><br>Poznámka k položce:<br>-obstarat nákupem nebo dle aktuální situace<br>"Obstairání (nákup) ornice. Uvažována Vro uvažováno 1,5 t/m3"222*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 333,000   | 49,51        | 16 486,83         | CS ÚRS 2021 02  |
| 16 | K   | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti<br><a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/171151103">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/171151103</a><br>Využití přebýtků z SO 01-SO04<br>"Těžba podložních zemin - vodní plochy"1842<br>"Přebýtky základových pasů RO"5,4<br>"Těžba podložních zemin - propojovací kanály, regulační objekty"63<br>"Rýha pro základové pasy mostku SO 04- přebýtek"2<br>Mezisoučet<br>Přebýtky z SO 05<br>"Lokální deprese 0.1-0.2 (0.3) m"12,06<br>"Zasakovací figury z kameniva 63/125 4 ks"24,8<br>Mezisoučet | m3 | 1 949,260 | 96,98        | 189 039,23        | CS ÚRS 2021 02  |



| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |            |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 1 949,260 |              |                   |                 |
| 17 | K          | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh                                                                                      | m3 | 13,670    | 108,93       | 1 489,07          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101</a>                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |           | "Zásyp jamy pro zasakovací figury"24,8*0,1                                                                                                                                                    |    | 2,480     |              |                   |                 |
| VV |            |           | "Zásyp 2x sond- ověření poměrů pro zasakování, cca 2 m3*1,1,19                                                                                                                                |    | 11,190    |              |                   |                 |
| VV |            |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 13,670    |              |                   |                 |
| 18 | K          | 181151311 | Plášťová úprava terénu v zemědělné skupině 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 2 850,000 | 15,25        | 43 462,50         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181151311">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181151311</a>                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |           | "Úprava stávající plochy TÚ a příprava pro navedení zeminy"2850                                                                                                                               |    | 2 850,000 |              |                   |                 |
| 19 | K          | 181351113 | Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                               | m2 | 2 380,000 | 11,95        | 28 441,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113</a>                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |           | "Rozproštění obstarané ornice na TÚ"2380                                                                                                                                                      |    | 2 380,000 |              |                   |                 |
| 20 | K          | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše vč. užití lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                            | m2 | 2 380,000 | 4,79         | 11 400,20         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121</a>                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |           | "Povrch TÚ"2380                                                                                                                                                                               |    | 2 380,000 |              |                   |                 |
| 21 | M          | 00572472  | osivo směs travní krajinná-rovinná                                                                                                                                                            | kg | 59,500    | 98,39        | 5 854,21          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572472">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572472</a>                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |           | 2380*0,025 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                  |    | 59,500    |              |                   |                 |
| 22 | K          | 181411123 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše vč. užití lučního na svahu přes 1:2 do 1:1                                                                                 | m2 | 278,000   | 11,53        | 3 205,34          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411123">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411123</a>                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |           | "Svahy TÚ"278                                                                                                                                                                                 |    | 278,000   |              |                   |                 |
| 23 | M          | 00572474  | osivo směs travní krajinná-svahová                                                                                                                                                            | kg | 6,950     | 97,72        | 679,15            | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572474">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572474</a>                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |           | 278*0,025 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                   |    | 6,950     |              |                   |                 |
| 24 | K          | 181951111 | Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez ztuhnutí                                                                                  | m2 | 2 380,000 | 11,17        | 26 584,60         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111</a>                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |           | "Urovnin povrchu ztuhnutého náspu TÚ"2380                                                                                                                                                     |    | 2 380,000 |              |                   |                 |
| 25 | K          | 182251101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování náspů v jakékoliv hornině                                                            | m2 | 526,400   | 49,69        | 26 156,82         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182251101">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182251101</a>                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |           | "Svahy TÚ, přepočtené 2D na 3d (x1,12)*(2850-2380)*1,12                                                                                                                                       |    | 526,400   |              |                   |                 |
| 26 | K          | 182351123 | Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                    | m2 | 278,000   | 56,36        | 15 668,08         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351123">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351123</a>                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |           | "Rozproštění obstarané ornice na svazích TÚ"278                                                                                                                                               |    | 278,000   |              |                   |                 |
| D  | 2          |           | Zakládání                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| 27 | K          | 211971122 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté síťce opláštění přes 2,5 m      | m2 | 54,000    | 42,31        | 2 284,74          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971122">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971122</a>                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |           | "Opláštění zasakovacích figur filtrační/separační geotextilií. Dle tabulky TZ/VV"10,5+10,5+22,5+10,5                                                                                          |    | 54,000    |              |                   |                 |
| 28 | M          | 69311010  | geotextilie tkaná separační, filtrační, výtlačná PP pevnost v tahu 80kN/m                                                                                                                     | m2 | 59,400    | 32,19        | 1 912,09          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311010">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311010</a>                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |           | "Plocha x 1,1 na přesahy"54*1,1                                                                                                                                                               |    | 59,400    |              |                   |                 |
| D  | 4          |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 29 | K          | 457532113 | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se ztuhnutím do 10 pojezdů/m3, frakce 63-125 mm                                                                      | m3 | 52,290    | 1 004,90     | 52 546,22         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457532113">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457532113</a>                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |           | "Figura z kameniva 63-125 podél III/0163"60*0,4                                                                                                                                               |    | 24,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30 | K   | 998332011  | "Zasakovací figury, výměry dle TZ/VV" 4,13+4,13+15,9+4,13<br>Součet                                                       |    | 28,290<br>52,290 |              |                   |                 |
|    | D   | 998        | Přesun hmot                                                                                                               |    |                  |              |                   |                 |
|    | K   | 998332011  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m                            | t  | 117,844          | 228,40       | 26 915,57         |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998332011</a> |    |                  |              | 26 915,57         | CS ÚRS 2021 02  |

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.

Nová 209, 276 01 Mělník

DIČ: CZ24189383

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.

www.stavbyrybniku.cz

Žitkova 10, 276 01 Mělník

IČO: 02951





# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zadřizování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd

Objekt:

SO 06 - Ostatní opatření (vnitrostaveništní komunikace, rekultivace)

Soupis:

SO 06 - Soupis prací Ostatní opatření (vnitrostaveništní komunikace, rekultivace)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

16. 7. 2021

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

47116901

CZ47116901

Projektant:

Miroslav Holeček

Žpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snižená

Cena s DPH

443 722,84

Základ daně  
443 722,84  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
93 181,80  
0,00

V CZK

536 904,64

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ IČ: CZ224189383

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.  
www.stavbyrybniku.cz  
Žižkovská 226, 258 01 Vlašim  
IČO: 02951746, DIČ: CZ02951746



Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd

Objekt:

SO 06 - Ostatní opatření (vnitrostaveništní komunikace, rekultivace)

Soupis:

SO 06 - Soupis prací Ostatní opatření (vnitrostaveništní komunikace, rekultivace)

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

16. 7. 2021

Projektant:

Miroslav Holeček

Zpracovatel:

Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

**443 722,84**

282 179,87

63 974,44

100 416,79

39 926,37

64 655,80

13 206,47

161 542,97

161 542,97

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.

Nová 209, 276 01 Mělník

DIC-IC: CZ24189383

STA  
V  
Ž  
IČ: CZ02951746



Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd

Objekt:

SO 06 - Ostatní opatření (vnitrostaveništní komunikace, rekultivace)

Soupis:

SO 06 - Soupis prací Ostatní opatření (vnitrostaveništní komunikace, rekultivace)

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 7. 2021

Miroslav Holeček

Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

| PČ                     | Typ | Kód | Popis               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----|---------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Naklady soupisu celkem |     |     |                     |    |          |              |                   |                 |
| D                      | HSV |     | Práce a dodávky HSV |    |          |              | 443 722,84        |                 |

|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |          |            |                |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|----------------|
| D  | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |          | 282 179,87 |                |
| 1  | K   | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107322</a> | m2 | 697,000 | 52,22    | 36 397,34  | CS ÚRS 2021 02 |
| 2  | K   | 113151111 | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113151111</a>                                                                                   | m2 | 567,000 | 46,94    | 26 614,98  | CS ÚRS 2021 02 |
|    |     |           | "Plocha nad 50 m2, ale jen 3 m šířka, uvažována tato položka"458+239                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |          |            |                |
|    |     |           | "ditto plocha zřízení, včetně mezilehlého prostoru (odtěžení zemin tl. 15 cm)"567                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 567,000 |          |            |                |
|    |     |           | "Rekultivace dotčených ploch SO 01 pod provizorní komunikací, orba"458/10000                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,046   |          |            |                |
|    |     |           | "Rekultivace ostatních ploch SO 01, které budou zatravněny - rovina. Bez panelů"(1750+5310-458)/10000                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,660   |          |            |                |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,706   |          |            |                |
| 7  | K   | 183408283 | Orba na plochách jednotlivě do 1 ha luk, na hloubku přes 250 mm, v půdě těžké<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183408283">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183408283</a>                                                                                                                                             | ha | 0,169   | 5 692,99 | 962,12     | CS ÚRS 2021 02 |
|    |     |           | "Rekultivace dotčených ploch SO 02 pod provizorní komunikací, orba"239/10000                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,024   |          |            |                |
|    |     |           | "Rekultivace ostatních ploch SO 02, které budou zatravněny - rovina. Bez panelů"(463+180+1043-239)/10000                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,145   |          |            |                |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,169   |          |            |                |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |          | 100 416,79 |                |
| 8  | K   | 564851111 | Podklad ze šířkovití ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111</a>                                                                                                                                                | m2 | 697,000 | 144,07   | 100 416,79 | CS ÚRS 2021 02 |
|    |     |           | "Podklad pod panely, SO01+SO02, plocha shodná s úpravou pláňe a geotextilií, dle VPRŠ=3,8 m, ale i pod rozšířeními"458+239                                                                                                                                                                                                                             |    | 697,000 |          |            |                |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |          | 39 926,37  |                |
| 9  | K   | 919726202 | Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726202</a>                                                                                                        | m2 | 647,000 | 44,98    | 29 102,06  | CS ÚRS 2021 02 |
|    |     |           | "geotextilie na zhutněné povrchu ornice.., SO01+SO02dle VPR, uvažována plocha shodná s úpravou pláňe"458+239                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |          |            |                |
| 10 | K   | 113311121 | Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113311121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113311121</a>                                                                                                                 | m2 | 647,000 | 16,73    | 10 824,31  | CS ÚRS 2021 02 |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |          | 64 655,80  |                |



| PČ | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13 | K    | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551</a><br>Poznámka k položce:<br>- odvoz materiálů staveništní komunikace, předpoklad 10 km. Hmotnost automaticky dle URS "sul"                           | t      | 403,973   | 35,77        | 14 450,11         | CS ÚRS 2021 02  |
| 14 | K    | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559</a><br>Poznámka k položce:<br>- odvoz materiálů staveništní komunikace, předpoklad 10 km<br>403,973*9 "Přepočtené koeficientem množství" | t      | 3 635,757 | 8,01         | 29 122,41         | CS ÚRS 2021 02  |
| 15 | K    | R1        | Uskladnění A/nebo likvidace konstrukčních prvků provizorní komunikace (geotextilie, kamenivo, panely)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,000     | 21 083,28    | 21 083,28         |                 |
| D  | 998  |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |              |                   |                 |
| 16 | K    | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111</a>                                                                                                                                  | t      | 240,906   | 54,82        | 13 206,47         | CS ÚRS 2021 02  |
| D  | M    |           | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |              |                   |                 |
| D  | 46-M |           | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |              | 161 542,97        |                 |
| 17 | K    | 460881411 | Kryt vozovek a chodníků z panelů silničních (materiál ve specifikaci) včetně úpravy podkladní pláně se šterkovým ložem<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460881411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460881411</a>                                                                                                                                                     | m2     | 543,000   | 49,51        | 26 883,93         | CS ÚRS 2021 02  |
| 18 | M    | 59381009  | Realizován pouze přejezd komunikace<br>panel silniční 3,00x1,00x0,15m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59381009">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59381009</a><br>Poznámka k položce:<br>- pro ocenění soupis uvažována obrátlost 1/3 (ceny)<br>použité ocelové v ploše cca 8m panelů                                                                                 | kus    | 136,000   | 990,14       | 134 659,04        | CS ÚRS 2021 02  |

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ-IC: CZ24189383

STAI s.r.o.  
W1  
Žižka 209, 276 01 Mělník  
DIČ-IC: CZ20951746

Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd  
Objekt: SO 04 - Mlatové pěšiny a související opatření (přejezdy)  
Soupis: SO 04 - Soupis prací Mlatové pěšiny a související opatření (přejezdy)  
Místo:

Zadavatel: Datum: 16. 7. 2021  
Zhotovitel: Projektant: Miroslav Holeček  
Vodohospodářský  
Zpracovatel: rozvoji a výstavba

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                    |    |          |              | 188 095,44        |                 |
| D                      | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                    |    |          |              | 188 095,44        |                 |
| 23                     | K   | 916371214 | Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistění | m  | 722,000  | 14,55        | 188 095,44        |                 |
| Online PSC             |     |           |                                                                                        |    |          |              | 10 505,10         | CS ÚRS 2021 02  |
| P                      |     |           | Poznámka k položce:<br>- Lenovka mlátových cest                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "Osazení ocelové samofixační obruby 20 x 200 x 1,5 mm"722                              |    |          |              |                   |                 |
| 24                     | M   | 272451.R1 | ocelová samofixační obruba 20x200 cm tl. 1,5 mm                                        | m  | 722,000  | 245,97       | 177 590,34        |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce:<br>- "lenovka" okrajů cest                                         |    |          |              |                   |                 |

JD-Stavební inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ-IČ: CZ24189383

STAVBY RYBNÍKŮ S.R.O.  
www.stavbyrybniku.cz  
Žižkovská nám. 226, 258 01 Vlašim  
IČO: 02951746, DIČ: CZ02951746

Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd  
Objekt: SO 04 - Mlatové pěšiny a související opatření (přejezdy)  
Soupis: SO 04 - Soupis prací Mlatové pěšiny a související opatření (přejezdy)

Místo: Datum: 16. 7. 2021  
Zadavatel: Miroslav Holeček  
Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoji a výstavba

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

188 095,44

188 095,44

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                                | 0,00       |
| 2 - Zakládání                                  | 0,00       |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 0,00       |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 0,00       |
| 5 - Komunikace pozemní                         | 0,00       |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00       |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 0,00       |
| 998 - Přesun hmot                              | 188 095,44 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 0,00       |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 0,00       |
| 762 - Konstrukce tesařské                      | 0,00       |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 0,00       |

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.  
Nová 209, 276 01 Mělník  
DIČ-IC: CZ24189383

Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek

STAVBY RYBNÍKŮ S.R.O.  
www.stavbyrybniku.cz  
Žitkovská nám. 226, 258 01 Vlasim  
IČO: 02951746, DIČ: CZ02951746

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky, Malý Újezd

Objekt:

SO 04 - Mlatové pěšiny a související opatření (přejezdy)

Soupis:

SO 04 - Soupis prací Mlatové pěšiny a související opatření (přejezdy)

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

16. 7. 2021

Projektant:

Miroslav Holeček

Zpracovatel:

Vodohospodářský  
rozvoji a výstavba

| PČ                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |            |                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| D                      | HSV |            | Práce a dodávky HSV                                                                                                       |    |          |              | 188 095,44        |                 |
| D                      | 9   |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                       |    |          |              | 188 095,44        |                 |
| 23                     | K   | 916371214  | Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začátek                                      |    |          |              | 188 095,44        |                 |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916371214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916371214</a> |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |            | Poznámka k položce:                                                                                                       | m  | 722,000  | 14,55        | 10 505,10         | CS ÚRS 2021 02  |
|                        |     |            | - Lemovka mlatových cest                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |            | Osazení ocelové samofixační obruby 20 x 200 x 1,5 mm                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 24                     | M   | 272451 R1  | ocelová samofixační obruba 20x200 cm tl. 1,5 mm                                                                           | m  | 722,000  | 245,97       | 177 590,34        |                 |
|                        |     |            | Poznámka k položce:                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |            | - "tenková" okrajů cesty                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.

Nová 209, 276 01 Mělník

DIC-IC: CZ24189383

3-

STAVEBY RYBNÍKŮ S.R.O.

[www.stavbyrybniku.cz](http://www.stavbyrybniku.cz)

Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim

IČO: 02951746-9 IČ: CZ02951746



Obec Malý Újezd  
277 31 Velký Borek