

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:
sídlo:
IČ:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, e-mail:
(dále jen **Objednatel**)

Obec Nové Syrovice

Nové Syrovice 2, 675 41 Nové Syrovice
00290009
Oldřich Svoboda – starosta obce
568 453 021, obec@novesyrovice.cz

Zhotovitel

název:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, e-mail:
(dále jen **Zhotovitel**)

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1 , 190 00 Praha
26177005
CZ26177005
ing. Vít Weselý – manager regionu Vysočina COLAS CZ, a.s.
733 780 340 , vit.wesely@colas.cz

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný uchazeč*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:

„REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE“

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle článku 1 a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.

2. Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „dílo“), a to dle projektové dokumentace.

2.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „výchozí dokumenty“).

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

2.4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

2.5. Provádění díla či jeho částí se řídí zejména:

- 2.5.1. touto smlouvou,
- 2.5.2. projektovou dokumentací,
- 2.5.3. podmínkami stanovenými ČSN (EN),
- 2.5.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN),
- 2.5.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb.

Součástí předmětu plnění díla je zejména:

- a) příprava staveniště;
- b) zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště
- c) koordinační a kompletační činnosti celého díla,
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- e) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- f) provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou,

- g) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
- h) uvedení všech povrchů a pozemků dotčených dílem do původního stavu
- i) provádění denního úklidu staveniště
- j) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění díla;

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do **30. 6. 2026. Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný.**
- 3.2. Zahájení stavebních prací a předání staveniště bude provedeno po uzavření smlouvy o dílo.
- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.
- 3.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
- 3.5. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednaném termínu dokončení díla.
- 3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 3.7. Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost předvídaná v bodě 3.6., je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodloužení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

4. Místo provádění díla

k. ú. Nové Syrovice - Krnčice, intravilán obce

5. Cena za dílo a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH **5.497.000,-Kč**

DPH **1.154.370,-Kč**

(dále též „cena za provedení díla“).

- 5.2. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o objednatelům zadané a zhotovitelem řádně provedené vícepráce. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět fakturaci zpravidla jednou měsíčně na konci kalendářního měsíce na základě provedených a odsouhlasených prací.
- 5.4. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.
- 5.6. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na **30 (slovy: třicet)** kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.7. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o objednatelům řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.
- 5.8. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči objednateli.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.
- 6.2. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na straně objednatele technický dozor a na straně zhotovitele stavbyvedoucí, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou

cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.

- 7.2. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- 7.3. Objednatel je oprávněn:
- 7.3.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
 - 7.3.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.

Stavební deník:

- 7.3.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této smlouvy) objednatelém zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.
- 7.3.2. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 7.3.3. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této smlouvy, ani jakékoliv jiné dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

8. Staveniště a jeho zařízení

- 8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této smlouvy. O předání staveniště objednatelém zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

- 8.4. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 8.5. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- 8.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - 8.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště.
 - 8.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele.

9. Podmínky provádění díla

- 9.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.
- 9.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita a funkčnost.
- 9.3. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných subdodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.
- 9.5. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méně prací), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méně prací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez

zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozího odsouhlasení objednatelem v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.

- 9.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.

10. Vady díla a záruka

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.
- 11.2 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které vykazuje vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených výchozími dokumenty, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 11. smlouvy.

12. Sankce a pokuty

- 12.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle článku 3.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč z bez DPH (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s řádným a bezvadným předáním díla.
- 12.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 12.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Smluvní strany se dohodly na odstoupení od smlouvy v případě, že Objednateli nebude poskytnuta dotace na předmět plnění.
- 13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
 - 13.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů;
 - 13.2.2. zhotovitel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla v požadované kvalitě a termínu;

14. Společná ustanovení

- 14.1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.
- 14.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoliv ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně

příslušný soud.

- 14.3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

15. Pojištění

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí minimálně cenu díla v Kč bez DPH, uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

16. Vyšší moc

- 16.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci:
- 16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
 - 16.2.2. Znemožňuje-li existence okolnosti vyšší moci alespoň některému z účastníků smlouvy o dílo plnění závazků ze smlouvy o dílo či z obecně závazné právní úpravy souvisejících s obsahem smlouvy o dílo, oznámí tuto okolnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vzniku této okolnosti, resp. o skutečnosti znemožnění plnění závazku, druhému účastníku této smlouvy. Po realizaci uvedeného oznámení není dotčený účastník smlouvy v prodlení s plněním svého závazku, jehož splnění brání okolnost vyšší moci. Okolnost vyšší moci nebrání splnění peněžitého závazku, ledaže by byl prokázán opak.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

- 17.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 17.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 17.5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 17.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 17.7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

23-04-2026
V Nových Syrovicích, dne.....

23-04-2026
V Jihlavě dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

OBEC NOVÉ SYROVICE
Nové Syrovice 2
PSČ: 675 41 • IČ: 002 90 009

Oldřich Svoboda – starosta obce



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 01 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (IČ)
Tel.: 420 286 003 511
www.colas.cz

ing. Vít Weselý
manager regionu Vysočina COLAS CZ, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-000111
Stavba: REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRŇČICE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	02.04.2026
Zadavatel:		IČ:	
Obec Nové Syrovce		DIČ:	
Účastník:		IČ:	26177005
COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha		DIČ:	CZ26177005
Projektant:		IČ:	18198228
PROfi Jihlava spol. s r.o.		DIČ:	CZ18198228
Zpracovatel:		IČ:	
Zbytovská		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			5 497 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 497 000,00	Výše daně 1 154 370,00
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		6 651 370,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024-000111

Stavba:REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE

Místo:

Zadavatel:Obec Nové Syrovice

Účastník:COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Datum:02.04.2026

Projektant:PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:Zbytovská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 497 000,00	6 651 370,00	
SO 102.1	CHODNÍKY, SJEZDY, MK	3 033 938,19	3 671 065,21	STA
SO 102.2	ZASTÁVKY BUS	160 736,06	194 490,63	STA
SO 102.3	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	175 772,00	212 684,12	STA
SO 102.4	SILNICE II/411 - ÚPRAVY	331 547,92	401 172,98	STA
SO 201	OPĚRNÁ ZEĎ	980 732,60	1 186 686,45	STA
SO 401	NASVÍCENÍ PŘECHODU	345 666,44	418 256,39	STA
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	468 606,79	567 014,22	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE

Objekt:

SO 102.1 - CHODNÍKY, SJEZDY, MK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Nové Syrovce

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zbytovská

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 033 938,19

DPH základní
snížená

Základ daně
3 033 938,19
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
637 127,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 671 065,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE

Objekt:

SO 102.1 - CHODNÍKY, SJEZDY, MK

Místo:

Datum: 02.04.2026

Zadavatel:

Obec Nové Syrovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Zpracovatel:

Zbytovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 033 938,19

HSV - Práce a dodávky HSV

3 033 938,19

1 - Zemní práce

735 546,90

5 - Komunikace pozemní

993 454,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 055 015,60

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

84 056,43

998 - Přesun hmot

165 864,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRŇČICE

Objekt:

SO 102.1 - CHODNÍKY, SJEZDY, MK

Místo:

Datum: 02.04.2026

Zadavatel:

Obec Nové Syrovce

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Zpracovatel:

Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 033 938,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 033 938,19

D 1

Zemní práce

735 546,90

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	345,000	95,00	32 775,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123								
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	445,000	98,00	43 610,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107182								
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	345,000	68,00	23 460,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111								
4	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	723,500	390,00	282 165,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122452204								
VV					98,700			
VV					147,300			
VV					477,500			
VV					723,500			
5	K	162751R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	m3	723,500	310,00	224 285,00	
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	723,500	38,00	27 493,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201								
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 447,000	1,00	1 447,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231								
VV					1 447,000			
8	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	1 377,900	53,00	73 028,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302								
VV					1 377,900			
9	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu při doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	336,000	42,00	14 112,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111121								
10	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	336,000	35,00	11 760,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451131								
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,720	210,00	1 411,20	CS ÚRS 2025 01
VV 336*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,720								
D 5 Komunikace pozemní 993 454,40								
12	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	135,000	252,00	34 020,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111								
13	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	626,000	275,00	172 150,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111								
VV					491+135		626,000	
14	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	266,800	366,00	97 648,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111								
VV					82+184,8		266,800	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	567532112	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 220 do 250 mm (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)	m2	344,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567532112					
16	M	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)	t	9,494		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			344*0,3*2,3		237,360			
VV			237,36*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		9,494			
17	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	142,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			(Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)		142,000			
18	M	11162100	asfalt silniční obyčejný (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)	t	4,747		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			344*0,3*2,3		237,360			
VV			237,36*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,747			
19	K	567541111	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky přes 200 do 300 mm(Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)	m2	344,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567541111					
20	K	573111115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2(Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)	m2	527,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111115					
VV			445+82		527,000			
21	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm(Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)	m2	527,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565145121					
VV			"ACP16+" 445+82		527,000			
22	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2(Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)	m2	527,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211112					
VV			445+82		527,000			
23	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm(Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)	m2	527,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134221					
VV			445+82		527,000			
24	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	18,000	1 520,00	27 360,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591211111					
25	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	18,360	1 460,00	26 805,60	CS ÚRS 2025 01
VV			18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,360			
26	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	458,000	580,00	265 640,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211113					
27	M	592450R0	dlažba skladebná betonová s rovnou hranou tl 60mm přírodní	m2	440,360	475,00	209 171,00	
VV			436*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		440,360			
28	M	592452R0	dlažba skladebná betonová s rovnou hranou tl 60mm barevná	m2	8,240	460,00	3 790,40	
VV			8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		8,240			
29	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	14,420	570,00	8 219,40	CS ÚRS 2025 01
VV			14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		14,420			
30	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	154,000	580,00	89 320,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212212					
31	M	592450R1	dlažba skladebná betonová s rovnou hranou tl 80mm přírodní	m2	150,960	375,00	56 610,00	
VV			148*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		150,960			
32	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	6,180	440,00	2 719,20	CS ÚRS 2025 01
VV			6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 055 015,60	
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého	m	665,000	720,00	478 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
34	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	335,580	180,00	60 404,40	CS ÚRS 2025 01
VV			329*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		335,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	322,320	160,00	51 571,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		316*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		322,320			
36	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	20,400	440,00	8 976,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		20*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		20,400			
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	468,000	720,00	336 960,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
38	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	477,360	150,00	71 604,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		468*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		477,360			
39	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou maltou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	89,000	150,00	13 350,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211					
40	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	89,000	150,00	13 350,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112					
41	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	50,000	200,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966005111					
42	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního	m	50,000	200,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966005311					
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				84 056,43	
43	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	160,425	1,00	160,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
	VV		"obruby a dlažba" 70,725+89,7		160,425			
44	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	97,900		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
	VV		"živice" 97,9(bude použito pro recyklaci pro SÚS - necenit)		97,900			
45	K	997221R00	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	t	262,175	320,00	83 896,00	
	VV		"živice" 97,9		97,900			
	VV		"obruby a dlažba" 70,725+89,7		160,425			
	VV		"svodidla a zábradlí" 2,1+1,75		3,850			
	VV		Součet		262,175			
D 998			Přesun hmot				165 864,86	
46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 184,749	140,00	165 864,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE

Objekt:

SO 102.2 - ZASTÁVKY BUS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.04.2026

Zadavatel:

Obec Nové Syrovice

IČ:

DIČ:

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

IČ:

DIČ:

26177005

CZ26177005

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

18198228

CZ18198228

Zpracovatel:

Zbytovská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		160 736,06	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	160 736,06	21,00%	33 754,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	194 490,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE

Objekt:

SO 102.2 - ZASTÁVKY BUS

Místo:

Datum: 02.04.2026

Zadavatel:

Obec Nové Syrovce

Projektant: PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Zpracovatel: Zbytovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

160 736,06

HSV - Práce a dodávky HSV

160 736,06

1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	148 600,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	7 001,00
998 - Přesun hmot	5 135,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE

Objekt:

SO 102.2 - ZASTÁVKY BUS

Místo:

Datum: 02.04.2026

Zadavatel:

Obec Nové Syrovce

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Zpracovatel:

Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

160 736,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

160 736,06

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113107182	Odstavení podkladu nebo krytu strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)	m2	220,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107182

2	K	122452204	Výkopavky a prokopavky nezapazene pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3 (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)	m3	158,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122452204

					158,400			
--	--	--	--	--	---------	--	--	--

3	K	162751R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)	m3	158,400		0,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	--

4	K	171251201	Očištění sypaniny na skalky nebo meziskalky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)	m3	158,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201

5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)	t	316,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231

					316,800			
--	--	--	--	--	---------	--	--	--

D 5

Komunikace pozemní

0,00

6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)	m2	220,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111

					220,000			
--	--	--	--	--	---------	--	--	--

7	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)	m2	220,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111

					220,000			
--	--	--	--	--	---------	--	--	--

8	K	567122114	Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)	m2	220,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122114

9	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)	m2	220,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111

10	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necení)	m2	220,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155112

					220,000			
--	--	--	--	--	---------	--	--	--

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

148 600,00

11	K	916431112	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou	m	30,000	1 150,00	34 500,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916431112

12	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý 290mm	m	26,520	3 500,00	92 820,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/59217041

13	M	59217093	obrubník betonový bezbariérový přechodový 250-290mm	m	4,080	3 500,00	14 280,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/59217093

18	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem	t	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981332111

Poznámka k položce: odstranění stávajícího zastávkového přístřešku

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

7 001,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
21	K	997221R00	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	t	1,000	7 000,00	7 000,00	
VV			"zastávkový přístřešek" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D 998			Přesun hmot				5 135,06	
22	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	36,679	140,00	5 135,06	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE

Objekt:

SO 102.3 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Nové Syrovice

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zbytovská

CC-CZ:

Datum:

02.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		175 772,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 772,00	21,00%	36 912,12
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	212 684,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE

Objekt:

SO 102.3 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Místo:

Datum: 02.04.2026

Zadavatel:

Obec Nové Syrovce

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Zpracovatel:

Zbytovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

175 772,00

HSV - Práce a dodávky HSV

175 772,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

168 632,00

998 - Přesun hmot

7 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRŇČICE

Objekt:

SO 102.3 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Místo:

Datum: 02.04.2026

Zadavatel:

Obec Nové Syrovce

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Zpracovatel:

Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

175 772,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

175 772,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

168 632,00

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	10,000	700,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111								
2	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	5,000	2 200,00	11 000,00	CS ÚRS 2025 01
VV "P2" 3+2					5,000			
3	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 01
P Poznámka k položce: VDV								
4	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2025 01
VV "E2b" 3					3,000			
5	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	7,000	2 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112								
6	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	7,000	1 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914431112								
8	M	40445203	zrcadlo dopravní čtvercové 600x800mm	kus	1,000	8 240,00	8 240,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511113								
10	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
11	K	915121112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	110,000	270,00	29 700,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915121112								
VV "V1a" 110					110,000			
12	K	915121122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	90,000	270,00	24 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915121122								
VV "V2b" 90					90,000			
13	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	104,000	380,00	39 520,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915131112								
VV "V11a" 13*3,0*2					78,000			
VV "V7a" 6,5*4,0					26,000			
VV Součet					104,000			
14	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	200,000	18,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915611111								
15	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	104,000	18,00	1 872,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111								
16	K	966006R00	Odstranění a zpětná montáž dopravních nebo orientačních značek se sloupkem a s betonovou patkou, vč zemních prací, uskladnění a ochrana značky po dobu stavby	kus	6,000	600,00	3 600,00	
D 998 Přesun hmot								
							7 140,00	
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,190	6 000,00	7 140,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE

Objekt:

SO 102.4 - SILNICE II/411 - ÚPRAVY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Nové Syrovice

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zbytovská

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

331 547,92

DPH základní
snížená

Základ daně

331 547,92

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

69 625,06

0,00

Cena s DPH

v CZK

401 172,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE

Objekt:

SO 102.4 - SILNICE II/411 - ÚPRAVY

Místo:

Datum:

02.04.2026

Zadavatel:

Obec Nové Syrovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Zpracovatel:

Zbytovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

331 547,92

HSV - Práce a dodávky HSV

331 547,92

5 - Komunikace pozemní	97 850,00
8 - Trubní vedení	205 664,55
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	9 593,57
998 - Přesun hmot	18 439,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE

Objekt:

SO 102.4 - SILNICE II/411 - ÚPRAVY

Místo:

Datum: 02.04.2026

Zadavatel:

Obec Nové Syrovce

Projektant: PROfi Jihlava spol. s

Účastník:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha

r.o.
Zpracovatel: Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

331 547,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

331 547,92

D 5

Komunikace pozemní

97 850,00

1	K	564871R00	Podklad ze štěrku SD s rozproštěním a zhutněním proměnné tloušťky	m3	95,000	1 030,00	97 850,00	
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--

D 8

Trubní vedení

205 664,55

2	K	83731500.R	Připojení vpustí na stávající přípojky kanalizace	kus	5,000	4 500,00	22 500,00	
---	---	------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
Propojení přípojek původních uličních vpustí s novými vpustěmi, vč. potřebného materiálu

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132111

4	M	55241034	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tří D400 v samonivelačním rámu pro extrémní dopravní zatížení (usazení provede zhotovitel průtahu pro SÚS)	kus	15,000	4 600,00	69 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

5	K	890411851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	2,885	2 830,00	8 164,55	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411851

VV

3,14*0,35*0,35*1,5*5

6	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899201211

7	K	895941343	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	kus	5,000	2 700,00	13 500,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941343

8	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	5,000	1 400,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

9	K	895941367	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	5,000	2 200,00	11 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941367

10	M	59224467	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	5,000	3 400,00	17 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

11	K	895941362	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruží středová 590 mm	kus	5,000	1 800,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941362

12	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	5,000	900,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

13	K	895941351	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	5,000	1 400,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941351

14	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	5,000	1 300,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

15	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112

16	M	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

17	M	59223875	koš nízký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/59223875

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

9 593,57

18	K	997221571.R	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	t	15,089	380,00	5 733,82	
----	---	-------------	--	---	--------	--------	----------	--

19	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	15,439	250,00	3 859,75	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861

D 998

Přesun hmot

18 439,80

20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	122,932	150,00	18 439,80	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRŇČICE

Objekt:

SO 201 - OPĚRNÁ ZEDĚ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Nové Syrovice

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zbytovská

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

980 732,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	980 732,60	21,00%	205 953,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 186 686,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE

Objekt:

SO 201 - OPĚRNÁ ZEĎ

Místo:

Datum: 02.04.2026

Zadavatel:

Obec Nové Syrovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Zpracovatel:

Zbytovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

980 732,60

HSV - Práce a dodávky HSV

750 082,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

632 840,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

89 790,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

4 637,60

998 - Přesun hmot

22 815,00

PSV - Práce a dodávky PSV

230 650,00

767 - Konstrukce zámečnické

209 050,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

21 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE

Objekt:

SO 201 - OPĚRNÁ ZEĎ

Místo:

Datum: 02.04.2026

Zadavatel:

Obec Nové Syrovce

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Účastník:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha

Zpracovatel: Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							980 732,60	
D HSV Práce a dodávky HSV							750 082,60	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							632 840,00	
1	K	317322611.R	Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37, vč. provedení dilatačních a smršťovacích spár	m3	17,000	21 200,00	360 400,00	
P			Poznámka k položce: provedení dle výkresové dokumentace					
VV			"FX4" 17					
					17,000			
2	K	317351105	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení	m2	65,000	1 840,00	119 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317351105					
P			Poznámka k položce: provedení dle výkresové dokumentace					
3	K	317351106	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění	m2	65,000	280,00	18 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317351106					
4	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,040	66 000,00	134 640,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317361821					
P			Poznámka k položce: provedení dle výkresové dokumentace					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							89 790,00	
5	K	938902122	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	50,000	280,00	14 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902122					
6	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	3,400	5 350,00	18 190,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962042321					
VV			"ubourání stávající římsy" 3,4					
					3,400			
7	K	977141135R	Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním cementovou maltou (typu groutex), průměru 20 mm, hloubky 250 mm	kus	200,000	288,00	57 600,00	
P			Poznámka k položce: Kotvy jsou započteny ve výztuži říms.					
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							4 637,60	
8	K	997013501.R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	t	7,480	370,00	2 767,60	
9	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,480	250,00	1 870,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
D 998 Přesun hmot							22 815,00	
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	45,630	500,00	22 815,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001					
D PSV Práce a dodávky PSV							230 650,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							209 050,00	
11	K	767163122	Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	50,000	1 440,00	72 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767163122					
12	M	RMAT0002	zábradlí kompozitní - sloupky á1,5m, výška 1,1m, 3 řady ocelových lanek	m	50,000	2 420,00	121 000,00	
13	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,321	50 000,00	16 050,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry				21 600,00	
14	K	783801507	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou s přidavkem odmašťovače	m2	50,000	270,00	13 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801507					
15	K	783827105	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikonový	m2	30,000	270,00	8 100,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827105					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRŇČICE

Objekt:

SO 401 - NASVÍCENÍ PŘECHODU

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Nové Syrovice

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Projektant:

Ing. Zbyněk Pecina

Zpracovatel:

Ing. Zbyněk Pecina

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

345 666,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	345 666,44	21,00%	72 589,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

418 256,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE

Objekt:

SO 401 - NASVÍCENÍ PŘECHODU

Místo:

Zadavatel:

Obec Nové Syrovice

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Datum:

02.04.2026

Projektant:

Ing. Zbyněk Pecina

Zpracovatel:

Ing. Zbyněk Pecina

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

345 666,44

D1 - Elektromontáže

221 290,00

7004-8067 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	13 260,00
7004-8067 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	1 700,00
7004-10001 - UKONČENÍ Cu KABELŮ DO	1 200,00
1123-7100 - TRUBKA HDPE	7 740,00
7004-8280 - ŠŤŮRA SILIKONOVÁ	450,00
1157-3305 - SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	37 200,00
1016-375 - Stožár silniční pro přisvícení přechodů	28 320,00
1016-380 - Výložník rovný	18 000,00
1016-1071 - Výložník třenový	3 000,00
1059-1 - STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE POJISTKA	3 520,00
1038-298 - skříň na sloup typu PS 100 A	8 260,00
1182-6717 - POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC	810,00
1244-6 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	12 420,00
1244-1 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	1 380,00
1244-199 - SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ	2 560,00
9999-838 - MONTÁŽNÍ PRÁCE	780,00
1124-1 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	160,00
9999-1294 - POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA	22 560,00
9999-1280 - MONTÁŽE	18 150,00
9999-1297 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6	13 120,00
D2 - Zpracování dokumentace, tisk	26 700,00

D4 - Zemní práce

120 954,00

9999-878 - VYTÝČENÍ TRATI	3 600,00
9999-896 - SEJMUTÍ DRNU	2 100,00
9999-942 - JÁMA PRO STOŽÁRY VER. OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3	5 760,00
9999-974 - POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU	11 400,00
9999-960 - ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU	22 000,00
9999-981 - ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU	2 320,00
9999-991 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	18 810,00
9999-1067 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	15 390,00
9999-1087 - ZÁSYK KABELŮ PÍSKEM	7 560,00
9999-1117 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	405,00
9999-1175 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	11 340,00
9999-1188 - ÚPRAVA POVRCHU	6 871,00
9999-1185 - ODVOZ ZEMINY	13 398,00

OST - Ostatní

3 422,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRŇČICE

Objekt:

SO 401 - NASVÍCENÍ PŘECHODU

Místo:

Datum: 02.04.2026

Zadavatel:

Obec Nové Syrovce

Projektant:

Ing. Zbyněk Pecina

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Zpracovatel:

Ing. Zbyněk Pecina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

345 666,44

D	D1		Elektromontáže				221 290,00	
D	7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				13 260,00	
1	K	7004-8076	CYKY-J 4x10 , volně	m	51,000	260,00	13 260,00	
P			Poznámka k položce: 27+1*3+1*2*3+15=51					
D	7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				1 700,00	
2	K	7004-8068	CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně	m	17,000	100,00	1 700,00	
P			Poznámka k položce: 2*8,5=17					
D	7004-10001		UKONČENÍ Cu KABELŮ DO				1 200,00	
3	K	7004-10002	4x10 mm2	ks	6,000	200,00	1 200,00	
P			Poznámka k položce: 3+2+1=6					
D	1123-7100		TRUBKA HDPE				7 740,00	
4	K	1123-7102	HDPE 09063_AA TRUBKA DVOUPL	m	24,000	160,00	3 840,00	
P			Poznámka k položce: 27+1*2+2*2-9=24					
5	K	1123-7122	HDPE 09110 TRUBKA DVOUPL.	m	9,000	300,00	2 700,00	
P			Poznámka k položce: 9					
6	K	1123-6787	6225 ZN_F TR. OCEL. NEZÁVIT. - F, pevně na sloup NN	m	3,000	400,00	1 200,00	
P			Poznámka k položce: 3					
D	7004-8280		ŠŤŮRA SILIKONOVÁ				450,00	
7	K	7004-8284	V05SS-F-G 3x1,5 , volně	m	3,000	150,00	450,00	
P			Poznámka k položce: 3					
D	1157-3305		SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ				37 200,00	
8	K	1261-84	Svítlidlo VO LED - 30W/2700K, >130lm/W, regulace svítidla v 5-ti krocích, IP66 - typ dle stávajících svítidel, pojistka do svítidla	ks	1,000	6 490,00	6 490,00	
P			Poznámka k položce: 1					
9	K	1261-84.1	Svítlidlo VO LED přechodové asymetrické, 63W/4000K, >130lm/W, regulace svítidla v 5-ti krocích, IP 66	ks	2,000	15 340,00	30 680,00	
P			Poznámka k položce: 2					
10	K	1157-477	recyklační polatek za svítidlo	ks	3,000	10,00	30,00	
P			Poznámka k položce: 1+2=3					
D	1016-375		Stožár silniční pro přisvícení přechodů				28 320,00	
11	K	1016-379	STP 6,5 - D 168/133/114	ks	2,000	14 160,00	28 320,00	
P			Poznámka k položce: 2					
D	1016-380		Výložník rovný				18 000,00	
12	K	1016-386	kolmý výložník na přechodový stožár, délky 2,0m, dřík 114mm, reflexní polepy	ks	3,000	6 000,00	18 000,00	
P			Poznámka k položce: 3					
D	1016-1071		Výložník třenový				3 000,00	
13	K	1016-1081	VT 1 - 1500, na betonový stožár	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
P			Poznámka k položce: 1					
D	1059-1		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE POJISTKA				3 520,00	
14	K	1042-548	SV 6.10.4 Stožárová výzbroj	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
P			Poznámka k položce: 2					
15	K	1059-3	trubičková 6A,char.normální	ks	2,000	260,00	520,00	
P			Poznámka k položce: 2					
D	1038-298		skříň na sloup typu PS 100 A				8 260,00	
16	K	1038-304	4041,00 PS 100 A na sloup s "P" svorkami	ks	1,000	8 260,00	8 260,00	
P			Poznámka k položce: 1					
D	1182-6717		POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC				810,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	1182-6720	PN000 16A gG	ks	3,000	270,00	810,00	
P			Poznámka k položce: 3					
D 1244-6			OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ					
18	K	1244-8	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	27,000	460,00	12 420,00	
P			Poznámka k položce: 27					
D 1244-1			OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ					
19	K	1244-3	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	6,000	230,00	1 380,00	
P			Poznámka k položce: 2*3=6					
D 1244-199			SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ					
20	K	1127-162	SP01 připojovací	ks	2,000	280,00	560,00	
P			Poznámka k položce: 2*1=2					
21	K	1244-239	SR 3a svorka páska-drát	ks	4,000	350,00	1 400,00	
P			Poznámka k položce: 2*2=4					
22	K	1244-88	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	2,000	300,00	600,00	
P			Poznámka k položce: 2					
D 9999-838			MONTÁŽNÍ PRÁCE					
23	K	9999-839	Štítek pro označení svodu	ks	6,000	130,00	780,00	
P			Poznámka k položce: 2*3=6					
D 1124-1			VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC					
24	K	7004-8007	H07V-U 6 mm2 , volně	m	2,000	80,00	160,00	
P			Poznámka k položce: 2*1=2					
D 9999-1294			POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA					
25	K	9999-1295	jeřáb - montáž stožáru - 2h/ks	hod	4,000	2 600,00	10 400,00	
P			Poznámka k položce: 2*2=4					
26	K	9999-1295.1	přesun jeřábu	km	40,000	80,00	3 200,00	
P			Poznámka k položce: 40					
27	K	9999-1295.2	vysokozdvíhací plošina - montáž výložníku a svítidla na výložník - 2h/ks	hod	6,000	1 200,00	7 200,00	
P			Poznámka k položce: 3*2=6					
28	K	9999-1295.3	přesun vysokozdvíhací plošiny	km	40,000	44,00	1 760,00	
P			Poznámka k položce: 40					
D 9999-1280			MONTÁŽE					
29	K	9999-1291	Připojení na stávající rozvody	hod	16,000	800,00	12 800,00	
P			Poznámka k položce: 2*8=16					
30	K	9999-1288	Zkusební provoz - provozní zkouška osvětlení po kompletaci, měření osvětlení, protokol o měření	kpl	1,000	5 350,00	5 350,00	
P			Poznámka k položce: 1					
D 9999-1297			PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6					
31	K	9999-1298	Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy	hod	16,000	820,00	13 120,00	
P			Poznámka k položce: 16					
D D2			Zpracování dokumentace, tisk					
32	K	9999-1298.1	geodetické zaměření skut- provedení - intravilán	km	0,030	140 000,00	4 200,00	
P			Poznámka k položce: 27*0,001=0,027					
33	K	9999-1298.2	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	km	0,030	550 000,00	16 500,00	
P			Poznámka k položce: 27*0,001=0,027					
34	K	R1	Podružný materiál	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
D D4			Zemní práce					
D 9999-878			VYTÝČENÍ TRATI					
35	K	9999-890	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,030	120 000,00	3 600,00	
P			Poznámka k položce: 27*0,001=0,027					
D 9999-896			SEJMUTÍ DRNU					
36	K	9999-897	Nářez drnu, naložení, odvoz	m2	3,500	600,00	2 100,00	
P			Poznámka k položce: 10*0,035=3,5					
D 9999-942			JÁMA PRO STOŽÁRY VER. OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3					
37	K	9999-946	Zemina třídy 4, ručně	m3	4,000	1 440,00	5 760,00	
P			Poznámka k položce: 2*2=4					
D 9999-974			POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU					
38	K	9999-977	D 300x1500 mm	ks	2,000	5 700,00	11 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 2*1=2					
D		9999-960	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU				22 000,00	
39	K	9999-961	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	4,000	5 500,00	22 000,00	
P			Poznámka k položce: 2*2=4					
D		9999-981	ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU				2 320,00	
40	K	9999-983	V zemině třídy 3-4	m3	4,000	580,00	2 320,00	
P			Poznámka k položce: 2*2=4					
D		9999-991	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				18 810,00	
41	K	9999-1002	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	18,000	580,00	10 440,00	
P			Poznámka k položce: 27-9=18					
42	K	9999-1005	Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm	m	9,000	930,00	8 370,00	
P			Poznámka k položce: 9					
D		9999-1067	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				15 390,00	
43	K	9999-1072	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	27,000	570,00	15 390,00	
P			Poznámka k položce: 18+9=27					
D		9999-1087	ZÁSYV KABELŮ PÍSKEM				7 560,00	
44	K	9999-1089	Zásyp kabelů pískem, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	27,000	280,00	7 560,00	
P			Poznámka k položce: 27					
D		9999-1117	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				405,00	
45	K	9999-1119	Šířka 33cm	m	27,000	15,00	405,00	
P			Poznámka k položce: 27					
D		9999-1175	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				11 340,00	
46	K	9999-1182	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	18,000	330,00	5 940,00	
P			Poznámka k položce: 18					
47	K	9999-1184	Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm	m	9,000	600,00	5 400,00	
P			Poznámka k položce: 9					
D		9999-1188	ÚPRAVA POVRCHU				6 871,00	
48	K	9999-1196	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 4	m2	10,800	270,00	2 916,00	
P			Poznámka k položce: 18*0,35+9*0,5=10,8					
49	K	9999-1189	Položení dřnu	m2	3,500	580,00	2 030,00	
P			Poznámka k položce: 10*0,035=3,5					
50	K	9999-1190	Osetí povrchu travou	m2	3,500	550,00	1 925,00	
P			Poznámka k položce: 10*0,035=3,5					
D		9999-1185	ODVOZ ZEMINY				13 398,00	
51	K	9999-1186	odvoz zeminy a suti na skládku, včetně poplatku za uložení	t	9,240	1 450,00	13 398,00	
P			Poznámka k položce: ((18*0,35+9*0,5)*0,2+4)*1,5=9,24					
D		OST	Ostatní				3 422,44	
52	K	R2	PPV 1% z celkové ceny dílu elektromontáže	soub	0,010	224 890,00	2 248,90	
53	K	R3	PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací	soub	0,010	117 354,00	1 173,54	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Nové Syrovice

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zbytovská

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

468 606,79

DPH základní
snížená

Základ daně

468 606,79

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

98 407,43

0,00

Cena s DPH

v CZK

567 014,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Datum: 02.04.2026

Zadavatel:

Obec Nové Syrovce

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Zpracovatel:

Zbytovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

468 606,79

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

468 606,79

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	232 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	66 606,79
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	80 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNOČICE

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Datum: 02.04.2026

Zadavatel:

Obec Nové Syrovce

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Účastník:

COLAS CZ, a.s. , Rubeška 215/1 , 190 00 Praha

Zpracovatel:

Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

468 606,79

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

468 606,79

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

232 000,00

1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	-------------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011114000

P

Poznámka k položce:

Náklady na případný doplňující IG průzkum staveniště.

2	K	012002000	Geodetické práce	soub	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012002000

P

Poznámka k položce:

Zajištění vytýčení stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům.

Zahrnuje i provedení vytýčení obvodu staveniště a pevných vytyčovacích bodů geodetické měření tzv. kritických míst, - geodetické sledování během stavby.

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě+ geometrický plán	soub	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000

P

Poznámka k položce:

Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle platné vyhlášky o dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude RDS a DSP, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli v tištěné podobě a v elektronické podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.

5	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soub	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	----------------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013244000

VV

"RDS - opěrná zed" 1

1,000

D VRN3

Zařízení staveniště

66 606,79

6	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032002000

P

Poznámka k položce:

Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Včetně nákladů na ochranu staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady pro vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (průvozní dopravní řád).

7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034002000

P

Poznámka k položce:

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.

8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	6 606,79	6 606,79	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	-----------------------------	------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039002000

P

Poznámka k položce:

Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

D VRN4

Inženýrská činnost

30 000,00

9	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043002000

P

Poznámka k položce:

zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou - dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jednotkových cenách - položky za celou stavbu

D VRN7

Provozní vlivy

80 000,00

10	K	072002000	Silniční provoz	soub	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	-----------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072002000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
 zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení
 P Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů;
 -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení
 -Zabezpečení změny dopravního značení

D VRN9

Ostatní náklady

60 000,00

11	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091002000

VV

-odvodnění staveniště po dobu stavby

VV

-zabezpečení stavby dle plánu BOZP

VV

"komplet" 1

1,000

12	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094002000

Poznámka k položce:

P

Obnova stávající zakryté šachty. V ceně je zahrnuto vyhledání šachty, vyčištění, vyspravení případné výměna prefabrikovaných dílců, nový šachetní konus a vyrovnávací prstence a samonivelační poklop s rámem.

VV

"obnova zakryté šachty u stávající opěrné zdi" 1

1,000