

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

město: **Město Lysá nad Labem**
sídlo: Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
datová schránka DS: 5adasau
IČ: 00239402
DIČ: CZ00239402
bankovní spojení: 27-0504268369/0800
jednající prostřednictvím: Ing. Karel Otava, starosta
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: STAVOKOMPLET spol. s r.o.
sídlo: Královická 251, 250 01 Zápy
IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka)
C,14934
číslo účtu: XXXXXXXXXX
bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
jednající prostřednictvím: Vladislav Burda, jednatel
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem**

I. Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, aby se stal zhotovitelem díla: „**Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem**“ (dále jen „zakázka“).
2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
 - a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
 - d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II. Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spojené s rekonstrukcí ulice 28. října v Lysé nad Labem (dále jen „ulice“), které spočívají především v rekonstrukci ulice v délce 171,3 m, která zahrnuje vybudování nové komunikace, komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, vsaky, nové uliční vpusti, obnovu vodovodu a kanalizace, včetně přípojek, přeložku telefonního kabelu CETIN a nadzemního kabelu NN společnosti ČEZ do země (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.
2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „*Lysá nad Labem, ul. 28. října*“ zpracované v srpnu 2018, zodpovědný projektant Ing. Robert Juřina, se sídlem Převrátilecká 330, 390 01 Tábor, IČO: 88067483 (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.
3. Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:

 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 - zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatel poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem**

- zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
- zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
- zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
- zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě.
- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „**Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem**“

Místo stavby:

Kraj:	Středočeský
Okres:	Nymburk
Obec:	Lysá nad Labem
Místo plnění:	28. října, 289 22 Lysá nad Labem

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:

- a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav díla. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu.
- b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
- c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem**

shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.
8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.
9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.
10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem**

Celková cena bez DPH:	10 499 940,00 Kč
DPH z celkové ceny:	2 204 987,40 Kč
Celková cena včetně DPH:	12 704 927,40 Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne **26.7.2019**, jejíž část - oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.
5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.
6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě s aktuální cenovou úrovní. Pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
8. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS - dříve a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako TDI - technický dozor investora) a bude nedílnou součástí

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem**

faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).

5. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
7. Na každé faktuře musí být uveden název projektu.
8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
9. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opraveného/nového dokladu objednateli.
11. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení.
12. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI.

Doba provádění díla

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby:	29. 10. 2019
Termín dokončení stavby /vč. kolaudace/:	27. 4. 2020
Celková maximální závazná doba realizace:	181 kalendářních dní

1. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, kdy předpokládaný termín zahájení/ukončení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet (např. prodloužení průběhu zadávacího řízení, klimatické či povětrnostní podmínky atp.), posunuje se termín zahájení/ukončení plnění veřejné zakázky o dobu (počet celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, pro kterou nebylo možné plnění veřejné zakázky zahájit/ukončit, délka doby realizace plnění veřejné zakázky se však nemění.
2. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat podmínky objednatele, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
 - a) Pracovní doba dodavatele je možná od 7:00 do 19:00, vč. dnů pracovního klidu a svátků.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem**

- b) Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění těchto prací – provádění Díla.
 - c) Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
 - d) Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým došlo provozem Zhotovitele.
 - e) Pokud použije Zhotovitel v průběhu realizace Díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
 - f) Zhotovitel přebírá odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele na pozemcích Objednatele nebo na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob v průběhu realizace díla. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv s nakládáním s majetkem bez vlastního poškození věci.
 - g) Veškeré náklady na spotřebovanou el. energii, vodu pro účely stavby, nese Zhotovitel.
 - h) Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu Zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, je věcí Zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži Zhotovitele.
 - i) Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.
 - j) Zhotovitel ručí za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních a nadzemních sítí pro jejich ochranu, při provádění stavebních prací. Pokud uvedené sítě budou činností Zhotovitele poškozeny, zavazuje se Zhotovitel k plné úhradě škod přímo poškozenému subjektu.
 - k) Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
3. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí místa k provádění díla v termínu do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany na termínu výzvy nedohodnou jinak.
4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla objednatelům.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací a termínech dle čl. VI., odst. 1. Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován a objednatelům odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s objednatelům, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelům v čl. XVI. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatelů tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatelů). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.
7. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelům před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelům uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem objednatelů (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).

VII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatel zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatel. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem zhotovitele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
 - b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
 - c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
 - d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
 - e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředíPovinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, TDI, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.

VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).
2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
3. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDI.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.
5. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem**

- a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.
 - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
 - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.
 9. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
 10. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvížných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).
 11. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
 12. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
 13. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
 14. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem**

15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatel (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů). Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílní části díla.
3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.
4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - originál stavebního (montážního) deníku;
 - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
 - fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních;
 - další doklady předem vyžádané objednatel.

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

X.

Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatel.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem**

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

XI.

Vlastnické právo k dílu

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (komunikace), na které je dílo prováděno, je součástí pozemku parc. č. 492/84, 3451/31 a 619/16 v k. ú. Lysá nad Labem, město Lysá nad Labem.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby, na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.
3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

XII.

Sankce a smluvní pokuty

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu dle čl. VI. odst. 1 je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělků budou zapsány v předávacím protokolu.
3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.
4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku).
5. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, s čímž zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně souhlasí.
6. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem**

7. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

XIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.
2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:
 - dodání nové věci bez vady,
 - oprava věci
5. Objednatel bude reklamace zhotoviteli zasílat prostřednictvím datové schránky, nemá-li tak poštou. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem**

7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

XV.

Pojištění

1. **Pojištění zhotovitele (odpovědnost)**

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše **10 milionů Kč bez DPH**. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).

2. **Pojištění poddodavatelů**

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

3. **Doklady o pojištění**

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoli dokladu o pojištění opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

4. **Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události**

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI.

Oprávněné osoby

1. **Zástupci pro věci smluvní:**

Za objednatele: **Ing. Karel Otava**, starosta

Za zhotovitele: **Vladislav Burda**, jednatel

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: **PaedDr. Jan Štěpánek** vedoucí odboru městského investora

Za zhotovitele: **Vladislav Burda**, jednatel

2. **Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:**

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.;

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem**

- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo převzít;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.
-

3. **Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:**

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XVII.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
 - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem**

- c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
- a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
- b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
- c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá a je vyhotovena ve čtyřech originálech, z toho ve třech tištěných stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí objekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem**

8. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
10. Tato smlouva byla schválena v rozpočtovém opatření č.10 usnesením Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 25.9.2019, č. usnesení:166, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem.“
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a opravách provedených v registru smluv.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Harmonogram projektu / prací
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Pojistná smlouva / Doklad o pojištění

V Lysé nad Labem, dne:

V Zápech, dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Karel Otava, starosta

.....
Vladislav Burda, jednatel

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Lysá nad Labem, ul. 28. října	Objednatel:	Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	stavební úpravy ulice	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Lysá nad Labem	Zhotovitel:	Jan Sečkář, atelier M.A.A.T.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	404
JKSO:	8222662	Zpracoval:	Martina Kraftová, Tábor	Datum:	30.05.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		3 339 403,89	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž		4 143 892,94	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		11 448,15	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž		965,85					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		4 586,55					Ostatní	0,00
	Montáž		630 632,19					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál			0,00						
Přesun hmot a sutí			2 369 010,44						
ZRN celkem			10 499 940,00	DN celkem			0,00	NUS celkem	0,00
				DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.	0,00
								ORN celkem	
								ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	10 499 940,00
Základ 21%	10 499 940,00	DPH 21%	2 204 987,40	Celkem včetně DPH	12 704 927,40

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Stavokomplet spol. s r.o. Záp., Kralovická 251, 250 01 Brandýs nad Labem
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:		

Rozpočet je vypracován v časové etapě jaro 2019, verze 4.8 v systému RTS položek.

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Lysá nad Labem, ul. 28. října				
Druh stavby:	stavební úpravy ulice				
Lokalita:	Lysá nad Labem				
Zpracoval:	Martina Kraftová, Tábor				
Objednatel:	Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23				
Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, PhD, MBA				
Zhotovitel:	Jan Sečkář, atelier M.A.A.T.				
Zpracováno dle 30.05.2019					
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
SO 101		Chodník	767 398,69	1 292 668,29	2 060 066,99

SO 101	11	Přípravné a přidružené práce			
SO 101	12	Odkopávky a prokopávky			
SO 101	16	Přemístění výkopku			
SO 101	H22	Komunikace pozemní a letiště			
SO 101	18	Povrchové úpravy terénu			
SO 101	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			
SO 101	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch			
SO 101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			
SO 101	S	Přesuny sutí			
SO 102		Komunikace			
SO 102	11	Přípravné a přidružené práce			
SO 102	12	Odkopávky a prokopávky			
SO 102	16	Přemístění výkopku			
SO 102	H22	Komunikace pozemní a letiště			
SO 102	18	Povrchové úpravy terénu			
SO 102	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			
SO 102	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živice			
SO 102	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			
SO 102	99	Přesun hmot			
SO 102	S	Přesuny sutí			
SO 103		Podélné parkovací stání			
SO 103	12	Odkopávky a prokopávky			
SO 103	16	Přemístění výkopku			
SO 103	H22	Komunikace pozemní a letiště			
SO 103	18	Povrchové úpravy terénu			

SO 103	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
SO 103	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch
SO 103	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a
SO 104		Výměna konstrukce křížovatk
SO 104	11	Přípravné a přidružené práce
SO 104	H22	Komunikace pozemní a letišť
SO 104	18	Povrchové úpravy terénu
SO 104	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
SO 104	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo
SO 104	S	Přesuny sutí
SO 301		Odvodnění komunikace
SO 301	11	Přípravné a přidružené práce
SO 301	13	Hloubené vykopávky
SO 301	15	Roubení
SO 301	16	Přemístění výkopku
SO 301	17	Konstrukce ze zemin
SO 301	H27	Vedení trubní dálková a přípojná
SO 301	21	Úprava podloží
SO 301	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního
SO 301	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch
SO 301	711	Izolace proti vodě
SO 301	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
SO 301	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
SO 301	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
SO 301b		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
SO 301b	98	VON - Vedlejší rozpočtové náklady mimo objektu, které mají vlastní VRN.
SO 302		Vodovodní řád-samostatná vodohospodářská část
SO 302	11	Přípravné a přidružené práce
SO 302	13	Hloubené vykopávky
SO 302	15	Roubení
SO 302	16	Přemístění výkopku
SO 302	17	Konstrukce ze zemin
SO 302	H27	Vedení trubní dálková a přípojná
SO 302	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
SO 302	85	Potrubí z trub litinových
SO 302	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
SO 302	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
SO 302	98	VON - Vedlejší rozpočtové náklady mimo objektu, které mají
SO 303		Vodovodní přípojky-samostatná vodohospodář. část
SO 303	11	Přípravné a přidružené práce

SO 303	13	Hloubené vykopávky
SO 303	15	Roubení
SO 303	16	Přemístění výkopku
SO 303	17	Konstrukce ze zemin
SO 303	H27	Vedení trubní dálková a přípojná
SO 303	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního
SO 303	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových
SO 303	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
SO 303	98	VON - Vedlejší rozpočtové náklady mimo objektu, které mají
SO 304		Jednotná kanalizace -samostatná vodohospodář. část
SO 304	11	Přípravné a přidružené práce
SO 304	13	Hloubené vykopávky
SO 304	15	Roubení
SO 304	16	Přemístění výkopku
SO 304	17	Konstrukce ze zemin
SO 304	H27	Vedení trubní dálková a přípojná
SO 304	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního
SO 304	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových
SO 304	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
SO 304	96	Bourání konstrukci
SO 304	98	VON - Vedlejší rozpočtové náklady mimo objektu, které mají
SO 304	S	Přesuny suti
SO 305		Kanalizační přípojky-samostatná vodohospodář. část
SO 305	11	Přípravné a přidružené práce
SO 305	13	Hloubené vykopávky
SO 305	15	Roubení
SO 305	16	Přemístění výkopku
SO 305	17	Konstrukce ze zemin
SO 305	H27	Vedení trubní dálková a přípojná
SO 305	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního
SO 305	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových
SO 305	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
SO 305	98	VON - Vedlejší rozpočtové náklady mimo objektu, které mají
SO 401		Veřejné osvětlení-samostatná část PD pro SO 401
SO 401	M21	Elektromontáže
SO 402		Přeložka metalického kabelu CETIN
SO 402	M21	Elektromontáže
SO 901		VON - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
SO 901	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a
		zpevněných plochách
SO 901	98	VON - Vedlejší rozpočtové náklady mimo objektu, které mají
		vlastní VRN.

Celkem:

10 499 940,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Lysá nad Labem, ul. 28. října	Název stavby:	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23
Druh stavby	slavební úpravy ulice	Začátek výstavby	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA	
Lokalita	Lysá nad Labem	Konec výstavby	Zhotovitel:	Jan Seckář, atelier M. A. A. T.	
JKSO:	8222662	Zpracováno dne:	Zpracoval:	Marina Kraftová, Tábor	

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	Dodávka	Montáž	CELKEM
Chodník									
11 Přípravné a přikládané práce									
1	113106121R00	Rozesbrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho - chodníků	m2	276,00					
		276*1 viz Příloha 1 zpráva		276,00					
2	113107415R00	Odstranění vrchního podkladu dlažeb nad 50 m2 kam. těžená 8.15 cm	m2	276,00					
		276*1		276,00					
3	114203104R00	Rozesbrání záhozů a rovnání- spodního podkladu pod původní dlažbou	m3	254,60					
		296 (276*0,15) podkladní kámenivo viz. Bilance zemních prací		254,60					
4	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmenů 10-30cm; trůje 5 ks	kus	5,00					
		5*1 trůje		5,00					
5	112201101R00	Odstranění paterů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	5,00					
		5*1		5,00					
6	112211111R00	Spaleni paterů na hromadách o D do 30 cm, nebo odvoz	kus	5,00					
		5*1		5,00					
7	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	1,00					
		1*1		1,00					
8	111206111R00	Spaleni proutí, křestů, pro jakoukoliv dřevinu, nebo odvoz	m2	1,00					
		1*1		1,00					
12 Odskopky a proskopky									
9	121101101R00	Sejmutí omíčky s přemístěním do 50 m	m3	187,00					
		187*1 viz Bilance zemních prací		187,00					
10	122201102R00	Odskopky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3, - ostatní zemina pod plochou stávajících chodníků	m3	212,00					
		212*1 viz Bilance zemních prací		212,00					
16 Přemístění výkopku									
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	212,00					
		212*1		212,00					
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	212,00					
		212*1		212,00					
13	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	212,00					
		212*1		212,00					
14	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor. 1-4 na pozemcích investora	m3	212,00					
		212*1		212,00					
15	167101102R00	Nakládání výkopku - omíčky v množství nad 100 m3	m3	166,00					
		166*1 viz Bilance zemních prací		166,00					
16	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku - omíčky do 3000 m	m3	166,00					

Pf

[illegible]

		(17.21+2.79)/2*2.38+((2.57+2.65)/2)*2.04+((5.67+2.41)/2)*1.53+((2.25+2.34)/2)*2.96	sjezdů, jižní strana ulice ***	30.20
		11.74*0.40+5.92*0.40+7.13*0.40+11.77*0.40+8.50*0.40	relief červená dlažba, sjezdů, severní část ulice ***	18.02
		2.79*0.40+2.41*0.40+3.16*0.40+4.03*0.40+2.95*0.40+11.80*0.40	relief červená dlažba, sjezdů, jižní část ulice ***	10.86
		8.47*0.40+8.31*0.40	sjezdů, uměla vodící linka, severní část ulice ***	6.71
		11.80*0.40	sjezdů, uměla vodící linka, jižní část ulice ***	4.72
		33.47+7.77+3.23+18.78+17.15+23.25+3.41+83.64+3.20	chodník, jižní část ulice ***	224.90
25	58485111RT4	Podklad ze šléřkodu po zrušení tloušťky 15 cm		786.32
		šléřkodu frakce 0-63 mm		m2
		786.32*		786.32
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch			
26	598215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátu tl. 4 cm : chodník	m2	524.21
		V poloze jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výpň spár. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci ztrátě se doporučuje ve výši 5%.		
		31.24+76.91+74.04+23.94+44.14+27.67+5.14	chodník, severní část ulice ***	283.08
		1.50*0.40+1.50*0.40+1.60*0.40+1.60*0.40+1.60*0.40+1.60*0.40	chodník, relief červená dl., - severní část ulice ***	3.76
		1.40*0.40+1.40*0.40+1.58*0.40+1.69*0.40+1.82*0.40+1.82*0.40+2.45+1.72	chodník, relief červená dl., - severní část ulice ***	7.57
		33.47+7.77+3.23+18.78+17.15+23.25+3.41+83.64+3.20	chodník, jižní část ulice ***	224.90
		1.52*0.40+1.96*0.40+1.11*0.40	chodník, relief červená dlažba, - jižní část ulice ***	3.82
		(0.45*0.40)*2+(0.45*0.40)*2	chodník, uměla vodící linka, - severní část ulice ***	0.72
		0.45*0.40+0.45*0.40	chodník, uměla vodící linka, - jižní část ulice ***	0.36
27	59245020	Dlažba zámková 20x16.5x8 cm přírodní, - dodání	m2	537.33
		(524.21-(7.57+3.82+0.72+0.36))*1.05	+5% ztrát	537.33
28	592453041	Dlažba červená pro nevidomé 20x16.5x8 s reliéfním povrchem k vytvoření signálních a varovných pásů na chodníku, - dodání	m2	11.96
		(7.57+3.82)*1.05	+5% ztrát	11.96
29	59245040	Dlažba zámková s umělou vodící linií, - přírodní 20x20x6, na chodníku - dodání	m2	1.13
		(0.72+0.36)*1.05	+5% ztrát	1.13
30	598215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátu tl. 4 cm : sjezdů	m2	282.12
		V poloze jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výpň spár		
		(5.29+3.64)/2*2.62+((10.07+4.47)/2)*1.21+((3.89+2.22)/2)*1.97	sjezdů, severní strana ulice ***	26.51
		(6.37+3.76)/2*1.71+((9.97+8.31)/2)*1.21+((6.96+5.86)/2)*2.05	sjezdů, severní strana ulice ***	70.77
		(17.21+2.79)/2*2.38+((2.57+2.65)/2)*2.04+((5.67+2.41)/2)*1.53+((2.25+2.34)/2)*2.96	sjezdů, jižní strana ulice ***	30.20
		(17.66+3.16)/2*2.76+((3.10+3.16)/2)*1.79+((8.53+4.03)/2)*1.93+((3.90+3.99)/2)*1.50	sjezdů, jižní strana ulice ***	38.57
		(17.17+2.95)/2*2.17+2.87*1.44+((15.02+11.80)/2)*2.08+11.80*1.08	sjezdů, jižní strana ulice ***	55.75
		11.74*0.40+5.92*0.40+7.13*0.40+11.77*0.40+8.50*0.40	relief červená dlažba, sjezdů, severní část ulice ***	18.02
		2.79*0.40+2.41*0.40+3.16*0.40+4.03*0.40+2.95*0.40+11.80*0.40	relief červená dlažba, sjezdů, jižní část ulice ***	10.86
		8.47*0.40+8.31*0.40	sjezdů, uměla vodící linka, severní část ulice ***	6.71
		11.80*0.40	sjezdů, uměla vodící linka, jižní část ulice ***	4.72
31	59248000	Dlažba zámková 20x16x8 přírodní, - dodání	m2	232.90
		(262.12-(18.02+10.85+6.71+2+4.72))*1.05	+5% ztrát, sjezdů	232.90
32	59245264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8 s reliéfním povrchem k vytvoření signálních a varovných pásů na sjezdech, - dodání	m2	30.32
		(18.02+10.85)*1.05	+5% ztrát, sjezdů	30.32
33	59245041	Dlažba zámková s umělou vodící linií, - přírodní 20x20x6, na sjezdech - dodání	m2	12.00
		(6.712+4.72)*1.05	+5% ztrát	12.00

83

34	R-2102C5201	Vizuálně kontrastní páska pro slabozraké na sloupech VO a dopravních značkách, ve výši 140 až 160 cm, - dodání a montáž	kus	8,00
	6*1	sloupky VO		6,00
	2*1	dopravní značky na chodníku		2,00
	Poznámka: Jednotková cena jako R-polozka je použita všude tam, kde neexistuje přesná shoda výrobku, nebo práce-montáže s požadovaným typem výrobku nebo požadované práce-montáže v PD s databází rozř.			
35	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, včetně dodání beton. lože z C 30/37 XFS - osazení silničního obrubníku vč. řezání obrubníků	m	65,08
	POZN. Osazení betonového silničního nebo chodnikového obrubníku. Všechny uvedené dodávky obrubníků tj. tvar, délky a kusy je nutné upřesnit při vlastní realizaci			
	3,50+2,85	boční strany chodníku, severní část ulice, Masarykova a Pivovarská ulice		6,35
	3,64+8,47+2,22+3,76+3,94+5,86	spřezdy severní části ulice, chodníkové strany (lic. fasády nebo ohrad. zdí)		27,89
	2,35+2	boční strany chodníku, jižní část ulice, Masarykova a Pivovarská ulice		4,35
	2,57+2,25+3,10+3,90+2,87+11,80	spřezdy jižní části ulice, chodníkové strany (lic. fasády nebo ohrad. zdí)		26,49
36	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, - dodání	kus	10,00
	3+3	Masarykova ulice, Pivovarská ulice, sever. část ulice,		6,00
	2+2	ditto jižní část ulice		4,00
37	59217011	Obrubník silniční betonový 150x250x500 mm, - dodání	kus	2,00
	1*1	Masarykova ulice, severní část ul. 28. října		1,00
	1*1	Masarykova ulice, jižní část ul. 28. října		1,00
38	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150	kus	55,00
	4*1	řez 1-1, severní část ulice		4,00
	8*1	řezy 5-5, 6-6, severní část ulice		8,00
	2*1	řez 8-8, severní část ulice		2,00
	4*1	řezy 9-9, 10-10, severní část ulice		4,00
	4*1	řez 12-12, severní část ulice		4,00
	6*1	řezy 14-14, 15-15, severní část ulice		6,00
	3*1	řez 2-2, jižní část ulice		3,00
	2*1	řez mezi 2-2 a 3-3, jižní část ulice		2,00
	3*1	řez 4-4, jižní část ulice		3,00
	4*1	řez 6-6, jižní část ulice		4,00
	3*1	řez 7-7, jižní část ulice		3,00
	12*1	řezy 9-9, 10-10, jižní část ulice		12,00
39	59217475	Obrubník silniční nájezdový 500/150/150	kus	4,00
	1*1	řezy 5-5, 6-6, severní část ulice		1,00
	1*1	řez 8-8, severní část ulice		1,00
	1+1	mezi řezy 2-2 a 3-3, řez 4-4 jižní část ulice		2,00
40	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 30/37, osazení chodnikového obrubníku : mezi chodníkem a zelení, vč. řezání obrubníků	m	77,18
	Osazení betonového silničního nebo chodnikového obrubníku.			
	11,64*1	mezi řezem 15-15 a 16-16, severní část ulice		11,64
	16,29*1	mezi Masarykovou ulicí a řezem 2-2, jižní část ulice		16,29
	5,18+2,52	mezi řezy 2-2 a 3-3, jižní část ulice		7,70
	3,23+2,42+2,60+4,45+4,29+2,57+6,85+3,14	mezi řezy 3-3 až 11-11, jižní část ulice		29,55
	2+10	mezi řezy 13-13 až 16-16, jižní část ulice		12,00
41	59217420	Obrubník chodníkový 1000/100/200 mm, - dodání	kus	71,00
	7*1	severní část ulice		7,00
	16*1	mezi Masarykovou ulicí a řezem 2-2, jižní část ulice		16,00

84

5+2	mezi řez 2-2 a 3-3, jižní část ulice		7,00
3+2-3+4+4+3+7+3	mezi řez 3-3 a 11-11, jižní část ulice		29,00
2+10	mezi řez 13-13 až 16-16, jižní část ulice		12,00
42	Obrubník chodníkový 500/100/200, - dodání	kus	11,00
1*1	severní část ulice		1,00
1+1+1	jižní část ulice		3,00
1+1+1+1+1	jižní část ulice		5,00
1+1	jižní část ulice		2,00
43	Obrubník obloukový 780x100x200 mm, R 1 m, - dodání	kus	2,00
2*1	severní část ulice		2,00
44	Osazení stojat. obrub. bat. s opěrou, včetně dodání beton. lože z C 30/37 XF3 - osazení silničního obrubníku včetně řezání obrubníků	m	40,17
POZN: Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku. Všechny uvedené dodávky obrubníků tj tvar, délky a kusy je nutné upřesnit při vlastní realizaci.			
4,11+3,95	obrubníky oblouků sjezdů v řezu 2-2, jižní část ulice		8,06
4,16+2,44	obrubníky oblouků sjezdů mezi řez 2-2 a 3-3, jižní část ulice		6,60
4,02+2,64	obrubníky oblouků sjezdů řez 4-4, jižní část ulice		6,66
1,63+3,57	obrubníky oblouků sjezdů, v řezu 6-6, jižní část ulice		5,20
3,86+2,69	obrubníky oblouků sjezdů, v řezu 7-7, jižní část ulice		6,55
3,70+3,40	obrubníky oblouků sjezdů, v řezech 9-9, 10-10, jižní část ulice		7,10
45	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, - dodání	kus	7,00
1*2	sjezd v řezu 2-2, jižní část ulice		2,00
1*2	sjezd mezi řez 2-2, 3-3, již. část ulice		2,00
2*1	sjezd řezu 4-4, jižní část ulice		2,00
1*1	sjezd v řezu 7-7, jižní část ulice		1,00
46	Obrubník silniční betonový 150x250x500 mm, - dodání	kus	37,00
8*1	sjezd v řezu 2-2, jižní část ulice		8,00
1*1	sjezd mezi řez 2-2, 3-3, jižní část ulice		1,00
1*1	sjezd. řez 4-4, jižní část ulice		1,00
6*1	sjezd. řez 4-4, jižní část ulice		6,00
4+7	sjezd v řezu 6-6, jižní část ulice		11,00
8*1	sjezd v řezu 7-7, jižní část ulice		8,00
1+1	sjezd v řezech 9-9, 10-10, již. část ulice		2,00
47	Obrubník silniční obloukový R 2 m, vel. 150x250x780 mm, - dodání	kus	21,00
3*1	sjezd v řezu 2-2, jižní část ulice		3,00
4*1	sjezd mezi řez 2-2 a 3-3		4,00
2*1	sjezd. řez 4-4, jižní část ulice		2,00
3*1	sjezd v řezu 7-7, jižní část ulice		3,00
5+4	sjezd v řezech 9-9, 10-10, jižní část ulice		9,00
48	Obrubník silniční obloukový R 1m, vel. 150x250x780 mm	kus	2,00
2*1	sjezd mezi řez 2-2 a 3-3		2,00
S Přesuny sudi			
49	979082111R00 Vnitrostavěništní doprava sudi do 10 m	t	618,00
	618*1		618,00
50	979082121R00 Připevňák k vnřnírost. dopravě sudi za dalších 5 m x 8 (cca do 50m)	t	618,00

PS

618*1					618,00
51	975086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t		618,00
618*1					618,00
52	975081111R00	Ovoz suti a vypour. hmot na skládku do 1 km	t		618,00
618*1					618,00
53	975081121R00	Připletek k odvozu za každý další 1 km x 11 (celkem do 12 km) Lysá nad Labem - Benáčky nad Jizerou= 12 km	t		618,00
618*1					618,00
54	975980108R00	Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad podle ceníku AVE CZ skládky odpad. hospodářství Benáčky nad Jizerou	t		618,00
618*1					618,00
55					0,00
		Komunikace			
		11 Přípravné a přídržné práce			
56	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů (3 60*1 20*173 viz Bilance - bourací práce	m2		747,36
57	113107418R00	Odstavení vchodního podkladu nad 50 m2 kam těžené li 18 cm (předpoklad) - pod silničními panely	m2		747,36
747,36*1					747,36
58	114203104R00	Rozebrání záhozů a rovinání - spodního podkladu pod původní vozovkou ze silničních panelů 414(-747,36*0,18) podkladní kamenná vz. Bilance zemních prací	m3		279,48
59	113202111R00	Výhrani obrub obrubníků silničních 342*1 viz Bilance - bourací práce	m		342,00
					342,00
		12 Odkopávky a protokopávky			
60	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3, - ostatní zemina pod plochou stávající vozovky	m3		246,00
246*1		viz Bilance zemních prací			246,00
		16 Přemístění výkopku			
61	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3		246,00
246*1					246,00
62	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3		246,00
246*1					246,00
63	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3		246,00
246*1					246,00
64	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor. 1-4 na pozemcích investora	m3		246,00
246*1					246,00
		H22 Komunikace pozemní a letišť			
65	998225111R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živý	t		3 065,17
3065,17*1					3 065,17
		18 Povrchové úpravy terénu			
66	181201102R00	Úprava pláně v násypch nebo v rovině v hor. 1-4, se ztlučením pod plochou nově vozovky	m2		1 057,14
3700,35		viz Bilance zemních prací			1 057,14
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			
67	564281111R00	Podklad ze stěrky po ztlučení tloušťky 30-35 cm pod vozovku : li sanace, výměna za původní podloží - konstrukce vozovky+část současných sjezdů	m2		1 057,14
3700,35		viz Bilance zemních prací			1 057,14

96

68	565151211RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+, nad 3 m.1,7 cm	m2	1 057,14
	1057,14**			1 057,14
69	573111112R00	Postřik živčiny infiltrací + posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	1 057,14
	1057,14			1 057,14
70	564851111RT2	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 057,14
	1057,14**			1 057,14
71	564851111RT4	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 057,14
	1057,14**			1 057,14
72	577112123RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m. 8,4 cm	m2	985,18
	408,15** I etapa			408,15
	289,07** II etapa			289,07
	287,96** III etapa			287,96
73	573211111R00	Postřik živčiny spojovací z asfaltu 0,4-0,7 kg/m2	m2	985,18
	985,18**			985,18
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			
74	914001111R00	Osazení sloupků dopr. značky vč. beton. základu (zalití a dodání)	kus	1,00
	1**	V poloze započteno. výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. osazení sloupku do monolitického betonového základu, dodávka a osazení vřoka		1,00
75	914431111RT6	Osazení dopravního zrcadla na sloupek nebo konstr. v ulici Masarykova	kus	1,00
	1**	včetně dodávky sloupku a zrcadla		1,00
76	917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou,včetně dodání beton. lože z C 30/37 XF3 - osazení silničního obrubníku vč. řezání obrubníků	m	176,21
	41,93** od Masarykovy ulice k řezu 4 - 4, severní část ulice			41,93
	34,06** od řezu 4 - 4 k řezu 7 - 7, severní část ulice			34,06
	31,32** od řezu 7 - 7 za řez 10 - 10, severní část ulice			31,32
	28,02** od řezu 10-10 k řezu 13, severní část ulice			28,02
	40,88** od řezu 13-13 k řezu 16 - 16 až k povrchu nové části křižovatky, sever. část ulice			40,88
77	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm. - dodání	kus	111,00
	33** od Masarykovy ulice k řezu 4 - 4, severní část ulice			33,00
	20** od řezu 4-4 k řezu 7-7, severní část ulice			20,00
	14** od řezu 7 - 7 za řez 10 - 10, severní část ulice			14,00
	14** od řezu 10-10 k řezu 13 - 13, severní část ulice			14,00
	30** od řezu 13-13 k řezu 16 - 16 až k povrchu nové části křižovatky, sever. část ulice			30,00
78	59217011	Obrubník silniční betonový 150x250x500 mm. - dodání	kus	2,00
	1** od řezu 4-4 k řezu 7-7, severní část ulice			1,00
	1** od řezu 10 - 10 k řezu 13 - 13, severní část ulice			1,00
79	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150, - dodání	kus	51,00
	7** řez 1-1, - jen vozovky, severní část ulice			7,00

474

	11*1 rezy 5-5,6-6 - jen vozovky, severní část ulice		11,00
	6*1 rez 8-8, jen vozovky, severní část ulice		6,00
	7*1 rezy 9-9, 10-10, jen vozovka, severní část ulice		7,00
	11*1 rezy 11-11, 12-12, jen vozovka, severní část ulice		11,00
	9*1 rezy 14-14, 15-15, jen vozovka, severní část ulice		9,00
80 59217475	Obrubník silniční nájezdový 500/150/150, - dodání	kus	3,00
	1*1 sjezd v řezech 5-5, 6-6, severní část ulice		1,00
	1*1 sjezd v řezech 9-9, 10-10, severní část ulice		1,00
	1*1 sjezd v řezech 11-11, 12-12, severní část ulice		1,00
81 59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250, - dodání	kus	6,00
	1*1 vedle řezu 1-1, severní část ulice		1,00
	1*1 vedle řezu 5-5,6-6, severní část ulice		1,00
	1*1 vedle řezu 8-8, severní část ulice		1,00
	1*1 vedle řezu 9-9, 10-10, severní část ulice		1,00
	1*1 vedle řezu 11-11, 12-12, severní část ulice		1,00
	1*1 vedle řezu 14-14, 15-15, severní část ulice		1,00
82 59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250, - dodání	kus	6,00
	1*1 vedle řezu 1-1, severní část ulice		1,00
	1*1 vedle řezu 5-5,6-6, severní část ulice		1,00
	1*1 vedle řezu 8-8, severní část ulice		1,00
	1*1 vedle řezu 9-9, 10-10, severní část ulice		1,00
	1*1 vedle řezu 11-11, 12-12, severní část ulice		1,00
	1*1 vedle řezu 14-14, 15-15, severní část ulice		1,00
83 917862111R00	Osazení stojatý obrub. bet. s opěrkou, včetně dodání betonové z C 30/37 XF3 - osazení silničního obrubníku vč. řezání obrubníků	m	174,61
	POZN. Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku. Všechny uvedené dodávky obrubníků, tj. tvar, délky a kusy je nutné upřesnit při vlastní realizaci		
	10,50*1 od Masarykovy ulice k řezu 1-1, jižní část ulice		10,50
	17,33*1 od řezu 1-1 k mezi řezů 2-2 a 3-3, jižní část ulice		17,33
	23,85*1 od řezu 3-3 k řezu 5-5, jižní část ulice		23,85
	61,10*1 od řezu 5-5 k mezi řezů 10-10 a 11-11, jižní část ulice		61,10
	61,83*1 od mezi řezů 10-10, 11-11 až k povrchu nové části křižovatky, jižní část ulice		61,83
84 59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, - dodání	kus	17,00
	10*1 od Masarykovy ulice k řezu 1-1, jižní část ulice		10,00
	1*1 od řezu 1-1 k mezi řezů 2-2 a 3-3, jižní část ulice		1,00
	5*1 kolem řezu 16-16, jižní část ulice k povrchu nové části křižovatky		5,00
	1*1 mezi řezem 8-8 a 9-9, jižní část ulice		1,00
85 59217011	Obrubník silniční betonový 150x250x500 mm, - dodání	kus	2,00
	1*1 od Masarykovy ulice k řezu 1-1, jižní část ulice		1,00
	1*1 mezi řezem 8-8 a 9-9, jižní část ulice		1,00
	jižní část ulice		0,00
86 59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150, - dodání	kus	148,00
	7+5 sjezd/řez 1-1 až 3-3, jen vozovky, jižní část ulice		12,00
	23*1 sjezd a podél stání od řezu 3-3 až 5-5, jen vozovky, jižní část ulice		23,00
	57*1 sjezd a podél stání, mezi řezů 5-5 a 11-11, jen vozovky, jižní část ulice		57,00

SP

56*1	podélné stání, mezi řezy 10-10, 11-11 až mezi řezy 15-15 a 16-16, jen vozovka, jižní část ulice			56,00
87	59217475	Obrubník silniční nájezdový 500/150/150, - dodání	kus	4,00
	1*1	jezdý mezi řezy 1-1 až 3-3, jižní část ulice		2,00
	1*1	jezdý a podélní stání od řezu 3-3 k řezu 5-5, jižní část ulice		1,00
	1*1	jezdý a podélní stání, mezi řezy 5-5 až mezi 10-10 a 11-11, jižní část ulice		1,00
88	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250, - dodání	kus	4,00
	1*2	jezdý mezi řezy 1-1 až 3-3, jižní část ulice		2,00
	1*1	podélní stání, mezi řezem 8-8 a 9-9, jižní část ulice		1,00
	1*1	mezi řezem 15-15 a 16-16, jižní část ulice		1,00
89	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250, dodání	kus	3,00
	1*2	jezdý mezi řezy 1-1 až 3-3, jižní část ulice		2,00
	1*1	podélní stání, mezi řezem 8-8 a 9-9, jižní část ulice	kus	1,00
90	R-514993001	U napojení ul. 28. Října na ulici Pivovarská bude stávající značka P4 posunuta		1,00
	1*1			1,00
91	R-524993001	U napojení ul. 28. Října na Masarykova bude stávající značka B32 posunuta		1,00
	1*1			1,00
99	Přesun hmot			
92	992134131R00	Vodorovný přesun dílců z předp.bet.do 3 km do 5 t : silničních panelů vč. naložení	kus	173,00
		- pro odevzdání investori		
93	992134291R00	Připi. za složení dílců z předp.bet.do 5 t		173,00
		173*1	kus	173,00
S	Přesuny suti			
94	979082111R00	Vnitrostavěniší oprava suti do 10 m	t	924,89
		1229.81-304.92 odceteni silničních panelů, které nebudou v suti		924,89
95	979082121R00	Připlatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m x 8 (cca do 50m)	t	924,89
		924,89*1		924,89
96	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	924,89
		924,89*1		924,89
97	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	924,89
		924,89*1		924,89
98	979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km x 11 (celkem do 12 km) Lysá nad Labem - Benátský nad Jizerou= 12 km	t	924,89
		924,89*1		924,89
99	979990108R00	Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad podle ceníku AVE CZ skládky odpad, hospodářství Benátský nad Jizerou	t	924,89
		924,89*1		924,89
	Podílne parkovací stání			
12	Odkopávky a prokopávky			
10	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	98,75
		98,75*1 vz. Biliarce zemních prací		98,75
16	Přemístění výkopku			
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	98,75
		98,75*1		98,75
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	98,75

89

- symbol pro tělesné postizene

1,50*1,80

11 917862111R00

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, včetně dodání beton. lože z C 30/37 XF3 - osazení silničního obrubníku vč. řezání obrubníků

POZN: Osazení betonového silničního nebo chodnikového obrubníku. Všechny uvedené dodávky obrubníků tj. tvar, délky a kusy je nutné upřesnit při vlastní realizaci.

7,01+6,75+6,75+13,50+19,42+19,51 podélné parkovací stání, jižní část ulice

Obrubník silniční najezdový 1000/150/150, - dodání

7*1 řez 3-3, jižní část ulice

7*1 mezi řezy 4-4, 5-5, jižní část ulice

7*1 mezi řezy 6-6, 7-7, jižní část ulice

13*1 řez 8-8, jižní část ulice

19*1 mezi řezy 11-11, 12-12, jižní část ulice

19*1 řez 15-15, jižní část ulice

Obrubník silniční najezdový 500/150/150, - dodání

1+1+1 jižní část ulice

12 917862111R00

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, včetně dodání beton. lože z C 30/37 XF3 - osazení silničního obrubníku vč. řezání obrubníků

POZN: Osazení betonového silničního nebo chodnikového obrubníku. Všechny uvedené dodávky obrubníků tj. tvar, délky a kusy je nutné upřesnit při vlastní realizaci.

obrubníky oblouků mezi zelení a podélným parkovacím stáním

2,44+4,22 v řezu 3, jižní část ulice

3,05+3,12 mezi řezy 4-4 a 5-5, jižní část ulice

3,04+3,03 mezi řezy 6-6 a 7-7, jižní část ulice

3,40+3,42 v řezu 8-8, jižní část ulice

2,87+3,02 v řezech 11-11, 12-12, jižní část ulice

2,97+3,52 v řezech 14-14, 15-15, jižní část ulice

Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, - dodání

1+2 v řezu 3-3, jižní část ulice

1+1 mezi řezy 4-4 a 5-5, již. část ulice

1+1 mezi řezy 6-6 a 7-7, jižní část ulice

1*1 v řezu 8-8, jižní část ulice

1+1 v řezech 11-11, 12-12, jižní část ulice

1*1 v řezech 14-14, 15-15, jižní část ulice

Obrubník silniční betonový 150x250x500 mm, - dodání

1+1 mezi řezy 6-6 a 7-7, jižní část ulice

1+1 v řezu 8-8, jižní část ulice

1+1 v řezech 11-11, 12-12, jižní část ulice

1+1 v řezech 14-14, 15-15, jižní část ulice

Obrubník silniční obloukový R 2 m, vel. 150x250x780 mm, - dodání

3*1 řez 3-3, jižní část ulice

4*1 řez 8-8, jižní část ulice

4*1 v řezech 14-14, 15-15, jižní část ulice

Obrubník silniční obloukový R 1m, vel. 150x250x780 mm

2*1 v řezu 3-3, již. část ulice

3+3 mezi řezy 4-4 a 5-5, jižní část ulice

2+2 mezi řezy 6-6 a 7-7, jižní část ulice

3*1 v řezu 8-8, jižní část ulice

2,70

72,94

72,94

72,00

7,00

7,00

7,00

13,00

19,00

19,00

3,00

3,00

38,10

6,66

6,17

6,07

6,82

5,89

6,49

11,00

3,00

2,00

2,00

1,00

2,00

1,00

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

11,00

3,00

4,00

4,00

21,00

2,00

6,00

4,00

3,00

2+2 v řezech 11-11, 12-12, jižní část ulice				4,00
2*1 v řezech 14-14, 15-15, jižní část ulice				2,00
12	59217493	Obrubník silniční obloukový R 0,5 m, vel. 150x250x780 mm	Kus	0,00
Výměna konstrukce křižovatky				
11 Přípravné a přidružené práce				
12	113108412R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl nad 50 m2, tl. 12 cm, - vrchní vrstva vozovky	m2	112,00
7		112*1 viz Bilance zemních prací		112,00
12	113107430R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. těžené tl. 30 cm - podkladní vrstva vozovky křižovatky	m2	112,00
8		112*1		112,00
H22 Komunikace pozemní a ležité				
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	291,07
9		291,07*1		291,07
18 Povrchové úpravy terénu				
13	181201102R00	Úprava pláně v násypcích nebo v rovinné v hor. 1-4, se zhuštění	m2	112,00
0		pod plochou nové vozovky křižovatky		
		112*1		112,00
66 Podkladní vrstvy komunikací, ležák a ploch				
13	564281111R00	Podklad ze stěrčopisku po zhuštění tloušťky 30-35 cm pod podélné park. stání : II sanace, výměna za původní podloží	m2	112,00
1		- konstrukce plochy křižovatky		
		112*1		112,00
13	565161211R13	Podklad z obal kam.ACP 18+ nad 3 m, tl. 8 cm	m2	112,00
2		plochy 101-200 m2		
		112*1		112,00
13	573111112R00	Postřik živičný infiltriční + posyp.z astalu 1 kg/m2	m2	112,00
3		112*1		112,00
13	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	112,00
4		112*1		112,00
13	564851111R14	Podklad ze stěrčodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	112,00
5		stěrčodrt frakce 0-63 mm		
		112*1		112,00
67 Kryty pozemních komunikací, ležák a plochy z kameniva nebo živičné				
13	577112123R13	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. 8 nad 3 m, tl. 4 cm	m2	112,00
6		plochy 101-200 m2		
		112*1		112,00
13	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,4-0,7 kg/m2	m2	112,00
7		112*1		112,00
S Přesuny sutí				
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	103,49
8		103,49*1		103,49
13	979082121R00	Připletek k vnitrost. dopravní suti za dalších 5 m x 8 (cca do 50m)	t	103,49
9		103,49*1		103,49
14	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	103,49
0		103,49*1		103,49

92

14	97908111R00	Odvoz sutí a výběr hmot na skládku do 1 km	t	103,49
1		103,49*		103,49
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 11 (celkem do 12 km) Lysa nad Labem - Benátky nad Jizerou= 12 km	t	103,49
2		103,49*		103,49
14	979990108R00	Poplatek za skládku sutí - směsný stavební odpad podle ceníku AVE CZ skládky odpad hospodářství Benátky nad Jizerou	t	103,49
3		103,49*		103,49
Odvodnění komunikace				
11	Přípravná a příhraně práce			
14	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	30,00
4		30**		30,00
14	115101301R00	Ponovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,00
5		20**		20,00
13	Houbené výkopky			
14	132201212R00	Houbení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ z PP, plocha z podélného profilu šíře 0,9 m * rozšíření na sádky	m3	305,80
6		305,8**		305,80
14	132201219R00	Přípl. za lepivost houbení rýh 200cm.hor.3.STROJNĚ	m3	91,70
7		91,70** Cca 30% z objemu		91,70
14	132101297R00	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m3	27,50
8		27,50**		27,50
15	Roubení			
14	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m - jen gravitační	m2	460,00
6		460**		460,00
15	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	460,00
0		460**		460,00
16	Přemísťování výkopku			
15	161101101R00	Svislé přemísťování výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	305,80
1		305,80**		305,80
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	153,80
2		305,80-152 odedení použité zeminy na zásypy a obsypy		153,80
15	162601102R00	Vodorovné přemísťování výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	153,80
3		153,80**		153,80
15	167101103R00	Přeložení nebo složeni výkopku z hor.1-4 - na pozemcích investora	m3	153,80
4		153,80**		153,80
17	Konstrukce ze zemin			
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vyložkou zemnou výkopy minus dovezené materiály	m3	152,00
5		152**		152,00
H27	Vedení trubní dálková a přípojná			
15	998276101R00	Přesun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	236,34
6		236,41-0,068		236,34

21	Úprava podklad				
15	212753114R00	Montáž ošabna dren. trubky do rýhy DN 100, vč. zausnění do dešťové vpusti	m	30,00	
7		odvětrání z horní úrovně štěrkového tělesa vč. navrtání do šachet			
		6*5			
15	28611223 A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm, SN 8, piná perforace, vč. spojek, - dodání		30,00	
8		30*1,05 +5% ztrátového	m	31,50	
15	212971110R00	Opláštění travnatou zfiltrací geotextilií netkané 300g/m2 vč. dodání	m2	31,50	
9		470,80*1		470,80	
16	212753218R00	Montáž drenáž. trubky do rýhy DN 300 bez lože	m	118,00	
0		118*1		118,00	
16	28611226 A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 300 mm, SN 8, piná perforace vč. spojek potrubí a přechodok na šachty	m	123,90	
1		118*1,05 +5% ztrátového		123,90	
		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			
16	451575111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku či štěrku, zrn do 20 mm	m3	6,00	
2		6*1		6,00	
16	451572212RK1	Lože pod travinod, písek fr. 2/8	m3	9,40	
3		9,40*1		9,40	
16	451584111R00	Obsyp potrubí s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	25,00	
4		-obsyp přípojek			
		25*1		25,00	
16	451572211RK1	Obsyp potrubí dovezeným materiálem fr. 8/16, vč. dodání	m3	23,00	
5		-obsyp drenážního(vsakovacího) potrubí			
16	451535111R00	Žásyp rýh šířkou fr. 32-63 mm vč. dodání	m3	23,00	
6		-zásyp vsakovací rýhy			
		23*1		23,00	
16	452311131R00	Betonová podkladní deska pod šachty, beton C12/15	m3	72,00	
7		0,90*1		0,90	
16	452312101R00	Betonové lože s oboustrannou opěrou pro litinové vpusti, beton C 25/30 XF1	m3	2,30	
8		2,30*1		2,30	
16	452311171R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 30/37 - pod odvodňovací žláby	m3	0,32	
9		10,5*0,50*0,06		0,32	
		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a spevněných ploch			
17	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlábu - polymerbeton D 400	m	10,50	
0		včetně beton. lože C16/20 zatížení C 250, D 400 kN			
		10,5*1		10,50	
17	592271000	Žlab odvodňovací, polymerbetonový, světllost 100 mm, délky 1000 mm, ocelový roštmříž tr. zatížení D400, - dodání	kus	8,00	
1		8*1		8,00	
17	592271052	Žlab odvodňovací, polymerbetonový, světllost 100 mm, délky 500 mm, ocelový roštmříž tr. zatížení D400, - dodání	kus	2,00	
2		2*1		2,00	
17	59227140	Žlab odvodňovací, polymerbeton, světllost 100 mm -systém, kus se vpusť s otvorem pro PP DN 150, di 500 mm, ocel. roštr mříž tr. zatížení DN 400	kus	3,00	
3		3*1		3,00	

Poznámka: - otevření kvůli čistění

711	Izolace proti vodě				
17 4	711761302R00	Kotenová zabrána-položení a rozprostření folie HDPE 30*1	m	30,00	30,00
17 5	673 R-5221	Folie HDPE jako kotenová zabrána, pruh š. 2 m - dodání 2*30*1,05 +5% ztrátého	m2	63,00	63,00
17 6	598711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 0,068*1	t	0,07	0,07
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				
17 7	871313121R00	Montáž trub kanalizačních z plastu, DN 150 -přípojky vpustí a lapáčů pod okapními svody 59*1	m	59,00	59,00
17 8	288111902	Trubka kanalizační PVC, SN 10 DN 150/3000, - dodání (59/3*1,05 +5% ztrátého	kus	20,65	20,65
17 9	871373121R00	Montáž trub kanalizačních z plastu, DN 300 3*1	m	3,00	3,00
18 0	288114006	potrubí PVC či PP DN 300, SN 10, hladké, přímé, dl 3 m, - dodání 1*1	kus	1,00	1,00
18 1	877373121R00	Montáž tvarovek odtok. a klapek kanalizačních plast. DN 300 3*1	kus	4,00	4,00
18 2	286572045	Odbočka drenážního potrubí 300/150 90°, hrdlová, systémová, - dodání 3*1	kus	3,00	3,00
18 3	429853257	Poznamka: systémová odbočka drenážního potrubí, redukovaná Zpětná klapka koncová, pro hladké plastové potrubí, DN 300, - dodání 1*1	kus	1,00	1,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
18 4	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou 62*1	m	62,00	62,00
18 5	892583111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou 2*1	usek	2,00	2,00
18 6	895941111R00	Zřízení vpustí uliční z betonových dílů Položka je určena pro zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílů. V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkopísku 6*1	kus	6,00	6,00
18 7	592238510	dílce betonové pro uliční vpustí dno s kalovou prohlubní 45 x 30 x 5 cm, - dodání 6*1	kus	8,00	8,00
18 8	592238580	dílce betonové pro uliční vpustí skruž s otvorem pro PVC DN 150 45 x 35 cm - dodání 6*1	kus	5,00	5,00
18 9	59223856	dílce betonové pro uliční vpustí skruže horní 45 x 55 x 5 cm, -dodání 6*1	kus	6,00	6,00
19 0	592238120	dílce betonové pro uliční vpustí skruže střední 45 x 30 x 6 - dodání 6*1	kus	6,00	6,00
19 1	592238640	dílce betonové pro uliční vpustí prstenec vyrovnávací 80 mm (otvor 39 cm) - dodání 6*1	kus	6,00	6,00
19 2	895202111R00	Osazení mříží línových včetně rámu a košů na splaškový hmotnosti do 100 kg	kus	6,00	6,00

19	552430610	6*1	6,00	
3				
19	572R-238277	6*1	6,00	
4				
19	899711122R00	6*1	6,00	
5				
19	894411121R00	65,10	65,10	
6				
19	5922405305	2*1	2,00	
7				
19	59224150	2*1	2,00	
8				
19	59224001	4*1	4,00	
9				
20	592243533	1*1	1,00	
0				
20	59224301	1*1	1,00	
1				
20	894403011R00	1*1	1,00	
2				
20	59224354	1*1	1,00	
3				
20	899104111R00	2*1	2,00	
4				
20	55243342 A	2*1	2,00	
5				
20	894431421R0B	2*1	2,00	
6				
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			
20	953943123R00	7*1	7,00	
7				
20	5535305020	7*1	7,00	
R				
95	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			
20	501-03	kpl	1,00	
9				
21	501-04	kpl	1,00	
0				
11	Přípravné a přídržné práce			

21	115101201R00	Čerpaní vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	30,00
1	30*1			30,00
21	115101301R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,00
2	20*1			20,00
13 Hloubené výkopávky				
21	132201212R00	Hloubení ryh š. do 200 cm hor. 3 do 1000m3, STROJNÉ	m3	263,70
3		z PP, plocha z podélného profilu širé 0,9 m		
21	132201219R00	Příp. za lepivosti hloubení ryh 200cm hor. 3, STROJNÉ	m3	263,70
4	263,70*0,20	predpoklad, 20% z objemu		52,74
21	132101297R00	Příplatek za ztlžení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	52,74
5		- 7 křížení		9,50
	9,50*1			9,50
15 Roubení				
21	151101101R00	Pažení a rozpažení stěn ryh - příložné - hl. do 2 m	m2	586,00
6		- jen gravitační, - pažení u výkopu hlubších 1,5 m		
	586*1			586,00
21	151101111R00	Odstranění pažení a rozpažení stěn ryh - příložné - hl. do 2 m	m2	586,00
7	586*1			586,00
16 Přemísťování výkopku				
21	161101101R00	Svislé přemísťování výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	263,70
8	263,70*1			263,70
21	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	79,70
9	263,70-184	odečtení použité zeminy na zásypy a obsypy		79,70
22	162601102R00	Vodorovné přemísťování výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	79,70
0	79,70*1			79,70
22	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor. 1-4	m3	79,70
1		- na pozemcích investora		
	79,70*1			79,70
17 Konstrukce ze zemlin				
22	174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhuštěným vyčištěnou zeminou	m3	164,00
2		výkopy minus dovezené materiály		
	164*1			164,00
H27 Vedení trubní dálková a přípojná				
22	998276101R00	Přesun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	92,26
3	92,26*1			92,26
45 Podkladění a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a tělesních svrůtk)				
22	451584111R00	Obsyp potrubí s dodaným štěrkovitým frakce 0 - 22 mm	m3	62,00
4	62*1			62,00
22	451572211R00	Lože pod potrubí z kamenná těžného 0 - 8 mm	m3	16,00
5	16*1			16,00

92

22 6	452311-131R00	Betonová podkladní deska pod patní kolena apod., beton C12/15	m3	0,04
		0,04**		0,04
85 Potrubí z trub litinových				
22 7	857262-121R00	Montáž tvarovek litin. jednoslovných přírub, otevřený výkop, DN 100	kus	2,00
		2**		2,00
22 8	552912002	Spojka multiterační d90/DN80 litina, jistěná - dodání	kus	1,00
		1**		1,00
22 9	552720244	Koleno patní přírubové, prodloužené, litina, DN 80 - dodání	kus	1,00
		1**		1,00
23 0	857264-121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	1,00
		1**		1,00
23 1	42228354	Tvarovka E2 Comb-T 80, tj. T-kus 80 s integrovaným šoupátkem E2, jistěná, - dodání	kus	1,00
		1**		1,00
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				
23 2	871521101R00	Montáž plast. potrubí svařov. na tupo do DN 150 mm (DN 100 mm)	m	179,50
		179,50**		179,50
23 3	286134506	Trubka vodovodní HD-PE RC, PE 100, SDR 11 90x2,2 mm vč. Elektrospojlek, - dodání	m	197,50
		197,50**		197,50
23 4	877 26-5211	Montáž tvarovek jednoslovných, plastových do DN 100	kus	4,00
		4**		4,00
23 5	28615295 A	Elektro tvarovka - koleno či oblouk 15°, d90, PE 100, SDR 11, - dodání	kus	1,00
		1**		1,00
23 6	286501112	Elektro tvarovka - koleno či oblouk 22,5°, d90, PE 100, SDR 11, - dodání	kus	2,00
		2**		2,00
23 7	286501122	Elektro tvarovka - koleno či oblouk 30°, d90, PE 100, SDR 11, - dodání	kus	1,00
		1**		1,00
89 Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení				
23 8	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	14,00
		14**		14,00
23 9	422914522	Učtění poklop litinový hydrantový samonivelální, teleskopický vč. šoupátka u E2 Comb-T, - dodání	kus	14,00
		14**		14,00
24 0	R- 891211221	Montáž zemních teleskopických šoupátkových souprav DN 80 až DN 100	kus	14,00
		13**		14,00
24 1	42293139	Souprava zemní pro přípojku šoupátka, L=1,07-1,5m, teleskopická, - dodání	kus	13,00
		13**		13,00
24 2	42273360	"Pas navrtávací 90/1" pro PE typ HD 516 s mosazným šoupátkem, přechodkou na PE", - dodání	kus	13,00
		13**		13,00
24 3	42293255	Souprava zemní pro šoupátka E2 DN50 -100, 1,3-1,8m, teleskopická, - dodání	kus	1,00
		1**		1,00
24 4	42291515	Podkladová deska pod šoupátkové poklapy, - dodání	kus	14,00
		14**		14,00
24 5	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00
		1**		1,00

24 6	230071041R00	Revize hydrantů	1**	kus	1,00
24 7	422737412	Hydrant podzemní DN80, PN16, jednočinný, - dodání	1**	kus	1,00
24 8	422 R-85572	Hydrantová drenáž - dodání	1**	kus	1,00
24 9	89940113R00	Osazení poklopů línových hydrantových	1**	kus	1,00
25 0	42291510	Podkladová deska pro hydrantové poklapy, - dodání	1**	kus	1,00
25 1	42291352	Uliční poklop šoupátkový, plast-línový, samonivelální - dodání	1**	kus	1,00
25 2	R-899713111	Označník hydrantu - ocelová tyč, náleť, tabulka - dodání a montáž	1**	kpl	1,00
25 3	899722114M	Kytlí vodovodu výstražnou fólií z PVC šířky 33 cm vč. dodání modrá	1**	m	188,48
25 4	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	179,50*1,05 +5% na nerovnosti	m	188,48
25 5	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN125	179,50*1	m	179,50
25 6	899 73-	Vodící signalizační CU 4 mm2 - volné uložení a dodání	179,50*1	m	179,50
25 7	1113R00	179,50*1,05 +5% na smyčku apod	188,48	m	188,48
25 8	044002000	Revize-proměření signalizačního vodiče	179,50	m	179,50
25 9		179,50*1	179,50		179,50
98	VON - Vedejší rozpočtové náklady mimo objektu, které mají vlastní VRN.				
25 6	POZNAMKA	V tomto rozpočtu není řešen a kalkulován náhradní zdroj pitné vody po dobu výstavby nového vodovodu.			0,00
25 8	501-03	Protokol o shodě, předávací dokumentace, projekt skutečného provedení, popř. dodavatelská dokumentace	1**	kpl	1,00
26 0	501-04	Geodetické práce před, v průběhu a po dokončení realizace potrubí	1**	kpl	1,00
11	Vodovodní přípojky samostatná vodohospodář část				
26 1	115101201R00	Čerpaní vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	30*1	h	30,00
26 2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	20*1	den	20,00
13	Hloubená vykopávky				
26 3	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor 3 do 100 m3 STROJNĚ	97,20*1	m3	97,20
26 4	132201219R00	Příprava lepkovosti, hloubení rýh 200cm hor 3. STROJNĚ	97,20*0,20 předpoklad 20% z objemu	m3	19,44

26	132101297R00	Příplatek za zřízení výkopavky v blízkosti podzemního vedení	m3	35,10
5		-2 křížení na každé přípoje		
		35,10*		35,10
	15	Roubení		
26	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	230,40
6		- jen gravitační, - pažení u výkopu hlubších 1,5 m		
		230,40*		230,40
26	151101111R00	Odstáření pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	230,40
7				230,40
	16	Přemístění výkopku		
26	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	97,20
8		97,20*		97,20
26	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	28,20
9		97,20-69 odcetření použité zeminy na zásypy a obsypy		28,20
27	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	28,20
0		28,20*		28,20
27	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor. 1-4	m3	28,20
1		- na pozemcích investora		
		28,20*		28,20
	17	Konstrukce za zemin		
27	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění vyčištěnou zeminou	m3	69,00
2		výkopy minus dovezené materiály		
		69*1		69,00
	H27	Vedení trubní dálková a přípojka		
27	986276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, olově, výkop	t	31,75
3		31,75*		31,75
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a sešlápnutí svraku)		
27	451584111R00	Obsyp potrubí s dodáním stěrkošpičky frakce 0 - 22 mm	m3	22,00
4		22*1		
27	451572211R00	Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 8 mm	m3	22,00
5		6*1		6,00
	67	Potrubí z trub plastových, skleněných a čedičových		
27	871521101R00	Montáž plast potrubí svařov na lupu do DN 150 mm (DN 100 mm)	m	72,00
6		72*1		72,00
27	288134311	potrubí vodovodní HD-PE 32/3,0, PE 100, SDR11, navin, vč. Elektrospojek, - dodání	m	72,00
7		72*1		72,00
27	877265211	Montáž tvarovek jednoosých, plastových DN 100	kus	13,00
8		13*1		13,00
27	28653150.A	Přechodka PE 632-ocel 1" (DN 25), hrdlo-hrdlo, jistěná - dodání	kus	13,00
9		13*1		13,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		
28	899722114M	Krytí vodovodu výstražnou fólií z PVC šířky 33 cm vč. dodání	m	75,60
0				

[illegible]

101

29	167101103R00	Přeložení nebo sklopení výkopku z hor. 1-4	108**	108,00
8		- na pozemcích investora	m3	108,00
	108**			108,00
17	Konstrukce ze zemin			
29	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím vytěženou zeminou	m3	254,00
9		výkopy minus dovezené materiály		
	254**			254,00
H27	Vedení trubní dálková a přípojná			
30	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	158,91
0		172,82-15,91		158,91
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a zájezdního svrátku)			
30	451575112R00	Lože pod potrubí dle výšky výkop z písku či štěrku, zrn do 22 mm	m3	15,00
1		15**		15,00
30	451584111R00	Obsyp potrubí s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	80,00
2		80**		80,00
30	452311131R00	Betonová podkladní deska pod šachty, beton C12/15	m3	1,70
3		1,70**		1,70
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových			
30	871373121R00	Montáž trub kanalizačních z plastu, DN 300	m	163,00
4		163**		163,00
30	286142624	Potrubí PP 300, plně žebro 2 SN 10 300x5000 mm - dodání	kus	34,23
5		(163/8)*1,05 +5% ztrátového		34,23
30	877373121R00	Montáž tvarovek odbočných plastových DN 300	kus	12,00
6		12**		12,00
30	28651571	Odbočka PP 300/150 45°, hrdlová, plně žebro, systémová, - dodání	kus	12,00
7		12**		12,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			
30	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	163,00
8		163**		163,00
30	892583111R00	Zabezpečení konců kanál potrubí DN do 300, vodou	úsek	4,00
9		- dělení na úseky je na zhotoviteli		
	4**			4,00
31	899711122R00	Folie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm, vč. dodání	m	171,15
0		163** 05 +5% ztrátového na nerovnosti		171,15
31	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 200-300 mm	kus	5,00
1		Položka je určena pro zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí výšky vstupu do 1,5 m s obložení dno betonem C25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského.		
	5**			5,00
31	5922405305	dno betonové šachty kanalizační, DN1000, pro potrubí DN 300, sv.v. 700 mm - dodání	kus	5,00
2		5**		5,00
31	59224150	Skruž 1000/250/120 vč. ocelových poplastovaných stupadel - dodání	kus	4,00
3		4**		4,00

31 4	59224001	Štůž 1000/500/120, včetně stupadel ocelových poplastovaných, - dodání	5**	kus	5,00
31 5	592243533	Štůž konická 600/1000x625/120, kapové a ocelové stupadlo, - dodání	5**	kus	5,00
31 6	59224301	Vyrovnávací prstenec 600/625/120, - dodání	1**	kus	1,00
31 7	59224177	Prstenec vyrovnávací 625/100/120, - dodání	2**	kus	2,00
31 8	59224176	Prstenec vyrovnávací 625/80/120, - dodání	1**	kus	1,00
31 9	59224174 A	Prstenec vyrovnávací 625/40/120, - dodání	1**	kus	1,00
32 0	89910411R00	Osazení poklopu s rameni nad 150 kg	5**	kus	5,00
32 1	55243342 A	poklop na vstupní šachtu línový D 600 II, zařízení D400, neodvětrány * ramí BEGU R-1, - dodání	5**	kus	5,00
96	Bourání konstrukcí				5,00
32 2	869021131R00	Vybourání kanalizačního kameninové potrubí DN do 300 mm	170**	m	170,00
98	VON - Vedlejší rozpočtové náklady mimo objektu, které mají vlastní VRN.				170,00
32 3	501-03	Protokol o shodě, předávací dokumentace, projekt skutečného provedení, popř. dodavatelská dokumentace	1**	kpl	1,00
32 4	501-04	Geodetické práce před, v průběhu a po dokončení realizace potrubí	1**	kpl	1,00
S	Přesuny suti				1,00
32 5	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	15,91**	t	15,91
32 6	979082121R00	Připlatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m x 8 (cca do 50m)	15,91**	t	15,91
32 7	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vypořádání hmot	15,91**	t	15,91
32 8	979081111R00	Odvoz suti a výběr. hmot na skládku do 1 km	15,91**	t	15,91
32 9	979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km x 11 (celkem do 12 km) Lysá nad Labem - Benátky nad Jizerou= 12 km	15,91**	t	15,91
33 0	979990108R00	Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad podle ceníku AVE CZ skládky odpad. hospodářství Benátky nad Jizerou	15,91**	t	15,91
Kanalizační přípojky-samosatná vodohospodář část					15,91
11	Přípravné a přídržné práce				
33 1	115101201R00	Čerpaní vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	30**	h	30,00
33 2	115101301R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	20**	den	20,00

105

13		Houbené výkopávky		
33	132201212R00	Houbení rýh š do 200 cm hor 3 do 1000m3.STROUNĚ	m3	103,70
3				
33		103,70*1		
33	132201219R00	Připjí za lepkovit.houbení rýh 200cm.hor.3.STROUNĚ. - cca 50% z objemu	m3	103,70
4		103,70*0,30 předpoklad: 30% z objemu		31,11
33	132101297R00	Příplatek za ztlžení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	31,11
5				32,40
33		32,40*1		
33				32,40
15		Roubení		
33	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	230,40
6		- jen gravitační. - pažení u výkopu hlubších 1,5 m		
33		230,40*1		
33	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	230,40
7		230,40*1		230,40
16		Přemístění výkopku		
33	161101101R00	Svisle přemístění výkopku z hor 1-4 do 2,5 m	m3	103,70
8		103,7*1		103,70
33	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	34,70
9		103,70-69 odcetění použité zeminy na zásepky a obsypy		34,70
34	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	34,70
0		34,70*1		34,70
34	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor. 1-4	m3	34,70
1		- na pozemcích investora		
34		34,70*1		34,70
17		Konstrukce ze zemin		
34	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím vytěženou zeminou	m3	69,00
2		výkopy mírná dovezené materiály		
34		69*1		69,00
H27		Vedení trubní dálková a přípojná		
34	999276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	42,93
3		42,93*1		42,93
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrátku)		
34	451575112R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku či štěrku, zrna do 22 mm	m3	6,00
4		6*1		6,00
34	451584111R00	Obsyp potrubí s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	25,00
5				
34		25*1		25,00
34	452311131R00	Betonová podkladní deska pod šachty, páni kolena apod, beton C12/15	m3	0,60
6		0,60*1		0,60
87		Potrubí z trub plastických, skenaných a železobetonových		
34	871313121R00	Montáž trub z plastu, DN 150	m	64,00
7		64*1		64,00

104

34	8	286171230	Trubka kanalizační PP SN 10, DN 150mm, s plným žebrem SN 10 150x3000 mm, - dodání, (64/3)*1,05 +5% ztrátového	kus	22,40
34	9	877313123R00	Montáž tvarovek obojčích oševných výkop DN 150 12*1	kus	22,40
35	0	28656333	Koleno PP 150 45°, hrdlové, píné žebro, systémové, (potrubí UR 2) - dodání 12*1	kus	12,00
35	1	892571111R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 64*1	m	64,00
35	2	892573111R00	Zabezpečení koncov kanálů potrubí DN do 200, vodou -konkrétní dělení na úseky je na zhotovitel 2*1	úsek	64,00
35	3	899711122R00	Fólie vystražná z PVC šedá, šířka 30 cm, vč. dodání 64*1,05 +5% ztrátového na nerovnosti	m	2,00
35	4	894431212RAA	Šachta DN 400/160mm, dno přímé, D400, Standard, PP, s poklopem B125 bez větrání, L150, vč. přechodky plast/kanalina vč. rozlišovacího prstence a teleskopického nástavce, - dodání a osazení 12*1	kus	67,20
98	5	501-03	VON - Vedlejší rozpočtové náklady mimo objektu, které mají vlastní VRN, Protokol o shodě, předávací dokumentace, projekt skutečného provedení, popř. dodavatelská dokumentace 1*1	kpl	12,00
35	6	501-04	Geodetické práce před, v průběhu a po dokončení realizace potrubí 1*1	kpl	1,00
M21	7	210	Vedlejší osvětlení - samostatná část PD pro SO 401 Elektromontáž Veřejné osvětlení, viz příloha EI 1*1	kpl	1,00
M21	8	210	Příložka metalického kapelu CETIN Elektromontáž Příložka CETIN - viz příloha EI 1*1	kpl	1,00
91	9	914991001R00	VON - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách Montáž dočasné značky včetně stojanu = 1. etapa B 24a=1x, B 24b=1x, C 2f = 1x, B1=2x, E13= 5x, 11*1 viz DIO (dopravné inženýrské opatření) v PD Nájem dopravní značky včetně stojanu - den, předpokládá 60 dnů = 1. etapa 11*1 Demontáž dočasné značky včetně stojanu, = 1. etapa 11*1 Montáž výstražných světel do 3 ks vč. baterie, cca 4 ks v sadě po 2 ks x2 = 1. etapa ozn. S7 = přerušované žluté světlo 2*1 Nájem dočas. výstraž. světel, do 3 ks vč. baterie-den, 60 dnů = 1. etapa	kus	11,00
35	0	914992001R00		kus	11,00
35	1	914993001R00		kus	11,00
35	2	914991007R00		sada	11,00
35	3	914992007R00		sada	2,00
35	4	914993007R00		sada	2,00

36 4	914993007R00	Demontáž dočas. výstrah. světel do 3ks vč. baterií, ZZ = označení uzavírky	2*1	2,00	sada
36 5	914991003R00	Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců, ozn. ZZ = 1. etapa	2*1	2,00	kus
36 6	914992003R00	Nájem zábrany včetně podstavců - den, předpoklad 60 dnů	2*1	2,00	kus
36 7	914993003R00	Demontáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců = 1. etapa	2*1	2,00	kus
36 8	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu = 2. etapa B1=2x, E13= 6x, IP 100 = 2x	2*1	2,00	kus
36 9	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den, předpoklad 60 dnů = 2. etapa	2*1	2,00	kus
37 0	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu, = 2. etapa	10*1	10,00	kus
37 1	914991007R00	Montáž výstražných světel do 3 ks vč. baterií, cca 4 ks v sádkách po 2ks x2	2*1	2,00	sada
37 2	914992007R00	Nájem dočas. výstrah. světel do 3 ks vč. baterií - den, 60 dnů = 2. etapa	2*1	2,00	sada
37 3	914993007R00	Demontáž dočas. výstrah. světel do 3ks vč. baterií, ZZ = označení uzavírky	2*1	2,00	kus
37 4	914991003R00	Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců, ozn. ZZ = 2. etapa	2*1	2,00	kus
37 5	914992003R00	Nájem zábrany včetně podstavců - den, předpoklad 60 dnů	2*1	2,00	kus
37 6	914993003R00	Demontáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců = 2. etapa	2*1	2,00	kus
37 7	914991005R00	Montáž dočas. světel signal - semafor 2ks vč. bat. zařízení	1*1	1,00	sada
37 8	914992005R00	Nájem dočas. světel sign - semafor 2ks vč. baterií - den, 60 dnů	1*1	1,00	sada
37 9	914993005R00	Demontáž světel signal - semaforu 2ks vč. baterií	1*1	1,00	sada
38 0	R-914991072	Montáž dočasných dopravních vodičů zařízení - směrovací desky : Z4a = 6 ks, ZZ = označení uzavírky	6*1	6,00	kus
38 1	R- 914992073	Nájem dočasných dopravních vodičů zařízení - směrové desky , předpoklad 60 dnů v použití	6*1	6,00	kus
38 2	R- 914993073	Demontáž dočasných dopravních vodičů zařízení - směrové desky Z4a	6*1	6,00	kus

Poznámka: Jedná se o kontrolní zkoušky pro potřebu objednavatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN, které jsou zabudovány v občanských objektech.

39	501-07	Inženýrská činnost - zkouška mříž ztuhnutí	kus
8		1**	
Poznámka: Jedná se o kontrolní zkoušky pro potřebu objednavatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN, které jsou zabudovány v občanských objektech.			
39	501-08	Inženýrská činnost - zkouška vlhkosti	kus
9		1**	
Poznámka: Jedná se o kontrolní zkoušky pro potřebu objednavatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN, které jsou zabudovány v občanských objektech.			
40	501-09	Inženýrská činnost - zkouška urovnosti zemní pláně	kus
0		1**	
Poznámka: Jedná se o kontrolní zkoušky pro potřebu objednavatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN, které jsou zabudovány v občanských objektech.			
40	501-10	Inženýrská činnost - zkouška nivační	
1		1**	
Poznámka: Jedná se o kontrolní zkoušky pro potřebu objednavatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN, které jsou zabudovány v občanských objektech.			
40	501-13	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů vč. dokladů o likvidaci odpadu.	kpl
2		1**	
Poznámka: Položka také obsahuje doklady o vlastnostech materiálů a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby - 3x tištěné a 1x tištěné na CD nosiči.			
40	501-12	Všecké náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (např. měření hluku z dopravy apod.)	kpl
3		1**	
40	501-14	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	ks
4			
Poznámka: Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 3x tištěná a 1x elektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1x elektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls (žadatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výtvarného řízení)			

108

Rozpočet je vypracován v časové etapě jaro 2019, verze 4.8 v systému RTS položek.

Celkem:

10 499 940,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16/2019
Stavba: Lysá nad Labem - ul. 28. října

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Lysá nad Labem	Datum:	26.7.2019
Zadavatel:		IČ:	
Město Lysá nad Labem		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	47052945
Stavokomplet spol. s r.o. Zápý, Kralovická 251, 250 01 Brandýs nad Labem		DIČ:	CZ47052945
Projektant:		IČ:	
Ing. arch. Martin Jirovský		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena byla určena odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné způsobilosti nebo na základě průzkumu trhu (ceniky výrobců či dodavatelů dostupné na internetu nebo jejich cenové nabídky.

Cena bez DPH		629 638,74
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	132 224,14
	15,00%	0,00
Cena s DPH	V	CZK
		761 862,88

109

STAVOKOMPLET
s.r.o.
IČ: 251
YS n. L
945
CZ47052945

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16/2019

Stavba: Lysá nad Labem - ul. 28. října

Místo: Lysá nad Labem

Datum:

26.07.2019

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč:

Stavokomplet spol. s r.o. Zápý, Kralovická 251, 250 01 Brandýs nad Labem

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 401	Veřejné osvětlení	629 638,74	761 862,88	
SO 402	PŘELOŽKA CETIN	534 238,74	646 428,88	ING
		95 400,00	115 434,00	ING

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lysá nad Labem - ul. 28. října

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

828 8

Místo:

Lysá nad Labem

Zadavatel:

Město Lysá nad Labem

Uchazeč:

Stavokomplet spol. s r.o. Zápy, Kralovická 251, 250 01 Brandýs nad Labem

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena byla určena odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné způsobilosti nebo na základě průzkumu trhu (ceníky výrobců či dodavatelů dostupné na internetu nebo jejich cenové nabídky.

CC-CZ:

Datum:

26.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

47052945

CZ47052945

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

534 238,74

DPH základní
snížená

Základ daně
534 238,74
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
112 190,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

646 428,88

STAVOKOMPLET

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lysá nad Labem - ul. 28. října

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Lysá nad Labem

Zadavatel:

Město Lysá nad Labem

Uchazeč:

Stavokomplet spol. s r.o. Zápy, Kralovická 251, 250 01 Brandýs nad Labem

Datum: 26.07.2019

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovsk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	534 238,74
2 - Zakládání	145 998,34
4 - Vodorovné konstrukce	94 796,00
8 - Trubní vedení	22 800,00
99 - Přesun hmot	6 864,00
	7 700,00
	13 838,34

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud	344 820,40
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	32 100,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	34 970,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	50 570,40
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	27 360,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	63 980,00
	135 840,00

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže	29 420,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	17 720,00
	11 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lysá nad Labem - ul. 28. října

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Lysá nad Labem

Zadavatel:

Město Lysá nad Labem

Uchazeč:

Stavokomplet spol. s r.o. Zápy, Kralovická 251, 250 01 Brandýs nad Labem

Datum: 26.07.2019

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							534 238,74	

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce				145 998,34	
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000			CS ÚRS 2017 01
	W		1*1*1*6 "stožár		6,000			
	W		Součet		6,000		94 796,00	
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	6,000			CS ÚRS 2017 01
3	K	132212102	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3	m3	44,000			CS ÚRS 2017 01
	W		nesoudržných		44,000			
			220*0,2*1,0 "délka*šířka*hloubka		44,000			
4	K	132212109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	44,000			CS ÚRS 2017 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14,800			CS ÚRS 2017 01
	W		6*44-35,2 "hloubení jam+hloubení rýh-zásyp rýh		14,800			
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	14,800			CS ÚRS 2017 01
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,800			CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)					CS ÚRS 2017 01
	W		14,8*1,75 Přepočtené koeficientem množství	t	25,900			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,900			CS ÚRS 2017 01
	W		220*0,2*0,8 "zásyp rýhy délka*šířka*hloubka		35,200			
	W		Součet		35,200			
D	2		Zakládání					
10	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	6,000			CS ÚRS 2017 01
D	4		Vodorovné konstrukce					
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	8,800			CS ÚRS 2017 01
	W		220*0,2*0,2 "délka*hloubka*šířka		8,800			
D	8		Trubní vedení					
12	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	220,000			CS ÚRS 2017 01
D	99		Přesun hmot					
13	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	13,567			CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
14	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2017 01
15	K	741910171	Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení úchytných prvků atypických se zhotovením, jakékoliv šířky závěsných se závěsem a 1 oboustranným ramenem	kus	6,000			CS ÚRS 2017 01
16	M	348444710	výložník obloukový pro svítidlo jednoduchý 0,5 m	kus	6,000			CS ÚRS 2017 01
D	742		Elektromontáže - rozvodný systém					
17	K	742112200	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů pro sítě veřejného osvětlení, typ KS 4	kus	6,000			CS ÚRS 2013 01
18	M	1136641	Svorky a svorkovnice Svorky řadové a stož STOZAROVA SVORKOVNICE SR721-14	KS	6,000			
19	K	742993105.1	Napojení nového rozvodu VO ve stávající lampě nebo rozvaděči	kpl	2,000			
20	K	742993105.2	Odstranění stožáru VO a betonových patek, naložení na dopravní prostředek a přesun	kus	3,000			

115

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
21	K	742993110.1	Revize, seřízení a uvedení do provozu VO	kpl	1,000	
D 743						
Elektromontáže - hrubá montáž						
22	K	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější D přes 35 mm	m	252,000	CS ÚRS 2017 01
	VV		240x12		252,000	
23	M	345713610	trubka elektroinstalační tuhá dvouplošťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE	m	240,000	CS ÚRS 2017 01
24	M	345713680	trubka elektroinstalační tuhá dvouplošťová korugovaná D 136/160 mm, HDPE	m	12,000	CS ÚRS 2017 01
25	K	743612111	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolační spoji vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	240,000	CS ÚRS 2013 01
26	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	148,800	CS ÚRS 2017 01
	VV		240*0,62		148,800	
D 744						
Elektromontáže - rozvody vodičů měděných						
27	K	744431100	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených volně sk. 1 - CYKY, NYM, NYV, YSLY, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 6 mm ² , 4x1,5 až 4 mm ² , 5x1,5 až 2,5 mm ² , 7x1,5 až 2,5 mm ²	m	60,000	CS ÚRS 2013 01
28	M	341110300	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bazová cena mm ² kg/m Kč/m 3 x 1,5 0,044 9,77	m	60,000	CS ÚRS 2017 01
29	K	741123311	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 4x16 mm ²	m	240,000	CS ÚRS 2017 01
30	M	341123160	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm ²	m	240,000	CS ÚRS 2017 01
D 746						
Elektromontáže - soubory pro vodiče						
31	K	746111110	Ukončení vodičů holých se zapojením na přístroji pasů měděných, průřezu do 40x5 mm	kus	12,000	CS ÚRS 2013 01
32	K	746212110	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	50,000	CS ÚRS 2013 01
33	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm ²	kus	110,000	CS ÚRS 2017 01
D 748						
Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla						
34	K	741373002	Montáž svítidel se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	6,000	CS ÚRS 2017 01
35	M	347742000.1	svítidlo pro veřejné osvětlení 27W, 3800lm, 3000K	kus	6,000	
36	K	741373003.R	Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupky parkových	kus	3,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
37	K	748719211	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ostatních ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	6,000	CS ÚRS 2013 01
38	M	316740670	stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový	kus	6,000	CS ÚRS 2017 01
39	K	748739100	Montáž patic stožárů osvětlení ostatních betonových	kus	6,000	CS ÚRS 2013 01
40	M	597133000.R	patice stožáru osvětlení ostatní betonová	kus	6,000	CS ÚRS 2013 01
Práce a dodávky M						
D	M					
D	21-M		Elektromontáže			
41	K	210204201V	Dodávka a montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	6,000	
42	K	210204211V	Dodávka a montáž drobného materiálu (svorky, stahovky, šrouby atd.)	sada	1,000	
<i>Poznámka k položce:</i> Ochranná manžeta stožáru plastová pr. 133 Štítek označovací na stožár vč. osazení Zinkový sprej Opatření vodiče smřšťovací bužirkou zž Trubice smřšťovací d 25 x 1000 m zž						
P						
Revize vyhrazených technických zařízení						
D	58-M					
43	K	580108011.R	Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stožárového svítidla parkového nebo sadového, o počtu světel přes 2	kus	6,000	
44	K	580108012.R	Zjištění skutečného stavu	hod	10,000	
Vedlejší rozpočtové náklady						
D	VRN					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			
45	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce - Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	kpl	1,000	CS ÚRS 2017 01

114

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Lysá nad Labem - ul. 28. října

Objekt:

SO 402 - PŘELOŽKA CETIN

KSO:

828 7

Misto:

Lysá nad Labem

Zadavatel:

Město Lysá nad Labem

Uchazeč:

Stavokomplet spol. s r.o. Zápy, Kralovická 251, 250 01 Brandýs nad Labem

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

CC-CZ:

Datum:

26.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

47052945

CZ47052945

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

95 400,00

DPH základní
snižena

Základ daně
95 400,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 034,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

115 434,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lysá nad Labem - ul. 28. října

Objekt:

SO 402 - PŘELOŽKA CETIN

Místo:

Lysá nad Labem

Zadavatel:

Město Lysá nad Labem

Uchazeč:

Stavokomplet spol. s r.o. Zápy, Kralovická 251, 250 01 Brandýs nad Labem

Datum: 26.07.2019

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovsk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

95 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

95 400,00

119

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lysá nad Labem - ul. 28. října

Objekt:

SO 402 - PŘELOŽKA CETIN

Místo:

Lysá nad Labem

Zadavatel:

Město Lysá nad Labem

Uchazeč:

Stavokomplet spol. s r.o. Zápý, Kralovická 251, 250 01 Brandýs nad Labem

Datum: 26.07.2019

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

95 400,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

95 400,00

1	K	022002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště přeložení konstrukcí - přeložení kabelu CETIN	m	180,000	530,00	95 400,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje všechny potřebné práce a konstrukce.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VČ. FINANČNÍHO PLNĚNÍ VĚŘEJNÉ ZAKAZKY

Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem

Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem																									CELKEM CENA Kč
10/2019					11/2019				12/2019				01/2020				02/2020				03-04/2020				
1		2		3		4		1		2		3		4		1		2		3		4			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Stavební objekt-Provozní soubor:																									
SO 101		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SO 102		50 000	300 000	300 000	350 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SO 103		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SO 104		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SO 301		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SO 302		0	0	50 000	50 000	100 000	50 000	70 000	220 000	80 000	80 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SO 303		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SO 304		0	100 000	100 000	160 000	360 000	100 000	100 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SO 305		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SO 401		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SO 402		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SO 401		30 000	80 000	140 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SO 402		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VOIN - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady																									
Finanční plnění za měsíc - fakturační etapa:																									
Termín fakturace - platební kalendář:																									
Cena stavby celkem bez DPH Kč:																									
Plánované zahájení stavby:																									
Plánované ukončení stavby:																									
Plánovaná doba stavby:																									

Vladislav Burda - Jednatel

Jednatel: _____

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23
289 22 Lysá nad Labem

Uchazeč, Stavokomplet spol. s r. o., se sídlem Královická 251, 250 01 Zápý, IČ:47052945,
zastoupený jednatelem společnosti Vladislavem Burdou

čestně prohlašuje,

že se na plnění zakázky „Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem“ nebudou
podílet žádní poddodavatelé.

Zápý, dne 26.7.2019

Vladislav Burda - jednatel

STAVOKOMPLET
spol. s r.o.
Zápý, Královická 251
250 01 BRANDÝS n. L.
IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika

IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje

Ing. Ivana Kaderová, specialista business risk pro střední rizika junior

(dále jen "pojišťovna")

a

STAVOKOMPLET spol. s r. o.

Královická 251, 250 01 Brandýs n. Labem - St. Boleslav, Zápý, ČESKÁ REPUBLIKA

IČ 47052945,

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14934,

kterou zastupuje


Ing. Martin Fučík, jednatel společnosti

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 25886490-16

o pojištění odpovědnosti za škodu

Poj



TC89972005013

02202855401508

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen "VPPOS") a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen "DPPP"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934, jehož ověřený výstup vydala Česká pošta s.p. dne 29.3.2012, s vyloučením těchto činností:
projektová činnost ve výstavbě

2.2. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitostí v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojištěná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPP (pojištění v základním rozsahu).

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění

Tento limit plnění platí pro škody zapříčiněné po 26.5.2011.

Pro škody zapříčiněné před 27.5.2011 platí sublimit plnění 10 000 000,- Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

Pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události spoluúčastí, která je sjednána pro pojistné nebezpečí. Je-li v rámci jedné škodné události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se pojištěný na plnění z vyšší sjednanou spoluúčastí.

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo poškozením věcí (čisté finanční škody)

Odchylně od čl. 2 bodu 1 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešování věcí, které jsou ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodě) došlo během trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti pojištěným, na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.

Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva, dozorčí rady nebo jiným orgánem jakékoliv obchodní společnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

3.3.2. Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. a) DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

3.3.3. Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem je
Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. b) DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech
pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešování
jištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

1 0

Čes

3.3.4. Doložka V76a Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu p
účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)

Na základě čl. 2 bodu 3 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou
který byl uveden do oběhu v době od 17. 5. 2004 do 16. 5. 2013.

Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s čl. 2 bodem 1 DPPP v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

Tento sublimit plnění platí pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu po 26.5.2011.

Pro odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před 27.5.2011, se však pojištění
sublimitem plnění ve výši 10 000 000,- Kč.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

30 0

Čes

3.3.5. Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního
nemoci z povolání

Odchylně od VPPOS a DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdr
řovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání
Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke k
klady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac
nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna
volání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

5 0

Čes

3.3.6. Doložka V95 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Odchylně od ustanovení čl. 6 bodu 1 písm. b) VPPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za š
benou provozem vozidla.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl náro
povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále se pojištění nevztah
vědnost za škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodě nebo so

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

Čes

3.4. Dále se ujednává, že pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech
dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty a organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvis
losti s vymáháním pohledávek.

3.5. Odchylně od článku 10 bodu 1 VPPOS se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob na
hradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebez
pečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou
předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,62005 %. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které
předpokládá, činí 210 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Pojistné pro pojištění v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmů pojištěného. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně nejpozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	
2	doložka V70	
3	doložka V71	
4	doložka V73	
5	doložka V76a	
6	doložka V79	
7	doložka V95	

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 151 415,- Kč.

5. Pojistná doba a doba trvání pojistné smlouvy

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 17. 5. 2013. Ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezanklá a prodlužuje se za stejných podmínek na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nedsdělí druhému účastníku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Datum obnovy je stanoven na 17. 5. každého roku. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

6. Pojistné celkem a jeho splatnost

6.1. Přehled pojistného k datu 17. 5. 2013 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	název pojištění	roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti za škodu	
Celkem v Kč		
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		

6.2. Ujednává se, že pojistné bude uhrazeno v termínech a částkách uvedených v rekapitulaci, která je nedílnou součástí této smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 2588649016, konstantní symbol 3558.

6.3. Odchylně od článku 13 VPPOS se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

7. Závěrečná ustanovení

Ujednává se, že tato pojistná smlouva je zároveň pojistkou.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 14 pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Řešení sporů

Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jim poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.

Pojistník současně potvrzuje, že převzal příslušné pojistné podmínky.

Číslo pojistné smlouvy: 25886490-16
Stav k datu 17. 5. 2013

Kód produktu: DS

8. Přílohy

výpis z OR

V ZAPEČEN

V PRÁZE

dne 16.5.2013

dne 16.5.2013

