DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 5/2014

ze dne 21.5.2014

na akci: „Celková obnova kostela sv. Václava v Mikulově - oprava věže“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Vojtěch Vymyslický, spol. s r.o.

Sídlo: Starobrněnská 3, 602 00 Brno
Zastoupen: Vojtěchem Vymyslickým
IČ: 26236371
DIČ: CZ26236371
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C , vložka 38682 KS v Brně
bankovní spojení: RB Hodonín, č.ú. 2623637111/5500

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Vojtěch Vymyslický tel. 777732669
Danuše Vymyslická tel. 777746185
b) technických Vojtěch Vymyslický tel. 777732669
Arnošt Kisling DiS tel. 739573781

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava, Mikulov na Moravě

Sídlo: Náměstí 164/4, 692 01 Mikulov
Zastoupen: P. Mgr. Pavlem Pacnerem, farářem
IČ: 67025919

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických Ing. Hana Tomková (tel. 731619815),
(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se dohodly na změně cit. Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 1 Předmět díla – v roce 2016 budou pokračovat práce na opravě fasády. Postup bude konzultován se zástupci památkové péče.

2) Čl. 3 **Cena díla**
S ohledem na získané množství finančních prostředků budou v roce 2016 provedeny práce
celkové hodnotě: 753 583 ,- Kč bez DPH
911 835,-Kč vč. 21% DPH

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny

4) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha k Dodatku č. 3: - rozpočet

V Mikulově, dne 28.9.2016

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Václava
MIKULOV
Kostelní nám. 3
692 01 Mikulov

za objednatele:

V Mikulově, dne 28.9.2016

Vojtěch VYMYSLICKÝ spol. s r.o.
Starobrněnská 3, Brno 602 00
tel.: 519 510 965
IČO: 26236371 DIČ: CZ26236371

za zhotovitele:

Čj: BB - 1524/16
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TENTO DODATEK
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI
V Brně dne: 8. 6. 16
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
kancléř
ordinář

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Věž - oprava fasády	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	201409B - Mikulov - Kostel sv.Václava	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Stabil spol.s.r.o		
Objednatel	Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava		
Dodavatel	Vojtěch vymyslický spol.s.r.o	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Arnošt Kisling Dis	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	751 701		
Z	PSV celkem	1 882		
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	753 583		
	HZS			
	ZRN+HZS	753 583	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	753 583	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :Vojtěch Vymyslický	Jméno :
Datum :		28.4 2014	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%	753 582,88 Kč
DPH	21,0	%	158 252,00 Kč
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**911 835,00 Kč**

Vojtěch VYMYSLICKÝ spol. s r.o. Starobrněnská 3, Brno 602 00 tel.: 519 510 965 IČO: 26236371 DIČ: CZ26236371

Poznámka :

Stavba :	201409B - Mikulov - Kostel sv.Václava	Rozpočet :
Objekt :	Věž - oprava fasády	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62	Úpravy povrchů vnější	196 793				
94	Lešení a stavební výtahy	153 167				
96	Bourání konstrukcí					
99	Staveništní přesun hmot	27 081				
783	Nátěry		1 882			
R	Restaurátorské práce	374 660				
	CELKEM OBJEKT	751 701	1 882			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	201409B - Mikulov - Kostel sv.Václava	Rozpočet:
Objekt :	Věž - oprava fasády	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				
1	622424521R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, štuk na 100% plochy	m2	280,56	409,80	114 973,49
		(8,3+8,4)*2*4,2+(8,3+8,4)*2*7,9		280,56		
2	622 90-31	Očištění fasád stlačeným vzduchem - celoplošně	m2		33,80	
3	622471116R00	Přeštukování omítek - obtížnost 4	m2	280,56	128,50	36 051,96
		(8,3+8,4)*2*4,2+(8,3+8,4)*2*7,9		280,56		
4	622426521R00	Oprava říms	m2	18,37	506,00	9 295,22
5	622471318R00	Nátěr fasády slož.4 (kompletní, vč.penetrace)	m2	280,56	130,00	36 472,80
	Celkem za	***62 Úpravy povrchů vnější***				**196 793,47**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
6	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1,2 m, H 30 m	m2	66,80	58,00	3 874,40
7	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 (4 měsíce)	m2	4 088,80	30,00	122 664,00
8	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	598,30	38,40	22 974,72
9	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	66,80	11,70	781,56
10	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 (4 měsíce)	m2	267,20	9,00	2 404,80
		66,8*4		267,20		
11	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	66,80	7,00	467,60
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**153 167,08**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
12	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % (odstranění zvětralých fasádních omítek do 50%)	m2	62,40		
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,47		
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	262,12		
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,47		
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	87,35		
17	979999998R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	17,47		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
18	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m (vč.přesunu pro lešení)	t	54,27	499,00	27 080,73
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**27 080,73**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
19	938902123R00	Čištění ploch kovových konstr.táhel ocelovými kartáči	m2	5,60	190,50	1 066,80
20	783 22-21	Nátěr kovových konstrukcí (táhla) antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	5,60	145,50	814,80
	Celkem za	***783 Nátěry***				**1 881,60**
Díl:	**R**	**Restaurátorské práce**				
21	R.01	Restaurátorská oprava - ciferníky	m2	56,52	500,00	28 260,00
		3*3*3,14*2		56,62		
22	R.02	Restaurování kamenných prvků ochozu	m2	16,70	7 200,00	120 240,00
23	R.03	Restaurování kamenných rohů fasády	m2	68,00	1 430,00	97 240,00
		17*4		68,00		
24	R.04	Restaurování kamenného ostění oken	ks	4,00	32 230,00	128 920,00
		ks: 4		4,00		
	Celkem za	***R Restaurátorské práce***				**374 660,00**