

Preamble

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výzvy k prokázání kvalifikace a podání nabídky v otevřeném řízení o veřejnou zakázku „**POLDRY BĚLOTÍN**“ dle zadávací projektové dokumentace a vyhlášení dne 18. 12. 2013.

Níže uvedené smluvní strany uzavřely uvedeného dne, měsíce a roku obchodní smlouvu o dodávce díla tohoto znění:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní firma nebo název: Obec Bělotín
Sídlo: 753 64 Bělotín 151
IČ: 003 01 019
DIČ: CZ 00301019
Osoba oprávněná jednat
jménem či za zadavatele: Mgr. Eduard Kavala- starosta obce
Tel.: 581 612 100
E-mail: belotin@belotin.cz
Bankovní účet číslo: 1883001369/0800.

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma nebo název: HOCHTIEF CZ a.s.
Sídlo: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
Osoba oprávněná jednat
jménem či za zhotovitele: Ing. Přemysl Kusiak – ředitel provozu Ostrava
divize Dopravní stavby, na základě plné moci
Kontaktní osoba uchazeče: Ing. Vladimír Kurš – zástupce ředitele provozu
pro obchod, na základě plné moci
Tel.: +420 602 718 224
E-mail: Vladimir.Kurs@hochtief.cz

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Přemysl Kusiak – ředitel provozu Ostrava
p. Alexej Pavlišťík – stavbyvedoucí
Tel.: +420 725 755 454
E-mail: alexej.pavlistik@hochtief.cz
Bankovní účet číslo: 2047610104/2600

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dne 13. 6. 2014 smlouvu o dílo č. 1850165/INV/2014/004 na zhotovení díla:

„POLDRY BĚLOTÍN“

2. Výchozí podklady a údaje

2.1. Podkladem pro návrh této smlouvy je dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem na zhotovení díla uvedeného v kap. 3.

2.2. Výchozí údaje:

2.2.1. Název díla: **POLDRY BĚLOTÍN**

Část zakázky A - Poldry 1 Úval a 6 U družstva

2.2.2. Místo plnění: Bělotín

2.2.3. Stavba je financována s podporou prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR prostřednictvím SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6 - zlepšování stavu přírody a krajiny, 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny, 42. výzva. Tomu odpovídají pravidla propagace a publicity projektu, podmínky pro vedení účetních a evidenčních dokladů, dokumentů projektu včetně podmínek jejich ukládání, označování a archivace.

3. Předmět díla

3.1. Předmětem plnění díla je kompletní provedení stavebních prací a souvisejících činností, tj. stavebních, montážních, řemeslných prací a dodávek spojených s výše uvedenou veřejnou zakázkou dle zadávací projektové dokumentace pro stavební povolení, místního šetření a stavebního rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí a v kvalitě odpovídající platným technickým normám a právním předpisům ČR. Zhotovitel předá dílo bez vad a nedodělků, ve sjednaném termínu, včetně vyklizení staveniště, podepsání zápisu o předání, včetně atestů od použitých materiálů, dokladů o zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení stavby a splnění podmínek povinné propagace a publicity projektu, zejména osazení velkoplošných informačních panelů a trvalé pamětní desky.

3.1.2. Veškeré práce jsou součástí předmětu plnění díla a sjednané ceny.

3.2. Realizací kompletní stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby, a to rovněž:

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů.
- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek.
- respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání prací apod.
- při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko objednatele, včetně dohodnutí ceny.
- účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby apod.
- zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů.
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.

- dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení.
 - stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění vad a nedodělků.
 - odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku, a to vybouraných hmot a stavební sutí, včetně poplatků za uskladnění.
- 3.3. Požadovaná kvalita a způsob kontroly se dále řídí normou ČSN EN ISO 9001: 2001 a dalšími požadavky objednatele, souvisejícími s touto normou.
- 3.4. Zhotovitel zajistí provedení veškerých zkoušek potřebných pro převzetí stavby daných platnými předpisy a zadávací dokumentací.
- 3.5. Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení. Cenové podmínky musí být předem dohodnuty. Práce neuvedené v nabídce, a to jak méněpráce, tak vícepráce, budou oceněny podle ceníku stavebních prací URS a vzájemně zhotovitelem a objednatelem odsouhlaseny.
- 3.6. Při realizaci stavby mohou být zhotovitelem nabízeny nové výrobky a materiály, které by stavbu zlevnily a v konečném efektu zvýšily kvalitu a užitnou hodnotu díla. Tyto materiály mohou být použity pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele.
- 3.7. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle kap. 4 této smlouvy.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s podklady pro provedení díla, zejména se zadávací dokumentací, a neshledal závažných vad, které by bránili řádnému provedení díla tak, jak je dohodnuto v této smlouvě a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.9. Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu smlouvy je možná pouze ze strany objednatele.
- že dojde ke změně celostátní regulace cen,
 - bude-li objednatel písemně požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat,
 - objednatel požádá o změnu termínu zahájení stavby o víc než 6 měsíců nebo termínu ukončení stavby o více než 3 měsíce oproti objednatelům stanovenému limitnímu termínu dokončení.

4. Cena díla

- 4.1. Cena je zpracována jako konečná a nejvýše přípustná za předmět plnění uvedený v kap. 3 této smlouvy, a to v souladu s cenovými předpisy platnými v době zpracování nabídky, především zák.č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č.580/1990 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o cenách.

Nabídková cena – část A: Poldry 1 - Úval a 6 - U družstva	bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	včetně DPH (v Kč)
CELKEM	2 399 798,04 Kč	503 957,59 Kč	2 903 755,63 Kč

(slovy: dvamilionydevětsettřítisícisedmsetpadesát korun a šedesát haléřů včetně DPH)

- 4.2. Ve smluvní ceně je zahrnuta i úhrada všech dalších možných poplatků souvisejících s vlastní realizací díla.
- 4.3. V uvedené ceně jsou zahrnuty i všechny vedlejší rozpočtové náklady a kompletační přírážka zhotovitele, přičemž zhotovitel ručí za úplnost této dohodnuté a smluvní ceny.
- 4.4. Úprava smluvní ceny v průběhu realizace stavby je možná pouze na základě vzájemné dohody objednatele a zhotovitele, a to pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
- 4.5. Cena víceprací požadovaných objednatelem nebo zhotovitelem musí být dohodnuta před provedením prací, nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy k provedení. Bez souhlasu objednatele a bez dohody o ceně nesmí být vícepráce prováděny. V případě vzájemného odsouhlasení bude uvedená cena dohodnuta dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla budou sloužit jednotkové ceny uvedené v ceníku stavebních prací vydávaných firmou ÚRS PRAHA a.s. (platné pro období provádění příslušných změn) a velikosti příslušné části předmětu díla.

5. Termín plnění předmětu díla a jeho zajištění

5.1. Zhotovitel provede a předá dílo objednateli v těchto termínech:

- **termín zahájení: 1.7.2014**
- **termín dokončení a předání: 30.12.2014**
- **Max. termín realizace je do 30.4.2015. Tento termín je nepřekročitelný za žádných okolností.**

Termíny realizace jsou předpokládány a závisí na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP. Před vydáním Rozhodnutí nebude započato s plněním zakázky. V tomto případě objednatel odstoupí od smlouvy o dílo bez náhrady a sankcí.

5.2. Lhůty provádění mohou být prodlouženy:

- pokud překážky v práci zavinil objednatel,
- pokud přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (přírodní pohromy a jiné).

5.3. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, její vyklizení, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a předání podkladů ke kolaudačnímu řízení, vč. dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatelem požadovaných dokladů. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla 5 dní předem.

- 5.4. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 5.5. Soupis provedených prací, který zhotovitel k odsouhlasení objednateli předá vždy nejpozději do 3 kalendářního dne následujícího měsíce.
- 5.6. Nebude-li možné z důvodů nikoliv na straně zhotovitele zahájit práce v termínu uvedeném v tomto odstavci, prodlužují se jednotlivé termíny o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení prací s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám provádění prací.
- 5.7. Po dobu prodloužení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodloužení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodloužení.
- 5.8. V případě takového posunu předpokládaného období realizace díla, kdy se realizace určité části díla posune do období nepříznivých klimatických podmínek, dohodly se smluvní strany na prodloužení doby výstavby. Prodloužením doby výstavby se rozumí doba, kdy trvání nepříznivých klimatických podmínek brání řádnému provedení díla v souladu s platnými technologickými předpisy platnými pro jednotlivé druhy prací.
- 5.9. Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodloužení s plněním z důvodů vyšší moci, resp. neočekávaných okolností jako jsou živelné pohromy (tj. např. povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.), katastrofy, nezaviněné havárie, válečný stav, občanské nepokoje, archeologický průzkum, které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dohodnou prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Za vyšší moc nejsou považovány obvyklé změny počasí vzhledem k ročnímu období, změny ekonomického, finančního a měnového rázu, běžné obchodní riziko, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.

6. Platební podmínky

- 6.1. Postup plateb.
- 6.2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých etap dle projektu.
- 6.3. Přílohou daňového dokladu – faktury - bude oboustranně podepsaný soupis provedených prací, který zhotovitel k odsouhlasení objednateli předá vždy nejpozději do 3 kalendářního dne následujícího měsíce. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení zhotovitelem. Pokud se objednatel k tomuto soupisu v této lhůtě nevyjádří, považují ho smluvní strany za odsouhlasený. Po odsouhlasení soupisů provedených prací je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu nejpozději do 10 dnů od dokončení příslušné etapy projektu.
- 6.4. 5% z celkové ceny díla je zádržné (dále jen pozastávka). Pozastávka bude provedena z poslední faktury zhotovitele. Tuto pozastávku objednatel uhradí zhotoviteli po předání a převzetí díla, po odstranění vad a nedodělků.
- 6.5. **Splatnost každé faktury – daňového dokladu je 60 dnů** od data vystavení zhotovitelem. Za rozhodující je považován den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

- 6.6. Finanční uzavření díla bude provedeno konečnou fakturou - daňovým dokladem. Přílohou konečné faktury bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených prací také celkové vyúčtování ceny díla včetně soupisu faktur vystavených v průběhu provádění díla. Na této faktuře bude také vyčíslena pozastávka.
- 6.7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- Označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - Identifikační údaje objednatele včetně IČ
 - Identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - Popis obsahu účetního dokladu - přesný název akce dle SoD vč. akceptačního čísla, které slouží jako identifikátor akce
 - Datum vystavení, datum splatnosti dle SoD
 - Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění
 - Výši ceny bez daně celkem
 - Sazbu daně
 - Výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - Cenu celkem včetně daně
 - Označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele
 - Podpis odpovědné osoby zhotovitele, razítko
 - Přílohu – soupis provedených prací podepsaný objednatelem a zhotovitelem
- 6.8. Práce, které provedl zhotovitel o své újmě, odchýlně od smlouvy nesmí zařazovat do soupisu provedených prací. Úhrada těchto prací se provede tehdy, pokud objednatel je dodatečně uzná a bude vzájemně dohodnuta cena za tyto práce.
- 6.9. Práce, které se vyskytnou nad rámec zadání budou oceněny obdobným způsobem uvedeným v čl. 3.5. této smlouvy.
- 6.10. Faktury budou doručovány objednateli na adresu: Obec Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín

7. Smluvní sankce

- 7.1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v kap. 3 včetně předání dokladů ke kolaudačnímu řízení po termínu uvedeném v bodě 5.1 a nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení.
- 7.2. Pokud se objednatel ocitne v prodlení s placením faktur je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% z celkové ceny díla (tj. včetně DPH), a to za každý den prodlení, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak.
- 7.3. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované a uznané vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 1000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak. Totéž platí na uznané reklamované vady v rámci záruční doby.
- 7.4. Pokud zhotovitel neodstraní jakoukoliv vadu, zjištěnou při předání a převzetí díla, v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu či nedodělek až do dne odstranění, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak.

- 7.5. Za prodlení neodstranění vady bránící užívání, ohrožující životy (havárie) v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení, kterou je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak, pokud nenastoupí zhotovitel na odstranění vady do 5 dnů.
- 7.6. Za prodlení s vyklizením staveniště v dohodnutém termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení, kterou je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak.

8. Vedení stavebního deníku

- 8.1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, a to v souladu se zněním vyhlášky č. 499/2006 Sb. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli. Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce zhotovitele a objednatele.

9. Předání staveniště

- 9.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli ve stavu, který je dle zadávací dokumentace a musí být způsobilý k řádnému provádění stavebních prací. O předání a převzetí bude pořízen zápis.
- 9.2. Objednatel seznámí zhotovitele se základními režimovými a bezpečnostními opatřeními, které si určí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že je bude plně respektovat a přizpůsobí práce požadavkům objednatele.
- 9.3. Zhotovitel provede vyklizení staveniště do 5 dnů po skončení a předání stavby.
- 9.4. Po podpisu smlouvy předá objednatel zhotoviteli stavební povolení a vyjádření DOSS, správců sítí či jiných organizací, která mají vliv na provádění stavby.
- 9.5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

10. Podmínky provádění díla

- 10.1. Zhotovitel provede opatření k zabezpečení staveniště proti úrazu a vstupu nepovolaných osob. Stavební manažer firmy bude objednatele pravidelně informovat o postupu prací a přijatých bezpečnostních opatření. Současně bude objednatel a zhotovitel přijímat taková organizační opatření, aby nedošlo k možnému nebezpečí úrazu.
- 10.2. Pro zhotovitele jsou závazné směrnice o protipožární ochraně a obecně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a zachování pořádku na pracovišti. Zhotovitel je povinen vybavit své pracovníky ochrannými pracovními prostředky.
- 10.3. Zařízení staveniště a deponie materiálů bude provedeno dle dohody s objednatelem tak, aby jejich výstavbou nevznikla škoda na pozemcích objednatele nebo dalších osob. Za uložení a likvidaci vytěženého materiálu ze stavby zodpovídá zhotovitel, jenž předloží k předání díla o tomto doklady.
- 10.4. Vytyčení podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací si zajistí zhotovitel. Za jejich případné poškození nese zhotovitel zodpovědnost.

- 10.5. Zhotovitel zajistí samostatné měření odběru vody a el. energie v místě odběru. Náklady s tímto spojené jsou zhotovitelem zakalkulovány v ceně za dílo.
- 10.6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám, včetně objednatele odpovídá zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu uhradit. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinut jen prokázáním, že žádná škoda nevznikla.
- 10.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda zhotovitel provádí dílo v dohodnuté nebo předepsané kvalitě. Zjistí-li vady, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel ihned neučiní, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. V okamžiku odstoupení od smlouvy jsou obě smluvní strany povinny sepsat protokol o stavu díla včetně spotřebovaného materiálu, aby mohlo dojít k finančnímu vyrovnání.

11. Provádění kontrol

- 11.1. Objednatel kontroluje provádění prací dle projektu a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. K tomu je oprávněn pořizovat obrazovou dokumentaci.
- 11.2. Zhotovitel umožní objednateli vykonávat technický dozor, a to v rozsahu oprávnění uvedených v zákoně č. 183/2006 Sb., v platném znění a ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., v platném znění.
- 11.3. Zhotovitel rovněž umožní vykonávat projektantovi autorský dozor.
- 11.4. Kterákoliv ze smluvních stran má právo svolávat poradu - kontrolní den k řešení problémů souvisejících s realizací díla, a to zápisem ve stavebním deníku a současně elektronickou poštou nejméně 3 dny před termínem konání.
- 11.5. Objednatel i zhotovitel umožní kontrolu stavby, dokumentace a účetnictví oprávněným osobám poskytovatele dotace a budou se řídit jejich závěry a doporučeními.
- 11.6. Zhotovitel je povinen pořídit podrobnou dílčí fotodokumentaci prováděných prací a ukládané technologie, zejména pokud se jedná o konstrukce, které budou později odstraněny nebo zakryty, s cílem a v rozsahu, dokumentujícím rozsah provedených prací a množství použitého materiálu, např. bednění pro betonářské práce, mocnost vrstev použitých pro zához či obsyp konstrukcí apod. Takto pořízenou fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v elektronické podobě na vhodném nosiči spolu se soupisem prací, které předkládá k odsouhlasení. Objednatel je oprávněn tuto dokumentaci použít jako doklad k žádosti o platbu a předat ji poskytovateli dotace.
- 11.7. Dokumentace projektu včetně účetní a evidenční podléhá režimu předepsanému příslušným dotačním programem a objednatel i zhotovitel jsou povinni zajistit splnění předepsaných ustanovení, zejména týkající se odděleného vedení dokladů v účetnictví, označování dokladů v souladu s technickými pravidly publicity a propagace projektu a archivaci veškerých dokumentů vztahujících se k projektu po dobu 10 let od ukončení projektu, resp. po dobu povinné udržitelnosti projektu, stanovené poskytovatelem dotace. Po celou tuto dobu jsou povinni umožnit oprávněným orgánům provedení kontroly.

12. Přerušení prací

- 12.1. V případě vzniku překážky v postupu stavebních prací, potřeby víceprací, z důvodu projektem neřešených kolizí, finančního neplnění jinak než dle dohody ze strany objednatele apod. provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku s udáním data a hodiny zjištění této skutečnosti. O této skutečnosti bude neprodleně zhotovitel uvědomovat objednatele.
- 12.2. Není-li možné ze shora uvedených důvodů pokračovat v provádění prací, třeba i na jiných částech díla, zadává tato skutečnost zhotoviteli právo přerušit práce do odstranění překážek. O tuto dobu se pak prodlužuje termín ukončení díla, avšak pouze za předpokladu, že překážka vznikla prokazatelně na straně objednatele.
- 12.3. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky musí to neprodleně oznámit obvyklou formou objednateli.

13. Předání díla

- 13.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním bez vad a nedodělků objednateli.
- 13.2. Pokud platné právní předpisy a platné části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení zkoušek předcházet vlastnímu převzetí díla. K účasti na zkouškách musí zhotovitel objednatele včas vyzvat, zápisem ve Stavebním deníku a současně elektronickou poštou. Výsledek zkoušek bude uveden v zápise o provedení zkoušek, který potvrdí oba účastníci.
- 13.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k převzetí.
- 13.4. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení veškeré doklady a dokumenty včetně atestů, které jsou nutné pro předání stavby.

Jedná se zejména o:

- zápis a osvědčení o provedení všech předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla, včetně prohlášení o shodě výrobků,
 - záruční listy, návody k obsluze, atesty použitých materiálů a další.
- 13.5. Převzetí dokončených prací bude uskutečněno podpisem zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel odmítne dokončené dílo převzít, je povinen v zápise uvést důvody tohoto odmítnutí.
- 13.6. Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do všech prostor za účelem případných reklamovaných vad.
- 13.7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a obecně platnými technickými normami a předpisy.

14. Záruky a reklamace

- 14.1. **Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v trvání 60 měsíců od převzetí prací.** Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání díla, po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebrání užívání.

- 14.2. Závady reklamované v záruční lhůtě je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě vady ohrožující zdraví nebo život je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 24 hodin od nahlášení. Pokud v tomto termínu zhotovitel toto neučiní má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen vzniklé náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za uvedené vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem.
- 14.3. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud příčinou bylo porušení jeho povinností nebo vada materiálu nebo instalovaného zařízení.
- 14.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím jiných věcí objednatelem nebo uživatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, přičemž objednatel na jejich použití prokazatelně trval.
- 14.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně do rukou zhotovitele.

15. Změna smlouvy

- 15.1. Změna smlouvy může být provedena pouze na základě písemného oboustranně potvrzeného ujednání, tj. chronologicky číslovaným dodatkem ke smlouvě.

16. Podstatné porušení smlouvy - odstoupení od smlouvy

- 16.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností jednou ze smluvních stran a pokud porušení oznámí jedna strana straně druhé, a to do 14 dnů od vzniku podstatného porušení. Pro tento případ se smluvní strany dohodly případné nejasnosti řešit v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 16.2. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy před dokončením díla ze strany objednatele nebo ze strany zhotovitele, bude provedeno vzájemné finanční vyrovnaní na základě vzájemné dohody nebo znaleckého posudku o rozsahu skutečně provedených prací, přičemž jejich cena vychází ze smlouvy o dílo a oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu smlouvy o dílo. Odstupující strana objednává a hradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, poté má nárok na náhradu od strany, která porušila smlouvu.
- 16.3. V případě dočasného přerušení nebo definitivního zastavení prací na díle z důvodu vzniklých na straně objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně vzniklé náklady s tímto spojené.
- 16.4. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele v průběhu termínu plnění díla se smluvní strany zavazují ke vzájemnému finančnímu vypořádání provedených prací a zabudovaných materiálů do výše uskutečněného plnění.
- 16.5. **Objednatel si vyhrazuje právo, že v případě nepřidělení dotačních prostředků na realizaci díla, tj. nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, objednatel odstoupí od této smlouvy o dílo bez náhrady a sankcí.**
- 16.6. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu a pravidel třemi rozhodci. Rozhodčí řízení proběhne v Olomouci.

17. Vyšší moc

- 17.1. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany např. živelné pohromy.
- 17.2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožným do dvou měsíců od vyskytnutí se vyšší moci strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu k ceně a plnění. Jestliže nedojde k dohodě má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

18. Přechod vlastnických práv

- 18.1. V souladu s § 542 Obch. zák. je vlastníkem stavby objednatel s tím, že všechny škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

19. Ostatní ujednání

- 19.1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy o dílo.
- 19.2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, během realizace akce umístění informačních panelů o akci, jež bude obsahovat veškeré požadované údaje dle metodických pokynů SFŽP ČR.
Informační panely budou umístěny na bezpečném a dobře viditelném místě po celou dobu realizace akce.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po ukončení akce umístění trvalé pamětní desky o realizaci akce za finančního přispění EU. Trvalá pamětní deska bude obsahovat veškeré požadované údaje dle platných pokynů o propagaci SFŽP ČR.
- 19.5. Zhotovitel se zavazuje vést oddělené účetnictví akce, zajistit archivaci dokumentace po dobu 10 let a umožní kontrolu dokladů všem oprávněným kontrolním orgánům.


20. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaným oprávněným zástupcem smluvní strany.
- 20.2. Změny a dodatky k této smlouvě o dílo je možno provádět jen písemnou formou chronologicky číslovaných dodatků, a to na základě ujednání obou smluvních stran.
- 20.3. Pro platnost dodatku k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

- 20.4. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanovením Obchodního zákoníku.
- 20.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců.
- 20.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem řádně přečetly a že souhlasí s celým obsahem. Smlouva je uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 20.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích o dvanácti stranách, každý s platností prvopisu. Dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 20.8. Nedílnou součástí této smlouvy je rozpočet zhotovitele totožný s nabídkovým rozpočtem, předloženým jako součást nabídky ve veřejném výběrovém řízení a závazek zhotovitele doložit harmonogram prací k odsouhlasení objednateli před zahájením díla.
- 20.9. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy z důvodu neschválení a nepřidělení dotačních prostředků z OPŽP bez jakýchkoliv sankcí.

V Bělotině, dne 13. 6. 2014

za objednatele:



Mgr. Eduard Kavala
Starosta obce



V Ostravě, dne 13. 6. 2014

za zhotovitele:



Ing. Přemysl Kusiak
ředitel provozu Ostrava DDS
na základě plné moci

Ing. Vladimír Kurš
zástupce ředitele provozu pro obchod
na základě plné moci

PLNÁ MOC

HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468
se sídlem Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
reg. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 6229
jednající předsedou představenstva **Ing. Tomášem Bílým**
a členem představenstva **Jörgem Mathewem**

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 406 081
Fax: +420 257 406 004
E-mail: info@hochtief.cz
www.hochtief.cz

z m o c n ě u j e

Ing. Přemysla Kusiaka, r. č. 8001015594, Sokolovská 1250/56, 708 00 Ostrava
Ing. Vladimíra Kurše, r. č. 5807261570, Bocianova 465, 747 57 Slavkov u Opavy
Ing. Pavla Mertu, r. č. 8204054991, Skalice 459, 739 08 Frýdek-Místek 10


aby na základě této plné moci jednali

- ve věcech účasti zmocnitele ve výběrových řízeních s celkovým finančním objemem do 30 mil. Kč bez DPH, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- při účasti zmocnitele v užších zadávacích řízeních v souladu s ust. § 28 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně podávání žádostí o účast, a to bez ohledu na finanční objem (předpokládanou hodnotu) těchto zakázek



V rámci shora uvedeného jednání jsou zmocněnci oprávněni podepisovat listiny tak, že vedle podpisu Ing. Přemysla Kusiaka připojí svůj podpis kterýkoli další zmocněnec.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2014

V Praze, 30. 12. 2013


Ing. Tomáš Bílý
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.
Jörg Mathew
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Prohlašujeme, že tuto plnou moc bezvýhradně přijímáme:


Ing. Přemysl Kusiak
Ing. Vladimír Kuřš
Ing. Pavel Merta

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Ostrava 3

Poř.č: 70300-027-1060

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Ostrava 3, dne 27.05.2014
Sochorková Milada

.....
Podpis, Úřední razítko



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR ÚVAL

Objekt: Hráz

JKSO:

Datum: 4.3.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

259 322,41

1 Zemní práce

259 198,06

21	001	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	40,000	238,76	9 550,40
20	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000	26,32	1 263,36
4	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	693,000	12,22	8 468,46
			"plocha ze situace * tloušťka ornice" 2310*0,3		693,000		
5	001	122101402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	228,000	24,44	5 572,32
			"výkopávky pro základovou spáru hráze ze výkresové dokumentace" 228		228,000		
16	001	127701111	Výkopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 1,5 m	m3	46,000	128,78	5 923,88
			"výkopávky pro základovou spáru pod předpokládanou úroveň HPV, z výkr. dokumentace" 46		46,000		
17	001	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	563,000	38,00	21 394,00
			"zavazovací ozub hráze z výkresové dokumentace" 563		563,000		
14	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	837,000	12,00	10 044,00
			"zemina na hráz z výkopů v prostoru hráze, přesun z mezideponia" 228+46+563		837,000		
15	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 160,000	19,00	60 040,00
			"dovoz zeminy na hráz ze zemníku" 3160		3 160,000		
24	001	171103202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhuťněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m3	4 635,000	18,00	83 430,00
			"objem hráze z výkresové dokumentace" 4635		4 635,000		
19	001	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 278,000	10,00	12 780,00
			"hráz - koruna" 308		308,000		
			"podhrází" 970		970,000		
18	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	302,000	2,82	851,64
			"úprava koruny hráze před ohumusováním, délka hráze * šířka koruny" 102,6*2,94				
12	001	182201101	Svahování násypů	m2	1 530,000	16,00	24 480,00
			"svahování hráze, z výkresové dokumentace" 1530		1 530,000		
13	001	182301133	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	1 540,000	10,00	15 400,00
			"ohumusování svahů hráze, měřeno z výkresové dokumentace" 1540		1 540,000		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

124,35

99 Přesun hmot

124,35

22	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,624	199,28	124,35
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

Celkem

259 322,41

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR ÚVAL

Objekt: Výpustný objekt

JKSO:

Datum: 19.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 337 608,88

1 Zemní práce 21 309,80

1	001	175101201	Obsypání objektu bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	97,000	216,20	20 971,40
			"obsyp šachty a navazujícího potrubí, měřeno z výkresové dokumentace, délka potrubí*objem obsypu na mb + obsyp šachty" 25,7*3+19,9		97,000		
2	001	181102301	Uprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	40,000	8,46	338,40
"dno rýhy pro odpadní potrubí, délka potrubí*šířka ve dně, měřeno z výkr. dokumentace" 26,6*1,5							

3 Svislé a kompletní konstrukce 75 777,91

3	321	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	11,500	2 066,12	23 760,38
4	321	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	86,000	506,66	43 572,76
			"zadní čelo šachty + vtok a kontrolní šachta" 24+62		86,000		
5	312	326211211	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu do 3 m3 režné	m3	2,300	3 671,64	8 444,77
"výtokové čelo, plocha*tloušťka" 5,80*0,4							

4 Vodorovné konstrukce 56 311,76

6	271	452111141	Osazení betonových prazců otevřený výkop pl nad 75000 mm2	kus	22,000	51,70	1 137,40
7	592	592237290	podkladek betonový pod hrdlové trouby 1BX-Q 60-112/20/20 111,5 x 20 x 14,7 cm	kus	22,000	256,00	5 632,00
8	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	7,500	1 443,84	10 828,80
			"pod trouby" 6		6,000		
			"pod výtokové čelo" 0,5		0,500		
			"pod šachtu a vtok" 1		1,000		
9	271	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prazců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,240	18 330,00	4 399,20
			"kh 30 6mm (100x100) - do konstrukce betonu pod betonové trouby" 0,240		0,240		
10	321	463212111	Rovnanina z lomového kamene do 200 kg upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	22,000	790,00	17 380,00
"odpadní koryto, délka*plocha průřezu, z výkresové dokumentace" 10,2*2,1							
11	321	464451115	Těsnění dilatačních spar proti tlaku vody do 5 m v.sl., včetně materiálu a montáže	m	3,400	224,66	763,84
12	312	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	0,640	868,00	555,52
			"dno šachty za škrcením, z výkresové dokumentace" 0,64		0,640		
13	321	467952100	Ocelové prvky - česle vč. ochranného nátěru	kg	101,000	90,00	9 090,00
			"2 ks česle 50,5 Kg" 101		101,000		
14	321	467952220	Ocelové prvky - nátrubek 200, drážky U, L pro dluže a panty, kotvení, nosníky vč. osazení a nátěru	kg	72,500	90,00	6 525,00
			"nosník česlové stěny" 20		20,000		
			"nátrubek 200 + příslušenství" 30		30,000		
			"nosník" 12,5		12,500		
			"nosník" 10		10,000		

8 Trubní vedení 117 358,70

15	271	822442111	Montáž potrubí z trub 12H s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	27,000	333,70	9 009,90
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR ÚVAL

Objekt: Výpustný objekt

JKSO:

Datum: 19.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
16	592	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	10,000	5 151,00	51 510,00
17	592	592225500	trouba železobetonová propojovací pro integrovaný spoj TZH-Q 60/200 PR D 60 x 200 cm	kus	1,000	5 116,00	5 116,00
18	271	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,290	18 330,00	5 315,70
			"kh 30 6mm (100x100) do betonu pod výtokové čelo" 0,054		0,054		
			"kh 30 6mm (100x100) do betonu šachty" 0,236		0,236		
19	271	899104112	Poklop kompozitní uzamykatelný, dvoudílný, světlost otvoru 0,9 m x 0,85 m, nosnost 8 kN/m2, včetně dopravy a osazení	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
20	271	899501213	Stupadla kramlová s PE povlakem včetně zabudování	kus	5,000	131,00	655,00
21	271	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	13,500	1 547,24	20 887,74
			"obetonování odpadního potrubí, plocha*délka" 0,52*25,7				
22	271	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	66,000	149,46	9 864,36
			"délka*plocha na mb" 25,7*2,57				
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				64 596,80
23	321	935056221.R	Osazení hrubých česlí - kůly z dubového dřeva prům. 250 mm délky 1,5-4,0 m včetně fungicidního nátěru	m	40,000	1 614,92	64 596,80
99			Přesun hmot				2 253,90
24	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	159,851	14,10	2 253,90

Celkem

337 608,88

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR ÚVAL

Objekt: Bezpečnostní přeliv

JKSO:

Datum: 19.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 251 331,59

1 Zemní práce 30 804,94

1	001	122101402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	331,000	24,44	8 089,64
			"výkopy pro odp. koryto, z výkresové dokumentace" 331		331,000		
2	001	127701101	Výkopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m	m3	50,000	147,58	7 379,00
			"výkopy pro odpadní koryto bezp. přel. pod HPV" 50		50,000		
3	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	8,000	136,30	1 090,40
			"výkopy pro žebra bezp. přelivu, měřeno ve výkr. dokumentaci" 8		8,000		
4	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	344,000	12,00	4 128,00
5	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	107,100	21,62	2 315,50
			"hutněná hrázka, délka*průřez - ohumusování" 35*3,7-3,2*35*0,2		107,100		
6	231	181101121	Úprava pláně v zářezích bez ztuhnutí	m3	260,000	6,58	1 710,80
7	001	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	220,000	10,00	2 200,00
			"ohumusování hrázek BP+hrázky v podhrázi + další plochy" 112+66,5+41,5		220,000		
8	001	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	180,000	21,62	3 891,60

3 Svislé a kompletní konstrukce 21 281,04

9	321	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	10,300	2 066,12	21 281,04
			"zavazovací žebra, z výkresové dokumentace" 10,3		10,300		

4 Vodorovné konstrukce 192 956,54

10	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřené výkop	m3	1,600	1 443,84	2 310,14
			"podkl. beton pod zavazovací žebra" 0,4*0,2*(10,4+9)				
11	312	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotností přes 200 kg s urovnáním líce	m3	224,000	790,00	176 960,00
			"plocha*tloušťka*zkreslení sklonu" 352,4*0,6*1,06				
12	R	463212113.R	Prosypání rovnaniny humusem	m3	224,000	61,10	13 686,40

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 289,07

99 Přesun hmot 6 289,07

13	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	446,033	14,10	6 289,07
----	-----	-----------	------------------------	---	---------	-------	----------

Cellom

251 331,59

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR ÚVAL

Objekt: Úpravy v zátopě

JKSO:

Datum: 19.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

71,34

1	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,358	199,28	71,34
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	-------

1 Zemní práce

113 971,62

2	001	111101103	Odstranění travin z celkové plochy přes 1 ha	ha	2,100	4 728,20	9 929,22
3	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	60,000	11,28	676,80
4	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	60,000	15,04	902,40
5	001	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	390,900	12,22	4 776,80
			"plocha nového koryta + tůň" 1102*0,3		330,600		
			"revitalizační tůň" 201*0,3		60,300		
6	001	122101403	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	3 850,000	16,00	61 600,00
			"hloubení v zemníku - materiál pro hraz" 3850		3 850,000		
7	001	124103101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	45,000	40,42	1 818,90
8	001	131101103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	1 198,000	25,00	29 950,00
			"horní tůň" 725		725,000		
			"spodní tůň" 253		253,000		
			"revitalizační tůň" 220		220,000		
			Společ		1 198,000		
9	232	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	45,000	23,50	1 057,50
10	001	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	326,000	10,00	3 260,00

4 Vodorovné konstrukce

3 656,00

11	312	467951220	Práh dřevěný dvojitý z kulatiny od 200 do 290 mm	m	4,000	914,00	3 656,00
			"dřevěný práh bezespadový" 4		4,000		

Celkem

117 698,06

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR ÚVAL

Objekt: Vegetační úpravy

JKSO:

Datum: 19.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 201 620,45

1 Zemní práce 177 644,12

1	001	111103202.R	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého podle potřeby, min. 2x ročně	ha	1,960	5 961,48	11 684,50
			"kosení 2x ročně v 1. roce po osetí, rovina + svah" 1,6727+0,2873		1,960		
2	001	111103201.R	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého podle potřeby, min. 2x ročně	ha	1,960	5 961,48	11 684,50
			"kosení 2x ročně v 2. roce po osetí, rovina + svah" 1,6727+0,2873		1,960		
			Součet		1,960		
3	232	111111120.R	Vyžínání buřené okolo sazenic lesních dřevin (stromů a keřů) po dobu 1 roku, včetně odklizení pokoseného materiálu	m2	2 094,000	12,22	25 588,68
			"obkosení lesnických výsadeb v 1. roce po výsadbě" 2094		2 094,000		
			Součet		2 094,000		
4	232	111111120.R	Vyžínání buřené okolo sazenic lesních dřevin (stromů a keřů) po dobu 1 roku, včetně odklizení pokoseného materiálu	m2	2 094,000	12,22	25 588,68
			"obkosení lesnických výsadeb v 2. roce po výsadbě" 2094		2 094,000		
			Součet		2 094,000		
5	231	180401211	Založení lučního travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	16 727,000	2,82	47 170,14
			16727		16 727,000		
6	005	005724700	osivo směs travní krajinné - technická	kg	120,923	83,20	10 060,79
			17274,00651627834 * 0,0017		120,923		
7	231	180401212	Založení lučního travníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	2 873,000	4,70	13 503,10
			"svahy zemníku" 1420		1 420,000		
			"svahy hráze" 1453		1 453,000		
8	231	1841021190	Výsadba prostokofenných sazenic listnatých dřevin výšky do 0,5 m včetně vyhloubení jamky a záhlivky po výsadbě, v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	1 047,000	11,28	11 810,16
21	026	026503660	Dub zimní (Quercus petraea) 35 - 50 cm, PK	kus	698,000	15,00	10 470,00
10	026	026505100	Lipa malolistá (Tilia platyphyllos) 26 - 35 cm, PK	kus	349,000	13,00	4 537,00
11	231	1841021191	Výsadba odrostlých dřevin s balem včetně vyhloubení jamky a záhlivky a po výsadbě, v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	16,000	22,56	360,96
12	026	026503280	Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 80 - 120 cm, KK	kus	3,000	75,00	225,00
13	026	026503680	Dub zimní (Quercus petraea) 80 - 120 cm, KK	kus	13,000	75,00	975,00
14	231	184804118	Ochrana dřevin proti okusu zvířat jutowým pásem, přivázaným jutowým provázekem	ks	16,000	89,30	1 428,80
15	231	184804119.R	Kontrola a oprava individuální mechanická ochrany sazenic po dobu 2 let	kus	16,000	117,50	1 880,00
16	231	185804260	Záhlivka dřevin dle potřeby po výsadbě i během následujících dvou let, včetně dovozu vody	ks	16,000	42,30	676,80

3 Svislé a kompletní konstrukce 23 391,90

17	312	348951261	Oplocenka výšky 2,0 m, z pletiva o vzdálenosti vodorovných drátů do výšky 0,75 m nad zemí max. 50 mm, dále do 1 m nad zemí o vzdálenosti max. 100 mm, kompletní dodávka, s dřevěnými sloupky do průměru 120 mm vzdálenými 3 m od sebe	m	185,000	98,70	18 259,50
18	312	348951262	Opěrný kůl k výsadbám, délka 2 m, přes 10 ks, včetně usazení, ukotvení a fixování dřeviny	ks	48,000	89,30	4 286,40
			"3 ks k sazenici" 3*16		48,000		
19	312	348951270	Oplocenka - dřevěný přelaz	kus	1,000	846,00	846,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 584,43

Stavba: BĚLOTÍN POLDR ÚVAL
Objekt: Vegetační úpravy

Stavba: BĚLOTÍN POLDR ÚVAL

Objekt: Vegetační úpravy

JKSO:

Datum: 19.8.2013

Salkem

201.620,43

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR U DRUŽSTVA

Objekt: Hráz

JKSO:

Datum: 20.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 295 244,27

1 Zemní práce 295 119,92

21	001	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	40,000	238,76	9 550,40
20	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000	26,32	1 263,36
29	001	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	825,000	12,22	10 081,50
			"plocha * tloušťka ornice" 2750*0,3		825,000		
5	001	122101402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	536,000	24,44	13 099,84
			"pod hrázi" 516		516,000		
			"kolem koryta toku" 20		20,000		
16	001	127701111	Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 1,5 m	m3	132,000	128,78	16 998,96
			"ze dna toku" 10		10,000		
			"zavazovací zámek pod návodním lícem" 68		68,000		
			"středový zámek" 8		8,000		
			"ozuby pod tělesem hráze" 46		46,000		
17	001	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	612,000	38,00	23 256,00
			"zámek pod středem hráze" 107		107,000		
			"zámek pod návodním lícem" 505		505,000		
14	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 149,000	12,00	13 788,00
15	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 112,000	19,00	59 128,00
			"přesun zeminy z koryta" 132		132,000		
			"zemina ze zemníku" 2980		2 980,000		
24	001	171103202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m3	4 708,000	18,00	84 744,00
30	001	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	532,000	6,58	3 500,56
			"koruna hráze" 372		372,000		
			"podhrázi kolem objektu SO03" 160		160,000		
31	001	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 150,000	9,40	10 810,00
			"pravobřežní část podhrázi - zbylá ornice" 1150		1 150,000		
18	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	365,000	2,82	1 029,30
			"koruna hráze" 365		365,000		
12	001	182201101	Svahování násypů	m2	1 735,000	16,00	27 760,00
			"návodní lic" 1055		1 055,000		
			"vzdušní lic" 680		680,000		
13	001	182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	1 870,000	10,00	18 700,00
			"rozprostření na vzdušním líci" 680		680,000		
			"rozprostření na návodním líci" 1055		1 055,000		
			"svahy pod hrázi" 135		135,000		
28	231	184930000	Trvalá pamětní deska 30 x 40 plast, kompletní dodávka	ks	1,000	1 410,00	1 410,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 124,35

99 Přesun hmot 124,35

22	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,624	199,28	124,35
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

Celkem

295 244,27

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR U DRUŽSTVA

Objekt: Výpustný objekt

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 333 096,77

1 Zemní práce 21 309,80

1	001	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	97,000	216,20	20 971,40
			"obsyp šachty a navazujícího potrubí, měřeno z výkresové dokumentace, délka potrubí*objem obsypu na mb + obsyp šachty" 25,7*3+19,9		97,000		
2	001	181102301	Uprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	40,000	8,46	338,40
"plocha dna rýhy pro odpadní koryta, délka * šířka" 25,5*1,57							

3 Svislé a kompletní konstrukce 75 777,91

3	321	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	11,500	2 066,12	23 760,38
4	321	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	86,000	506,66	43 572,76
			"zadní čelo šachty + vtok a kontrolní šachta" 24+62		86,000		
5	312	326211211	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu do 3 m3 režné	m3	2,300	3 671,64	8 444,77
"výtokové čelo, plocha*tloušťka" 5,8*0,4							

4 Vodorovné konstrukce 51 806,24

6	271	452111141	Osazení betonových prachů otevřený výkop pl nad 75000 mm2	kus	22,000	51,70	1 137,40
7	592	592237290	podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60-112/20/20 111,5 x 20 x 14,7 cm	kus	22,000	256,00	5 632,00
8	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	7,500	1 443,84	10 828,80
			"pod trouby" 6		6,000		
			"pod výtokové čelo" 0,5		0,500		
			"pod šachtu a vtok" 1		1,000		
9	271	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prachů otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,240	18 330,00	4 399,20
			"kh 30 6mm (100x100) - do konstrukce betonu pod betonové trouby" 0,240		0,240		
10	321	463212111	Rovnanina z lomového kamene do 200 kg upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	17,000	790,00	13 430,00
"délka * plocha" 15,45*1,1							
11	321	464451115	Těsnění dilatačních spar proti tlaku vody do 5 m v.sl., včetně materiálu a montáže	m	3,400	224,66	763,84
12	321	467952100	Ocelové prvky - česle vč. ochranného nátěru	kg	101,000	90,00	9 090,00
			"2 ks česle 50,5 Kg" 101		101,000		
13	321	467952220	Ocelové prvky - nátrubek 200, drážky U, L pro dluže a panty, kotvení, nosníky vč. osazení a nátěru	kg	72,500	90,00	6 525,00
			"nosník česlové stěny" 20		20,000		
			"nátrubek 200 + příslušenství" 30		30,000		
			"nosník" 12,5		12,500		
			"nosník" 10		10,000		

8 Trubní vedení 117 358,70

14	271	822442111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	27,000	333,70	9 009,90
15	592	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	10,000	5 151,00	51 510,00
16	592	592225500	trouba železobetonová propojovací pro integrovaný spoj TZH-Q 60/200 PR D 60 x 200 cm	kus	1,000	5 116,00	5 116,00
17	271	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,290	18 330,00	5 315,70

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR U DRUŽSTVA

Objekt: Výpustný objekt

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			"kh 30 6mm (100x100) do betonu pod výtakové čelo" 0,054		0,054		
			"kh 30 6mm (100x100) do betonu šachty" 0,236		0,236		
18	271	899104112	Poklop kompozitní uzamykatelný, dvoudílný, světlost otvoru 0,9 m x 0,85 m, nosnost 8 kN/m2, včetně dopravy a osazení	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
19	271	899501213	Stupadla kramlová s PE povlakem včetně zabudování	kus	5,000	131,00	655,00
20	271	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	13,500	1 547,24	20 887,74
21	271	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	66,000	149,46	9 864,36
"délka * plocha bednění na mb" 25,5*2,59							

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 64 596,80

22	321	935056221.R	Osazení hrubých česlí - kůly z dubového dřeva prům. 250 mm délky 1,5-4,0 m včetně fungicidního nátěru	m	40,000	1 614,92	64 596,80
99 Přesun hmot 2 247,31							
23	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	159,384	14,10	2 247,31

Celkem

333 096,77

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR U DRUŽSTVA

Objekt: Bezpečnostní přeliv

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 326 543,13

1 Zemní práce 42 060,62

1	001	122101402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	680,000	24,44	16 619,20
			"výkopy pro odp. koryto" 680		680,000		
2	001	127701101	Výkopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m	m3	99,000	147,58	14 610,42
3	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	10,000	136,30	1 363,00
			"spodní betonové žebro" 4,5		4,500		
			"horní betonové žebro" 5,5		5,500		
4	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	789,000	12,00	9 468,00
			"převoz výkopků do tělesa hráze" 690		690,000		
			"převoz vlhké zeminy z oblasti koryta" 99		99,000		

3 Svislé a kompletní konstrukce 26 652,95

9	321	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	12,900	2 066,12	26 652,95
			"spodní betonové žebro" 5,7		5,700		
			"horní betonové žebro" 7,2		7,200		

4 Vodorovné konstrukce 249 706,68

10	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřeny výkop	m3	2,000	1 443,84	2 887,68
			"spodní betonové žebro" 0,9		0,900		
			"horní betonové žebro" 1,1		1,100		
15	312	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líc	m3	290,000	790,00	229 100,00
			"plocha * tloušťka rovnaniny" 483*0,6				
12	R	463212113.R	Prosypání rovnaniny humusem	m3	290,000	61,10	17 719,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 122,88

99 Přesun hmot 8 122,88

13	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	576,091	14,10	8 122,88
----	-----	-----------	------------------------	---	---------	-------	----------

Celkem

326 543,13

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR U DRUŽSTVA

Objekt: Úpravy v zátopě

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

70,35

1	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,353	199,28	70,35
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	-------

1 Zemní práce

149 638,15

2	001	111101103	Odstranění travin z celkové plochy přes 1 ha	ha	0,405	4 728,20	1 914,92
3	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	30,000	11,28	338,40
4	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	30,000	15,04	451,20
5	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1 213,500	12,22	14 828,97
			"plocha nového koryta*0,3" 200*0,3		60,000		
			"plocha tůň*0,3" 992*0,3		297,600		
			"plocha zemníku*0,3" 2853*0,3		855,900		
6	001	122101403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	2 250,000	16,00	36 000,00
			"objem z PF" 2250		2 250,000		
7	001	124103101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	18,000	40,42	727,56
			"koryto" 18		18,000		
8	001	131101102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	915,000	42,30	38 704,50
			"tůň spodní" 346		346,000		
			"tůň horní" 387		387,000		
			"tůň revitalizační" 182		182,000		
9	232	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení vykopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	18,000	23,50	423,00
			"přemístění vykopku z koryta" 18		18,000		
10	001	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 427,000	9,40	22 813,80
11	001	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	632,000	21,62	13 663,84
			"úprava svahů zemníku" 632		632,000		
12	001	182301135	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm	m2	1 618,000	12,22	19 771,96
			"svahy tůň" 104		104,000		
			"svahy tůň" 140		140,000		
			"svahy tůň" 78		78,000		
			"svahy zemníku" 1296		1 296,000		

4 Vodorovné konstrukce

3 656,00

13	312	467951220	Práh dřevěný dvojité z kulatiny od 200 do 290 mm	m	4,000	914,00	3 656,00
			"dřevěný práh bezespadový" 4		4,000		

Celkem

153 384,50

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR U DRUŽSTVA

Objekt: Vegetační úpravy

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 123 967,09

1 Zemní práce 88 413,91

1	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6 987,000	2,82	19 703,34
			"plocha původního koryta 2*80" 160		160,000		
			"vodorovná část zemníku" 2225		2 225,000		
			"koruna hráze" 372		372,000		
			"podhráží" 160		160,000		
			"plocha uložení přebytečné ornice" 1150		1 150,000		
			"plocha uložení přebytečné ornice" 820		820,000		
			"ostatní plochy v zátopě" 2100		2 100,000		
2	005	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	77,810	83,20	6 473,79
			1115,7142857143 * 0,007		77,810		
3	231	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	4 129,000	4,70	19 406,30
			"svahy tuni" 1618		1 618,000		
			"svah zemníku" 641		641,000		
			"svah hráze" 1735		1 735,000		
			"svahy v podhráží" 135		135,000		
4	231	1841021190	Výsadba prostokořenných sazenic listnatých dřevin výšky do 0,5 m včetně vyhloubení jamky a zálivky po výsadbě, v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	1 300,000	11,28	14 664,00
19	026	026503660	Dub zimní (Quercus petraea) 35 - 50 cm, PK	kus	780,000	15,00	11 700,00
6	026	026503400	Habr obecný (Carpinus betulus) 26 - 35 cm, PK	kus	260,000	13,00	3 380,00
7	026	026505100	Lípa malolistá (Tilia platyphyllos) 26 - 35 cm, PK	kus	260,000	13,00	3 380,00
8	231	1841021191	Výsadba odrostlých dřevin s balem včetně vyhloubení jamky a zálivky a po výsadbě, v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	28,000	22,56	631,68
9	026	026503280	Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 80 - 120 cm, KK	kus	10,000	75,00	750,00
10	026	026503680	Dub zimní (Quercus petraea) 80 - 120 cm, KK	kus	18,000	75,00	1 350,00
			"v zátopě" 13		13,000		
			"v podhráží" 5		5,000		
11	231	184804118	Ochrana dřevin proti okusu zvěří jutovým pásem, přivázaným jutovým provázkem	ks	28,000	89,30	2 500,40
			"individuální ochrana olše" 10		10,000		
			"individuální ochrana dub" 18		18,000		
12	231	184804119.R	Kontrola a oprava individuální mechanická ochrany sazenic po dobu 2 let	kus	28,000	117,50	3 290,00
13	231	185804260	Zálivka dřevin dle potřeby po výsadbě i během následujících dvou let, včetně dovozu vody	ks	28,000	42,30	1 184,40

3 Vísle a kompletní konstrukce 34 700,10

14	312	348951261	Oplocenka výšky 2,0 m, z pletiva o vzdálenosti vodorovných drátů do výšky 0,75 m nad zemí max. 50 mm, dále do 1 m nad zemí o vzdálenosti max. 100 mm, kompletní dodávka, s dřevěnými sloupky do průměru 120 mm vzdálenými 3 m od sebe	m	267,000	98,70	26 352,90
15	312	348951262	Opěrný kůl k výsadbám, délka 2 m, přes 10 ks, včetně usazení, ukotvení a fixování dřeviny	ks	84,000	89,30	7 501,20
			"3 ks k sazenici" 3*28		84,000		
16	312	348951270	Oplocenka - dřevěný přejez	kus	1,000	846,00	846,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 84,60

17	312	184406002	Výsadba prutů s vyhloubením šterbiny včetně rostlinného materiálu	kus	30,000	2,82	84,60
----	-----	-----------	---	-----	--------	------	-------

99 Přesun hmot 768,48

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR U DRUŽSTVA

Objekt: Vegetační úpravy

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
18	312	998315011	Přesun hmot pro břehové ochranné porosty	t	0,714	1 076,30	768,48

Celkem

123 967,09