

DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 26/2021

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Název zakázky: **Liblín – objekt úřadu městyse**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Městys Liblín, se sídlem Liblín 47, 331 41 Kralovice IČ 00479411, jednající starostkou Ester Lipertovou, DiS.

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **KRÁL PM CENTRUM s.r.o.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni
sídlo: Chebská 79/23, 322 00 Plzeň - Křimice
jednající (jméno, funkce): Miroslav Král - jednatel
zmocněný zástupce:
IČ: 25220799
DIČ: CZ25220799
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 246026198/0300
tel. 723 417 151
fax: .
e-mail: jiri.kral@kralpmcentrum.cz
datová schránka: yktgu3w

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění odstavec původní smlouvy 13.1, část XIII. Cena za provedení díla takto:

- 13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí 15 001 676,35 Kč bez DPH (slovy: patnáctmilionůjedentisícšestsetšedesátšest korun českých a třicetpět haléřů), (DPH činí 3 150 352,03 Kč, cena vč. DPH činí 18 152 028,38 Kč). K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši určené příslušným obecně závazným právním předpisem (platným v době řádného vystavení faktury Zhotovitelem).

Změna ceny díla je v souvislosti s vícepracemi a méněpracemi dle přílohy.

3. UJEDNÁNÍ VŠEOBECNÉ

- 3.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.
- 3.2. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.
- 3.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.4. Neupravené vztahy této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Liblíně dne 12. 10. 2022

V Plzni dne 12. 10. 2022

objednatel:



zhotovitel:

Miroslav Král Digitálně podepsal
Miroslav Král
Datum: 2022.10.14
13:11:19 +02'00'

Městys Liblín
Ester Lipertová, starostka

Elektronicky podepsáno
Ester Lipertová, DiS.
Městys Liblín
14:54 12.10.2022
RSA/2048

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Liblín - objekt úřadu městyse		
Objekt:			
Objednatel:	Městys Liblín, Liblín 47, 331 41 Liblín. IČ: 00479411		
Zhotovitel:	KRÁL PM CENTRUM s.r.o. Chebská 79/23, 322 00 Plzeň – Křimice, IČ: 25220799 DIČ: CZ25220799		
TDS:	Ing. Jiří Fencel, Rychtařikova 22, 326 00 Plzeň, IČ 11415011		
Projektant:	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň,		
Popis změny:			
Méněpráce:			
a) neprovedené práce			
Vícepráce:			
a) práce provedené nad rámec			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Na základě skutečného stavu na stavbě	
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	40 535,69 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	8 512,50 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	49 048,19 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	14 673 765,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	14 961 140,65 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	15 001 676,35 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 457 383,05 Kč	40 535,69 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	1 497 918,74 Kč	
		Celková hodnota změny bez DPH	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	12.10.2022	
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel:	12.10.2022	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 2		

Rozpočet ke změnovému listu č. 1										
Název díla: II.a etapa - objekt řádu městyse Liblín										
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
Měněpráce 12/2021										
8	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	18,946	0	-18,946	750,00	14209,50	0,00	-14209,50
9	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	16,000	0,000	-16,000	90,00	1440,00	0,00	-1440,00
10	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	16,000	0,000	-16,000	30,00	480,00	0,00	-480,00
11	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	18,946	0,000	-18,946	60,00	1136,76	0,00	-1136,76
12	162211319	Připístelek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	18,946	0,000	-18,946	80,00	1515,68	0,00	-1515,68
13	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,946	0,000	-18,946	200,00	3789,20	0,00	-3789,20
14	162751119	Připístelek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	378,920	0,000	-378,920	7,00	2652,44	0,00	-2652,44
15	171201231	Popístelek za uložení zeminy a kamene na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 03 04	t	18,946	0,000	-18,946	100,00	1894,60	0,00	-1894,60
16	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,265	0,000	-1,265	3400,00	4301,00	0,00	-4301,00
17	273362021	Výztuž základových desek svařovanými ocelmi Karl	t	0,810	0,000	-0,810	33000,00	26730,00	0,00	-26730,00
18	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	14,993	0,000	-14,993	350,00	5247,55	0,00	-5247,55
19	274351122	Odstranění bednění základových pásů rovného	m2	14,993	0,000	-14,993	60,00	899,58	0,00	-899,58
5	311238650	Zdivo jednovrstvě tepelně izolací z cihel broušených s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 Wm2K tl 300 mm	m2	87,509	0,000	-87,509	2400,00	210021,60	0,00	-210021,60
7	317231126	Zdivo římové z cihel tl 200 mm P20 až 25 na MC 10	m3	1,999	0,000	-1,999	10000,00	19990,00	0,00	-19990,00
20	317941123	Oscování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,652	0,000	-0,652	8850,00	5639,60	0,00	-5639,60
21	317941125	Oscování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	0,872	0,000	-0,872	6100,00	5443,20	0,00	-5443,20
22	13010722	ocel profilová IPE 300 jakost II 375	t	0,750	0,000	-0,750	30000,00	22500,00	0,00	-22500,00
23	13010732	ocel profilová IPE 300 jakost II 375	t	0,773	0,000	-0,773	30000,00	23190,00	0,00	-23190,00
24	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	5,112	0,000	-5,112	900,00	4600,80	0,00	-4600,80
25	612621012	Vnější sanační štuková omítka pro vnitřní a zesílené zdivo prováděná ručně	m2	18,442	0,000	-18,442	550,00	10143,10	0,00	-10143,10
26	612621031	Vnější vyrovňovací sanační omítka prováděná ručně	m2	18,442	0,000	-18,442	300,00	5532,60	0,00	-5532,60
27	61-R1	Sanace - vnitřní přechodový pás + těsnění klen - skladba SANACE 02	m	6,464	0,000	-6,464	450,00	2 908,80	0,00	-2 908,80
28	952032231	Bourání zdiva z cihel plněných nebo výplněpustkových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,050	0,000	-1,050	500,00	525,00	0,00	-525,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-374 791,21

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
Měněpráce - změny 2										
24	Pol29	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; hadička se spodním připojením; 21 - jednoduché se jednou přídavnou přestupní plochou; typ/výška-délka; 21/900-500 - viz. příl. D.1.4.a.3	kus	1,000	0,000	-1,000	450,00	450,00	0,00	-450,00
25	Pol30	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; hadička se spodním připojením; 21 - jednoduché se jednou přídavnou přestupní plochou; typ/výška-délka; 21/900-500 - viz. příl. D.1.4.a.3,5	kus	1,000	0,000	-1,000	500,00	500,00	0,00	-500,00
26	Pol32	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; hadička se spodním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/900-1100 (1 ks - VKL) - viz. příl. D.1.4.a.3	kus	2,000	0,000	-2,000	610,00	1 020,00	0,00	-1 020,00
27	Pol33	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; hadička se spodním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/900-700 (1 ks - VKL) - viz. příl. D.1.4.a.3	kus	2,000	0,000	-2,000	520,00	1 040,00	0,00	-1 040,00
28	Pol34	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; hadička se spodním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/900-800 - viz. příl. D.1.4.a.5	kus	1,000	0,000	-1,000	540,00	540,00	0,00	-540,00
29	Pol35	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; hadička se spodním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/900-1000 - viz. příl. D.1.4.a.5	kus	2,000	0,000	-2,000	650,00	1 300,00	0,00	-1 300,00
30	Pol36	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; hadička se spodním připojením; 33 - třideskové se třemi přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 33/400-1200 (2 ks - VKL) - viz. příl. D.1.4.a.5	kus	4,000	0,000	-4,000	630,00	2 520,00	0,00	-2 520,00
31	Pol37	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; hadička se spodním připojením; 33 - třideskové se třemi přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 33/400-1400 (1 ks - VKL) - viz. příl. D.1.4.a.5	kus	2,000	0,000	-2,000	650,00	1 300,00	0,00	-1 300,00
32	Pol36	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; hadička se spodním připojením; 33 - třideskové se třemi přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 33/900-500 - viz. příl. D.1.4.a.3	kus	1,000	0,000	-1,000	640,00	640,00	0,00	-640,00
33	Pol39	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; hadička se spodním připojením; 33 - třideskové se třemi přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 33/900-1200 - viz. příl. D.1.4.a.5	kus	1,000	0,000	-1,000	850,00	850,00	0,00	-850,00
102	27923251R	Postupná podezdvíhla základového zdiva, cihla výplněpustkové na MVC M5,0	m3	10,000	0,000	-10,000	5 500,00	55 000,00	0,00	-55 000,00
1	2-R2	Osazení systémové pažnice	kus	1,000	0,000	-1,000	500,00	500,00	0,00	-500,00
2	Z01	SYSTÉMOVÉ TĚŠENÍ PROSTUPU DESKOU : NP, ZATĚŠENÍ PROSTUPU ZÁKLADOVOU DESKOU S NÁVAZNOSTÍ NA HYDROIZOLACI PODLAHY PRO ZAJIŠTĚNÍ 100% VODOVĚZNOSTI PROSTUPU KOMPLETNÍ DODÁVKY VIZ. DOKAZ 01	ks	1,000	0,000	-1,000	2 500,00	2 500,00	0,00	-2 500,00
3	319202214	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m3	4,200	0,000	-4,200	2 710,00	11 382,00	0,00	-11 382,00

5	319202216	Dodatečná izolace zdiva II do 1200 mm beztlakou injektáží silikonovou mikrocementu	m	26,946	0,000	-26,946	4 600,00	123 951,80	0,00	-123 951,80
103	342244201	Přílika z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	15,529	0,000	-15,529	850,00	13 199,65	0,00	-13 199,65
135	61231114R	Vápeno-trasová omítka štuková dvouvrstev vnitřních stěn nanášená ručně	m2	171,054	0,000	-171,054	275,00	47 039,85	0,00	-47 039,85
7	612821012	Vnitřní sádková štuková omítka pro vlnité a zasklené zdivo prováděná ručně	m2	228,946	0,000	-228,946	550,00	125 920,30	0,00	-125 920,30
8	61282101R1	Vnitřní sádková štuková omítka pro vlnité a zasklené zdivo kleneb prováděná ručně	m2	79,232	0,000	-79,232	580,00	45 954,56	0,00	-45 954,56
9	612821031	Vnitřní vyrovnávací sádková omítka prováděná ručně	m2	228,946	0,000	-228,946	300,00	68 683,80	0,00	-68 683,80
10	61282103R1	Vnitřní vyrovnávací sádková omítka kleneb prováděná ručně	m2	79,232	0,000	-79,232	290,00	22 977,28	0,00	-22 977,28
6	61-R1	Sanace - vnitřní přechodový pás + těsnící křín - skladba SANACE 02	m	35,802	0,000	-35,802	450,00	16 110,90	0,00	-16 110,90
118	63151529	Deska lepené zrcadlní mramorální kontaktních řas podlaží včetně A=0,036 II 120mm	m2	106,334	0,000	-106,334	500,00	53 167,00	0,00	-53 167,00
139	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	2,000	0,000	-2,000	1 180,00	2 360,00	0,00	-2 360,00
140	894812132	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korupovaná bez hrdele světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	0,000	-2,000	1 080,00	2 120,00	0,00	-2 120,00
141	894812149	Přípustek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 ze užitkoví šachtové roury	kus	2,000	0,000	-2,000	50,00	100,00	0,00	-100,00
142	894812171	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 mříž dešťová šlinová do teleskopu pro třídu zařízení D400	kus	2,000	0,000	-2,000	2 900,00	5 800,00	0,00	-5 800,00
143	899722111	Krytí potrubí z plastu výstřednou třídu z PVC 20 cm	m	60,000	0,000	-60,000	10,70	642,00	0,00	-642,00
104	974029187	Vysekáni rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 300 mm	m	16,639	0,000	-16,639	500,00	8 319,50	0,00	-8 319,50
105	974029684	Vysekáni rýh ve zdivu kamenném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	23,650	0,000	-23,650	350,00	8 277,50	0,00	-8 277,50
106	974029686	Vysekáni rýh ve zdivu kamenném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	24,800	0,000	-24,800	520,00	12 896,00	0,00	-12 896,00
107	974029688	Vysekáni rýh ve zdivu kamenném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm	m	12,400	0,000	-12,400	530,00	6 572,00	0,00	-6 572,00
115	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	110,445	0,000	-110,445	280,00	30 924,60	0,00	-30 924,60
116	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 12 m/m2	m2	110,445	0,000	-110,445	180,00	19 880,10	0,00	-19 880,10
117	9852331R	Rozšíření spár kamenného zdiva	m2	110,445	0,000	-110,445	150,00	16 568,75	0,00	-16 568,75
108	985622312	Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových tyčí D do 28 mm	m	12,400	0,000	-12,400	950,00	11 780,00	0,00	-11 780,00
109	985622411	Spínání objektů - kolevné oblasti pro táhlo a vysekáním a zapravením s deskou do 300x300x25 mm	kus	8,000	0,000	-8,000	3 700,00	29 600,00	0,00	-29 600,00
110	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	141,962	0,000	-141,962	10,00	1 419,62	0,00	-1 419,62
138	28376439	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 3,5 kN/m2)	m3	3,565	0,000	-3,565	2 700,00	9 625,50	0,00	-9 625,50
148	713131141	Montáž izolace lepené stěny a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	17,025	0,000	-17,025	65,00	1 106,63	0,00	-1 106,63
149	28376806	deska keramická lepená zrcadlní řasami A=0,020 II 80mm	m2	17,876	0,000	-17,876	500,00	8 938,00	0,00	-8 938,00
144	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	144,000	0,000	-144,000	29,80	4 291,20	0,00	-4 291,20
145	722290226	Zkouška těsnosti vodorovního potrubí závitového do DN 50	m	100,000	0,000	-100,000	45,80	4 580,00	0,00	-4 580,00
146	722290234	Propíchání a dezinfekce vodorovního potrubí do DN 80	m	100,000	0,000	-100,000	41,40	4 140,00	0,00	-4 140,00
40	72533111R	Výjevky bez výtokových armatur závěsné keramické se sklopnou plastovou mřížkou	soubor	2,000	0,000	-2,000	1 500,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
74	726131041	Instalační předstěna - lžozet závěsný v 1120 mm s ovládním zaplodu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	2,000	0,000	-2,000	9 500,00	19 000,00	0,00	-19 000,00
75	726191001	Zvukozooleční souprava pro kiozet a bidet	soubor	2,000	0,000	-2,000	243,00	486,00	0,00	-486,00
76	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	2,000	0,000	-2,000	801,00	1 602,00	0,00	-1 602,00
123	762511246	Podlahové kca podlahové z desek OSB II 22 mm na sraz šroubovaných	m2	128,690	0,000	-128,690	750,00	96 517,50	0,00	-96 517,50
11	D05	Nové, plně, jednokřídlé, systémové dřevěné dveře, posuvné, do systémového posuvného 800/2100 mm, kompletní dodávka včetně hliníkové obložkové zárubně viz odkaz D_II 05	kus	2,000	0,000	-2,000	2 700,00	5 400,00	0,00	-5 400,00
12	D06	Nové, plně, jednokřídlé, systémové dřevěné dveře, posuvné, do systémového posuvného 800/2100 mm, kompletní dodávka, včetně hliníkové obložkové zárubně viz odkaz D_II 06	kus	1,000	0,000	-1,000	2 600,00	2 600,00	0,00	-2 600,00
13	D12	Nové, plně, jednokřídlé, systémové dřevěné dveře, posuvné, do systémového dvoukřídlého posuvného 2850/2100 mm, potrubí obsahující celkem 2 kusy dveří 2x800 mm, kompletní dodávka včetně hliníkové obložkové zárubně viz odkaz D_II 12	kus	2,000	0,000	-2,000	7 500,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
14	767330112	Montáž tubusového sváděvodu kopule s lemováním zabudovaného v rovné plše	kus	5,000	0,000	-5,000	2 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
16	O21	SYSTEM SVĚTLOVODU, VIZ TECHNICKÉ PODMÍNKY TP_O_08 BUDE DODÁN JAKO SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO ZELENÉ PLOCHÉ STŘECHY VYROBENÉ Z ČESKÉHO KRÁŠTALU, KOMPLETNÍ DODÁVKA VIZ. ODKAZ 21 @171	ks	5,000	0,000	-5,000	28 500,00	142 500,00	0,00	-142 500,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-1 082 591,84

Ménopráce celkem Kč:	-1 467 383,06
----------------------	---------------

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
Vícepráce - 12/2021										
78	131413102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	0,000	4,144	4,144	1 340,00	0,00	5 552,96	5 552,96

79	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaním se ztuhnutím ručně	m3	0,000	3,024	3,024	337,00	0,00	1 019,09	1 019,09
80	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	0,000	1,215	1,215	2 500,00	0,00	3 037,50	3 037,50
81	279113155	Základová zeď tř. přes 300 do 400 mm z tváří ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 25/30	m2	0,000	5,060	5,060	1 630,00	0,00	8 247,80	8 247,80
82	310239211	Zavětrávka otvorů pi do 4 m2 ve zdru nadzákladovým chlami plátými na MVC	m3	0,000	1,163	1,163	5 000,00	0,00	5 815,00	5 815,00
88	311234021	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tř. 200 mm	m2	0,000	39,624	39,624	673,60	0,00	26 690,73	26 690,73
4	311237181	Zdivo jednovrstvé tepelně izolované z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tř. zdiva 500 mm	m2	0,000	106,592	106,592	2 800,00	0,00	298 457,80	298 457,80
83	311237181	Zdivo jednovrstvé tepelně izolované z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tř. zdiva 500 mm	m2	0,000	28,091	28,091	2 800,00	0,00	78 654,80	78 654,80
84	388381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,000	2,763	2,763	6 200,00	0,00	17 130,60	17 130,60
60	R8	Úprava otvoru O8 17 - osazení klenby	ks	0,000	1,000	1,000	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
70	317941125	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	0,000	0,088	0,088	8 100,00	0,00	712,80	712,80
71	13010718	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,000	0,088	0,088	30 600,00	0,00	2 640,00	2 640,00
69	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tř. přes 80 do 150 mm přídavním	m2	0,000	8,638	8,638	378,00	0,00	3 264,41	3 264,41
49	349234841	Doplnění zdiva podokenních nebo nadokenních říms	m	0,000	54,000	54,000	328,15	0,00	17 720,10	17 720,10
19	411121243	Montáž prefabrikovaných žb stropů ze stropních desek tř. přes 1800 do 2700 mm	kus	0,000	25,000	25,000	263,00	0,00	6 575,00	6 575,00
20	BB C 0006771 UR S	deska stropní plát PZD 20-210 208x34x7cm	kus	0,000	25,000	25,000	607,48	0,00	15 187,00	15 187,00
85	411354337	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tř. přes 35 do 50 cm	m2	0,000	15,000	15,000	260,00	0,00	3 900,00	3 900,00
86	411354338	Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tř. přes 35 do 50 cm	m2	0,000	15,000	15,000	84,80	0,00	1 272,00	1 272,00
87	411361821	Výstuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	0,483	0,483	31 500,00	0,00	15 214,50	15 214,50
82	R10	Řezání prefabrikovaných desek PZ do římsy	kus	0,000	25,000	25,000	55,00	0,00	1 375,00	1 375,00
83	R11	Výroba prefabrikovaných rohů říms na místě	kus	0,000	2,000	2,000	950,00	0,00	1 900,00	1 900,00
61	963031434	Bourání cihelných klenb na MV nebo MVC tř. do 300 mm	m2	0,000	2,840	2,840	236,00	0,00	623,04	623,04
84	411353101	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tř. přes 5 do 25 cm	m2	0,000	6,094	6,094	347,35	0,00	2 116,75	2 116,75
85	411353102	Odstanění bednění stropů klenbových tvaru válce tř. přes 5 do 25 cm	m2	0,000	6,094	6,094	148,00	0,00	889,72	889,72
48	411244253	Klenby valné tř. 290 mm z cihel tř. 290 mm pevnosti P 7,5 až P 15 rozpětí do 2 m	m2	0,000	6,094	6,094	1 340,00	0,00	8 185,96	8 185,96
86	R13	Zavázání klenb do zdiva 1.09 a 1.08	m	0,000	15,800	15,800	150,00	0,00	2 370,00	2 370,00
8	417321515	Ztužující pásy a věnce ze žb tř. C 25/30	m3	0,000	1,195	1,195	3 290,00	0,00	3 931,55	3 931,55
9	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,000	2,668	2,668	360,00	0,00	960,48	960,48
10	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	0,000	2,668	2,668	81,00	0,00	216,11	216,11
11	417361821	Výstuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	0,101	0,101	32 500,00	0,00	3 282,50	3 282,50
18	972033371	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pi do 0,25 m2 tř. do 450 mm	kus	0,000	9,000	9,000	450,00	0,00	4 131,00	4 131,00
88	973031813	Vysvětlení kapes ve zdru chétném na MV nebo MVC pro zavázání příček tř. do 150 mm	m	0,000	8,400	8,400	228,00	0,00	1 915,20	1 915,20
89	978013191	Očištění (osazení) vnitřní výpenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0,000	20,663	20,663	81,40	0,00	1 681,97	1 681,97
57	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 pol. 99 a 49	m2	0,000	45,000	45,000	75,00	0,00	3 375,00	3 375,00
90	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 - východní strana	m2	0,000	30,000	30,000	75,00	0,00	2 250,00	2 250,00
12	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,000	2,256	2,256	500,00	0,00	1 128,00	1 128,00
91	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,000	28,091	28,091	500,00	0,00	14 045,50	14 045,50
58	R4	Ubourání kamenné zdi se zarovnaním vodorovně - sítko	m3	0,000	3,454	3,454	500,00	0,00	1 727,00	1 727,00
13	997013112	Vnárostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,000	34,332	34,332	120,00	0,00	4 119,84	4 119,84
14	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,000	34,332	34,332	260,00	0,00	8 928,32	8 928,32
15	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	443,132	443,132	2,00	0,00	886,26	886,26
16	997013571	Poplatek za účelové stavební odpady na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,000	34,332	34,332	155,00	0,00	5 321,46	5 321,46
50	998011002	Přesun hmot pro budovy zdivné v do 12 m	t	0,000	55,426	55,426	140,00	0,00	7 759,84	7 759,84
72	782321905	Podpeření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	0,000	67,000	67,000	257,00	0,00	17 219,00	17 219,00
73	782322911	Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy do 100 cm2	m	0,000	22,000	22,000	164,00	0,00	3 608,00	3 608,00
77	977131116	Vázy příklepových vrtáků D přes 18 do 20 mm do chétného zdiva nebo prostého betonu	m	0,000	10,000	10,000	221,00	0,00	2 210,00	2 210,00
78	31197007	trč zavitové Pz 4,8 M18	m	0,000	10,000	10,000	140,00	0,00	1 400,00	1 400,00
74	762895000	Spojovací prostředky pro montáž zářítka, stropnice a podbíjeň	m3	0,000	1,507	1,507	177,00	0,00	268,74	268,74
75	998762102	Přesun hmot lonáží pro kce lesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,000	1,213	1,213	1 610,00	0,00	1 952,93	1 952,93
2	R2	Ruční odkop sondy - 1.08 pro zjištění hloubky základu	hod	0,000	10,000	10,000	280,00	0,00	2 800,00	2 800,00
67	R23	Příplatek za nárost ceny stavební ocel - strop nad patrem	t	0,000	3,672	3,672	10 000,00	0,00	36 720,00	36 720,00
Rozdíl proti RoD celkem Kč:										882 186,86

por. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena měr. jednotku Kč	cena měr. ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Vícepráce - změny 2										
4	319202215	Dodatečné izolace zdiva tř. do 900 mm beztlakou injektáží: síťovou mikroemulzí	m	0,000	22,000	22,000	3 600,00	0,00	79 200,00	79 200,00
125	345351105	Zřízení bednění prolamovaných želez. síťových, parapetních, zábradlových	m2	0,000	5,262	5,262	1 160,00	0,00	6 103,92	6 103,92
126	345351106	Odstanění bednění prolamovaných želez. síťových, parapetních, zábradlových	m	0,000	5,262	5,262	324,00	0,00	1 704,89	1 704,89
121	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,000	3,937	3,937	4 850,00	0,00	19 094,45	19 094,45
122	632451441	Doplnění cementového potěru hladčeného pi do 1 m2 tř. přes 30 do 40 mm	m2	0,000	45,870	45,870	379,00	0,00	17 384,73	17 384,73
152	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,000	5,880	5,880	768,00	0,00	4 515,84	4 515,84
153	431351122	Odstanění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,000	5,880	5,880	134,00	0,00	787,92	787,92
136	61231118R	Příplatek k vápeno-trasové omítko vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	0,000	342,108	342,108	10,00	0,00	3 421,08	3 421,08
71	612321121	Vápenocementové omítko hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,000	228,946	228,946	260,00	0,00	59 526,56	59 526,56
70	611231341	Vápenocementové omítko štukové dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená stropně	m2	0,000	79,232	79,232	285,00	0,00	22 581,12	22 581,12
72	612321191	Příplatek k vápenocementové omítko vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	0,000	228,946	228,946	50,00	0,00	11 447,30	11 447,30
111	622323309	oprava vnitřní vápené štukové omítky členové 2 v rozsahu do 100%	m2	0,000	110,445	110,445	560,00	0,00	61 849,20	61 849,20

124	622142001	Potažení vnějších stěn sádkováním plošným vtačením do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	216,779	216,779	245,00	0,00	53 110,88	53 110,88
114	622521011	Tenkovrstvá sádková zmrš omítka II, 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	0,000	110,445	110,445	320,00	0,00	35 342,40	35 342,40
119	151/ 83910572301/ 27 2	Desky EPS 70F - 120mm, AD = 0,039 (14 m-1 K-1), 1000x500x120mm, lešedny desky pro konstrukci zastřešovací systémy ETICS a další konstrukce s bádnými postředy na zastřešení. Trvanlivé zastřešení v tlaku max. 1200kg/m2 při dot. < 2%	m2	0,000	106,334	106,334	247,66	0,00	26 334,68	26 334,68
128	982023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,000	2,475	2,475	500,00	0,00	1 237,50	1 237,50
127	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 80 do 150 mm přizdáním	m2	0,000	1,800	1,800	378,00	0,00	680,40	680,40
129	997013112	Vnější stavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,000	8,910	8,910	120,00	0,00	1 069,20	1 069,20
130	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	8,910	8,910	260,00	0,00	2 316,60	2 316,60
131	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	258,390	258,390	2,00	0,00	516,78	516,78
132	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,000	8,910	8,910	155,00	0,00	1 381,05	1 381,05
154	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dle přes 150 do 300 mm	kus	0,000	86,000	86,000	20,00	0,00	1 720,00	1 720,00
18	Pol2	Teplotně čerpadlo vzduch-voda, jmenovitý výkon 20 kW, včetně příslušenství pro osazení, dopravy a montáže; včetně doplnění potrubí chladiva od venkovní jednotky; propojení kastádové a ekvitermiální regulace, propojení čidel a dálkových ovládacích; včetně elektr. příplatek za náhradu ceny	kus	0,000	1,000	1,000	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
147	28376500	Deska polystyrenová pro anotaci kročedového hluku (max. zatížení 10 kN/m2)	m3	0,000	7,193	7,193	2 980,00	0,00	21 435,14	21 435,14
150	713131143	Montáž izolace lepené stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,000	21,150	21,150	268,00	0,00	5 661,20	5 661,20
151	63152098	Desky lepené izolace univerzální A=0,032-0,033 s 60mm	m2	0,000	24,323	24,323	280,00	0,00	6 810,44	6 810,44
100	764001891	Příplatek za navýšení ceny materiálů Cu	Kč	0,000	1,000	1,000	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
101	765114011	Krytina keramická bobrovka režná korunní krytí akoru do 30° na sucho	Kč	0,000	1,000	1,000	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
80	R - O21	Příplatek za systém světlovodu - prodloužení	ks	0,000	6,000	6,000	9 833,00	0,00	57 798,00	57 798,00
168	R - O21.1	Sunizer kloub 30°	ks	0,000	2,000	2,000	9 669,60	0,00	19 339,20	19 339,20
169	R - O21.2	Sunizer - prodloužení pod krytinu - bobrovka	ks	0,000	4,000	4,000	11 306,70	0,00	45 226,80	45 226,80
165	776421312	Montáž přechodových šroubovaných IRL	m	0,000	29,400	29,400	152,00	0,00	4 468,80	4 468,80
158	59054142	Profil schodový protěklusový ušlechtilé oceli V2A R10 V6 5x1000mm	m	0,000	29,988	29,988	448,00	0,00	13 434,62	13 434,62

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

por. číslo položky	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/mn. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	----------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

Bourání štítu

1	982023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,000	17,000	17,000	826,00	0,00	14 042,00	14 042,00
2	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 80 do 150 mm přizdáním	m2	0,000	7,000	7,000	570,00	0,00	3 990,00	3 990,00
3	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s odštěpáním	m3	0,000	2,500	2,500	2 620,00	0,00	6 550,00	6 550,00
4	985223212	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3	m3	0,000	1,400	1,400	12 600,00	0,00	17 640,00	17 640,00
5	997013112	Vnější stavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,000	28,900	28,900	698,00	0,00	20 172,20	20 172,20
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	28,900	28,900	251,00	0,00	7 253,90	7 253,90
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	838,100	838,100	11,00	0,00	9 219,10	9 219,10
8	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,000	28,900	28,900	625,00	0,00	18 062,50	18 062,50
9	998011002	Přesun hmot pro budovy zdivné v do 12 m	t	0,000	8,540	8,540	314,00	0,00	2 681,56	2 681,56

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Vícepráce celkem Kč:	1 497 918,74
----------------------	--------------

Rozdíl oproti SOD celkem	40 835,89
--------------------------	-----------

