

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek č. 3“) na provedení stavby

Obnova střechy a krovu zámku Choceň – I. etapa

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Město Choceň

Se sídlem: 56501 Choceň, Jungmannova 301
Zastoupený: Ing. Janem Ropkem, starostou města
IČO/DIČ: 00278955/ CZ00278955
Sídlo: Jungmannova 301, 565 01 Choceň
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1218451319/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Ropek, starosta města
tel.: +420 465 461 924,
e-mail: jan.ropek@chocen-mesto.cz ;
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. František Eliáš, vedoucí investičního odboru,
tel.: +420 465 461 944, +420 604 295 977,
e-mail: frantisek.elias@chocen-mesto.cz ;
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Andrlé, referent investičního odboru,
tel.: +420 465 461 980, +420 731 620 919,
e-mail: jaromir.andrle@chocen-mesto.cz ;
technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: Ing. Jiří Kysilka - TDS, Ing. Lenka Mencová - BOZP,
tel.: +420 736 472 467 - TDS, +420 736 649 736 - BOZP,
e-mail: kysilka@jafis.cz (dále také jako „TDS“).

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

H&B delta, s.r.o.

Se sídlem: BOBRKY 382, 755 01 VSETÍN
Zastoupený: ING. ONDŘEJEM HURTOU, JEDNATELEM
IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661
Bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA, A.S.
Číslo účtu: 6745970287/0100
Zapsána V OR VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V OSTRAVĚ, ODDÍL C, VLOŽKA 20511

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: STANISLAV RADA, OBCHODNÍ MANAŽER, TEL.: 725 675 502,
E-MAIL: STANISLAV.RADA@HBDELTA.CZ

b) ve věcech technických: FRANTIŠEK PAPŠÍK, HLAVNÍ STAVBYVEDOUČÍ, TEL.: 725 675 509
E-MAIL: FRANTISEK.PAPSIK@HBDELTA.CZ

(dále jen „zhotovitel“)

A.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na uzavření tohoto smluvního Dodatku č. 3, v souladu s ustanovením uvedeným v článku „II. PŘEDMĚT DÍLA“, odst. 5. a 6. a článku „IV. CENA DÍLA“ odst. 6., Smlouvy o dílo ze dne 09.04.2020 (dále jen „Smlouvy“).

B.

Dosavadní ujednání uvedené v článku „**III. TERMÍNY PLNĚNÍ**“, odst. 1., písm. b) Smlouvy, **se mění** následovně:

- „b) Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: do 31.05.2021
- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.
Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepiší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.“

C.

Dosavadní ujednání uvedené v článku „**IV. CENA DÍLA**“, odst. 1 Smlouvy, **se mění** následovně:

- „1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

Původní cena za dílo dle Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 činí:

cena celková bez DPH	5.794.434,68 Kč
vyčíslení DPH 21 %	1.216.831,28 Kč
cena celková vč. DPH 21 %	7.011.265,96 Kč

Nová cena za dílo dle Dodatku č. 3 činí:


původní cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	5.794.434,68 Kč
méněpráce bez DPH	- 588 704,78 Kč
<u>vícepráce bez DPH</u>	<u>587 387,34 Kč</u>
cena celková bez DPH	5.793.117,24 Kč
vyčíslení DPH 21 %	1.216.554,62 Kč
cena celková vč. DPH 21 %	7.009.671,86 Kč

D.

Článek „**XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**“ Smlouvy, **se doplňuje o odst. 24. až 30.**, v následujícím znění:

- „24. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
25. Dodatek č. 3 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
26. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Dodatku č. 3, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 3 včetně příloh a s celým obsahem Dodatku č. 3 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
27. Dodatek č. 3 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
28. Dodatek č. 3 může být také uzavřen v elektronické verzi s digitálními podpisy zástupců smluvních stran.
29. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Choceň dne 21.12.2020 usnesením č. 388/28/RM/2020.
30. Příloha Dodatku č. 3: položkové rozpočty.“

V Choceň dne: 22.12.2020



za Objednatele
Ing. Jan Ropek
starosta města

Ve Vsetíně dne: 22.12.2020


H&B delta
H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661



za Zhotovitele
Ing. Ondřej Hurta
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S-20-066 SZ Choceň

Objekt: 01 Objekt

Rozpočet: 10 Obnova střecha Zámek Choceň - etapa 2021

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			53 560,81
PSV			518 526,53
MON			15 300,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			587 387,34


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	587 387,34 CZK
Základní DPH	21 %	123 351,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 587 387,34 CZK

Cena celkem s DPH 710 738,68 CZK

v _____ dne _____


 Za zhotovitele
H&B delta
 IČO: 25826641, DIČ: CZ25826641

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	587 387,34	123 351,34	710 738,68	100
01	Objekt	0,00	587 387,34	123 351,34	710 738,68	100
10	Obnova střecha Zámek Choceň -	0,00	587 387,34	123 351,34	710 738,68	100
Celkem za stavbu		0,00	587 387,34	123 351,34	710 738,68	100



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			5 440,00	1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			27 079,30	5
997	Přesun sutě	HSV			21 041,51	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			52 233,49	9
764	Konstrukce klempířské	PSV			151 342,90	26
765	Krytiny tvrdé	PSV			304 510,89	52
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 555,35	0
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			7 883,90	1
M21	Elektromontáže	MON			15 300,00	3
Cena celkem					587 387,34	100

Položkový rozpočet

S:	S-20-066	SZ Choceň
O:	01	Objekt
R:	10	Obnova střecha Zámek Choceň - etapa 2021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				5 440,00
4	6-VL	Lokální oprava římsy	soubor	1,00000	5 440,00	5 440,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 079,30
5	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	89,50000	30,00	2 685,00
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů, při světle výšce podlaží do 4 m 89,5 89,50000						
6	952901411	Vyčištění ostatních objektů	m2	89,50000	30,00	2 685,00
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 89,50000 89,50000						
7	981511113	Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý - vikýře	m3	0,65000	4 620,00	3 003,00
9	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	218,50000	35,00	7 647,50
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m 19*11,5 218,50000						
10	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	655,50000	0,50	327,75
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 218,50000 218,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 218,50000 218,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 218,50000 218,50000						
11	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	218,50000	25,00	5 462,50
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 218,50000 218,50000						
12	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	218,50000	7,00	1 529,50
Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení ztextilie z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 218,50000 218,50000						
13	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	655,50000	0,10	65,55
Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 655,50000 655,50000						
14	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	218,50000	6,00	1 311,00
Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení ztextilie z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 218,50000 218,50000						
16	954105R1	Sanace koruny zdíva od dřevokazných hub a hmyzu a jejich zárodků	m.b zdi	18,90000	125,00	2 362,50
Sanace koruny zdíva od dřevokazných hub a hmyzu a jejich zárodků 18,9 18,90000						
Díl: 997		Přesun sutě				21 041,51
17	997013002	Vykližení uhlé suti z prostorů s naložením	m3	1,13400	3 500,00	3 969,00
Vykližení uhlé suti z prostorů s naložením						

18,9*0,2*0,3

1,13400

18	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	8,82300	360,00	3 176,28
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m						
19	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,82300	290,00	2 558,67
20	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	167,63700	15,00	2 514,56
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
8,823*19				167,63700		
21	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,82300	1 000,00	8 823,00
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného						
8,823				8,82300		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				52 233,49
24	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	5,86000	130,00	761,80
25	762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	184,16000	75,00	13 812,00
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 184,16000				184,16000		
26	762342812	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	184,16000	25,00	4 604,00
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m						
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 184,16000				184,16000		
32	762354330	Montáž střešního vikýře sedlového z hoblovaného řeziva plochy do 224 cm2	m	22,50000	247,20	5 562,00
34	762-VL1	Příplatek za zhotovení tesařských spojů - napojení vikýře na stávající krokve	ks	8,00000	1 150,00	9 200,00
35	60512130	Hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 - vikýře	m3	0,48000	4 992,00	2 396,16
36	60512520	Prkno SM/JD II. jak. tl. 2,3 dl. 200-390 š. 8-16 omítané - vikýře	m3	0,16174	3 984,00	644,37
5,86*0,024*1,15				0,16174		
37	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m	m3	1,76484	7 100,00	12 530,36
Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě jakost I - II délka 3 - 5 m latě impregnované						
latě : 184,16*3,63*0,06*0,04*1,1				1,76484		
38	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1,04723	1 300,00	1 361,40
39	998762194	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	1,04723	500,00	523,62
40	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,04723	800,00	837,78
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				151 342,90
42	764231240	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	16,40000	837,00	13 726,80
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 16,40000				16,40000		
43	764239240	Lemování z Cu, komínů na hlad. krytině, v hřebeni	m2	2,20000	4 220,00	9 284,00
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2,20000				2,20000		
44	764252203	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	19,25000	1 183,00	22 772,75
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 19,25000				19,25000		
45	764292250	Úžlabí z Cu plechu, rš 660 mm	m	8,00000	1 324,00	10 592,00
vikýře : 8				8,00000		
46	764292260	Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm	m	8,70000	1 487,00	12 936,90
47	764322851	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, do 45°	m	19,25000	49,70	956,73
48	764331851	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	16,40000	35,00	574,00
u kaple : 6				6,00000		
vikýře : 2*1,2				2,40000		
4*2				8,00000		
49	764339831	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°	m2	2,20000	85,00	187,00
50	764351837	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	20,00000	35,00	700,00

51	764355811	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45°	m	19,25000	87,70	1 688,23
52	764392851	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	8,70000	38,20	332,34
53	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	184,16000	65,00	11 970,40

Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

střecha : 101,1 101,10000

střechy vikýřů : 5,86 5,86000

střecha od kaple po úžlabí : 21,5 21,50000

střecha od úžlabí po plnou vazbu z atria : 29,5+12,6+13,6 55,70000

54	764203156	Dodávka+montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového z Cu včetně trubek a držáků	m	18,50000	1 686,80	31 205,80
				18,5	18,50000	

55	764-VL1	D+M atypického Cu kotlíku	ks	1,00000	6 550,00	6 550,00
56	764-VL11	Lišta přechodová dilatační Pz rš 400 - napojení nové krytiny na stávající	m	12,10000	480,00	5 808,00
58	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	8,82318	2 500,00	22 057,95

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Díl: 765		Krytiny tvrdé	304 510,89			
-----------------	--	----------------------	-------------------	--	--	--

60	765311583	Bobrovka - přilepování a uchycení tašek	m	110,00000	254,50	27 995,00
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

lemy zdí : 16,4 16,40000

komín : 0,7+0,7+0,5+0,5 2,40000

úžlabí : 8,7*2 17,40000

přechodová lišta : 12,1*2 24,20000

vikýře : 1,2*2 2,40000

2*4 8,00000

úžlabí vikýřů : 8 8,00000

nároží : 15,6*2 31,20000

61	765314874	Kovová stoupací plošina	kus	4,00000	2 580,00	10 320,00
62	765311534	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenačů režných zplna do malty	m	14,91000	1 330,00	19 830,30

Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. hřeben zhřebenáčů režných zplna do malty

Poznámka k položce:

Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ CREATON Klassik Biber –základní GLA ČV, červená glazura. Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.

8,16 8,16000

2*1,5 3,00000

3,75 3,75000

63	765311544	Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenačů režných do malty	m	15,60000	1 330,00	20 748,00
----	-----------	---	---	----------	----------	-----------

Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. nárožní hrana zhřebenáčů režných do malty

Poznámka k položce:

Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ CREATON Klassik Biber –základní GLA ČV, červená glazura. Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.

3,7+11,9 15,60000

64	765111504	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50°	m2	184,16000	20,00	3 683,20
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

Montáž krytiny keramické Příplatek kcenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 40 do 50°

Poznámka k položce:

Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ CREATON Klassik Biber –základní GLA ČV, červená glazura. Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 184,16000

184,16000

65	765114023	Krytina keramická bobrovka glazovaná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	184,16000	1 040,00	191 526,40
----	-----------	--	----	-----------	----------	------------

Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° na sucho šupinové krytí glazovaná

Poznámka k položce:

Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ CREATON Klassik Biber –základní GLA ČV, červená glazura. Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 184,16000

184,16000

66	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	184,16000	50,00	9 208,00
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

Nouzové zakrytí střechy plachtou

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 184,16000

184,16000

67	765319999	Větrací mřížka okapní Cu	m	19,25000	248,00	4 774,00
68	998765103	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	12,78287	1 285,00	16 425,99

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	2 555,35
-----------------	------------------------------	-----------------

71	766621601	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do dřevěné konstrukce	ks	2,00000	591,00	1 182,00
72	766622811	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 1m2 k opětovnému použití	ks	2,00000	320,00	640,00
73	766622861	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	ks	2,00000	9,84	19,68
75	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	178,41680	1,60	285,47
76	998766294	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 1 km	%	178,41680	1,40	249,78
77	998766203R1	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - příplatek za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	%	178,41680	1,00	178,42

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - příplatek za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry	7 883,90
-----------------	-----------------------------------	-----------------

82	783213121	Dvojnásobný napouštěcí fungicidní nátěr tesařských konstrukcí	m2	251,35600	25,00	6 283,90
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný fungicidní

Poznámka k položce:

Např. bezbarvý přípravek Lignofix Super.

Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.

101,1*2,35

237,58500

5,86*2,35

13,77100

83	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	4,00000	85,00	340,00
----	-----------	-------------------------------------	----	---------	-------	--------

Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí

komín : 0,5*4*2

4,00000

84	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	4,00000	50,00	200,00
----	-----------	---------------------------------------	----	---------	-------	--------

Odstranění nátěrů z omítek obroušením

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 4,00000

4,00000

85	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	4,00000	265,00	1 060,00
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 4,00000

4,00000

Díl: M21		Elektromontáže				15 300,00
87	210200020	Hromosvod	kompl	1,00000	15 300,00	15 300,00

21

REKAPITULACE STAVBY - dodatek č.3, méněpráce

Kód: 16054R6/I
Stavba: Obnova střechy a krovu I.ETAPA

KSO: 801 47 12
Místo: Choceň, zámek č.p.1
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12731
Datum:
CZ-CPA: 43.91.1

Zadavatel:
Město Choceň MÚ

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 7558 01 Vsetín

IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661

Projektant:
Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

IČ
DIČ

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ORS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava označeny
názvem 'ORS' a úrovní příslušného kalendářního období. Veškeré další informace vymezuje popis a podmínky použití těchto položek z Cenové

Cena bez DPH -588 704,78

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-588 704,78	-123 628,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -712 332,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16054R6/I
Stavba: Obnova střechy a krovu I.ETAPA

Místo: Choceň, zámek č.p.1

Datum:

Zadavatel: Město Choceň MÚ

Projektant:

Projektový atelier pro arch.a
poz.stavby

Uchazeč: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 7558 01 Vsetín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-588 704,78	-712 332,78
16054R6/I	Obnova střechy a krovu I.ETAPA	-485 281,78	-587 190,95
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-12 000,00	-14 520,00
EL.01.01	Silnoproudá elektrotechnika - I.etapa	-91 423,00	-110 621,83

28

Stavba:
Obnova střechy a krovu I.ETAPA

KSO: 801 47 12
Místo: Chocẽň, zámek č.p.1
CZ-CPV: 45000000-7
Zadavatel: Město Chocẽň MÚ

CC-CZ: 12731
Datum: 19. 2. 2020
CZ-CPA: 43.91.1
IČ:
DĚ:

Uchazeč:
H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661

Projektant:
Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

IC:
DIC:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Černého soustavy ÚRS. Průtoky, které pochází z této Černého soustavy, jsou ve sloupci Černého soustava označeny nomenem "CS ÚRS" a úrovní příslušného kalendářního období. Všechny další informace vmezující popis a podmínky použití těchto položek

Cena bez DPH				-485 281,78
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		-237 196,26	21,00%	-49 811,21
snížená		0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesena		0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená		0,00	15,00%	0,00
nulová		0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-535 092,99

Stavba: **Obnova střechy a krovu I.ETAPA**

Místo: Choceň, zámek č.p.1

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Město Choceň MÚ

Projektant: **Projektový atelier
pro arch.a
poz.stavby**

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-485 281,78
HSV - Práce a dodávky HSV	-19 259,57
1 - Zemní práce	-7 259,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-12 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-466 022,21
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesařské	-248 085,52
763 - Konstrukce suché výstavby	-121 617,44
764 - Konstrukce klempířské	-24 550,75
765 - Krytina skládaná	-25 382,50
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	-6 386,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
798 - Kopie a repase	-40 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

Stavba: **Obnova střechy a krovu I.ETAPA**

Místo: Chocẽň, zámek č.p.1

Datum: 19. 2. 2020

Zadavateľ: Mesto Choceň MÚ

Projektant: Projektový atelier
pro arch.a
poz.stavby

Uchazeč: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Zerscovate®

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-485 281,78
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-19 259,57
D		1	Zemní práce				-7 259,57
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-57,193	10,00	-571,93
4	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,858	120,00	-102,96
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-57,193	30,00	-1 715,79
6	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	-5,719	850,00	-4 861,15
7	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	-0,172	45,00	-7,74

21

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-12 000,00
9	K	612991111R	Oprava omítky a nátěr vikýřů	kus	-3,000	4 000,00		-12 000,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV						-466 022,21
D	762	Konstrukce tesařské						-248 085,52
50	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	-7,124	2 000,00		-14 247,20
51	K	762081199R	Příplatek za hoblování řeziva zabudovaného do konstrukce	m3	-11,970	200,00		-2 394,00
52	K	762331934	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky přes 8 m	m	0,000	110,00		0,00
54	K	762331951	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	-80,374	180,00		-14 467,27
55	K	762331952	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m	m	-57,814	160,00		-9 250,20
56	K	762331954	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky přes 8 m	m	-120,616	160,00		-19 298,55
57	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	-154,410	350,00		-54 043,50
59	K	762332925	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	-131,282	580,00		-76 143,73
64	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	-24,368	1 200,00		-29 241,07
66	K	762991110R	Krycí prkno klmpířských plechů vikýře impregnované s povrchovou úpravou	kus	-40,000	125,00		-5 000,00
67	K	762991112R	Tes. oprava spojů	ks	-38,000	500,00		-19 000,00
68	K	762991113R	Odstranění příložek	ks	-1,000	5 000,00		-5 000,00
D	763	Konstrukce suché výstavby						-121 617,44
73	K	763121461	SDK stěna předsazená tl 105 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 15 TI 60 mm EI 60	m2	-136,230	820,00		-111 708,60
76	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	-4,719	1 250,00		-5 898,12
77	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	-4,719	600,00		-2 831,10
78	K	998763194	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby za zvětšený přesun do 1000 m	t	-4,719	250,00		-1 179,62
D	764	Konstrukce klempířské						-24 550,75
80	K	764131456R	Montáž a dodávka klempířského prvku dle specifikace v jejich tabulkách	m2	-0,917	3 500,00		-3 209,50
81	K	764233452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu	kus	-6,000	3 450,00		-20 700,00
83	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	-0,135	2 500,00		-337,50
84	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,135	1 250,00		-168,75
85	K	998764194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	t	-0,135	1 000,00		-135,00
D	765	Krytina skládaná						-25 382,50
90	M	59860700	příchytka tašky Pz bobrovky pro latě 40x60mm	kus	-3 905,000	6,50		-25 382,50
D	767	Konstrukce zámečnické						-6 386,00
100	K	767881132	Montáž bodů zachytného systému do šikmé střechy se střešní krytinou falcovanou	kus	-4,000	300,00		-1 200,00
101	M	70921422	kolvíci bod pro šikmé střechy hák zalomený určený pro šikmé střechy se skládanou taškovou krytinou	kus	-4,000	1 250,00		-5 000,00
107	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-62,000	2,00		-124,00
108	K	998767203R1	Přesun hmot	%	-62,000	0,50		-31,00
109	K	998767294	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	%	-62,000	0,50		-31,00
D	798	Kopie a repase						-40 000,00
121	K	798991111R	Repase okna OR 1 dle specifikace v tab. výplní otvorů	kus	-5,000	8 000,00		-40 000,00

dodatek č. 3 - méněpráce

Stavba:

Obnova střechy a krovu I. ETAPA

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 47 12

Místo: Choceň, zámek č.p.1

CC-CZ

Datum: 19. 2. 2020

Zadávatel:

Město Choceň MÚ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 7558 01 Vsetín

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

Projektant:

Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-12 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 000,00	21,00%	-2 520,00
snižena	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesena	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesena	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 520,00

REKAPITULACE

Stavba:

Obnova střechy a krovu I. ETAPA

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Choceň, zámek č.p.1

Datum:

19. 2. 2020

Zadávatel:

Město Choceň MÚ

Projektant:

Projektový atelier
pro arch.a
poz.stavby

Uchazeč:

H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 7558 01 Vsetín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-12 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-12 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

-12 000,00

rozpočet méněpráce

Stavba:

Obnova střechy a krovu I. ETAPA

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Choceň, zámek č.p.1

Datum:

19. 2. 2020

Zadávatel:

Město Choceň MÚ

Projektant:

Projektový atelier
pro arch.a
poz.stavby

21

Zpracovatel:

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

dodatek č. 3 - méněpráce

Stavba:

Obnova střechy a krovu I.ETAPA

Objekt:

EL.01.01 - Silnoproudá elektrotechnika - I.etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Choceň MÚ

Uchazeč:

H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 7558 01 Vsetín

Projektant:

Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 2. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25835661

CZ25835661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-91 423,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-90 595,00	21,00%	-19 024,95
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-110 447,95

REKAPITULACE

Stavba:

Obnova střechy a krovu I.ETAPA

Objekt:

EL.01.01 - Silnoproudá elektrotechnika - I.etapa

Místo:

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Město Choceň MÚ

Projektant:

Projektový atelier
pro arch.a
poz.stavby

Uchazeč:

H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 7558 01 Vsetín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-91 423,00

_1 - Elektroinstalace:

0,00

_2 - Hromosvodní ochrana a uzemnění:

-51 623,00

1 - Zemní práce

-39 800,00

ON - Ostatní náklady

0,00

rozpočet méněpráce

Stavba:

Obnova střechy a krovu I.ETAPA

Objekt:

EL.01.01 - Silnoproudá elektrotechnika - I.etapa

Místo:

Datum:

19. 2. 2020

21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-91 423,00

D 2

Hromosvodní ochrana a uzemnění:

-51 623,00

15	K	Pol__0015	Vodič plný FeZn 10 volně	m	-40,000	90,00	-3 600,00
	PP		Vodič plný FeZn 10 volně				
16	K	Pol__0016	Vodič plný FeZn 30x4 v zemi	m	-75,000	105,00	-7 875,00
	PP		Vodič plný FeZn 30x4 v zemi				
	PP		Svorka zkušební SZ/Cu				
27	K	Pol__0027	Svorka spojovací SR2/Zn	ks	-3,000	68,00	-204,00
	PP		Svorka spojovací SR2/Zn				
28	K	Pol__0028	Svorka spojovací SR3/Zn	ks	-16,000	39,00	-624,00
	PP		Svorka spojovací SR3/Zn				
30	K	Pol__0030	Ochranný úhelník OÚ Zn	ks	-8,000	325,00	-2 600,00
	PP		Ochranný úhelník OÚ Zn				
31	K	Pol__0031	Držák ochranného úhelníku DOÚ Zn	ks	-16,000	45,00	-720,00
	PP		Držák ochranného úhelníku DOÚ Zn				
32	K	Pol__0032	zemnič tyčový ZT 1,5	ks	-8,000	4 500,00	-36 000,00
	PP		zemnič tyčový ZT 1,5				

D 1

Zemní práce

-39 800,00

35	K	Pol__0035	Výkop rýhy 35x70 cm vč. záhozu a úpravy povrchu	m	-85,000	280,00	-23 800,00
	PP		Výkop rýhy 35x70 cm vč. záhozu a úpravy povrchu				
36	K	Pol__0036	výkop pro zemní tyč	ks	-8,000	1 500,00	-12 000,00
	PP		výkop pro zemní tyč				
37	K	Pol__0037	výkop sondy	ks	-4,000	1 000,00	-4 000,00
	PP		výkop sondy				