

Rozpočet - Obec Předboj– Hlavní č.p. 18, Předboj 250 72

S AKUMULACÍ 12,8 kWh (použitelná kapacita 11.5kWh)

Číslo dokumentu:PM202401161607_16

Ulice a číslo domu instalace FVE :Budova ČOV, U Rybníčka 139, Předboj, 250 72,

P.Č	Popis	MJ	Množství celkem	Cena bez DPH
FVE-střecha				
	Solární panel 450 W	ks	28	54 000,00 Kč
	Montážní systém na střechu	ks	28	21 000,00 Kč
	Řídící jednotka optimizérů a Jednotka pro bezdrátovou komunikaci s optimizéry	ks	1	4 320,00 Kč
	Výkonový optimizér	ks	28	28 000,00 Kč
Střídač				
	Solární měnič 15 kW hybrid	ks	1	45 000,00 Kč
ER a HDR				
	Modernizace elektroinstalace			
	Úprava nebo rozšíření hlavního rozvaděče	soubor	1	12 000,00 Kč
	Úprava elektroměrového rozvaděče	soubor	1	6 000,00 Kč
Baterie				
	Baterie	ks	1	94 268,00 Kč
Wattrouter				
	Wattrouter	ks	1	17 620,00 Kč
Kabely				
	AC Kabeláž (CYKY, CYSY)	m	10	2 000,00 Kč
	DC Kabeláž (CYA)	m	200	12 000,00 Kč
	Propojení DC	m	1	5 000,00 Kč
	Propojení AC a komunikace	m	1	5 000,00 Kč
	Lištování AC a DC v objektu a po fasádě	m	210	14 000,00 Kč
	Prostupy zdí	ks	4	3 000,00 Kč
	Nastavení zařízení a zaškolení obsluhy	ks	1	1 500,00 Kč
Rozvaděč RFVE- komunikace HDO				
	Rozvaděč AC a DC, přepětové ochrany, jištění, smart meter	ks	1	10 000,00 Kč
	Back-Up pro síť TN-S	ks	1	10 000,00 Kč
Ostatní				
	Montáž panelů	ks	1	10 000,00 Kč
	Montáž, Instalace, Zprovoznění	soubor	1	18 097,00 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení	soubor	1	20 000,00 Kč
	úprava LPS (hromosvodu), vč. projektové dokumentace (je-li dle právních předpisů vyžadována)	soubor	1	15 000,00 Kč
	Revize elektro	soubor	1	5 000,00 Kč
Celková cena bez DPH				412 805,00 Kč
Celková cena s DPH				499 494,05 Kč