

OBJEDNATEL:

**OBEC VIKÝŘOVICE**  
**Petrovská 168**  
**788 13 Vikýřovice**  
**IČO: 00635898**

## **POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY VČ VÝKAZU VÝMĚR - NEOCENĚNÝ**

AKCE: **REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE ul. VE DVOŘE VIKÝŘOVICE**

**SO-01 - ROZVODY VO ul. VE DVOŘE 1.ETAPA**

PROJEKTANT OBJEKTU:

**Ing. Tomáš Nedoma**  
**Projektování elektrických zařízení**  
**Rovensko 217**  
**78901 Zábřeh**  
**IČ: 65129172**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT AKCE:

**Ing. Zdeněk Vitásek**  
**PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST**  
**U tenisu 2625/1**  
**787 01 ŠUMPERK**  
**IČ: 03938760**

DATUM **31.3.2025**

Akce: **REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE ul. VE DVOŘE VIKÝŘOVICE**  
**SO-01 - ROZVODY VO ul. VE DVOŘE 1.ETAPA**

### **SO-01 - ROZVODY VO ul. VE DVOŘE 1.ETAPA**

<b>Typ</b>	<b>Kód</b>	<b>Text</b>	<b>Celková cena</b>	
M	0211	Silnoprúd - montáž	-	Kč
M	0212	Silnoprúd - materiál nosný	-	Kč
M	046	Zemní práce pro montážní práce	-	Kč
<b>ZRN - Základní rozpočtové náklady celkem</b>			<b>-</b>	<b>Kč</b>

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-	Kč
<b>Celkem ZRN+VRN</b>		<b>-</b>	<b>Kč</b>

### **Rozpis DPH**

<b>Sazba</b>	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>
21%	- Kč	- Kč

**Celková cena s DPH** - **Kč**

Kod	Text	MJ	Vymera	JNabCena	NabCena	DPH
<b>Silnoproud - montáž</b>						<b>0,00</b>
210 04-0741	Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi (4+4)*(2*0,5*0,03+2*0,5*0,004+2*2*0,06*0,06); protikorozní nátěr spojů v zemi	m2	0,39		0,00	21
210 04-0751	Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi (4+4)*(2*0,5*0,03+2*0,5*0,004+2*2*0,06*0,06); protikorozní nátěr spojů v zemi	m2	0,39		0,00	21
210 04-0761	Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi (4+4)*(2*0,5*0,03+2*0,5*0,004+2*2*0,06*0,06); protikorozní nátěr spojů v zemi	m2	0,39		0,00	21
210 04-0771	Nátěr vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi (4+4)*(2*0,5*0,03+2*0,5*0,004+2*2*0,06*0,06); protikorozní nátěr spojů v zemi	m2	0,39		0,00	21
210 22-0002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm 4*0,6	m	2,40		0,00	21
210 22-0020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě (78*1,05+4*0,5)*1,05	m	88,10		0,00	21
210 22-0022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě 4*1,9	m	7,60		0,00	21
210 22-0301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby 4*2	kus	8,00		0,00	21
210 22-0302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby 4*2	kus	8,00		0,00	21
210 81-0013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně 78*1,05; kabel ve výkopu 2+2*2*2+2; napojení kabelů ve svítidle	m	93,90		0,00	21
210 95-0202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárniceových tras, trubek a kolektorů 78*1,05; kabel ve výkopu 2+2*2*2+2; napojení kabelů ve svítidle	m	93,90		0,00	21
230 21-0013	Zaizolování spojů ruční ovínem páskou za studena 2vrstvy 4*10*0,05	m2	2,00		0,00	21
999 99-9916	Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6%	%	6,00	0,00	0,00	21
<b>Silnoproud - materiál nosný</b>						<b>0,00</b>
34 111 076	Kabel Cu jádro CYKY 4 x 10 mm2 78*1,05; kabel ve výkopu 2+2*2*2+2; napojení kabelů ve svítidle	m	93,90		0,00	21
34 382 540	Páska elektrikářská izolační 19mmx20m	kus	4,00		0,00	21
35 441 120	Pásek uzemňovací 30x4 mm (78+4*0,5)*1,05*0,95	kg	79,80		0,00	21
35 441 986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn 4*2	kus	8,00		0,00	21
35 441 996	Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn 4*2	kus	8,00		0,00	21
59 213 343	Poklop žlabu AZD 15-19 50x16x5 2*2	kus	4,00		0,00	21
59 213 390	Žlab kab TK1 AZD 25-100 100x17x14	kus	2,00		0,00	21

Kod	Text	MJ	Vymera	JNabCena	NabCena	DPH
3415879666	Folie výstražná š 33 červená (12+1+1+24+27+15)*1,05	m	84,00		0,00	21
354x00001	Ochranná zemní elastická páska protikorozní 50mm/10m (4+4)*0,5	kus	4,00		0,00	21
354x00001	Ochranná suspenze asfaltová 2*(4+4)*(2*0,5*0,03+2*0,5*0,004+2*2*0,06*0,06); protikorozní nátěr spojů v zemi	kg	0,77		0,00	21
354x00009	Chránička kabelová zemní dvouplášťová ohebná PEH pr. 63 mm (24+27+15+12+1+1)*1,05; chránička ve výkopu 2+2*2*2+2; napojení stožárů	m	96,00		0,00	21
354x00010	SPOJKA NASUVNA na HDPE 63	kus	2,00		0,00	21
354X00011	Zátka na kabelovou chráničku PEH 63mm	kus	2,00		0,00	21
354x00105	Smrštitelná trubice 19mm/6mm protikorozní ochrana 1metr zl/žl 4*2	m	8,00		0,00	21
999 99-9910	Přirážka na podružný materiál 3%	%	3,00	0,00	0,00	21
999 99-9911	Prořez materiálu 5%	%	5,00	0,00	0,00	21
999 99-9912	Dopravné 3,6%	%	3,60	0,00	0,00	21
999 99-9913	Přesun hmot 1%	%	1,00	0,00	0,00	21

Zemní práce pro montážní práce						0,00
58 337 344	Štěrkopísek frakce 0-32 třída A (24+27+15)*0,8*0,25*1,8; výkop komunikace	t	23,76		0,00	21
58 344 169	Štěrkodrtě 0-32A (24+27+15)*0,8*0,5*1,8; výkop komunikace	t	47,52		0,00	21
58 931 963	Směs pro beton třída C8/10 kamenivo do 8 mm (24+27+15)*0,2*0,2; obetonování chráničků pod komunikace, sjezdy	m3	2,64		0,00	21
460 01-0024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru (24+27+15+12+1+1)*0,001	km	0,08		0,00	21
460 03-0007	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm (12+1+1)*0,8*0,2; výkopy zeleň	m3	2,24		0,00	21
460 03-0011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky (12+1+1)*0,8	m2	11,20		0,00	21
460 08-0012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění (24+27+15)*0,2*0,2; obetonování chráničků pod komunikace, sjezdy	m3	2,64		0,00	21
460 12-0019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 (12+1+1)*0,8*0,2; zeleň (24+27+15)*0,8*0,8; komunikace	m3	44,48		0,00	21
460 12-0082	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin třídy 3až4 (12+1+1)*0,8*0,2; zeleň (24+27+15)*0,8*0,8; komunikace	m3	44,48		0,00	21
460 20-0843	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 12+1+1; zeleň křížení sítí 24+27+15; komunikace křížení nebo souběh sítí	m	80,00		0,00	21
460 30-0002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhuštění ve volném terénu (12+1+1)*0,8*0,8+(24+27+15)*0,8*0,8 ;kabelové rýhy	m3	50,24		0,00	21

Kod	Text	MJ	Vymera	JNabCena	NabCena	DPH
460 42-1101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm 12+1+1+24+27+15	m	80,00		0,00	21
460 47-0001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	m	1,00		0,00	21
460 47-0011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	m	3,00		0,00	21
460 47-0012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	48,00		0,00	21
460 49-0013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm (12+1+1+24+27+15)*1,05	m	84,00		0,00	21
460 51-0064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm (12+1+1)*1,05+2+2*2+2; chránička ve výkopu	m	26,70		0,00	21
460 51-0074	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm (24+27+15)*1,05	m	69,30		0,00	21
460 51-0201	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	2,00		0,00	21
460 60-0022	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m	m3	44,48		0,00	21
460 60-0031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m 44,48*3	m3	133,44		0,00	21
460 62-0002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině (12+1+1)*0,8; výkopy zeleň	m2	11,20		0,00	21
460 62-0007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině (12+1+1)*0,8; výkopy zeleň	m2	11,20		0,00	21
460 62-0013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 (12+1+1)*0,8; výkopy zeleň-rozprostření ornice	m2	11,20		0,00	21
460 65-0044	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 20 cm (24+27+15)*0,8; komunikace	m2	52,80		0,00	21
460 65-0045	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm (24+27+15)*0,8; komunikace	m2	52,80		0,00	21
460 65-0054	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 20 cm (24+27+15)*0,8; komunikace	m2	52,80		0,00	21
460 65-0055	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 25 cm (24+27+15)*0,8; komunikace	m2	52,80		0,00	21
21x744444	Poplatek za uložení na skládku 44,48*1,8	T	80,06		0,00	21
21x99993	Zřízení provizorní lávky pro pěší	kus	2,00		0,00	21
21x99994	Geodetické zaměření stavby+ dokumentace skutečného provedení 24+27+15+12+1+1 ;skutečné provedení dokončeného díla v listinné podobě (3 paré) včetně geodetického zaměření v digitální formě ;obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v aktuálně platné	m	80,00		0,00	21
999 99-9914	Zednické výpomoci 1,6%	%	1,60	0,00	0,00	21
999 99-9915	Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,00	0,00	0,00	21

Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
108	Zařízení staveniště	%	3,06	0,00	0,00 21
218	Kompletační činnost	%	2,80	0,00	0,00 21