

D o d a t e k č . 4

ke smlouvě o dílo č. 120703/2019 ze dne 27.2.2019
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Oprava krovu, průčelí a schodiště kostela sv. Kateřiny v Šebrově – Kateřině “
II. etapa – oprava dveří, prahu a schodu**

mezi

Zhotovitelem: NORESTA s.r.o.

Sídlo: Nové Sady 988/2, 602 Brno
Zastoupen: ing. Lukášem Kotkem, jednatelem
IČ: 04296621
DIČ: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C 89234
vedená u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních [REDACTED]

b) technických [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: Římskokatolická farnost Vranov u Brna

Sídlo: Vranov 7, 664 32 Vranov
Zastoupen: ThLic. Pavel Kříž
IČ: 49461796
DIČ: není plátce DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních ThLic. Pavel Kříž

b) technických [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 4 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán z důvodu stanovení rozsahu prací realizovaných v roce 2020 v návaznosti na finanční možnosti objednatele v souladu se čl. 3 Cena díla smlouvy o dílo. Dále je dodatek sjednán z důvodu změny rozsahu předmětu plnění vyvolaného skutečným stavem opravovaných prvků a na základě závěrů z místního šetření s pracovníky památkové péče.

1. Článek. 2. se doplňuje o následující znění:

„Předmět díla se upravuje o následující vícepráce:

„Dílo se upravuje o následující vícepráce a méněpráce

- vícepráce137 548,43 Kč bez DPH
- méněpráce - 49 118,25 Kč bez DPH

Podrobný rozsah víceprací a méněprací je blíže uveden ve Změnovém listu č.2 ze dne 9.2.2020, který je přílohou a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.“

2. Článek. 3. Cena díla, ve znění:

„Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1 186 504,97 Kč
Cena DPH 21%	249 166,04 Kč
Zaokrouhlení	-0,01 Kč
CENA CELKEM	1 435 671,- Kč

se nahrazuje zněním:

„Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1 274 935,15 Kč
Cena DPH 21%	267 736,38 Kč
Zaokrouhlení	0,47 Kč
CENA CELKEM	1 542 672,- Kč

Dále se upřesňuje cena díla za práce provedené v roce 2020.

3. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 je upřesněn takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

	<i>Základ pro cenu se sazbou DPH 21%:</i>	<i>DPH 21% (zaokrouhleno):</i>	<i>Celková cena včetně DPH:</i>
cena díla dle SoD	1 274 935,15 Kč	267 736,38 Kč	1 542 672,00 Kč
etapa v roce 2019	454 897,81 Kč	95 529,- Kč	550 427,00 Kč
etapa v roce 2020	137 548,43 Kč	28 885,- Kč	166 433,00 Kč
k dokončení díla zbývá	682 488,91 Kč	143 323,- Kč	825 812,00 Kč

Specifikace rozsahu etapy pro rok 2020 je uvedena v položkovém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb na II. etapu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. čl. 4 Doba plnění, body 4.1 a 4.2 se upřesňují pro etapu v roce 2020 takto:
- 4.1 Zahájení prací (etapa v roce 2020): duben 2020
 - 4.2 Ukončení prací (etapa v roce 2020): 31.10. 2020
5. Ostatní články citované smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
6. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

Přílohy:

- *Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb k dodatku č. 4 pro II. etapu 2020*

Ve Vranově dne: 25.2.2020

V Brně dne:

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 190219 Kostel sv. Kateřiny

Objekt: **01** **Kostel sv. Kateřiny**

Rozpočet:	5	Oprava bočních dveří a prahu
------------------	----------	-------------------------------------

Objednatel: IČO:

DÍČ:

Zhotovitel: NORESTA s.r.o.
Nové Sady 988/2
602 00 Brno

IČO: 4296621

D|Č:

Vypracoval: **Mgr. Jaromír Holub**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 404,43
PSV			131 144,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			1 000,00
Celkem			137 548,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	137 548,43 CZK
Základní DPH	21 %	28 885,00 CZK

Zaokrouhlení	-0,43 CZK
--------------	-----------

Cena celkem s DPH

166 433,00 CZK

v

BAND

dne

25.2.2020

Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 960,05	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 549,25	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			895,13	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			59 285,00	43
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			71 859,00	52
ON	Ostatní náklady	ON			1 000,00	1
Cena celkem					137 548,43	100

Položkový rozpočet

S:	190219	Kostel sv. Kateřiny
O:	01	Kostel sv. Kateřiny
R:	5	Oprava bočních dveří a prahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 960,05
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3 odhad, bude upřesněno dle stavu podloží	m3	0,73800	1 273,00	939,47

1,8*0,82*0,5 0,73800

2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m odhad, bude upřesněno dle stavu podloží	m3	0,73800	45,50	33,58
---	-----------	--	----	---------	-------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,73800 0,73800

3	182301121	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	14,00000	70,50	987,00
---	-----------	---	----	----------	-------	--------

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 549,25
---------------	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

4	275311511	Beton zákl. patek prokl. kamenem C 12/15	m3	0,73800	2 825,00	2 084,85
---	-----------	--	----	---------	----------	----------

základ po novou podestu : 1,8*0,82*0,5 0,73800

5	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	0,65500	580,00	379,90
---	-----------	--	----	---------	--------	--------

(1,8+0,82)*0,25 0,65500

6	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,65500	129,00	84,50
---	-----------	---	----	---------	--------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,65500 0,65500

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				895,13
7	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,34942	381,00	895,13

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				59 285,00
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------

8	766111111	Oprava bočních dveří kostela	komplet	1,00000	49 275,00	49 275,00
---	-----------	------------------------------	---------	---------	-----------	-----------

demontáž a převoz dveří do ateliéru a zpět :
čištění povrchu dveří a odstranění starých nátěrů :
vysazení a doplnění materiálu v poškozených místech :

demontáž, čištění a konzervace kování :
fixace uvolněných prvků :
vyplnění mezer mezi prkny z vnitřní strany dveří :
napuštění dřeva olejovým základem ve více vrstvách :

vrchní nátěr olejovou barvou s ochranným pigmentem ve více vrstvách :
náklady na materiál :

1 1,00000

9	766C1	Provizorní zabezpečení vstupu	m2	2,60000	3 850,00	10 010,00
---	-------	-------------------------------	----	---------	----------	-----------

Montáž a demontáž provizorní konstrukce pro osazení kovových zárubní :
Montáž a demontáž kovové zárubně :
Montáž a vyvěšení provizorních dveří :
jednobodové zavírání :
bezpečnostní vložka :
1,3*2,0 2,60000

Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				71 859,00
-----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

10	974053513	Vyfrézování drážky v prahu (odtok vody)	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
----	-----------	---	----	---------	----------	----------

11	782A1	Demontáž, dodávka a montáž nového prahu a podesty	komplet	1,00000	65 773,00	65 773,00
----	-------	---	---------	---------	-----------	-----------

demontáž stávajícího prahu a podesty (frézování prahu) :

nový práh z božanovského pískovce 1,36*0,45*0,15m :

nová podesta z božanovského pískovce 1,67*0,72*0,15m :
:

Položkový rozpočet

S:	190219	Kostel sv. Kateřiny
O:	01	Kostel sv. Kateřiny
R:	5	Oprava bočních dveří a prahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		příprava podkladu pod podestu a práh :				
		profilace prahu a podesty (obloun, podžlábek) :				
		montáž prahu a podesty :				
		oprava patek ostění (tmelení, barevné retuše) :				
		náklady na dopravu :				
		1		1,00000		
12	19631410	D+M Olověná trubička	ks	1,00000	1 586,00	1 586,00
Díl: ON		Ostatní náklady				1 000,00
13	110	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	1,00000	1 000,00	1 000,00

Změnový list č.2

Název akce (stavba): „Oprava krovu, průčelí a schodiště kostela sv. Kateřiny v Šebrově – Kateřině“ II.etapa – oprava dveří, prahu a schodu

Změna, aktualizace:	č. 2
SOD číslo:	SOD číslo: 120703/2019 vč. dodatku č.4
Datum změny:	9.2.2020
Označení změn, které se změn týká:	1.Identifikační údaje Změna rozsahu provedených prací: Změna způsobu provádění opravy stávajících dveří vč. provizorního zajištění vstupu po dobu opravy. Změna způsobu opravy stávajícího prahu a schodu (podesty) - prvky budou nahrazeny novými.
Příčiny změn:	Změna způsobu opravy na základě skutečného rozsahu poškození opravovaných prvků

1.Identifikační údaje

Zhotovitel:

Noresta s.r.o.
Nové sady 988/2
Brno 602 00

Investor:

Římskokatolická farnost Vranov u Brna
Vranov 7
664 32 Vranov

2. Popis a identifikace změnových prací

Neprovádělo se

Oprava bočních dveří kostela - úprava zámku a oprava spodního vlysu dveří	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	15,00000	1,55	23,25
Oprava posledního stupně u bočního schodiště - doplnění umělým kamenem - docílení spádu od stěny	kus	1,00000	4 095,00	4 095,00

Celkem 49 118,25

Vícepráce

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odhad, bude upřesněno dle stavu podloží	m3	0,73800	1 273,00	939,47
1,8*0,82*0,5		0,73800		
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m odhad, bude upřesněno dle stavu podloží	m3	0,73800	45,50	33,58

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,73800		0,73800		
Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	14,00000	70,50	987,00
Beton zákl. patek prokl. kamenem C 12/15	m3	0,73800	2 825,00	2 084,85
základ po novou podestu : 1,8*0,82*0,5		0,73800		
Bednění stěn základových patek - zřízení (1,8+0,82)*0,25	m2	0,65500	580,00	379,90
Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,65500	129,00	84,50
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,65500		0,65500		
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,34942	381,00	895,13
Oprava bočních dveří kostela	komplet	1,00000	49 275,00	49 275,00
demontáž a převoz dveří do ateliéru a zpět :				
čištění povrchu dveří a odstranění starých nátěrů :				
vysazení a doplnění materiálu v poškozených místech :				
demontáž, čištění a konzervace kování :				
fixace uvolněných prvků :				
vyplnění mezer mezi prkny z vnitřní strany dveří :				
napuštění dřeva olejovým základem ve více vrstvách :				
vrchní nátěr olejovou barvou s ochranným pigmentem ve více vrstvách :				
náklady na materiál :				
1		1,00000		
Provizorní zabezpečení vstupu	m2	2,60000	3 850,00	10 010,00
Montáž a demontáž provizorní konstrukce pro osazení kovových zárubní :				
Montáž a demontáž kovové zárubně :				
Montáž a vyvěšení provizorních dveří :				
jednobodové zavírání :				
bezpečnostní vložka :				
1,3*2,0		2,60000		
Vyfrézování drážky v prahu (odtok vody)	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
Demontáž, dodávka a montáž nového prahu a podesty	komplet	1,00000	65 773,00	65 773,00
demontáž stávajícího prahu a podesty (frézování prahu) :				
nový práh z božanovského pískovce 1,36*0,45*0,15m :				
nová podesta z božanovského pískovce 1,67*0,72*0,15m :				
příprava podkladu pod podestu a práh :				
profilace prahu a podesty (obloun, podžlábek) :				
montáž prahu a podesty :				
oprava patek ostění (tmelení, barevné retuše) :				
náklady na dopravu :				
1		1,00000		
D+M Olověná trubička	ks	1,00000	1 586,00	1 586,00
Mimostaveništní doprava individual.	Kč	1,00000	1 000,00	1 000,00

Celkem: 137 548,43

3. Změna ceny

Cena celkem dle SOD (bez DPH)	1 186 504,97 Kč
Cena změnových prací (bez DPH)	88 430,18 Kč
Cena v roce 2020 dle dodatku č.4 (bez DPH)	137 548,43 Kč
Cena celkem (bez DPH)	1 274 935,15 Kč

9.2. 2020

zpracoval: Ing. Lukáš Kotek