



Spolufinancováno  
Evropskou unií

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 13. 06. 2025

### 1| Smluvní strany

---

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Sídlo:                        | Školní 338, 793 12 Horní Benešov    |
| Zastoupen:                    | Mgr. Zdeňkem Žandou, MBA, ředitelem |
| DIČ:                          | CZ75026252                          |
| (dále jen <b>objednatel</b> ) |                                     |

a

**GRIGAR, s.r.o.**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Sídlo:                        | U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava |
| Statutární zástupce:          | Ing. Kamil Grigar, jednatel   |
| e-mail:                       | grigar.sro@opava.cz           |
| telefon:                      | 553 611 040                   |
| IČO:                          | 258 26 638                    |
| DIČ:                          | CZ25826638                    |
| (dále jen <b>zhotovitel</b> ) |                               |

(společně dále jen **smluvní strany**)

Smluvní strany uzavřely dne 13. 06. 2025 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejímž předmětem je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**Hrajeme si společně – rekonstrukce půdních prostor 1. stupně**“. K této smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 (dále jen **dodatek**).

### 2| Účel dodatku

---

1. Smluvní strany se v souladu se bodem 7.14 smlouvy dohodly na dodatku z důvodu nezbytnosti provedení nepředpokládaných prací, které nejsou v původním předmětu díla (dále jen **vícepráce**), a současně úprav spočívajících v omezení rozsahu některých původně sjednaných prací (dále jen **méněpráce**). Lhůta pro řádné provedení díla, tj. celkových stavebních prací, se nemění. Změny závazku ze smlouvy jsou prováděny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **zákon**).

### 3| Méněpráce, vícepráce a změna ceny díla

---

1. Objednatel v souladu s bodem 7.12 písm. b) smlouvy uplatňuje své právo na méněpráce, jejichž provedení nepožaduje. Přesná specifikace a odůvodnění změn je uvedena ve změnovém listu a soupisu méněprací, které jsou nedílnými přílohami dodatku.

2. Objednatel v souladu s bodem 7.12 písm. a) a c) smlouvy uplatňuje své právo a požaduje provedení víceprací, které nejsou součástí původního předmětu díla. Při realizaci byly zjištěny skutečnosti, jež nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat, a které mají vliv na rozsah a cenu díla. Přesná specifikace a odůvodnění změn je uvedena ve změnovém listu a soupisu méněprací, které jsou nedílnými přílohami dodatku.
3. Smluvní strany budou dále postupovat dle bodu 7.14 smlouvy. S ohledem na výše uvedené se mění původně sjednaná cena díla dle bodu 7.1 smlouvy následovně:

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Původní cena stanovena dohodou smluvních stran | (v Kč)               |
| <b>Cena bez DPH uvedená ve smlouvě</b>         | <b>10 962 382,33</b> |
| Méněpráce:                                     | -881 591,65          |
| Vícepráce:                                     | 664 571,78           |
| Cena za více/méněpráce celkem, Dodatek č. 1    | -217 019,87          |
| <b>Upravená cena celkem bez DPH</b>            | <b>10 745 362,46</b> |
| DPH 21 %                                       | 2 256 526,12         |
| <b>Upravená cena celkem včetně DPH</b>         | <b>13 001 888,58</b> |

#### 4| Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Strany smlouvy se dohodly na tom, že dodatek je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Tímto dnem nabývá dodatek účinnosti.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4 Přílohy dodatku a jeho nedílnou součástí tvoří:
1. Rekapitulace změn
  2. Změnový list č. 1
  3. Soupis méněprací – evidence změn (příloha ZL č. 1)
  4. Soupis víceprací – evidence změn (příloha ZL č. 1)

V Horním Benešově *15.10.2025*  
Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Zdeněk Žanda, MBA, ředitel





Ing. Kamil Grigar, jednatel

**GRIGAR, s.r.o.**  
U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava  
Tel.: 553 611 040  
IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638

## REKAPITULACE ZMĚN dle dodatku č. 1 (v Kč bez DPH)

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| MÉNĚPRÁCE CELKEM        | -881 591,65   |
| VÍCEPRÁCE CELKEM        | 664 571,78    |
| MÉNĚPRÁCE/ VÍCEPRÁCE    | -217 019,87   |
| ABSOLUTNÍ ZMĚNA V Kč    | 1 546 163,43  |
| PŮVODNÍ HODNOTA ZÁVAZKU | 10 962 382,33 |
| ABSOLUTNÍ ZMĚNA v %     | 14,01         |

**ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU****Č. 1****ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ  
REALIZOVANÝCH ZMĚN PROJEKTU****Název projektu:** „Hrajeme si společně – rekonstrukce půdních prostor 1. stupně“.**Registrační číslo projektu:** CZ.10.03.01/00/24\_067/0000589**Příjemce dotace:**

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Školní 338, 793 12 Horní Benešov

Zastoupen: Mgr. Zdeňkem Žandou, MBA, ředitelem

DIČ: CZ75026252

**Plátce DPH:** NE**Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu):**

1. MPC - Změna rozsahu prací ( neprovedené práce )
2. VCP – Změna rozsahu prací zjištěné v průběhu prací nad rámec projektu a rozpočtu

**Žadatel prohlašuje, že nárokové vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky realizovány po oznámení poskytovateli:**

ANO/NE

**Smlouva o dílo (dále jen „SoD“) s dodavatelem stavebních prací:**

Číslo SoD, datum podpisu: Smlouva o dílo ze dne: 13.6.2025

Název dodavatele:

**GRIGAR, s.r.o.**

U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava

Statutární zástupce: Ing. Kamil Grigar, jednatel

IČO: 258 26 638

DIČ: CZ25826638

**Cena díla bez DPH:** 10 962 382,33 Kč**Cena díla včetně DPH:** 13 264 482,62 Kč

## **KAPITOLA A – popis jednotlivých změn:**

### **Méněpráce:**

1. **Úprava povrchů vnitřní:** Snížený rozsah úpravy stávajících vnitřních povrchů stěn
2. **Podlahy a podlahové konstrukce:** Snížený rozsah doplnění betonových mazanin ve stávajících podlahách
3. **Výplně otvorů:** Parapetní desky se nedodávaly
4. **Bourání konstrukcí:** Snížený rozsah bouraných otvorů a sekání drážek a rýh ve zdivu.
5. **Izolace tepelné:** Separační tkanina, dilatační pásek u podlah a protipožární ucpávky se nedodávaly
6. **Izolace akustické:** lištování se u akustického podhledu neprovádělo
7. **Zařizovací předměty:** zařizovací předměty k výrobku kuchyňské linky se v rozpočtu uvedly 2x ( jako součást truhlářského výrobku a podruhé v rozpočtu zdravotní techniky ).
8. **Krytiny tvrdé:** Odečteno odvětrávací hlavice ( byly v rozpočtu stavby i v technice ). Sněhový zachytávač trubkový a univerzální hřeb se na stavbu nedodával.
9. **Konstrukce truhlářské:** Snížený rozsah a změna madla na schodišti, počet teleskopických tyčí ke střešním oknům a nedodával se adapter k žaluziím.
10. **Konstrukce zámečnické:** Snížený rozsah prosklené stěny, snížený rozsah zábradlí
11. **Podlahy z dlaždic a obklady, podlahy povlakové:** Opravy keramických podlah se neprováděly. Vyrovnání podkladů pod obklady a ukončovací lišty se neprováděly. Pryžové hrany na schodišti se neprováděly.
12. **Nátěry:** Nátěr madla se neprováděl
13. **Malby:** Snížený rozsah odstraňování původních maleb
14. **Elektromontáže:** Protipožární ucpávky se neprováděly.
15. **Vzduchotechnika:** Vyústky na potrubí se neprováděly, byly nahrazeny jiným řešením
16. **Elektroinstalace:** Snížený rozsah spínačů, světel, ventilátorů

### **Vícepráce:**

1. **Kotvení madla schodiště přes SDK předstěnu**
2. **Doplnění podlahových trámů v půdním mezi prostoru, u schodiště a u výtahu**
3. **Zakrytí potrubí VZT ve sborovně, v učebně a na WC**
4. **Navýšení plochy sádkartonových příček a předstěn**
5. **Úprava stávajících podlahových trámů z důvodů kolize s novým kanalizačním potrubím**
6. **Větší délka kuchyňské linky ve sborovně a vybavení spotřebiči**
7. **Prosvětlující okna mezi učebnou a chodbou**
8. **Dodávka nerezového madla na schodišti**
9. **Změna schodišťových lišt**
10. **Oprava obkladů v místě napojení kanalizace na stávající rozvody**
11. **Příplatek k dekoru akustické příčky**
12. **Zvýšené náklady na rozvody SV, TUV a kanalizace z důvodu změny umístění kuchyňské linky Prosvětlující okna mezi učebnou a chodbou**
13. **Zvýšený délka VZT potrubí a přípočet talířových vyústek**
14. **Stávající datové rozvody slaboproudu skryté pod podlahou musely být z důvodu kolize s novými podlahovými konstrukcemi přemístěny. Stávající elektroskříň pro slaboproudé rozvody se po provedení nových podlah výškově nevešla pod šikminu střechy. Bylo nutné ji přesunout.**
15. **Vybourání podlahy pro zapuštění VZT jednotek z důvodu nutných rádiusů odboček VZT potrubí pod stávajícím vazným trémem a zvýšenou podlahou.**

## **KAPITOLA B – Zdůvodnění změn a jejich způsobilost:**

### **Méněpráce:**

#### **1. Úprava povrchů vnitřní: Snížený rozsah úpravy stávajících vnitřních povrchů stěn**

Dle PD bylo předpokládáno opravy omítek včetně souvisejících prací v rozsahu 149,89 m<sup>2</sup>. Skutečná plocha opravy stávajících omítek činí 60 m<sup>2</sup>.

#### **2. Podlahy a podlahové konstrukce: Snížený rozsah doplnění betonových mazanin ve stávajících podlahách**

Dle PD bylo předpokládáno doplnění betonových mazanin stávající podlahy v rozsahu 15,036 m<sup>3</sup>. Skutečný objem činil 2 m<sup>3</sup>.

#### **3. Výplně otvorů: Parapetní desky se nedodávaly**

Nebylo potřeba dodat do řešených prostor parapetní desky.

#### **4. Bourání konstrukcí: Snížený rozsah bouraných otvorů a sekání drážek a rýh ve zdivu.**

Skutečný rozsah sekání drážek a prostupů stropů byl menší než se uvažovalo v původním rozpočtu.

#### **5. Izolace tepelné: Separační tkanina, dilatační pásek u podlah a protipožární ucpávky se nedodávaly.**

Separační tkanina, dilatační pásek u podlah a protipožární ucpávky nebylo potřeba dodávat.

#### **6. Izolace akustické: lištování se u akustického podhledu neprovádělo**

Akustický podhled se nelištoval dřevěnou lištou, nebylo nutné provést.

#### **7. Zařizovací předměty: zařizovací předměty u kuchyňské liny byly v rozpočtu 2 x ( v truhlářských výrobcích a ve zdravotech ).**

Odečteno 1 x z rozpočtu stavby.

#### **8. Krytiny tvrdé:**

Odečteno 6 ks odvětrávacích hlavic. ( byly v rozpočtu stavby i vzduchotechniky. Odečteno 1 x z rozpočtu stavby. Sněhový zachytávač trubkový a univerzální hřeben se na stavbu nedodával, zůstal původní.

#### **9. Konstrukce truhlářské: Snížený rozsah a změna madla na schodišti, počet teleskopických tyčí ke střešním oknům a nedodával se adapter k žaluziím.**

Snížila se délka madla na schodišti a typ madla. Nebylo potřeba dodávat teleskopické tyče ke každému střešnímu oknu a nedodával se adapter k žaluziím.

#### **10. Konstrukce zámečnické: Snížený rozsah prosklené stěny, snížený rozsah zábradlí**

Část prosklené stěny na schodišti byla nahrazena SDK konstrukcí, zábradlí na vyvýšeném podiu nebylo nutné realizovat.

#### **11. Podlahy z dlaždic a obklady, podlahy povlakové: Opravy keramických podlah se neprováděly. Vyrovnání podkladů pod obklady a ukončovací lišty se neprováděly. Pryžové hrany na schodišti se neprováděly.**

Nebylo nutné zasahovat do stávajících podlah z dlaždic, oprava dlažby se neprováděla, obklady se prováděly na SDK konstrukci, nebylo nutné vyrovnávat podklad a dodávat ukončující lišty. Pryžové lišty na schodišti se neprováděly, budou nahrazeny hliníkovými.

**12. Nátěry: Nátěr madla se neprováděl**

Bude dodáno nerezové madlo, nátěr se nebude provádět.

**13. Malby: Snížený rozsah odstraňování původních maleb**

Nebylo prováděno odstranění maleb oškrábáním.

**14. Elektromontáže: Protipožární ucpávky se neprováděly.**

Elektrozvody neprocházely mezi různými požárními úseky.

**15. Vzduchotechnika: Vyústky na potrubí se neprováděly, byly nahrazeny jiným řešením**

VZT potrubí se provedlo nad sníženým podhledem, tj. na potrubí se neprováděly regulační vyústky. Bude použit jiný typ vyústku – viz. vícepráce.

**16. Elektroinstalace: Snížený rozsah spínačů, světel, ventilátorů**

Při realizaci bylo provedeno méně spínačů, světel a ventilátorů, než bylo potřeba.

**Vícepráce:**

**1. Kotvení madla schodiště přes SDK předstěnu**

Bylo jištěno, že kotvení madla zábradlí schodiště bude nutné z důvodu únosnosti přes SDK předstěnu do komínového zdiva pomocí chemických kotev a roznášecích ploten.

**2. Doplnění podlahových trámů v půdním mezi prostoru, u schodiště a u výtahu**

Doplněním podlahových trámů a podlah došlo k využití dalších ploch pro potřeby školy ( za soc. zařízení a u schodiště ). Odsekání části obvodového zdiva skrytého pod úrovní původní podlahy – pro podchycení chybějících podlahových trámů u obvodové stěny. Odsekání nerovností stávajících železobetonových trámů podlahy. Nebylo možné předem zjistit, jednalo se o skryté konstrukce.

**3. Zasekání stávajících slaboproudých rozvodů skrytých v podlaze do ŽB trámů, jejich přeložka včetně chrániček**

Nebylo možné předem zjistit, jednalo se o skryté konstrukce pod podlahou.

**4. Navýšení plochy sádkartonových příček a předstěn**

Investor požadoval dispoziční úpravu oproti PD a doplnění SDK předstěn u podlahy v místě šikmých podhledů.

**5. Úprava stávajících podlahových trámů z důvodů kolize s novým kanalizačním potrubím**

Nebylo možné předem zjistit, jednalo se o skryté konstrukce pod podlahou.

**6. Větší délka kuchyňské linky ve sborovně a vybavení spotřebiči**

Investor požadoval delší kuchyňskou linku a dovybavení spotřebiči

**7. Prosvětlující okna mezi učebnou a chodbou**

Investor požadoval osazení prosvětlovacích oken mezi učebnou a chodbou

**8. Dodávka nerezového madla na schodišti**

Investor požadoval jiný typ madla na schodišti. Původní dřevěné je odečteno v MNP

**9. Změna schodišťových lišt**

Investor se rozhodl pro změnu plastových lišt na hrany schodiště za hliníkové

**10. Oprava obkladů v místě napojení kanalizace na stávající rozvody**

Napojení kanalizačního potrubí z nových sociálních zařízení se muselo z důvodů kolize se stávajícími stropními trámy napojit níže – zásah do stávajících obkladů

**11. Příplatek k dekoru akustické příčky**

Investor si vybral mobilní akustickou příčku s příplatkem za dekor

**12. Zvýšené náklady na rozvody SV, TUV a kanalizace z důvodu změny umístění**

kuchyňské linky. Investor si vyžádal změnu umístění kuchyňské linky a s tím související úpravu a prodloužení rozvodů vody ( SV, TUV a splaškové kanalizace )

**13. Zvýšený délka VZT potrubí a přípočet talířových vyústek**

Investor požadoval změnu umístění VZT jednotek oproti PD. Tím došlo k prodloužení délky potrubí. VZT potrubí bude umístěno nad akustický podhled ( bude skryté ). Proto budou v podhledu navíc provedeny talířové vyústky

**14. Stávající datové rozvody slaboproudu skryté pod podlahou musely být z důvodu kolize s novými podlahovými konstrukcemi přemístěny. Stávající elektroskříň pro slaboproudé rozvody se po provedení nových podlah výškově nevešla pod šikminu střechy. Bylo nutné ji přesunout.** Bylo zjištěno, že ve stávajících rozvodech slaboproudu a skříní slaboproudu v řešeném podlaží nejsou připraveny rozvody pro měření času a zvonění. Slaboproudé rozvody byly skryté pod podlahou, nebylo možné předem ověřit jejich stav.

**15. Vybourání podlahy pro zapuštění VZT jednotek z důvodu nutných rádiusů odboček VZT potrubí pod stávajícím vazným trámem a zvýšenou podlahou.** Vzduchotechnické jednotky umístěné pod šikminou střechy mají vývody pro napojení VZT potrubí v horní části jednotky. Mezi tímto horním vyústěním z VZT jednotek a VZT potrubím (8 ks potrubí průměru 200 mm + tepelná návleková izolace) vedeným pod stropem sborovny se nachází stávající vaznice, která neumožní z důvodu velkých rádiusů (kolen potrubí) propojení těchto dvou částí. Jediné řešení je vybourání podlahy a zapuštění VZT jednotek do snížené podlahy. Práce si vyžádají vybourání a úpravu vyvýšené podlahy včetně trámových výměn nosné konstrukce podlahy. Současně bude nutné provést úpravu a doplnění VZT potrubí pro obchodí trasu kolem stávající vaznice.

**Navržené změny si vyžádají nákladové změny v rozpočtu.**

**Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila (§ 222, odst. 6, ZZVZ).**

Položkový rozpočet MPC a VCP je přílohou Změnového listu.

Méně práce: 881 591,65 Kč + DPH

Více práce: 664 571,78 Kč + DPH

**KAPITOLA C – Vyčíslení jednotlivých prací:**



Viz. Příloha *Položkový rozpočet stavby ( méněpráce, vícepráce )*, která je nedílnou součástí Změnového listu.

**KAPITOLA D – Finanční rekapitulace změnového listu:**

|                                             | Výše bez DPH:           | Výše včetně DPH:        |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Původní cena díla (stavební práce):</b>  | <b>10 962 382,33 Kč</b> | <b>13 264 482,62 Kč</b> |
| <b>Vícepráce:</b>                           | <b>664 571,78 Kč</b>    | <b>804 131,85 Kč</b>    |
| <b>Méněpráce:</b>                           | <b>881 591,65 Kč</b>    | <b>1 066 725,90 Kč</b>  |
| <b>Aktuální cena díla (stavební práce):</b> | <b>10 745 362,46 Kč</b> | <b>13 001 888,58 Kč</b> |

**KAPITOLA E – Závěr:**

Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (technický dozor): **ANO**  
Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny  
v jednotlivých položkách: **ANO**

|                                                  |               |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <b>Datum:</b> | <b>Podpis</b>                                                                         |
| Zástupce objednatele<br>Mgr. Zdeněk Žanda        | 10.10.2025    |    |
|                                                  | <b>Datum:</b> | <b>Podpis</b>                                                                         |
| Technický dozor investora<br>Ing. Martin Lichvár | 10.10.2025    |   |
|                                                  | <b>Datum:</b> | <b>Podpis</b>                                                                         |
| Zhotovitel<br>Ing. Kamil Grigar                  | 10.10.2025    |  |
|                                                  | <b>Datum:</b> | <b>Podpis</b>                                                                         |
| Projektant<br>Ing. Martin Lichvár                | 10.10.2025    |   |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **35b/2025 MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32.**

### MNP

Objednatel: **Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace** IČO: **75026252**  
**Školní 338** DIČ:  
**79312 Horní Benešov**

Zhotovitel: **GRIGAR, s.r.o.** IČO: **25826638**  
**U Náhonu č.p. 2832/6** DIČ: **CZ 25826638**  
**74601 Opava**

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 348 762,50        |
| PSV              |  |  | 528 329,15        |
| MON              |  |  | 4 500,00          |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>881 591,65</b> |

#### Rekapitulace daní


|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 881 591,65 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK       |

**Cena celkem bez DPH 881 591,65 CZK**

v Horní Benešově

dne

9.10.2025

  
Za zhotovitele

  
Za objednatele

**GRIGAR, s.r.o.**  
 U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava  
 Tel.: 553 611 040  
 IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA**  
 Horní Benešov, okres Bruntál,  
 příspěvková organizace  
 Školní 338, 793 12 HORNÍ BENEŠOV  
 ☎ 554 748 015 IČO: 750 26 252

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                             | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem       | %          |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>01</b>        | <b>MNP</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>881 591,65</b>       |            | <b>881 591,65</b> | <b>100</b> |
| 01               | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ   | 0,00                    | 780 044,65              |            | 780 044,65        | 88         |
| 02               | ZDRAVOTECHNIKA, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ | 0,00                    | 0,00                    |            | 0,00              | 0          |
| 03               | VZDUCHOTECHNIKA                   | 0,00                    | 21 488,00               |            | 21 488,00         | 2          |
| 04               | ELEKTROINSTALACE                  | 0,00                    | 80 059,00               |            | 80 059,00         | 9          |
| Celkem za stavbu |                                   |                         |                         |            | 881 591,65        | 100        |

Popis stavby: 35b/2025 - MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32.

Popis objektu: 01 - MNP

Popis rozpočtu: 01 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Popis rozpočtu: 02 - ZDRAVOTECHNIKA, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Popis rozpočtu: 03 - VZDUCHOTECHNIKA

Popis rozpočtu: 04 - ELEKTROINSTALACE

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                               | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|-------------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 01          | Elektroinstalace - montáž           | HSV      |  |  | 9 569,00   | 1,1   |
| 02          | Elektroinstalace - materiál         | HSV      |  |  | 70 490,00  | 8,0   |
| 24-M        | Montáže vzduchotechnických zařízení | HSV      |  |  | 21 488,00  | 2,4   |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní              | HSV      |  |  | 132 208,32 | 15,0  |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce      | HSV      |  |  | 59 874,35  | 6,8   |
| 64          | Výplně otvorů                       | HSV      |  |  | 2 977,26   | 0,3   |
| 96          | Bourání konstrukcí                  | HSV      |  |  | 30 586,10  | 3,5   |
| 99          | Staveništní přesun hmot             | HSV      |  |  | 13 559,52  | 1,5   |
| 713         | Izolace tepelné                     | PSV      |  |  | 102 117,52 | 11,6  |
| 714         | Izolace akustické a protiotřesové   | PSV      |  |  | 11 692,51  | 1,3   |
| 725         | Zařizovací předměty                 | PSV      |  |  | 3 123,12   | 0,4   |
| 765         | Krytiny tvrdé                       | PSV      |  |  | 143 624,81 | 16,3  |
| 766         | Konstrukce truhlářské, okna a dveře | PSV      |  |  | 32 151,24  | 3,6   |
| 767         | Konstrukce zámečnické               | PSV      |  |  | 130 555,33 | 14,8  |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady         | PSV      |  |  | 21 440,00  | 2,4   |
| 776         | Podlahy a stěny povlakové           | PSV      |  |  | 27 601,82  | 3,1   |
| 781         | Obklady keramické                   | PSV      |  |  | 22 374,19  | 2,5   |
| 783         | Nátěry                              | PSV      |  |  | 7 440,00   | 0,8   |
| 784         | Malby                               | PSV      |  |  | 26 208,61  | 3,0   |
| M21         | Elektromontáže                      | MON      |  |  | 4 500,00   | 0,5   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot     | PSU      |  |  | 8 009,95   | 0,9   |
| Cena celkem |                                     |          |  |  | 881 591,65 | 100,0 |

# **Položkový rozpočet**

|    |          |                                     |
|----|----------|-------------------------------------|
| S: | 35b/2025 | MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32. |
| O: | 01       | MNP                                 |
| R: | 01       | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|---------------|
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                              |        |             |           | <b>132 208,32</b> |               |
| 19              | 602016193     | Penetrace hloubková stěn                                                                   | m2     | 89,89160    | 71,00     | 6 382,30          | SOD           |
| 21              | 611425531     | Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi              | m2     | 10,00000    | 2 136,00  | 21 360,00         | SOD           |
| 27              | 612409991     | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi                     | m      | 224,96900   | 115,00    | 25 871,44         | SOD           |
| 28              | 612421311     | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých                                             | m2     | 89,89160    | 150,00    | 13 483,74         | SOD           |
| 32              | 612471411     | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi                    | m2     | 89,89160    | 259,00    | 23 281,92         | SOD           |
| 33              | 612473186     | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny                                                   | m      | 56,36000    | 104,00    | 5 861,44          | SOD           |
| 34              | 612481211     | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2     | 119,89160   | 300,00    | 35 967,48         | SOD           |
| <b>Díl: 63</b>  |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                      |        |             |           | <b>59 874,35</b>  |               |
| 35              | 631311131     | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm                                             | m3     | 13,03600    | 4 593,00  | 59 874,35         | SOD           |
| <b>Díl: 64</b>  |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                       |        |             |           | <b>2 977,26</b>   |               |
| 41              | 648952421     | Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodání parapetní desky š. 35 cm     | m      | 3,47000     | 858,00    | 2 977,26          | SOD           |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                  |        |             |           | <b>30 586,10</b>  |               |
| 83              | 972054341     | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm                                            | kus    | 15,00000    | 630,00    | 9 450,00          | SOD           |
| 86              | 974031132     | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm                                                       | m      | 62,00000    | 130,00    | 8 060,00          | SOD           |
| 87              | 974031164     | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm                                                     | m      | 24,00000    | 320,00    | 7 680,00          | SOD           |
| 91              | 978013141     | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %                                           | m2     | 149,89160   | 36,00     | 5 396,10          | SOD           |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                             |        |             |           | <b>13 559,52</b>  |               |
| 97              | 999281111     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                              | t      | 30,81710    | 440,00    | 13 559,52         | SOD           |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                     |        |             |           | <b>102 117,52</b> |               |
| 118             | 713191131     | Tkanina separační                                                                          | m2     | 716,48920   | 75,00     | 53 736,69         | SOD           |
| 119             | 713191221     | Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky                                     | m      | 245,50800   | 35,00     | 8 592,78          | SOD           |
| 121             | 713552111     | Protipožární trubní ucpávka, ve stěně, požární odolnost EI 120, průměr do D 25 mm          | kus    | 20,00000    | 675,00    | 13 500,00         | SOD           |
| 122             | 713552121     | Protipožární trubní ucpávka, ve stěně, požární odolnost EI 120, průměr do D 108 mm         | kus    | 20,00000    | 1 289,00  | 25 780,00         | SOD           |
| 130             | 998713203     | Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 24 m                                 | %      | 1 016,09470 | 0,50      | 508,05            | SOD           |
| <b>Díl: 714</b> |               | <b>Izolace akustické a protiořesové</b>                                                    |        |             |           | <b>11 692,51</b>  |               |
| 135             | 714195101     | Montáž akustického opatření, lištování z měkkého řeziva                                    | m      | 55,27000    | 38,00     | 2 100,26          | SOD           |
| 137             | R.SPEC71401   | Lišta lakovaná dřevěná koutová pro akustické podhledy                                      | m      | 63,56050    | 150,00    | 9 534,08          | SOD           |
| 138             | 998714203     | Přesun hmot pro akustická opatření, v objektech výšky do 24 m                              | %      | 116,34340   | 0,50      | 58,17             | SOD           |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                 |        |             |           | <b>3 123,12</b>   |               |
| 139             | 725314290     | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě                                                  | soubor | 1,00000     | 200,00    | 200,00            | SOD           |
| 140             | 725319101     | Montáž dřezů jednoduchých                                                                  | soubor | 1,00000     | 500,00    | 500,00            | SOD           |
| 141             | 725829301     | Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové                                             | kus    | 1,00000     | 150,00    | 150,00            | SOD           |
| 142             | 725860202     | Sífon dřezový HL100G, D 40/50 mm, 6/4"                                                     | kus    | 1,00000     | 120,00    | 120,00            | SOD           |
| 143             | 55145040      | Baterie dřezová směšovací stojánková s vytahovací sprchou                                  | kus    | 1,00000     | 1 200,00  | 1 200,00          | SOD           |
| 144             | 55231082      | Dřez nerez s odkládací plochou                                                             | kus    | 1,00000     | 950,00    | 950,00            | SOD           |
| 145             | 998725203     | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m                                         | %      | 31,20000    | 0,10      | 3,12              | SOD           |
| <b>Díl: 765</b> |               | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                       |        |             |           | <b>143 624,81</b> |               |
| 269             | 765322705     | Odvětrávací hlavice LG 200, plast odvětrávací hlavice pro šablony a obdélníky              | kus    | 6,00000     | 1 891,00  | 11 346,00         | SOD           |
| 278             | 765322752     | Sněhový zachytávač 2trubkový,vláknocement. krytina                                         | m      | 21,63500    | 3 900,00  | 84 376,50         | SOD           |
| 275             | 765328522     | Hřeben univerzální větrací systém                                                          | m      | 36,69000    | 1 290,00  | 47 330,10         | SOD           |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                     |
|----|----------|-------------------------------------|
| S: | 35b/2025 | MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32. |
| O: | 01       | MNP                                 |
| R: | 01       | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|---------------|
| 282             | 998765203     | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, v objektech výšky do 24 m                                             | %   | 1 430,52600 | 0,40      | 572,21            | SOD           |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>                                                           |     |             |           | <b>32 151,24</b>  |               |
| 285             | 766211200     | Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných                                                          | m   | 24,00000    | 129,50    | 3 108,00          | SOD           |
| 315             | 61140602.A    | Tyč teleskopická - 1800 mm/                                                                          | kus | 7,00000     | 402,50    | 2 817,50          | SOD           |
| 316             | 611406041     | Adaptér k roletám a žaluziím                                                                         | kus | 8,00000     | 146,00    | 1 168,00          | SOD           |
| 322             | 61191426      | Madlo bukové HL 65 BUK 3+                                                                            | m   | 26,40000    | 378,50    | 9 992,40          | SOD           |
| 324             | Z1/1          | Držák schodišťového madla do zdíva nerez                                                             | ks  | 42,16667    | 355,00    | 14 969,17         | SOD           |
| 325             | 998766203     | Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 24 m                                     | %   | 320,55070   | 0,30      | 96,17             | SOD           |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                         |     |             |           | <b>130 555,33</b> |               |
| 326             | 767113140     | Montáž stěn pro zasklení,byt.z Al-profilů,do 16 m2                                                   | m2  | 7,76869     | 400,00    | 3 107,48          | SOD           |
| 329             | 767161110     | Montáž zábradlí rovného z trubek do zdíva do 20 kg                                                   | m   | 10,00000    | 138,00    | 1 380,00          | SOD           |
| 332             | 787193314     | Zaskl.stěn, tmel.na lišty, izol.dvojsklo                                                             | m2  | 7,76869     | 490,00    | 3 806,66          | SOD           |
| 335             | SP1           | Stěna atypická hliníková prosklená protipožární EW 30 čiré sklo bezpečnostní zasklení dodávka        | m2  | 7,76869     | 14 000,00 | 108 761,66        | SOD           |
| 336             | Z1/2          | Dodávka nerez zábradlí schodišťového s výplní z trubek, 1xpole 1000/1000 mm 2*sloupek, 8*tyčová výpl | ks  | 1,00000     | 12 850,00 | 12 850,00         | SOD           |
| 337             | 998767203     | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 2 m                                      | %   | 1 299,05800 | 0,50      | 649,53            | SOD           |
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                   |     |             |           | <b>21 440,00</b>  |               |
| 346             | 771571905     | Opravy podlah keramických režných 15x15 cm                                                           | kus | 266,66667   | 80,00     | 21 333,33         | SOD           |
| 348             | 998771202     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 12 m                                         | %   | 213,33330   | 0,50      | 106,67            | SOD           |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy a stěny povlakové</b>                                                                     |     |             |           | <b>27 601,82</b>  |               |
| 353             | 776210300     | Lepení hran pryžových na stupně včetně dodávky hran - černá                                          | m   | 60,12000    | 230,00    | 13 827,60         | SOD           |
| 362             | 776591930     | Oprava povlakové podlahy do plochy 1,00 m2                                                           | kus | 10,00000    | 300,00    | 3 000,00          | SOD           |
| 369             | 28412285      | Podlahovina PVC tl. 2,0 mm 1,5 x 12 m                                                                | m2  | 11,50000    | 379,50    | 4 364,25          | SOD           |
| 359             | 776421100     | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky sokl PVC                                    | m   | 50,00000    | 126,00    | 6 300,00          | SOD           |
| 376             | 998776203     | Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 24 m                                         | %   | 274,91850   | 0,40      | 109,97            | SOD           |
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>                                                                             |     |             |           | <b>22 374,19</b>  |               |
| 377             | 781101111     | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm                                                         | m2  | 59,28100    | 150,00    | 8 892,15          | SOD           |
| 383             | 781320121     | Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm                                                          | m   | 3,65000     | 340,00    | 1 241,00          | SOD           |
| 388             | 781497111     | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům                                                              | m   | 42,41500    | 286,50    | 12 151,90         | SOD           |
| 392             | 998781203     | Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 24 m                                         | %   | 222,85050   | 0,40      | 89,14             | SOD           |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                        |     |             |           | <b>7 440,00</b>   |               |
| 395             | Z1/1,2        | Povrchová úprava dřevěného madla zábradlí schodiště, proušení tmelení, lakování                      | m   | 24,00000    | 310,00    | 7 440,00          | SOD           |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                                         |     |             |           | <b>26 208,61</b>  |               |
| 396             | 784402801     | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m                                                   | m2  | 582,41361   | 45,00     | 26 208,61         | SOD           |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                |     |             |           | <b>4 500,00</b>   |               |
| 408             | 210020912     | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 50 cm                                                     | m2  | 1,00000     | 4 500,00  | 4 500,00          | SOD           |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                               |     |             |           | <b>8 009,95</b>   |               |
| 410             | 979011111     | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                    | t   | 2,41992     | 471,00    | 1 139,78          | SOD           |
| 411             | 979011121     | Příplatek za každé další podlaží                                                                     | t   | 2,41992     | 300,00    | 725,98            | SOD           |
| 412             | 979011311     | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem                                                        | t   | 2,41992     | 150,00    | 362,98            | SOD           |
| 413             | 979081111     | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                         | t   | 2,41992     | 304,00    | 735,66            | SOD           |
| 414             | 979081121     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                               | t   | 45,97840    | 27,00     | 1 241,42          | SOD           |
| 415             | 979082111     | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                               | t   | 2,41992     | 432,00    | 1 045,47          | SOD           |
| 416             | 979082121     | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                                                    | t   | 14,51950    | 40,00     | 580,78            | SOD           |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                     |
|----|----------|-------------------------------------|
| S: | 35b/2025 | MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32. |
| O: | 01       | MNP                                 |
| R: | 01       | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|
| 417  | 979990107     | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t  | 2,41992  | 900,00    | 2 177,93 | SOD           |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                     |
|----|----------|-------------------------------------|
| S: | 35b/2025 | MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32. |
| O: | 01       | MNP                                 |
| R: | 02       | ZDRAVOTECHNIKA, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|

### Položkový rozpočet

|    |          |                                     |
|----|----------|-------------------------------------|
| S: | 35b/2025 | MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32. |
| O: | 01       | MNP                                 |
| R: | 03       | VZDUCHOTECHNIKA                     |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------------|
| <b>Díl: 24-M</b> |               | <b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>      |     |          |           | <b>21 488,00</b> |               |
| 21 429726280     |               | Výustka na potr., dvouřadé, regul., vel. 825/75 | sbr | 8,00000  | 2 686,00  | 21 488,00        | SOD           |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                     |
|----|----------|-------------------------------------|
| S: | 35b/2025 | MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32. |
| O: | 01       | MNP                                 |
| R: | 04       | ELEKTROINSTALACE                    |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|-------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------|
| <b>Díl: 01</b> |               | <b>Elektroinstalace - montáž</b>          |    |          |           | <b>9 569,00</b>  |               |
| 11             | 1MONT         | Spínač č.1, bílý vč.rám.                  | ks | 9,00000  | 52,00     | 468,00           | SOD           |
| 14             | 23MONT        | Zář. (LED)sv.strop 4x24W,mř.96,+ závěs    | ks | 14,00000 | 460,00    | 6 440,00         | SOD           |
| 16             | 26MONT        | SV LED nástěnné 26W                       | ks | 1,00000  | 295,00    | 295,00           | SOD           |
| 19             | 27MONT        | Ventilátor axiál. 100W/230V               | ks | 2,00000  | 380,00    | 760,00           | SOD           |
| 20             | 28MONT        | Relé s doběhem 1-15min.do krabice         | ks | 2,00000  | 125,00    | 250,00           | SOD           |
| 22             | 3MONT         | Spínač č.1,6 s orient.dout. bílý vč.rám.  | ks | 6,00000  | 60,00     | 360,00           | SOD           |
| 23             | 4MONT         | Spínač sporák s orient.dout. bílý vč.rám. | ks | 1,00000  | 261,00    | 261,00           | SOD           |
| 24             | 5MONT         | Zásuvka jednonás.230V/16A, vč.rám.        | ks | 5,00000  | 99,00     | 495,00           | SOD           |
| 27             | 8MONT         | Zásuvka 3f 400/16                         | ks | 1,00000  | 240,00    | 240,00           | SOD           |
| <b>Díl: 02</b> |               | <b>Elektroinstalace - materiál</b>        |    |          |           | <b>70 490,00</b> |               |
| 39             | 1SPEC         | Spínač č.1, bílý vč.rám.                  | ks | 9,00000  | 190,00    | 1 710,00         | SOD           |
| 42             | 23SPEC        | Zář. (LED)sv.strop 4x24W,mř.96,+ závěs    | ks | 14,00000 | 4 400,00  | 61 600,00        | SOD           |
| 46             | 26SPEC        | SV LED nástěnné 26W                       | ks | 1,00000  | 1 200,00  | 1 200,00         | SOD           |
| 47             | 27SPEC        | Ventilátor axiál. 100W/230V               | ks | 2,00000  | 990,00    | 1 980,00         | SOD           |
| 48             | 28SPEC        | Relé s doběhem 1-15min.do krabice         | ks | 2,00000  | 355,00    | 710,00           | SOD           |
| 50             | 3SPEC         | Spínač č.1,6 s orient.dout. bílý vč.rám.  | ks | 6,00000  | 225,00    | 1 350,00         | SOD           |
| 51             | 4SPEC         | Spínač sporák s orient.dout. bílý vč.rám. | ks | 1,00000  | 750,00    | 750,00           | SOD           |
| 52             | 5SPEC         | Zásuvka jednonás.230V/16A, vč.rám.        | ks | 5,00000  | 185,00    | 925,00           | SOD           |
| 55             | 8SPEC         | Zásuvka 3f 400/16                         | ks | 1,00000  | 265,00    | 265,00           | SOD           |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **35b/2025 MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32.**

### VCP

Objednatel: **Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace** IČO: **75026252**  
**Školní 338** DIČ:  
**79312 Horní Benešov**

Zhotovitel: **GRIGAR, s.r.o.** IČO: **25826638**  
**U Náhonu č.p. 2832/6** DIČ: **CZ 25826638**  
**74601 Opava**


Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 132 507,24        |
| PSV              |  |  | 474 364,54        |
| MON              |  |  | 57 700,00         |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>664 571,78</b> |

| Rekapitulace daní       |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 664 571,78 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK       |

**Cena celkem bez DPH 664 571,78 CZK**

v HORNÍM BENEŠOVĚ dne 9.10.2025

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

**GRIGAR, s.r.o.**  
 U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava  
 Tel.: 553 611 040  
 IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA**  
**Horní Benešov, okres Bruntál,**  
**příspěvková organizace**  
**Školní 338, 793 12 HORNÍ BENEŠOV**  
**☎ 554 748 015 IČO: 750 26 252**

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                             | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem       | %          |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>02</b>        | <b>VCP</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>664 571,78</b>       |            | <b>664 571,78</b> | <b>100</b> |
| 01               | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ   | 0,00                    | 455 227,11              |            | 455 227,11        | 68         |
| 02               | ZDRAVOTECHNIKA, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ | 0,00                    | 19 500,00               |            | 19 500,00         | 3          |
| 03               | VZDUCHOTECHNIKA                   | 0,00                    | 132 144,67              |            | 132 144,67        | 20         |
| 04               | ELEKTROINSTALACE                  | 0,00                    | 57 700,00               |            | 57 700,00         | 9          |
| Celkem za stavbu |                                   |                         |                         |            | 664 571,78        | 100        |

Popis stavby: 35b/2025 - MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32.

Popis objektu: 02 - VCP

Popis rozpočtu: 01 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Popis rozpočtu: 02 - ZDRAVOTECHNIKA, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Popis rozpočtu: 03 - VZDUCHOTECHNIKA

Popis rozpočtu: 04 - ELEKTROINSTALACE

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|--------------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 24-M        | Montáže vzduchotechnických zařízení  | HSV      |  |  | 79 553,82  | 12,0  |
| 89          | Ostatní konstrukce na trubním vedení | HSV      |  |  | 19 500,00  | 2,9   |
| 96          | Bourání konstrukcí                   | HSV      |  |  | 22 349,34  | 3,4   |
| 713         | Izolace tepelné                      | PSV      |  |  | 52 590,85  | 7,9   |
| 760         | Sádkartonové konstrukce              | PSV      |  |  | 146 388,35 | 22,0  |
| 762         | Konstrukce tesařské                  | PSV      |  |  | 92 971,38  | 14,0  |
| 766         | Konstrukce truhlářské, okna a dveře  | PSV      |  |  | 39 791,24  | 6,0   |
| 767         | Konstrukce zámečnické                | PSV      |  |  | 72 140,85  | 10,9  |
| 776         | Podlahy a stěny povlakové            | PSV      |  |  | 48 529,97  | 7,3   |
| 781         | Obklady keramické                    | PSV      |  |  | 2 811,90   | 0,4   |
| 786         | Zastiňující technika                 | PSV      |  |  | 16 500,00  | 2,5   |
| 799         | Ostatní                              | PSV      |  |  | 2 640,00   | 0,4   |
| M22         | Montáž sdělovací a zabezp. techniky  | MON      |  |  | 57 700,00  | 8,7   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot      | PSU      |  |  | 11 104,08  | 1,7   |
| Cena celkem |                                      |          |  |  | 664 571,78 | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                     |
|----|----------|-------------------------------------|
| S: | 35b/2025 | MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32. |
| O: | 02       | VCP                                 |
| R: | 01       | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                            |     |           |           | <b>22 349,34</b>  |               |
| 1               | 971033121     | Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm                                                    | kus | 36,00000  | 25,90     | 932,40            | RTS 25/ II    |
|                 |               | plotny kotevních míst schod. madla v SDK : 4*4                                                       |     | 16,00000  |           |                   |               |
|                 |               | doplnění strop.nosníků za soc. a výlevkou : 2*3                                                      |     | 6,00000   |           |                   |               |
|                 |               | zvětšení chodby u schodiště a „zrcadla“ : 2*3                                                        |     | 6,00000   |           |                   |               |
|                 |               | doplnění nosných trámů u výťahu : 2*4                                                                |     | 8,00000   |           |                   |               |
| 78              | 967031744     | Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 30 cm                                                     | m2  | 8,82000   | 1 022,00  | 9 014,00          | SOD           |
|                 |               | odsekání „odskoku“ před ukotvením chybějících trámů u odvod. zdiv 3*(9,8*0,3)                        |     | 8,82000   |           |                   |               |
| 2               | 967041112     | Přisekání rovných ostění bez odstupu v betonu                                                        | m2  | 6,52500   | 1 224,00  | 7 986,60          | RTS 25/ II    |
|                 |               | přisekání horní úrovně stávajících betonových věnců pod úroveň nových podlah : 14,5*0,45             |     | 6,52500   |           |                   |               |
| 4               | 776401800     | Demontáž elektro lišt, z PVC do suti odstranění a uložení na hromady                                 | m   | 125,00000 | 19,80     | 2 475,00          | RTS 25/ II    |
|                 |               | lišty pro uložení původních rozvodů data : 125                                                       |     | 125,00000 |           |                   |               |
| 5               | 974082844     | Vysekání rýh pro vodiče beton. 7x15 cm                                                               | m   | 2,70000   | 719,00    | 1 941,30          | RTS 25/ II    |
|                 |               | pro uložení stávajících rozvodů data pod úroveň stávající podlahy : 6*0,45                           |     | 2,70000   |           |                   |               |
| <b>Díl: 760</b> |               | <b>Sádrokartonové konstrukce</b>                                                                     |     |           |           | <b>146 388,35</b> |               |
| 146             | 342013321     | Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 2x opláštěn., RB 12,5mm izolace tloušťky 80 mm, EI 60                | m2  | 16,80000  | 1 770,00  | 29 736,00         | SOD           |
|                 |               | SDK příčka tl.150 mm RB sborovna : (4,2*2)+(3*2/2)                                                   |     | 11,40000  |           |                   |               |
|                 |               | L- příčka v chodbě : (1,3+0,7)*2,7                                                                   |     | 5,40000   |           |                   |               |
| 154             | 342263996     | Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm                                                   | m2  | 32,24000  | 120,00    | 3 868,80          | SOD           |
|                 |               | SDK příčka tl.150 mm RB sborovna : (4,2*2)+(3*2/2)                                                   |     | 11,40000  |           |                   |               |
|                 |               | L- příčka v chodbě : (1,3+0,7)*2,7                                                                   |     | 5,40000   |           |                   |               |
|                 |               | dělicí příčka sborovny a VZT : (4,2*2)+(3,2*2,2)                                                     |     | 15,44000  |           |                   |               |
| 158             | 342266996     | Příplatek k obkladu za tloušťku izolace 8 - 10 cm                                                    | m2  | 20,01550  | 35,00     | 700,54            | SOD           |
|                 |               | předstěna JV : 9*0,7                                                                                 |     | 6,30000   |           |                   |               |
|                 |               | předstěna JV : (4,5*1,1)+(2,5*0,7)                                                                   |     | 6,70000   |           |                   |               |
|                 |               | předstěna JZ : 7,9*0,45                                                                              |     | 3,55500   |           |                   |               |
|                 |               | výlevka : 2,19*0,45                                                                                  |     | 0,98550   |           |                   |               |
|                 |               | sklad : 5,5*0,45                                                                                     |     | 2,47500   |           |                   |               |
| 6               | 342016222     | Příčka sádrokartonová tl. 205 mm, 2x ocelová konstrukce CW 75, izolace, 2x opláštěná, RF tl. 12,5 mm | m2  | 15,44000  | 2 565,00  | 39 603,60         | RTS 25/ II    |
|                 |               | dělicí příčka sborovny a VZT : (4,2*2)+(3,2*2,2)                                                     |     | 15,44000  |           |                   |               |
| 157             | 347015215     | Předstěna SDK, tl.75 mm, ocel. kce CW, 2x MA 12,5 mm                                                 | m2  | 27,51550  | 1 350,00  | 37 145,90         | SOD           |
|                 |               | předstěna JV : 9*0,7                                                                                 |     | 6,30000   |           |                   |               |
|                 |               | předstěna JV : (4,5*1,1)+(2,5*0,7)                                                                   |     | 6,70000   |           |                   |               |
|                 |               | předstěna JZ : 7,9*0,45                                                                              |     | 3,55500   |           |                   |               |
|                 |               | výlevka : 2,19*0,45                                                                                  |     | 0,98550   |           |                   |               |
|                 |               | sklad : 5,5*0,45                                                                                     |     | 2,47500   |           |                   |               |
|                 |               | učebna 304 (bez izolace) zakrytí VZT za tabulí : (0,3+2,4+0,3)*2,5                                   |     | 7,50000   |           |                   |               |
| 159             | 416026126     | Podhled SDK, ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm                                                    | m2  | 20,61250  | 1 050,00  | 21 643,13         | SOD           |
|                 |               | sborovna-zakrytí potrubí VZT : 3,2*3,8                                                               |     | 12,16000  |           |                   |               |
|                 |               | WC ženy-zakrytí potrubí VZT : 1,85*3,45                                                              |     | 6,38250   |           |                   |               |
|                 |               | WC muži-zakrytí potrubí VZT : 0,6*3,45                                                               |     | 2,07000   |           |                   |               |
| 7               | R6            | Opravy stávající parozábrany                                                                         | kus | 8,00000   | 325,00    | 2 600,00          | Indiv         |
|                 |               | v místě průniku stávajících SDK kci : 3*2+2                                                          |     | 8,00000   |           |                   |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                     |
|----|----------|-------------------------------------|
| S: | 35b/2025 | MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32. |
| O: | 02       | VCP                                 |
| R: | 01       | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ      | Množství    | Cena / MJ | Celkem           | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|------------------|---------------|
| 8               | R7            | D+ m nového půdního výlezu                                                                         | kus     | 1,00000     | 5 758,00  | 5 758,00         | Indiv         |
| 9               | 954112102     | Sádkartonový obklad ocelového sloupu, čtyřstranný, ocelová konstrukce, 2x opláštěná, RF tl.12,5 mm | m       | 1,95000     | 2 510,00  | 4 894,50         | RTS 25/ II    |
|                 |               | ocel. prvek kce posuvné příčky : 1,95                                                              |         | 1,95000     |           |                  |               |
| 171             | 998763201     | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m                                                         | %       | 1 459,50500 | 0,30      | 437,85           | SOD           |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                         |         |             |           | <b>92 971,38</b> |               |
| 199             | 762811811     | Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm                                                     | m2      | 71,43000    | 40,00     | 2 857,20         | SOD           |
|                 |               | dmt stáv. záklopu pro provedení ležaté kanalizace a rozvodů DATA (6,025*2,4)+(0,9*4,1)             |         | 18,15000    |           |                  |               |
|                 |               | dmt stáv. záklopu před ukotvením chybějících trámů u odvod. zdiva 3*(14,8*1,2)                     |         | 53,28000    |           |                  |               |
| 10              | 762331922     | Výřezání částí stropní konstrukce                                                                  | m       | 8,40000     | 235,50    | 1 978,20         | RTS 25/ II    |
|                 |               | zap. VZT jednotek : 2,8*3                                                                          |         | 8,40000     |           |                  |               |
| 197             | 762526811     | Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm                                                 | m2      | 10,12500    | 30,00     | 303,75           | SOD           |
|                 |               | zabednění po ZT - přesun linky k výtahu : 2,5*0,5*2*1,05                                           |         | 2,62500     |           |                  |               |
|                 |               | zap. VZT jednotek : (1,5*2,5)*2                                                                    |         | 7,50000     |           |                  |               |
| 200             | 762822110     | Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2                                                           | m       | 35,50000    | 82,00     | 2 911,00         | SOD           |
|                 |               | doplnění strop.nosníků za soc. a výlevkou : 5,9*3                                                  |         | 17,70000    |           |                  |               |
|                 |               | zvětšení chodby u schodiště a „zrcadla“ : (2,9*3)+4                                                |         | 12,70000    |           |                  |               |
|                 |               | doplnění nosných trámů u výtahu : 2*2,4+0,3                                                        |         | 5,10000     |           |                  |               |
| 11              | 763782213     | Montáž stropů dřevostaveb z nosníků plnostěnných                                                   | m       | 3,30000     | 261,50    | 862,95           | RTS 25/ II    |
|                 |               | zap. VZT jednotek : 2*1,5*1,1                                                                      |         | 3,30000     |           |                  |               |
| 212             | 763793121     | Montáž spojovacích prostředků ocelových, šroubů délky do 100 mm                                    | kus     | 38,00000    | 33,00     | 1 254,00         | SOD           |
|                 |               | zap. VZT jednotek : 38                                                                             |         | 38,00000    |           |                  |               |
| 208             | 763614242     | Montáž podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, lepením bez dodávky desek                                | m2      | 63,34500    | 150,00    | 9 501,75         | SOD           |
|                 |               | doplnění strop.nosníků za soc. a výlevkou : 5,9*2,3*2                                              |         | 27,14000    |           |                  |               |
|                 |               | zvětšení chodby u schodiště a „zrcadla“ : ((2,9*2,4)+(2,2*0,75))*2                                 |         | 17,22000    |           |                  |               |
|                 |               | zabednění „čel“ skladby stropu za soc. : (3,75+6,3)*0,7                                            |         | 7,03500     |           |                  |               |
|                 |               | zabednění po ZT - přesun linky k výtahu : 2,5*0,5                                                  |         | 1,25000     |           |                  |               |
|                 |               | zap. VZT jednotek, dno a boky zapuštění : (1,5*2,5)*2+(1,5+2,5)*2*0,4                              |         | 10,70000    |           |                  |               |
| 172             | 953981103     | Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule                                                 | kus     | 36,00000    | 150,00    | 5 400,00         | SOD           |
|                 |               | plotny kotevnic míst schod. madla v SDK : 4*4                                                      |         | 16,00000    |           |                  |               |
|                 |               | doplnění strop.nosníků za soc. a výlevkou : 2*3                                                    |         | 6,00000     |           |                  |               |
|                 |               | zvětšení chodby u schodiště a „zrcadla“ : 2*3                                                      |         | 6,00000     |           |                  |               |
|                 |               | doplnění nosných trámů u výtahu : 2*4                                                              |         | 8,00000     |           |                  |               |
| 213             | 311110190000  | Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M12                                                           | kus     | 58,00000    | 0,90      | 52,20            | SOD           |
|                 |               | doplnění strop.nosníků za soc. a výlevkou : 2*3                                                    |         | 6,00000     |           |                  |               |
|                 |               | zvětšení chodby u schodiště a „zrcadla“ : 2*3                                                      |         | 6,00000     |           |                  |               |
|                 |               | doplnění nosných trámů u výtahu : 2*4                                                              |         | 8,00000     |           |                  |               |
|                 |               | zap. VZT jednotek : 38                                                                             |         | 38,00000    |           |                  |               |
| 216             | 31148351      | Vrut do dřevotřísky 5 x 30 mm                                                                      | 1000 ks | 0,76674     | 920,00    | 705,40           | SOD           |
|                 |               | doplnění strop.nosníků za soc. a výlevkou : 5,9*2,3*2*12/1000                                      |         | 0,32568     |           |                  |               |
|                 |               | zvětšení chodby u schodiště a „zrcadla“ : ((2,9*2,4)+(2,2*0,75))*2*12/1000                         |         | 0,20664     |           |                  |               |
|                 |               | zabednění „čel“ skladby stropu za soc. : (3,75+6,3)*0,7*12/1000                                    |         | 0,08442     |           |                  |               |
|                 |               | zap. VZT jednotek : 0,15                                                                           |         | 0,15000     |           |                  |               |
| 217             | 3114840150    | Vrut pro dřevostavby 6 x 160 mm, zápuštná hlava, drážka torx                                       | 1000 ks | 0,12160     | 5 800,00  | 705,28           | SOD           |
|                 |               | doplnění strop.nosníků za soc. a výlevkou : 5,9*3*4/1000                                           |         | 0,07080     |           |                  |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                     |
|----|----------|-------------------------------------|
| S: | 35b/2025 | MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32. |
| O: | 02       | VCP                                 |
| R: | 01       | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                            | MJ      | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|---------------|
|                 |               | zvětšení chodby u schodiště a „zrcadla“ : $((2,9*3)+4)*4/1000$                           |         | 0,05080   |           |                  |               |
| 218             | 31148620      | Vrut do dřeva 6,0 x 90/60                                                                | 1000 ks | 0,38000   | 3 500,00  | 1 330,00         | SOD           |
|                 |               | úpravy záklopů : 0,3                                                                     |         | 0,30000   |           |                  |               |
|                 |               | zap. VZT jednotek : 0,08                                                                 |         | 0,08000   |           |                  |               |
| 220             | 31175201      | Botka trámová IL 90 x 235 mm                                                             | kus     | 33,00000  | 162,00    | 5 346,00         | SOD           |
|                 |               | doplnění strop.nosníků za soc. a výlevkou : 6*3                                          |         | 18,00000  |           |                  |               |
|                 |               | zvětšení chodby u schodiště a „zrcadla“ : 7                                              |         | 7,00000   |           |                  |               |
|                 |               | zap. VZT jednotek : 8                                                                    |         | 8,00000   |           |                  |               |
| 12              | 763752112     | Montáž podlah - rámu, polštářů dřevostaveb                                               | m       | 15,00000  | 196,00    | 2 940,00         | RTS 25/ II    |
|                 |               | zap. VZT jednotek, podlahový rošt : 10*1,5                                               |         | 15,00000  |           |                  |               |
| 222             | 311755105     | Úhelník BV/Ú 60 x 60 x 60 mm                                                             | kus     | 48,10000  | 9,20      | 442,52           | SOD           |
|                 |               | doplnění strop.nosníků za soc. a výlevkou : $(5,9*3)*2$                                  |         | 35,40000  |           |                  |               |
|                 |               | zvětšení chodby u schodiště a „zrcadla“ : $(2,9*3)+4$                                    |         | 12,70000  |           |                  |               |
| 226             | 60515815      | Hranič konstrukční KVH NSi, SM, C24, 60 x 160 mm, 5 m                                    | m3      | 0,06600   | 14 260,00 | 941,16           | SOD           |
|                 |               | zap. VZT jednotek, nosné prvky podlahy : $(8*(1,5*0,05*0,1))*1,1$                        |         | 0,06600   |           |                  |               |
| 223             | 31179127      | Tyč závitová M12, DIN 975 pozinkovaná                                                    | m       | 10,00000  | 20,50     | 205,00           | SOD           |
|                 |               | doplnění strop.nosníků za soc. a výlevkou : $2*3*0,2$                                    |         | 1,20000   |           |                  |               |
|                 |               | zvětšení chodby u schodiště a „zrcadla“ : $2*3*0,2$                                      |         | 1,20000   |           |                  |               |
|                 |               | doplnění nosných trámů u výtahu : $2*4*0,2$                                              |         | 1,60000   |           |                  |               |
|                 |               | zap. VZT jednotek : $4*6*0,25$                                                           |         | 6,00000   |           |                  |               |
| 233             | 60726121      | Deska dřevoštěpková OSB 3 broušená 4PD, tl. 18 mm                                        | m2      | 117,25225 | 270,00    | 31 658,11        | SOD           |
|                 |               | doplnění strop.nosníků za soc. a výlevkou : $5,9*2,3*2*1,05$                             |         | 28,49700  |           |                  |               |
|                 |               | zvětšení chodby u schodiště a „zrcadla“ : $((2,9*2,4)+(2,2*0,75))*2*1,05$                |         | 18,08100  |           |                  |               |
|                 |               | zabednění „čel“ skladby stropu za soc. : $(3,75+6,3)*0,7*1,05$                           |         | 7,38675   |           |                  |               |
|                 |               | doplnění strop.nosníků za soc. a výlevkou : $5,9*2,3*2$                                  |         | 27,14000  |           |                  |               |
|                 |               | zvětšení chodby u schodiště a „zrcadla“ : $((2,9*2,4)+(2,2*0,75))*2$                     |         | 17,22000  |           |                  |               |
|                 |               | zabednění „čel“ skladby stropu za soc. : $(3,75+6,3)*0,7$                                |         | 7,03500   |           |                  |               |
|                 |               | zabednění po ZT - přesun linky k výtahu : $(2,5*0,5)*1,05$                               |         | 1,31250   |           |                  |               |
|                 |               | zap. VZT jednotek, dno a boky zapuštění : $(1,5*2,5)*2+(1,5+2)*2*0,4*1,1$                |         | 10,58000  |           |                  |               |
| 234             | 61220112      | Nosník I SJ 90 H 300 mm pásnice 39 x 90 mm                                               | m       | 39,90000  | 375,00    | 14 962,50        | SOD           |
|                 |               | doplnění strop.nosníků za soc. a výlevkou : $5,9*3*1,05$                                 |         | 18,58500  |           |                  |               |
|                 |               | zvětšení chodby u schodiště a „zrcadla“ : $(2,9*3)+4*1,05$                               |         | 12,90000  |           |                  |               |
|                 |               | doplnění nosných trámů u výtahu : $2*2,4+0,3*1,05$                                       |         | 5,11500   |           |                  |               |
|                 |               | zap. VZT jednotek : $2*1,5*1,1$                                                          |         | 3,30000   |           |                  |               |
| 13              | 762811210     | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna                                              | m2      | 71,43000  | 113,00    | 8 071,59         | RTS 25/ II    |
|                 |               | dmt stáv. záklopu pro provedení ležaté kanalizace a rozvodů DATA $(6,025*2,4)+(0,9*4,1)$ |         | 18,15000  |           |                  |               |
|                 |               | dmt stáv. záklopu před ukotvením chybějících trámů u odvod. zdíva $3*(14,8*1,2)$         |         | 53,28000  |           |                  |               |
| 236             | 998762203     | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m                                       | %       | 927,85810 | 0,20      | 185,57           | SOD           |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>                                               |         |           |           | <b>39 791,24</b> |               |
| 303             | 766810010     | Kuchyňské linky dodávka linky 245 cm                                                     | kus     | 0,63333   | 18 783,94 | 11 896,43        | SOD           |
|                 |               | 1/T kuchyňská linka 1500/600 mm včetně horních skříněk SOD :                             |         |           |           |                  |               |
|                 |               | 1/T kuchyňská linka 2450/600 mm včetně horních skříněk                                   |         | 0,63333   |           |                  |               |
|                 |               | SKUTEČNOST $245/150=1,63-1=0,63$ : $245/150-1$                                           |         |           |           |                  |               |
| 299             | 766812112     | Montáž kuchyňských linek dřevěných linek                                                 | kus     | 0,63333   | 3 905,00  | 2 473,16         | SOD           |
|                 |               | 1/T kuchyňská linka 1500/600 mm včetně horních skříněk SOD :                             |         |           |           |                  |               |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                     |
|----|----------|-------------------------------------|
| S: | 35b/2025 | MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32. |
| O: | 02       | VCP                                 |
| R: | 01       | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|---------------|
|                 |               | 1/T kuchyňská linka 2450/600 mm včetně horních skříněk skutečnos<br>245/150=1,63-1=0,63 : 245/150-1 |        | 0,63333   |           |                  |               |
| 14              | R2            | D+m lednice vestavné GORENJE                                                                        | kus    | 1,00000   | 5 908,00  | 5 908,00         | Indiv         |
| 15              | R3            | D+m vestavné indukční desky GORENJE                                                                 | kus    | 1,00000   | 5 408,00  | 5 408,00         | Indiv         |
| 16              | R9            | D+m vyklápěcích pantů horních skříněk                                                               | kus    | 6,00000   | 2 330,00  | 13 980,00        | Indiv         |
| 325             | 998766203     | Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 24 m                                    | %      | 418,85580 | 0,30      | 125,66           | SOD           |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                        |        |           |           | <b>72 140,85</b> |               |
| 17              | 767113140     | Montáž stěn pro zasklení,byt,z Al-profilů,do 16 m2                                                  | m2     | 2,36800   | 400,00    | 947,20           | SOD           |
|                 |               | okno mezi učebnou a schodištěm : 0,59*0,8                                                           |        | 0,47200   |           |                  |               |
|                 |               | prosvětlení učebny a chodby : (0,59*0,8)+(1,78*0,8)                                                 |        | 1,89600   |           |                  |               |
| 18              | SP3           | Okno atypické hliníkové čiré bezpečnostní zasklení                                                  | m2     | 1,89600   | 11 790,00 | 22 353,84        | Indiv         |
|                 |               | prosvětlení učebny a chodby : (0,59*0,8)+(1,78*0,8)                                                 |        | 1,89600   |           |                  |               |
| 19              | SP2           | Okno atypické hliníkové protipožární EW 30 čiré sklo - bezpečnostní zasklení dodávka                | m2     | 0,47200   | 53 282,42 | 25 149,30        | Indiv         |
|                 |               | okno mezi učebnou a chodbou : 0,59*0,8                                                              |        | 0,47200   |           |                  |               |
| 20              | 767995101     | Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg                                              | kg     | 12,40000  | 309,00    | 3 831,60         | RTS 25/ II    |
|                 |               | kotevní plotny : 4*3,1                                                                              |        | 12,40000  |           |                  |               |
| 21              | R4            | D+m nerezových madel schodiště                                                                      | m      | 7,50000   | 2 600,00  | 19 500,00        | Indiv         |
|                 |               | 1,1+2,2+4,2                                                                                         |        | 7,50000   |           |                  |               |
| 337             | 998767203     | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 24 m                                    | %      | 717,81940 | 0,50      | 358,91           | SOD           |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy a stěny povlakové</b>                                                                    |        |           |           | <b>48 529,97</b> |               |
| 22              | R5            | D+m čel stupňů z OSB 15                                                                             | kus    | 29,00000  | 425,00    | 12 325,00        | Indiv         |
| 23              | 776981102     | Montáž přechodové podlahové lišty na hmoždinky, povlaková podlaha                                   | m      | 60,12000  | 201,00    | 12 084,12        | RTS 25/ II    |
|                 |               | 301 Schodiště PVC - A, podhled : SDK, sv 3,4 - 3,85 m :<br>1,2*8+1,325*7+1,2*14                     |        | 35,67500  |           |                  |               |
|                 |               | podium v 279 mm : (15,51+8,935)                                                                     |        | 24,44500  |           |                  |               |
| 24              | 5537041222    | Hrana schodová vrtaná Al 74/F                                                                       | kus    | 35,00000  | 326,50    | 11 427,50        | RTS 25/ II    |
| 25              | R8            | D+m podlahoviny včetně zalíštování podlahy pod VZT                                                  | soubor | 1,00000   | 12 500,00 | 12 500,00        | Indiv         |
|                 |               | zap. VZT jednotek : 1                                                                               |        | 1,00000   |           |                  |               |
| 370             | 998776203     | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m                                                    | %      | 483,36620 | 0,40      | 193,35           | SOD           |
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>                                                                            |        |           |           | <b>2 811,90</b>  |               |
| 26              | 59760126.A    | Lišta obklad/obklad plast rohová                                                                    | m      | 2,50000   | 125,00    | 312,50           | RTS 25/ II    |
| 27              | 781411903     | Oprava obkladů stěn obkládačkami porovinovými, 200x250 mm                                           | kus    | 19,00000  | 121,00    | 2 299,00         | RTS 25/ II    |
|                 |               | oprava po napojení stoupačky kanalizace : 19                                                        |        | 19,00000  |           |                  |               |
| 28              | 781491001     | Montáž lišt k obkladům                                                                              | m      | 2,20000   | 86,00     | 189,20           | RTS 25/ II    |
| 392             | 998781203     | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m                                                    | %      | 28,00700  | 0,40      | 11,20            | SOD           |
| <b>Díl: 786</b> |               | <b>Zastíňující technika</b>                                                                         |        |           |           | <b>16 500,00</b> |               |
| 29              | 5/T           | Mobilní stěna tl.120 mm - dekor                                                                     | ks     | 1,00000   | 16 500,00 | 16 500,00        | Indiv         |
|                 |               | příplatek za dekor : 1                                                                              |        | 1,00000   |           |                  |               |
| <b>Díl: 799</b> |               | <b>Ostatní</b>                                                                                      |        |           |           | <b>2 640,00</b>  |               |
| 30              | R1            | Zpětná montáž vánočního osvětlení                                                                   | hod    | 6,00000   | 440,00    | 2 640,00         | SOD           |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                              |        |           |           | <b>11 104,08</b> |               |
| 410             | 979011111     | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                   | t      | 3,35420   | 471,00    | 1 579,83         | SOD           |
| 411             | 979011121     | Příplatek za každé další podlaží                                                                    | t      | 3,35420   | 300,00    | 1 006,26         | SOD           |
| 412             | 979011311     | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem                                                       | t      | 3,35420   | 150,00    | 503,13           | SOD           |
| 413             | 979081111     | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                        | t      | 3,35420   | 304,00    | 1 019,68         | SOD           |
| 414             | 979081121     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                              | t      | 63,72980  | 27,00     | 1 720,70         | SOD           |
| 415             | 979082111     | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                              | t      | 3,35420   | 432,50    | 1 450,69         | SOD           |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                     |
|----|----------|-------------------------------------|
| S: | 35b/2025 | MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32. |
| O: | 02       | VCP                                 |
| R: | 01       | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|
| 416  | 979082121     | Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m                             | t  | 20,12520 | 40,00     | 805,01   | SOD           |
| 417  | 979990107     | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadů 170904 | t  | 3,35420  | 900,00    | 3 018,78 | SOD           |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                     |
|----|----------|-------------------------------------|
| S: | 35b/2025 | MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32. |
| O: | 02       | VCP                                 |
| R: | 02       | ZDRAVOTECHNIKA, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ     | Množství           | Cena / MJ | Celkem           | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>Díl: 89</b> |               | <b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>                                                               |        |                    |           | <b>19 500,00</b> |               |
| 1              | R1            | Kuchyňská linka-provedení nového přívodu kanal.a vody<br>požadavek uživatele-přemístění na jiné místo : 1 | soubor | 1,00000<br>1,00000 | 19 500,00 | 19 500,00        | Indiv         |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                     |
|----|----------|-------------------------------------|
| S: | 35b/2025 | MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32. |
| O: | 02       | VCP                                 |
| R: | 03       | VZDUCHOTECHNIKA                     |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem           | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------------|---------------|
| <b>Díl: 713</b>  |               | <b>Izolace tepelné</b>                                     |     |          |            | <b>52 590,85</b> |               |
| 1                | 713471111     | Montáž izolace potrubní pouzdra 219/30                     | m   | 51,00000 | 290,00     | 14 790,00        | SOD           |
|                  |               | delší trasy potrubí, skut 55-4 ropočet : 55-4              |     | 51,00000 |            |                  |               |
| 2                | 631545470     | Pouzdro potrubní izol.219/30 mm                            | m   | 51,00000 | 737,00     | 37 587,00        | SOD           |
|                  |               | delší trasy potrubí, skut 55-4 ropočet : 55-4              |     | 51,00000 |            |                  |               |
| 3                | 998713102     | Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m | t   | 0,14892  | 1 290,00   | 213,85           | SOD           |
| <b>Díl: 24-M</b> |               | <b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>                 |     |          |            | <b>79 553,82</b> |               |
| 10               | 240050001     | Montáže vzduchotech. zařízení, skupinová cena              | sbr | 0,27184  | 135 454,00 | 36 821,82        | SOD           |
|                  |               | delší rozvod potrubí, skut.- SOD                           |     | 0,27184  |            |                  |               |
|                  |               | 135454/103m=1315,087*28=36822,44 : 0,2718446               |     |          |            |                  |               |
| 1                | R1            | Talířové ventily D200 pro přívod a odvod                   | sbr | 25,00000 | 995,00     | 24 875,00        | Indiv         |
|                  |               | skutečnost : 25                                            |     | 25,00000 |            |                  |               |
| 29               | 429812920     | Trouba pozinkovaná D160, vč. spojek a tvarovek             | sbr | 7,00000  | 577,00     | 4 039,00         | SOD           |
|                  |               | skut. délka - SOD : 28-21                                  |     | 7,00000  |            |                  |               |
| 30               | 429813030     | Trouba pozinkovaná D200, vč. spojek a tvarovek             | sbr | 21,00000 | 658,00     | 13 818,00        | SOD           |
|                  |               | skut. délka - SOD : 95-74                                  |     | 21,00000 |            |                  |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                     |
|----|----------|-------------------------------------|
| S: | 35b/2025 | MĚSTO HORNÍ BENEŠOV, MASARYKOVA 32. |
| O: | 02       | VCP                                 |
| R: | 04       | ELEKTROINSTALACE                    |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ     | Množství           | Cena / MJ | Celkem           | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>Díl: M22</b> |               | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                                  |        |                    |           | <b>57 700,00</b> |               |
| 1               | R1            | Přesun původních datových rozvodů do nově vysekaných rýh v soubor<br>věncích a pod záklop   |        | 1,00000            | 8 500,00  | 8 500,00         | Indiv         |
| 2               | R2            | Výpočet umělého osvětlení<br>změna umístění svítidel : 1                                    | kus    | 1,00000<br>1,00000 | 12 200,00 | 12 200,00        | Indiv         |
| 3               | R3            | Kompletace a zprovoznění systému dat.rozvodů vč. kompletac soubor<br>rozdávěče, přesun RACK |        | 1,00000            | 24 500,00 | 24 500,00        | Indiv         |
| 4               | R4            | Rozšíření vedení času a zvonění do 3.NP                                                     | soubor | 1,00000            | 12 500,00 | 12 500,00        | Indiv         |