

[Metroprojekt Praha a.s.](#)

Výkaz výměr

Stavba:

Vozovna Pisárky

Objekt:

SO 208 Trakční vedení

čís.	čís.	katalogové	popis položky	měr.	počet	cena	cena	Poznámka
pol.	kat.	číslo		jed.	měr. jed.	měr. jed.	celkem	
			Materiál					
1			Základ zemní 1,6m x 1,6m hloubka 2,2m (včetně výkopu, vylití betonem, opravy povrchů, armování, odvozu přebytečné zeminy, chráničkových prostupů atd.)	ks	8,00		0,00	
2			Základ zemní 1,6m x 1,6m hloubka 2,5m (včetně výkopu, vylití betonem, opravy povrchů, armování, odvozu přebytečné zeminy, chráničkových prostupů atd.)	ks	4,00		0,00	
3			Základ zemní 1,8m x 1,8m hloubka 2,5m (včetně výkopu, vylití betonem, opravy povrchů, armování, odvozu přebytečné zeminy, chráničkových prostupů atd.)	ks	4,00		0,00	
4			Nový trakční stožár vrcholový tah min. 15kN délka 10m - 8,5m výška nad zemí (stožár kulatý odstupňovaný, v úpravě pro instalaci VO)	ks	8,00		0,00	
5			Nový trakční stožár vrcholový tah min. 20kN délka 10m - 8,5m výška nad zemí (stožár kulatý odstupňovaný, v úpravě pro instalaci VO)	ks	4,00		0,00	
6			Nový trakční stožár vrcholový tah min. 30kN délka 10m - 8,5m výška nad zemí (stožár kulatý odstupňovaný, v úpravě pro instalaci VO)	ks	4,00		0,00	
7			Výložník do délky 6m (kompletní dodávka materiálu, uchycení TV, montáže)	ks	12,00		0,00	
8			Dvojitý výložník do délky 6m (kompletní dodávka materiálu, uchycení TV, montáže)	ks	1,00		0,00	
9			Výložník do délky 12m (kompletní dodávka materiálu, uchycení TV, montáže)	ks	9,00		0,00	
10			Přímý převěs z lana 35mm2 s kroužky (kompletní dodávka materiálu, uchycení TV)	ks	35,00		0,00	
11			Převěs tvaru Y z lana 35mm2 s kroužky (kompletní dodávka materiálu, uchycení TV)	ks	1,00		0,00	
12			Závěs troleje na strop haly nebo zastřešení	ks	90,00		0,00	
13			Trolejový drát Cu120	km	3,10		0,00	
14			Úsekový dělič	ks	10,00		0,00	
15			Úsekový dělič s neutrálním polem	ks	2,00		0,00	
16			Ukolejnění NB, ÚD, neutrálního pole do délky 20m (kabel včetně ukončení a připojení, chráničky, výkopu a uložení, záhozu a opravy povrchů)	kpl	9,00		0,00	
17			Odpojovač	ks	3,00		0,00	
18			Odpojovač se zemnicím nožem	ks	6,00		0,00	
19			Bleskojistka	ks	11,00		0,00	
20			Motorický pohon odpojovače	ks	8,00		0,00	
21			Ruční pohon odpojovače	ks	1,00		0,00	
22			Signalizace beznapětového stavu	ks	6,00		0,00	
23			Rozvaděč ovládání a blokování motorických pohonů	ks	5,00		0,00	
24			Kabel CHBU 185	ks	95,00		0,00	
25			Rozvaděč pro napájení sníženým napětím	ks	1,00		0,00	

26			Izolovaný styk se spojkami z klecamidu v kolejnici NT1 nebo NT3	ks	4,00		0,00	Poznámka k položce: Položka obsahuje zřízení ambulantního izolovaného styku. Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Položka dále obsahuje náklady na řezání a vrtání kolejnic. Měrná jednotka 1 kus = 1 kus kompletní izolovaného styku.
27			Kotevní závěs do zdi	ks	12,00		0,00	
28			Kotvení trolejového vedení	kpl	5,00		0,00	
29			Sklopná pojezdová tyč z izolantu do trolejového vedení do sekčních vrat	ks	4,00			
Montáže								
30			Demontáž stožárů, včetně základů	kpl	29,000		0,00	
31			Demontáž trolejového vedení	km	3,100		0,00	
32			Demontáž trolejového vedení v hale včetně závěsů a kotvení	km	0,260		0,00	
33			Demontáž stávajícího převěsu, kotvení (včetně demontáže, odvozu, likvidace odpadů)	ks	89,000		0,00	
34			Osazení a upevnění stožáru do základu	ks	16,000		0,00	
35			Montáž výložníku do 6m délky	ks	12,000		0,00	
36			Montáž dvojitého výložníku do 6m délky	ks	1,000		0,00	
37			Montáž výložníku do 12m délky	ks	9,000		0,00	
38			Montáž přímého převěsu	ks	35,000		0,00	
39			Montáž převěsu tvaru Y	ks	1,000		0,00	
40			Natažení trolejového vodiče	km	3,100		0,00	
41			Montáž úsekového děliče	ks	10,000		0,00	
42			Montáž úsekového děliče s neutrálním polem	ks	2,000		0,00	
43			Osazení a zapojení odpojovačů	ks	9,000		0,00	
44			Osazení a zapojení bleskojistky	ks	11,000		0,00	
45			Osazení a zapojení motorického pohonu odpojovače	ks	8,000		0,00	
46			Osazení ručního pohonu odpojovače	ks	1,000		0,00	
47			Zapojení a montáž systému signalizace beznapětového stavu	ks	7,000		0,00	
48			Instalace a zapojení rozvaděče pro napájení sníženým napětím	ks	1,000		0,00	
49			Statické posouzení stávajících kotev ve zdech	ks	8,000		0,00	
50			Stavební přípomoc (drobné stavební práce dle kalkulace uchazeče)	ks	1,000		0,00	
51			Revize včetně revizní zprávy a její vyhotovení, průkaz ÚTZ	ks	1,000		0,00	
50			Manipulace v síti DP	h	50,000		0,00	
			Cena celkem				0,00	