

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

- | | | |
|------|--|---|
| I.1. | Objednatel:
sídlo zadavatele:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu: | Město Polná
Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
Jindřich Skočdopole – starosta
00286435
CZ00286435
Česká spořitelna
1466061379/0800 |
| I.2. | Zhotovitel:
sídlo firmy:
zápis v obchod. rejstříku:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu: | VM Rekostav, s.r.o.
Nádražní 530/27A, 59401 Velké Meziříčí
vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7329
Ing. Josefem Bednářem – jednatelem společnosti
46971971
CZ46971971
KB Velké Meziříčí
8000509-751/0100 |
| I.3. | Ve smluvních věcech jedná | za objednatele: Jindřich Skočdopole
tel.: 567 559 201
za zhotovitele: Ing. Josef Bednář
tel.: 777567060 |
| | V technických věcech jedná | za objednatele: Ing. Petr Čížek, vedoucí MO MěÚ Polná
tel.: 567 559 241, 606 040 689
mail: Petr.Cizek@mu-polna.cz
za zhotovitele: Ing. Radek Martinec
tel.: 777567062
mail: martinec@rekostav.eu |

II. PŘEDMĚT DÍLA

- II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:
- „Polná, Veřejné osvětlení ulice Resslera, Tyršova, Škarkova a Na Pěšince“**
- Práce spočívají v:
- demontáži svítidel veřejného osvětlení,
 - dodávce a osazení stožárů veřejného osvětlení vč. souvisejících zemních pracích,
 - zřízení zemního vedení NN pro svítidla veř. osvětlení, vč. souvisejících zemních pracích,
 - zpětnou montáž svítidel na nové stožáry,
 - připojení na stávající rozvody, revize, geodetické zaměření a další související práce.
- II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:
- a) projektovou dokumentací,
 - b) podmínkami správců veřejné infrastruktury,
 - c) nabídkou zhotovitele ze dne 21. 8. 2025,

d) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

II.3. Stanovené podmínky realizace předmětu díla:

- akce bude realizována v souběhu se stavbou „Polná, Tyršova, Resslova, obnova NN“ stavebníka E.GD, a.s.,
- postup prací bude navržen tak, aby provoz veřejného osvětlení jednotlivých ulic byl přerušen pouze na dobu nezbytně nutnou.
- skladování materiálu a přípravné práce provádět jen na místech odsouhlasených zástupcem zadavatele.

II.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz přebytečného materiálu na skládku, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení apod.).

II.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození okolních konstrukcí a ploch.

II.6. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

II.7. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

III. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA

III.1. Místo plnění: Polná, ulice Resslova, Tyršova, Škarkova a Na Pěšince

III.2. Termín plnění:

Zahájení prací:	nejdříve	15. 9. 2025
Dokončení prací:	nejpozději	do 30. 5. 2026

Postup a harmonogram prací bude před realizací upřesněn a odsouhlasen se zástupcem města Polná.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah prací daný zadávací dokumentací jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby. Smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem za dodržení podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

Cena je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou. V případě, že zhotovitel do rozpočtu v nabídce uvedl chybnou položku nebo v položce chybné množství oproti soupisu prací, platí výměra v soupisu prací uvedená. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na rozsah zadání zakázky v rozsahu soupisu prací.

Cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	3.914.227,23	Kč
DPH 21 %	821.987,72	Kč
Celková cena díla včetně DPH	4.736.214,94	Kč

Dodavatel je plátcem DPH.

- IV.2. Objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se nejedná o ekonomickou činnost, a proto nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- IV.3. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
- IV.4. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet příslušného finančního úřadu dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy **Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště Velké Meziříčí, adresa: Hornoměstská 864/39, 59401 Velké Meziříčí**. Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu jeho správci daně pro platbu DPH.
- IV.5. a) Nabídkovou cenu je možno překročit v případě rozšíření předmětu plnění nebo změn, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci ani v nabídce uchazeče, po projednání a odsouhlasení se zadavatelem.
b) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy.
c) Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha (RTS), platných v době provádění prací.
d) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v ÚRS Praha (RTS), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran – obvyklá cena.
- IV.6. Ceny prací, které nebudou oproti položkovému rozpočtu prováděny, budou odečteny z nabídky zhotovitele.

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Závěrečná fakturace bude provedena na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů provedených prací. Soupis provedených prací musí odpovídat rozpisu prací dle smlouvy. Jejich výše bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny technickým dozorem (dále TD) objednatelem.
- V.2. Objednatel poskytne Zhotoviteli zálohovou platbu ve výši 40 % z ceny díla včetně DPH, což činí 1.894.485,98 Kč se splatností do 14 dnů od zahájení prací na základě řádně vystavené zálohové fakturace.

- V.3. Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV. smlouvy.

Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci. Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a vyúčtování proběhne nejpozději v konečné faktuře samostatnými položkami.

- V.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VI.1. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným občanským zákoníkem a touto smlouvou.

- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených dohodnutých částí předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení v souladu s touto smlouvou a předá-li mu dodavatel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy a podepsaný předávací protokol na stavbu.

c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých nezbytných zkoušek, atestů a revizní podle ČSN a případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době realizace, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Případné nepředání těchto dokladů bude považováno za vadu díla.

d) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

e) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisů o převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.

- VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty k odstranění vad a nedodělků dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny za dílo za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednavatel právo nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele.

- VI.4. Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

- VII.1. Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započítím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání na kontrolu bude učiněno telefonicky.
- VII.2. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány, jakož i za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
- VII.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla nebo či jejích částí dle čl. III.2. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% ze smluvní ceny za dílo za každý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- VII.5. Umístění zařízení staveniště bude řešeno při zahájení prací. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce.
- VII.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále zhotovitel zabezpečí staveniště tak, aby se předešlo možnému úrazu všech občanů.
- VII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
- VII.8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.
- VII.9. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a) je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
 - b) za podmínek dle občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
- VII.10. a) Definice vyšší moci.
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- b) Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Znemožňuje-li existence okolnosti vyšší moci alespoň některému z účastníků smlouvy o dílo plnění závazků ze smlouvy o dílo či z obecně závazné právní úpravy souvisejících s obsahem smlouvy o dílo, oznámí tuto okolnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vzniku této okolnosti, resp. o skutečnosti znemožnění plnění závazku, druhému účastníku této smlouvy. Po realizaci uvedeného oznámení není dotčený účastník smlouvy v prodlení s plněním svého závazku, jehož splnění brání okolnost vyšší moci. Okolnost vyšší moci nebrání splnění peněžitého závazku, ledaže by byl prokázán opak.

VIII. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

VIII.1. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

IX. ZÁRUKY

IX.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na výrobky a technologie s vlastním záručním listem. Záruční doba počíná běžet podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

c) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

IX.2. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky objednatele.

IX.3. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

X.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.

X.2. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a souvisejících předpisů. Právní vztahy objednavatele a zhotovitele, které nejsou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou.

- X.3. Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originálu. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. ZM-431/19/2025.
- X.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- X.5. Tato smlouva může být v planém rozsahu zveřejněna na webových stránkách města Polná a na profilu zadavatele.
- X.6. Nedílnou součástí smlouvy budou tyto doklady:
a) položkový rozpočet
- X.7. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Polné

Ve Velkém Meziříčí



Digitálně
podepsal Jindřich
Skočdopole
Datum: 2025.09.08
10:37:02 +02'00'

Jindřich Skočdopole

Ing. Josef
Bednář

Digitálně podepsal
Ing. Josef Bednář
Datum: 2025.09.05
13:54:42 +02'00'

Ing. Josef Bednář

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		1 064 173,95
Montáž - práce		855 809,45
Mezisoučet 1	0,00	1 919 983,40
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		19 199,83
Nátěry		0,00
Zemní práce		1 955 489,10
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		19 554,89
Mezisoučet 2	0,00	3 914 227,23
Základní náklady celkem		3 914 227,23
Vedlejší náklady		
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		3 914 227,23
Základ a hodnota DPH 21%	3 914 227,23	821 987,72
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		4 736 214,94
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	1 064 173,95	855 809,45
Demontáže	0,00	107 180,00
Zemní práce	1 955 489,10	0,00

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Výpočet množství
	Elektromontáže									
	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>									
1	CYKY-J 4x16 , volně	m	1 519,00	198,00	300 762,00	40,00	60 760,00	238,00	361 522,00	130+370+40+210+105+120+100+195 +32*2*3+6*1*3+1*3*3+2*15=1519
	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>									
2	CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně	m	290,00	14,00	4 060,00	24,00	6 960,00	38,00	11 020,00	12*10+5*11+9*7+8*6,5=290
	<i>UKONČENÍ Cu KABELŮ DO</i>									
3	4x25 mm2	ks	80,00	95,00	7 600,00	305,00	24 400,00	400,00	32 000,00	32*2+6*1+1*3+2*3+1=80
	<i>TRUBKA HDPE</i>									
4	KF 09063_BA TRUBKA KOPOFLEX 63	ks	1 074,00	24,00	25 776,00	68,00	73 032,00	92,00	98 808,00	130+370+40+210+105+120+100+195 +32*2*2+6*1*2+1*3*2-(275+67)=1074
5	KF 09110_BA TRUBKA KOPOFLEX 110	ks	550,00	47,00	25 850,00	85,00	46 750,00	132,00	72 600,00	2*(10+14+30+30+38+40 +5+9+17+50+10+8+14)=550
6	06040_AP CHRÁNIČKA OPT. KABELU	m	1 270,00	36,00	45 720,00	13,00	16 510,00	49,00	62 230,00	130+370+40+210+105+120+100+195=1270
7	6229 ZN_F TR. OCEL. NEZÁVIT. - F, pevně na sloup NN	m	6,00	350,00	2 100,00	20,00	120,00	370,00	2 220,00	2*3=6
	<i>SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ</i>									
8	opětovná montáž zdemontovaného svítidla bez materiálu	ks	35,00		0,00	460,00	16 100,00	460,00	16 100,00	18+17=35
	<i>Stožár silniční bezpatcový</i>									
9	JB 8 S silniční stožár 133/108/89	ks	17,00	10 450,00	177 650,00	1 100,00	18 700,00	11 550,00	196 350,00	17
	<i>Výložník obloukový</i>									
10	V 2/89 - 2000/90	ks	1,00	3 850,00	3 850,00	550,00	550,00	4 400,00	4 400,00	1
11	V 1/89 - 1000	ks	11,00	2 150,00	23 650,00	550,00	6 050,00	2 700,00	29 700,00	11
12	V 1/89 - 2000	ks	5,00	2 800,00	14 000,00	550,00	2 750,00	3 350,00	16 750,00	5
	<i>Stožár sadový bezpatcový</i>									
13	K 6 sadový, l=6,8m, v=6m, 133/89/60	ks	17,00	6 820,00	115 940,00	1 100,00	18 700,00	7 920,00	134 640,00	17
14	Termoplastická povrchová úprava TPU	ks	34,00	1 600,00	54 400,00	450,00	15 300,00	2 050,00	69 700,00	17+17=34
	<i>Stožár sadový obloukový</i>									
15	SV 1/60 - 500	ks	8,00	730,00	5 840,00	550,00	4 400,00	1 280,00	10 240,00	8
16	SV 1/60 - 1000	ks	9,00	1 120,00	10 080,00	550,00	4 950,00	1 670,00	15 030,00	9
	<i>STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE</i>									
17	SV 6.16.4 Stožárová výzbroj	ks	32,00	492,00	15 744,00	250,00	8 000,00	742,00	23 744,00	16+16=32
18	SV 6.16.4/2 (dva nosiče pojistek) Stožárová výzbroj	ks	1,00	535,00	386,00	300,00	300,00	835,00	686,00	1
19	SV 9.16.4 Stožárová výzbroj	ks	1,00	582,00	582,00	300,00	300,00	882,00	882,00	1
	<i>POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30</i>									
	<i>KOMPLETNÍ</i>									
20	trubičková 6A, char.normální	ks	35,00	6,00	210,00	48,47	1 696,45	54,47	1 906,45	32+2+1=35
	<i>Kabelové rozpojovací skříně 3D</i>									
	<i>lištové s pojistkovými spodky 00</i>									
21	9x160 piliř	ks	4,00	9 500,00	38 000,00	2 200,00	8 800,00	11 700,00	46 800,00	4
22	12x160 piliř	ks	1,00	10 800,00	10 800,00	2 200,00	2 200,00	13 000,00	13 000,00	1
23	8080,00 Základ piliře	ks	5,00	420,00	2 100,00	450,00	2 250,00	870,00	4 350,00	4+1=5
	<i>typu PS 100 A</i>									
24	4021,00 PS 100 A venkovní s "P" svorkami	ks	2,00	950,00	1 900,00	1 100,00	2 200,00	2 050,00	4 100,00	2
	<i>POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC</i>									
25	PN000 16A gG	ks	53,00	35,00	1 855,00	7,00	371,00	42,00	2 226,00	4*9+1*12+2*3=53

	typu PRVO na sloup									
26	647,00 PRVO 2/6x20A polo i celonoc pilíř	ks	1,00	18 000,00	18 000,00	2 200,00	2 200,00	20 200,00	20 200,00	1
27	8080,00 Základ pilíře	ks	1,00	700,00	700,00	450,00	450,00	1 150,00	1 150,00	1
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ									
28	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	1 270,00	45,00	57 150,00	62,00	78 740,00	107,00	135 890,00	130+370+40+210+105+120+100+195=1270
	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
29	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	120,00	25,00	3 000,00	125,00	15 000,00	150,00	18 000,00	(17+17+4+1+1)*3=120
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ									
30	SP01 připojovací	ks	34,00	35,00	1 190,00	195,00	6 630,00	230,00	7 820,00	(17+17)*1=34
31	SR 3a svorka páska-drát	ks	80,00	28,00	2 240,00	60,00	4 800,00	88,00	7 040,00	(17+17+4+1+1)*2=80
32	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	114,00	11,00	1 254,00	195,00	22 230,00	206,00	23 484,00	1270/25*2+6*2=114
	MONTÁŽNÍ PRÁCE									
33	Štítek pro označení svodu	ks	102,00	4,00	408,00	30,00	3 060,00	34,00	3 468,00	(17+17)*3=102
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC									
34	H07V-U 6 mm2 , volně	m	34,00	13,00	442,00	25,00	850,00	38,00	1 292,00	(17+17)*1=34
	POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA									
35	jeřáb - montáž stožáru - 2h/ks	hod	68,00		0,00	1 400,00	95 200,00	1 400,00	95 200,00	34*2=68
36	přesun jeřábu	km	360,00		0,00	35,00	12 600,00	35,00	12 600,00	9*40=360
37	vysokozdvížná plošina - montáž výložníku a svítidla na výložník - 2h/ks	hod	70,00		0,00	1 300,00	91 000,00	1 300,00	91 000,00	35*2=70
38	přesun vysokozdvížné plošiny	km	360,00		0,00	22,00	7 920,00	22,00	7 920,00	9*40=360
	MONTÁŽE									
39	Připojení na stávající rozvody	hod	32,00		0,00	450,00	14 400,00	450,00	14 400,00	4*8=32
40	Zkušební provoz - provozní zkouška osvětlení po kompletaci, měření osvětlení, protokol o měření	kpl	1,00		0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	1
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
	DLE CSN 33 2000-6									
41	Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy	hod	18,00		0,00	550,00	9 900,00	550,00	9 900,00	18
	Zpracování dokumentace, tisk									
42	geodetické zaměření skut- provedení - intravilán	km	1,22	23 000,00	28 060,00		0,00	23 000,00	28 060,00	1220*0,001=1,22
43	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	km	1,22	10 000,00	12 200,00		0,00	10 000,00	12 200,00	1220*0,001=1,22
	Demontáže									
	SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ									
44	demontáž svítidla s výložníkem a rozvodem ze stožáru NN včetně uložení u správce pro budoucí opětovnou montáž	ks	34,00		0,00	200,00	6 800,00	200,00	6 800,00	34
45	demontáž svítidla ze stěny objektu VO včetně uložení u správce pro budoucí opětovnou montáž	ks	1,00		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE									
46	CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně - původní kabel, včetně odborné likvidace	m	105,00		0,00	12,00	1 260,00	12,00	1 260,00	35*3=105
	POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA									
47	vysokozdvížná plošina - 2hod/svítidlo+výložník	hod	70,00		0,00	1 300,00	91 000,00	1 300,00	91 000,00	35*2=70
48	přesun vysokozdvížné plošiny	km	360,00		0,00	22,00	7 920,00	22,00	7 920,00	9*40=360
	Demontáže - celkem				0,00		107 180,00		107 180,00	
49	Podružný materiál				50 674,95			0,00	50 674,95	
	Elektromontáže - celkem				1 064 173,95		855 809,45		1 919 983,40	
	Zemní práce									
	VYTÝČENÍ TRATI									
50	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	1,22	1 750,00	2 135,00		0,00	1 750,00	2 135,00	1220*0,001=1,22

	SEJMUTÍ DRNU								
51	Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	273,70	39,00	10 674,30	0,00	39,00	10 674,30	$(1220-(3+45+31+292+67)) \cdot 0,35=273,7$
	VYTRHÁNÍ DLAŽBY								
52	zámková dlažba,spáry nezalitě	m2	45,00	35,00	1 575,00	0,00	35,00	1 575,00	$45 \cdot 1=45$
53	dlažba kamenná, velká - spáry nezalitě	m2	31,00	65,00	2 015,00	0,00	65,00	2 015,00	$31 \cdot 1=31$
54	Betonové dlaždice, spáry nezalitě	m2	3,00	50,00	150,00	0,00	50,00	150,00	$3 \cdot 1=3$
	ŘEZÁNÍ SPÁRY								
55	V asfaltu nebo betonu	m	584,00	180,00	105 120,00	0,00	180,00	105 120,00	$292 \cdot 2=584$
	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ								
56	Síla vrstvy 3-5cm	m2	143,45	82,00	11 762,90	0,00	82,00	11 762,90	$275 \cdot 0,5+17 \cdot 0,35=143,45$
	VYTRHÁNÍ OBRUBY								
57	Stojaté kladené do pisku	m	24,00	35,00	840,00	0,00	35,00	840,00	$24 \cdot 1=24$
	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ								
	O OBJEMU DO 2 m3								
58	Zemina třídy 4,ručně	m3	51,00	830,00	42 330,00	0,00	830,00	42 330,00	$17 \cdot 2+17 \cdot 1=51$
	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.								
	OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU								
59	D 300x1000 mm	ks	17,00	3 460,00	58 820,00	0,00	3 460,00	58 820,00	17
60	D 300x1500 mm	ks	17,00	4 950,00	84 150,00	0,00	4 950,00	84 150,00	17
	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU								
61	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	51,00	1 930,00	98 430,00	0,00	1 930,00	98 430,00	$17 \cdot 2+17 \cdot 1=51$
	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA								
	POVRCHU								
62	V zemine třídy 3-4	m3	51,00	125,00	6 375,00	0,00	125,00	6 375,00	$17 \cdot 2+17 \cdot 1=51$
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
63	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hĺoubka 800mm	m	873,00	98,00	85 554,00	0,00	98,00	85 554,00	$1220-(280+67)=873$
64	Zemina třídy 5, šíře 500mm,hĺoubka 1300mm	m	280,00	365,00	102 200,00	0,00	365,00	102 200,00	$10+14+30+30+38+40+5+9$ $+5+17+50+10+8+14=280$
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
65	Z kopaného pisku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	1 153,00	25,00	28 825,00	0,00	25,00	28 825,00	$873+280=1153$
	ZÁSYP KABELŮ PÍSKEM								
66	Zásyp kabelů pískem, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	1 153,00	25,00	28 825,00	0,00	25,00	28 825,00	$873+280=1153$
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
67	Šířka 33cm	m	1 153,00	15,00	17 295,00	0,00	15,00	17 295,00	$873+280=1153$
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
68	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hĺoubka 800mm	m	873,00	68,00	59 364,00	0,00	68,00	59 364,00	873
69	Zemina třídy 5, šíře 500mm,hĺoubka 1300mm	m	280,00	175,00	49 000,00	0,00	175,00	49 000,00	280
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ								
	ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ								
70	Zemina třídy 5,ručně	m3	14,00	495,00	6 930,00	0,00	495,00	6 930,00	$7 \cdot (2 \cdot 0,5 \cdot 2)=14$
	ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝZE								
71	Šíře do 200cm,hĺoubka do 2m	m	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$7 \cdot 2=14$
	ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ Z KABELOVÉ RÝHY								
72	Šíře do 200cm,hĺoubka do 2m	m	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$7 \cdot 2=14$
	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA								

	POVRCHU								
73	V zemině třídy 5-7	m3	14,00	154,00	2 156,00	0,00	154,00	2 156,00	7*(2*0,5*2)=14
	KABELOVÝ PROTĚLAK POD KOMUNIKACÍ								
74	trubka KF09110, protlak	m	134,00	1 220,00	163 480,00	0,00	1 220,00	163 480,00	(8*11+9+6+9+9+15)*2=134
	ÚPRAVA POVRCHU								
75	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 4	m2	445,55	28,00	12 475,40	0,00	28,00	12 475,40	873*0,35+280*0,5=445,55
76	Položení dmu	m2	273,70	15,00	4 105,50	0,00	15,00	4 105,50	(1220-(3+45+31+292+67))*0,35=273,7
77	Osetí povrchu travou	m2	273,70	12,00	3 284,40	0,00	12,00	3 284,40	(1220-(3+45+31+292+67))*0,35=273,7
	ODVOZ ZEMINY								
78	odvoz zeminy a suti na skládku, včetně poplatku za uložení	t	210,17	1 980,00	416 136,60	0,00	1 980,00	416 136,60	((873*0,35+280*0,5)*0,2+51)*1,5=210,17
	PODKLADOVÁ VRSTVA								
79	Ze šterkopísku	m3	15,80	30,00	474,00	0,00	30,00	474,00	(45+31+3)*1*0,2=15,8
	ÚPRAVA POVRCHU - POLOŽENÍ DLAŽBY								
80	dlážba zámková, kladení do drtě, 30% nové dlažby	m2	45,00	305,00	13 725,00	0,00	305,00	13 725,00	45*1=45
81	dlážba kamenná kostka velká, demontovaná dlažba, kladení do písku, 30% nové dlažby	m2	31,00	315,00	9 765,00	0,00	315,00	9 765,00	31*1=31
82	dlážba betonová, demontovaná dlažba, kladení do písku, 30% nové dlažby	m2	3,00	230,00	690,00	0,00	230,00	690,00	3*1=3
	PODKLADOVÁ VRSTVA								
83	Ze štrčku vrstva 10cm	m2	143,45	60,00	8 607,00	0,00	60,00	8 607,00	275*0,5+17*0,35=143,45
	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z ASFALOBETONU								
84	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy - 6cm	m2	143,45	1 400,00	200 830,00	0,00	1 400,00	200 830,00	275*0,5+17*0,35=143,45
85	Asfaltový beton pro ohrubnou vrstvy - 4cm	m2	143,45	1 100,00	157 795,00	0,00	1 100,00	157 795,00	275*0,5+17*0,35=143,45
86	Asfaltový postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze	m2	143,45	550,00	78 897,50	0,00	550,00	78 897,50	275*0,5+17*0,35=143,45
87	Asfaltový postřik spojovací z kationaktivní asf. emulze	m2	143,45	550,00	78 897,50	0,00	550,00	78 897,50	275*0,5+17*0,35=143,45
	POLOŽENÍ OBRUBY								
88	Stojaté kladené do písku	m	24,00	75,00	1 800,00	0,00	75,00	1 800,00	24*1=24
	Zemní práce - celkem				1 955 489,10	0,00		1 955 489,10	