

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 9/2022

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a prepisů následujících

na akci:

„Zateplení kulturního domu v Přibyslavi 2022“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Přibyslav**
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
IČO:00268097
DIČ:CZ00268097
Tel.: 420 569 430 837, e-mail: kamaradm@pribyslav.cz

Zástupce objednatele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Martin Kamarád, starosta
dále jen „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: **STAVOKOMP SERVICE s.r.o.**
Bělohorská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO:25274368
DIČ:CZ 25274368
Tel. 569 423 453, e-mail: stavokomphb@stavokomphb.cz

Zástupce zhotovitele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Pavel Běhunčík, Čestmír Holan

1.
Účastníci se dohodli na této změně smlouvy o dílo:

Článek IV. Cena díla

Na základě dohodnutých změn při provádění stavebních prací se cena díla (soubor změnových rozpočtů) mění takto:

Soubor změnových rozpočtů 1 – 13 v celkovém finančním obrátu 1.117.872,96 Kč bez DPH

Přípočty + 558.936,48 Kč bez DPH

Odpočty – 558.936,48 Kč bez DPH

Celková dosavadní cena za zhotovení díla 27.388.888 Kč bez DPH, tj. 33.140. 554,00 Kč včetně DPH zůstává nezměněna.

Článek III. Doba a místo plnění


Termín pro dokončení díla se tímto dodatkem prodlužuje z důvodu překážky v práci ze strany investora od 21. 11. 2022 do 28. 11. 2022, tj. o 7 dnů.

Termín pro ukončení a předání díla se prodlužuje do 5.10. 2023.

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přibyslav dne 8. 2. 2023, č. usnesení 23/2023.

V Přibyslavi dne: 13. 2. 2023




Objednatel:
Martin Kamarád



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00268097
Becnyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

V Havlíčkově Brodě dne: 13. 2. 2023



Zhotovitel:
Pavel Běhunčík, Čestmír Holan

STAVOPOMAT SERVICE S.R.O.
Bělohorská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 232 74 368 DIČ: CZ23274368
tel: 569 423 453, tel./fax: 569 423 403

Krycí list rozpočtu


Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Objednatel:	Město Přibyslav	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Souhrn změnových rozpočtů 1 - 13	Projektant:	Život památkám o.p.s.	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Přibyslav	Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.	IČO/DIČ:	25274368/
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:	Čestmír Holan	Datum:	24.01.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Odpočty	-558 936,48		Práce přesčas		0,00		Zařízení staveniště		0,00	0,00
	Připočty	558 936,48		Bez pevné podl.				Mimostav. doprava		0,00	0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka		0,00		Uzemní vlivy		0,00	0,00
	Montáž	0,00						Provozní vlivy		0,00	0,00
"M"	Dodávky	0,00						Ostatní		0,00	0,00
	Montáž	0,00						NUS z rozpočtu		0,00	0,00
Ostatní materiál		0,00									
Přesun hmot a sutí		0,00									
ZRN celkem		0,00		DN celkem		0,00		NUS celkem		0,00	0,00
				DN celkem z obj.		0,00		NUS celkem z obj.		0,00	0,00
								ORN celkem		0,00	0,00
								ORN celkem z obj.		0,00	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant <i>TPS 30.1.2023</i> Datum, razítko a podpis	Objednatel Datum, razítko a podpis	Zhotovitel Datum, razítko a podpis
---	---------------------------------------	---------------------------------------



[REDACTED]

b6
b7C

Stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav					Doba výstavby:		Objednatel:		Město Přibyslav					
Druh stavby:		Souhrn změnových rozpočtů 1 - 13					Začátek výstavby:		Projektant:		Život památkám o.p.s.					
Lokalita:		Přibyslav					Konec výstavby:		Zhotovitel:		Stavokomp Service s.r.o.					
JKSO:		Zpracováno dne: 24.01.2023					Zpracoval:		Čestmír Holan							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Odpočty	Přípočty	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem			
1													0,00	558 936,48	558 936,48	0,00
1	1		Změnový rozpočet č.1	kpl	1,00	8 689,93	0,00	8 689,93	8 689,93	8 689,93	0,00	0,00	0,00			
2	2		Změnový rozpočet č.2	kpl	1,00	2 267,20	0,00	2 267,20	2 267,20	2 267,20	0,00	0,00	0,00			
3	3		Změnový rozpočet č.3	kpl	1,00	23 383,61	0,00	23 383,61	23 383,61	23 383,61	0,00	0,00	0,00			
4	4		Změnový rozpočet č.4b	kpl	1,00	89 437,50	0,00	89 437,50	89 437,50	89 437,50	0,00	0,00	0,00			
5	5		Změnový rozpočet č.5b	kpl	1,00	132 644,65	0,00	132 644,65	132 644,65	132 644,65	0,00	0,00	0,00			
6	6		Změnový rozpočet č.6	kpl	1,00	12 802,40	0,00	12 802,40	12 802,40	12 802,40	0,00	0,00	0,00			
7	7		Změnový rozpočet č.7	kpl	1,00	49 150,58	0,00	49 150,58	49 150,58	49 150,58	0,00	0,00	0,00			
8	8		Změnový rozpočet č.8	kpl	1,00	4 061,67	0,00	4 061,67	4 061,67	4 061,67	0,00	0,00	0,00			
9	9		Změnový rozpočet č.9	kpl	1,00	30 852,00	0,00	30 852,00	30 852,00	30 852,00	0,00	0,00	0,00			
10	10		Změnový rozpočet č.10b	kpl	1,00	95 536,25	0,00	95 536,25	95 536,25	95 536,25	0,00	0,00	0,00			
11	11		Změnový rozpočet č.11b	kpl	1,00	29 030,26	0,00	29 030,26	29 030,26	29 030,26	0,00	0,00	0,00			
12	12		Změnový rozpočet č.12	kpl	1,00	8 878,98	0,00	8 878,98	8 878,98	8 878,98	0,00	0,00	0,00			
13	13		Změnový rozpočet č.13	kpl	1,00	72 201,45	0,00	72 201,45	72 201,45	72 201,45	0,00	0,00	0,00			
2							Odpočty	-558 936,48	0,00	-558 936,48	0,00	0,00	0,00			
15	12		Změnový rozpočet č.4a	kpl	1,00	-194 252,57	-194 252,57	0,00	-194 252,57	-194 252,57	0,00	0,00	0,00			
16	13		Změnový rozpočet č.5a	kpl	1,00	-85 614,73	-85 614,73	0,00	-85 614,73	-85 614,73	0,00	0,00	0,00			
17	14		Změnový rozpočet č.10a	kpl	1,00	-12 747,69	-12 747,69	0,00	-12 747,69	-12 747,69	0,00	0,00	0,00			
18	15		Změnový rozpočet č.11a	kpl	1,00	-266 321,49	-266 321,49	0,00	-266 321,49	-266 321,49	0,00	0,00	0,00			
Celkem:											0,00	0,00	0,00			

Poznámka:

TDS 30.1.2023




Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav		
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.13 - Rozebrání a znovu zřízení chodníku ze zámkové dlažby na SZ straně		
Lokalita:	Přibyslav		
Začátek výstavby:			
JKSO:			
Objednatel:	Město Přibyslav	IČO/DIČ:	
Projektant:	Život památkám o.p.s.	IČO/DIČ:	
Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.	IČO/DIČ:	25274368
Konec výstavby:		Položek:	8
Zpracoval:	Čestmír Holan	Datum:	24.01.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	14 527,95	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	57 673,50	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		72 201,45	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	72 201,45	Celkem bez DPH	72 201,45
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	15 162,30	Celk. včet. DPH	87 363,75

Projektant: 	Objednatel: 	Zhotovitel: 
Datum, razítko a podpis 	Datum, razítko 	Datum, razítko a podpis 

Poznámka: 'Z důvodu provádění izolací na základovém zdivu bude nutné, před zahájením zemních prací, rozebrat část zpevněných ploch ze zámkové dlažby na SZ straně. Po dokončení prací na zateplení bude nutné tyto zpevněné plochy obnovit.
- Není obsaženo v položkovém rozpočtu.'

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.13 - Rozebrání a znovu zřízení chodníku ze zámkové dlažby na SZ straně	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	24.01.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Rozebrání a znovu zřízení chodníku ze zámkové dlažby SZ strana				72 201,45		142,8266
1		113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva navýšení položky č.2 (12,3x2,4)+(3x3)+(16,62x1,5) = 63,45m2	m2	63,45	382,00	24 237,90	1,1050	70,1123
2		113107113	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého.... navýšení položky č.3 +63,45m2	m2	63,45	219,00	13 895,55	0,5500	34,8975
3		113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrub navýšení položky č.4 SZ strana - 6m.	m	6	90,00	540,00	0,2700	1,6200
4		564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100m2, po zhuštění tl.150 mm navýšení položky č.40 63,45m2	m2	63,45	141,00	8 946,45	0,3780	23,9841
5		564801112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100m2, po zhuštění tl.40mm navýšení položky č.39 +63,45m2	m2	63,45	77,00	4 885,65	0,1008	6,3958
6		596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací propěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40mm,s vyoplněním spár..... navýšení položky č.41 +63,45m2	m2	63,45	278,00	17 639,10	0,0739	4,6890
7		916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého.... navýšení položky č 93 +6	m	6	306,00	1 836,00	0,1880	1,1280
8		979024441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku navýšení položky č.106 +6m	m	6	36,80	220,80	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **72 201,45 Kč**

Poznámka:

Z důvodu provádění izolací na základovém zdivu bude nutné, před zahájením zemních prací, rozebrat část zpevněných ploch ze zámkové dlažby na SZ straně. Po dokončení prací na zateplení bude nutné tyto zpevněné plochy obnovit.
- Není obsaženo v položkovém rozpočtu.


Krycí list rozpočtu

Název stavby: Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav
Druh stavby: Změnový rozpočet č.12 - Zvýšení podkladní vrstvy zpevněné plochy chodníku JV strana
Lokalita: Přibyslav
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: Město Přibyslav **IČO/DIČ:**
Projektant: Život památkám o.p.s. **IČO/DIČ:**
Zhotovitel: Stavokomp Service s.r.o. **IČO/DIČ:** 25274368
Konec výstavby: **Položek:** 4
Zpracoval: Čestmír Holan **Datum:** 24.01.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	3 985,20	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	4 893,78	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		8 878,98	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	8 878,98	Celkem bez DPH	8 878,98
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	1 864,59	Celk. včet. DPH	10 743,57

Projektant: 	Objednatel:  MĚSTO PŘIBYSLAV IČO 00268097 Bechyňovo náměstí 1 602 22 Přibyslav	Zhotovitel: STAVOKOMP SERVICE s.r.o. Bábohradská 119 586 01 Havlíčkův Brod IČO 25274368 DIČ CZ05274368
Datum, razítko a podpis: 30.1.2022 		

Poznámka: Na KD č.9 bylo rozhodnuto o navýšení zpevňující podkladní vrstvy chodníku na JV straně. Celkem se jedná o 32,6m2 v tl.150mm.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.12 - Zvýšení podkladní vrstvy zpevněné plochy chodníku JV strana	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	24.01.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Doplnění podkladní vrstvy ze ŠD				8 878,98		12,2472
1		162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sozením bez rozhrnutí navýšení položky č.9 výpočet bude nahrazen další zpevňující vrstvou ze ŠD (16,3x2x0,15) = 4,83m3	m3	4,83	226,00	1 091,58	0,0000	0,0000
2		162751119	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000m navýšení položky č.10 (4,83mx10) = 48,3m3	m3	48,3	10,00	483,00	0,0000	0,0000
3		171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 navýšení položky č.12 (4,8x1,9) = 9,12t	t	9,12	300,00	2 736,00	0,0000	0,0000
4		564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100m2, po zhuštění tl.150 mm navýšení položky č.40 (16,3x2) = 32,4m2	m2	32,4	141,00	4 568,40	0,3780	12,2472

Celkové náklady: **8 878,98 Kč**

Poznámka:

Na KD č.9 bylo rozhodnuto o navýšení zpevňující podkladní vrstvy chodníku na JV straně. Celkem se jedná o 32,6m2 v tl.150mm.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav		
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.11b - Úprava vnějšího ostění před montáží výplní, dodávka a montáž panikového kov		
Lokalita:	Přibyslav		
Začátek výstavby:			
JKSO:			
Objednatel:	Město Přibyslav	IČO/DIČ:	
Projektant:	Život památkám o.p.s.	IČO/DIČ:	
Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.	IČO/DIČ:	25274368
Konec výstavby:		Položek:	4
Zpracoval:	Čestmír Holan	Datum:	20.01.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	15 257,86		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	13 772,40		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			0,00		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00		Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		29 030,26	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	29 030,26	Celkem bez DPH	29 030,26
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	6 096,35	Celk. včet. DPH	35 126,61

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
	MĚSTO PŘIBYSLAV IČO 00268097 Bechyňovo náměstí 1 582 22 Přibyslav	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a	Datum
20.1.2023		30.1.2023

Poznámka: Pro montáž vnějších výplní otvorů včetně aplikace systému PKS3 je nutné osekát vnější břízolitovou omítku na špaletách a následně osekáný povrch vyrovnat.
Na žádost investora budou dveře ozváčené, v tabulce prvků PSV, čísla 10 a 11 doplněny o panikové kování.'

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.11b - Úprava vnějšího ostění před montáží výplní, dodávka a montáž panikového kov	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.01.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Vnější výplně otvorů - vícepráce				29 030,26		2,2541
1		967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC nová položka osekání břizolitu na špaletách pro montáž nových výplní $((1,6 \times 2) + 1,85) \times 0,18 = 0,909 \text{ m}^2$ $((0,6 \times 2 \times 3) + (1,35 \times 3) \times 0,18 = 1,377 \text{ m}^2$ $((0,7 \times 2 \times 2) + (1,5 \times 2) \times 0,18 = 1,044 \text{ m}^2$ $((1,6 \times 2 \times 17) + (1,35 \times 17) \times 0,18 = 13,923 \text{ m}^2$ $((0,6 \times 2 \times 5) + (1,35 \times 5) \times 0,18 = 2,295 \text{ m}^2$ $((0,7 \times 2 \times 8) + (0,85 \times 8) \times 0,18 = 3,24 \text{ m}^2$ $((1,35 \times 2) + 1,35) \times 0,18 = 0,729 \text{ m}^2$ $((2,9 \times 2) + 1,65) \times 0,18 = 1,377 \text{ m}^2$ $((3,05 \times 2) + 1,75) \times 0,18 = 1,413 \text{ m}^2$ $((2,1 \times 2) + 1,06) \times 0,18 = 0,947 \text{ m}^2$ $((1,6 \times 2 \times 5) + (2,1 \times 5) \times 0,18 = 4,77 \text{ m}^2$ $((2,9 \times 2) + 2,1) \times 0,18 = 1,422 \text{ m}^2$ Celkem = 33,446 m ²	m ²	33,446	223,99	7 491,57	0,0590	1,9733
2		319201315R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 10 mm nová položka vyrovnání osekání ostění před montáží systému PKS3 a nových výplní 33,446 m ²	m ²	33,446	195,50	6 538,69	0,0083	0,2759
3		766660734	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování navýšení položky č.233	kus	2	1 000,00	2 000,00	0,0012	0,0024
4		766-20-1	panikové kování jednobodové navýšení položky č.234	kus	2	6 500,00	13 000,00	0,0012	0,0024

Celkové náklady: 29 030,26 Kč

Poznámka:

Pro montáž vnějších výplní otvorů včetně aplikace systému PKS3 je nutné osekát vnější břizolitovou omítku na špaletách a následně osekáný povrch vyrovnat.

Na žádost investora budou dveře označené, v tabulce prvků PSV, čísla 10 a 11 doplněny o panikové kování.


Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.11a - Vnější výplně otvorů - okna ,dveře, vrata - odpočty za nerealizované výplně**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 16**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **20.01.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	-256 907,92	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	-9 413,58	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		-266 321,49	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	-266 321,49	Celkem bez DPH	-266 321,49
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	-55 927,51	Celk. včet. DPH	-322 249,00

Projektant: 	Objednatel:  MĚSTO PŘIBYSLAV IČO 00268097 Bechyňovo náměstí 1	Zhotovitel: STAVOKOMP SERVICE s.r.o. 
Datum, razítko a podpis 30.1.2023 		Datum 30.1.2023

Poznámka: 'Investor se rozhodl, že se nebudou realizovat 2ks oken pod označením č.14 a dveře ozn.č.12 v tabulce prvků PSV.
Dveře ozn.č.12 zůstanou původní.'

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.11a - Vnější výplně otvorů - okna, dveře, vrata - odpočty za nerealizované výplně	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.01.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Vnější výplně otvorů - odpočty				-266 321,49		-2,4008
1		317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou částečný odpočet položky č.29 (0,45x0,25x1,75) = 0,197m3	m3	-0,197	7 035,00	-1 385,90	1,8196	-0,3585
2		317321511	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C20/25 částečný odpočet položky č.30 (0,45x0,25x1,75) = 0,197m3	m3	-0,197	3 412,00	-672,16	2,5250	-0,4974
3		317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č.12 částečný odpočet položky č.31 překlad l č.100 = 1,75m T02 (4x1,75x8,34)/1000 = 0,058t.	t	-0,058	68 630,00	-3 980,54	1,0900	-0,0632
4		971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc přičkovek a cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1m2 částečný odpočet položky č.99 (2x0,5x0,6x1,25) = 0,75m3	m3	-0,75	2 365,00	-1 773,75	1,8018	-1,3514
5		346244381	Přentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojný do 200mm částečný odpočet položky č.34 (2x0,12x1,9) = 0,456m2	m2	-0,456	932,00	-424,99	0,1744	-0,0795
6		764226404	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky ketvené, bez rohů rš 330 mm částečný odpočet položky č. 202 ozn.82 - 2x0,65 = 1,3m	m	-1,3	550,00	-715,00	0,0068	-0,0089
7		766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300mm, délky do 1000 mm částečný odpočet položky č.238 ozn.38 - 2ks	kus	-2	260,00	-520,00	0,0000	0,0000
8		60794106	Parapet dřevotřískový vnitřní, povrch laminátový š.450mm - částečný odpočet položky č.239 - oz.38 - 2x0,65 = 1,3m	m	-1,3	935,00	-1 215,50	0,0057	-0,0074
9		60794121	Koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm - částečný odpočet položky č.240 - ozn.38 - 2x2 = 4ks	kus	-4	60,00	-240,00	0,0000	-0,0001
10		767620126	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5m2 částečný odpočet položky č.264 ozn.14 - (2x0,6x1,25) = 1,5m2	m2	-1,5	1 031,00	-1 546,50	0,0010	-0,0016
11		767-14	Venkovní okno 1kř.sklepné, hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, izol. trojsklo, Uw=1,1W/m.K, rozměr 600/1250mm - provedení dle tabulek odpočet položky č.288 označení 14. - 2ks	kus	-2	57 435,00	-114 870,00	0,0000	-0,0001
12		767627306	Montáž oken zdvojených. Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou páskou částečný odpočet položky č.295 ozn.12 - 2x(1,83+2,295)x1 = 4,125m - v rozpočtu chybně uvedeno 8,25m, odpočítává se 8,25m ozn.14 - 2x(0,6+1,25)x2 = 7,4m Celkem - 15,65m	m	-15,65	57,00	-892,05	0,0007	-0,0105
13		767627307	Montáž oken zdvojených. Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní paropropustnou páskou částečný odpočet položky č.296 -15,65m	m	-15,65	57,00	-892,05	0,0007	-0,0105

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
14		767627309	Montáž oken zdvojených. Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní impregnovanou komprimační páskou částecny odpočet položky č. 297 -15,65m	n	-15,65	57,00	-892,05	0,0007	-0,0105
15		767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových. Dvoukřídlové bez nadsvětlíku částecny odpočet položky č.300 ozn.12 = 1ks	kus	-1	4 855,00	-4 855,00	0,0007	-0,0007
16		767-12	Venkovní pné 2kf dveře, hliníkový profil, kování , Uw=1,1 W/m.K, rozměr 1830/2295mm - provedení dle tabulek PSV ozn.12 odpočet položky č.301 -1ks	kus	-1	131 446,00	-131 446,00	0,0007	-0,0007
Celkové náklady:							-266 321,49	Kč	

Poznámka:

Investor se rozhodl, že se nebudou realizovat 2ks oken pod označením č.14 a dveře ozn.č.12 v tabulce prvků PSV.
Dveře ozn.č.12 zůstanou původní.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav				
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.10b - Zapažení základů u budovy na sousedním pozemku				
Lokalita:	Přibyslav				
Začátek výstavby:					
JKSO:					
Objednatel:	Město Přibyslav	IČO/DIČ:			
Projektant:	Život památkám o.p.s.	IČO/DIČ:			
Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.	IČO/DIČ: 25274368			
Konec výstavby:		Položek: 5			
Zpracoval:	Čestmír Holan	Datum: 20.01.2023			

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	85 046,05	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	2 160,52		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	8 329,68		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00				
ZRN Celkem		95 536,25	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	95 536,25	Celkem bez DPH	95 536,25
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	20 062,61	Celk. včet. DPH	115 598,86

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
		
Datum, razítko a podpis	Datum	Datum, razítko a podpis
30.1.2023		30.1.2023

Poznámka: Jedná se o místo kde je na hranici sousedního pozemku postavena budova. V délce 12,7m je šířka průjezdu mezi KD a budovou souseda cca 2m. V tomto místě má být provedena odkopávka do hloubky 2,2m pro zhotovení izolací základového zdíva. Je nutné zajistit stabilitu základů budovy na sousedním pozemku. Omezený prostor pro provádění zemních prací, ztížená manipulace s výkopkem.

Stavební rozpočet

Název stavby: Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav

Doba výstavby:

Objednatel: Město Přibyslav

Začátek výstavby:

Projektant: Život památkám o.p.s.

Druh stavby: Změnový rozpočet č.10b - Zapažení základů u budovy na sousedním pozemku

Konec výstavby:

Zhotovitel: Stavokomp Service
s.r.o.

Lokalita: Přibyslav

Datum zpracování: 20.01.2023

Zpracoval: Čestmír Holan

JKSO:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Zabezpečení výkopu a ztížené podmínky pro provádění zemních prací u sousední budovy				95 536,25		0,2024
1		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 úsek č.1 v délce 7,7m $(7,7 \times 2,5 \times 1) + (7,7 \times 0,8 \times 1) + (7,7 \times 1,7 \times 1) / 2 = 19,25 + 6,16 + 6,55 = 31,96 \text{ m}^3$. - odpočet za stojní výkop $(7,7 \times 0,75 \times 2) = 11,55 \text{ m}^3$. $31,96 \text{ m}^3 - 11,55 \text{ m}^3 = 20,41 \text{ m}^3$ úsek č.2 v délce 5m $(5 \times 2,65 \times 1) + (5 \times 0,95 \times 1) + (5 \times 1,7 \times 1) / 2 = 13,25 + 4,75 + 4,25 = 22,25 \text{ m}^3$ - odpočet za strojní výkop $(5 \times 0,9 \times 2) = 9 \text{ m}^3$ $22,25 \text{ m}^3 - 9 \text{ m}^3 = 13,25 \text{ m}^3$ odpočet za anglické dvorky 4ks $(0,65 \times 1,7 \times 0,7) \times 4 = 3,094 \text{ m}^3$ Rozdíl = $(20,41 + 13,25) - 3,094 = 30,566 \text{ m}^3$	m3	30,57	1 428,01	43 654,27	0,0000	0,0000
2		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	30,57	546,00	16 691,22	0,0000	0,0000
3		167101201R00	Nakládání výkopku z hor, 1 + 4 - ručně	m3	30,57	808,00	24 700,56	0,0000	0,0000
4		460400011R00	Pažení kabelové rýhy šířky do 2 m, hloubky do 2 m použito pro podchycení základů budovy na sousedním pozemku	m	12,7	570,00	7 239,00	0,0159	0,2024
5		460400111R00	Odstranění pažení z rýhy š.do 2 m, hl. do 2 m	m	12,7	256,00	3 251,20	0,0000	0,0000

Celkové náklady:	95 536,25	Kč
------------------	-----------	----

Poznámka:

Jedná se o místo kde je na hranici sousedního pozemku postavena budova. V délce 12,7m je šířka průjezdu mezi KD a budovou souseda cca 2m. V tomto místě má být provedena odkopávka do hloubky 2,2m pro zhotovení izolací základového zdiva. Je nutné zajistit stabilitu základů budovy na sousedním pozemku. Omezený prostor pro provádění zemních prací, ztížená manipulace s výkopkem.



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav		
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.10a - Zapažení základů u budovy na sousedním pozemku - odpočet části položky		
Lokalita:	Přibyslav		
Začátek výstavby:			
JKSO:			
Objednatel:	Město Přibyslav	IČO/DIČ:	
Projektant:	Život památkám o.p.s.	IČO/DIČ:	
Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.	IČO/DIČ:	25274368
Konec výstavby:		Položek:	3
Zpracoval:	Čestmír Holan	Datum:	20.01.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	-12 747,69		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			0,00		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00		Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		-12 747,69	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	-12 747,69	Celkem bez DPH	-12 747,69
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	-2 677,01	Celk. včet. DPH	-15 424,70

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
		

Poznámka: Jedná se o místo kde je na hranici sousedního pozemku postavena budova. V délce 12,7m je šířka průjezdu mezi KD a budovou souseda cca 2m. V tomto místě má být provedena odkopávka do hloubky 2,2m pro zhotovení izolací základového zdiva. Je nutné zajistit stabilitu základů budovy na sousedním pozemku. Omezený prostor pro provádění zemních prací, ztížená manipulace s výkopkem.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.10a - Zapažení základů u budovy na sousedním pozemku - odpočet části položky	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.01.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Zabezpečení výkopu a ztížené podmínky pro provádění zemních prací... - odpočet položky				-12 747,69		0,0000
1		132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100m3 částečný odpočet položky č.7	m3	-30,57	240,00	-7 336,80	0,0000	0,0000
2		162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí částečný odpočet položky č.8	m3	-30,57	48,00	-1 467,36	0,0000	0,0000
3		174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku vr vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách částečný odpočet položky č.14	m3	-30,57	129,00	-3 943,53	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **-12 747,69 Kč**

Poznámka:

Jedná se o místo kde je na hranici sousedního pozemku postavena budova. V délce 12,7m je šířka průjezdu mezi KD a budovou souseda cca 2m. V tomto místě má být provedena odkopávka do hloubky 2,2m pro zhotovení izolací základového zdiva. Je nutné zajistit stabilitu základů budovy na sousedním pozemku. Omezený prostor pro provádění zemních prací, ztížená manévra s výkopkem.

STAVOKOMP SERVICE S.R.O.
Bělohorská 119
Přibyslav, 250 01

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.9 - Vyčištění topného kanálu**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 1**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **20.01.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	30 852,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		30 852,00	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	30 852,00	Celkem bez DPH	30 852,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	6 478,92	Celk. včet. DPH	37 330,92

Projektant: 	Objednatel:  MĚSTO PŘIBYSLAV IČO 00268097 Bechyňovo náměstí 1 582 22 Přibyslav	Zhotovitel: 
Datum, razítko a podpis 30.1.2023	Datum, razítko a podpis 30.1.2023	Datum, razítko a podpis 30.1.2023

Poznámka: 'Je rozhodnuto použít stávající topný kanál k novým rozvodům vytápění. Z tohoto důvodu je nutné odstranit veškerá stávající vedení která se v topném kanálu nacházejí.
Jedná se o postupnou demontáž stávajícího izolovaného ocelového portubí 2x 45,6m, včetně ručního přemístění vybouraných hmot a uložení do kontejneru.'

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.9 - Vyčištění topného kanálu	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.01.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Vyčištění topného kanálu				30 852,00		0,0000
1		913 R00	Hzs - Stavební dělník 3 x 24h = 72h.	h	72	428,50	30 852,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 30 852,00 Kč

Poznámka:

Je rozhodnuto použít stávající topný kanál k novým rozvodům vytápění. Z tohoto důvodu je nutné odstranit veškerá stávající vedení která se v topném kanálu nacházejí.

Jedná se o postupnou demontáž stávajícího izolovaného ocelového portubí 2x 45,6m, včetně ručního přemístění vybouraných hmot a uložení do kontejneru.

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.




Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.8 - Zídka pod rampou - obnova původního stavu**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 4**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **20.01.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	2 804,39	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	1 257,28	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00				
ZRN Celkem		4 061,67	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	4 061,67	Celkem bez DPH	4 061,67
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	852,95	Celk. včet. DPH	4 914,62

Projektant: 	Objednatel:  MĚSTO PŘIBYSLAV IČO 00268097 Bechyňovo náměstí 1	Zhotovitel: 
Datum, razítko a podpis 30.1. 2023	Datum, razítko a podpis 	Datum, razítko a podpis 30.1. 2023

Poznámka: Při provádění zemních prací pro izolaci základového zdiva je nutné odstranit zídka pod rampou. Po dokončení izolací je nutné tuto zídka obnovit. Není obsaženo ve výkazu výměr.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.8 - Zídka pod rampou - obnova původního stavu	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.01.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Zídka pod rampou - obnova původního stavu				4 061,67		1,6464
1		273356021R00	Bednění základových desek, plochy rovinné, zřízení podkladní beton 0,1x(1,7+0,3+1,7+0,3) = 0,4m2	m2	0,4	380,99	152,40	0,0391	0,0156
2		273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 podkladní beton 0,1x0,3x1,7 = 0,051m3	m3	0,051	3 095,01	157,85	2,5250	0,1288
3		273356022R00	Bednění základových desek, plochy rovinné, odbednění	m2	0,4	138,50	55,40	0,0000	0,0000
4		311112120RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 200 mm zalití tvárnice betonem C 20/25 2 x 1,5 = 3m2	m2	3	1 232,01	3 696,03	0,5007	1,5020

Celkové náklady: **4 061,67 Kč**

Poznámka:

Při provádění zemních prací pro izolaci základového zdiva je nutné odstranit zídka pod rampou. Po dokončení izolací je nutné tuto zídka obnovit. Není obsaženo ve výkazu výměr.



Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.7 - Dešťová a splašová kanalizace**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 13**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **20.01.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	36 245,79	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	12 904,79	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		49 150,58	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	49 150,58	Celkem bez DPH	49 150,58
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	10 321,62	Celk. včet. DPH	59 472,20

Projektant:  Datum, razítko a podpis 30.1.2023	Objednatel:  Datum, razítko a podpis 30.1.2023	Zhotovitel:  Datum, razítko a podpis 30.1.2023
---	---	---

Poznámka: Při provádění zemních prací pro izolaci základového zdiva je nutné odstranit část stávajícího vedení dešťové a splaškové kanalizace. Po dokončení izolací je nutné tato vedení opět propojit. Není obsaženo ve výkazu výměr.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.7 - Dešťová a splašková kanalizace	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.01.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Dešťová a splašková kanalizace				49 150,58		8,7623
1		969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm dešťová kanalizace v nepodskepené části 4x2m = 8m. dešťová kanalizace v podskepené části 2x4m = 8m. splašková kanalizace 2x 2m = 4m. Celkem = 20m	m	20	225,00	4 500,00	0,0636	1,2718
2		871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm 20m.	m	20	68,00	1 360,00	0,0001	0,0020
3		28611152.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x2000 mm	kus	10	802,00	8 020,00	0,0052	0,0520
4		877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 dešťová kanalizace v nepodskepené části - 4x redukce 160/125, 8x koleno 160/45st. dešťová kanalizace v podskepené části - 2x redukce 160/125, 4x koleno 150/45st. Celkem 18ks.	kus	18	90,19	1 623,42	0,0000	0,0002
5		28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	12	175,50	2 106,00	0,0007	0,0079
6		28651692.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	6	148,50	891,00	0,0004	0,0026
7		877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 dešťová kanalizace v nepodskepené části - redukce 200/160 4ks, přechodka PVC/beton/kamenina 4ks. dešťová kanalizace v podskepené části - redukce 200/160 2ks, přechodka PVC/beton/kamenina 2ks. splašková kanalizace - přechodka PVC/litina - 4ks. Celkem 16ks.	kus	16	106,01	1 696,16	0,0000	0,0003
8		28651693.A	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	6	257,00	1 542,00	0,0008	0,0047
9		28651859.A	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 200 PVC	kus	6	1 770,00	10 620,00	0,0016	0,0095
10		28651863.A	Přechod litina-PVC kanalizační KGUG DN 200 PVC	kus	4	1 055,00	4 220,00	0,0010	0,0038
11		721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660 kolmý odtok dešťová kanalizace v nepodskepené části - 4ks dešťová kanalizace v podskepené části - 2ks	kus	6	1 180,00	7 080,00	0,0758	0,4548
12		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 0,4x0,1x20 = 0,8m3	m3	0,8	1 397,00	1 117,60	1,8908	1,5126
13		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm 0,4x0,4x20 = 3,2m3	m3	3,2	1 367,00	4 374,40	1,7000	5,4400

Celkové náklady: **49 150,58 Kč**

Poznámka:

Při provádění zemních prací pro izolaci základového zdiva je nutné odtrhnout část stávajícího vedení dešťové a splaškové kanalizace. Po dokončení izolací je nutné tato vedení opět propojit. Není obsaženo ve výkazu výměr.


Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.6 - Bourání konstrukcí a přesun sutě**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 6**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **20.01.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	19,26	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	7 345,88	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		5 437,25			0,00			
ZRN Celkem		12 802,40	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	12 802,40	Celkem bez DPH	12 802,40
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	2 688,50	Celk. včet. DPH	15 490,90

Projektant: 	Objednatel:  MĚSTO PŘIBYSLAV IČO 00268097 Bechyňovo náměstí 1 582 22 Přibyslav	Zhotovitel: STAVOKOMP SERVICE s.r.o. IČO: 25274368 DIČ: CZ025274368 Tel: 309 423 423, 309 423 423
Datum, razítko a podpis: 30.1.2023 	Datum, razítko a podpis: 	Datum, razítko a podpis: 30.1.2023 

Poznámka: 1- Chybný výpočet u položky č.111.
2- Burání železobetonové zídky pod rampou včetně základu není obsaženo ve výkazu výměr.
3- Navýšení množství stavební sutí spojené s výše uvedeným.'

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.6 - Bourání konstrukcí a přesun sutě	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.01.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		96	Bourání konstrukcí				7 365,15		4,5453
1		692051115	Bourání příček železobetonových tloušťky do 100mm položka č.111 - chybný výpočet ve výkazu výměr anglické dvorky $3 \times 1 \times (2 \times 0,65 + 1,55) = 8,55 \text{ m}^2 - 0,855 \text{ m}^2 = 7,695 \text{ m}^2$ šachta výtahu na popelnice $3,2 \times (2 \times 1,13 + 1,83) = 13,088 \text{ m}^2 - 1,309 \text{ m}^2 = 11,779 \text{ m}^2$ Celkem rozdíl = $(7,695 + 11,779) = 19,474 \text{ m}^2$	m2	19,474	265,00	5 160,61	0,1687	3,2647
2		962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého nová položka zídka pod rampou ze ztraceného bednění ZB20 $1,5 \times 1,5 \times 0,2 = 0,45 \text{ m}^3$	m3	0,45	2 940,00	1 323,00	2,2015	0,9907
3		961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého základ pod zídou $1,5 \times 0,3 \times 0,3 = 0,135 \text{ m}^3$	m3	0,135	6 529,92	881,54	2,0000	0,2700
		S	Přesuny sutí				5 437,25		0,0000
4		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1km navýšení položky č.127 +4,55t	t	4,55	240,00	1 092,00	0,0000	0,0000
5		979091221R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km, navýšení položky č.128 $4,55 \times 30 = 136,5 \text{ t}$	t	136,5	8,00	1 092,00	0,0000	0,0000
6		997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170904 navýšení položky č.129 +4,55t	t	4,55	715,00	3 253,25	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 12 802,40 Kč

Poznámka:

- 1- Chybný výpočet u položky č.111.
- 2- Bourání železobetonové zídky pod rampou včetně základu není obsaženo ve výkazu výměr.
- 3- Navýšení množství stavební sutí spojené s výše uvedeným.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.5b - Tepelná izolace základového zdiva**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 7**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **20.01.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	93 147,40	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	39 497,25	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		132 644,65	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	132 644,65	Celkem bez DPH	132 644,65
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	27 855,38	Celk. včet. DPH	160 500,03

Projektant: 	Objednatel:  MĚSTO PŘIBYSLAV IČO 00268097 Bechyňovo náměstí 1 582 22 Přibyslav	Zhotovitel:  STAVOKOMP SERVICE S.R.O. IČO 25274368 Přibyslav 252 01
Datum, razítko a podpis 30.1.2023 	Datum, razítko a podpis 	Datum, razítko a podpis 

Poznámka: Změna tepelné izolace základového zdiva je provedena za účelem dodržení součinitele tepelné vodivosti dle požadavků v PD. Zároveň je nutné nově navržený izolant ochránit proti zemní vlhkosti a proti poškození při provádění hutněných zásypů. To je zajištěno montáží nopové fólie a ochranné geotextilie.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.5b - Tepelná izolace základového zdiva	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.01.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Zateplení základového zdiva - změna materiálu a doplnění nopové fólie				132 644,65		0,8806
1		2837596901	Deska soklová fasádní EPS tl. 160 mm - nová položka P-systems Sokl EPS 220	m2	125,351	530,00	66 436,03	0,0056	0,7020
2		711823121RT1	Montáž nopové fólie svisle bez dodávky fólie JV: $(0,61 \times 13,23) + (1,54 \times 0,9) + (3,27 \times 5,7) + (1,83 \times 4,09) + (0,5 \times 2,4) = 49,1 \text{ m}^2$ JZ: $(0,4 \times 5,28) + (0,76 \times 22,61) = 19,29 \text{ m}^2$ SV: $(0,49 \times 6,36) + (2,32 \times 12,7) + (0,78 \times 7,35) = 38,31 \text{ m}^2$ SZ: $(2,62 \times 5,3) + (3,4 \times 2,4) + (3,5 \times 1,8) + (0,5 \times 10,74) + (0,52 \times 13,23) = 40,5 \text{ m}^2$ Celkem = 147,3 m2	m2	147,3	85,00	12 520,50	0,0000	0,0000
3		28323115	Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm - 147,3 m2 + 15% = 169,4 m2	m2	169,4	68,00	11 519,20	0,0006	0,0932
4		711491272RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše svislé, ochrannou textilií textilie ve specifikaci	m2	147,3	114,49	16 864,38	0,0002	0,0280
5		67390503	Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2 2x50 m - 147,3 m2 + 15% = 169,4 m2	m2	169,4	36,10	6 115,34	0,0003	0,0508
6		711823129R00	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii $(34,32 + 27,89 + 26,41 + 36,17) = 124,79 \text{ m}$	m	124,8	94,00	11 731,20	0,0000	0,0000
7		28342406	DEKDREN ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m - 124,8 m + 5% = 131,04 m / 2 = 65,52 ks	kus	66	113,00	7 458,00	0,0001	0,0066

Celkové náklady: **132 644,65 Kč**

Poznámka:

Změna tepelné izolace základového zdiva je provedena za účelem dodržení součinitelu tepelné vodivosti dle požadavků v PD. Zároveň je nutné nově navrženy izolant ochránit proti zemní vlhkosti a proti poškození při provádění hutněných zásypů. To je zajištěno montáží nopové fólie a ochranné geotextilie.

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohorská 119

(002 309 423 119) (002 309 423 119)



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav
Druh stavby: Změnový rozpočet č.5a - Tepelná izolace základového zdiva
Lokalita: Přibyslav
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: Město Přibyslav **IČO/DIČ:**
Projektant: Život památkám o.p.s. **IČO/DIČ:**
Zhotovitel: Stavokomp Service s.r.o. **IČO/DIČ:** 25274368
Konec výstavby: **Položek:** 1
Zpracoval: Čestmír Holan **Datum:** 20.01.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	-85 614,73	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		-85 614,73	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	-85 614,73	Celkem bez DPH	-85 614,73
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	-17 979,09	Celk. včet. DPH	-103 593,82

Projektant:  Datum, razítko a podpis: 20.1.2023 	Objednatel:  MĚSTO PŘIBYSLAV IČO 00268097 Bechyňovo náměstí 1 582 22 Přibyslav Datum, razítko a podpis: 20.1.2023 	Zhotovitel: STAVOKOMP SERVICE S.R.O.  IČO 25274368 tel.: 569 423 433, 569 423 433 Datum, razítko a podpis: 20.1.2023 
---	--	---

Poznámka: Změna tepelné izolace základového zdiva je provedena za účelem dodržení součinitele tepelné vodivosti dle požadavků v PD. Zároveň je nutné nově navržený izolant ochránit proti zemní vlhkosti a proti poškození při provádění hutněných zásypů. To je zajištěno montáží novové fólie a ochranné geotextilie.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.5a - Tepelná izolace základového zdiva	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.01.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Zateplení základového zdiva - změna materiálu a doplnění nové fólie				-85 614,73		-0,7020
1		28376447	Deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm - odpočet položky č.167	m2	-125,351	683,00	-85 614,73	0,0056	-0,7020

Celkové náklady: -85 614,73 Kč

Poznámka:

Změna tepelné izolace základového zdiva je provedena za účelem dodržení součinitele tepelné vodivosti dle požadavků v PD. Zároveň je nutné nově navžený izolant ochránit proti zemní vlhkosti a proti poškození při provádění hutněných zásypů. To je zajištěno montáží nové fólie a ochranné geotextilie.


Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.4b - Tepelná izolace soklu. Snížení výměry a změna materiálu.**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 1**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **20.01.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	89 437,50	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		89 437,50	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	89 437,50	Celkem bez DPH	89 437,50
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	18 781,88	Celk. včet. DPH	108 219,38

Projektant: 	Objednatel:  MĚSTO PŘIBYSLAV IČO 00268997 Bechyňovo náměstí	Zhotovitel: STAVOKOMP SERVICE s.r.o. 
Datum, razítko a podpis 30.1.2023 	Datum, razítko a podpis 	Datum, razítko a podpis 30.1.2023 

Poznámka: Po provedení kontrolního zaměření bylo zjištěno, že celková plocha zateplení soklu je ve výkazu výměr nadhodnocena. Je proveden odpočet u položek č.60 a 61. Dále je provedena změna materiálu na zateplení soklu tak, aby paramet součinitelů tepelné vodivosti odpovídal požadavku v PD.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.4b - Tepelná izolace soklu. Snížení výměry a změna materiálu.	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.01.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Zateplení soklu, změna použitého izolantu.				89 437,50		0,9450
1		2837596901	Deska soklová fasádní EPS tl. 160 mm - nová položka P-systems Sokl EPS 220 (226,899 - 58,149) = 168,75m ²	m ²	168,75	530,00	89 437,50	0,0056	0,9450

Celkové náklady: 89 437,50 Kč

Poznámka:



Po provedení kontrolního zaměření bylo zjištěno, že celková plocha zateplení soklu je ve výkazu výměr nadhodnocena. Je proveden odpočet u položek č.60 a 61. Dále je provedena změna materiálu na zateplení soklu tak, aby paramet součinitelu tepelné vodivosti odpovídal požadavku v PD.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav				
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.4a - Tepelná izolace soklu. Snížení výměry a změna materiálu.				
Lokalita:	Přibyslav				
Začátek výstavby:					
JKSO:					
Objednatel:	Město Přibyslav	IČO/DIČ:			
Projektant:	Život památkám o.p.s.	IČO/DIČ:			
Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.	IČO/DIČ: 25274368			
Konec výstavby:		Položek: 2			
Zpracoval:	Čestmír Holan	Datum: 20.01.2023			

Rozpočtové náklady v Kč							
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	-155 652,71	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	-38 599,86	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00		0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00			
ZRN Celkem		-194 252,57	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00	
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	-194 252,57	Celkem bez DPH	-194 252,57
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	-40 793,04	Celk. včet. DPH	-235 045,61

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko	Datum, razítko a podpis
30.1.2023		30.1.2023

Poznámka: Po provedení kontrolního zaměření bylo zjištěno, že celková plocha zateplení soklu je ve výkazu výměr nadhodnocena. Je proveden odpočet u položek č.60 a 61. Dále je provedena změna materiálu na zateplení soklu tak, aby paramet součinitele tepelné vodivosti odpovídal požadavku v PD.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.4a - Tepelná izolace soklu. Snížení výměry a změna materiálu.	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.01.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Snížení výměry zateplení soklu a změna použitého izolantu.				-194 252,57		-1,8344
1		622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu částečný odpočet položky č.60 - 55,38m2	m2	-55,38	697,00	-38 599,86	0,0102	-0,5638
2		28376447	Deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm - odpočet položky č.61	m2	-226,899	686,00	-155 652,71	0,0056	-1,2706

Celkové náklady: -194 252,57 Kč

Poznámka:

Po provedení kontrolního zaměření bylo zjištěno, že celková plocha zateplení soklu je ve výkazu výměr nadhodnocena. Je proveden odpočet u položek č.60 a 61. Dále je provedena změna materiálu na zateplení soklu tak, aby paramet součinitelů tepelné vodivosti odpovídal požadavku v PD.

STAVOKOMP SERVICE S.R.O.

68
tel.: 569 423 400, e-mail: 569 423 403


Krycí list rozpočtu

Název stavby: Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav
Druh stavby: Změnový rozpočet č.3 - zakrytí podlahy v místnostech 1.20 a 1.21
Lokalita: Přibyslav
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: Město Přibyslav **IČO/DIČ:**
Projektant: Život památkám o.p.s. **IČO/DIČ:**
Zhotovitel: Stavokomp Service s.r.o. **IČO/DIČ:** 25274368
Konec výstavby: **Položek:** 5
Zpracoval: Čestmír Holan **Datum:** 12.01.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	16 299,71	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	7 083,90	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		23 383,61	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	23 383,61	Celkem bez DPH	23 383,61
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	4 910,56	Celk. včet. DPH	28 294,17

Projektant:  Datum, razítko a podpis: 30.1.2023	Objednatel:  MĚSTO PŘIBYSLAV IČO 00268097 Bechyňovo náměstí 1 582 22 Přibyslav Datum, razítko a podpis: 30.1.2023	Zhotovitel: Stavokomp Service s.r.o.  Datum, razítko a podpis: 30.1.2023
---	---	--

Poznámka: Zakrytí podlahy v místnostech 1.20 a 1.21 bude provedeno na základě žádosti investora za účelem ochrany stávající podlahové krytiny před poškozením.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.3 - zakrytí podlahy v místnostech 1.20 a 1.21	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	12.01.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Zakrytí podlahy v místnostech 1.20 a 1.21				23 383,61		0,3391
1		764011222RT1	Zakrytí podlah, včetně odstranění materiál ve specifikaci místnost 1.20 pódium - 23,9m2 místnost 1.21 provazíště - 97,94m2 Celkem - 121,84m2	m2	121,84	7,00	852,88	0,0000	0,0000
2		28323209	Fólie PE čirá tl. 0,20 mm š. 2000 mm dl. 25 m - 121,4m2 +10% = 133,54m2	m2	133,54	16,40	2 190,06	0,0000	0,0027
3		765901315R00	Lepicí páska pro prostupy a přešlepy spojů fólií 1.20 - jeden spoj (8,4+10,123)/2 = 9,3m 1.21 - tři spoje 12,2m + jeden spoj 6m = (3x12,2)+6 = 42,6m Celkem - 51,9m	m	51,9	67,80	3 518,82	0,0000	0,0010
4		763614122RT1	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, sponky bez dodávky desek pochozí lávka po zakrývací fólii (10,6+12,2+10,6)x1,25 = 41,75m2	m2	41,75	124,01	5 177,42	0,0001	0,0021
5		60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená 4PD, Kronospan tl. 12 mm - 27ks x (0,625mx2,5m) = 42,1875m2	m2	42,19	276,00	11 644,44	0,0079	0,3333

Celkové náklady: 23 383,61 Kč

Poznámka:

Zakrytí podlahy v místnostech 1.20 a 1.21 bude provedeno na základě žádosti investora za účelem ochrany stávající podlahové krytiny před poškozením.

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohorská 119

IČO: 309423, DIČ: CZ309423, IČ: 309423


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav				
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.2 - zakrytí kuchyňské linky a baru - místnost 1.06				
Lokalita:	Přibyslav				
Začátek výstavby:					
JKSO:					
Objednatel:	Město Přibyslav	IČO/DIČ:			
Projektant:	Život památkám o.p.s.	IČO/DIČ:			
Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.	IČO/DIČ: 25274368			
Konec výstavby:		Položek: 3			
Zpracoval:	Čestmír Holan	Datum: 20.01.2023			

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	1 967,20	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	300,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		2 267,20	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	2 267,20	Celkem bez DPH	2 267,20
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	476,11	Celk. včet. DPH	2 743,31

Projektant: <i>ikn</i>	Objednatel:  MĚSTO PŘIBYSLAV IČO 00268097 Bechyňovo náměstí 1 582 22 Přibyslav	Zhotovitel: STAVOKOMP SERVICE S.R.O. 
Datum, razítko a podpis <i>30.1.2023</i> <i>tds</i>	Datum, razítko a podpis 	Datum, razítko a podpis <i>30.1.2023</i>

Poznámka: Zakrytí kuchyňské linky a baru v místnosti č.1.05 bude provedeno na žádost investora za účelem ochrany vybavení před poškozením.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.2 - zakrytí kuchyňské linky a baru - místnost 1.06	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.01.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Zakrytí kuchyňské linky a baru - místnost 1.06 v 1.NP				2 267,20		0,0040
1		765901315R00	Lepicí páska pro prostupy a přelepy spojů fólií (5+4)x2+20% = 21,6m	m	21,6	67,00	1 447,20	0,0000	0,0004
2		784011221RT1	Zakrytí předmětů, včetně odstranění materiál ve specifikaci (5x4) = 20m2	m2	20	15,00	300,00	0,0000	0,0000
3		28329922	Plachta krycí s oky GUTTAFLANE HW 160g/m2 4x5 m	m2	20	26,00	520,00	0,0002	0,0036

Celkové náklady: 2 267,20 Kč

Poznámka:

Zakrytí kuchyňské linky a baru v místnosti č.1.05 bude provedeno na žádost investora za účelem ochrany vybavení před poškozením.

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Přibyslavská 119

tel. 307423 40000000


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav		
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.1 - zabezení vstupu do šatny		
Lokalita:	Přibyslav		
Začátek výstavby:			
JKSO:			
Objednatel:	Město Přibyslav	IČO/DIČ:	
Projektant:	Život památkám o.p.s.	IČO/DIČ:	
Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.	IČO/DIČ:	25274368
Konec výstavby:		Položek:	7
Zpracoval:	Čestmír Holan	Datum:	20.01.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	4 690,32		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	3 892,99		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			0,00		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00		Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		106,62			0,00			
ZRN Celkem		8 689,93	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	8 689,93	Celkem bez DPH	8 689,93
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	1 824,89	Celk. včet. DPH	10 514,82

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
		
Datum, razítko a podpis 30.1.2023	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 30.1.2023

Poznámka: Zabezení vstupu do šatny bude provedeno na základě žádosti investora za účelem ochrany zde uskladněného vybavení interiéru KD před znečištěním nebo poškozením.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.1 - zabezení vstupu do šatny	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.01.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Zabezení vstupu no šatny - místnost 1.22				8 689,93		0,1577
1		766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn místnost 1.22 - šatna. (3x4,3m)+(5x2,5m) = 25,4m	m	25,4	97,00	2 463,80	0,0002	0,0046
2		60510062	Lať impregnovaná SM jakost I-II 40 x 60 mm, 4 m - celkem 7ks	m	28	27,00	756,00	0,0013	0,0370
3		762431225R00	Montáž obložení stěn OSB deskami místnost 1.22 - šatna 2,5 x 4,3 = 10,75m ²	m ²	10,75	74,00	795,50	0,0002	0,0017
4		60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená 4PD, Kronospan tl. 12 mm - celkem 7ks	m ²	10,94	276,00	3 019,44	0,0079	0,0864
5		762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů (2,5x4,3) = 10,75m ²	m ²	10,75	25,00	268,75	0,0002	0,0026
6		627991031R00	Těsnění spár nalepením minerální písti š. do 30 cm (4,3+2,5)x2 = 13,6m	m	13,6006	94,10	1 279,82	0,0019	0,0254
7		998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	88,85	1,20	106,62	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 8 689,93 Kč

Poznámka:

Zabezení vstupu do šatny bude provedeno na základě žádosti investora za účelem ochrany zde uskladněného vybavení interiéru KD před znečištěním nebo poškozením.