POZNÁMKA:

SOUBĚH A KŘÍŽENÍ S JEDNOTLIVÝMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT PROVEDENO PODLE ČSN 736005 A JEJICH ZMĚN. VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI PROVÁDĚT RUČNĚ PODLE POŽADAVKŮ SPRÁVCŮ SÍTÍ.

LEGENDA :

VO — NAVRŽENÝ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – zemní kabelové vedení VO, kabel 1-AYKY-J 4x25mm2

1–32 — LED SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ Lamberga XTS 3, 30W, 2700K NA OCELOVÉM ŽÁROVĚ ZINKOVANÉM TŘÍSTUPŇOVÉM STOŽÁRU 6,0m (7,2)

UZEMNĚNÍ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU DRÁT FeZn PR.10mm PŘIPOJENÍ NA ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4mm

Napěťová soustava: 3+PEN AC 400/230V 50Hz TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD SÍTĚ dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Název stavby:	**ZTV - MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - LOKALITA JIHOZÁPAD**
Místo stavby:	k.ú. Moravská Třebová
Stavebník:	**Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová 571 01**
Generální projektant:	**APOLO CZ s.r.o.**, Tyršova 155, 572 01 Polička
Autor návrhu:	Ing. Ivo Junek
HIP:	Ing. Martin Kozáček
Číslo zakázky	P0220
Projektant část:	**Ing. Petr Hasenohrl** Antonína Slavíčka 691/44b, 568 02 Svitavy
Hlavní projektant:	
Kreslil:	Ing.Petr Hasenohrl
Zodp. projektant:	Ing.Petr Hasenohrl
Kraj:	Pardubický — Formát: 12x A4 — Číslo zakázky: 14/2022
Stav. úřad:	Moravská Třebová — Revize: 00 — Datum: 10/2023
Stupeň PD:	**DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**
Stavební objekt:	**SO 107 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1.ETAPA - 3-5.ČÁST** — Označení přílohy: **D.107.2.** — Číslo paré:
Obsah přílohy:	**SITUACE** — Měřítko: **1:500**