

D.1.1.A. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Popis SO 112 – Protihlukový val

SO 112 Protihlukový val je stavební objekt, jehož realizace byla zahájena souběžně se stavbou 1 – 1.část a stavbou 2. Obě tyto stavby mely přebytek výkopku, který byl uložen do tohoto objektu. V této fázi byla provedena severozápadní část valu – zemní práce spočívající v uložení zeminy, jejím zhutnění a vytvarování do finálního tvaru, dále pak bylo provedeno rozprostření ornice. V rámci stavby 1 – 2.část byla vytvořena skládka zeminy na ploše 2880 m² do výšky až 5 m.

V rámci této stavby budou provedeny tyto operace:

1. Sejmутí ornice ve vrstvě 0,4 m z plochy 1464 m² v ploše valu, 110 m² v prodloužení provizorní komunikaci. Ornice bude uložena na místě na deponii.
Rozhrnutí uložené zeminy do plochy celého úseku valu (4344 m²)
2. zhutnění rozhrnutého násypu pojezdem naložených nákladních automobilů (4344 m²)
3. uložení výkopku se stavby 1 – 3-5.část do dalších vrstev násypu za průběžného hutnění
4. vytvarování valu do finální konfigurace (spádování 1:2,5 od silnice I/35, 1:5 od Ovčácké doliny (5600 m²).
5. prodloužení provizorní komunikace šířky 3 m, štěrkodrt' 0-63, 0,2 m

2. Umístění objektů

2771/15, 2771/91, 2825/1, 4076 v k.ú. Moravská Třebová

Ve Svitavách dne 24.10.2023

ing. Ivo Junek